

紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目工程

招标工程量清单

招标人：紫荆镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

孟祥银

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



编制人：

(造价人员签字)



复核人：

(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2026年6月25日

复核时间：2026年6月25日

总 说 明

工程名称:紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目

第1页 共1页

- 一、工程概况:本工程建设内容为:1、农产品初加工区1#,建筑面积约为850m²,钢结构,
2、农产品初加工区2#,建筑面积约1320m²,钢结构。

二、编制依据:

(1) GB50500-2013《建设工程量清单计价规范》及其相应的广西壮族自治区实施细则;

(2) GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》;

(3) GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》;

(4) 《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;

(5) 《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》;

(6) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其计价相关规定;

(7) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程造价要素基期价》及其计价相关规定;

(8) 2024年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及其计价相关规定;

(9) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其计价相关规定。

3、关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知(桂建标[2023]7号)。

4、增值税税费按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标(2016)17号)及《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2018]14号计算。

5、桂建质[2006]22号关于印发《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》的通知。

6、材料价:按《贵港市建设工程造价信息》2026年第4期发布的桂平市除税信息价,信息价上无报价的按市场询价计算。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目-农产品初加工区1#土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目-农产品初加工区2#土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目-冷库			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目-加工区1#二次装修			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目 -农产品初加工区1#土建工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别:三类土 2.平整工具:机械	m²	850.00			
2	010101004001	挖基槽、基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m³	124.21			
3	010103001001	回填方 1.密实度:符合设计规范要求 2.填方材料品种:土	m³	48.79			
4	010103002001	余土弃置 1.弃土运距:1km	m³	75.42			
5	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m3·km 1.弃土运距:暂计增运1km	m³·km	75.42			
	0104	砌筑工程					
6	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔 砖 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0	m³	10.26			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 非泵送 2.混凝土强度等级:C15	m³	13.41			
8	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 非泵送 2.混凝土强度等级:C30	m³	42.44			
9	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 非泵送 2.混凝土强度等级:C30	m³	11.96			
10	010503001001	基础梁 1.混凝土种类:商品混凝土 非泵送 2.混凝土强度等级:C30	m³	7.61			
11	010507007001	50厚微膨胀细石混凝土后浇层 1.混凝土种类:商品混凝土 非泵送 2.混凝土强度等级:C35微膨胀细石	m³	0.50			
12	010507007002	钢柱根部C20素混凝土包裹	m³	2.24			
13	010515001001	现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以内	t	1.349			
14	010515001002	现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以上	t	3.969			
15	010516002001	预埋铁件	t	2.090			
16	010516001001	地脚螺栓 1.螺栓种类:Q355B钢	t	0.855			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 规格:M30					
	0106	金属结构工程					
17	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:上下弦D75*4.0、圆管D75*4.0、圆管D32*2.5、Φ20拉杆、Φ40拉杆 2. 构件运距:1km 3. 单榀质量:0.4t	t	5.716			
18	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:材质Q235B, D325*12圆管 2. 构件运距:1km 3. 单根柱质量:0.28t	t	10.194			
19	010603003002	门柱 1. 钢材品种、规格:材质Q235B, C200*70*20*2.5 2. 构件运距:1km 3. 单根柱质量:0.28t	t	0.073			
20	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格:材质Q235B, C200*70*20*2.5 2. 构件运距:1km 3. 单根柱质量:0.28t	t	0.056			
21	010606001001	钢支撑 1. 钢材品种、规格:材质Q235B, SC1 Φ22	t	0.927			
22	010606002001	钢檩条、拉条 1. 钢材品种、规格:材质Q235B, LT1 C180*70*20*2、LT2 L63*6.0、Φ12圆钢 1. 构件运距:1km	t	5.042			
23	010606002002	墙面钢檩条 1. 钢材品种、规格:材质Q235B, QL1 60*40*1.5镀锌方通 1. 构件运距:1km	t	0.535			
24	010606013001	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:材质Q235B	t	0.386			
25	010901002001	型材屋面 1. 规格:0.426mm厚900型单层红色彩钢板 2. 压型钢板为不燃烧体,耐火极限15min,玻璃棉毡为不燃烧体	m²	1085.44			
26	010605002001	压型钢板墙面 1. 规格:0.426mm厚900型单层彩钢板(米白色)	m²	347.45			
27	010901002002	0.476mm彩板天沟	m	31.78			
	0108	门窗工程					
28	桂010803003	金属卷帘(闸)门 1. 铝合金卷闸门带电动装置 2. 规格:M6052	m²	34.80			
	10.	楼地面装饰工程					
29	011101001001	水泥砂浆楼地面1	m²	831.74			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1.素土夯实(密实度>94%) 2.100厚C25,场地硬化,面平整原浆收光 3.混凝土按4*4m分格设置伸缩缝,宽度为20mm,高度为40mm,缝内填水泥砂浆					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
30	011201001001	墙面一般抹灰 1.刷专用界面剂一遍 2.10厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 3.5厚1:2水泥砂浆	m ²	43.55			
31	桂011204007001	块料墙面 1.15厚1:3水泥砂浆 2.刷素水泥浆一遍 3.4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%,白乳胶镶贴 4.8-10厚300*600灰色面砖,1:1白水泥浆擦缝	m ²	44.08			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
32	011406003001	满刮腻子2遍	m ²	43.55			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
33	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	24.66			
34	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	67.97			
35	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	70.67			
36	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	76.09			
紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目 -农产品初加工区2#土建工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
37	010101001001	平整场地 1.土壤类别:三类土 2.平整工具:机械	m ²	1320.00			
38	010101004001	挖基槽、基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m ³	546.32			
39	010103001	回填方 1.密实度:符合设计规范要求 2.填方材料品种:土	m ³	437.24			
40	010103002	余土弃置 1.弃土运距:1km	m ³	107.28			
41	桂010103003	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1.弃土运距:暂计增运1km	m ³ ·km	107.28			
	0104	砌筑工程					
42	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2.墙体厚度:200mm	m ³	27.55			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
43	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 非泵送 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	19.77			
44	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 非泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	57.91			
45	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 非泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	17.13			
46	010503001	基础梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 非泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	12.47			
47	010507007001	50厚微膨胀细石混凝土后浇层 1. 混凝土种类:商品混凝土 非泵送 2. 混凝土强度等级:C35微膨胀细石	m ³	0.81			
48	010507007001	钢柱根部C20素混凝土包裹	m ³	1.65			
49	010515001001	现浇构件钢筋 1. 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	2.021			
50	010515001002	现浇构件钢筋 1. 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	5.736			
51	010516002	预埋铁件	t	3.108			
52	010516001	地脚螺栓 1. 螺栓种类:Q355B钢 2. 规格:M30	t	1.331			
	0106	金属结构工程					
53	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:上下弦D75*4、圆管D75*4.0、圆管D32*2.5、Φ20拉杆、Φ40拉杆 2. 构件运距:1km 3. 单榀质量:0.4t	t	9.492			
54	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:材质Q235B, D325*12圆管, D219*12圆管 2. 构件运距:1km 3. 单根柱质量:0.28t	t	14.198			
55	010606001001	钢支撑 1. 钢材品种、规格:材质Q235B, SC1 Φ22	t	0.867			
56	010606002001	钢檩条、拉条 1. 钢材品种、规格:材质Q235B, LT1 C180*70*20*2、LT2 L63*6.0、Φ12圆钢 1. 构件运距:1km	t	7.611			
57	010606002001	墙面钢檩条 1. 钢材品种、规格:材质Q235B, QL1 60*40*1.5镀锌方通 1. 构件运距:1km	t	1.181			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
58	010606013001	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:材质Q235B	t	0.418			
59	010901002	型材屋面 1. 规格:0.426mm厚900型单层蓝色彩钢板 2. 压型钢板为不燃烧体,耐火极限15min,玻璃棉毡毡为不燃烧体	m ²	1472.16			
60	010605002001	压型钢板墙面 1. 规格:0.426mm厚900型单层彩钢板(米白色)	m ²	774.72			
61	010901002002	0.476mm彩板天沟	m	92.60			
	0108	门窗工程					
62	010802001	金属门 1. 材质:塑钢平开门 2. 规格:M1522	m ²	3.30			
63	010802003	丙级钢质防火门 1. 门框、扇材质及规格:单扇平开门,消防认证产品 2. 规格:FM丙0821	m ²	1.68			
	10.	楼地面装饰工程					
64	011101001001	水泥砂浆楼地面1 1. 素土夯实(密实度>94%) 2. 100厚C25,场地硬化,面平整原浆收光 3. 混凝土按4*4m分格设置伸缩缝,宽度为20mm,高度为40mm,缝内填水泥砂浆 3. 刻纹、洗冲及地面清理。:	m ²	1062.64			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
65	011201001	墙面一般抹灰 1. 刷专用界面剂一遍 2. 10厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 3. 5厚1:2水泥砂浆	m ²	122.46			
66	桂011204007	块料墙面 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%,白乳胶镶贴 4. 8-10厚300*600灰色面砖,1:1白水泥浆擦缝	m ²	106.90			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
67	011406003	墙面满刮腻子2遍	m ²	122.46			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
68	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	44.84			
69	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	103.17			
70	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	110.54			
71	011702005	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	119.52			
	011705	大型机械设备进出场及安拆		1			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
72	011705001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 (1m³以内)	台次	1			
73	011705001	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1			
紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目-冷库							
		分部分项工程					
4.		B4 制冷系统工程					
74	030701003001	20HP水冷压缩机组 1. 制冷量: 28Kw, 2. 输入功率: 14.35Kw; 380V/50Hz, R404冷媒 3. 型号: BUW18JBVEY; 4. 蒸发温度范围: -20~-45℃; 5. 含制冷剂 (R22、R404)、机组机架、冷风机吊装材料、氮气氧气等、玻璃胶等	台	4			
75	030701004001	冷风机 1. 冷却面积: 200m², 2. 风量: 33153立方米/小时, 3. 型号: BFT-GJ200-S; 4. 总功率: 3300W,	台	4			
76	030701004001	冷却塔 1. 规格: 40T	台	2			
77	03B001	管路系统 铜管 (Φ19/48)、橡塑保温材料、热力膨胀阀、PVC排水管加橡塑保温	项	1.00			
		电控及照明系统					
78	030904012	冷库智能化温度控制系统 1. 采用配套空开、接触器等对制冷机组进行控制, 电控柜能够控制冷风机电机运行, 能显示实时数据、报警装置。 2. 部位: 低温库	套	1			
79	030904012	冷库智能化温度控制系统 1. 采用配套空开、接触器等对制冷机组进行控制, 电控柜能够控制冷风机电机运行, 能显示实时数据、报警装置。 2. 部位: 速冻室	套	1			
80	03B002	照明系统 1. 防潮型冷库库灯、国标动力电线 BVV1mm²-1mm², 国标控制电线, PVC线管等 2. 部位: 低温库、速冻室	项	1.00			
		地面工程					
81	011101003	80mm厚度C20混凝土垫层 1. 部位: 低温库、速冻室	m²	176.28			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
82	桂011701009001	地面硬化 1. 100mm厚度C30混凝土 2. 部位: 低温库、速冻室	m ²	176.28			
		库体部分					
83	010903003001	底部防潮隔气处理 1. 冷库底部采用薄膜+薄膜的防潮隔气处理 2. 部位: 低温库、速冻室	m ²	176.28			
84	011001005001	冷库底部保温 1. 底部采用50mm+50mm+50mm挤塑板铺垫 2. 部位: 低温库、速冻室	m ²	176.28			
85	010605002001	冷库库板 1. 立板采用双面0.376彩钢板 2. 中间150mm厚聚氨酯填充的组合式冷库板 3. 部位: 低温库	m ²	319.00			
86	010605002001	冷库库板 1. 立板采用双面0.376彩钢板 2. 中间200mm厚聚氨酯填充的组合式冷库板 3. 部位: 速冻室	m ²	74.52			
87	010605002001	冷库库板 1. 顶板采用双面0.376彩钢板 2. 中间150mm厚聚氨酯填充的组合式冷库板 3. 部位: 低温库	m ²	129.24			
88	010605002001	冷库库板 1. 顶板采用双面0.376彩钢板 2. 中间200mm厚聚氨酯填充的组合式冷库板 3. 部位: 冷冻库	m ²	47.04			
89	010802002001	冷库库门 1. 彩钢板平移门, 门洞尺寸 2000mmW*2500mmH 2. 双面0.376彩钢板中间150mm厚聚氨酯填充的组合式冷库板 3. 部位: 低温库	套	1			
90	010802002001	冷库库门 1. 彩钢板平移门, 门洞尺寸 2000mmW*2500mmH 2. 双面0.376彩钢板中间200mm厚聚氨酯填充的组合式冷库板 3. 部位: 速冻室	套	1			
		单价措施项目					
紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目 -加工区1#二次装修							
		分部分项工程					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
91	010605002001	净化彩钢板墙面 1. 立板采用双面0.426彩钢板 2. 中间50mm厚泡沫填充	m ²	269.35			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目

第8页 共8页

[illegible]

表-08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目-农产品初加工区1# 土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1123.01	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1123.01	分部分项工程费及措施项目费
紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目-农产品初加工区2# 土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1707.21	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1707.21	分部分项工程费及措施项目费
紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目-冷库			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	1125.11	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	1125.11	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目-加工区1#二次装修			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	231.56	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	231.56	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总

表一12

主要材料及价格表

工程名称:紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目

第1页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	002401000	建筑装饰人工	元		
4	B-R.1	管路系统 人工费	元		
5	B-R.2	冷库智能化温度控制系统 人工费	元		
6	B-R.3	照明系统 人工费	元		
7		◆材料◆			
8	010000102	型钢（综合）	t		
9	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		
10	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
12	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
13	010310002	镀锌铁丝 φ4	kg		
14	010310013	镀锌铁丝 φ0.7	kg		
15	010501001	钢丝绳（综合）	kg		
16	012901031	中厚钢板（4.1`20）mm	t		
17	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
18	014902001	角铝25.4×1	m		
19	014903002	槽铝75mm	m		
20	014904001	工字铝（综合）	m		
21	020303002	橡胶密封条20×4	m		
22	020509001	彩钢密封圈	只		
23	020901001.1	冷库防潮隔气薄膜	m²		
24	020901009	塑料薄膜（养护）	m²		
25	020902002	塑料布	kg		
26	021107001.1	聚苯乙烯板	m³		
27	022705004	棉纱头	kg		
28	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
29	030108001	自攻螺钉	百个		
30	030135101	带帽螺栓	kg		
31	030143001	对拉螺栓	kg		
32	030148002	地脚螺栓	kg		
33	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
34	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
35	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
36	030311004	防火铰链	副		
37	030312001	闭门器（明装）	套		

主要材料及价格表

工程名称:紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目

第2页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	030316014	L型执手插锁	把		
39	031311001	电焊条 (综合)	kg		
40	031311008	低碳钢电焊条	kg		
41	031311008	碳钢焊条	kg		
42	031314001	耐热电焊条	kg		
43	031319001	电焊丝	kg		
44	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
45	031345006	高频割片	片		
46	031347003	水砂纸	张		
47	031347004	铁砂布	张		
48	032113005	平垫铁 0#~3#钢 3#	kg		
49	032114004	斜垫铁 0#~3#钢 3#	kg		
50	032116001	铁件 (综合)	kg		
51	032116004	预埋铁件	kg		
52	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个		
53	032125003	彩钢内外扣槽	m		
54	032126002	彩钢堵头	只		
55	032126003	金属堵头	只		
56	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
57	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
58	040301001	砂 (综合)	m³		
59	040502001	碎石 (综合)	m³		
60	040909003.1	水泥砂浆	m³		
61	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
62	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
63	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
64	050103001	原木	m³		
65	050304004	二等松杂板枋材 (综合)	m³		
66	050306001	周转板枋材	m³		
67	050306002	周转枋材	m³		
68	050308001	木板	m³		
69	052502007	垫木	m³		
70	070103014.1	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
71	090508001.2	0.476mm彩板天沟	m²		
72	090508002	彩钢板 0.5mm	m²		
73	090508002.1	0.426mm厚900型单层彩钢板 (米白色)	m²		
74	090508010.1	0.426mm厚900型单层蓝色彩钢板	m²		

主要材料及价格表

工程名称:紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目

第3页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	090508010.1	0.426mm厚900型单层红色彩钢板	m ²		
76	090508010.2	0.426mm厚900型单层彩钢板 (米白色)	m ²		
77	090508016.1	双面0.376彩钢板中间200mm厚聚氨酯填充的组合式冷库板	m ²		
78	090508016.1	50mm填充双面0.426净化彩钢板	m ²		
79	090508016.2	双面0.376彩钢板中间150mm厚聚氨酯填充的组合式冷库板	m ²		
80	090508016.3	50mm填充双面0.426净化彩钢板	m ²		
81	090508016.3	双面0.376彩钢板中间200mm厚聚氨酯填充的组合式冷库板	m ²		
82	110305001.1	丙级钢质防火门	m ²		
83	111102001	塑钢平开门 (成品)	m ²		
84	112303001.1	净化彩钢板单开门	m ²		
85	112303001.2	净化彩钢板双开门	m ²		
86	112507001	彩钢卷帘	m ²		
87	113702001	卷帘门电动装置	套		
88	120311001	槽形彩钢条 2mm	m		
89	130311003	成品腻子粉 (一般型)	kg		
90	130508002	环氧富锌底漆	kg		
91	134101001	嵌缝料	kg		
92	140301004	国V汽油 92#	kg		
93	140303001	煤油	kg		
94	140702001	机油 (综合)	kg		
95	140717001	黄油	kg		
96	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
97	143520001	隔离剂	kg		
98	143906001	氧气	m ³		
99	143907001	二氧化碳	m ³		
100	144101005	建筑胶	kg		
101	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
102	144113002	玻璃胶 310g	支		
103	144114004	密封胶	支		
104	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
105	144115007	树脂胶 405号	kg		
106	203302000	石棉橡胶板 (综合)	kg		
107	225703000	减震垫	块		
108	341101001	水	m ³		
109	341101001	水	m ³		
110	341508001	其他材料费	元		
111	341508006	其他材料费	元		

主要材料及价格表

工程名称:紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目

第4页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
113	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
114	350907003	钢支架摊销	kg		
115	370501003	枕木	m ³		
116	B-C.1	管路系统 材料费	项		
117		◆商品砼◆			
118	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
119	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
120	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
121	043104005.1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
122	043104005.1	预拌普通混凝土 C30	m ³		
123	043115002.1	预拌细石混凝土 C35微膨胀	m ³		
124		◆配合比◆			
125	801101001	素水泥浆	m ³		
126		◆主材◆			
127	B-.1	冷库库门	套		
128	B-.2	冷库库门	套		
129	B-Z.1	冷库智能化温度控制系统 主材费	元		
130	B-Z.2	照明系统 主材费	元		
131	B-Z.3	冷库智能化温度控制系统 主材费	元		
132		◆设备◆			
133	B7-0124.1	20HP水冷压缩机组	台		
134	B7-0140.1	冷却塔10T	台		
135	B7-0140.2	冷风机	台		
136		◆机械台班组成◆			
137	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
138	002401001	机械台班人工费	元		
139	140301004	汽油92#	kg		
140	140304001	轻柴油0#	kg		
141	140304001	轻柴油 0#	kg		
142	341103001	电	kW·h		
143	994701004	折旧费	元		
144	994701005	检修费	元		
145	994701006	维护费	元		
146	994701007	安拆及场外运输费	元		
147	994701008	其他费	元		
148		◆机械◆			

主要材料及价格表

工程名称:紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目

第5页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	341509003	其他机械费	元		
150	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
151	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
152	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
153	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
154	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
155	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
156	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
157	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
158	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
159	990707003	平板拖车组 装载质量15t	台班		
160	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
161	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
162	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
163	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
164	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
165	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
166	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
167	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
168	990916003	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班		
169	991301005	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班		
170	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
171	991316001	混凝土切缝机 功率7.5KW	台班		
172	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
173	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
174	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
175	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
176	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
177	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
178	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
179	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
180	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
181	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
182	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
183	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
184	992501005	交流电弧焊机 容量42kV·A	台班		
185	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		

主要材料及价格表

工程名称:紫荆镇蒙冲村农产品加工仓储一体化项目

第6页 共6页

[illegible]