

工 程 预 算 书

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

建设单位:贵港市港南区木格镇人民政府

工程造价: 799951.58元

施工单位:

建筑面积: m²

编制单位:广西诚毅工程管理有限公司

单方造价: 元

审核单位:

编制日期:

编制人:

编制人证号:

审核人:

审核人证号:

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2019J02



总 说 明

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程是木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目。新建500kVA变压器2台,新敷设高压电缆YJV22-8.7/15kV-3×70/55米。新立12米电杆8基,15米电杆3基,架设导线JKLYJ-70/1.770千米。新装杆上断路器1台,隔离刀闸2组,避雷器2组。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》修订本;
- 2、《建设工程工程量计算规范》(GB50851~50862-2013)及《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》修订本;
- 3、2013年版《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》;
- 4、2013年版《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》;
- 5、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- 6、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
- 7、税率采用简易计税法,自治区住房城乡建设厅《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号);
- 8、材料价格参考《贵港市建设工程造价信息》2026年第2期含税信息价,并结合实际情况就地取材计取及市场询价。

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电 项目 -安装部分					693165.32		
分部分项工程					693165.32		
B4 电气设备安装工程					618029.52		
1	030102018001	组合型成套箱式变电站 YBM-12/0.4-500kVA 1号专变 1. 变压器型号、规格: S11-M-500kVA, 10.0±2*2.5%/0.4kV, D/yn 11, Uk=4% 2. 包含高压柜4面, 低压柜4面	台	1	223214.58	223214.58	
2	030102018002	组合型成套箱式变电站 YBM-12/0.4-500kVA 2号专变 1. 变压器型号、规格: S11-M-500kVA, 10.0±2*2.5%/0.4kV, D/yn 11, Uk=4% 2. 包含低压柜7面	台	1	183507.58	183507.58	
3	010501001001	电缆保护管 CPVC管φ 167	m	10.00	87.70	877.00	
4	030108001001	电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm ² 1、普通敷设 2、具有3C认证, 1S09000认证	m	55.00	246.49	13556.95	
5	030108006001	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下冷缩式(截面mm ² 以下)70	个	1	701.88	701.88	
6	030108006002	户内冷缩式10kV电缆终端头 3×70mm ²	个	3	485.87	1457.61	
7	030110001001	12m锥形电杆190mm×12m, 1组立	根	8	5610.46	44883.68	
8	030110001002	15m锥形电杆190mm×15m, 1组立	根	2	6982.08	13964.16	
9	030110003001	架空导线架设 JKLYJ-10kV-70mm ²	km	1.770	10038.26	17767.72	
10	010515008001	拉线 GJ-65	条	10.00	1079.31	10793.10	
11	030110002001	高压横担 ∠7×75×75×1500	组	30	222.08	6662.40	
12	03B001	双头螺栓 M16×300	付	72.00	16.13	1161.36	
13	桂030114016001	双铁头瓷拉棒绝缘子 SL-15/70	个	36	92.47	3328.92	
14	03B002	U型挂环 U-7	付	12.00	16.30	195.60	
15	03B003	球头挂环 Q-7	付	72.00	13.50	972.00	
16	03B004	直角挂板 Z-7	只	24	15.50	372.00	
17	03B005	耐张线夹 NXJ-3Q	副	36.00	139.00	5004.00	
18	030110004001	杆上设备 户外真空断路器 FZW28-12/630-28 1. 过流、速断、零序保护带独立CT保护	台	1	20015.65	20015.65	
19	030110004002	杆上设备 高压隔离开关 630A/12kV	组	2	2610.92	5221.84	
20	030110004003	高压绝缘氧化锌避雷器 Y5WS-17/50FT	组	2	887.93	1775.86	
21	030114009001	外串联间隙大通流避雷器 YH10CX-17/50	组	3	2918.45	8755.35	
22	030104022001	控制器 FDR-20	台	1	3014.29	3014.29	
23	030102008001	电压互感器 10/0.1 300VA	台	1	3700.05	3700.05	

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
24	030410004004	故障指示仪 SF1-3A	组	2	690.00	1380.00	
25	030410002002	电缆担 $\angle 6 \times 63 \times 63 \times 800$	根	3	135.08	405.24	
26	03B006	U型抱箍 $\phi 16 \times 230$	付	1	23.00	23.00	
27	03B007	C型线夹	只	42	45.00	1890.00	
28	03B008	U型抱箍 $\phi 16 \times 300$	付	1	58.00	58.00	
29	03B009	U型抱箍 $\phi 16 \times 260$	付	1	51.00	51.00	
30	03B010	U型抱箍 $\phi 16 \times 290$	付	1	56.00	56.00	
31	03B011	瓷横担 SC-210	条	20	91.66	1893.20	
32	030410002003	瓷横担横担 $\angle 7 \times 75 \times 75 \times 1700$	根	6	197.08	1182.48	
33	03B012	U型抱箍 $\phi 16 \times 280$	付	1	25.00	25.00	
34	03B013	U型抱箍 $\phi 16 \times 330$	付	3	35.00	105.00	
35	03B014	电缆抱箍 $\phi 167$	付	3	20.00	60.00	
36	03B015	设备线夹	只	24	45.00	1080.00	
37	030410002001	高压刀闸横担 $\angle 80 \times 80 \times 8 \times 1700$	组	1	192.56	770.24	
38	030410002005	断路器支架 定制	组	1	392.56	392.56	
39	03B016	支柱绝缘子57-1S	只	66	87.66	5785.56	
40	03B017	加强抱箍 $\phi 280$	付	1	45.00	45.00	
41	030609001001	镀锌保护钢管 $\phi 167$	m	2.50	100.00	250.00	
42	030410002006	避雷器横担 $\angle 7 \times 75 \times 75 \times 1700$	根	2	177.08	351.16	
43	03B018	U型抱箍 $\phi 16 \times 290$	付	1	26.00	26.00	
44	03B019	U型抱箍 $\phi 16 \times 320$	付	2	33.00	66.00	
45	03B020	U型抱箍 $\phi 16 \times 350$	付	1	36.00	36.00	
46	03B021	接地线夹	只	9	25.00	225.00	
47	030409002001	接地连接线 BLVV-70mm ²	m	140.00	5.90	826.00	
48	03B022	U型抱箍 $\phi 16 \times 340$	付	3	36.00	108.00	
49	03B023	电缆抱箍 $\phi 70$	付	6	18.50	111.00	
50	030402008002	高压电流互感器 0.2S级 50/5 10VA	台	2	2843.36	5686.72	
51	030402008003	高压电压互感器 0.2S级 10/0.1 10VA	台	2	3244.34	6488.68	
52	030402008004	低压电流互感器 0.2S级 1500/5 1VA	台	12	106.36	1276.32	
53	030404031001	智能费控电能表	个	5	28.11	140.55	
54	030404031002	负荷管理终端	个	3	96.14	288.42	
55	030408008001	防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火堵洞 保护管	处	2	11.76	23.52	
56	030408008002	防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火堵洞 盘柜下	处	5	98.28	491.40	

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
57	030409001001	接地极 $\angle 50 \times 5 \times 2500$ mm热镀锌角钢	根	47	120.41	5659.27	
58	03B024	扁铁引出线 -50×5 , L=2.5M	条	8	39.75	318.00	
59	030409002002	接地母线 热镀锌扁钢- 50×5	m	200.00	32.05	6410.00	
60	030112001001	10kV声光验声笔	只	1	70.00	70.00	
61	030112001002	10kV绝缘手套	双	1	31.00	31.00	
62	030412001003	10kV绝缘鞋	双	1	51.00	51.00	
63	030901013001	灭火器箱(内置2个4KG灭火器)	套	2	231.81	463.62	
64	010205004001	变压器命名挂牌	块	2	45.00	90.00	
65	010205001002	开关箱命名挂牌	块	14	50.00	700.00	
66	040205001003	安全警示牌	块	2	25.00	50.00	
67	010205004001	配电房一次模拟牌	块	6	280.00	1680.00	
	030414	电气调整试验				75135.80	
68	030414001001	组合式成套箱式变电站调试	系统	2	4039.29	8078.58	
69	030414001002	电力变压器系统调试	系统	2	3693.20	7386.40	
70	030414002001	送配电装置系统 10KV以下交流供电 断路器	系统	4	3643.90	14575.60	
71	030414002002	送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	5	2102.75	10513.75	
72	030414002003	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电 (综合)	系统	2	1328.84	2657.68	
73	030414009002	避雷器	组	5	1119.03	5595.15	
74	030414011001	接地装置	系统	6	1253.54	7521.24	
75	030414015001	电缆试验	次	4.00	4701.85	18807.40	
		小 计				693165.32	
		Σ人工费				66301.76	
		Σ材料费				579690.35	
		Σ机械费				15386.63	
		Σ管理费				21190.88	
		Σ利 润				10595.70	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		合 计				693165.32	
		Σ人工费				66301.76	
		Σ材料费				579690.35	
		Σ机械费				15386.63	
		Σ管理费				21190.88	
		Σ利 润				10595.70	
木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电 项目 -土建部分						43542.28	
		分部分项工程				43542.28	
		土石方工程				43542.28	
76	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:按三类土 2. 挖土深度:2米以内 3. 部位:电缆沟	m ³	11.88	14.36	170.60	
77	040303001001	垫层 1. 材料品种、规格:C15商品砼 2. 厚度:100mm厚 3. 部位: 管道基础垫层	m ³	0.61	490.39	299.14	
78	040303002001	C20混凝土管道包封 1. 电缆管接头处现浇砼包封 2. 具体做法详设计图	m ³	0.57	516.58	294.45	
79	010101001001	挖基坑土方 1. 土壤类别:按三类土 2. 挖土深度:2米以内 3. 部位:、电缆井、箱变基础	m ³	143.32	14.33	2053.78	
80	060212025001	回填土 1. 原土回填箱变基础 2. 压实度符合设计要求	m ³	65.37	15.25	996.89	
81	010501006001	欧式箱变基础 1. C15混凝土垫层 2. C25砼井壁、C25井底 3. ϕ 12 \times 200 4. 抹1: 2水泥防水砂浆20厚 5. 不锈钢框20 \times 20 \times 1.0 1000 \times 240、 ϕ 130 通风孔内封不锈钢8 \times 8 6. 砼预制块240 \times 300 \times 1000	座	2	10075.21	20150.42	
82	040205001001	人孔检修井 1. 规格: 长1625 \times 宽1400 \times 高1400mm 2. 100mm厚C15混凝土垫层 3. 砖砌井壁, 井壁内外抹15厚1:2水泥砂浆 4. 梁板采用C25混凝土现浇 5. 100mm厚C30预制盖板 6. 含钢筋制作安装 7. 含模板制作安装 8. 做法详设计图	座	1	4571.90	4571.90	
83	桂030413011001	15m锥形电杆基础 1、规格: 长2600 \times 宽2600 \times 高3000mm	座	1	15005.10	15005.10	

表-08



工程量清单综合单价分析表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目 -安装部分											
分部分项工程											
B4 电气设备安装工程											
1	030402018001	组合型成套箱式变电站 YBM-12/0.4-500kVA 1号专变 1. 变压器型号、规格: S11-M-500kVA, 10.0±2*2.5%/0.4kV, D/yn 11, Uk=4% 2. 包含高压柜4面, 低压柜4面	台	1	223214.58	1147.67	220697.71	664.20	470.00	235.00	
	B4-0102换	组合型成套箱式变电站 带高压开关柜(变压器容量 kVA 以下) 630	台	1	223214.58	1147.67	220697.71	664.20	470.00	235.00	
2	030402018002	组合型成套箱式变电站 YBM-12/0.4-500kVA 2号专变 1. 变压器型号、规格: S11-M-500kVA, 10.0±2*2.5%/0.4kV, D/yn 11, Uk=4% 2. 包含低压柜7面	台	1	183507.58	1147.67	180990.71	664.20	470.00	235.00	
	B4-0102换	组合型成套箱式变电站 带高压开关柜(变压器容量 kVA 以下) 630	台	1	183507.58	1147.67	180990.71	664.20	470.00	235.00	
3	040501004001	电缆保护管 CPVC管φ 167	m	10.00	87.70	7.92	73.96	1.97	2.57	1.28	
	B4-0818换	塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 200	100m	0.1000	8642.37	792.27	7268.08	197.07	256.63	128.32	
	B-	复合材料管枕 φ 167	个	2	6.40		6.40				
4	030408001001	电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm ² 1、普通敷设 2、具有3C认证, IS09000认证	m	55.00	246.49	6.73	236.11	0.74	1.94	0.97	
	B4-0995换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm ² 以下)70	100m	0.5500	24648.67	672.91	23611.12	74.01	193.75	96.88	
5	030408006001	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下冷缩式(截面mm ² 以下)70	个	1	704.88	158.13	482.42	2.02	41.54	20.77	
	B4-1104	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下冷缩式(截面mm ² 以下)70	个	1	704.88	158.13	482.42	2.02	41.54	20.77	

表-09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
6	030408006002	户内冷缩式10kV电缆终端头 3×70mm ²	个	3	485.87	70.54	385.08	2.02	18.82	9.41	
	B4-1080换	户内冷缩式电力电缆终端头制作、安装10kV以下端头(截面mm ² 以下)70	个	3	485.87	70.54	385.08	2.02	18.82	9.41	
7	030410001001	12m锥形电杆190mm×12m, I组立	根	8	5610.46	819.46	4354.89	84.40	234.47	117.24	
	B4-1286	施工定位 单杆	基	8	50.60	28.08	9.87	1.24	7.61	3.80	
	B4-1292	杆坑土石方工程 坚土	10m ³	1.024	869.28	612.81	18.03		158.96	79.48	
	B4-1309换	人工组立混凝土杆(m以内)12	根	8	4468.05	414.96	3860.30	22.55	113.49	56.75	
	B4-1297	底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 底盘	块	8	293.82	45.94	230.00		11.92	5.96	
	B4-1298	底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 卡盘	块	8	184.80	20.01	157.00		5.19	2.60	
	B4-1282	工地运输 人力运输 平均运距200m 以内	10t·km	0.1920	10552.62	7596.73			1970.59	985.30	
	B4-1284	工地运输 汽车运输 装卸	10t	0.9600	1322.13	414.22	45.10	505.10	238.47	119.24	
	B-	杆号牌、警示牌	块	16	45.00		45.00				
8	030410001002	15m锥形电杆190mm×15m, I组立	根	2	6982.08	960.87	5498.13	107.41	277.12	138.55	
	B4-1286	施工定位 单杆	基	2	50.60	28.08	9.87	1.24	7.61	3.80	
	B4-1292	杆坑土石方工程 坚土	10m ³	0.320	869.28	612.81	18.03		158.96	79.48	
	B4-1310换	人工组立混凝土杆(m以内)15	根	2	5674.55	459.42	5001.16	25.35	125.75	62.87	
	B4-1297	底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 底盘	块	2	293.82	45.94	230.00		11.92	5.96	
	B4-1298	底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 卡盘	块	2	184.80	20.01	157.00		5.19	2.60	
	B4-1282	工地运输 人力运输 平均运距200m 以内	10t·km	0.0640	10552.62	7596.73			1970.59	985.30	
	B4-1284	工地运输 汽车运输 装卸	10t	0.3200	1322.13	414.22	45.10	505.10	238.47	119.24	
	B-	杆号牌、警示牌	块	4	45.00		45.00				

表-09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
9	030410003001	架空导线架设 JKLYJ-10kV-70mm ²	km	1.770	10038.26	714.32	8974.11	51.75	198.72	99.36	
	B4-1379换	绝缘铝绞线架设 绝缘铝绞线(截面mm ² 以下)95	1km/单线	1.77	1457.26	714.32	393.11	51.75	198.72	99.36	
	B-换	架空导线 JKLYJ-10kV-70mm ²	km	1.770	8581.00		8581.00				
10	010515008001	拉线 GJ-65	条	10.00	1079.31	189.43	816.17		49.14	24.57	
	B4-1292	杆坑土石方工程 坚土	10m ³	2.160	866.67	612.81	15.42		158.96	79.48	
	B4-1299换	底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 拉盘	块	10	190.64	16.30	168.00		4.23	2.11	
	B4-1361换	拉线制作、安装 普通拉线(截面mm ² 以内)70	根	10	113.36	40.76	56.74		10.57	5.29	
	B-	碗头挂板 WS-7	只	10	9.60		9.60				
	B-	球头挂环QP-7	只	10	8.50		8.50				
	B-	盘形悬式瓷绝缘子 XP-70	只	10	38.00		38.00				
	B-	U型环 UL-10	只	10	13.00		13.00				
	B-	镀锌钢绞线 JG-50	kg	180.00	15.00		15.00				
	B-	UT型线夹 NUT 2	只	10	68.00		68.00				
	B-	拉线楔形线夹 NX-2	只	30	42.00		42.00				
	B-	拉棒 φ18×2500	只	10	55.00		55.00				
11	030410002001	高压横担 L7×75×75×1500	组	30	222.08	24.45	188.12		6.34	3.17	
	B4-1347	10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	30	222.08	24.45	188.12		6.34	3.17	
12	03B001	双头螺栓 M16×300	付	72.00	16.13		16.13				
	B-换	双头螺栓 M16×300	付	72.00	16.13		16.13				
13	桂030414016001	双铁头瓷拉棒绝缘子 SL-15/70	个	36	92.47	9.26	79.43	0.12	2.44	1.22	

表-09



工程量清单综合单价分析表

工程名称: 木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-0121换	绝缘子安装 悬式绝缘子串 (10kV 以下)	10串(10个)	3.60	924.69	92.63	794.30	1.24	24.35	12.17	
14	03B002	U型挂环 U-7	付	12.00	16.30		16.30				
	B-换	U型挂环 U-7	付	12.00	16.30		16.30				
15	03B003	球头挂环 Q-7	付	72.00	13.50		13.50				
	B-换	球头挂环 Q-7	付	72.00	13.50		13.50				
16	03B004	直角挂板 Z-7	只	24	15.50		15.50				
	B-	直角挂板 Z-7	只	24	15.50		15.50				
17	03B005	耐张线夹 NXJ-3Q	副	36.00	139.00		139.00				
	B-换	耐张线夹 NXJ-3Q	副	36.00	139.00		139.00				
18	030410004001	杆上设备 户外真空断路器 FZW28-12/630-28 1. 过流、速断、零序保护带独立CT保护	台	1	20015.65	259.35	18710.48	680.23	243.73	121.86	
	B4-1406换	杆上变配电设备安装 SF6开关	台	1	20015.65	259.35	18710.48	680.23	243.73	121.86	
19	030410004002	杆上设备 高压隔离开关 630A/12kV	组	2	2610.92	191.18	1733.43	440.52	163.86	81.93	
	B4-1404换	杆上变配电设备安装 隔离开关	组	2	2610.92	191.18	1733.43	440.52	163.86	81.93	
20	030410004003	高压绝缘氧化锌避雷器 Y5WS-17/50FT	组	2	887.93	99.29	743.03	5.02	27.06	13.53	
	B4-1403换	杆上变配电设备安装 避雷器	组	2	887.93	99.29	743.03	5.02	27.06	13.53	
21	030414009001	外串联间隙大通流避雷器 YH10CX-17/50	组	3	2918.45	148.20	2706.32	4.51	39.61	19.81	
	B4-1410换	杆上变配电设备安装 防雷金具	组	3	2918.45	148.20	2706.32	4.51	39.61	19.81	
22	030404022001	控制器 FDR-20	台	1	3014.29	103.74	2867.76	1.75	27.36	13.68	
	B4-0336	控制器、接触器、起动机、电磁铁、快速自动开关安装 控制器 主令	台	1	3014.29	103.74	2867.76	1.75	27.36	13.68	
23	030402008001	电压互感器 10/0.1 300VA	台	1	3700.05	62.24	3607.51	4.38	17.28	8.64	

表-09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B4-0051	互感器安装 高压电压互感器	台	1	3700.05	62.24	3607.51	4.38	17.28	8.64	
24	030410004004	故障指示仪 SFI-3A	组	2	690.00		690.00				
	B-	故障指示仪 SFI-3A	组	2	690.00		690.00				
25	030410002002	电缆担 $\angle 6 \times 63 \times 63 \times 800$	根	3	135.08	24.45	101.12		6.34	3.17	
	B4-1347	10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	3	135.08	24.45	101.12		6.34	3.17	
26	03B006	U型抱箍 $\phi 16 \times 230$	付	1	23.00		23.00				
	B-	U型抱箍 $\phi 16 \times 230$	付	1	23.00		23.00				
27	03B007	C型线夹	只	42	45.00		45.00				
	B-	C型线夹	只	42	45.00		45.00				
28	03B008	U型抱箍 $\phi 16 \times 300$	付	1	58.00		58.00				
	B-	U型抱箍 $\phi 16 \times 300$	付	1	58.00		58.00				
29	03B009	U型抱箍 $\phi 16 \times 260$	付	1	51.00		51.00				
	B-	U型抱箍 $\phi 16 \times 260$	付	1	51.00		51.00				
30	03B010	U型抱箍 $\phi 16 \times 290$	付	1	56.00		56.00				
	B-换	U型抱箍 $\phi 16 \times 290$	付	1	56.00		56.00				
31	03B011	瓷横担 SC-210	条	20	94.66	10.46	78.73	1.01	2.97	1.49	
	B4-0126	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (10kV 以下) 2孔	10串(10个)	2	946.48	104.56	787.28	10.05	29.73	14.86	
32	030410002003	瓷横担横担 $\angle 7 \times 75 \times 75 \times 1700$	根	6	197.08	24.45	163.12		6.34	3.17	
	B4-1347	10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	6	197.08	24.45	163.12		6.34	3.17	
33	03B012	U型抱箍 $\phi 16 \times 280$	付	1	25.00		25.00				

表-09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B-	U型抱箍 $\phi 16 \times 280$	付	1	25.00		25.00				
34	03B013	U型抱箍 $\phi 16 \times 330$	付	3	35.00		35.00				
	B-换	U型抱箍 $\phi 16 \times 330$	付	3	35.00		35.00				
35	03B014	电缆抱箍 $\phi 167$	付	3	20.00		20.00				
	B-	电缆抱箍 $\phi 167$	付	3	20.00		20.00				
36	03B015	设备线夹	只	24	45.00		45.00				
	B-	设备线夹	只	24	45.00		45.00				
37	030410002004	高压刀闸横担 $\angle 80 \times 80 \times 8 \times 1700$	组	4	192.56	24.45	158.60		6.34	3.17	
	B4-1347换	10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	4	192.56	24.45	158.60		6.34	3.17	
38	030410002005	断路器支架 定制	组	1	392.56	24.45	358.60		6.34	3.17	
	B4-1347换	10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	1	392.56	24.45	358.60		6.34	3.17	
39	03B016	支柱绝缘子57-1S	只	66	87.66	10.46	71.73	1.01	2.97	1.49	
	B4-0126换	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (10kV 以下) 2孔	10串(10个)	6.6	876.48	104.56	717.28	10.05	29.73	14.86	
40	03B017	加强抱箍 $\phi 280$	付	1	45.00		45.00				
	B-	加强抱箍 $\phi 280$	付	1	45.00		45.00				
41	030609001001	镀锌保护钢管 $\phi 167$	m	2.50	100.00		100.00				
	B-	镀锌保护钢管 $\phi 167$	m	2.50	100.00		100.00				
42	030410002006	避雷器横担 $\angle 7 \times 75 \times 75 \times 1700$	根	2	177.08	24.45	143.12		6.34	3.17	
	B4-1347	10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	2	177.08	24.45	143.12		6.34	3.17	
43	03B018	U型抱箍 $\phi 16 \times 290$	付	1	26.00		26.00				

表-09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价	
	B-	U型抱箍 φ 16×290	付	1	26.00		26.00					
44	03B019	U型抱箍 φ 16×320	付	2	33.00		33.00					
	B-	U型抱箍 φ 16×320	付	2	33.00		33.00					
45	03B020	U型抱箍 φ 16×350	付	1	36.00		36.00					
	B-	U型抱箍 φ 16×350	付	1	36.00		36.00					
46	03B021	接地线夹	只	9	25.00		25.00					
	B-	接地线夹	只	9	25.00		25.00					
47	030409002001	接地连接线 BLVV-70mm ²	m	140.00	5.90		5.90					
	B-换	接地连接线 BLVV-70mm ²	m	140.00	5.90		5.90					
48	03B022	U型抱箍 φ 16×340	付	3	36.00		36.00					
	B-	U型抱箍 φ 16×340	付	3	36.00		36.00					
49	03B023	电缆抱箍 φ 70	付	6	18.50		18.50					
	B-	电缆抱箍 φ 70	付	6	18.50		18.50					
50	030402008002	高压电流互感器 0.2S级 50/5 10VA	台	2	2843.36	49.21	2768.89	4.40		13.91	6.95	
	B1-0052	互感器安装 电流互感器(电流 A 以下) 2000	台	2	2843.36	49.21	2768.89	4.40		13.91	6.95	
51	030402008003	高压电压互感器 0.2S级 10/0.1 10VA	台	2	3244.34	62.24	3151.77	4.40		17.29	8.64	
	B1-0051	互感器安装 高压电压互感器	台	2	3244.34	62.24	3151.77	4.40		17.29	8.64	
52	030402008004	低压电流互感器 0.2S级 1500/5 1VA	台	12	106.36	49.21	31.89	4.40		13.91	6.95	
	B1-0052	互感器安装 电流互感器(电流 A 以下) 2000	台	12	106.36	49.21	31.89	4.40		13.91	6.95	
53	030404031001	智能费控电能表	个	5	28.11	17.19	3.89	0.25		4.52	2.26	



工程量清单综合单价分析表

工程名称: 木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	B4-0356	仪表、电器、小母线安装 三相电度表	个	5	28.11	17.19	3.89	0.25	4.52	2.26
54	030404031002	负荷管理终端	个	3	96.14	38.61	41.59	0.66	10.19	5.09
	B5-0489	多表采集智能终端(含控制)	个	3	96.14	38.61	41.59	0.66	10.19	5.09
55	030408008001	防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火堵洞 保护管	处	2	11.76	7.33	1.58		1.90	0.95
	B4-0962	防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火堵洞 保护管	处	2	11.76	7.33	1.58		1.90	0.95
56	030408008002	防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火堵洞 盘柜下	处	5	98.28	53.35	24.17		13.84	6.92
	B4-0960	防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火堵洞 盘柜下	处	5	98.28	53.35	24.17		13.84	6.92
57	030409001001	接地极 $\angle 50 \times 5 \times 2500$ mm热镀锌角钢	根	47	120.41	32.01	64.93	7.93	10.36	5.18
	B4-1188换	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	47	120.41	32.01	64.93	7.93	10.36	5.18
58	03B024	扁铁引出线 -50×5 , L=2.5M	条	8	39.75		39.75			
	B-换	扁铁引出线 -50×5 , L=2.5M	条	8	39.75		39.75			
59	030409002002	接地母线 热镀锌扁钢-50×5	m	200.00	32.05	9.14	18.68	0.48	2.50	1.25
	B4-1200换	钢接地母线敷设 户内钢接地母线敷设	10m	20.000	320.37	91.36	186.74	4.84	24.95	12.48
60	030412001001	10kV声光验声笔	只	1	70.00		70.00			
	B-换	10kV声光验声笔	只	1	70.00		70.00			
61	030412001002	10kV绝缘手套	双	1	31.00		31.00			
	B-换	10kV绝缘手套	双	1	31.00		31.00			
62	030412001003	10kV绝缘鞋	双	1	51.00		51.00			
	B-换	10kV绝缘鞋	双	1	51.00		51.00			
63	030901013001	灭火器箱(内置2个4kg灭火器)	套	2	231.81	14.59	211.54		3.79	1.89

表-09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第9页 共13页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
	B9-0854换	灭火器放置箱安装 放置式 箱半周长 1m 以内	10个	0.2	2318.04	145.90	2115.37		37.85	18.92		
64	040205004001	变压器命名挂牌	块	2	45.00		45.00					
	B-换	变压器命名挂牌	块	2	45.00		45.00					
65	040205004002	开关箱命名挂牌	块	14	50.00		50.00					
	B-换	开关箱命名挂牌	块	14	50.00		50.00					
66	040205004003	安全警示牌	块	2	25.00		25.00					
	B-换	安全警示牌	块	2	25.00		25.00					
67	040205004004	配电房一次模拟牌	块	6	280.00		280.00					
	B-换	配电房一次模拟牌	块	6	280.00		280.00					
	030414	电气调整试验										
68	030414001001	组合式成套箱式变电站调试	系统	2	4039.29	2006.43	17.65	888.71	751.00	375.50		
	B4-2076	电力变压器系统调试 组合式成套箱式变电站调试 容量(500KV·A以下)	系统	2	4039.29	2006.43	17.65	888.71	751.00	375.50		
69	030414001002	电力变压器系统调试	系统	2	3693.20	1956.24	15.47	691.32	686.78	343.39		
	B4-2070	电力变压器系统调试 10KV以下变压器(容量560KV·A以下)	系统	2	3693.20	1956.24	15.47	691.32	686.78	343.39		
70	030414002001	送配电装置系统 10KV以下交流供电 断路器	系统	4	3643.90	2059.20	16.28	552.29	677.42	338.71		
	B4-2082	送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 断路器	系统	4	3643.90	2059.20	16.28	552.29	677.42	338.71		
71	030414002002	送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	5	2102.75	1287.00	10.17	219.43	390.77	195.38		
	B4-2081	送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	5	2102.75	1287.00	10.17	219.43	390.77	195.38		
72	030414002003	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电(综合)	系统	2	1328.84	858.00	4.64	95.28	247.28	123.64		
	B4-2080	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电(综合)	系统	2	1328.84	858.00	4.64	95.28	247.28	123.64		

表-09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
73	030414009002	避雷器	组	5	1119.03	617.76	5.57	183.81	207.93	103.96	
	B4-2118	母线、避雷器、电容器调试 避雷器 10 kV以下	组	5	1119.03	617.76	5.57	183.81	207.93	103.96	
74	030414011001	接地装置	系统	6	1253.54	720.72	5.70	177.59	233.02	116.51	
	B4-2123	接地装置调试 接地网	系统	6	895.38	514.80	4.07	126.85	166.44	83.22	
	B4-2122	接地装置调试 独立接地装置	组	6	358.16	205.92	1.63	50.74	66.58	33.29	
75	030414015001	电缆试验	次	4.00	4701.85	2839.56	13.51	535.53	875.50	437.75	
	B4-2145	绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 交流耐压试验	10 kV组/三相	4.00	650.78	366.80	1.79	100.40	121.19	60.60	
	B4-2143	绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 故障点测试	点	4.00	3851.77	2359.50	11.19	405.30	717.19	358.59	
	B4-2144	绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 泄漏试验(根次)	根次	4	199.30	113.26	0.53	29.83	37.12	18.56	
木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目 -土建部分											
		分部分项工程									
		土石方工程									
76	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:按三类土 2.挖土深度:2米以内 3.部位:电缆沟	m ³	11.88	14.36	9.38		2.53	1.43	0.60	
	C1-0025	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土	1000m ³	0.01069	3874.41	400.00		2815.01	385.80	160.75	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100m ³	0.0119	10845.91	9000.01			1080.00	450.00	
77	040303001001	垫层 1.材料品种、规格:C15商品砼 2.厚度:100mm厚 3.部位:管道基础垫层	m ³	0.61	490.39	34.28	427.74	0.52	9.05	4.52	

表-09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C5-1024换	非定型管道垫层 混凝土(换:碎石 GD40 商品普通砼 C15)	10m ³	0.061	4903.97	342.80	4277.45	5.18	90.47	45.24	
78	040303002001	C20混凝土管道包封 1. 电缆管接头处现浇砼包封 2. 具体做法详设计图	m ²	0.57	516.58	42.19	409.00	21.18	19.65	9.51	
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土(换:碎石 GD40 商品普通砼 C20)	10m ³	0.057	5165.66	422.00	4089.95	211.73	196.46	95.06	
79	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:按三类土 2. 挖土深度:2米以内 3. 部位:、电缆井、箱变基础	m ³	143.32	14.33	9.36		2.53	1.43	0.59	
	C1-0025	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m ³ 装车 三类土	1000m ³	0.12899	3874.41	400.00		2815.01	385.80	160.75	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100m ³	0.1433	10845.91	9000.01		1080.00	450.00		
80	060212025001	回填土 1. 原土回填箱变基础 2. 压实度符合设计要求	m ³	65.37	15.25	0.60	0.08	11.99	1.51	0.63	
	C1-0117	沟槽(台、井背)液压打夯机回填土	100m ³	0.6537	1525.48	60.48	7.95	1198.58	151.09	62.95	
81	010501006001	欧式箱变基础 1. C15混凝土垫层 2. C25砼井壁、C25井底 3. ϕ 12@200 4. 抹1:2水泥防水砂浆20厚 5. 不锈钢框20*20*1.0 1000*240、 ϕ 130通风孔内封不锈钢8*8 6. 砼预制块240*300*1000	座	2	10075.21	2359.16	6326.34	114.15	655.57	326.53	
	C5-0968换	非定型井垫层 混凝土(换:碎石 GD40 商品普通砼 C15)	10m ³	0.225	4814.60	362.20	4163.40	5.40	95.58	47.79	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.282	601.55	325.00	110.11	15.95	88.65	44.32	
	C5-0998换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井身(换:碎石 GD40 商品普通砼 C25)	10m ³	0.959	5402.25	663.70	4315.16	5.18	173.91	86.95	

表-09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:木格镇护家村桂十味中药材加工基地用电项目

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
C5-0996换		非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井井底板(换:碎石GD10 商品普通砼 C25)	10m ³	0.599	5277.47	563.90	4332.62	5.27	147.98	73.99	
(6-0601		现浇混凝土模板(隔墙) 模板 矩形池壁 木板	100m ²	0.5083	7373.71	2987.90	2500.72	363.34	871.32	435.66	
C5-0975换		非定型井抹灰 砖墙20mm 井内侧	100m ²	0.3864	5807.11	3057.30	1380.07	5.94	796.44	398.22	
C5-0976换		非定型井抹灰 砖墙20mm 井底	100m ²	0.1998	4253.82	1985.00	1362.52	5.94	517.61	258.82	
C3-0356		铁件预埋 成品铁件预埋	t	0.040	9613.48	2197.50	6061.04	43.90	694.83	336.21	
C3-0358		钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.012	4955.23	950.00	3374.16	34.07	305.06	147.61	
C3-0359		钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.350	4711.64	820.00	3283.96	63.87	274.00	132.58	
B-		不锈钢柜+柜预制块	个	4	309.00		300.00				
82	040205001001	人孔检修井 1.规格:长1625*宽1400*高1400mm 2.100mm厚C15混凝土垫层 3.砖砌井壁,井壁内外抹15厚1:2水泥砂浆 4.梁板采用C25混凝土现浇 5.100mm厚C30预制盖板 6.含钢筋制作安装 7.含模板制作安装 8.含运渣运土回	座	1	4571.90	1279.71	2527.48	57.68	385.06	188.80	
C5-0968换		非定型井垫层 混凝土(换:碎石GD10 商品普通砼 C15[商品砼])	10m ³	0.029	3145.01	362.20	2543.05	4.97	95.46	47.73	
C5-2181		现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木板	10m ²	0.017	591.09	325.00	100.59	15.49	88.53	44.26	
C5-0970换		非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m ³	0.081	7469.79	1931.70	4559.09	5.80	503.75	251.88	
C5-0975换		非定型井抹灰 砖墙15mm 井内侧	100m ²	0.0337	5128.21	3057.30	721.53	5.51	796.33	398.17	
C5-0975换		非定型井抹灰 砖墙15mm 井外侧	100m ²	0.0487	5128.21	3057.30	721.53	5.51	796.33	398.17	
C1-0265换		现浇混凝土圈梁(换:碎石GD10 商品普通砼 C30)	10m ³	0.123	3823.14	650.00	2801.66	4.77	170.24	85.12	

表-09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价	
	C5-0985换	非定型井盖板制作 盖板(板厚cm以内) 101换:碎石GD10 商品普通砼 C30[商品砼]	10m ²	0.014	3620.79	437.85	2899.68	5.06	115.16	57.58		
	C3-0358	钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.128	4915.15	950.00	3368.85	31.01	304.11	117.15		
	C3-0359换	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.153	1999.91	820.00	3573.01	57.60	272.06	131.61		
	C3-0357	铁件预埋 一般铁件预埋	t	0.108	12931.11	4167.50	5976.39	340.23	1397.40	676.16		
	C5-2501	预制混凝土模板 井盖板 复合木模	10m ²	0.116	570.34	355.00	57.00	2.36	92.91	46.46		
	C5-0991换	非定型井盖板安装 井盖板(每块体积) 0.3m ³ 以内	10m ²	0.014	3091.47	1509.40	361.70	387.53	493.20	246.60		
83	桂030413011001	15m锥形电杆基础 1、规格:长2600*宽2600*高3000mm 2、含土方、钢筋、混凝土、模板等	座	1	15005.10	2714.77	9064.40	1256.27	1032.28	500.34		
	C1-0025	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m ³ 装车 三类土	1000m ³	0.00915	3874.41	400.00		2815.01	385.80	160.75		
	C1-0022	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m ³ 不装车 三类土	1000m ³	0.04119	3566.40	100.00		2559.42	355.13	147.97		
	C1-0105	机械填土碾压	1000m ³	0.04119	4482.54	501.00	51.60	3171.54	441.06	183.78		
	C1-0114换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际20]	1000m ³	0.00945	42652.18			35393.06	4247.17	1769.65		
	C1-0239	钢筋笼制作 圆钢	t	0.867	5335.16	700.00	3796.37	295.25	258.77	129.38		
	C1-0211	钢筋笼安放 槽深(m) 以内 15	t	0.867	810.32	380.00	63.59	140.21	135.26	67.63		
	C3-0101换	混凝土基础 混凝土(换:预拌普通混凝土 C25)	10m ³	1.036	5385.14	422.00	4303.04	211.73	196.46	95.06		
	C8-0061换	盖挖车站桩柱工程 混凝土灌注 钢管柱灌注(换:预拌普通混凝土 C30[商品砼])	10m ³	0.171	5800.48	928.00	3324.47	12.33	244.49	122.21		
	C3-0102	混凝土基础 模板	10m ²	3.120	740.52	365.00	166.06	13.76	117.42	56.81		



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第1页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010000101	钢材	kg	6.400	4.50
3	010103002	热轧带肋钢筋HRB100 C10以上(综合)	t	0.364	3081.42
4	010308003	铁线 Φ2	m	10.800	0.43
5	010308003	铁线 Φ2	m	189.630	0.50
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	2.300	4.44
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	23.326	5.20
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	7.205	5.20
9	010310001.2	镀锌铁丝(综合)	kg	1.852	4.60
10	010501003	钢丝绳 Φ4.5	kg	1.280	11.00
11	010502009	钢丝绳 Φ20	m	28.000	11.40
12	010502009	钢丝绳 Φ20	m	16.000	9.74
13	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.131	3262.83
14	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.012	3262.83
15	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.159	3368.14
16	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.902	3368.14
17	010903002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	kg	116.452	4.82
18	010904001	镀锌圆钢(综合)	kg	12.060	4.32
19	010904001	镀锌圆钢(综合)	kg	16.080	5.06
20	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg	10.000	5.40
21	011303002	镀锌扁钢 -25×4	kg	2.870	5.32
22	011303002	镀锌扁钢 -25×4	kg	40.450	6.23
23	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg	148.426	6.23
24	011303005	镀锌扁钢 -60×6	kg	14.200	6.23
25	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg	0.759	11.88
26	020101001	橡胶板	kg	0.108	8.10
27	020101002	橡胶板 2mm	m ²	0.039	36.00
28	022701002	毛刷 1#	把	2.000	0.85
29	022701002	毛刷 1#	把	8.000	1.00
30	022705004	棉纱头	kg	0.370	4.62
31	022705004	棉纱头	kg	10.331	5.40
32	022706003	白布	m	1.600	3.00
33	022706010	破布	kg	1.975	2.00
34	023301002	草袋	条	0.640	1.20
35	030127008	镀锌螺栓 M6×14~75	套	15.000	0.50
36	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套	61.000	0.98

表-24



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第2页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	030127033	镀锌螺栓M 10×90	套	8,160	1.12
38	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	1,000	1.08
39	030127042	镀锌螺栓 M12×100	套	14,200	1.31
40	030127042	镀锌螺栓 M12×100	套	69,600	1.53
41	030127044	镀锌螺栓 M12×120	套	4,100	1.58
42	030127048	镀锌螺栓 M14×100	套	175,440	1.63
43	030127057	镀锌螺栓 M16×100	套	27,600	2.24
44	030127057	镀锌螺栓 M16×100	套	34,600	2.63
45	030127060	镀锌螺栓 M16×250	套	12,200	3.91
46	030183001	铁钉(综合)	kg	0.043	5.81
47	030183001	铁钉(综合)	kg	0.126	5.81
48	030183001	铁钉(综合)	kg	0.213	5.81
49	030183001	铁钉(综合)	kg	8.985	5.81
50	031311001	电焊条(综合)	kg	4.508	6.37
51	031311001	电焊条(综合)	kg	10,284	7.20
52	031311002	电焊条 结422 ³ 2.5 ³ 3.2	kg	0.200	5.73
53	031311002	电焊条 结422 ³ 2.5 ³ 3.2	kg	16,430	6.70
54	031321001	焊锡丝 综合	kg	0.150	8.58
55	031321001	焊锡丝 综合	kg	4,920	8.58
56	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.030	46.15
57	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	1,014	54.00
58	031342001	麻花钻头 Φ6~10	个	0,500	8.20
59	031345001	钢锯条	根	13,000	0.31
60	031345001	钢锯条	根	98,520	0.36
61	031346001	钢丝刷子	把	2,000	2.81
62	031346001	钢丝刷子	把	9,000	3.32
63	031347004	铁砂布	张	0,200	1.34
64	031347004	铁砂布	张	9,300	1.57
65	032113002	平垫铁	kg	3,000	6.20
66	032116001	铁件(综合)	kg	109,080	5.66
67	032116001	铁件(综合)	kg	6,936	5.66
68	032116004	预埋铁件	kg	120,321	6.02
69	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	0.441	690.27
70	050101001	木材(综合)	m ³	0.029	1100.00
71	050101001	木材(综合)	m ³	0.004	940.17
72	050102006	周转圆木(支撑)	m ³	0.301	740.00

表-21



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第3页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		654.87
74	050306001	周转板枋材_2	m ³	0.002	883.19
75	050306001	周转板枋材	m ³	0.003	1010.00
76	050306001	周转板枋材	m ³	0.050	1010.00
77	050306002	周转枋材	m ³	0.316	1010.00
78	052501001	木桩	m ³	0.071	435.90
79	052501001	木桩	m ³	0.195	510.00
80	130102001	调和漆(综合)	kg	0.100	12.57
81	130102001	调和漆(综合)	kg	10.732	12.57
82	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.170	15.38
83	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.440	18.00
84	130503001	沥青漆	kg	0.910	11.15
85	130507001	防锈漆	kg	3.769	10.20
86	130507001	防锈漆	kg	0.800	8.72
87	130519001	沥青绝缘漆	kg	0.069	8.65
88	133508010	模板嵌缝料	kg	1.560	1.65
89	134101001	嵌缝料	kg	5.083	2.80
90	140301001	国V汽油 92#	kg	13.894	10.69
91	140301001	国V汽油 92#	kg	0.200	9.14
92	140710001	变压器油	kg	2.000	5.83
93	140901002	电力复合酯 一级	kg	0.080	17.09
94	140901002	电力复合酯 一级	kg	2.215	20.00
95	143122001	六氟化硫	kg	2.000	31.86
96	113303001	硬脂酸 一级	kg	0.036	8.50
97	143306006	酒精	kg	0.200	3.63
98	143309001	丙酮	kg	1.800	11.00
99	143508001	脱模剂	kg	0.163	3.98
100	143508001	脱模剂	kg	8.485	4.49
101	143901002A	乙炔气	kg	0.175	18.23
102	143901002	乙炔气 2	kg	0.381	5.93
103	143906001	氧气	m ³	0.500	6.19
104	143906001.2	氧气 2	m ³	1.145	3.98
105	144114001	密封胶	kg	2.000	14.51
106	144116005	粘合剂	kg	0.030	13.28
107	144301001	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	28.320	9.00
108	172514002	塑料软管 Φ5	m	10.000	0.27

表-24



本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第4页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	172517001	异型塑料管 $\Phi 2.5 \times 5$	m	0.500	2.80
110	182515003	钢线卡子 $\Phi 10 \times 20$	个	12.000	2.63
111	182515003	钢线卡子 $\Phi 10 \times 20$	个	32.000	3.08
112	270601001	镀锌接地板 $40 \times 5 \times 120$	个	6.210	1.28
113	270601001	镀锌接地板 $40 \times 5 \times 120$	个	4.160	1.50
114	280102001	裸铜绞线 TJ-10	m	0.750	2.42
115	280104002	镀锌裸铜绞线 TJX-16	kg	0.800	33.00
116	290624008	硬塑料管接头D200	个	1.600	16.60
117	290626006	钳接管 QLG-95	只	10.726	16.24
118	290631007	电缆吊挂 3×50	套	3.911	3.00
119	290905004	铜接线端子 DT-10mm ²	个	2.030	2.39
120	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个	4.080	3.00
121	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个	12.240	7.50
122	291701002	并沟线夹 JB-2	只	8.939	19.66
123	292702006	尼龙扎带(综合)	个	2.453	0.20
124	292703001	钢精扎头 $1 \times 5 \#$	包	0.100	1.50
125	341101001	水 1	m ³	0.181	3.50
126	341101001	水	m ³	9.009	3.50
127	341101001	水	m ³	0.342	3.34
128	341101001	水	m ³	1.637	3.44
129	341301011	标志牌 塑料扁形	个	3.300	0.15
130	341508001	其他材料费	元	6.120	0.88
131	341508001	其他材料费	元	5.664	0.90
132	341508001	其他材料费	元	483.577	1.00
133	341508001.2	其他材料费 4	元	17.715	0.90
134	341508001.4	其他材料费 6	元	1.230	0.90
135	341509001	校验材料费	元	260.190	0.88
136	341509001	校验材料费	元	79.590	1.00
137	350102003	组合钢模板	kg	21.528	6.00
138	350103001	胶合板模板 $1830 \times 915 \times 18$	m ²	0.218	29.47
139	350103001	胶合板模板 $1830 \times 915 \times 18$	m ²	1.560	29.47
140	350103001	胶合板模板 $1830 \times 915 \times 18$	m ²	0.578	32.00
141	350201001	模板钢支撑	kg	17.222	6.50
142	350203001	零星卡具	kg	2.196	5.66
143	350203003	卡具及扣件(综合)	kg	23.681	6.50
144	370905001	钢垫板	kg	0.500	3.59

表-21



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第5页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	370905001	钢板	kg	38.000	4.20
146	800101007	水泥砂浆中砂M10	m ³	0.201	310.34
147	800102003	水泥砂浆1:2_1	m ³	0.131	408.57
148	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%)1:2	m ³	1.274	606.62
149	B.C.1	不锈钢框·砼预制块 材料费	元	4.000	300.00
150	B.C.9	开关箱命名挂牌	块	14.000	15.00
151		◆商品砼◆			
152	043104002.1	碎石 GD10 商品普通砼 C20	m ³	0.579	402.00
153	043104002.2	碎石 GD10 商品普通砼 C15	m ³	2.295	402.00
154	043104003.1	碎石 GD10 商品普通砼 C15	m ³	0.622	413.00
155	043104003.2	碎石 GD10 商品普通砼 C25	m ³	15.892	413.00
156	043104001	预拌普通混凝土 C25	m ³	10.515	423.00
157	043104005	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³	1.744	420.39
158	B043104002	碎石 GD10 商品普通砼 C15[商品砼]	m ³	0.296	243.69
159	B043104005	碎石 GD10 商品普通砼 C30[商品砼]	m ³	0.142	273.79
160	B043104005	碎石 GD10 商品普通砼 C30	m ³	1.255	273.79
161		◆主材◆			
162	040907001Z	三合土(天然级配)	m ³	75.176	
163	172500000.1	电缆保护管 CPVC管φ167	m	10.600	66.00
164	230702000.1	灭火器放置箱(含灭火器)	个	2.000	211.00
165	240402000	三相电度表	个	5.050	
166	270606000.1	∠50×5×2500mm热镀锌角钢	根	47.000	63.34
167	290702100.1	冷缩式电缆终端头	套	1.020	405.00
168	290702100.4	户内冷缩式10kV电缆终端头 3×70mm ²	套	3.060	300.88
169	291902001.1	混凝土杆	根	8.000	3800.00
170	291902001.2	混凝土杆	根	2.000	4900.00
171	B-	10kV绝缘鞋	双	1.000	51.00
172	B-	10kV声光验声笔	只	1.000	70.00
173	B-	U型抱箍 φ16×260	付	1.000	51.00
174	B-	U型抱箍 φ16×290	付	1.000	56.00
175	B-	U型抱箍 φ16×300	付	1.000	58.00
176	B-	U型挂环 U-7	付	12.000	16.30
177	B-	镀锌保护钢管 φ167	m	2.500	100.00
178	B-	杆号牌、警示牌	块	20.000	45.00
179	B-	耐张线夹 NXJ-3Q	副	36.000	139.00
180	B-	球头挂环 Q-7	付	72.000	13.50

表-24



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第6页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	B-	双头螺栓 M16×300	付	72.000	16.13
182	B-	直角挂板 Z-7	只	24.000	15.50
183	B-.1	设备线夹	只	24.000	45.00
184	B-.2	10kV绝缘手套	双	1.000	31.00
185	B-.2	加强抱箍 φ280	付	1.000	45.00
186	B-.3	U型抱箍 φ16×290	付	1.000	26.00
187	B-.4	U型抱箍 φ16×320	付	2.000	33.00
188	B-.5	配电房一次模拟牌	块	6.000	280.00
189	B-.6	U型抱箍 φ16×320	付	1.000	36.00
190	B-.7	接地线夹	只	9.000	25.00
191	B-.8	U型抱箍 φ16×340	付	3.000	36.00
192	B-.9	电缆抱箍 φ70	付	6.000	18.50
193	B-.10	电缆抱箍 φ167	付	3.000	20.00
194	B-.11	U型抱箍 φ16×330	付	3.000	35.00
195	B-.12	U型抱箍 φ16×280	付	1.000	25.00
196	B-.13	U型抱箍 φ16×230	付	1.000	23.00
197	B-.14	接地连接线 BLVV-70mm ²	m	140.000	5.90
198	B-.15	扁铁引出线 -50×5, L=2.5M	条	8.000	39.75
199	B-.16	复合材料管枕 φ167	个	2.000	6.10
200	B-.17	变压器命名挂牌	块	2.000	45.00
201	B4-0121.1	绝缘子安装 悬式绝缘子串 (10kV 以下)	10串(10个)	3.600	790.00
202	B-.18	开关箱命名挂牌	块	14.000	35.00
203	B4-0126.1	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (10kV 以下) 2孔	10串(10个)	66.000	58.00
204	B-.20	C型线夹	只	42.000	45.00
205	B4-0126.2	绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (10kV 以下) 2孔	10串(10个)	2.000	650.00
206	B-.22	故障指示仪 SF1-3A	组	2.000	690.00
207	B4-1297.1	底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 底盘	块	10.000	230.00
208	B-.60	球头挂环QP-7	只	10.000	8.50
209	B4-1298.1	底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 卡盘	块	10.000	157.00
210	B-.71	盘形悬式瓷绝缘子 XP-70	元	10.000	38.00
211	B4-1299.1	拉线盘 LP-10	块	10.000	168.00
212	B-.72	镀锌钢绞线 JG-50	元	180.000	15.00
213	B4-1347.1	10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	6.000	160.00
214	B-.73	碗头挂板 WS-7	元	10.000	9.60
215	B4-1347.2	10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	3.000	98.00
216	B-.74	U型环 UL-10	元	10.000	13.00

表-21



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第7页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	B1-1347.3	高压刀闸横担 $\angle 75 \times 75 \times 6 \times 1700$	组	4.000	155.48
218	B-.75	UT型线夹 NUT 2	元	10.000	68.00
219	B1-1347.4	断路器支架 定制	组	1.000	355.48
220	B-.76	拉线楔形线夹 NX-2	只	30.000	42.00
221	B1-1347.5	10KV以下横担安装 铁横担 单根	组	2.000	140.00
222	B-.77	拉棒 $\phi 18 \times 2500$	元	10.000	55.00
223	B1-1347.6	10KV以下横担安装 铁横担 单根	组	30.000	185.00
224	B1-1361	拉线棒 LB20-3100	根	10.000	51.80
225	B1-1403.1	杆上变配电设备安装 避雷器	组	2.000	684.00
226	B1-1410.1	外串联间隙大通流避雷器 YH10CX-17/50	组	3.000	2660.00
227	B-C.2	安全警示牌 材料费	元	2.000	25.00
228	B-Z.1	架空导线 JKLYJ-10KV-70mm ² 主材费	元	1.770	8581.00
229	Z270603001.1	接地母线 热镀锌扁钢 50×5	m	210.000	16.92
230	Z281100000.3	电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15KV-3×70mm ²	m	55.550	233.18
231		◆设备◆			
232	B1-0051.1	高压电压互感器	台	2.000	3120.00
233	B1-0051.2	电压互感器 10/0.1 300VA	台	1.000	3580.00
234	B1-0052.1	高压电流互感器	台	2.000	2737.00
235	B1-0102.1	1号专变箱式变电站	台	1.000	220494.00
236	B1-0102.2	2号专变箱式变电站	台	1.000	180787.00
237	B1-0336.1	控制器、接触器、起动机、电磁铁、快速自动开关安装 控制器 主令	台	1.000	2850.00
238	B1-1404.1	杆上设备 高压隔离开关 630A/12KV	组	2.000	1680.00
239	B1-1406.1	杆上设备 户外真空断路器 FZW28-12/630-28	台	1.000	18500.00
240		◆机械台班组成◆			
241	000301001A	机械台班人工费	元	599.341	1.50
242	000701002	市政机械台班人工费	元	440.633	1.00
243	000701003	市政机械第一类费用	元	997.732	1.00
244	140301001	国V汽油 92#	kg	7.436	8.31
245	140301001	轻柴油 0#	kg	155.730	6.95
246	140301001	轻柴油 0#	kg	156.965	6.95
247	140301001.1	轻柴油 0# 4	kg	0.225	7.04
248	341103001	电 4	kW·h	0.236	0.63
249	341103001	电	kW·h	0.848	0.63
250	341103001	电	kW·h	8.438	0.59
251	341103001	电	kW·h	902.845	0.59
252	341103001	电	kW·h	186.470	0.71

表-24



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第8页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
253	341103001	电	kw·h	55.605	0.71
254	341103001.1	电 5	kw.h	13.590	0.63
255	341103001.3	电 7	kw·h	44.378	0.63
256	994701003	停滞费	元	1429.657	
257	994701004	折旧费	元	0.154	0.85
258	994701004	折旧费	元	718.631	1.00
259	994701005	大修理费	元	0.027	0.85
260	994701005	大修理费	元	227.340	1.00
261	994701006	经常修理费	元	0.088	0.90
262	994701006	经常修理费	元	530.892	1.00
263	994701007	安拆及场外运输费	元	100.212	1.00
264	994701008	其他费用	元	128.161	1.00
265		◆机械◆			
266	980101003	变比自动测量仪 A0J-2	台班	3.000	10.99
267	980101003	变比自动测量仪 A0J-2	台班	3.000	9.58
268	980307001	精密电桥 YY2814	台班	10.000	13.87
269	980307001	精密电桥 YY2814	台班	3.000	15.90
270	980502003	数字万用表 F-87	台班	45.000	4.76
271	980502003	数字万用表 F-87	台班	17.300	5.46
272	980502012	工业用真数值万用表	台班	0.300	6.55
273	980504001	数字高压表 GYB-II	台班	13.000	5.67
274	980504001	数字高压表 GYB-II	台班	7.000	6.50
275	980506001	电能校验仪 ST9010	台班	21.000	37.89
276	980506001	电能校验仪 ST9010	台班	5.000	43.66
277	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	9.000	27.15
278	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	5.000	31.29
279	980508001	电压电流表(各种量程)	台班	21.000	14.38
280	980508001	电压电流表(各种量程)	台班	3.000	16.49
281	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	42.000	25.37
282	981105001	电感电容测试仪	台班	5.000	16.05
283	981106001	继电保护测试仪 JBC	台班	10.000	26.38
284	981106001	继电保护测试仪 JBC	台班	2.000	30.40
285	981107001	继电器检验仪 RLC-50	台班	3.000	11.64
286	981107001	继电器检验仪 RLC-50	台班	3.000	13.35
287	981110001	绝缘电阻测试仪3141	台班	1.220	12.38
288	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	0.275	31.80

表-24



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第9页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
289	981113001	真空断路器测试仪 VIDAR	台班	6.000	142.70
290	981113001	真空断路器测试仪 VIDAR	台班	2.000	165.27
291	981115001	成套交流耐压试验设备10kV	台班	2.800	112.39
292	981304001	数字毫秒计 DM3-802II	台班	3.000	5.88
293	981304001	数字毫秒计 DM3-802II	台班	3.000	6.74
294	981509001	变压器直流电阻测试仪 JD252a	台班	3.000	37.12
295	981509001	变压器直流电阻测试仪 JD252a	台班	3.000	42.78
296	983102001	相位频率计701-3	台班	3.000	12.52
297	983102001	相位频率计701-3	台班	3.000	14.35
298	983505001	电缆故障测试仪 DGC-711E	台班	24.000	31.71
299	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班	15.000	8.21
300	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班	4.800	9.41
301	984103001	高压整流硅堆、滤波器	台班	14.000	8.25
302	984103001	高压整流硅堆、滤波器	台班	10.500	9.46
303	984110001	直流高压发生器 ZGF-200	台班	13.000	31.80
304	984110001	直流高压发生器 ZGF-200	台班	7.000	36.65
305	984114001	光导介损测量仪	台班	6.000	27.67
306	984114001	光导介损测量仪	台班	3.250	31.89
307	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班	37.000	31.08
308	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班	12.000	35.81
309	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班	0.287	1770.84
310	990506001	混凝土振捣器平板式	台班	0.007	10.11
311	990506001	混凝土振捣器平板式	台班	0.288	10.97
312	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	1.126	10.80
313	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	0.286	9.94
314	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m3/h	台班	0.212	16.40
315	990509001.1	灰浆搅拌机输送量 200m3/h 2	台班	0.064	15.21
316	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	0.044	934.32
317	990704001	载货汽车[装载质量2t]	台班	0.010	310.81
318	990704002	载货汽车[装载质量2.5t]	台班	0.266	329.92
319	990704001	载货汽车[装载质量4t]	台班	0.050	390.88
320	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班	2.362	435.38
321	990704005	载重汽车装载质量5t	台班	0.003	562.72
322	990704005.2	载重汽车装载质量5t	台班	0.002	557.95
323	990704007	载重汽车装载质量8t	台班	0.244	653.75
324	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班	0.398	810.89

表-24



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:木格镇护录村桂十味中药材加工基地用电项目

第10页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
325	990901002	履带式起重机提升质量15t	台班	0.035	899.59
326	990902001	门式起重机提升质量5t	台班	0.001	378.85
327	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班	2.818	870.99
328	990903001	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.006	891.72
329	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.361	930.41
330	990903005	汽车式起重机提升质量16t	台班	0.113	1054.10
331	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	0.099	1222.71
332	991305010	液压打夯机	台班	1.312	597.20
333	991701001	钢筋调直机直径 14mm	台班	0.069	30.55
334	991701001	钢筋调直机直径 14mm	台班	0.050	33.63
335	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班	0.046	36.04
336	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班	0.246	39.81
337	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班	0.088	21.48
338	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班	0.176	23.41
339	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班	0.001	23.64
340	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班	0.733	25.96
341	992103002	木工双面压刨床刨削宽度 600mm	台班	0.274	52.79
342	992310001	铝材切割机 1kW	台班	0.010	16.32
343	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班	0.140	43.79
344	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班	14.980	44.01
345	992501002	交流电弧焊机容量 30kV·A	台班	1.500	73.30
346	992501003	交流电弧焊机容量 32kV·A	台班	0.078	72.05
347	992501003	交流电弧焊机容量 32kV·A	台班	0.179	80.05
348	992502006	直流电弧焊机容量 32kV·A	台班	0.474	77.50
349	992502006	直流电弧焊机容量 32kV·A	台班	0.041	86.08
350	992509003	对焊机容量 75kV·A	台班	0.347	109.21
351	992509003	对焊机容量 75kV·A	台班	0.015	98.21
352	993908002	轻型试验变压器 TSB	台班	15.000	20.36
353	993908002	轻型试验变压器 TSB	台班	9.000	22.64
354	993913001	高压试验变压器全套装置 YDJ	台班	2.000	138.02
355	993913001	高压试验变压器全套装置 YDJ	台班	2.000	153.46
356	994506003	液压线钳 100t	台班	0.600	22.57
357	994506003	液压线钳 100t	台班	1.159	25.10
358	994506004	油压接管钳 50t	台班	0.480	16.80
359	994507001	手提电钻	台班	0.500	2.46
360	994528001	机动绞磨 3t	台班	0.700	72.42

表-21



