

预算说明

一、编制依据

- 1、《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）。
- 2、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）、《公路工程估算指标》（JTG/T 3821—2018）、《公路工程概算定额》（JTG/T 3831—2018）及《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）。
- 3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）。
- 4、广西交通运输厅《公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定》。
- 5、采用同望 WECOST V10.7.1 公路工程造价管理系统进行编制。
- 6、工程税金财税（2019）39 号。

二、单价

（一）人工费：按照交通部的编制办法取费计算，人工费为 101.25 元/工日。

（二）材料费：综合考虑贵港市建设工程信息和工地调查而定。

三、运杂费

材料运费按请车辆运输计运费，参照《公路工程预算定额》(JTG/T 3833-2018)关于材料运输方面相关规定执行。

四、直接工程费的计算和定额使用

1、定额使用：根据工程项目和施工方案使用了相对应的公路预算定额，公路预算定额中没有的尽量选用了相近的公路预算定额。

2、定额的调整：在使用定额时，用辅助定额调整了砂浆、混凝土配合比、厚度等。

五、措施费、企业管理费及规费

(1)、按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施工增加费和职工群暖补贴费。

(2)、本工程地处Ⅱ雨量区，雨季期为六个月，按编制办法规定计列雨季施工增加费。

(3)、夜间施工增加费计列；安全及文明施工措施费计列。

(4)、工程所在地不属于特殊地区，按编制办法规定沿海地区工程施工增加费不计列。

(5)、施工辅助费按编制办法有关规定计列。

(6)、工地转移费不计列。

(7)、规费按桂交基建发【2019】39号《公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定》计列。

(7)、按编制办法本项目主副食运费补贴不计列、职工探亲费不计列。

六、工程建设其他费用

(1)、本工程根据《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》交办公路〔2016〕66号文以7.42%计取利润。

(2)、工程税金财税〔2019〕39号9%计列。

七、总金额

项 目	单位	金 额
第 100 章总则	元	
第 200 章路基	元	
第 300 章路面	元	
第 600 章安全设施及预埋管线	元	
第 100 章至第 700 章合计	元	

工程量清单表

合同段：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币					

工程量清单表

合同段：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m ³	390		
清单 第200章 合计 人民币					

工程量清单表

合同段：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	4cm厚AC-16沥青混凝土面层	m2	11517.6		
310	沥青表面处置与封层				
310-2	1cm厚沥青封油层	m2	11517.6		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C20水泥混凝土面层	m2	2168.4		
314	水泥混凝土缝抗裂贴	m2	977.6		
清单 第300章 合计 人民币					

工程量清单表

合同段：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-c	路侧波形梁钢护栏(埋入式)	m	28		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	△700	块	4		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-c	减速震荡标线(安全生命防护部分)	m2	21.2		
清单 第600章 合计 人民币					

表A.0.2-5-1 总预算表

建设项目名称：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

第 1 页共 2 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
				第100章至第700章合计					100.00	
				清单 第100章 总则					1.48	
	102			工程管理					1.48	
		102-3		安全生产费	总额	1		14770.3	1.48	
				清单 第200章 路基					0.41	
	203			挖方路基					0.41	
		203-1		路基挖方					0.41	
			-a	挖土方	m3	390		10.58	0.41	
				清单 第300章 路面					96.57	
	309			热拌沥青混合料面层					65.58	
		309-2		中粒式沥青混凝土					65.58	
			-a	4cm厚AC-16沥青混凝土面层	m2	11517.6		56.91	65.58	
	310			沥青表面处置与封层					11.13	
		310-2		1cm厚沥青封油层	m2	11517.6		9.66	11.13	
	312			水泥混凝土面板					18.80	
		312-1		水泥混凝土面板					18.80	
			-a	C20水泥混凝土面层	m2	2168.4		86.67	18.80	
	314			水泥混凝土缝抗裂贴	m2	977.6		10.72	1.05	
				清单 第600章 安全设施及预埋管线					1.54	
	602			护栏					0.78	
		602-3		波形梁钢护栏					0.78	
			-c	路侧波形梁钢护栏（埋入式）	m	28		278.02	0.78	
	604			道路交通标志					0.47	
		604-1		单柱式交通标志					0.47	
			-a	△700	块	4		1183.88	0.47	

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.2-5-1 总预算表

建设项目名称：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

第2页共2页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
	605			道路交通标线					0.29	
		605-1		热熔型涂料路面标线					0.29	
			-c	减速震荡标线(安全生命防护部分)	m2	21.2		136.73	0.29	
				已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
				清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计					100.00	
				计日工合计						
				劳务						
				材料						
				施工机械						
				暂列金额（不含计日工总额）						
				投标报价					100.00	

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

第 1 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 600章 安全设施及预埋管线								辅助生产	%	数量	
1001001	人工	工日		253.655	1.209	239.293	13.153											
1051001	机械工	工日		56.159	3.951	50.812	1.396											
1513006	中粒式沥青混凝土(商) (中粒式沥青混凝土(商))	m ³		469.918		469.918												
2001001	HPB300钢筋	t		0.021		0.007	0.015											
2001002	HRB400钢筋	t		0.078			0.078											
2001019	钢丝绳 (股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~15.5mm)	t		0.003			0.003											
2001022	20~22号铁丝 (镀锌铁丝)	kg		0.461			0.461											
2003004	型钢 (工字钢,角钢)	t		0.003		0.002	0.001											
2003005	钢板 (Q235, δ=5~40mm)	t		0.008			0.008											
2003015	钢管立柱	t		0.401			0.401											
2003017	波形钢板 (镀锌(包括端头板、撑架))	t		0.409			0.409											
2003026	组合钢模板	t		0.002			0.002											
2009011	电焊条 (结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0)	kg		1.609			1.609											
2009013	螺栓 (混合规格)	kg		21.653			21.653											
2009028	铁件 (铁件)	kg		0.739			0.739											
2009029	镀锌铁件	kg		89.799			89.799											
3001001	石油沥青	t		13.247		13.247												
3003002	汽油 (92号)	kg		53.933		20.428	33.505											
3003003	柴油 (0号,-10号,-20号)	kg		1192.285	221.209	967.378	3.698											
3005001	煤	t		2.573		2.573												
3005002	电	kW·h		711.897		695.969	15.928											

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

第 2 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第600章安全设施及预埋管线									辅助生产	%	数量
3005004	水	m3		63.146		56.378	6.768											
4003002	锯材（中板δ=19~35mm,中方混合规格）	m3		0.13		0.13												
5007001	土工布（宽4~5m）	m2		1057.763		1057.763												
5009007	底油	kg		4.876			4.876											
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3		227.786		225.024	2.762											
5503015	路面用石屑	m3		4.722		4.722												
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3		2.774			2.774											
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3		336.317		334.419	1.897											
5505017	路面用碎石（1.5cm）（最大粒径1.5cm堆方）	m3		89.261		89.261												
5509001	32.5级水泥	t		120.681		118.639	2.042											
6007002	铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附件）	t		0.024			0.024											
6007003	反光玻璃珠（JT/T280--1995 1、2号（A类）	kg		5.618			5.618											
6007004	反光膜	m2		3.224			3.224											
6007010	震动标线涂料	kg		166.399			166.399											
7801001	其他材料费	元		853.242		800.666	52.575											
7901001	设备摊销费	元		138.211		138.211												
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压）	台班		0.772	0.772													
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班		4.262		4.262												
8003030	撒布宽度1~3m石屑撒布机（SA3）	台班		0.23		0.23												
8003040	容量8000L以内沥青洒布车（LS-7500）	台班		0.691		0.691												

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

第 3 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第600章安全设施及预埋管线									辅助生产	%	数量
8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平) (S1500, S1502)	台班		1.875		1.875												
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机 (YZC-10)	台班		5.307		5.307												
8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机 (YL20)	台班		2.525		2.525												
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机 (YL27)	台班		1.078		1.078												
8003075	凸起振动标线机	台班		0.284			0.284											
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机 (HTG4500含模轨400m)	台班		0.802		0.802												
8003083	混凝土电动刻纹机 (RQF180)	台班		15.656		15.656												
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) (SLF)	台班		5.423		5.423												
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班		0.098			0.098											
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班		0.782		0.782												
8007003	装载质量4t以内载货汽车 (CA10B)	台班		0.567			0.567											
8007005	装载质量6t以内载货汽车 (CA141K, CA1091K)	台班		0.094			0.094											
8007017	装载质量15t以内自卸汽车 (SH361, T815)	台班		2.406	2.406													
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班		3.394		3.394												
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 (QY5)	台班		0.083			0.083											
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 (BX1-330)	台班		0.186			0.186											
8099001	小型机具使用费	元		49.843		38.008	11.835											

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

第 1 页共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总则																
2	102	工程管理																
3	102~3	安全生产费	总额	1														
4	200	清单 第200章 路基																
5	203	挖方路基																
6	203~1	路基挖方																
7	~a	挖土方	m3	390														
8	300	清单 第300章 路面																
9	309	热拌沥青混合料面层																
10	309~2	中粒式沥青混凝土																
11	~a	4cm厚AC-16沥青混凝土面层	m2	11517.6														
12	310	沥青表面处置与封层																
13	310~2	1cm厚沥青封油层	m2	11517.6														
14	312	水泥混凝土面板																
15	312~1	水泥混凝土面板																
16	~a	C20水泥混凝土面层	m2	2168.4														
17	314	水泥混凝土缝抗裂贴	m2	977.6														
18	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线																
19	602	护栏																
20	602~3	波形梁钢护栏																

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

第 2 页共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	~c	路侧波形梁钢护栏(埋入式)	m	28														
22	604	道路交通标志																
23	604~1	单柱式交通标志																
24	~a	△700	块	4														
25	605	道路交通标线																
26	605~1	热熔型涂料路面标线																
27	~c	减速震荡标线(安全生命防护部分)	m2	21.2														
合计																		

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

第 1 页 共 1 页

04表

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)						规费 (%)						
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方																							
02	石方																							
03	运输																							
04	路面																							
05	隧道																							
06	构造物 I																							
06-1	构造物 I (绿化)																							
07	构造物 II																							
08	构造物 III (一般)																							
08-1	构造物 III (室内)																							
08-2	构造物 III (桥梁)																							
08-3	构造物 III (设备安装)																							
09	技术复杂大桥																							
10	钢材及钢结构 (一般)																							
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)																							
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)																							

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

第 1 页 共 1 页

04-1表

序号	工程名称	措施费										企业管理费						规费						
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	挖土方																							
2	4cm厚AC-16沥青混凝土面层																							
3	1cm厚沥青封油层																							
4	C20水泥混凝土面层																							
5	水泥混凝土缝抗裂贴																							
6	路侧波形梁钢护栏(埋入式)																							
7	△700																							
8	减速震荡标线(安全生命防护部分)																							
9	合计:																							

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

第 1 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001			19	柴油0号,-10号,-20号	kg	3003003		
2	机械工	工日	1051001			20	煤	t	3005001		
3	中粒式沥青混凝土(商)中粒式沥青混凝土(商)	m3	1513006			21	电	kW·h	3005002		
4	HPB300钢筋	t	2001001			22	水	m3	3005004		
5	HRB400钢筋	t	2001002			23	锯材中板δ=19~35mm,中方混合规格	m3	4003002		
6	钢丝绳股丝6-7×19,绳径7.1~9mm;股丝6×37,绳径	t	2001019			24	土工布宽4~5m	m2	5007001		
7	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022			25	底油	kg	5009007		
8	型钢工字钢,角钢	t	2003004			26	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005		
9	钢板Q235,δ=5~40mm	t	2003005			27	路面用石屑	m3	5503015		
10	钢管立柱	t	2003015			28	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	5505012		
11	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017			29	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	5505013		
12	组合钢模板	t	2003026			30	路面用碎石(1.5cm)最大粒径1.5cm堆方	m3	5505017		
13	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011			31	32.5级水泥	t	5509001		
14	螺栓混合规格	kg	2009013			32	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6007002		
15	铁件铁件	kg	2009028			33	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	6007003		
16	镀锌铁件	kg	2009029			34	反光膜	m2	6007004		
17	石油沥青	t	3001001			35	震动标线涂料	kg	6007010		
18	汽油92号	kg	3003002			36	其他材料费	元	7801001		

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

第 2 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	设备摊销费	元	7901001			55	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043		
38	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027			56	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025		
39	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y- 12/15	台班	8001081			57	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1- 330	台班	8015028		
40	撒布宽度1~3m石屑撒布机SA3	台班	8003030			58	小型机具使用费	元	8099001		
41	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	8003040			59	定额基价	元	1999		
42	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊 铺机(带自动找平)S1500, S1502	台班	8003058								
43	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路 机YZC-10	台班	8003063								
44	机械自身质量16~20t轮胎式压路机 YL20	台班	8003067								
45	机械自身质量20~25t轮胎式压路机 YL27	台班	8003068								
46	凸起振动标线机	台班	8003075								
47	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土 摊铺机HTG4500含模轨400m	台班	8003077								
48	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083								
49	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085								
50	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001								
51	装载质量3t以内载货汽车	台班	8007002								
52	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003								
53	装载质量6t以内载货汽车 CA141K, CA1091K	台班	8007005								
54	装载质量15t以内自卸汽车SH361, T815	台班	8007017								

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 3 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计						
100	清单第100章总则						
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额	1				
200	清单第200章路基						
203	挖方路基						
203-1	路基挖方						
203-1-a	挖土方	m3	390				
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然 密实方	0.39			01.土方	
1-1-11-9换	装载质量15t以内自卸汽车运土2km	1000m3天然 密实方	0.39			03.运输	实际运距(km): 2km;
300	清单第300章路面						
309	热拌沥青混合料面层						
309-2	中粒式沥青混凝土						
309-2-a	4cm厚AC-16沥青混凝土面层	m2	11517.6				
2-2-14-39	生产能力120t/h以内设备拌和,机械摊铺 沥青混凝土混合料(中粒式)	1000m3路面 实体	0.4607			04.路面	
310	沥青表面处置与封层						
310-2	1cm厚沥青封油层	m2	11517.6				
2-2-7-11换	机械铺单层石油沥青处置路面(厚度1.0cm)	1000m2	11.5176			04.路面	[5503004] 换 [5503005];
312	水泥混凝土面板						
312-1	水泥混凝土面板						
312-1-a	C20水泥混凝土面层	m2	2168.4				
2-2-17-3换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)	1000m2路面	2.1684			04.路面	实际厚度(cm): 18cm;普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-4;
314	水泥混凝土缝抗裂贴	m2	977.6				

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 3 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
借[桂2020养预]2-6-5-2	中央分隔带土工布加固	100m2	9.776			04.路面	
600	清单第600章安全设施及预埋管线						
602	护栏						
602-3	波形梁钢护栏						
602-3-c	路侧波形梁钢护栏(埋入式)	m	28				
5-1-2-5	波形钢板护栏单面波形钢板	1t	0.4047			10-2. 钢材及钢结构(金属标志牌等)	
5-1-2-2	波形钢板护栏立柱钢管柱埋入	1t	0.265			10-2. 钢材及钢结构(金属标志牌等)	
5-1-2-1换	波形钢板护栏基础混凝土	10m3实体	0.34			06. 构造物 I	普C20-32. 5-8 换 普C25-32. 5-2;
604	道路交通标志						
604-1	单柱式交通标志						
604-1-a	△700	块	4				
5-1-4-1	标志牌基础混凝土	10m3	0.224			10-2. 钢材及钢结构(金属标志牌等)	
5-1-4-2	标志牌基础钢筋	1t	0.0144			10-2. 钢材及钢结构(金属标志牌等)	
5-1-4-2换	标志牌基础钢筋	1t	0.076			10-2. 钢材及钢结构(金属标志牌等)	钢筋抽换： [2001001] 换 [2001002] ;
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	10t	0.0033			10-2. 钢材及钢结构(金属标志牌等)	
5-1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t	0.0212			10-2. 钢材及钢结构(金属标志牌等)	
605	道路交通标线						
605-1	热熔型涂料路面标线						
605-1-c	减速震荡标线(安全生命防护部分)	m2	21.2				
5-1-5-8	振动标线	100m2	0.212			06. 构造物 I	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设工程名称：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

标准定额库版本号：

校验码：

第 3 页 共 3 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程 暂估价合计						
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价						

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

分项编号：-a

工程名称：挖土方

单位：m3

数量：390.0

单价：10.58

第 1 页共 14 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方						合 计	
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量15t以内自卸汽车运土2km							
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			0.39			0.39							
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~9改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日		1.21								1.21		
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班		0.77								0.77		
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361, T815	台班										2.41		
9999001	定额基价	元		1051			2230					3281		
	直接费	元												
	措施费	I	元		2.613%		2.587%							
		II	元		0.521%		0.154%							
	企业管理费	元			2.747%		1.374%							
	规费	元			33.5%		33.5%							
	利润	元			7.42%		7.42%							
	税金	元			9%		9%							
	金额合计	元												

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

分项编号：-a

工程名称：4cm厚AC-16沥青混凝土面层

单位：m²

数量：11517.6

单价：56.91

第2页共14页

21-2表

代 号	工程 项 目			中粒式沥青混凝土(商)			沥青混合料路面铺筑						合 计	
	工程 细 目			中粒式沥青混凝土(商)			生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(中粒式)							
	定 额 单 位			m ³			1000m ³ 路面实体							
	工 程 数 量			469.9181			0.4607							
	定 额 表 号			1513006			2~2~14~39							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日					13.22					13.22		
1513006	中粒式沥青混凝土(商)中粒式 沥青混凝土(商)	m ³		469.92								469.92		
8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青 混合料摊铺机(带自动找平 S1500, S1502)	台班					1.88					1.88		
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮 振动压路机YZC-10	台班					5.31					5.31		
8003067	机械自身质量16~20t轮胎式 压路机Y120	台班					2.52					2.52		
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式 压路机Y127	台班					1.08					1.08		
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班					0.18					0.18		
9999001	定额基价	元		470			13914					433697		
	直接费	元												
	措施费	I	元				2.483%							
		II	元				0.818%							
	企业管理费	元					2.427%							
	规费	元					33.5%							
	利润	元			7.42%		7.42%							
	税金	元			9%		9%							
	金额合计	元												

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

分项编号：310-2

工程名称：1cm厚沥青封油层

单位：m2

数量：11517.6

单价：9.66

第3页共14页

21-2表

代 号	工 程 项 目			沥青表面处置路面									合 计	
	工 程 细 目			机械铺单层石油沥青处置路面(厚度1.0cm)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			11.5176										
	定 额 表 号			2~2~7~11改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日		62.2								62.2		
3001001	石油沥青	t		13.05								13.05		
3005001	煤	t		2.53								2.53		
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3		29.95								29.95		
5503015	路面用石屑	m3		4.72								4.72		
5505017	路面用碎石(1.5cm)最大粒径1.5cm堆方	m3		89.26								89.26		
7801001	其他材料费	元		241.87								241.87		
7901001	设备摊销费	元		138.21								138.21		
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班		4.26								4.26		
8003030	撒布宽度1~3m石屑撒布机SA3	台班		0.23								0.23		
8003040	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班		0.69								0.69		
8099001	小型机具使用费	元		38.01								38.01		
9999001	定额基价	元	8	82333								82333		

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

分项编号：310-2

工程名称：1cm厚沥青封油层

单位：m2

数量：11517.6

单价：9.66

第4页共14页

21-2表

代 号	工 程 项 目			沥青表面处置路面									合 计	
	工 程 细 目			机械铺单层石油沥青处置路面(厚度1.0cm)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			11.5176										
	定 额 表 号			2~2~7~11改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
直接费		元												
措施费	I	元			2.483%									
	II	元			0.818%									
企业管理费		元			2.427%									
规费		元			33.5%									
利润		元			7.42%									
税金		元			9%									
金额合计		元												

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

分项编号：-a

工程名称：C20水泥混凝土面层

单位：m2

数量：2168.4

单价：86.67

第5页共14页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			2.1684										
	定 额 表 号			2~2~17~3改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日			135.53							135.53		
2001001	HPB300钢筋	t			0.01							0.01		
2003004	型钢工字钢,角钢	t												
3001001	石油沥青	t			0.2							0.2		
3005001	煤	t			0.04							0.04		
3005004	水	m3			56.38							56.38		
4003002	锯材中板δ=19~35mm,中方混合规格	m3			0.13							0.13		
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3			195.08							195.08		
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3			334.42							334.42		
5509001	32.5级水泥	t			118.64							118.64		
7801001	其他材料费	元			558.8							558.8		
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m	台班			0.8							0.8		
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班			15.66							15.66		
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班			5.42							5.42		
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班			3.21							3.21		
9999001	定额基价	元			108611							108611		

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

分项编号：-a

工程名称：C20水泥混凝土面层

单位：m2

数量：2168.4

单价：86.67

第6页共14页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			2.1684										
	定 额 表 号			2~2~17~3改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
直接费		元												
措施费		I	元		2.483%									
		II	元		0.818%									
企业管理费		元			2.427%									
规费		元			33.5%									
利润		元			7.42%									
税金		元			9%									
金额合计		元												

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

分项编号：314

工程名称：水泥混凝土缝抗裂贴

单位：m2

数量：977.6

单价：10.72

第7页共14页

21-2表

代 号	工 程 项 目		中央分隔带加固									合 计	
	工 程 细 目		中央分隔带土工布加固										
	定 额 单 位		100m2										
	工 程 数 量		9.776										
	定 额 表 号		借桂2020养预2~6~5~2										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日		28.35								28.35	
5007001	土工布宽4~5m	m2		1057.76								1057.76	
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班		0.78								0.78	
9999001	定额基价	元		7843								7843	
	直接费	元											
	措施费	I	元		2.483%								
		II	元		0.818%								
	企业管理费	元			2.427%								
	规费	元			33.5%								
	利润	元			7.42%								
	税金	元			9%								
	金额合计	元											

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

分项编号：-c

工程名称：路侧波形梁钢护栏（埋入式）

单位：m

数量：28.0

单价：278.02

第8页共14页

21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏单面波形钢板			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏基础混凝土				
	定 额 单 位			1t			1t			10m3实体				
	工 程 数 量			0.4047			0.265			0.34				
	定 额 表 号			5~1~2~5			5~1~2~2			5~1~2~1改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日		0.12			2.57			5		7.69		
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t												
2003005	钢板Q235，δ=5~40mm	t					0.01					0.01		
2003015	钢管立柱	t					0.27					0.27		
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t		0.41								0.41		
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg					1.59					1.59		
2009013	螺栓混合规格	kg		21.65								21.65		
3005004	水	m3								4.08		4.08		
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3								1.66		1.66		
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3								2.77		2.77		
5509001	32.5级水泥	t								1.28		1.28		
7801001	其他材料费	元					2.99			0.88		3.88		
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班						0.1				0.1		
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班		0.02								0.02		
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班					0.18					0.18		
8099001	小型机具使用费	元					11.05					11.05		
9999001	定额基价	元		2369			1766			1326		5462		

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

分项编号：-c

工程名称：路侧波形梁钢护栏（埋入式）

单位：m

数量：28.0

单价：278.02

第9页共14页

21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏单面波形钢板			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏基础混凝土				
	定 额 单 位			1t			1t			10m3实体				
	工 程 数 量			0.4047			0.265			0.34				
	定 额 表 号			5~1~2~5			5~1~2~2			5~1~2~1改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
直接费		元												
措施费	I	元									1.677%			
	II	元			0.564%			0.564%			1.201%			
企业管理费		元			2.242%			2.242%			3.587%			
规费		元			33.5%			33.5%	5		33.5%			
利润		元			7.42%			7.42%			7.42%			
税金		元			9%			9%			9%			
金额合计		元												

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

分项编号：-a

工程名称：△700

单位：块

数量：4.0

单价：1183.88

第 10 页共 14 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌		
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3			1t			1t			10t		
	工 程 数 量			0.224			0.0144			0.076			0.0033		
	定 额 表 号			5~1~4~1			5~1~4~2			5~1~4~2改			5~1~4~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日		2.93			0.13			0.66			0.08		
2001001	HPB300钢筋	t					0.01								
2001002	HRB400钢筋	t								0.08					
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg					0.07			0.39					
2003004	型钢工字钢,角钢	t													
2003026	组合钢模板	t													
2009028	铁件铁件	kg		0.74											
2009029	镀锌铁件	kg											10.16		
3005004	水	m3		2.69											
4003002	锯材中板δ=19~35mm,中方混合规格	m3													
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3		1.1											
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3		1.9											
5509001	32.5级水泥	t		0.77											
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t											0.02		
6007004	反光膜	m2											3.22		
7801001	其他材料费	元		7.53											
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K、CA1091K	台班											0.03		
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班											0.02		

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

分项编号：-a

工程名称：△700

单位：块

数量：4.0

单价：1183.88

第 11 页共 14 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌		
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3			1t			1t			10t		
	工 程 数 量			0.224			0.0144			0.076			0.0033		
	定 额 表 号			5~1~4~1			5~1~4~2			5~1~4~2改			5~1~4~4		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
8099001	小型机具使用费		元		0.78										
9999001	定额基价		元		837			63			325	325	309941	1038	1038
	直接费		元												
	措施费	I	元												
		II	元		0.564%		0.564%		0.564%		0.564%		0.564%		
	企业管理费		元		2.242%		2.242%		2.242%		2.242%		2.242%		
	规费		元		33.5%		33.5%		33.5%		33.5%		33.5%		
	利润		元		7.42%		7.42%		7.42%		7.42%		7.42%		
	税金		元		9%		9%		9%		9%		9%		
	金额合计		元												

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

分项编号：-a

工程名称：△700

单位：块

数量：4.0

单价：1183.88

第 12 页共 14 页

21-2表

代 号	工程 项 目			铝合金标志牌									合 计	
	工程 细 目			单柱式铝合金标志立柱										
	定 额 单 位			10t										
	工 程 数 量			0.0212										
	定 额 表 号			5~1~4~3										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日		0.2								4		
2001001	HPB300钢筋	t										0.01		
2001002	HRB400钢筋	t										0.08		
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg										0.46		
2003004	型钢工字钢,角钢	t												
2003015	钢管立柱	t		0.13								0.13		
2003026	组合钢模板	t												
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg		0.02								0.02		
2009028	铁件铁件	kg										0.74		
2009029	镀锌铁件	kg		79.64								89.8		
3005004	水	m3										2.69		
4003002	锯材中板δ=19~35mm,中方混合规格	m3												
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3										1.1		
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3										1.9		
5509001	32.5级水泥	t										0.77		
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t										0.02		
6007004	反光膜	m2										3.22		
7801001	其他材料费	元										7.53		

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

分项编号：-a

工程名称：△700

单位：块

数量：4.0

单价：1183.88

第 13 页共 14 页

21-2表

代 号	工程 项 目			铝合金标志牌									合 计	
	工程 细 目			单柱式铝合金标志立柱										
	定 额 单 位			10t										
	工 程 数 量			0.0212										
	定 额 表 号			5~1~4~3										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K, CA1091K		台班		0.07								0.09	
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 QY5		台班		0.06								0.08	
8015028	容量32kV·A以内交流电弧 焊机BX1-330		台班											
8099001	小型机具使用费		元										0.78	
9999001	定额基价		元		1236								3499	
	直接费		元											
	措施费		I	元										
			II	元		0.564%								
	企业管理费		元		2.242%									
	规费		元		33.5%									
	利润		元		7.42%									
	税金		元		9%									
	金额合计		元											

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

分项编号：-c

工程名称：减速震荡标线(安全防护部分)

单位：m2

数量：21.2

单价：136.73

第 14 页共 14 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面标线									合 计	
	工 程 细 目			振动标线										
	定 额 单 位			100m2										
	工 程 数 量			0.212										
	定 额 表 号			5~1~5~8										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日		1.46								1.46		
5009007	底油	kg		4.88								4.88		
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg		5.62								5.62		
6007010	震动标线涂料	kg		166.4								166.4		
7801001	其他材料费	元		41.17								41.17		
8003075	凸起振动标线机	台班		0.28								0.28		
8007003	装载质量4t以内载货汽车 CA10B	台班		0.54								0.54		
9999001	定额基价	元		2046								2046		
	直接费	元												
	措施费	I	元		1.677%									
		II	元		1.201%									
	企业管理费	元		3.587%										
	规费	元		33.5%										
	利润	元		7.42%										
	税金	元		9%										
	金额合计	元												

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

第 1 页 共 1 页

22表

代号	规格名称	单位	原价 (元)	运杂费					原价运费 合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)
				供应地点	运输方式、比重及运距 (KM)	毛质量系数 或单位毛质量	运杂费构成说明或计算式	单位运费 (元)		费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)	金额 (元)	
1513006	中粒式沥青混凝土(商)	m3		贵港市---工地	汽车、 1.0、 18.0	2.4	0.65*18.0*1*2.4							
2001001	HPB300钢筋	t		贵港市---工地	汽车、 1.0、 18.0	1	0.65*18.0*1*1							
2001002	HRB400钢筋	t		贵港市---工地	汽车、 1.0、 18.0	1	0.65*18.0*1*1							
3001001	石油沥青	t		贵港市---工地	汽车、 1.0、 18.0	1	0.65*18.0*1*1							
5503005	中(粗)砂	m3		贵港市砂场--- 工地	汽车、 1.0、 18.0	1.5	0.65*18.0*1*1.5							
5503015	路面用石屑	m3			汽车、 1.0、 18.0	1.5	0.65*18.0*1*1.5							
5505012	碎石(2cm)	m3		贵港市石料厂-- -工地	汽车、 1.0、 18.0	1.5	0.65*18.0*1*1.5							
5505013	碎石(4cm)	m3		贵港市石料厂-- -工地	汽车、 1.0、 18.0	1.5	0.65*18.0*1*1.5							
5505017	路面用碎石(1.5cm)	m3		贵港市石料厂-- -工地	汽车、 1.0、 18.0	1.5	0.65*18.0*1*1.5							
5509001	32.5级水泥	t		贵港市---工地	汽车、 1.0、 18.0	1.01	0.65*18.0*1*1.01							

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

第 1 页 共 2 页

24表

序号	代号	机械名称	台班单价(元)	不变费用(元)		可变费用(元)														车船税	合计						
				调整系数:		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水				木柴					
				1.0		101.25元/工日		--元/kg		7.46元/kg		7.18元/kg		--元/t		0.59元/kw.h		--元/m3				--元/kg					
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用			定额	费用				
1	8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机																									
2	8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机																									
3	8003030	撒布宽度1~3m石屑撒布机																									
4	8003040	容量8000L以内沥青洒布车																									
5	8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找)																									
6	8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机																									
7	8003067	机械自身质量16~20吨轮胎式压路机																									
8	8003068	机械自身质量20~25吨轮胎式压路机																									
9	8003075	凸起振动标线机																									
10	8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机																									
11	8003083	混凝土电动刻纹机																									
12	8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)																									
13	8007001	装载质量2t以内载货汽车																									
14	8007002	装载质量3t以内载货汽车																									

编制：李桂荣

复核：黄大新

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

编制范围：港南区石梯江桥至雷村双车道改建工程项目

第 2 页 共 2 页

24表

序号	代号	机械名称	台班单价(元)	不变费用(元)		可变费用(元)																	
				调整系数:		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴		车船税	合计
				1.0		101.25元/工日		--元/kg		7.46元/kg		7.18元/kg		--元/t		0.59元/kw.h		--元/m3		--元/kg			
定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用				
15	8007003	装载质量4t以内载货汽车																					
16	8007005	装载质量6t以内载货汽车																					
17	8007017	装载质量15t以内自卸汽车																					
18	8007043	容量10000L以内洒水汽车																					
19	8009025	提升质量5t以内汽车式起重机																					
20	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机																					

编制：李桂荣

复核：黄大新