

2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施工程

招标工程量清单

招 标 人：贵港市覃塘区樟木镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：广西荷硕建设工程有限公司

(单位盖章)

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施 工程

招标工程量清单

招标人：贵港市覃塘区樟木镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：广西荷硕建设工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称:2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施

第1页 共1页

一、工程概况:

1、T接10kV中卢线廖瑞支030号杆;在T接杆旁第一基杆上安装断路器、故障指示仪、电压互感器;在终端杆上安装高压跌落式熔断器、跌落式避雷器、故障指示仪;

1、安装SGB14-800kVA箱式专变1台;

2、新立12米普通水泥电杆16基、12米大拔稍杆12基、15米普通水泥电杆2基,架设架空绝缘线路JKLYJ-10kV-70mm²/3*1585米,ZC-YJV22-8.7/15kV-3*70mm²/30米,及相关附属工程;

二、编制依据:

1、根据施工图及施工规范计算工程量。

2、《建设工程工程量计价规范(GB50500-2013)》、《建设工程工程量计价规范(50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范(GB50854--50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;

3、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2013《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰工程消耗量定额》;

4、广西壮族自治区住房和城乡建设厅2016年4月28日发布的桂建标【2016】17号《自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》;

5、广西壮族自治区住房和城乡建设厅2015年1月22日发布的桂建标【2015】5号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;

6、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知桂建标(2023)7号》;

7、建办标[2018]20号 住房城乡建设部办公厅《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》;

8、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料;

9、材料价格按照2026年第5期《贵港市建设工程造价信息》中除税价格,造价信息没有发布的材料依据市场价询价及参考《南方电网公司2026年第1季度电网工程主要设备材料信息价》;

10、其他相关资料;

三、其他说明

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施-安装部分		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施-市政部分		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施-安装部分					
		分部分项工程					
		电缆线路安装部分					
1	030409001001	镀锌角钢垂直地极 1、规格: $\angle 50 \times 5$, L=2.5M	根	42			
2	030409002001	户外接地母线 镀锌扁钢-40*4	m	24.00			
3	030410002001	镀锌钢管 部位: 终端杆 1、规格: $\phi 160 \times 2500$	条	1.00			
		设备安装部分					
4	030410004001	杆上设备 柱上真空断路器(带控制器) 部位: 第一基杆 1、规格: 630A/12-25kA 2、设速断、过流、零序保护	台	1			
5	030410004002	杆上设备 柱上隔离开关 部位: 第一基杆 1、规格: 12kV/630A	组	1			
6	030410004003	杆上设备 避雷器 部位: 第一基杆、终端杆 1、规格: 瓷套, HY5WS-17/50DL-TB	组	2			
7	030410004004	杆上设备 高压跌落式熔断器 部位: 终端杆 规格: 100A/12kV-50A	组	1			
8	030410004005	杆上设备 故障指示仪 SFI-3A 部位: 第一基杆、终端杆 1、杆上设备 电缆、线路故障指示器 2、户外	组	6			
9	030402018001	800kVA欧式箱变 1、终端型, 配SF6气体绝缘单元式环网柜, 配SGB14-800kVA变压器	台	1			
10	030409001002	接地极 预装式变电站地网 1、参照: 预装式变电站地网要求图 2、地极角桩 $\angle 50 \times 5 \times 2500$ 、圆钢水平地极 $\phi 16$	项	1.00			
11	030402008001	高压电压互感器 部位: 第一基杆 1、规格: 10/0.22kV 300VA	台	1			
		电杆组立及架线部分					
12	030410001001	电杆组立 12m普通水泥杆 1、规格: $\phi 190/350 \times 12m$, 配筋 $14 \times \phi 14$ 2、含电杆装卸、运输 3、电杆安装	根	16			
13	030410001002	电杆组立 12m大拔稍水泥杆 1、规格: $\phi 230/390 \times 12m$, 配筋 $16 \times \phi 18$	根	12			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、含电杆装卸、运输 3、电杆安装					
14	030410001003	电杆组立 15m普通水泥杆 1、规格: Φ190×390×15m×75kn.m, 配筋 16×Φ14 2、含电杆装卸、运输 3、电杆安装	根	2			
15	030410003001	导线架设 铝绞线交联聚乙烯绝缘导线 1、规格: JKLYJ-10kV/70mm ²	m	4755.00			
16	030410003002	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1、规格: ZC- YJV22-8.7/15kV-3*70mm ²	m	40.00			
17	030409002002	接地母线 1、规格: BLV-50mm ²	m	410.00			
18	030409002003	接地母线 1、规格: BLV-35mm ²	m	20.00			
		横担组装部分					
19	030410002002	12米、15米直线杆安装 部位: 共19根直线杆	基	19.00			
20	030410002003	第一基杆令克安装 部位: 001#大拔稍	基	1.00			
21	030410002004	耐张杆安装	基	8.00			
22	030410002005	横担组装 直角转角杆 部位: 027号杆	基	1			
23	030410002006	横担组装 转角杆 部位: 007号大拔稍杆 1、角钢横担 ∠6×63×63×1400 2、瓷绝缘支柱绝缘子 57-1S 3、绝缘子串, 材料参照: 绝缘导线耐张绝缘子串组装图	基	1			
24	030410002007	终端杆令克安装	基	1.00			
		电气调试部分					
25	030414001001	电力变压器系统调试 1、预装式变电站电力变压器系统调试	系统	1			
26	030414002001	高压柜断路器调试	系统	1			
27	030414002002	送配电装置系统调试10kV柱上断路器	系统	1			
28	030414002003	送配电装置系统调试 10kV负荷隔离开关	系统	1			
29	030414009001	避雷器调试 10KV	组	2			
30	030414009002	熔断器调试 10KV	组	1			
31	030414010001	故障指示仪调试	组	9			
32	030414011001	接地装置调试 独立接地装置	系统	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施-市政部分					
		分部分项工程					
		基础部分					
33	040504002001	预装式变电站基础 1、预装式变电站基础（长*宽*深）=5900*2600*1700 2、垫层材质及尺寸：C15混凝土，厚度100mm 3、基础底板、墙体材质及厚度：C25钢筋混凝土，墙体厚度500mm 4.含开挖土方，回填土方，弃土运距按5KM	座	1			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
34	040203007001	水泥混凝土地面 1、部位:箱变基础周边加宽1.5米检修通道 2、混凝土种类:300mm厚C20混凝土	m²	33.00			
35	桂030413011001	现浇电杆基础 1、混凝土种类:C25砼基础 2、基础尺寸:1400*1400*2500 3.含开挖土方,回填土方,弃土运距按5KM	座	30			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
36	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 箱变、电杆、电缆、架空线等 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m³以内	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施

第5页 共5页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算价填写。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含材料设备价格进项税，但不含建筑服务增值税。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施

第1页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	◆材料◆			
1	钢材	kg		
2	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合）	t		
3	铁线 Φ2	m		
4	镀锌铁丝（综合）	kg		
5	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	钢丝绳 Φ4.5	kg		
7	钢丝绳 Φ20	m		
8	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
9	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	t		
10	镀锌圆钢(综合)	kg		
11	镀锌扁钢(综合)	kg		
12	毛刷 1#	把		
13	棉纱头	kg		
14	白布	m		
15	碎布	箱		
16	草袋	条		
17	镀锌螺栓 M12×100	套		
18	镀锌螺栓 M16×100	套		
19	镀锌螺栓 M16×250	套		
20	铁钉（综合）	kg		
21	铁钉(综合)	kg		
22	电焊条（综合）	kg		
23	电焊条 结422 Φ2.5～3.2	kg		
24	低碳钢电焊条	kg		
25	焊锡丝 综合	kg		
26	焊锡膏	kg		
27	焊锡膏 瓶装50g	kg		
28	钢锯条	根		
29	钢丝刷子	把		
30	铁砂布	张		
31	铁件（综合）	kg		
32	预埋铁件	kg		
33	砌筑水泥 M32.5	t		
34	砂（综合）	m³		
35	木材(综合)	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施

第2页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
36	周转板枋材	m³		
37	木桩	m³		
38	调和漆(综合)	kg		
39	酚醛调和漆(各色)	kg		
40	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
41	沥青漆	kg		
42	防锈漆	kg		
43	防水粉	kg		
44	模板嵌缝料	kg		
45	变压器油	kg		
46	电力复合酯	kg		
47	电力复合酯 一级	kg		
48	酚醛树脂稀释剂	kg		
49	乙炔气	kg		
50	氧气	m³		
51	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
52	自粘性塑料带 20mm×20m	卷		
53	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷		
54	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
55	塑料软管 Φ8	m		
56	钢线卡子 Φ10~20	个		
57	镀锌接地板 40×5×120	个		
58	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
59	橡皮绝缘线 BX-2.5	m		
60	水	m³		
61	其他材料费	元		
62	其他材料费	元		
63	校验材料费	元		
64	组合钢模板	kg		
65	胶合板模板 1830×915×18	m²		
66	模板钢支撑	kg		
67	卡具及扣件（综合）	kg		
68	枕木	m³		
69	钢垫板	kg		
70	钢垫板 1~2mm	kg		
71	镀锌钢管 Φ160*2500 材料费	条		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施

第3页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
72	通风口 材料费	个		
73	球头挂环 Q-7 材料费	个		
74	耐张线夹 NXJ-2Q 材料费	付		
75	双铁头绝缘瓷拉棒SL-15/70 材料费	m		
76	双头螺栓 M16×300 材料费	m		
77	户外棒式绝缘子 57-1S 材料费	只		
78	耐张线夹 NXJ-2Q 材料费	个		
79	双顶支架 -6×60, D194 ∠63×6×250 材料费	套		
80	导线抱箍 -6×60, D194 材料费	套		
81	U型挂环 U-7 材料费	个		
82	直角挂板 Z-7 材料费	个		
83	双铁头瓷拉棒绝缘子 SL-17/50 材料费	只		
84	直角挂板 Z-7 材料费	个		
85	双顶抱箍 -6*60 D194 材料费	付		
86	接地线夹 材料费	个		
87	电缆抱箍 材料费	付		
88	杆号牌 材料费	块		
89	相序牌 材料费	块		
90	避雷间隙 材料费	组		
91	螺栓 M16*80 材料费	套		
92	螺栓 M12*30 材料费	套		
93	警告牌 材料费	块		
94	户外棒式绝缘子57-1S 材料费	条		
95	单顶支架 -6*60 ∠60*60*6*250 材料费	副		
96	双头螺栓 M16×300 材料费	付		
97	U型抱箍 φ 16*260 材料费	付		
98	U型抱箍 φ 16*300 材料费	付		
99	导线抱箍 -6*60, D234 材料费	付		
100	U型抱箍 φ 16*220 材料费	付		
101	U型抱箍 φ 16*240 材料费	付		
102	熔断器牌 材料费	块		
103	脱模剂	kg		
	◆商品砼◆			
104	预拌普通混凝土 C15	m³		
105	预拌普通混凝土 C20	m³		
106	预拌普通混凝土 C25	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施

第4页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
107	预拌细石混凝土 C30	m³		
	◆配合比◆			
108	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：1	m³		
	◆主材◆			
109	接地极	根		
110	镀锌角钢∠50×5，L=2.5M	根		
111	12m锥形高强度水泥杆 φ 230/390×12m，18×φ 20	根		
112	12m普通水泥杆 φ 190/350×12m	根		
113	15m普通水泥杆 φ 190×390×15m×75kn.m，配筋16×φ 14	根		
114	10kV架空绝缘导线 JKLYJ-10kV/70mm²	m		
115	电力电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3*70mm²	m		
116	柱式绝缘子 57-1S	只		
117	杆号牌	块		
118	瓷横担SC-210	条		
119	瓷横担	个		
120	加强抱箍 -6*60 φ 260	付		
121	加强抱箍 -6*60 φ 270	付		
122	组合型成套箱式变电站及箱式开闭所安装 带高压开关柜（变压器容量≤630kVA）主材费	元		
123	令克牌 主材费	元		
124	杆号牌 主材费	元		
125	相序牌 主材费	元		
126	避雷间隙 主材费	元		
127	双铁头瓷拉棒绝缘子 SL-17/50 主材费	元		
128	双头螺栓 M16×350 主材费	元		
129	耐张线夹 NXJ-2Q 主材费	元		
130	单顶双抱 -6*70*D190 ∠70*7*360 主材费	元		
131	加强抱箍 -6*60*194/190 主材费	元		
132	U型挂环 U-7 主材费	元		
133	直角挂板 Z-7 主材费	元		
134	球头挂环 Q-7 主材费	元		
135	螺栓 M16*80 主材费	元		
136	螺栓 M12*30 主材费	元		
137	柱式绝缘子57-1S 主材费	元		
138	C型线夹 CT-70-70 主材费	元		
139	警告牌 主材费	元		
140	自锁式不锈钢扎带 主材费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施

第5页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
141	双头螺栓 M16×300 主材费	元		
142	户外棒式绝缘子57-1S 主材费	元		
143	单顶支架 -6*60 ∠60*60*6*250 主材费	元		
144	导线抱箍 -6*60, D194 主材费	元		
145	户外棒式绝缘子 57-1S 主材费	元		
146	瓷横担 SC-210 主材费	元		
147	U型抱箍 φ 16*260 主材费	元		
148	U型抱箍 φ 16*270 主材费	元		
149	U型抱箍 φ 16*300 主材费	元		
150	导线抱箍 -6*60, D234 主材费	元		
151	U型抱箍 φ 16*220 主材费	元		
152	U型抱箍 φ 16*240 主材费	元		
153	电缆抱箍 主材费	元		
154	设备线夹 主材费	元		
155	接地线夹 主材费	元		
156	熔断器牌 主材费	元		
157	互感器安装 电压互感器 三相	台		
158	10kV以下横担安装 角钢横担 ∠63×6×1800 单根	组		
159	10kV以下横担安装 角钢横担 ∠63×6×1700 单根	组		
160	10kV以下横担安装 角钢横担 ∠63×6×1500 单根	组		
161	横担安装 10kV以下横担安装 横担∠63×6×1400	组		
162	10kV以下横担安装 角钢横担 ∠63×6×1400 单根	组		
163	横担安装 10kV以下横担安装 电缆担 ∠63×6×800 单根	组		
164	横担安装 10kV以下横担安装 瓷横担∠63×6×1700	条		
165	横担安装 10kV以下横担安装 令克横担∠63×6×1700	条		
166	角钢横担 ∠63×6×1400	组		
167	横担安装 10kV以下横担安装 横担∠75×7×2000	组		
168	杆上变配电设备安装 杆上变压器 变压器容量（≤50KV·A）	台		
169	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 跌落式熔断器	组		
170	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 低压综合检测仪	台		
171	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 避雷器	组		
172	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 隔离开关	组		
173	接地母线	m		
174	镀锌扁钢-40*4	m		
175	铝芯塑料绝缘导线BLV-35mm ²	m		
176	铝芯塑料绝缘导线BLV-50mm ²	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施

第6页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
177	钳接管 QL-95	只		
178	铜压接管Φ120	个		
179	并沟线夹JB-2	只		
	◆机械台班组成◆			
180	2023安装机械第一类费用	元		
181	市政机械第一类费用	元		
182	机械台班人工费	元		
183	汽油 92#	kg		
184	国V汽油 92#	kg		
185	轻柴油 0#	kg		
186	电	kW. h		
187	电	kW • h		
188	折旧费	元		
189	检修费	元		
190	维护费	元		
191	安拆及场外运输费	元		
192	其他费	元		
	◆机械◆			
193	其他机械费	元		
194	变比自动测量仪 A0J-2	台班		
195	数字电桥	台班		
196	手持式万用表	台班		
197	数字电压表 PZ38	台班		
198	数字高压表 GYB-II	台班		
199	电能校验仪 ST9040	台班		
200	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
201	电压电流表（各种量程）	台班		
202	计时 / 计频器 / 校准器	台班		
203	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
204	电感电容测试仪	台班		
205	真空断路器测试仪 VIDAR	台班		
206	交/直流低电阻测试仪	台班		
207	数字频率计 量程：10Hz-18GHz	台班		
208	自动介损测试仪	台班		
209	断路器动特性综合测试仪	台班		
210	互感器测试仪	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施

第7页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
211	微机继电保护测试仪	台班		
212	变压器特性综合测试台	台班		
213	变压器直流电阻测试仪 JD2520	台班		
214	变压器绕组变形测试仪	台班		
215	数字示波器	台班		
216	相位表	台班		
217	电缆测试仪 JH5132	台班		
218	高压整流硅堆、滤波器	台班		
219	直流高压发生器 ZGF-200	台班		
220	光导介损测量仪	台班		
221	TPFRC电容分压器交直流高压测量系统	台班		
222	高压试验变压器配套操作箱、调压器	台班		
223	Y D Q 充气式试验变压器	台班		
224	绝缘油试验仪	台班		
225	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班		
226	混凝土振捣器 插入式	台班		
227	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
228	履带式推土机 功率75kW	台班		
229	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
230	载重汽车 装载质量2t	台班		
231	载重汽车 装载质量2.5t	台班		
232	载重汽车 装载质量5t	台班		
233	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
234	平板拖车组 装载质量20t	台班		
235	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
236	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
237	汽车式起重机提升质量12t	台班		
238	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
239	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
240	钢筋调直机 直径14mm	台班		
241	钢筋切断机 直径40mm	台班		
242	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
243	木工圆锯机 直径500mm	台班		
244	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
245	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
246	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年樟木镇青年鸡养殖产业项目配套设施

第8页 共8页

[illegible]