

2026年(少数民族发展任务分配因素)三五镇莲塘村委
莲塘屯至大良洞产业路

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：来宾市兴宾区三五镇人民政府

(单位盖章)





造价咨询人：



(单位盖章)



2026年(少数民族发展任务分配因素)三五镇莲塘村委
莲塘屯至大良洞产业路

招标工程量清单

招标人: 来宾市兴宾区三五镇人民政府 (单位盖章)  造价咨询人: 广西恒通工程管理有限公司 (单位资质专用章) 

法定代表人或其授权人: 俞印上 (签字或盖章)  法定代表人或其授权人: 曾春晓 (签字或盖章) 

编制人: 王芳 (造价人员签字)  复核人: 谢静静 (造价工程师签字盖专用章) 

编制时间: _____

复核时间: _____

编制说明

项目名称：2026年(少数民族发展任务分配因素)三五镇莲塘村委莲塘屯至大良洞产业路

一、编制依据

- 1、《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）。
- 2、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）、《公路工程估算指标》（JTG/T 3821—2018）、《公路工程概算定额》（JTG/T 3831—2018）及《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）。
- 3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）、《公路工程标准施工招标文件2018年版》。
- 4、广西交通运输厅《公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定》。
- 5、采用同望WECOST V11.1公路工程造价管理系统进行编制。
- 6、工程税金财税（2019）39号。

二、单价

（一）人工费：按照交通部的编制办法取费计算，人工费为101.25元/工日。

（二）材料费：主要材料价按照来宾市2026年2月造价信息

四、直接工程费的计算和定额使用

1、定额使用：根据工程项目和施工方案使用了相对应的公路预算定额，公路预算定额中没有的尽量选用了相近的公路预算定额。

2、定额的调整：在使用定额时，用辅助定额调整了砂浆、混凝土配合比、厚度等。

五、措施费、企业管理费及规费

（1）、按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施工增加费和职工群暖补贴费。

（2）、本工程地处Ⅱ雨量区，雨季期为六个月，按编制办法规定计列雨季施工增加费。

（3）、夜间施工增加费计列；安全及文明施工措施费计列。

（4）、工程所在地不属于特殊地区，按编制办法规定沿海地区工程施工增加费不计列。

（5）、施工辅助费按编制办法有关规定计列。

（6）、工地转移费按50km以内。

（7）、规费按桂交基建发【2019】39号《公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定》计列。

（7）、按编制办法本项目主副食运费补贴不计列、职工探亲费不计列。

六、工程建设其他费用

（1）、本工程根据《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》交办公路（2016）66号文以7.42%计取利润。

（2）、工程税金财税（2019）39号9%计列。

5.4 投标报价汇总表

2026年(少数民族发展任务分配因素)三五镇莲塘
村委莲塘屯至大良洞产业路

2026年(少数民族发展任务分配因素)三
五镇莲塘村委莲塘屯至大良洞产业路 标段

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	600	安全设施及预埋管线	
5		第100章至第700章合计	
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		计日工合计	
9		暂列金额(不计日工总额)	
10		工程预算	

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖土方				
-a	路基挖土方	m3	3217		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方回填路基	m3	1072		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎(砾)石底基层、基层				
306-1	级配碎石底基层				
-a	10cm厚级配碎石垫层	m ²	9787		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	18cm厚混凝土路面(混凝土弯拉强度4.0MPa)	m ²	8834		
312-2	钢筋				
-b	路面施工缝传力杆	kg	276.6		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m ³	667.24		
清单 第300章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	124		
602-4	项目标志牌				
602-1	项目标志牌	个	1		
清单 第600章 合计 人民币 元					