玉林市二环南路白马岭公园段西北侧拆迁回建地土方平整工程

预算控制价

预算控制价 （小写）：367226.88元

（大写）：叁拾陆万柒仟贰佰贰拾陆元捌角捌分

建设单位： 玉林市玉州区征地事务中心

（单位盖章）

工程造价咨询人： 兰天项目管理有限公司

（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

复核人：

（造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 2026 年 7 月 17 日 **复核时间：** 2026年 07月17日

工程预算控制价审核定案表

工程名称：玉林市二环南路白马岭公园段西北侧拆迁回建地土方平整工程　　金额单位：元

序号	工程项目	送审预算价	审增金额	审减金额	审定预算控制价
1	玉林市二环南路白马岭公园段西北侧拆迁回建地土方平整工程	399880.78		32653.9	367226.88
	合计	399880.78		32653.9	367226.88

审定金额（大写）：	叁拾陆万柒仟贰佰贰拾陆元捌 角捌分		
委托单位	玉林市玉州区财政局	设计单位	青润工程设计有限公司
建设单位		审核单位	
（公章）		（公章） 编制人签章： 审核人签章：	
负责人签章：		负责人签章：	
2026 年 7月17日		2026年7月17日	
备注：			

工程项目评审情况对比分析表

项目名称：玉林市二环南路白马岭公园段西北侧拆迁回建地土方平整工程　　金额单位：元

序号	项目名称（子项、费用等）	计量单位	项目单位送审			评审审定			送审与审定对比			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量	单价	增（减）金额	
1	**土石方工程**				**372538.05**			**341760.05**			**-30778.00**	
2	挖一般土方(装车)	m3	16027.23	3.86	61865.11	16027.23	3.87	62025.38	0.00	0.01	160.27	信息价调整
3	挖一般土方(不装车)	m3	24518.47	3.54	86795.38	24518.47	3.55	87040.57	0.00	0.01	245.19	信息价调整
4	挖淤泥、流砂	m3	600.00	36.89	22134.00	600.00	36.98	22188.00	0.00	0.09	54.00	信息价调整
5	机械填土碾压（回填土）	m3	14827.23	6.03	89408.20	14827.23	3.92	58122.74	0.00	-2.11	-31285.46	定额调整
6	土方场内调配	m3	14827.23	6.44	95487.36	14827.23	6.44	95487.36	0.00	0.00	0.00	
7	余土弃置	m3	1200.00	14.04	16848.00	1200.00	14.08	16896.00	0.00	0.04	48.00	信息价调整
8	**单价措施**				**2890.36**			**2939.83**			**49.47**	
9	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台·次	1.00	1451.53	1451.53	1.00	1454.56	1454.56	0.00	3.03	3.03	
10	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1.00	1438.83	1438.83	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1438.83	-1438.83	

工程项目评审情况对比分析表

项目名称：玉林市二环南路白马岭公园段西北侧拆迁回建地土方平整工程　　金额单位：元

序号	项目名称（子项、费用等）	计量单位	项目单位送审			评审审定			送审与审定对比			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量	单价	增（减）金额	
11	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以外	台·次	0.00	0.00	0.00	1.00	1485.27	1485.27	1.00	1485.27	1485.27	
1	**分部分项工程和单价措施项目费用合计**	**项**			**375428.41**			**344699.88**			**-30728.53**	
1.1	其中:材料暂估价	项										
2	**总价措施项目费用合计**	**项**			**23654.2**			**21794.01**			**-1860.19**	
2.1	其中:安全文明施工费	项			12449.58			11470.53			-979.05	
3	**其他项目费用合计**	**项**			**798.17**			**732.99**			**-65.18**	
4	**建筑安装工程费=1+2+3**	**项**			**399880.78**			**367226.88**			**-32653.90**	

总 说 明

工程名称:玉林市二环南路白马岭公园段西北侧拆迁回建地土方平整工程

一、工程概况：本项目为玉林市二环南路白马岭公园段西北侧拆迁回建地土方工程，位于玉林市。

二、计算范围：玉林市二环南路白马岭公园段西北侧拆迁回建地地块一土方范围，地块二不在本次造价范围。

三、编制依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)广西壮族自治区实施细则；

（3）《建设工程工程量计算规范》(GB50854～GB50862-2013)；

（4）《建设工程工程量计算规范》(GB50854～GB50862-2013) 广西壮族自治区实施细则（修订版）；

（5）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；

（6）关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知【桂建标[2023]7号】，管理费、利润按费率区间中值计取；

（7）《关于营改增后价格信息发布工作调整的通知》(桂造价[2016]7号)；

（8）自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号)；

（9）《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2018]14号)；增值税按9%计取；

（10） 桂建标【2023】7号 文自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知

（11）材料价格：参考2026年第4期《玉林市建设工程造价信息》发布的材料信息价（除税）计算，信息价无则参考同期市场询价或南宁市同期信息价。

单位工程建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:玉林市二环南路白马岭公园段西北侧拆迁回建地土方平整工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	344699.88	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	21794.01	
2.1	其中：安全文明施工费	11470.53	
3	其他项目费用合计	732.99	
4	建筑安装工程费＝1+2+3	367226.88	

表-04

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称:玉林市二环南路白马岭公园段西北侧拆迁回建地土方平整工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		分部分项工程				**341760.05**	
	1.	**土石方工程**				**341760.05**	
1	010101002001	挖一般土方 1、土壤类别:三类土（装车）	m^3	16027.23	3.87	62025.38	
2	010101002002	挖一般土方 1、土壤类别:三类土（不装车）	m^3	24518.47	3.55	87040.57	
3	010101006001	挖淤泥、流砂（装车） 运距：5km	m^3	600.00	36.98	22188.00	
4	010103001001	回填方 1.推土机推运、土方平衡 2.土方:平整碾压	m^3	14827.23	3.92	58122.74	
5	010103002001	土方场内调配 运距：1km	m^3	14827.23	6.44	95487.36	
6	010103002002	余土弃置 1.土壤类别:三类土 运距：5km	m^3	1200.00	14.08	16896.00	
		小计				**341760.05**	
		Σ人工费				**24596.45**	
		Σ材料费				**108.00**	
		Σ机械费				**236768.05**	
		Σ管理费				**36516.41**	
		Σ利润				**15706.93**	
		Σ增值税				**28064.21**	
		单价措施项目				**2939.83**	
	041106	**大型机械、设备进出场及安拆、使用**				**2939.83**	
7	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台·次	1	1454.56	1454.56	
8	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以外	台·次	1	1485.27	1485.27	
		小计				**2939.83**	
		Σ人工费				**213.57**	
		Σ材料费				**236.06**	
		Σ机械费				**1507.43**	
		Σ管理费				**499.09**	
		Σ利润				**240.94**	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
（适用于单价合同）

工程名称：玉林市二环南路白马岭公园段西北侧拆迁回建地土方平整工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ增值税				242.74	
		合计				344699.88	
		Σ人工费				24810.02	
		Σ材料费				344.06	
		Σ机械费				238275.48	
		Σ管理费				37015.50	
		Σ利润				15947.87	
		Σ增值税				28306.95	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:玉林市二环南路白马岭公园段西北侧拆迁回建地土方平整工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
		分部分项工程										
	1.	土石方工程										
1	010101002001	挖一般土方 1、土壤类别:三类土（装车）	m^3	16027.23	3.87	0.45		2.51	0.41	0.18	0.32	
	C1-0013	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000m^3	16.02723	3872.74	454.28		2506.53	414.51	177.65	319.77	
2	010101002002	挖一般土方 1、土壤类别:三类土（不装车）	m^3	24518.47	3.55	0.45		2.27	0.38	0.16	0.29	
	C1-0010	挖掘机挖土方 不装车 三类土	1000m^3	24.51847	3560.59	454.28		2267.89	381.10	163.33	293.99	
3	010101006001	挖淤泥、流砂（装车） 运距：5km	m^3	600.00	36.98	0.70	0.06	27.53	3.95	1.69	3.05	
	C1-0028	挖掘机挖淤泥、流砂 装车	1000m^3	0.60000	16040.95	701.75		11561.98	1716.92	735.82	1324.48	
	C1-0145换	自卸汽车运土方（运距1km内） 20t[实际运距=5]	1000m^3	0.60000	20951.86		59.42	15968.73	2235.62	958.12	1729.97	
4	010103001001	回填方 1.推土机推运、土方平衡 2.土方:平整碾压	m^3	14827.23	3.92	0.40		2.60	0.42	0.18	0.32	
	C1-0038	135kW内推土机推距 20m内 三类土	1000m^3	14.82723	3920.42	400.00		2597.26	419.62	179.84	323.70	
5	010103002001	土方场内调配 运距：1km	m^3	14827.23	6.44			4.92	0.69	0.30	0.53	
	C1-0145	自卸汽车运土方（运距1km内） 20t	1000m^3	14.82723	6431.43			4916.99	688.38	295.02	531.04	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

综合单价分析表
（适用于单价合同）

工程名称:玉林市二环南路白马岭公园段西北侧拆迁回建地土方平整工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
6	010103002002	余土弃置 1.土壤类别:三类土 运距：5km	m^3	1200.00	14.08		0.06	10.72	1.50	0.64	1.16	
	C1-0145换	自卸汽车运土方（运距1km内） 20t[实际运距=5]	$1000m^3$	1.20000	14080.54		59.42	10715.42	1500.16	642.93	1162.61	
		单价措施项目										
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
7	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台·次	1	1454.56	113.57	120.97	735.03	246.09	118.80	120.10	
	C1-0505	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内	台次	1	1454.56	113.57	120.97	735.03	246.09	118.80	120.10	
8	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以外	台·次	1	1485.27	100.00	115.09	772.40	253.00	122.14	122.64	
	C1-0513	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以外	台次	1	1485.27	100.00	115.09	772.40	253.00	122.14	122.64	

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

表一09

总价措施项目费用表

工程名称:玉林市二环南路白马岭公园段西北侧拆迁回建地土方平整工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额（元）	增值税（元）	含税金额（元）
一		2022市政综合工程一般计税法		19994.51	1799.50	21794.01
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）(24596.45+236768.05+213.57+1507.43)*4%	10523.42	947.11	11470.53
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）(24596.45+236768.05+213.57+1507.43)*0.30%	789.26	71.03	860.29
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）(24596.45+236768.05+213.57+1507.43)*3.00%	7892.57	710.33	8602.90
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）(24596.45+236768.05+213.57+1507.43)*0.30%	789.26	71.03	860.29
		合计		19994.51	1799.50	21794.01

表-10

其他项目费用汇总表
（适用于单价合同）

工程名称:玉林市二环南路白马岭公园段西北侧拆迁回建地土方平整工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	增值税（元）	含税金额（元）
一	2022市政综合工程一般计税法	672.47	60.52	732.99
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	672.47	60.52	732.99
	合计	672.47	60.52	732.99

注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:玉林市二环南路白马岭公园段西北侧拆迁回建地土方平整工程　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	◆材料◆			
1	镀锌铁丝（综合）	kg	10.679	4.32
2	橡胶板 2mm	m^2	0.780	11.15
3	草袋	条	21.357	1.06
4	水	m^3	24.531	4.36
5	枕木	m^3	0.171	927.43
	◆机械台班组成◆			
6	市政机械第一类费用	元	41155.468	1.00
7	机械台班人工费	元	47221.080	1.00
8	汽油 92#	kg	16.442	10.74
9	轻柴油 0#	kg	7550.911	8.94
10	轻柴油 0#	kg	3798.985	8.88
11	折旧费	元	21459.514	1.00
12	检修费	元	6105.039	1.00
13	维护费	元	18968.243	1.00
14	其他费	元	1751.557	1.00
	◆机械◆			
15	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m^3	台班	3.675	1556.50
16	履带式推土机 功率75kW	台班	6.431	1022.39
17	履带式推土机 功率135kW	台班	28.172	1366.98
18	自卸汽车 装载质量20t	台班	81.869	1162.75
19	平板拖车组 装载质量20t	台班	0.715	1028.01
20	平板拖车组 装载质量30t	台班	0.630	1226.03
21	洒水车罐容量 10000L	台班	0.492	773.42
22	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班	49.371	1831.43
	合 计			

表-22