北流市平政镇中心幼儿园
保教综合楼项目
预算控制价评审报告

项目编号：SWZX2025BL-S014

建设单位：北流市平政镇中心幼儿园

评审单位：广西三维建设招标造价咨询有限责任公司

报告日期：2026 年　月　日

预算控制价评审报告

北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

北流市财政局：

受贵单位委托，我公司根据财政部《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）、《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财建[2002]619号）和财政部、建设部《关于印发<建设工程预算价款暂行办法>的通知》（财建[2004]369号）等文件的规定，按照有关法律、法规、预算定额及后列审核依据，结合工程实际情况，按照工程造价咨询业务操作规程和行业规定要求，本着独立、客观、科学的工作原则和遵循公正、公平、公开的执业准则，对由广西达武规划建筑设计院编制的北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目的预算价进行了评审，评审工作已完成。送审价为1888528.32元，评审后，北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目的预算价为1850257.12元，净核减造价为38271.20元，现将评审情况报告如下：

一、工程概况

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

建设地点：北流市平政镇

建设单位：北流市平政镇中心幼儿园

设计单位：广西达武规划建筑设计院

预算价编制单位：广西达武规划建筑设计院

本工程主要内容：本项目位于北流市平政镇，本工程为北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目。按设计图，新建保教综合楼地下空腔层（设计命名为空腔层，实际是地下室）面积211.44m2，地上四层建筑面积791.68m2，建筑高度12.55m，框架结构，条形基础。本期建设范围为二层及以下部分建筑面积721.78m2，结构部分：新建C30条形基础，C15

基础垫层，C30直行墙，C30矩形柱，C30有梁板等；装饰装修部分：防水砂浆内墙，普通砂浆内墙，隔音砂浆内墙，防水砂浆外墙，真石漆外墙，陶瓷面砖地面，防水砖地面，水泥砂浆地面等，具体做法见建施图；其他部分：一层、二层的强电弱电线路布置，灯具开关布置，给水排水管布置，消防管道消防器具布置，通风排烟机布置等，具体情况见对应专业图纸。详细内容具体详见设计图纸及招标工程量清单。

二、评审依据

（一）、送审预算书、设计图等；

（二）、本项目项目建议书的批复、可行性研究报告的批复；

（三）、国家、自治区有关预算和工程造价管理的有关规定；

（四）、计价规范：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854-2013)、《<建设工程工程量计算规范>(GB50854-50862-2013广西壮族自治区实细则》；

（五）、计价定额：2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。

（六）、相关文件：

1、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标(2023)7号）；

2、广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建筑安装工程劳动保险费有关规定的通知(桂造价(2019)13号)；《关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023]6号)；

3、《关于广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标[2016]16号）；

4、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价(2019)10号)；

（七）、材料价格：采用北流市2026年第01期信息价，信息价未

刊登的，北流信息价没有的则参考同期玉林、南宁信息价及市场询价。

三、审核情况

（一）装饰装修工程:送审金额1534443.57元,审定金额1510846.27元，核减金额23597.30元，核减原因：工程量及信息价调整，部分调整定额，具体清单项详见分析表-建筑装饰装修工程;

（二）电气工程：送审金额58928.15元，审定金额65118.55元，核增金额6190.40元，核增原因：信息价、材料价调整，新增漏算清单项，具体清单项详见分析表-电气工程;

（三）智能化工程工程：送审金额61837.01元，审定金额56619.72元，核减金额5217.29元，核减原因：信息价、材料价调整，具体清单项详见分析表-智能化工程;

（四）给排水工程：送审金额33585.40元，审定金额33521.28元，核减金额64.12元，核减原因：信息价、材料价调整，具体清单项详见分析表-给排水工程;

（五）消防工程：送审金额90607.26元，审定金额75301.87元，核减金额15305.39元，核减原因：信息价、材料价调整，具体清单项详见分析表-消防工程;

（六）暖通工程：送审金额7548.44元，审定金额7548.68元，核增金额0.24元，核增原因：信息价、材料价调整，具体清单项详见分析表-暖通工程;

（七）其他费用（总价措施费、其他项目费）因分部分项工程量、单价变化而产生变化，其他费用总核减金额277.74元。

四、评审结果

广西达武规划建筑设计院编制的北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目预算价为1888528.32元,现审定预算价为1850257.12元,审查定案核减额为38271.20元，具体另详见附件。

五、其他问题说明

(1)本工程预算根据建设单位提供的设计图纸进行评审编制， 如实际与预算不符，建设单位需完善相关审批手续。

(2)本次工程量评审以评审设计施工图纸为准，工程结算以实际施工发生的工程量为准，本次评审工程量不作为结算的依据。

附件：

1. 定案单；
2. 预算书；
3. 审核对比分析表。

广西三维建设招标造价咨询有限责任公司

2026 年 月 日

工程预算审定单

建设单位：北流市平政镇中心幼儿园

设计单位：广西达武规划建筑设计院

编制单位：广西达武规划建筑设计院　　项目编号：SWZX2025BL-S014

工程项目名称				结构类型	
北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目					
序号	项目名称	送审金额（元）	审定金额（元）	增加金额（元）	减少金额（元）
	北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目	1888528.32	1850257.12		38271.20
	合计	1888528.32	1850257.12		38271.20
审核意见：					

本工程项目送审工程预算价为：￥1888528.32元，审定后工程预算价为：￥1850257.12元（大写：壹佰捌拾伍万零贰佰伍拾柒元壹角贰分），审减金额为：￥38271.20元（大写：叁万捌仟贰佰柒拾壹元贰角）。

建设单位（公章）	审核单位（公章）
经办人：	经办人：黄泽明
日　期：　　年　　月　　日	日　期：　　年　　月　　日

北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

预算控制价

招标控制价(小写)：1850257.12元

(大写)：壹佰捌拾伍万零贰佰伍拾柒元壹角贰分

招　标　人：	北流市平政镇中心幼儿园 （单位盖章）	造价咨询人：	（单位盖章）
法定代表人 或其授权人：	（签字或盖章）	法定代表人 或其授权人：	（签字或盖章）
编　制　人：	（造价人员签字）	复　核　人：	（造价工程师签字盖专用章）
编制时间：		复核时间：	

建设项目建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	保教综合楼	1850257.12	3700.81	83102.63
	建筑安装工程费合计	1850257.12	3700.81	83102.63

表-02

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	保教综合楼—建筑装饰装修工程	1596219.35	3186.07	73968.39
1.1.2	保教综合楼—电气工程	69945.73	152.15	2627.26
1.1.3	保教综合楼—智能化工程	60156.35	130.85	2048.80
1.1.4	保教综合楼—给排水工程	35990.24	71.84	1336.59
1.1.5	保教综合楼—消防工程	80112.18	159.90	2945.27
1.1.6	保教综合楼—暖通工程	7833.27		176.32
	建筑安装工程费合计	1850257.12	3700.81	83102.63

表-03

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	保教综合楼—建筑装饰装修工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1510846.27	
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计	82187.01	
2.1	其中：安全文明施工费	73968.39	
3	其他项目费用合计	3186.07	
4	建筑安装工程费合计=1+2+3	1596219.35	
	保教综合楼—电气工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	65118.55	
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4675.03	
2.1	其中：安全文明施工费	2627.26	
3	其他项目费用合计	152.15	
4	建筑安装工程费合计=1+2+3	69945.73	
	保教综合楼—智能化工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	56619.72	
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3405.78	
2.1	其中：安全文明施工费	2048.80	
3	其他项目费用合计	130.85	
4	建筑安装工程费合计=1+2+3	60156.35	
	保教综合楼—给排水工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	33521.28	
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2397.12	
2.1	其中：安全文明施工费	1336.59	
3	其他项目费用合计	71.84	
4	建筑安装工程费合计=1+2+3	35990.24	
	保教综合楼—消防工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	75301.87	
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4650.41	
2.1	其中：安全文明施工费	2945.27	
3	其他项目费用合计	159.90	
4	建筑安装工程费合计=1+2+3	80112.18	
	保教综合楼—暖通工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	7548.68	
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计	267.55	
2.1	其中：安全文明施工费	176.32	
3	其他项目费用合计	17.04	
4	建筑安装工程费合计=1+2+3	7833.27	
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1748956.37	

表-04

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计	97582.90	
2.1	其中：安全文明施工费	83102.63	
3	其他项目费用合计	3717.85	
4	建筑安装工程费合计=1+2+3	1850257.12	

表-04

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		保教综合楼—建筑装饰装修工程				1510846.27	
		分部分项工程				1233678.62	
	0101	土石方工程				20944.89	
1	010101001001	平整场地 1、土壤类别:三类土	m^2	255.17	1.78	454.20	
2	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:4m以内	m^3	845.71	12.02	10165.43	
3	010103001001	回填方 1、密实度:符合设计要求	m^3	373.51	7.27	2715.42	
4	010103002001	余方弃置 1、运距:3km	m^3	472.20	9.98	4712.56	
5	桂010104002001	基础钎插 1、钎插深度:不小于5米	孔	64	45.27	2897.28	
	0104	砌筑工程				74606.25	
6	010401004001	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×190×90 2、墙体厚度:190 3、砂浆种类、强度等级:混合砂浆M7.5	m^3	11.03	656.26	7238.55	
7	010401004002	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×190×90 2、墙体厚度:190 3、砂浆种类、强度等级:混合砂浆M5.0	m^3	98.37	655.46	64477.60	
8	010401004003	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90 2、墙体厚度:120 3、砂浆种类、强度等级:混合砂浆M5.0	m^3	3.60	734.04	2642.54	
9	010401012001	零星砌砖 1、砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×180×90 2、砂浆种类、强度等级:混合砂浆M7.5	m^3	0.30	825.19	247.56	
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程				545390.83	
10	010501001001	垫层 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土强度等级:C15	m^3	21.86	533.51	11662.53	
11	010501002001	带形基础 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C30	m^3	100.56	516.87	51976.45	
12	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C30	m^3	31.19	574.73	17925.83	
13	010502002001	构造柱 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C25	m^3	4.87	645.88	3145.44	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
14	010503001001	基础梁 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C30	m^3	53.16	518.30	27552.83	
15	010503004001	圈梁 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C25	m^3	3.10	587.42	1821.00	
16	010503005001	过梁 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C25	m^3	1.69	679.59	1148.51	
17	010504001001	直形墙 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C45 P8	m^3	49.19	630.15	30997.08	
18	010505001001	有梁板 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C30	m^3	154.06	520.31	80158.96	
19	010505008001	雨篷、悬挑板 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C30	m^3	3.75	693.03	2598.86	
20	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C30 3、厚度:150mm	m^2	31.85	152.86	4868.59	
21	010507001001	散水 1、做法参11ZJ901,2/8，A/8	m^2	5.32	95.52	508.17	
22	010507005001	窗台压顶、女儿墙压顶 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C25	m^3	1.43	739.38	1057.31	
23	桂010507010001	暗沟 1、做法参11ZJ901,2/8，A/8	m	31.70	132.33	4194.86	
24	010507007001	其他构件 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C25	m^3	2.00	799.88	1599.76	
25	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 φ10以内	t	0.552	5658.78	3123.65	
26	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	15.096	5726.88	86452.98	
27	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ12-Φ16	t	17.901	5121.45	91679.08	
28	010515001004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ18-Φ25	t	19.961	5071.16	101225.42	
29	桂010515011001	砌体加固钢筋	t	1.078	9237.21	9957.71	
30	010516002001	预埋铁件	t	0.300	9206.03	2761.81	
31	010516003001	套筒直形螺纹钢筋接头 ≤φ32	个	130	17.21	2237.30	
32	010516003002	钢筋冷挤压接头 ≤φ32	个	42	19.27	809.34	
33	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接 ≤φ18	个	230	4.24	975.20	
34	桂010516004002	钢筋气压焊接头 ≤φ25	个	362	13.68	4952.16	
	0108	门窗工程				101474.71	
35	010802003001	钢质乙级防火门 1、含五金及安装	m^2	4.72	689.41	3254.02	
36	010802001001	卫生间成品铝合金磨砂玻璃门≤2m^2	m^2	1.76	669.16	1177.72	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
37	010802003002	成品不锈钢门	㎡	13.20	889.80	11745.36	
38	010801001001	成品实木门M1022-2	樘	3	1304.83	3914.49	
39	010801001002	成品实木门M1322	樘	5	1659.08	8295.40	
40	010802001002	门连窗 1、12厚钢化玻璃	㎡	8.60	634.78	5459.11	
41	010807001001	1.8厚90系列深灰色普通铝合金推拉窗带亮 S≤2m2 1、玻璃品种：普通铝合金+Low-E中空玻璃(6Low-E+12A+6)	㎡	3.00	690.27	2070.81	
42	010807001002	1.8厚90系列普通铝合金推拉窗 带亮 S>2m2 1、玻璃品种：普通铝合金+Low-E中空玻璃(6Low-E+12A+6)	㎡	95.97	638.78	61303.72	
43	010807001003	甲级防火窗	㎡	7.65	526.44	4027.27	
44	010807003001	铝合金百叶窗	㎡	0.55	412.39	226.81	
	0109	屋面及防水工程				88424.30	
45	010902002001	屋面涂膜防水 1、1:3水泥砂浆找坡，最薄处15厚，坡向滴水口 2、1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 3、6mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层规格12X12X0.7热镀锌铁丝网（满铺） 4、素水泥浆一遍 5、部位：雨蓬	㎡	37.54	110.13	4134.28	
46	010903001001	墙面卷材防水 1、20厚1:2.5水沙浆找平 2、刷基层处理剂一遍 3、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）+1.5厚合成高分子防水涂料 4、20厚1：2.5水泥砂浆抹面 5、50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 6、黏土或2:8灰土500厚，分层夯实，压实系数≥94%(另计) 7、部位：空腔挡土墙外墙面	㎡	111.01	269.50	29917.20	
47	010903003001	防水砂浆内墙面 1、20厚掺防水剂的防水砂浆粉内墙面,分层抹灰压实 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料 3、部位：空腔挡土墙内墙面	㎡	189.73	95.65	18147.67	
48	010903002001	外墙防水 1、6mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层规格12X12X0.7热镀锌铁丝网（满铺） 2、1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料	㎡	433.99	83.47	36225.15	
	011001	保温、隔热				19996.55	
49	011001003001	保温隔热墙面 1、刷专用界面剂一遍 2、25厚无机保温砂浆 3、5mm厚抗裂砂浆，中间压入一层规	㎡	217.00	92.15	19996.55	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		格12X12X0.7热镀锌铁丝网（满铺）					
	0111	楼地面装饰工程				107606.33	
50	011102003001	防滑耐磨陶瓷面砖地面 1、8~14厚防滑地砖铺实拍平（地面砖规格800X800） 2、30厚干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍 4、80厚C20混凝土 5、基土压（夯）实 6、部位：隔离室	㎡	10.75	168.07	1806.75	
51	011102003002	防滑耐磨陶瓷面砖地面 1、8~14厚防滑地砖铺实拍平（地面砖规格800X800） 2、25厚水泥砂浆或1:3干硬性水泥砂浆 3、1.5厚聚氨酯防水涂料 4、最薄处20厚水泥砂浆找坡层抹平（内掺5%防水剂） 5、素水泥浆一遍 6、80厚C20混凝土 7、基土压（夯）实 8、部位：外走廊1	㎡	9.71	227.39	2207.96	
52	011101001001	水泥砂浆楼地面 1、20厚M15或1:2水泥砂浆表面抹平 2、素水泥浆一遍 3、150厚C20混凝土 4、基土压（夯）实 5、部位：消防通道2	㎡	65.45	116.69	7637.36	
53	011101001002	水泥砂浆楼地面 1、20厚M15或1:2水泥砂浆表面抹平 2、素水泥浆一遍 3、80厚C20混凝土 4、基土压（夯）实 5、部位：无障碍坡道	㎡	9.00	89.01	801.09	
54	011101001003	水泥砂浆楼地面 1、100厚C25混凝土 2、部位：空腔	㎡	190.51	58.90	11221.04	
55	011102003003	防滑耐磨陶瓷面砖地面 1、8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝（地面砖规格400X400） 2、25厚1:2水泥砂浆保护层 3、1.5厚聚氨酯防水涂料（周边上翻至完成面以上500，遇门口时水平扫出门口120或200，水口、穿管、转角处用胎体加强） 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、H厚（经过计算填充厚度）C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 6、1.5厚聚氨酯防水涂料 7、20厚1：3水泥砂浆找平 8、80厚C20混凝土垫层压实抹平 9、基土压（夯）实	㎡	2.26	535.66	1210.59	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		3、刮腻子三道（另计） 4、部位：音乐室					
68	桂011201005001	墙面钉(挂)网 铁丝网 1、钢筋混凝土梁柱墙与砌体墙交接处挂300宽钢丝网	m^2	14.83	4.50	66.74	
69	011210005001	成品浴厕隔断(包括五金配件)	m^2	24.59	228.58	5620.78	
	0113	天棚工程				40866.47	
70	011301001001	水泥砂浆顶棚 1、5厚1:3水泥砂浆 2、5厚1:2水泥砂浆 3、部位：楼梯间、保安室、保健室、隔离室、消防通道1、手工坊、绘本馆、行政办公室、财务室、办公室、电井	m^2	220.52	31.31	6904.48	
71	011301001002	水泥砂浆顶棚 1、5厚1:3水泥砂浆 2、6厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3、部位：外走廊1、外走廊2	m^2	272.87	36.83	10049.80	
72	011302001001	吊顶天棚 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1:3水泥砂浆 3、6厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4、轻钢龙骨标准骨架(专业公司安装) 5、配套金属龙骨 6、铝合金方形板（铝扣板），规格为600X600 7、部位：烹饪间、备餐间、粗加工、消洗间、食库	m^2	69.03	220.57	15225.95	
73	011302001002	吊顶天棚 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1:3水泥砂浆 3、6厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4、轻钢龙骨标准骨架(专业公司安装) 5、配套金属龙骨 6、铝合金方形板（铝扣板），规格为300X300 7、部位：卫生间	m^2	33.03	217.39	7180.39	
74	011302001003	吊顶天棚 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、刷专用界面剂一遍 3、25厚吸音砂浆，分三遍喷涂 4、部位：音乐室	m^2	26.69	56.42	1505.85	
	0114	油漆、涂料、裱糊工程				55120.17	
75	011406001001	真石漆外墙面 1、涂饰面层涂料二遍（部位详立面图） 2、喷涂主层涂料	m^2	433.99	59.25	25713.91	
76	011406003001	内墙面满刮腻子 1、刮腻子三道 2、部位：楼梯间、保安室、保健室、隔离室、消防通道1、手工坊、绘本馆、行政办公室、财务室、办公室、	m^2	526.80	24.14	12716.95	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		音乐室					
77	011406003002	内墙面满刮腻子 1、刮耐水腻子三道 2、部位：外走廊1、外走廊2外墙面（1.30米以上）	㎡	103.10	26.87	2770.30	
78	011406003003	天棚面满刮腻子 1、刮腻子三道 2、部位：楼梯间、保安室、保健室、隔离室、消防通道1、手工坊、绘本馆、行政办公室、财务室、办公室、音乐室	㎡	217.51	26.87	5844.49	
79	011406003004	天棚面满刮腻子 1、刮耐水腻子三道 2、部位：外走廊1、外走廊2	㎡	272.88	29.59	8074.52	
	0115	其他装饰工程				36906.72	
80	011505001001	大理石洗漱台	㎡	2.32	798.62	1852.80	
81	011503001001	护窗栏杆 1、做法参照20ZJ401-34页，扶手做法参照20ZJ401-68页-5，预埋件做法参照20ZJ401-75页-3（立杆均设）	m	5.00	157.00	785.00	
82	011503001002	304不锈钢楼梯栏杆 1、做法参照20ZJ401-68页-5、15	m	16.24	230.00	3735.20	
83	011503001003	304不锈钢靠墙扶手900高 1、做法参照20ZJ401-68页-5、15	m	26.16	157.00	4107.12	
84	桂010802005001	门口设置挡鼠板	㎡	1.92	300.00	576.00	
85	010807005001	金属防虫防鼠网	㎡	15.02	30.00	450.60	
86	桂010507011001	玻璃钢化粪池:YJBH-4-Ⅱ，有效容积9立方米	座	1	13500.00	13500.00	
87	桂010507011002	玻璃隔油池:SHZ-A，有效容积2.4立方米	座	1	3600.00	3600.00	
88	010507006001	检查井	座	4	1500.00	6000.00	
89	010507006002	预制混凝土水簸箕	座	4	200.00	800.00	
90	010507006003	沉沙井	座	3	500.00	1500.00	
		小　　计				1233678.62	
		Σ人工费				256199.77	
		Σ材料费				687062.59	
		Σ机械费				14322.10	
		Σ管理费				71011.85	
		Σ利　润				24295.74	
		Σ增值税				94752.05	
		单价措施项目				277167.65	
	011701	脚手架工程				49036.42	
91	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	㎡	707.48	40.73	28815.66	
92	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内	㎡·天	84897.60	0.14	11885.66	
93	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	㎡	496.16	8.55	4242.17	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
94	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m^2	510.34	8.02	4092.93	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				182705.85	
95	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m^2	17.40	33.68	586.03	
96	011702001002	有肋式带形基础 胶合板模板 钢支撑	m^2	87.75	66.25	5813.44	
97	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m^2	286.47	71.26	20413.85	
98	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m^2	63.31	77.85	4928.68	
99	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m^2	185.53	64.34	11937.00	
100	011702008001	反边 直形 胶合板模板 钢支撑	m^2	44.07	61.57	2713.39	
101	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m^2	29.56	100.02	2956.59	
102	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m^2	317.84	68.58	21797.47	
103	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m^2	1262.81	75.33	95127.48	
104	011702023001	悬挑板 直形 胶合板模板 钢支撑	m^2	37.54	123.97	4653.83	
105	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m^2	31.85	216.17	6885.01	
106	011702029001	混凝土散水 混凝土80mm厚 木模板木支撑	m^2	5.32	12.76	67.88	
107	011702029002	混凝土坡道 混凝土80mm厚 木模板木支撑	m^2	9.00	12.76	114.84	
108	011702028001	压顶、窗台 木模板木支撑	m	77.05	48.04	3701.48	
109	桂011702040001	混凝土明沟 断面尺寸（b×h）260×120mm 木模板木支撑	m	31.70	15.34	486.28	
110	011702025001	小型构件 胶合板木支撑	m^2	5.00	104.52	522.60	
	011703	垂直运输				32192.67	
111	011703001001	卷扬机 檐口高度（40m以内）	台·月	3	10730.89	32192.67	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				2825.89	
112	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 1m^3以内	台次	1	1504.67	1504.67	
113	011705001002	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1	1321.22	1321.22	
	011708	混凝土运输及泵送				10406.82	
114	桂011708002001	混凝土泵送	m^3	471.11	22.09	10406.82	
		小　计				277167.65	
		Σ人工费				134421.59	
		Σ材料费				52363.89	
		Σ机械费				18922.34	
		Σ管理费				36070.11	
		Σ利　润				12641.66	
		Σ增值税				22748.08	
		合　计				1510846.27	
		Σ人工费				390621.36	
		Σ材料费				739426.48	
		Σ机械费				33244.44	
		Σ管理费				107081.96	
		Σ利　润				36937.40	
		Σ增值税				117500.13	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		保教综合楼—电气工程				65118.55	
		分部分项工程				65118.55	
	0304	电气设备安装工程				58017.34	
115	030404017001	总配电箱MD1	台	1	1445.24	1445.24	
116	030404017002	二层配电箱AL2	台	1	744.14	744.14	
117	030404017003	三层配电箱AL3	台	1	801.46	801.46	
118	030404017004	公共照明配电箱ALG	台	1	604.32	604.32	
119	030404017005	房间配电箱FJ	台	1	826.81	826.81	
120	030404017006	厨房配电箱CF	台	1	917.59	917.59	
121	030404017007	事故排风机配电箱PFJ	台	1	917.59	917.59	
122	030404017008	应急照明集中电源箱ALE	台	1	1244.59	1244.59	
123	030412001001	600x600吊顶灯56W	套	9	159.73	1437.57	
124	030412001002	300x300吊顶灯18W	套	10	96.30	963.00	
125	030404033001	壁扇(带开关) 1、吸顶安装	台	6	236.51	1419.06	
126	030412005001	T5高效节能荧光灯管(双管)2x35W 1、吸顶安装	套	16	95.54	1528.64	
127	030412005002	T5高效节能荧光灯管1x35W 1、吸顶安装	套	1	59.77	59.77	
128	030412001003	壁灯13W 1、距地3m壁装	套	2	43.69	87.38	
129	030412001004	圆形吸顶灯1X28W 1、吸顶安装	套	25	76.81	1920.25	
130	030412004001	安全出口标志灯TY-BLJC I系列 1W	套	1	82.69	82.69	
131	030412004002	疏散方向标志灯TY-BLJC I系列 1W	套	3	82.69	248.07	
132	030412004003	安全疏散标志灯TY-BLJC I系列 1W	套	1	82.69	82.69	
133	桂030904020001	楼层标志灯TY-BLJC I系列 1W	台	1	104.90	104.90	
134	030412004004	复合疏散方向标志灯(双向)TY-BLJC I系列 1W	套	1	82.69	82.69	
135	030412004005	应急灯TY-ZFJC系列10W	套	9	111.91	1007.19	
136	030404034001	单联暗开关250V 10A	套	13	27.63	359.19	
137	030404034002	双联暗开关250V 10A	套	7	30.90	216.30	
138	030404034003	三联暗开关250V 10A	套	2	35.83	71.66	
139	030404034004	单联双控暗开关250V 10A	套	1	29.18	29.18	
140	030404034005	双联双控暗开关250V 10A	套	1	34.40	34.40	
141	030404035001	单相五孔暗插座250V 10A,安全型	套	34	36.67	1246.78	
142	030404035002	挂式空调暗插座250V 16A,安全型	套	10	43.74	437.40	
143	030411003001	金属桥架100X100	m	7.20	51.57	371.30	
144	030411003002	金属桥架100X50	m	52.76	35.33	1864.01	
145	030411001001	塑料管埋地敷设CPVC80	m	10.00	32.01	320.10	
146	030411001002	塑料管埋地敷设CPVC50	m	10.00	21.44	214.40	
147	030411001003	暗配配管 PC20	m	566.24	11.50	6511.76	
148	030411001004	暗配配管 PC32	m	10.00	14.88	148.80	
149	030411001005	暗配配管 PC40	m	10.00	18.89	188.90	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
150	030411001006	暗配配管 SC15	m	10.00	19.53	195.30	
151	030411001007	暗配配管 SC20	m	98.85	22.30	2204.36	
152	030411001008	暗配配管 SC32	m	10.00	33.25	332.50	
153	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	675.09	14.62	9869.82	
154	030413002002	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤32mm)	m	20.00	19.12	382.40	
155	030413002003	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤50mm)	m	10.00	23.78	237.80	
156	030408001001	电力电缆WDZ-YJY-1KV-4x35+1x16mm2	m	10.00	153.80	1538.00	
157	030408001002	电力电缆WDZ-YJY-1KV-5x10mm2	m	10.00	91.07	910.70	
158	030408001003	电力电缆WDZ-YJY-1KV-5x6mm2	m	7.00	42.81	299.67	
159	030408001004	电力电缆WDZ-YJY-1KV-3x6mm2	m	38.17	24.68	942.04	
160	030408001005	电力电缆WDZ-YJY-1KV-5x4mm2	m	10.00	48.84	488.40	
161	030408001006	电力电缆WDZN-YJY-1kV-3x4mm2	m	10.00	46.93	469.30	
162	030408006001	电力电缆头WDZ-YJY-1KV-4x35+1x16mm2	个	2	166.32	332.64	
163	030411004001	铜芯塑料线WDZN-BYJ-1.5mm2	m	30.00	2.91	87.30	
164	030411004002	铜芯塑料线WDZ-BYJ-2.5mm2	m	900.73	4.13	3720.01	
165	030411004003	铜芯塑料线WDZN-BYJ-2.5mm2	m	202.10	4.13	834.67	
166	030411004004	铜芯塑料线WDZ-BYJ-4mm2	m	1152.84	5.32	6133.11	
167	030411004005	铜芯塑料线WDZ-BYJ-6mm2	m	30.00	7.09	212.70	
168	030408002001	通信干线WDZN-RYJSP-2X1.5mm2	m	30.00	9.56	286.80	
	0304	防雷工程				7101.21	
169	030409002001	利用基础钢筋做接地母线	m	209.53	19.55	4096.31	
170	030409003001	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	145.46	17.70	2574.64	
171	030409008001	接地电阻测试箱	块	1	84.86	84.86	
172	030409008002	总等电位连接端子箱	块	1	236.52	236.52	
173	030409008003	局部等电位端子联接箱	块	1	108.88	108.88	
		小　　计				65118.55	
		Σ人工费				20435.21	
		Σ材料费				27955.26	
		Σ机械费				1476.87	
		Σ管理费				7024.82	
		Σ利　润				2848.54	
		Σ增值税				5377.86	
		合　　计				65118.55	
		Σ人工费				20435.21	
		Σ材料费				27955.26	
		Σ机械费				1476.87	
		Σ管理费				7024.82	
		Σ利　润				2848.54	
		Σ增值税				5377.86	
		保教综合楼一智能化工程				56619.72	
		分部分项工程				56619.72	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	0305	建筑智能化工程				20097.41	
174	030502003001	弱电井机柜	个	1	1247.53	1247.53	
175	030502003002	综合布线总箱	个	1	1247.53	1247.53	
176	030502003003	电话层分线箱	个	2	702.53	1405.06	
177	030411003001	金属桥架100X100	m	7.20	51.57	371.30	
178	030411003002	金属桥架100X50	m	65.82	35.33	2325.42	
179	030411001001	暗配配管 PC20	m	106.59	11.50	1225.79	
180	030502007001	4芯多模光缆	m	14.40	6.38	91.87	
181	030502005001	监控电源信号线CAT5e	m	362.75	3.40	1233.35	
182	030411004001	多芯软导线HJYV-2x2x0.5mm2	m	186.26	8.02	1493.81	
183	030502004001	电话插座	个	5	29.83	149.15	
184	030502012001	网络插座	个	7	30.75	215.25	
185	030507008001	监控摄像机	台	15	497.42	7461.30	
186	030507008002	摄像机支架壁式	套	15	108.67	1630.05	
	0305	火灾自动报警系统工程				36522.31	
187	030904008001	火灾自动报警接线端子箱	台	2	962.30	1924.60	
188	030904011001	总线短路隔离器	台	2	155.98	311.96	
189	030904001001	点型光电感烟火灾探测器	个	23	110.97	2552.31	
190	030904001002	感温探测器	个	1	117.27	117.27	
191	030904001003	可燃气体探测器	个	1	142.10	142.10	
192	030502010001	探测器支架安装	架	39	37.52	1463.28	
193	030904006001	带火警电话插孔的手动报警按钮	个	4	602.31	2409.24	
194	030904003001	编码消火栓按钮	个	6	563.63	3381.78	
195	030904005001	声光报警器	个	4	159.90	639.60	
196	030904008002	输入输出模块	个	2	331.68	663.36	
197	030904008003	输入模块	个	5	279.66	1398.30	
198	030904007001	吸顶消防广播 3W	个	4	92.16	368.64	
199	030904008004	广播模块	个	4	296.94	1187.76	
200	030904008005	电话模块	个	4	296.94	1187.76	
201	030411004002	配线WDZ-RYS-2X2.5mm2	m	70.38	8.16	574.30	
202	030411004003	配线WDZN-RYS-2X2.5mm2	m	23.57	8.16	192.33	
203	030411004004	配线WDZN-RYS-2X1.5mm2	m	254.97	6.17	1573.16	
204	030411004005	配线WDZN-RYYP-2X1.5mm2	m	83.39	6.17	514.52	
205	030411004006	配线WDZN-BYJ-4mm2	m	39.98	5.32	212.69	
206	030411004007	铜芯塑料线WDZN-BYJ-2.5mm2	m	174.76	4.13	721.76	
207	030411001002	镀锌钢管 SC20	m	403.56	22.30	8999.39	
208	030411001003	镀锌钢管 SC25	m	100.76	27.48	2768.88	
209	030905001001	自动报警系统调试64点以下	系统	1	3217.32	3217.32	
		小　计				56619.72	
		Σ人工费				16325.70	
		Σ材料费				27168.41	
		Σ机械费				761.88	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ管理费				5469.61	
		Σ利　润				2220.25	
		Σ增值税				4673.87	
		合　　计				56619.72	
		Σ人工费				16325.70	
		Σ材料费				27168.41	
		Σ机械费				761.88	
		Σ管理费				5469.61	
		Σ利　润				2220.25	
		Σ增值税				4673.87	
		保教综合楼—给排水工程				33521.28	
		分部分项工程				33521.28	
	0310	给排水、采暖、燃气工程				33521.28	
210	桂030413013001	土方开挖	m3	50.00	13.71	685.50	
211	桂030413014001	土方回填	m3	50.00	7.54	377.00	
212	031001007001	钢塑复合管DN50 1、连接形式:丝扣连接	m	6.45	125.83	811.60	
213	031001006001	PPR给水管De20 1、连接形式:热熔连接	m	13.45	29.26	393.55	
214	031001006002	PPR给水管De25	m	13.45	31.01	417.08	
215	031001006003	PPR给水管De32	m	13.45	37.06	498.46	
216	031001006004	PPR给水管De40	m	6.45	39.94	257.61	
217	031001006005	PPR给水管De50	m	24.05	50.48	1214.04	
218	031001006006	PVC-U排水管De50	m	6.01	38.67	232.41	
219	031001006007	PVC-U排水管De75	m	6.45	56.88	366.88	
220	031001006008	PVC-U排水管De110	m	88.58	68.28	6048.24	
221	031001006009	PVC-U排水管De160	m	25.56	99.50	2543.22	
222	031001006010	PVC-U雨水管De75	m	26.67	35.80	954.79	
223	031001006011	PVC-U雨水管De110	m	10.38	49.87	517.65	
224	031001006012	PVC-U雨水管De160	m	29.44	67.20	1978.37	
225	031001006013	PVC-U空调排水管De50	m	83.41	29.53	2463.10	
226	031001006014	PVC-U空调排水管De25	m	2.97	19.49	57.89	
227	031003013001	旋翼式水表DN50	个	1	547.94	547.94	
228	031003001001	闸阀DN50	个	2	126.92	253.84	
229	031003001002	Y型过滤器DN50	个	1	187.62	187.62	
230	031003001003	止回阀DN50	个	1	327.70	327.70	
231	031003001004	截止阀DN40	个	2	108.61	217.22	
232	031003001005	截止阀DN25	个	1	64.00	64.00	
233	031003001006	可调式减压阀DN40	个	3	263.55	790.65	
234	031003001007	可调式减压阀DN25	个	1	93.89	93.89	
235	031003001008	自动排气阀 DN20	个	1	90.09	90.09	
236	桂031004021001	普通地漏DN75	个	10	107.09	1070.90	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
237	桂031004022001	扫除口DN100	个	5	18.55	92.75	
238	031004006001	蹲式大便器(含自闭式冲洗阀 DN25)	套	11	468.74	5156.14	
239	031004007001	小便器	套	8	405.80	3246.40	
240	031004003001	洗脸盆	套	1	256.91	256.91	
241	031002003001	刚性防水套管制作、安装De32	个	1	44.95	44.95	
242	031002003002	刚性防水套管制作、安装De50	个	1	57.25	57.25	
243	031002003003	刚性防水套管制作、安装De75	个	1	71.73	71.73	
244	031002003004	刚性防水套管制作、安装De160	个	9	125.99	1133.91	
		小　　计				33521.28	
		Σ人工费				10527.78	
		Σ材料费				14589.16	
		Σ机械费				619.74	
		Σ管理费				3567.27	
		Σ利　润				1449.04	
		Σ增值税				2768.26	
		合　　计				33521.28	
		Σ人工费				10527.78	
		Σ材料费				14589.16	
		Σ机械费				619.74	
		Σ管理费				3567.27	
		Σ利　润				1449.04	
		Σ增值税				2768.26	
		保教综合楼—消防工程				75301.87	
		分部分项工程				75301.87	
	0309	地上消防工程				75301.87	
245	桂030413013001	土方开挖	m3	10.00	13.71	137.10	
246	桂030413014001	土方回填	m3	10.00	7.54	75.40	
247	030901002001	热浸镀锌钢管DN65 1、连接形式:螺纹连接	m	17.26	99.77	1722.03	
248	030901002002	热浸镀锌钢管DN100 1、连接形式:法兰连接	m	67.23	282.60	18999.20	
249	030901002003	热浸镀锌喷淋钢管DN150 1、连接形式:卡箍连接或法兰连接	m	10.72	338.27	3626.25	
250	030901002004	热浸镀锌喷淋钢管DN80 1、连接形式:卡箍连接或法兰连接	m	39.20	260.78	10222.58	
251	030901002005	热浸镀锌喷淋钢管DN75 1、连接形式:卡箍连接或法兰连接	m	3.00	260.79	782.37	
252	030901002006	热浸镀锌喷淋钢管DN65 1、连接形式:卡箍连接或法兰连接	m	14.95	262.05	3917.65	
253	030901002007	热浸镀锌喷淋钢管DN50 1、连接形式:螺纹连接	m	17.84	83.78	1494.64	
254	030901002008	热浸镀锌喷淋钢管DN40 1、连接形式:螺纹连接	m	7.50	74.00	555.00	
255	030901002009	热浸镀锌喷淋钢管DN32 1、连接形式:螺纹连接	m	44.54	64.41	2868.82	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
256	030901002010	热浸镀锌喷淋钢管DN25 1、连接形式:螺纹连接	m	67.29	58.69	3949.25	
257	030901010001	室内消火栓箱 1、(型号:SG24B65Z-J)	套	5	1167.27	5836.35	
258	030901013001	灭火器放置箱(含两个手提式MF/ABC4干粉灭火器)	个	7	270.82	1895.74	
259	031003003001	蝶阀DN100	个	4	1229.93	4919.72	
260	FC0204008001	末端试水装置DN25	组	2	873.94	1747.88	
261	030901006001	水流指示器DN100	个	2	668.58	1337.16	
262	030901007001	减压孔板DN100	个	2	275.09	550.18	
263	030904004001	水力警铃	个	1	127.46	127.46	
264	桂030901015001	信号蝶阀DN150	个	4	914.49	3657.96	
265	桂030901015002	报警阀DN150	个	1	1291.39	1291.39	
266	031003001001	闸阀DN65	个	2	351.35	702.70	
267	031003001002	消防水带快速接头DN65	个	2	260.92	521.84	
268	030901003001	直立型喷头DN15	个	54	48.68	2628.72	
269	031002001001	管道支架	kg	24.00	21.30	511.20	
270	031201003001	金属结构刷油 1、刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	24.00	2.67	64.08	
271	031002003001	过楼板塑料套管制作、安装De160	个	7	165.60	1159.20	
		小　计				75301.87	
		Σ人工费				21393.57	
		Σ材料费				33470.08	
		Σ机械费				3170.83	
		Σ管理费				7858.24	
		Σ利　润				3191.53	
		Σ增值税				6217.63	
		合　计				75301.87	
		Σ人工费				21393.57	
		Σ材料费				33470.08	
		Σ机械费				3170.83	
		Σ管理费				7858.24	
		Σ利　润				3191.53	
		Σ增值税				6217.63	
		保教综合楼—暖通工程				7548.68	
		分部分项工程				7548.68	
	0307	通风空调工程				7548.68	
272	030108003001	混流风机 1、风量7200m3/h，静压50Pa，电量1100W，电压220V	台	1	4072.38	4072.38	
273	030404033001	窗式换气扇 1、风量258m3/h，静压1200Pa，电量46W，电压220V	台	2	415.93	831.86	
274	030404033002	窗式换气扇 1、风量258m3/h，静压50Pa，电量	台	2	415.93	831.86	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		24W，电压220V					
275	030702001001	镀锌钢板矩形风管 长边长(≤1000mm)	㎡	3.97	110.84	440.03	
276	030703007001	单层百叶风口800*500mm	个	1	241.08	241.08	
277	030703007002	防雨百叶窗800x320(加防虫网)	个	1	213.77	213.77	
278	030703007003	70℃全自动防火阀800x320	个	1	527.76	527.76	
279	FA0803003001	固定挡烟垂壁(A级防火布)，底边距地2.7米	m	4.48	87.04	389.94	
		小　　计				7548.68	
		Σ人工费				1409.90	
		Σ材料费				4793.00	
		Σ机械费				60.68	
		Σ管理费				470.60	
		Σ利　润				191.21	
		Σ增值税				623.29	
		合　　计				7548.68	
		Σ人工费				1409.90	
		Σ材料费				4793.00	
		Σ机械费				60.68	
		Σ管理费				470.60	
		Σ利　润				191.21	
		Σ增值税				623.29	
		总　　计				1748956.37	
		Σ人工费				460713.52	
		Σ材料费				847402.39	
		Σ机械费				39334.44	
		Σ管理费				131472.50	
		Σ利　润				46837.97	
		Σ增值税				137161.04	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
保教综合楼—建筑装饰装修工程												
		分部分项工程										
	0101	土石方工程										
1	010101001001	平整场地 1、土壤类别:三类土	m^2	255.17	1.78	0.07		1.34	0.16	0.06	0.15	
	A-1-2	机械平整场地	$100m^2$	2.5517	177.86	7.27		134.37	16.01	5.52	14.69	
2	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:4m以内	m^3	845.71	12.02	6.19		3.39	1.08	0.37	0.99	
	A-1-5换	人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土(深度4m以内)(人工辅助)	$100m^3$	0.8457	7013.23	5585.21			631.13	217.82	579.07	
	A-1-26	液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0m^3）	$1000m^3$	0.76114	5573.65	673.06		3765.69	501.58	173.11	460.21	
3	010103001001	回填方 1、密实度:符合设计要求	m^3	373.51	7.27	2.52	0.53	2.81	0.60	0.21	0.60	
	A-1-93	人工回填土 夯填	$100m^3$	0.3735	2698.61	1913.90		235.22	242.85	83.82	222.82	
	A-1-94	挖掘机回填夯实 土	$100m^3$	3.3616	508.32	67.31	59.40	285.94	39.92	13.78	41.97	
4	010103002001	余方弃置 1、运距:3km	m^3	472.20	9.98			7.95	0.90	0.31	0.82	
	A-1-134换	自卸汽车运土（运距1km以内） 12t(实际运距:3km)	$1000m^3$	0.47220	9986.34			7952.94	898.68	310.16	824.56	
5	桂010104002001	基础钎插 1、钎插深度:不小于5米	孔	64	45.27	14.17		21.88	4.07	1.41	3.74	
	A-1-179	机械基础钎插 深度 5m以内	孔	64	45.27	14.17		21.88	4.07	1.41	3.74	
	0104	砌筑工程										
6	010401004001	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×190×90	m^3	11.03	656.26	201.11	320.15	0.26	60.01	20.54	54.19	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
		2、墙体厚度:190 3、砂浆种类、强度等级:混合砂浆M7.5										
	A-4-14换	混水砖墙 多孔砖 240×190×90 墙体厚度（190mm）	10m³	1.103	6562.68	2011.13	3201.51	2.65	600.11	205.41	541.87	
7	010401004002	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×190×90 2、墙体厚度:190 3、砂浆种类、强度等级:混合砂浆M5.0	m³	98.37	655.46	201.11	319.41	0.27	60.01	20.54	54.12	
	A-4-14换	混水砖墙 多孔砖 240×190×90 墙体厚度（190mm）	10m³	9.837	6554.55	2011.13	3194.05	2.65	600.11	205.41	541.20	
8	010401004003	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90 2、墙体厚度:120 3、砂浆种类、强度等级:混合砂浆M5.0	m³	3.60	734.04	247.21	326.97	0.26	73.75	25.24	60.61	
	A-4-10换	混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度（115mm）	10m³	0.360	7340.35	2472.12	3269.66	2.60	737.47	252.42	606.08	
9	010401012001	零星砌砖 1、砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×180×90 2、砂浆种类、强度等级:混合砂浆M7.5	m³	0.30	825.19	307.23	326.53	0.30	91.63	31.37	68.13	
	A-4-36换	零星砌体 多孔砖 240×115×90	10m³	0.030	8252.39	3072.47	3265.45	2.92	916.47	313.69	681.39	
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程										
10	010501001001	垫层 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土强度等级:C15	m³	21.86	533.51	73.52	385.38	0.82	22.16	7.58	44.05	
	A-5-3换	混凝土垫层[预拌普通混凝土 C15]	10m³	2.186	5335.10	735.20	3853.76	8.25	221.55	75.83	440.51	
11	010501002001	带形基础	m³	100.56	516.87	40.05	417.02	0.79	12.17	4.16	42.68	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
		1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C30										
	A-5-5换	带形基础 混凝土[预拌普通混凝土 C30]	10m³	10.056	5168.68	400.47	4170.20	7.90	121.69	41.65	426.77	
12	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C30	m³	31.19	574.73	76.17	418.86	1.27	23.08	7.90	47.45	
	A-5-18换	混凝土柱 矩形[预拌普通混凝土 C30]	10m³	3.119	5747.29	761.68	4188.58	12.72	230.77	78.99	474.55	
13	010502002001	构造柱 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C25	m³	4.87	645.88	143.33	400.51	1.27	35.33	12.11	53.33	
	A-5-20换	混凝土柱 构造柱[预拌普通混凝土C25(非泵砼)]	10m³	0.487	5932.39	1014.07	4005.06	12.72	305.98	104.73	489.83	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m³	0.0494	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
14	010503001001	基础梁 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C30	m³	53.16	518.30	38.15	420.30	1.28	11.75	4.02	42.80	
	A-5-21换	混凝土 基础梁[预拌普通混凝土 C30]	10m³	5.316	5183.05	381.50	4203.03	12.83	117.51	40.22	427.96	
15	010503004001	圈梁 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C25	m³	3.10	587.42	95.88	403.58	0.79	28.81	9.86	48.50	
	A-5-24	混凝土 圈梁[预拌普通混凝土 C25]	10m³	0.310	5874.18	958.77	4035.82	7.90	288.07	98.60	485.02	
16	010503005001	过梁 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C25	m³	1.69	679.59	157.11	412.17	1.28	39.42	13.50	56.11	
	A-5-25换	混凝土 过梁[预拌普通混凝土 C25(非泵砼)]	10m³	0.169	6267.88	1150.52	4121.66	12.83	346.68	118.66	517.53	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m³	0.0172	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
17	010504001001	直形墙 1、混凝土种类:商品普通砼	m³	49.19	630.15	46.78	510.88	1.25	14.31	4.90	52.03	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
		2、混凝土种类、强度等级:C45 P8										
	A-5-28换	混凝土墙 直形[预拌普通混凝土 C45 P8]	10m³	4.919	6301.54	467.77	5108.82	12.52	143.13	48.99	520.31	
18	010505001001	有梁板 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C30	m³	154.06	520.31	37.20	423.45	1.30	11.47	3.93	42.96	
	A-5-30换	混凝土 有梁板[预拌普通混凝土 C30]	10m³	15.406	5203.14	371.97	4234.51	13.04	114.73	39.27	429.62	
19	010505008001	雨篷、悬挑板 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C30	m³	3.75	693.03	144.50	431.71	1.28	43.45	14.87	57.22	
	A-5-36换	混凝土 悬挑板[预拌普通混凝土 C30]	10m³	0.375	6930.31	1445.03	4317.08	12.83	434.44	148.70	572.23	
20	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C30 3、厚度:150mm	m²	31.85	152.86	31.47	95.53	0.46	9.52	3.26	12.62	
	A-5-49换	混凝土直形楼梯[预拌普通混凝土 C30]	10m³	0.716	6799.78	1400.00	4249.61	20.52	423.31	144.89	561.45	
21	010507001001	散水 1、做法参11ZJ901,2/8，A/8	m²	5.32	95.52	27.47	49.13	0.03	8.20	2.80	7.89	
	A-5-57换	混凝土散水 60mm厚 水泥砂浆面20mm[预拌普通混凝土 C15](实际混凝土厚:80mm)	100m²	0.0532	9551.82	2746.63	4913.07	3.42	819.51	280.51	788.68	
22	010507005001	窗台压顶、女儿墙压顶 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C25	m³	1.43	739.38	189.13	413.55		56.36	19.29	61.05	
	A-5-52	混凝土 压顶、扶手[预拌普通混凝土 C25]	10m³	0.143	7393.76	1891.29	4135.47		563.60	192.91	610.49	
23	桂010507010001	暗沟 1、做法参11ZJ901,2/8，A/8	m	31.70	132.33	37.40	68.80	0.08	11.20	3.92	10.93	
	A-5-60换	U型混凝土明沟 壁厚110mm 内空b×h	100m	0.3170	9760.79	3173.46	4508.39	2.58	946.46	323.96	805.94	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
		260×120mm[预拌普通混凝土 C15][预拌普通混凝土 C15]										
	A-5-429换	地沟盖板 安装	10m³	0.051	11784.91	985.94	9161.15	1.32	456.11	207.32	973.07	
	A-10-1	垫层 灰土3:7	10m³	0.142	3515.81	909.75	2004.81	10.84	223.70	76.41	290.30	
24	010507007001	其他构件 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土种类、强度等级:C25	m³	2.00	799.88	230.19	411.56		68.60	23.48	66.05	
	A-5-54	混凝土 小型构件[预拌普通混凝土 C25]	10m³	0.200	7998.55	2301.85	4115.53		685.95	234.79	660.43	
25	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.552	5658.78	1012.26	3749.78	17.57	306.88	105.04	467.25	
	A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.552	5658.80	1012.27	3749.79	17.57	306.89	105.04	467.24	
26	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	15.096	5726.88	1065.55	3731.69	21.83	324.04	110.91	472.86	
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	15.096	5726.88	1065.55	3731.69	21.83	324.04	110.91	472.86	
27	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ12-Φ16	t	17.901	5121.45	807.33	3491.01	55.22	257.04	87.98	422.87	
	A-5-292换	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	17.901	5121.45	807.33	3491.01	55.22	257.04	87.98	422.87	
28	010515001004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ18-Φ25	t	19.961	5071.16	807.33	3444.87	55.22	257.04	87.98	418.72	
	A-5-292换	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	19.961	5071.16	807.33	3444.87	55.22	257.04	87.98	418.72	
29	桂010515011001	砌体加固钢筋	t	1.078	9237.21	3327.99	3792.61	16.22	996.57	341.11	762.71	
	A-5-355	砌体加固钢筋	t	1.078	9237.21	3327.99	3792.61	16.22	996.57	341.11	762.71	
30	010516002001	预埋铁件	t	0.300	9206.03	1510.50	6331.20		450.13	154.07	760.13	
	A-5-356	预埋铁件	t	0.300	9206.02	1510.50	6331.19		450.13	154.07	760.13	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
31	010516003001	套筒直形螺纹钢筋接头 ≤Φ32	个	130	17.21	6.96	4.98	0.76	2.30	0.79	1.42	
	A-5-349	套筒直形螺纹钢筋接头 ≤Φ32	10个	13.0	171.97	69.55	49.79	7.58	22.98	7.87	14.20	
32	010516003002	钢筋冷挤压接头 ≤Φ32	个	42	19.27	6.06	7.24	1.40	2.22	0.76	1.59	
	A-5-353	钢筋冷挤压接头 ≤Φ32	10个	4.2	192.64	60.58	72.38	13.96	22.21	7.60	15.91	
33	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接 ≤Φ18	个	230	4.24	1.76	0.13	0.93	0.80	0.27	0.35	
	A-5-346	钢筋电渣压力焊接 ≤Φ18	10个	23.0	42.43	17.63	1.29	9.26	8.01	2.74	3.50	
34	桂010516004002	钢筋气压焊接头 ≤Φ25	个	362	13.68	2.93	3.05	3.86	2.02	0.69	1.13	
	A-5-347	钢筋气压焊接头 ≤Φ25	10个	36.2	136.87	29.30	30.54	38.58	20.23	6.92	11.30	
	0108	门窗工程										
35	010802003001	钢质乙级防火门 1、含五金及安装	㎡	4.72	689.41	87.98	515.83		21.38	7.30	56.92	
	A-13-12换	钢质防火门安装	100㎡	0.0472	60234.94	5658.27	47758.54		1374.96	469.64	4973.53	
	A-13-84	L形执手插锁	10个	0.3	1369.94	493.99	601.80		120.04	41.00	113.11	
36	010802001001	卫生间成品铝合金磨砂玻璃门≤2㎡	㎡	1.76	669.16	51.88	519.61		12.61	4.31	52.95	
	A-13-7换	铝合金门安装 平开(普通铝合金型材)	100㎡	0.0176	64135.61	5187.83	51960.95		1260.64	430.59	5295.60	
	B-	磨砂玻璃补价差	㎡	1.76	27.80							
37	010802003002	成品不锈钢门	㎡	13.20	889.80	51.97	747.13	0.22	12.68	4.33	73.47	
	A-13-13换	钢质防盗门安装	100㎡	0.1320	88981.06	5197.42	74712.95	22.07	1268.34	433.22	7347.06	
38	010801001001	成品实木门M1022-2	樘	3	1304.83	64.10	1112.09		15.58	5.32	107.74	
	A-13-3换	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.3	13048.14	640.96	11120.86		155.75	53.20	1077.37	
39	010801001002	成品实木门M1322	樘	5	1659.08	64.10	1437.09		15.58	5.32	136.99	
	A-13-3换	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.5	16590.64	640.96	14370.86		155.75	53.20	1369.87	
40	010802001002	门连窗 1、12厚钢化玻璃	㎡	8.60	634.78	41.29	472.75		10.03	3.43	47.48	
	A-13-7换	铝合金门安装 平开(普通铝合金型材)	100㎡	0.0220	60105.29	5187.83	48263.41		1260.64	430.59	4962.82	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
	A-13-40换	隔热断桥铝合金窗安装 固定(普通铝合金型材)	100㎡	0.0640	56601.53	3765.34	46935.17		914.98	312.52	4673.52	
	B-	12厚钢化玻璃补价差	㎡	8.60	59.80							
41	010807001001	1.8厚90系列深灰色普通铝合金推拉窗带亮 S≤2m2 1、玻璃品种：普通铝合金+Low-E中空玻璃(6Low-E+12A+6)	㎡	3.00	690.27	42.06	441.91		10.22	3.49	44.79	
	A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉(普通铝合金型材)	100㎡	0.0300	54247.14	4206.10	44190.73		1022.08	349.11	4479.12	
	B-	Low-E中空玻璃(6Low-E+12A+6)补价差	㎡	3.00	147.80							
42	010807001002	1.8厚90系列普通铝合金推拉窗 带亮 S>2m2 1、玻璃品种：普通铝合金+Low-E中空玻璃(6Low-E+12A+6)	㎡	95.97	638.78	42.06	394.67		10.22	3.49	40.54	
	A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉(普通铝合金型材)	100㎡	0.9597	49098.22	4206.10	39466.95		1022.08	349.11	4053.98	
	B-	Low-E中空玻璃(6Low-E+12A+6)补价差	㎡	95.97	147.80							
43	010807001003	甲级防火窗	㎡	7.65	526.44	40.34	429.48		9.80	3.35	43.47	
	A-13-54换	钢质防火窗安装	100㎡	0.0765	52643.78	4034.03	42947.93		980.27	334.82	4346.73	
44	010807003001	铝合金百叶窗	㎡	0.55	412.39	33.24	334.27		8.07	2.76	34.05	
	A-13-46	铝合金百叶窗安装	100㎡	0.0055	41239.45	3323.21	33427.78		807.54	275.83	3405.09	
	0109	屋面及防水工程										
45	010902002001	屋面涂膜防水 1、1:3水泥砂浆找坡，最薄处15厚，坡向滴水口 2、1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 3、6mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层规格12X12X0.7热镀锌铁	㎡	37.54	110.13	26.98	64.51	0.05	7.08	2.42	9.09	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
		丝网（满铺） 4、素水泥浆一遍 5、部位：雨蓬										
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm(实际厚度:24mm)	100㎡	0.3754	2995.88	1438.74	835.59	3.88	350.56	119.74	247.37	
	A-8-85换	聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面(实际厚度:1.5mm)	100㎡	0.3754	6178.47	464.40	5018.16		138.39	47.37	510.15	
	A-8-102换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚(实际厚度:6mm)	100㎡	0.3754	1062.90	457.67	333.24	0.83	136.63	46.77	87.76	
	A-10-42换	地面铺设钢丝网	100㎡	0.3754	494.02	196.07	193.24		47.65	16.27	40.79	
	A-10-22	楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶[素水泥浆]	100㎡	0.3754	281.70	141.16	71.26		34.30	11.72	23.26	
46	010903001001	墙面卷材防水 1、20厚1:2.5水沙浆找平 2、刷基层处理剂一遍 3、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）+1.5厚合成高分子防水涂料 4、20厚1：2.5水泥砂浆抹面 5、50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 6、黏土或2:8灰土500厚，分层夯实，压实系数≥94%(另计) 7、部位：空腔挡土墙外墙面	㎡	111.01	269.50	89.01	127.58	0.07	22.80	7.79	22.25	
	A-11-7换	外墙 找平层（15mm厚）	100㎡	1.1101	5251.60	2840.01	1048.45	2.77	690.80	235.95	433.62	
	A-11-14换	一般抹灰 每增减1mm	100㎡	5.5505	105.41	41.20	41.82	0.19	10.06	3.44	8.70	
	A-11-4	墙柱面基层 刷界面处理剂	100㎡	1.1101	665.70	164.31	392.85		39.93	13.64	54.97	
	A-8-46换	高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层平面	100㎡	1.1101	3886.40	574.34	2761.43		171.15	58.58	320.90	
	A-8-85换	聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面(实际厚度:1.5mm)	100㎡	1.1101	6178.47	464.40	5018.16		138.39	47.37	510.15	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
	A-11-12换	一般抹灰 外墙（15+5mm）	100㎡	1.1101	6168.81	3591.77	891.88	3.69	873.70	298.42	509.35	
	A-9-97	墙、柱面保温 随混凝土浇注 挤塑聚苯板 厚度（50mm）	100㎡	1.1101	4274.46	1060.65	2436.61		316.07	108.19	352.94	
47	010903003001	防水砂浆内墙面 1、20厚掺防水剂的防水砂浆粉内墙面，分层抹灰压实 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料 3、部位：空腔挡土墙内墙面	㎡	189.73	95.65	17.95	62.58	0.03	5.36	1.83	7.90	
	A-8-85换	聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面(实际厚度:1.5mm)	100㎡	1.8973	6178.47	464.40	5018.16		138.39	47.37	510.15	
	A-8-100换	防水砂浆 掺防水剂 20mm厚[素水泥浆]	100㎡	1.8973	3386.31	1330.33	1239.55	3.35	397.44	136.04	279.60	
48	010903002001	外墙防水 1、6mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层规格12X12X0.7热镀锌铁丝网（满铺） 2、1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料	㎡	433.99	83.47	12.10	59.75	0.01	3.52	1.20	6.89	
	A-8-102换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚(实际厚度:6mm)[水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:3]	100㎡	4.3399	1082.38	441.09	374.32	0.83	131.69	45.08	89.37	
	A-11-23换	挂钢丝网	100㎡	4.3399	449.97	165.60	193.24		40.24	13.74	37.15	
	A-8-86换	聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面(实际厚度:1.5mm)	100㎡	4.3399	6815.52	603.73	5407.55		179.91	61.58	562.75	
	011001	保温、隔热										
49	011001003001	保温隔热墙面 1、刷专用界面剂一遍 2、25厚无机保温砂浆 3、5mm厚抗裂砂浆，中间压入一层规格12X12X0.7热镀锌铁丝网（满铺）	㎡	217.00	92.15	38.94	30.05	0.07	11.53	3.95	7.61	
	A-11-4	墙柱面基层 刷界面处理剂	100㎡	2.1700	665.70	164.31	392.85		39.93	13.64	54.97	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
	A-9-74	墙、柱面保温 无机轻集料保温砂浆 厚度（25mm）	100㎡	2.1700	4676.57	2136.13	1290.95	6.36	638.46	218.53	386.14	
	A-9-93	墙、柱面保温 热镀锌钢丝网抗裂砂浆 厚度（8mm）	100㎡	2.1700	4543.56	1692.92	1796.33	1.42	504.91	172.82	375.16	
	A-9-92	墙、柱面保温 抗裂保护层 抗裂砂浆 厚度（mm）每增减1	100㎡	-6.5100	223.89	33.24	158.37	0.35	10.01	3.43	18.49	
	0111	楼地面装饰工程										
50	011102003001	防滑耐磨陶瓷面砖地面 1、8~14厚防滑地砖铺实拍平（地面砖规格800X800） 2、30厚干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍 4、80厚C20混凝土 5、基土压（夯）实 6、部位：隔离室	㎡	10.75	168.07	46.84	91.51	0.10	11.73	4.01	13.88	
	A-10-62换	陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64㎡以内[素水泥浆]	100㎡	0.1075	12459.86	4095.58	5996.03	3.24	996.01	340.20	1028.80	
	A-5-3	混凝土垫层[预拌普通混凝土 C20]	10㎥	0.086	5432.53	735.20	3943.14	8.25	221.55	75.83	448.56	
51	011102003002	防滑耐磨陶瓷面砖地面 1、8~14厚防滑地砖铺实拍平（地面砖规格800X800） 2、25厚水泥砂浆或1:3干硬性水泥砂浆 3、1.5厚聚氨酯防水涂料 4、最薄处20厚水泥砂浆找坡层抹平（内掺5%防水剂） 5、素水泥浆一遍 6、80厚C20混凝土 7、基土压（夯）实 8、部位：外走廊1	㎡	9.71	227.39	63.62	122.40	0.13	16.74	5.72	18.78	
	A-10-62换	陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64㎡以内	100㎡	0.0971	12242.87	4095.58	5796.96	3.24	996.01	340.20	1010.88	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
		[素水泥浆]										
	A-8-81换	聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面(实际厚度:1.5mm)	100㎡	0.0971	2947.51	345.48	2220.47		102.95	35.24	243.37	
	A-8-100换	防水砂浆 掺防水剂 20mm厚[素水泥浆]	100㎡	0.0971	3185.82	1330.33	1055.61	3.35	397.44	136.04	263.05	
	A-5-3	混凝土垫层[预拌普通混凝土 C20]	10㎥	0.078	5432.53	735.20	3943.14	8.25	221.55	75.83	448.56	
52	011101001001	水泥砂浆楼地面 1、20厚M15或1:2水泥砂浆表面抹平 2、素水泥浆一遍 3、150厚C20混凝土 4、基土压（夯）实 5、部位：消防通道2	㎡	65.45	116.69	28.27	68.62	0.15	7.46	2.55	9.64	
	A-10-24换	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100㎡	0.6545	3328.49	1691.41	806.55	3.24	411.80	140.66	274.83	
	A-10-23	楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶[素水泥浆]	100㎡	0.6545	281.70	141.16	71.26		34.30	11.72	23.26	
	A-5-69换	混凝土地面 200mm[预拌普通混凝土C20](实际厚度:150mm)	100㎡	0.6545	8059.21	994.60	5984.34	12.13	300.01	102.69	665.44	
53	011101001002	水泥砂浆楼地面 1、20厚M15或1:2水泥砂浆表面抹平 2、素水泥浆一遍 3、80厚C20混凝土 4、基土压（夯）实 5、部位：无障碍坡道	㎡	9.00	89.01	30.73	40.33	0.11	7.82	2.67	7.35	
	A-10-26换	水泥砂浆楼地面 防滑坡道 20mm	100㎡	0.0900	4273.32	2343.76	807.22	4.10	570.53	194.87	352.84	
	A-10-23	楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶[素水泥浆]	100㎡	0.0900	281.70	141.16	71.26		34.30	11.72	23.26	
	A-5-3	混凝土垫层[预拌普通混凝土 C20]	10㎥	0.072	5432.53	735.20	3943.14	8.25	221.55	75.83	448.56	
54	011101001003	水泥砂浆楼地面 1、100厚C25混凝土	㎡	190.51	58.90	8.99	41.34	0.08	2.70	0.93	4.86	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
		2、部位：空腔										
	A-5-69换	混凝土地面 200mm[预拌普通混凝土C25](实际厚度:100mm)	100㎡	1.9051	5890.37	899.20	4133.99	7.96	270.33	92.53	486.36	
55	011102003003	防滑耐磨陶瓷面砖地面 1、8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝（地面砖规格400X400） 2、25厚1:2水泥砂浆保护层 3、1.5厚聚氨酯防水涂料（周边上翻至完成面以上500，遇门口时水平扫出门口120或200，水口、穿管、转角处用胎体加强） 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、H厚（经过计算填充厚度）C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 6、1.5厚聚氨酯防水涂料 7、20厚1：3水泥砂浆找平 8、80厚C20混凝土垫层压实抹平 9、基土压（夯）实 10、部位：一层卫生间	㎡	2.26	535.66	132.96	313.03	0.16	33.75	11.53	44.23	
	A-10-61换	陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36㎡以内[素水泥浆]	100㎡	0.0226	10115.48	3832.30	4194.33	3.24	932.04	318.35	835.22	
	A-8-81换	聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面(实际厚度:1.5mm)	100㎡	0.1056	2947.51	345.48	2220.47		102.95	35.24	243.37	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm	100㎡	0.0226	2774.20	1390.59	696.92	3.24	338.70	115.69	229.06	
	A-10-14	垫层 炉（矿）渣 水泥石灰拌合1:1:10	10㎥	0.090	4232.74	1038.86	2505.72		252.44	86.23	349.49	
	A-8-81换	聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面(实际厚度:1.5mm)	100㎡	0.0226	2947.51	345.48	2220.47		102.95	35.24	243.37	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm	100㎡	0.0226	2774.20	1390.59	696.92	3.24	338.70	115.69	229.06	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
	A-5-3	混凝土垫层[预拌普通混凝土 C20]	10m³	0.018	5432.53	735.20	3943.14	8.25	221.55	75.83	448.56	
56	011102003004	防滑耐磨陶瓷面砖楼面 1、8~14厚防滑地砖铺实拍平（地面砖规格800X800） 2、30厚干硬性水泥砂浆 3、3厚ALE隔音涂料 4、素水泥浆一遍 5、部位：楼梯间、保安室、保健室、手工坊、音乐室、绘本馆、行政办公室、财务室、办公室	m²	135.96	154.60	40.96	59.96	0.03	9.96	3.40	10.29	
	A-10-62换	陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64m²以内[素水泥浆]	100m²	1.3596	12459.86	4095.58	5996.03	3.24	996.01	340.20	1028.80	
	B-	3厚ALE隔音涂料	m²	135.96	30.00							
57	011102003005	防滑耐磨陶瓷面砖防水楼面 1、8~14厚防滑地砖铺实拍平（地面砖规格800X800） 2、25厚水泥砂浆或1:3干硬性水泥砂浆 3、1.5厚聚氨酯防水涂料 4、最薄处20厚水泥砂浆找坡层抹平（内掺5%防水剂） 5、3厚ALE隔音涂料 6、素水泥浆一遍 7、部位：外走廊2、烹饪间、备餐间、粗加工、消洗间、食库	m²	168.05	211.90	56.42	90.73	0.07	14.65	5.01	15.02	
	A-10-62换	陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64m²以内[素水泥浆]	100m²	1.6805	12056.32	3966.50	5796.96	3.24	964.65	329.49	995.48	
	A-8-81换	聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面(实际厚度:1.5mm)	100m²	1.6805	2947.51	345.48	2220.47		102.95	35.24	243.37	
	A-8-100换	防水砂浆 掺防水剂 20mm厚[素水泥浆]	100m²	1.6805	3185.82	1330.33	1055.61	3.35	397.44	136.04	263.05	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
	B-	3厚ALE隔音涂料	㎡	168.05	30.00							
58	011102003006	防滑耐磨陶瓷面砖地面 1、8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝（地面砖规格400X400） 2、25厚1:2水泥砂浆保护层 3、1.5厚聚氨酯防水涂料（周边上翻至完成面以上500，遇门口时水平扫出门口120或200，水口、穿管、转角处用胎体加强） 4、60厚C25细石混凝土（内配钢筋双向Φ6@180） 5、120砖墩 6、20厚1:3水泥砂浆找平压光 7、1.5厚聚氨酯防水涂料（周边上翻至完成面以上500） 8、刷基层处理剂一遍 9、15厚1:2水泥砂浆找平层向沉箱漏水管找2%坡 10、部位：二层及以上卫生间	㎡	31.02	396.05	134.36	181.31	0.19	35.39	12.10	32.70	
	A-10-61换	陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36㎡以内[素水泥浆]	100㎡	0.3102	10233.79	3914.16	4194.33	3.24	951.93	325.14	844.99	
	A-8-81换	聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面(实际厚度:1.5mm)	100㎡	0.3932	2947.51	345.48	2220.47		102.95	35.24	243.37	
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm[预拌细石混凝土 C25](实际厚度:60mm)	100㎡	0.3102	5234.25	1832.66	2371.95		445.34	152.11	432.19	
	A-5-323换	楼地面、屋面及护坡钢筋网片制作安装 钢筋网片制安 间距18*18cm	100㎡	0.3102	1272.31	460.85	512.34	6.95	139.40	47.72	105.05	
	A-4-36换	零星砌体 多孔砖 240×115×90	10㎥	0.367	8682.47	3072.47	3660.02	2.92	916.47	313.69	716.90	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100㎡	0.3102	2774.20	1390.59	696.92	3.24	338.70	115.69	229.06	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
	A-8-81换	聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面(实际厚度:1.5mm)	100㎡	0.3102	2947.51	345.48	2220.47		102.95	35.24	243.37	
	A-11-4	墙柱面基层 刷界面处理剂	100㎡	0.3102	665.70	164.31	392.85		39.93	13.64	54.97	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm(实际厚度:15mm)	100㎡	0.3102	2469.07	1255.24	597.50	2.45	305.62	104.39	203.87	
59	011101001004	水泥砂浆楼面 1、30厚M15或1:2水泥砂浆表面抹平 2、素水泥浆一遍 3、部位：消防通道1、电井	㎡	43.83	43.69	19.26	14.50	0.03	4.69	1.60	3.61	
	A-10-24换	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上30mm	100㎡	0.4383	4088.07	1785.33	1378.88	3.24	434.62	148.45	337.55	
	A-10-22	楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶[素水泥浆]	100㎡	0.4383	281.70	141.16	71.26		34.30	11.72	23.26	
60	011106002001	块料楼梯面层 1、8~14厚防滑地砖铺实拍平（地面砖规格800X800） 2、30厚干硬性水泥砂浆 3、3厚ALE隔音涂料 4、素水泥浆一遍	㎡	31.85	230.67	71.45	89.31	0.04	17.37	5.93	16.57	
	A-10-114换	陶瓷地面砖楼梯[素水泥浆]	100㎡	0.3185	20067.83	7144.97	8930.73	4.44	1737.31	593.40	1656.98	
	B-	3厚ALE隔音涂料	㎡	31.85	30.00							
61	011105003001	块料踢脚线 1、刷专用界面剂一遍 2、15厚1：3水泥砂浆 3、刷素水泥浆一遍 4、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5、8~10厚面砖，水泥浆擦缝（规格为800X130） 6、部位：楼梯间、保安室、保健室、隔	㎡	24.14	188.28	77.46	69.98	0.03	18.83	6.43	15.55	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
		离室、消防通道1、手工坊、音乐室、绘本馆、行政办公室、财务室、办公室										
	A-11-4	墙柱面基层 刷界面处理剂	100㎡	0.2414	665.70	164.31	392.85		39.93	13.64	54.97	
	A-10-105换	踢脚线 陶瓷地面砖[素水泥浆]	100m	1.8569	2361.13	985.64	858.68	0.40	239.61	81.84	194.96	
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
62	011201001001	水泥砂浆外墙面 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷专用界面剂一遍 3、部位：外墙	㎡	433.99	54.29	30.04	9.93	0.03	7.31	2.50	4.48	
	A-11-4	墙柱面基层 刷界面处理剂	100㎡	4.3399	665.70	164.31	392.85		39.93	13.64	54.97	
	A-11-7换	外墙 找平层（15mm厚）	100㎡	4.3399	4763.37	2840.01	600.53	2.77	690.80	235.95	393.31	
63	011201001002	水泥砂浆内墙面 1、刷专用界面剂一遍 2、10厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 3、5厚1:2水泥砂浆 4、刮腻子三道（另计） 5、部位：楼梯间、保安室、保健室、隔离室、消防通道1、手工坊、绘本馆、行政办公室、财务室、办公室	㎡	526.80	36.23	16.88	10.82	0.03	4.11	1.40	2.99	
	A-11-4	墙柱面基层 刷界面处理剂	100㎡	5.2680	665.70	164.31	392.85		39.93	13.64	54.97	
	A-11-6换	内墙 找平层（15mm厚）	100㎡	5.2680	2957.97	1523.95	689.30	2.77	370.99	126.72	244.24	
64	011201001003	水泥防水砂浆内墙面 1、刷专用界面剂一遍 2、20厚掺5%防水剂的防水砂浆，分层抹灰压实 3、5厚1:2水泥砂浆抹面压光 4、刮耐水腻子三道（另计） 5、部位：外走廊1、外走廊2外墙面（1.30米以上）	㎡	103.10	45.37	16.29	19.03	0.04	4.66	1.60	3.75	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
	A-11-4	墙柱面基层 刷界面处理剂	100㎡	1.0310	665.70	164.31	392.85		39.93	13.64	54.97	
	A-8-100换	防水砂浆 掺防水剂 20mm厚[素水泥浆]	100㎡	1.0310	3311.71	1258.45	1271.75	3.35	376.02	128.70	273.44	
	A-11-14换	一般抹灰 每增减1mm	100㎡	5.1550	111.79	41.20	47.67	0.19	10.06	3.44	9.23	
65	011201001004	水泥砂浆内墙面 1、刷专用界面剂一遍 2、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 3、5厚1:2水泥砂浆 4、部位：电井	㎡	31.97	44.95	21.10	13.21	0.04	5.14	1.75	3.71	
	A-11-4	墙柱面基层 刷界面处理剂	100㎡	0.3197	665.70	164.31	392.85		39.93	13.64	54.97	
	A-11-11换	一般抹灰 内墙（15+5mm）	100㎡	0.3197	3828.76	1945.71	927.72	3.69	473.70	161.80	316.14	
66	桂011204007001	釉面砖防水墙面 1、刷专用界面剂一遍 2、15厚1：3水泥砂浆 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料 4、3~4厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5、4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝（墙面砖规格800X400） 6、部位：卫生间、烹饪间、备餐间、粗加工、消洗间、食库不低于吊顶；外走廊1、外走廊2外墙面(1.30米高)	㎡	410.25	206.71	59.49	110.26	0.03	14.80	5.06	17.07	
	A-11-4	墙柱面基层 刷界面处理剂	100㎡	4.1025	665.70	164.31	392.85		39.93	13.64	54.97	
	A-8-86换	聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面(实际厚度:1.5mm)	100㎡	4.1025	6815.52	603.73	5407.55		179.91	61.58	562.75	
	A-11-66换	墙面面砖 预拌砂浆 每块面积（≤0.64㎡） [素水泥浆]	100㎡	4.1025	13190.19	5181.42	5225.98	3.43	1259.92	430.34	1089.10	
67	011201001005	水泥砂浆内墙面 1、刷专用界面剂一遍 2、25厚吸音砂浆，分三遍喷涂，第一遍	㎡	55.47	55.69	22.03	21.82	0.05	5.36	1.83	4.60	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
		中间压入一层规格12X12X0.7热镀锌铁丝网（满铺） 3、刮腻子三道（另计） 4、部位：音乐室										
	A-11-4	墙柱面基层 刷界面处理剂	100㎡	0.5547	665.70	164.31	392.85		39.93	13.64	54.97	
	A-11-11换	一般抹灰 内墙（15+5mm）	100㎡	0.5547	4236.47	1854.41	1422.83	3.69	451.52	154.22	349.80	
	A-11-14换	一般抹灰 每增减1mm	100㎡	2.7735	133.41	36.85	73.28	0.19	9.00	3.07	11.02	
68	桂011201005001	墙面钉(挂)网 铁丝网 1、钢筋混凝土梁柱墙与砌体墙交接处挂300宽钢丝网	㎡	14.83	4.50	1.66	1.93		0.40	0.14	0.37	
	A-11-23	挂钢丝网	100㎡	0.1483	449.97	165.60	193.24		40.24	13.74	37.15	
69	011210005001	成品浴厕隔断(包括五金配件)	㎡	24.59	228.58	28.36	172.11		6.89	2.35	18.87	
	A-11-222	浴厕隔断、隔墙 成品浴厕隔断	100㎡	0.2459	22859.47	2836.10	17211.32		689.17	235.40	1887.48	
	0113	天棚工程										
70	011301001001	水泥砂浆顶棚 1、5厚1:3水泥砂浆 2、5厚1:2水泥砂浆 3、部位：楼梯间、保安室、保健室、隔离室、消防通道1、手工坊、绘本馆、行政办公室、财务室、办公室、电井	㎡	220.52	31.31	17.88	4.99	0.02	4.35	1.49	2.58	
	A-12-9换	混凝土天棚抹灰 一遍成活（10mm）	100㎡	2.2052	3130.77	1787.91	499.11	1.80	434.90	148.55	258.50	
71	011301001002	水泥砂浆顶棚 1、5厚1:3水泥砂浆 2、6厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3、部位：外走廊1、外走廊2	㎡	272.87	36.83	20.14	6.72	0.02	5.15	1.76	3.04	
	A-12-9换	混凝土天棚抹灰 一遍成活（10mm）（实际厚度:5mm）	100㎡	2.7287	2530.26	1556.21	256.59	0.92	378.38	129.24	208.92	
	A-8-102换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚(实际厚	100㎡	2.7287	1152.69	457.67	415.61	0.83	136.63	46.77	95.18	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
		度:6mm)										
72	011302001001	吊顶天棚 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1:3水泥砂浆 3、6厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4、轻钢龙骨标准骨架(专业公司安装) 5、配套金属龙骨 6、铝合金方形板（铝扣板），规格为600X600 7、部位：烹饪间、备餐间、粗加工、消洗间、食库	㎡	69.03	220.57	61.35	120.55	0.09	15.18	5.19	18.21	
	A-12-9换	混凝土天棚抹灰 一遍成活（10mm）(实际厚度:5mm)	100㎡	0.6903	2530.26	1556.21	256.59	0.92	378.38	129.24	208.92	
	A-8-102换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚(实际厚度:6mm)	100㎡	0.6903	1152.69	457.67	415.61	0.83	136.63	46.77	95.18	
	A-12-27	装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）面层规格（600×600mm）平面	100㎡	0.6903	6675.44	2406.55	2923.59	7.23	586.55	200.34	551.18	
	A-12-110换	天棚铝板面层（600×600mm）	100㎡	0.6903	11698.87	1714.52	8459.45		416.63	142.31	965.96	
73	011302001002	吊顶天棚 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1:3水泥砂浆 3、6厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4、轻钢龙骨标准骨架(专业公司安装) 5、配套金属龙骨 6、铝合金方形板（铝扣板），规格为300X300 7、部位：卫生间	㎡	33.03	217.39	65.01	112.78	0.09	16.07	5.49	17.95	
	A-12-9换	混凝土天棚抹灰 一遍成活（10mm）(实际厚度:5mm)	100㎡	0.3303	2530.26	1556.21	256.59	0.92	378.38	129.24	208.92	
	A-8-102换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚(实际厚	100㎡	0.3303	1152.69	457.67	415.61	0.83	136.63	46.77	95.18	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
		度:6mm)										
	A-12-23	装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）面层规格（300×300mm）平面	100㎡	0.3303	8573.18	2773.02	4178.69	7.23	675.60	230.76	707.88	
	A-12-110换	天棚铝板面层（300×300mm）	100㎡	0.3303	9483.12	1714.52	6426.65		416.63	142.31	783.01	
74	011302001003	吊顶天棚 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、刷专用界面剂一遍 3、25厚吸音砂浆，分三遍喷涂 4、部位：音乐室	㎡	26.69	56.42	26.77	16.20	0.04	6.52	2.23	4.66	
	A-12-4	天棚混凝土基层 刷界面处理剂	100㎡	0.2669	708.45	193.89	392.85		47.12	16.09	58.50	
	A-12-9换	混凝土天棚抹灰 一遍成活（10mm）(实际厚度:25mm)	100㎡	0.2669	4932.28	2482.99	1226.72	4.42	604.44	206.46	407.25	
	0114	油漆、涂料、裱糊工程										
75	011406001001	真石漆外墙面 1、涂饰面层涂料二遍（部位详立面图） 2、喷涂主层涂料	㎡	433.99	59.25							
	B-	真石漆外墙面	㎡	433.99	59.25							
76	011406003001	内墙面满刮腻子 1、刮腻子三道 2、部位：楼梯间、保安室、保健室、隔离室、消防通道1、手工坊、绘本馆、行政办公室、财务室、办公室、音乐室	㎡	526.80	24.14	14.70	2.66		3.57	1.22	1.99	
	A-14-234换	刮腻子 内墙 二遍(实际遍数:3遍)	100㎡	5.2680	2414.60	1470.15	265.81		357.25	122.02	199.37	
77	011406003002	内墙面满刮腻子 1、刮耐水腻子三道 2、部位：外走廊1、外走廊2外墙面（1.30米以上）	㎡	103.10	26.87	14.70	5.16		3.57	1.22	2.22	
	A-14-234换	刮腻子 内墙 二遍(实际遍数:3遍)	100㎡	1.0310	2687.16	1470.15	515.86		357.25	122.02	221.88	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
78	011406003003	天棚面满刮腻子 1、刮腻子三道 2、部位：楼梯间、保安室、保健室、隔离室、消防通道1、手工坊、绘本馆、行政办公室、财务室、办公室、音乐室	㎡	217.51	26.87	16.58	2.66		4.03	1.38	2.22	
	A-14-235换	刮腻子 天棚 二遍(实际遍数:3遍)	100㎡	2.1751	2686.01	1657.93	265.81		402.88	137.61	221.78	
79	011406003004	天棚面满刮腻子 1、刮耐水腻子三道 2、部位：外走廊1、外走廊2	㎡	272.88	29.59	16.58	5.16		4.03	1.38	2.44	
	A-14-235换	刮腻子 天棚 二遍(实际遍数:3遍)	100㎡	2.7288	2958.57	1657.93	515.86		402.88	137.61	244.29	
	0115	其他装饰工程										
80	011505001001	大理石洗漱台	㎡	2.32	798.62	311.05	319.16	0.81	75.78	25.88	65.94	
	A-15-168换	石材洗漱台（面积>1㎡）	10㎡	0.232	7986.31	3110.52	3191.63	8.08	757.82	258.84	659.42	
81	011503001001	护窗栏杆 1、做法参照20ZJ401-34页，扶手做法参照20ZJ401-68页-5，预埋件做法参照20ZJ401-75页-3（立杆均设）	m	5.00	157.00							
	B-	护窗栏杆	m	5.00	157.00							
82	011503001002	304不锈钢楼梯栏杆 1、做法参照20ZJ401-68页-5、15	m	16.24	230.00							
	B-	304不锈钢楼梯栏杆	m	16.24	230.00							
83	011503001003	304不锈钢靠墙扶手900高 1、做法参照20ZJ401-68页-5、15	m	26.16	157.00							
	B-	304不锈钢靠墙扶手900高	m	26.16	157.00							
84	桂010802005001	门口设置挡鼠板	㎡	1.92	300.00							
	B-	门口设置挡鼠板	㎡	1.92	300.00							
85	010807005001	金属防虫防鼠网	㎡	15.02	30.00							

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
	B-	门口设置挡鼠板	㎡	15.02	30.00							
86	桂010507011001	玻璃钢化粪池:YJBH-4-Ⅱ，有效容积9立方米	座	1	13500.00							
	B-	玻璃钢化粪池:YJBH-4-Ⅱ，有效容积9立方米	座	1	13500.00							
87	桂010507011002	玻璃隔油池:SHZ-A，有效容积2.4立方米	座	1	3600.00							
	B-	玻璃隔油池:SHZ-A，有效容积2.4立方米	座	1	3600.00							
88	010507006001	检查井	座	4	1500.00							
	B-	检查井	座	4	1500.00							
89	010507006002	预制混凝土水簸箕	座	4	200.00							
	B-	预制混凝土水簸箕	座	4	200.00							
90	010507006003	沉沙井	座	3	500.00							
	B-	沉沙井	座	3	500.00							
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
91	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	㎡	707.48	40.73	24.15	5.51	2.40	3.96	1.35	3.36	
	A-16-3	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	100㎡	7.0748	4073.69	2415.07	550.85	240.33	395.65	135.43	336.36	
92	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内	㎡·天	84897.60	0.14		0.13				0.01	
	A-16-6	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内	100㎡·天	848.9760	14.56		13.36				1.20	
93	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	㎡	496.16	8.55	4.87	0.65	0.27	1.53	0.52	0.71	
	A-16-14	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	100㎡	4.9616	854.83	486.84	64.88	27.00	153.12	52.41	70.58	
94	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	㎡	510.34	8.02	4.08	0.95	0.50	1.36	0.47	0.66	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第25页 共43页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
113	011705001002	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1	1321.22	112.18	78.69	871.71	111.18	38.37	109.09	
	A-21-52	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1	1321.22	112.18	78.69	871.71	111.18	38.37	109.09	
	011708	混凝土运输及泵送										
114	桂011708002001	混凝土泵送	m^3	471.11	22.09	3.78	7.21	7.56	1.28	0.44	1.82	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内[预拌细石混凝土 C25]	$100m^3$	0.0188	2171.38	377.86	685.73	756.13	128.14	44.23	179.29	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内[预拌普通混凝土 C45 P8]	$100m^3$	0.4993	2349.27	377.86	848.93	756.13	128.14	44.23	193.98	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内[预拌普通混凝土 C30]	$100m^3$	3.5513	2200.32	377.86	712.28	756.13	128.14	44.23	181.68	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内[预拌普通混凝土 C25]	$100m^3$	0.2596	2171.38	377.86	685.73	756.13	128.14	44.23	179.29	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内[预拌普通混凝土 C20]	$100m^3$	0.1253	2156.90	377.86	672.45	756.13	128.14	44.23	178.09	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内[预拌普通混凝土 C15]	$100m^3$	0.2568	2142.44	377.86	659.18	756.13	128.14	44.23	176.90	
		保教综合楼—电气工程										
		分部分项工程										
	0304	电气设备安装工程										
115	030404017001	总配电箱MD1	台	1	1445.24	187.98	1017.10	24.99	68.15	27.69	119.33	
	B4-0090换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m)	台	1	1445.24	187.98	1017.10	24.99	68.15	27.69	119.33	
116	030404017002	二层配电箱AL2	台	1	744.14	187.98	373.89	24.99	68.15	27.69	61.44	
	B4-0090换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m)	台	1	744.14	187.98	373.89	24.99	68.15	27.69	61.44	
117	030404017003	三层配电箱AL3	台	1	801.46	187.98	426.47	24.99	68.15	27.69	66.18	
	B4-0090换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m)	台	1	801.46	187.98	426.47	24.99	68.15	27.69	66.18	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第26页 共43页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
118	030404017004	公共照明配电箱ALG	台	1	604.32	187.98	245.61	24.99	68.15	27.69	49.90	
	B4-0090换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m)	台	1	604.32	187.98	245.61	24.99	68.15	27.69	49.90	
119	030404017005	房间配电箱FJ	台	1	826.81	187.98	449.73	24.99	68.15	27.69	68.27	
	B4-0090换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m)	台	1	826.81	187.98	449.73	24.99	68.15	27.69	68.27	
120	030404017006	厨房配电箱CF	台	1	917.59	187.98	533.02	24.99	68.15	27.69	75.76	
	B4-0090换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m)	台	1	917.59	187.98	533.02	24.99	68.15	27.69	75.76	
121	030404017007	事故排风机配电箱PFJ	台	1	917.59	187.98	533.02	24.99	68.15	27.69	75.76	
	B4-0090换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m)	台	1	917.59	187.98	533.02	24.99	68.15	27.69	75.76	
122	030404017008	应急照明集中电源箱ALE	台	1	1244.59	187.98	833.02	24.99	68.15	27.69	102.76	
	B4-0090换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m)	台	1	1244.59	187.98	833.02	24.99	68.15	27.69	102.76	
123	030412001001	600x600吊顶灯56W	套	9	159.73	23.70	111.86	0.22	7.65	3.11	13.19	
	B4-1659换	吸顶灯具 灯罩周长≤2000mm	10套	0.9	1597.28	237.01	1118.55	2.19	76.54	31.10	131.89	
124	030412001002	300x300吊顶灯18W	套	10	96.30	23.70	53.67	0.22	7.65	3.11	7.95	
	B4-1659换	吸顶灯具 灯罩周长≤2000mm	10套	1.0	963.05	237.01	536.69	2.19	76.54	31.10	79.52	
125	030404033001	壁扇(带开关) 1、吸顶安装	台	6	236.51	41.68	153.37	2.19	14.04	5.70	19.53	
	B4-0420换	风扇安装 壁扇	台	6	236.51	41.68	153.37	2.19	14.04	5.70	19.53	
126	030412005001	T5高效节能荧光灯管(双管)2x35W 1、吸顶安装	套	16	95.54	25.99	49.77	0.13	8.36	3.40	7.89	
	B4-1800换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	10套	1.6	955.32	259.90	497.68	1.31	83.59	33.96	78.88	
127	030412005002	T5高效节能荧光灯管1x35W 1、吸顶安装	套	1	59.77	21.41	23.60	0.13	6.89	2.80	4.94	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
	B4-1799换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管	10套	0.1	597.73	214.13	235.99	1.31	68.94	28.01	49.35	
128	030412001003	壁灯13W 1、距地3m壁装	套	2	43.69	20.19	10.62	0.13	6.50	2.64	3.61	
	B4-1667换	一般壁灯单罩	10套	0.2	436.86	201.87	106.18	1.31	65.02	26.41	36.07	
129	030412001004	圆形吸顶灯1X28W 1、吸顶安装	套	25	76.81	23.70	35.79	0.22	7.65	3.11	6.34	
	B4-1659换	吸顶灯具 灯罩周长≤2000mm	10套	2.5	768.19	237.01	357.92	2.19	76.54	31.10	63.43	
130	030412004001	安全出口标志灯TY-BLJC I系列 1W	套	1	82.69	22.39	43.20	0.13	7.21	2.93	6.83	
	B4-1760换	标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式	10套	0.1	826.70	223.85	431.96	1.31	72.05	29.27	68.26	
131	030412004002	疏散方向标志灯TY-BLJC I系列 1W	套	3	82.69	22.39	43.20	0.13	7.21	2.93	6.83	
	B4-1760换	标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式	10套	0.3	826.70	223.85	431.96	1.31	72.05	29.27	68.26	
132	030412004003	安全疏散标志灯TY-BLJC I系列 1W	套	1	82.69	22.39	43.20	0.13	7.21	2.93	6.83	
	B4-1760换	标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式	10套	0.1	826.70	223.85	431.96	1.31	72.05	29.27	68.26	
133	桂030904020001	楼层标志灯TY-BLJC I系列 1W	台	1	104.90	22.39	63.58	0.13	7.21	2.93	8.66	
	B4-1760换	楼层显示器	10套	0.1	1048.86	223.85	635.78	1.31	72.05	29.27	86.60	
134	030412004004	复合疏散方向标志灯(双向)TY-BLJC I系列 1W	套	1	82.69	22.39	43.20	0.13	7.21	2.93	6.83	
	B4-1760换	标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式	10套	0.1	826.70	223.85	431.96	1.31	72.05	29.27	68.26	
135	030412004005	应急灯TY-ZFJC系列10W	套	9	111.91	22.39	70.01	0.13	7.21	2.93	9.24	
	B4-1760换	标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式	10套	0.9	1118.99	223.85	700.12	1.31	72.05	29.27	92.39	
136	030404034001	单联暗开关250V 10A	套	13	27.63	12.22	7.63		3.91	1.59	2.28	
	B4-1956换	跷板暗开关(单控) 单联	10套	1.3	276.37	122.23	76.32		39.11	15.89	22.82	
137	030404034002	双联暗开关250V 10A	套	7	30.90	12.60	10.08		4.03	1.64	2.55	
	B4-1957换	跷板暗开关(单控) 双联	10套	0.7	308.88	125.95	100.76		40.30	16.37	25.50	
138	030404034003	三联暗开关250V 10A	套	2	35.83	12.97	14.06		4.15	1.69	2.96	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
	B4-1958换	跷板暗开关(单控) 三联	10套	0.2	358.22	129.68	140.60		41.50	16.86	29.58	
139	030404034004	单联双控暗开关250V 10A	套	1	29.18	12.51	8.63		4.00	1.63	2.41	
	B4-1962换	跷板暗开关(双控) 单联	10套	0.1	291.78	125.05	86.36		40.02	16.26	24.09	
140	030404034005	双联双控暗开关250V 10A	套	1	34.40	12.88	12.89		4.12	1.67	2.84	
	B4-1963换	跷板暗开关(双控) 双联	10套	0.1	343.98	128.77	128.86		41.21	16.74	28.40	
141	030404035001	单相五孔暗插座250V 10A,安全型	套	34	36.67	14.57	12.52		4.66	1.89	3.03	
	B4-1981换	单相暗插座10A 5孔	10套	3.4	366.63	145.66	125.15		46.61	18.94	30.27	
142	030404035002	挂式空调暗插座250V 16A,安全型	套	10	43.74	14.57	19.01		4.66	1.89	3.61	
	B4-1981换	单相暗插座10A 5孔	10套	1.0	437.46	145.66	190.13		46.61	18.94	36.12	
143	030411003001	金属桥架100X100	m	7.20	51.57	10.87	31.53	0.01	3.48	1.42	4.26	
	B4-0865换	桥架安装 铝合金槽式桥架 宽+高(≤200mm)	10m	0.720	515.68	108.70	315.32	0.11	34.82	14.15	42.58	
144	030411003002	金属桥架100X50	m	52.76	35.33	10.87	16.63	0.01	3.48	1.42	2.92	
	B4-0865换	桥架安装 铝合金槽式桥架 宽+高(≤200mm)	10m	5.276	353.30	108.70	166.35	0.11	34.82	14.15	29.17	
145	030411001001	塑料管埋地敷设CPVC80	m	10.00	32.01	6.96	16.90	1.64	2.75	1.12	2.64	
	B4-0781换	塑料管埋地敷设 外径(≤100mm)	100m	0.1000	3200.95	696.24	1690.05	163.49	275.11	111.76	264.30	
146	030411001002	塑料管埋地敷设CPVC50	m	10.00	21.44	5.51	10.10	1.09	2.11	0.86	1.77	
	B4-0779换	塑料管埋地敷设 外径(≤50mm)	100m	0.1000	2143.40	550.94	1009.88	108.74	211.10	85.76	176.98	
147	030411001003	暗配配管 PC20	m	566.24	11.50	6.40	1.27		2.05	0.83	0.95	
	B4-1454换	塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 塑料管外径(≤20mm)	100m	5.6624	1150.41	640.03	127.38		204.81	83.20	94.99	
148	030411001004	暗配配管 PC32	m	10.00	14.88	7.22	3.18		2.31	0.94	1.23	
	B4-1456换	塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 塑料管外径(≤32mm)	100m	0.1000	1487.60	722.39	317.31		231.16	93.91	122.83	
149	030411001005	暗配配管 PC40	m	10.00	18.89	7.60	6.31		2.43	0.99	1.56	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
	B4-1457换	塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 塑料管外径(≤40mm)	100m	0.1000	1888.34	759.72	630.83		243.11	98.76	155.92	
150	030411001006	暗配配管 SC15	m	10.00	19.53	7.15	7.45	0.07	2.31	0.94	1.61	
	B4-1380换	砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤15mm)	100m	0.1000	1952.05	714.77	744.93	6.57	230.83	93.77	161.18	
151	030411001007	暗配配管 SC20	m	98.85	22.30	7.62	9.31	0.07	2.46	1.00	1.84	
	B4-1381换	砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤20mm)	100m	0.9885	2229.69	762.35	930.66	6.57	246.05	99.96	184.10	
152	030411001008	暗配配管 SC32	m	10.00	33.25	9.28	16.88	0.11	3.01	1.22	2.75	
	B4-1383换	砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤32mm)	100m	0.1000	3324.19	927.99	1687.82	11.25	300.56	122.10	274.47	
153	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	675.09	14.62	6.90	2.91	0.34	2.32	0.94	1.21	
	B4-2032	凿槽、刨沟 砖结构 公称管径(≤20mm)	10m	67.509	83.39	43.59	9.49	2.62	14.79	6.01	6.89	
	B4-2044	所凿沟槽恢复 沟槽尺寸 公称管径(≤20mm)[水泥砂浆 1:3]	10m	67.509	62.84	25.43	19.63	0.79	8.39	3.41	5.19	
154	030413002002	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤32mm)	m	20.00	19.12	9.44	3.32	0.36	3.14	1.28	1.58	
	B4-2033	凿槽、刨沟 砖结构 公称管径(≤32mm)	10m	2.000	112.14	61.75	9.54	2.62	20.60	8.37	9.26	
	B4-2045	所凿沟槽恢复 沟槽尺寸 公称管径(≤32mm)[水泥砂浆 1:3]	10m	2.000	79.01	32.69	23.63	1.01	10.78	4.38	6.52	
155	030413002003	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤50mm)	m	10.00	23.78	11.99	3.87	0.39	3.96	1.61	1.96	
	B4-2034	凿槽、刨沟 砖结构 公称管径(≤50mm)	10m	1.000	136.59	77.19	9.58	2.62	25.54	10.38	11.28	
	B4-2046	所凿沟槽恢复 沟槽尺寸 公称管径(≤50mm)[水泥砂浆 1:3]	10m	1.000	101.22	42.68	29.09	1.30	14.07	5.72	8.36	
156	030408001001	电力电缆WDZ-YJY-1KV-4x35+1x16mm2	m	10.00	153.80	6.67	130.89	0.37	2.25	0.92	12.70	
	B4-0917换	铜芯电力电缆普通敷设 (截面(≤35mm²)(五芯电力电缆及电缆头制作安装)	100m	0.1000	15379.39	667.00	13088.87	36.90	225.25	91.51	1269.86	
157	030408001002	电力电缆WDZ-YJY-1KV-5x10mm2	m	10.00	91.07	4.73	76.40	0.20	1.58	0.64	7.52	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
	B4-0915换	铜芯电力电缆普通敷设（截面(≤10mm²)(五芯电力电缆及电缆头制作安装)	100m	0.1000	9106.35	472.80	7639.86	20.02	157.70	64.07	751.90	
158	030408001003	电力电缆WDZ-YJY-1KV-5x6mm2	m	7.00	42.81	4.73	32.13	0.20	1.58	0.64	3.53	
	B4-0915换	铜芯电力电缆普通敷设（截面(≤10mm²)(五芯电力电缆及电缆头制作安装)	100m	0.0700	4281.11	472.80	3213.03	20.02	157.70	64.07	353.49	
159	030408001004	电力电缆WDZ-YJY-1KV-3x6mm2	m	38.17	24.68	3.64	17.15	0.15	1.21	0.49	2.04	
	B4-0915换	铜芯电力电缆普通敷设（截面(≤10mm²)	100m	0.3817	2467.89	363.69	1714.44	15.40	121.31	49.28	203.77	
160	030408001005	电力电缆WDZ-YJY-1KV-5x4mm2	m	10.00	48.84	4.73	37.66	0.20	1.58	0.64	4.03	
	B4-0915换	铜芯电力电缆普通敷设（截面(≤10mm²)(五芯电力电缆及电缆头制作安装)	100m	0.1000	4883.30	472.80	3765.50	20.02	157.70	64.07	403.21	
161	030408001006	电力电缆WDZN-YJY-1kV-3x4mm2	m	10.00	46.93	3.64	37.56	0.15	1.21	0.49	3.88	
	B4-0915换	铜芯电力电缆普通敷设（截面(≤10mm²)	100m	0.1000	4692.81	363.69	3755.65	15.40	121.31	49.28	387.48	
162	030408006001	电力电缆头WDZ-YJY-1KV-4x35+1x16mm2	个	2	166.32	58.44	64.91	2.03	19.35	7.86	13.73	
	B4-1019换	电力电缆头制作、安装 1kV以下干包式终端头 截面(≤35mm²)(五芯电力电缆及电缆头制作安装)	个	2	166.32	58.44	64.91	2.03	19.35	7.86	13.73	
163	030411004001	铜芯塑料线WDZN-BYJ-1.5mm2	m	30.00	2.91	0.69	1.67		0.22	0.09	0.24	
	B4-1477换	照明线路 铜芯导线截面(≤1.5mm²)	100m单线	0.3000	291.28	69.38	166.63		22.20	9.02	24.05	
164	030411004002	铜芯塑料线WDZ-BYJ-2.5mm2	m	900.73	4.13	0.71	2.76		0.23	0.09	0.34	
	B4-1478换	照明线路 铜芯导线截面(≤2.5mm²)	100m单线	9.0073	412.40	70.83	275.64		22.67	9.21	34.05	
165	030411004003	铜芯塑料线WDZN-BYJ-2.5mm2	m	202.10	4.13	0.71	2.76		0.23	0.09	0.34	
	B4-1478换	照明线路 铜芯导线截面(≤2.5mm²)	100m单线	2.0210	412.40	70.83	275.64		22.67	9.21	34.05	
166	030411004004	铜芯塑料线WDZ-BYJ-4mm2	m	1152.84	5.32	0.67	3.90		0.22	0.09	0.44	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
	B4-1479换	照明线路 铜芯导线截面(≤4mm²)	100m单线	11.5284	532.63	67.47	390.82		21.59	8.77	43.98	
167	030411004005	铜芯塑料线WDZ-BYJ-6mm2	m	30.00	7.09	0.80	5.34		0.26	0.10	0.59	
	B4-1498换	动力线路 铜芯导线截面(≤6mm²)	100m单线	0.3000	710.19	80.46	534.88		25.75	10.46	58.64	
168	030408002001	通信干线WDZN-RYJSP-2X1.5mm2	m	30.00	9.56	3.40	3.84		1.09	0.44	0.79	
	B4-1089换	控制电缆普通敷设(≤6芯)	100m	0.3000	955.82	339.99	383.91		108.80	44.20	78.92	
	0304	防雷工程										
169	030409002001	利用基础钢筋做接地母线	m	209.53	19.55	9.44	1.13	2.15	3.71	1.51	1.61	
	B4-1131	利用基础钢筋做接地母线	10m	20.953	195.60	94.44	11.28	21.54	37.11	15.08	16.15	
170	030409003001	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	145.46	17.70	7.45	0.52	3.39	3.47	1.41	1.46	
	B4-1154	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	14.546	176.92	74.46	5.16	33.92	34.68	14.09	14.61	
171	030409008001	接地电阻测试箱	块	1	84.86	25.43	35.51	3.77	9.34	3.80	7.01	
	B4-1204换	接地测试板	块	1	84.86	25.43	35.51	3.77	9.34	3.80	7.01	
172	030409008002	总等电位连接端子箱	块	1	236.52	108.97	55.86	2.15	35.56	14.45	19.53	
	B4-1202换	总等电位端子联接箱	台	1	236.52	108.97	55.86	2.15	35.56	14.45	19.53	
173	030409008003	局部等电位端子联接箱	块	1	108.88	45.41	30.53	2.42	15.31	6.22	8.99	
	B4-1203换	局部等电位端子联接箱	台	1	108.88	45.41	30.53	2.42	15.31	6.22	8.99	
		保教综合楼—智能化工程										
		分部分项工程										
	0305	建筑智能化工程										
174	030502003001	弱电井机柜	个	1	1247.53	76.76	1032.90	0.22	24.63	10.01	103.01	
	B5-0187换	安装接线箱(半周长700以上)	个	1	1247.53	76.76	1032.90	0.22	24.63	10.01	103.01	
175	030502003002	综合布线总箱	个	1	1247.53	76.76	1032.90	0.22	24.63	10.01	103.01	
	B5-0187换	安装接线箱(半周长700以上)	个	1	1247.53	76.76	1032.90	0.22	24.63	10.01	103.01	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
176	030502003003	电话层分线箱	个	2	702.53	76.76	532.90	0.22	24.63	10.01	58.01	
	B5-0187换	安装接线箱(半周长700以上)	个	2	702.53	76.76	532.90	0.22	24.63	10.01	58.01	
177	030411003001	金属桥架100X100	m	7.20	51.57	10.87	31.53	0.01	3.48	1.42	4.26	
	B4-0865换	桥架安装 铝合金槽式桥架 宽＋高(≤200mm)	10m	0.720	515.68	108.70	315.32	0.11	34.82	14.15	42.58	
178	030411003002	金属桥架100X50	m	65.82	35.33	10.87	16.63	0.01	3.48	1.42	2.92	
	B4-0865换	桥架安装 铝合金槽式桥架 宽＋高(≤200mm)	10m	6.582	353.30	108.70	166.35	0.11	34.82	14.15	29.17	
179	030411001001	暗配配管 PC20	m	106.59	11.50	6.40	1.27		2.05	0.83	0.95	
	B4-1454换	塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 塑料管外径(≤20mm)	100m	1.0659	1150.41	640.03	127.38		204.81	83.20	94.99	
180	030502007001	4芯多模光缆	m	14.40	6.38	1.79	3.21	0.03	0.58	0.24	0.53	
	B5-0258换	布放光缆 管内穿放12芯以下	100m	0.1440	636.32	178.76	321.00	2.47	57.99	23.56	52.54	
181	030502005001	监控电源信号线CAT5e	m	362.75	3.40	1.16	1.40	0.03	0.38	0.15	0.28	
	B5-0255换	双绞线缆 管内穿放4对以下	100m	3.6275	340.34	115.67	140.10	3.05	37.99	15.43	28.10	
182	030411004001	多芯软导线HJYV-2x2x0.5mm2	m	186.26	8.02	0.79	6.22		0.25	0.10	0.66	
	B4-1523换	多芯软导线 二芯导线截面(≤0.75mm²)	100m束	1.8626	803.22	79.46	621.68		25.43	10.33	66.32	
183	030502004001	电话插座	个	5	29.83	8.94	14.41		2.86	1.16	2.46	
	B5-0183换	电话插座	10个	0.5	298.23	89.38	144.01		28.60	11.62	24.62	
184	030502012001	网络插座	个	7	30.75	13.67	8.39		4.37	1.78	2.54	
	B5-0316换	光纤信息插座单口	个	7	30.75	13.67	8.39		4.37	1.78	2.54	
185	030507008001	监控摄像机	台	15	497.42	147.21	224.67	12.57	51.13	20.77	41.07	
	B5-0970换	红外光源摄像机	台	15	497.42	147.21	224.67	12.57	51.13	20.77	41.07	
186	030507008002	摄像机支架壁式	套	15	108.67	42.06	38.71		13.46	5.47	8.97	
	B5-0984	摄像机支架壁式	套	15	108.67	42.06	38.71		13.46	5.47	8.97	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
	0305	火灾自动报警系统工程										
187	030904008001	火灾自动报警接线端子箱	台	2	962.30	41.01	811.02	8.52	15.85	6.44	79.46	
	B5-1233换	消防专用模块箱安装 端子箱	台	2	962.30	41.01	811.02	8.52	15.85	6.44	79.46	
188	030904011001	总线短路隔离器	台	2	155.98	63.09	51.20	0.29	20.28	8.24	12.88	
	B5-0364换	通信网络控制设备 干线隔离/扩充器	个	2	155.98	63.09	51.20	0.29	20.28	8.24	12.88	
189	030904001001	点型光电感烟火灾探测器	个	23	110.97	35.12	50.09	0.55	11.41	4.64	9.16	
	B5-1205换	点型探测器安装 感烟、感温探测器	个	23	110.97	35.12	50.09	0.55	11.41	4.64	9.16	
190	030904001002	感温探测器	个	1	117.27	35.12	55.87	0.55	11.41	4.64	9.68	
	B5-1205换	点型探测器安装 感烟、感温探测器	个	1	117.27	35.12	55.87	0.55	11.41	4.64	9.68	
191	030904001003	可燃气体探测器	个	1	142.10	35.12	78.65	0.55	11.41	4.64	11.73	
	B5-1205换	点型探测器安装 感烟、感温探测器	个	1	142.10	35.12	78.65	0.55	11.41	4.64	11.73	
192	030502010001	探测器支架安装	架	39	37.52	21.03	3.93		6.73	2.73	3.10	
	B5-0917	探测器支架安装	套	39	37.52	21.03	3.93		6.73	2.73	3.10	
193	030904006001	带火警电话插孔的手动报警按钮	个	4	602.31	71.61	448.64	0.07	22.94	9.32	49.73	
	B5-1213换	火灾报警按钮带电话插孔	个	4	602.31	71.61	448.64	0.07	22.94	9.32	49.73	
194	030904003001	编码消火栓按钮	个	6	563.63	57.83	433.13	0.07	18.53	7.53	46.54	
	B5-1212换	火灾报警按钮	个	6	563.63	57.83	433.13	0.07	18.53	7.53	46.54	
195	030904005001	声光报警器	个	4	159.90	57.94	61.95	0.51	18.70	7.60	13.20	
	B5-1215换	声光报警器安装	个	4	159.90	57.94	61.95	0.51	18.70	7.60	13.20	
196	030904008002	输入输出模块	个	2	331.68	160.77	69.27	1.31	51.87	21.07	27.39	
	B5-1230换	消防专用模块安装 模块单输入单输出	个	2	331.68	160.77	69.27	1.31	51.87	21.07	27.39	
197	030904008003	输入模块	个	5	279.66	129.76	66.52	1.31	41.94	17.04	23.09	
	B5-1226换	消防专用模块安装 模块单输入	个	5	279.66	129.76	66.52	1.31	41.94	17.04	23.09	
198	030904007001	吸顶消防广播 3W	个	4	92.16	29.97	40.36	0.51	9.75	3.96	7.61	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
	B5-1224换	防广播(扬声器)安装 扬声器壁挂式	个	4	92.16	29.97	40.36	0.51	9.75	3.96	7.61	
199	030904008004	广播模块	个	4	296.94	139.74	67.89	1.31	45.14	18.34	24.52	
	B5-1228换	消防专用模块安装 模块单输出	个	4	296.94	139.74	67.89	1.31	45.14	18.34	24.52	
200	030904008005	电话模块	个	4	296.94	139.74	67.89	1.31	45.14	18.34	24.52	
	B5-1228换	消防专用模块安装 模块单输出	个	4	296.94	139.74	67.89	1.31	45.14	18.34	24.52	
201	030411004002	配线WDZ-RYS-2X2.5mm2	m	70.38	8.16	0.84	6.27		0.27	0.11	0.67	
	B4-1526换	多芯软导线 二芯导线截面(≤2.5mm²)	100m束	0.7038	816.92	84.45	627.02		27.02	10.98	67.45	
202	030411004003	配线WDZN-RYS-2X2.5mm2	m	23.57	8.16	0.84	6.27		0.27	0.11	0.67	
	B4-1526换	多芯软导线 二芯导线截面(≤2.5mm²)	100m束	0.2357	816.92	84.45	627.02		27.02	10.98	67.45	
203	030411004004	配线WDZN-RYS-2X1.5mm2	m	254.97	6.17	0.83	4.45		0.27	0.11	0.51	
	B4-1525换	多芯软导线 二芯导线截面(≤1.5mm²)	100m束	2.5497	617.50	83.45	445.51		26.70	10.85	50.99	
204	030411004005	配线WDZN-RYYP-2X1.5mm2	m	83.39	6.17	0.83	4.45		0.27	0.11	0.51	
	B4-1525换	多芯软导线 二芯导线截面(≤1.5mm²)	100m束	0.8339	617.50	83.45	445.51		26.70	10.85	50.99	
205	030411004006	配线WDZN-BYJ-4mm2	m	39.98	5.32	0.67	3.90		0.22	0.09	0.44	
	B4-1479换	照明线路 铜芯导线截面(≤4mm²)	100m单线	0.3998	532.63	67.47	390.82		21.59	8.77	43.98	
206	030411004007	铜芯塑料线WDZN-BYJ-2.5mm2	m	174.76	4.13	0.71	2.76		0.23	0.09	0.34	
	B4-1478换	照明线路 铜芯导线截面(≤2.5mm²)	100m单线	1.7476	412.40	70.83	275.64		22.67	9.21	34.05	
207	030411001002	镀锌钢管 SC20	m	403.56	22.30	7.62	9.31	0.07	2.46	1.00	1.84	
	B4-1381换	砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤20mm)	100m	4.0356	2229.69	762.35	930.66	6.57	246.05	99.96	184.10	
208	030411001003	镀锌钢管 SC25	m	100.76	27.48	8.72	12.40	0.11	2.83	1.15	2.27	
	B4-1382换	砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤25mm)	100m	1.0076	2746.97	872.05	1239.37	11.25	282.66	114.83	226.81	
209	030905001001	自动报警系统调试64点以下	系统	1	3217.32	1525.52	65.01	465.28	637.06	258.80	265.65	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
	B5-1292	自动报警系统调试64点以下	系统	1	3217.32	1525.52	65.01	465.28	637.06	258.80	265.65	
		保教综合楼—给排水工程										
		分部分项工程										
	0310	给排水、采暖、燃气工程										
210	桂030413013001	土方开挖	m3	50.00	13.71	0.67		8.00	2.78	1.13	1.13	
	B4-2085	小型机械挖沟槽 一般土	10m³	5.000	137.06	6.72		80.00	27.75	11.27	11.32	
211	桂030413014001	土方回填	m3	50.00	7.54	1.11		3.66	1.53	0.62	0.62	
	B4-2088	机械回填沟槽 土方	10m³	5.000	75.37	11.08		36.61	15.26	6.20	6.22	
212	031001007001	钢塑复合管DN50 1、连接形式:丝扣连接	m	6.45	125.83	35.26	61.71	1.79	11.86	4.82	10.39	
	B9-0239换	钢塑复合给水管 (螺纹连接)安装 公称直径(50mm以内)	10m	0.645	1258.22	352.62	617.03	17.93	118.58	48.17	103.89	
213	031001006001	PPR给水管De20 1、连接形式:热熔连接	m	13.45	29.26	16.19	3.22	0.10	5.21	2.12	2.42	
	B9-0124换	塑料给水管 (热熔连接)安装 公称外径(20mm以内)	10m	1.345	292.55	161.91	32.23	0.96	52.12	21.17	24.16	
214	031001006002	PPR给水管De25	m	13.45	31.01	16.19	4.77	0.14	5.23	2.12	2.56	
	B9-0125换	塑料给水管 (热熔连接)安装 公称外径(25mm以内)	10m	1.345	310.17	161.91	47.70	1.44	52.27	21.24	25.61	
215	031001006003	PPR给水管De32	m	13.45	37.06	18.34	7.20	0.14	5.92	2.40	3.06	
	B9-0126换	塑料给水管 (热熔连接)安装 公称外径(32mm以内)	10m	1.345	370.67	183.44	72.01	1.42	59.16	24.03	30.61	
216	031001006004	PPR给水管De40	m	6.45	39.94	18.34	9.85	0.14	5.91	2.40	3.30	
	B9-0127换	塑料给水管 (热熔连接)安装 公称外径(40mm以内)	10m	0.645	399.45	183.44	98.45	1.40	59.15	24.03	32.98	
217	031001006005	PPR给水管De50	m	24.05	50.48	21.57	14.76	0.19	6.96	2.83	4.17	
	B9-0128换	塑料给水管 (热熔连接)安装 公称外径	10m	2.405	504.68	215.67	147.55	1.89	69.62	28.28	41.67	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
		(50mm以内)										
218	031001006006	PVC-U排水管De50	m	6.01	38.67	18.90	8.01	0.05	6.06	2.46	3.19	
	B9-0171换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(50mm以内)	10m	0.601	386.81	188.98	80.09	0.52	60.64	24.64	31.94	
219	031001006007	PVC-U排水管De75	m	6.45	56.88	25.68	14.87	0.05	8.23	3.35	4.70	
	B9-0172换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(75mm以内)	10m	0.645	568.70	256.81	148.64	0.50	82.34	33.45	46.96	
220	031001006008	PVC-U排水管De110	m	88.58	68.28	28.64	21.04	0.05	9.18	3.73	5.64	
	B9-0173换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(110mm以内)	10m	8.858	682.69	286.41	210.31	0.49	91.81	37.30	56.37	
221	031001006009	PVC-U排水管De160	m	25.56	99.50	40.37	32.68	0.05	12.93	5.25	8.22	
	B9-0174换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(160mm以内)	10m	2.556	994.97	403.65	326.84	0.47	129.32	52.54	82.15	
222	031001006010	PVC-U雨水管De75	m	26.67	35.80	12.22	15.03	0.06	3.93	1.60	2.96	
	B9-0192换	塑料直通雨水管安装 公称外径(75mm以内)	10m	2.667	357.96	122.23	150.28	0.61	39.31	15.97	29.56	
223	031001006011	PVC-U雨水管De110	m	10.38	49.87	15.58	23.08	0.06	5.00	2.03	4.12	
	B9-0193换	塑料直通雨水管安装 公称外径(110mm以内)	10m	1.038	498.82	155.83	230.83	0.59	50.05	20.33	41.19	
224	031001006012	PVC-U雨水管De160	m	29.44	67.20	19.42	33.41	0.06	6.23	2.53	5.55	
	B9-0194换	塑料直通雨水管安装 公称外径(160mm以内)	10m	2.944	671.90	194.15	334.07	0.58	62.31	25.31	55.48	
225	031001006013	PVC-U空调排水管De50	m	83.41	29.53	13.20	7.88	0.05	4.24	1.72	2.44	
	B9-0186换	过阳台承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 公称外径(50mm以内)	10m	8.341	295.38	132.04	78.78	0.52	42.42	17.23	24.39	
226	031001006014	PVC-U空调排水管De25	m	2.97	19.49	9.34	4.28	0.04	3.00	1.22	1.61	
	B9-0183换	过阳台承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 公称外径(25mm以内)	10m	0.297	194.95	93.44	42.84	0.36	30.02	12.19	16.10	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
227	031003013001	旋翼式水表DN50	个	1	547.94	149.65	285.71		47.89	19.45	45.24	
	B9-0568换	螺纹水表 公称直径 (50mm以内)	组	1	547.94	149.65	285.71		47.89	19.45	45.24	
228	031003001001	闸阀DN50	个	2	126.92	23.43	82.46		7.50	3.05	10.48	
	B9-0384换	螺纹阀安装 公称直径 (50mm以内)	个	2	126.92	23.43	82.46		7.50	3.05	10.48	
229	031003001002	Y型过滤器DN50	个	1	187.62	23.43	138.15		7.50	3.05	15.49	
	B9-0384换	螺纹阀安装 公称直径 (50mm以内)	个	1	187.62	23.43	138.15		7.50	3.05	15.49	
230	031003001003	止回阀DN50	个	1	327.70	23.43	266.66		7.50	3.05	27.06	
	B9-0384换	螺纹阀安装 公称直径 (50mm以内)	个	1	327.70	23.43	266.66		7.50	3.05	27.06	
231	031003001004	截止阀DN40	个	2	108.61	23.43	65.66		7.50	3.05	8.97	
	B9-0383换	螺纹阀安装 公称直径 (40mm以内)	个	2	108.61	23.43	65.66		7.50	3.05	8.97	
232	031003001005	截止阀DN25	个	1	64.00	11.26	42.40		3.60	1.46	5.28	
	B9-0381换	螺纹阀安装 公称直径 (25mm以内)	个	1	64.00	11.26	42.40		3.60	1.46	5.28	
233	031003001006	可调式减压阀DN40	个	3	263.55	23.43	207.81		7.50	3.05	21.76	
	B9-0383换	螺纹阀安装 公称直径 (40mm以内)	个	3	263.55	23.43	207.81		7.50	3.05	21.76	
234	031003001007	可调式减压阀DN25	个	1	93.89	11.26	69.82		3.60	1.46	7.75	
	B9-0381换	螺纹阀安装 公称直径 (25mm以内)	个	1	93.89	11.26	69.82		3.60	1.46	7.75	
235	031003001008	自动排气阀 DN20	个	1	90.09	20.61	52.76		6.60	2.68	7.44	
	B9-0389换	自动排气阀公称直径 (20mm)以内	个	1	90.09	20.61	52.76		6.60	2.68	7.44	
236	桂031004021001	普通地漏DN75	个	10	107.09	47.86	28.86		15.31	6.22	8.84	
	B9-0648换	地漏 公称直径(75mm以内)[水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5]	10个	1.0	1070.91	478.57	288.57		153.14	62.21	88.42	
237	桂031004022001	扫除口DN100	个	5	18.55	8.81	4.24		2.82	1.15	1.53	
	B9-0665换	地面扫除口 公称直径(100mm以内)	10个	0.5	185.41	88.09	42.37		28.19	11.45	15.31	
238	031004006001	蹲式大便器(含自闭式冲洗阀 DN25)	套	11	468.74	86.31	304.89		27.62	11.22	38.70	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
	B9-0613	蹲式大便器安装 蹲式自闭式冲洗25	10套	1.1	4687.32	863.06	3048.85		276.18	112.20	387.03	
239	031004007001	小便器	套	8	405.80	49.15	301.02		15.73	6.39	33.51	
	B9-0616	挂斗式小便器安装 挂斗式自闭式	10套	0.8	4057.88	491.46	3010.21		157.27	63.89	335.05	
240	031004003001	洗脸盆	套	1	256.91	43.15	173.13		13.81	5.61	21.21	
	B9-0599换	台式洗脸盆冷水	10套	0.1	2569.18	431.53	1731.33		138.09	56.10	212.13	
241	031002003001	刚性防水套管制作、安装De32	个	1	44.95	21.79	9.65		6.97	2.83	3.71	
	B9-0331换	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(32mm以内)[水泥防水砂浆(加防水粉5%)1:2.5]	个	1	44.95	21.79	9.65		6.97	2.83	3.71	
242	031002003002	刚性防水套管制作、安装De50	个	1	57.25	26.33	14.34		8.43	3.42	4.73	
	B9-0333换	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(50mm以内)[水泥防水砂浆(加防水粉5%)1:2.5]	个	1	57.25	26.33	14.34		8.43	3.42	4.73	
243	031002003003	刚性防水套管制作、安装De75	个	1	71.73	29.97	22.35		9.59	3.90	5.92	
	B9-0334换	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(75mm以内)[水泥防水砂浆(加防水粉5%)1:2.5]	个	1	71.73	29.97	22.35		9.59	3.90	5.92	
244	031002003004	刚性防水套管制作、安装De160	个	9	125.99	51.76	40.54		16.56	6.73	10.40	
	B9-0337换	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(160mm以内)[水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5]	个	9	125.99	51.76	40.54		16.56	6.73	10.40	
		保教综合楼—消防工程										
		分部分项工程										
	0309	地上消防工程										
245	桂030413013001	土方开挖	m3	10.00	13.71	0.67		8.00	2.78	1.13	1.13	
	B4-2085	小型机械挖沟槽 一般土	10m³	1.000	137.06	6.72		80.00	27.75	11.27	11.32	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
246	桂030413014001	土方回填	m3	10.00	7.54	1.11		3.66	1.53	0.62	0.62	
	B4-2088	机械回填沟槽 土方	10m³	1.000	75.37	11.08		36.61	15.26	6.20	6.22	
247	030901002001	热浸镀锌钢管DN65 1、连接形式:螺纹连接	m	17.26	99.77	37.27	36.11	0.95	12.23	4.97	8.24	
	B9-0006换	钢管(螺纹连接)安装 公称直径 (65mm以内)	10m	1.726	997.60	372.68	361.04	9.52	122.30	49.69	82.37	
248	030901002002	热浸镀锌钢管DN100 1、连接形式:法兰连接	m	67.23	282.60	87.32	104.44	19.46	34.17	13.88	23.33	
	B9-0031换	钢管 (法兰连接)安装 公称直径(100mm以内)	10m	6.723	2826.17	873.23	1044.48	194.59	341.70	138.82	233.35	
249	030901002003	热浸镀锌喷淋钢管DN150 1、连接形式:卡箍连接或法兰连接	m	10.72	338.27	107.07	118.89	24.96	42.25	17.17	27.93	
	B9-0033换	钢管 (法兰连接)安装 公称直径(150mm以内)	10m	1.072	3382.66	1070.74	1188.83	249.62	422.52	171.65	279.30	
250	030901002004	热浸镀锌喷淋钢管DN80 1、连接形式:卡箍连接或法兰连接	m	39.20	260.78	86.88	86.24	18.64	33.77	13.72	21.53	
	B9-0030换	钢管 (法兰连接)安装 公称直径(80mm以内)	10m	3.920	2607.87	868.78	862.46	186.45	337.67	137.18	215.33	
251	030901002005	热浸镀锌喷淋钢管DN75 1、连接形式:卡箍连接或法兰连接	m	3.00	260.79	86.88	86.24	18.65	33.77	13.72	21.53	
	B9-0030换	钢管 (法兰连接)安装 公称直径(80mm以内)	10m	0.300	2607.87	868.78	862.46	186.45	337.67	137.18	215.33	
252	030901002006	热浸镀锌喷淋钢管DN65 1、连接形式:卡箍连接或法兰连接	m	14.95	262.05	86.42	89.55	17.62	33.29	13.53	21.64	
	B9-0029换	钢管 (法兰连接)安装 公称直径(65mm以内)	10m	1.495	2620.51	864.24	895.50	176.20	332.94	135.26	216.37	
253	030901002007	热浸镀锌喷淋钢管DN50 1、连接形式:螺纹连接	m	17.84	83.78	33.54	26.94	0.88	11.02	4.48	6.92	
	B9-0005换	钢管(螺纹连接)安装 公称直径 (50mm以	10m	1.784	837.77	335.45	269.39	8.83	110.17	44.76	69.17	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
		内）										
254	030901002008	热浸镀锌喷淋钢管DN40 1、连接形式:螺纹连接	m	7.50	74.00	32.33	19.90	0.77	10.59	4.30	6.11	
	B9-0004换	钢管(螺纹连接)安装 公称直径 (40mm以内)	10m	0.750	739.98	323.28	198.99	7.68	105.91	43.02	61.10	
255	030901002009	热浸镀锌喷淋钢管DN32 1、连接形式:螺纹连接	m	44.54	64.41	28.82	16.32	0.68	9.44	3.83	5.32	
	B9-0003换	钢管(螺纹连接)安装 公称直径 (32mm以内)	10m	4.454	644.20	288.23	163.25	6.78	94.40	38.35	53.19	
256	030901002010	热浸镀锌喷淋钢管DN25 1、连接形式:螺纹连接	m	67.29	58.69	27.89	12.74	0.46	9.07	3.68	4.85	
	B9-0002换	钢管(螺纹连接)安装 公称直径 (25mm以内)	10m	6.729	586.87	278.88	127.39	4.58	90.71	36.85	48.46	
257	030901010001	室内消火栓箱 1、(型号:SG24B65Z-J)	套	5	1167.27	208.86	767.16	0.61	67.03	27.23	96.38	
	B9-0914	室内消火栓安装 (暗装) 公称直径(65mm以内)单栓	套	5	1167.27	208.86	767.16	0.61	67.03	27.23	96.38	
258	030901013001	灭火器放置箱(含两个手提式MF/ABC4干粉灭火器)	个	7	270.82	24.27	213.26		7.77	3.16	22.36	
	B9-0937换	灭火器放置箱安装 放置式箱半周长1m以上	10个	0.7	2708.22	242.74	2132.63		77.68	31.56	223.61	
259	031003003001	蝶阀DN100	个	4	1229.93	87.00	973.64	19.72	34.15	13.87	101.55	
	B9-0412换	焊接法兰阀 公称直径 (100mm以内)	个	4	1229.93	87.00	973.64	19.72	34.15	13.87	101.55	
260	FC0204008001	末端试水装置DN25	组	2	873.94	137.12	599.78	2.19	44.58	18.11	72.16	
	B9-0909换	末端试水装置安装 公称直径(25mm以内)	组	2	873.94	137.12	599.78	2.19	44.58	18.11	72.16	
261	030901006001	水流指示器DN100	个	2	668.58	135.31	393.49	16.34	48.53	19.71	55.20	
	B9-0896换	水流指示器安装 法兰连接 公称直径(100mm以内)	个	2	668.58	135.31	393.49	16.34	48.53	19.71	55.20	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
262	030901007001	减压孔板DN100	个	2	275.09	57.21	150.39	13.13	22.51	9.14	22.71	
	B9-0907换	减压孔板安装 公称直径(100mm以内)	个	2	275.09	57.21	150.39	13.13	22.51	9.14	22.71	
263	030904004001	水力警铃	个	1	127.46	57.31	33.10	0.51	18.50	7.52	10.52	
	B5-1214换	消防警铃安装	个	1	127.46	57.31	33.10	0.51	18.50	7.52	10.52	
264	桂030901015001	信号蝶阀DN150	个	4	914.49	131.86	616.01	21.91	49.21	19.99	75.51	
	B9-0414换	焊接法兰阀 公称直径（150mm以内）	个	4	914.49	131.86	616.01	21.91	49.21	19.99	75.51	
265	桂030901015002	报警阀DN150	个	1	1291.39	131.86	961.79	21.91	49.21	19.99	106.63	
	B9-0414换	焊接法兰阀 公称直径（150mm以内）	个	1	1291.39	131.86	961.79	21.91	49.21	19.99	106.63	
266	031003001001	闸阀DN65	个	2	351.35	34.60	272.17		11.07	4.50	29.01	
	B9-0385换	螺纹阀安装 公称直径（65mm以内）	个	2	351.35	34.60	272.17		11.07	4.50	29.01	
267	031003001002	消防水带快速接头DN65	个	2	260.92	34.60	189.21		11.07	4.50	21.54	
	B9-0385换	螺纹阀安装 公称直径（65mm以内）	个	2	260.92	34.60	189.21		11.07	4.50	21.54	
268	030901003001	直立型喷头DN15	个	54	48.68	17.62	18.10	0.70	5.86	2.38	4.02	
	B9-0882换	喷头安装 公称直径15mm以内 有吊顶	10个	5.4	486.78	176.17	181.06	6.95	58.60	23.81	40.19	
269	031002001001	管道支架	kg	24.00	21.30	7.96	6.68	0.91	2.84	1.15	1.76	
	B9-0261	管道支架制作、安装	100kg	0.2400	2130.85	796.31	667.73	91.40	284.07	115.40	175.94	
270	031201003001	金属结构刷油 1、刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	24.00	2.67	1.13	0.42	0.38	0.38	0.14	0.22	
	B11-0117	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	100kg	0.2400	70.08	27.97	14.14	9.45	9.36	3.37	5.79	
	B11-0118	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	100kg	0.2400	67.42	27.97	11.70	9.45	9.36	3.37	5.57	
	B11-0126	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆第一遍	100kg	0.2400	65.54	28.88	8.77	9.45	9.58	3.45	5.41	
	B11-0127	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆第二遍	100kg	0.2400	63.05	27.97	7.69	9.45	9.36	3.37	5.21	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
271	031002003001	过楼板塑料套管制作、安装De160	个	7	165.60	72.65	45.53	0.73	23.48	9.54	13.67	
	B9-0323	过楼板钢套管制作、安装 公称直径(150mm以内)[水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5]	个	7	165.60	72.65	45.53	0.73	23.48	9.54	13.67	
		保教综合楼—暖通工程										
		分部分项工程										
	0307	通风空调工程										
272	030108003001	混流风机 1、风量7200m3/h，静压50Pa，电量1100W，电压220V	台	1	4072.38	354.07	3184.68	26.24	121.70	49.44	336.25	
	B7-0075换	混(斜)流式通风机（吊式)安装 混(斜)流式通风机安装6#	台	1	3867.90	244.55	3164.92	20.01	84.66	34.39	319.37	
	B4-0551	小型交流异步电机检查接线(功率≤3kW)	台	1	204.48	109.52	19.76	6.23	37.04	15.05	16.88	
273	030404033001	窗式换气扇 1、风量258m3/h，静压1200Pa，电量46W，电压220V	台	2	415.93	159.37	140.83	6.67	53.13	21.59	34.34	
	B4-0421换	排气扇墙上安装	台	2	211.45	49.85	121.07	0.44	16.09	6.54	17.46	
	B4-0551	小型交流异步电机检查接线(功率≤3kW)	台	2	204.48	109.52	19.76	6.23	37.04	15.05	16.88	
274	030404033002	窗式换气扇 1、风量258m3/h，静压50Pa，电量24W，电压220V	台	2	415.93	159.37	140.83	6.67	53.13	21.59	34.34	
	B4-0421换	排气扇墙上安装	台	2	211.45	49.85	121.07	0.44	16.09	6.54	17.46	
	B4-0551	小型交流异步电机检查接线(功率≤3kW)	台	2	204.48	109.52	19.76	6.23	37.04	15.05	16.88	
275	030702001001	镀锌钢板矩形风管 长边长(≤1000mm)	m^2	3.97	110.84	37.15	46.47	0.93	12.19	4.95	9.15	
	B7-0177	镀锌薄钢板型钢法兰连接风管制作安装矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(≤1000mm)	$10m^2$	0.397	1108.46	371.50	464.71	9.35	121.87	49.51	91.52	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

表-09

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	其中：暂估价
276	030703007001	单层百叶风口800*500mm	个	1	241.08	47.04	152.96		15.05	6.12	19.91	
	B7-0380换	百叶风口安装 周长(≤3300mm)	个	1	241.08	47.04	152.96		15.05	6.12	19.91	
277	030703007002	防雨百叶窗800x320(加防虫网)	个	1	213.77	41.59	135.81		13.31	5.41	17.65	
	B7-0379换	百叶风口安装 周长(≤2500mm)	个	1	213.77	41.59	135.81		13.31	5.41	17.65	
278	030703007003	70℃全自动防火阀800x320	个	1	527.76	106.16	327.85	1.65	34.50	14.02	43.58	
	B7-0364换	风管防火阀安装 周长(≤3600mm)	个	1	527.76	106.16	327.85	1.65	34.50	14.02	43.58	
279	FA0803003001	固定挡烟垂壁(A级防火布)，底边距地2.7米	m	4.48	87.04	16.98	54.44	0.54	5.61	2.28	7.19	
	B7-0169换	卷帘式挡烟垂壁安装	m	4.48	87.04	16.98	54.44	0.54	5.61	2.28	7.19	

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

总价措施项目费用表

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
保教综合楼—建筑装饰装修工程				75400.93	6786.08	82187.01
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		75400.93	6786.08	82187.01
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (256199.77+14322.10+134421.59+18922.34=423865.80)*16.01%	67860.91	6107.48	73968.39
2	桂011801002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (256199.77+14322.10+134421.59+18922.34=423865.80)*0.25%	1059.66	95.37	1155.03
3	桂011801003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (256199.77+14322.10+134421.59+18922.34=423865.80)*1.25%	5298.32	476.85	5775.17
4	桂011801004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (256199.77+14322.10+134421.59+18922.34=423865.80)*0.13%	551.03	49.59	600.62
5	桂011801005001	暗室施工增加费	暗室施工定额人工费 (2524.04)	631.01	56.79	687.80
保教综合楼—电气工程				4289.02	386.01	4675.03
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		4289.02	386.01	4675.03
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (20435.21+1476.87=21912.08)*11.0%	2410.33	216.93	2627.26
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (20435.21+1476.87=21912.08)*0.5%	109.56	9.86	119.42
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (20435.21+1476.87=21912.08)*4.0%	876.48	78.88	955.36
4	桂031401010001	脚手架搭拆费		892.65	80.34	972.99
保教综合楼—智能化工程				3124.56	281.22	3405.78
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		3124.56	281.22	3405.78
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (16325.70+761.88=17087.58)*11.0%	1879.63	169.17	2048.80
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (16325.70+761.88=17087.58)*0.5%	85.44	7.69	93.13
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (16325.70+761.88=17087.58)*4.0%	683.50	61.52	745.02
4	桂031401010001	脚手架搭拆费		475.99	42.84	518.83
保教综合楼—给排水工程				2199.19	197.93	2397.12
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		2199.19	197.93	2397.12
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10527.78+619.74=11147.52)*11.0%	1226.23	110.36	1336.59

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10527.78+619.74=11147.52)*0.5%	55.74	5.02	60.76
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10527.78+619.74=11147.52)*4.0%	445.90	40.13	486.03
4	桂031401010001	脚手架搭拆费		471.32	42.42	513.74
		保教综合楼—消防工程		4266.43	383.98	4650.41
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		4266.43	383.98	4650.41
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (21393.57+3170.83=24564.40)*11.0%	2702.08	243.19	2945.27
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (21393.57+3170.83=24564.40)*0.5%	122.82	11.05	133.87
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (21393.57+3170.83=24564.40)*4.0%	982.58	88.43	1071.01
4	桂031401010001	脚手架搭拆费		458.95	41.31	500.26
		保教综合楼—暖通工程		245.46	22.09	267.55
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		245.46	22.09	267.55
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1409.90+60.68=1470.58)*11.0%	161.76	14.56	176.32
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1409.90+60.68=1470.58)*0.5%	7.35	0.66	8.01
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1409.90+60.68=1470.58)*4.0%	58.82	5.29	64.11
4	桂031401010001	脚手架搭拆费		17.53	1.58	19.11
		合　　计		89525.59	8057.31	97582.90

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

表-10

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	保教综合楼—建筑装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2923.00	263.07	3186.07
	保教综合楼—电气工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	139.59	12.56	152.15
	保教综合楼—智能化工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	120.05	10.80	130.85
	保教综合楼—给排水工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	65.91	5.93	71.84
	保教综合楼—消防工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第2页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
6	安全生产责任保险费暂估价	146.70	13.20	159.90
	保教综合楼一暖通工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	15.63	1.41	17.04
	合计	3410.88	306.97	3717.85

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	◆材料◆			
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t	15.398	3641.38
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t	18.349	3353.19
3	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t	20.460	3308.18
4	钢丝 Φ1.6	kg	0.030	6.73
5	镀锌铁丝(综合)	kg	100.643	3.10
6	镀锌铁丝 Φ4	kg	466.484	3.10
7	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	183.666	3.10
8	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	1.663	3648.88
9	圆钢HPB300 Φ6	t	0.043	3648.88
10	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg	8.738	3.65
11	圆钢HPB300 Φ10～14	kg	37.902	3.59
12	镀锌圆钢 Φ10以上	kg	0.185	4.67
13	扁钢 60以内	kg	0.445	3.24
14	镀锌扁钢(综合)	kg	10.965	3.93
15	槽钢 [5#～16#	kg	22.383	3.28
16	等边角钢 6.3#	kg	0.064	3.15
17	等边角钢 ≤5.0#	kg	25.877	3.15
18	镀锌角钢 50×5	kg	29.928	3.15
19	铜丝 Φ1.6	kg	0.880	42.48
20	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg	0.532	10.51
21	橡胶板	kg	0.441	3.07
22	橡胶板 2mm	m^2	0.067	12.29
23	橡胶板 1～3mm	kg	1.542	3.07
24	石棉橡胶板 低压 0.8～6mm	kg	33.051	16.26
25	塑料薄膜（养护）	m^2	1911.090	1.30
26	塑料带 20mm×40m	卷	2.418	5.13
27	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	950.842	0.13
28	低发泡聚乙烯	m^3	0.103	353.98
29	棉丝	kg	1.038	23.01
30	棉纱头	kg	22.154	7.02
31	破布	kg	2.435	1.77
32	铆钉	kg	0.087	4.42
33	镀锌螺钉M2～5×4～50	个	71.400	0.04
34	自攻螺钉 M5×25	个	24.510	0.12
35	镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	个	260.000	0.07
36	木螺钉	百个	0.976	4.69
37	木螺钉 m^2～4×6～65	个	49.920	0.07
38	木螺钉 M4×60	个	16.800	0.04
39	木螺钉 M6×50	个	33.280	0.13
40	镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100	个	131.708	0.22
41	机螺钉	kg	1.192	3.98
42	螺栓（综合）	kg	6.348	7.96
43	螺栓 M6～12×12～50	套	167.099	0.28
44	螺栓 M8×18～25	套	18.637	0.35
45	螺栓 M16×50～80	套	65.920	1.24

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
46	螺栓 M20×85～100	套	82.400	2.74
47	镀锌螺栓 M8×25	套	38.071	0.62
48	镀锌螺栓 M8×100	套	2.808	0.87
49	镀锌螺栓 M10×50	套	2.040	0.71
50	镀锌螺栓 M10×100	套	29.240	1.12
51	镀锌螺栓 M16×85～140	套	16.480	2.41
52	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套	16.320	3.54
53	对拉螺栓	kg	189.679	5.58
54	塑料锚栓	套	1328.040	0.54
55	膨胀螺栓	套	168.400	0.53
56	膨胀螺栓 M6×85	套	648.765	0.71
57	膨胀螺栓 M8	套	8.240	0.35
58	膨胀螺栓 M8×80	套	18.300	0.71
59	膨胀螺栓 M10	套	35.680	1.14
60	膨胀螺栓 M10×80	套	3.076	1.15
61	膨胀螺栓 M12	套	60.470	1.58
62	膨胀螺栓 M12×110	套	75.264	1.64
63	膨胀螺栓 M16	套	4.275	2.19
64	膨胀螺栓 M18	套	1.650	2.63
65	镀锌锁紧螺母 15～20	个	16.480	0.28
66	镀锌锁紧螺母 20	个	479.980	0.27
67	镀锌螺母 M10	个	1.455	0.14
68	螺母	百个	3.368	16.81
69	螺母	kg	0.080	17.52
70	垫圈	百个	1.684	5.31
71	镀锌垫圈 M8	个	2.808	0.18
72	镀锌弹簧垫圈 M8	个	2.808	0.10
73	钢垫圈	kg	0.030	5.75
74	塑料胀管 Φ6～8	颗	299.900	0.05
75	不锈钢合页	副	16.000	10.62
76	L型执手插锁	把	3.000	60.18
77	砂轮片 Φ400	片	27.457	26.37
78	尼龙砂轮片 Φ100	片	24.686	3.16
79	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片	0.645	17.65
80	电焊条（综合）	kg	313.654	5.65
81	电焊条（综合）	kg	0.401	5.65
82	电焊条 结422 Φ2.5～3.2	kg	38.405	4.38
83	电焊条 结422 Φ3.2	kg	34.367	4.38
84	低碳钢电焊条	kg	0.195	4.12
85	碳钢焊条	kg	1.279	4.12
86	焊锡丝 综合	kg	1.130	66.37
87	焊锡	kg	5.692	61.95
88	焊锡条	kg	0.040	61.95
89	焊剂	kg	3.726	3.54
90	焊锡膏	kg	0.012	47.79
91	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.429	47.79

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
92	冲击钻头（综合）	根	1.954	6.02
93	冲击钻头 Φ12	个	3.980	1.68
94	冲击钻头 Φ14	个	0.163	1.86
95	合金钢钻头(综合)	个	1.514	6.12
96	合金钢钻头 Φ10	个	0.050	8.85
97	钢锯条	根	120.384	0.33
98	钢割片	片	31.024	11.95
99	砂纸	张	9.680	0.44
100	水砂纸	张	67.218	0.55
101	铁砂布	张	25.495	2.47
102	钢丝网(综合)	m^2	265.122	1.59
103	12X12X0.7热镀锌铁丝网	m^2	495.107	1.59
104	预埋铁件	kg	303.000	6.21
105	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个	608.310	3.10
106	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m	75.830	1.24
107	PVC管专用弹簧	根	0.693	11.50
108	尼龙线卡	只	60.000	0.01
109	冷挤压套筒 Φ32以内	套	42.420	7.08
110	直形螺纹套筒连接件 Φ32	套	131.300	4.87
111	砌筑水泥 M32.5	t	41.696	425.66
112	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	0.133	478.78
113	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg	104.413	0.48
114	机制砂（综合）	m^3	95.415	136.89
115	机制砂（综合）	m^3	0.809	136.89
116	机制砂（综合）	m^3	22.677	136.89
117	炉(矿)渣	m^3	1.129	107.96
118	生石灰	t	0.494	570.87
119	石灰膏	m^3	2.732	320.39
120	粘土	m^3	1.666	24.27
121	抗裂砂浆	kg	1495.347	1.15
122	页岩标准砖 240×115×53	块	176.000	0.42
123	多孔页岩砖 240×115×90	千块	2.660	786.40
124	多孔页岩砖 240×190×90	千块	24.834	1194.69
125	预制混凝土盖板	m^3	0.513	877.37
126	木材(综合)	m^3	0.034	918.58
127	周转圆木	m^3	0.137	760.77
128	周转板枋材	m^3	0.146	778.76
129	周转枋材	m^3	11.058	778.76
130	周转板材	m^3	0.460	775.22
131	垫木	m^3	1.868	876.11
132	竹篾	百根	21.987	3.03
133	釉面砖 800×400	m^2	430.763	40.71
134	防滑耐磨陶瓷面砖 400×400	m^2	34.279	28.64
135	防滑砖800X800	m^2	141.398	45.13
136	防滑砖800X800	m^2	10.098	45.13
137	防滑砖800X800	m^2	174.772	45.13

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第4页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
138	防滑砖800X800	㎡	11.180	45.13
139	防滑砖800X800	㎡	46.084	45.13
140	陶瓷踢脚砖800X130	㎡	28.411	45.13
141	大理石洗漱台	㎡	2.459	230.09
142	铝扣板 300×300	㎡	34.682	61.06
143	铝扣板 600×600	㎡	72.482	80.42
144	成品浴厕隔断（包括五金配件）	㎡	24.590	170.00
145	轻钢大龙骨 h45	m	139.646	3.01
146	轻钢中龙骨 h19	m	234.004	2.65
147	轻钢小龙骨 h19	m	67.041	1.42
148	轻钢中龙骨横撑 h19	m	208.115	2.83
149	轻钢龙骨主接件	个	64.717	0.88
150	轻钢龙骨次接件	个	108.481	0.44
151	轻钢龙骨小接件	个	30.718	0.49
152	轻钢中龙骨平面连接件	个	860.064	0.88
153	轻钢小龙骨平面连接件	个	436.657	0.44
154	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个	172.029	1.06
155	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个	243.022	0.53
156	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个	82.245	0.44
157	成品实木门M1022-2	樘	3.000	1080.00
158	成品实木门M1322	樘	5.000	1405.00
159	钢质乙级防火门	㎡	4.637	477.35
160	甲级防火窗	㎡	7.516	430.00
161	铝合金百页窗(成品)	㎡	0.510	285.00
162	卫生间成品铝合金磨砂玻璃门≤2㎡	㎡	1.690	489.50
163	铝合金平开门	㎡	2.113	451.00
164	1.8厚90系列普通铝合金推拉窗 带亮 S>2m2	㎡	91.584	357.50
165	1.8厚90系列深灰色普通铝合金推拉窗 带亮 S≤2m2	㎡	2.863	407.00
166	铝合金固定窗	㎡	5.929	430.51
167	成品不锈钢门	㎡	12.911	754.51
168	调和漆(综合)	kg	0.300	12.21
169	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.080	10.03
170	油灰	kg	6.160	2.06
171	聚氨酯甲乙料	kg	520.797	10.62
172	成品腻子粉（一般型）	kg	2215.625	0.88
173	耐水腻子	kg	1119.199	1.72
174	防锈漆	kg	121.992	9.07
175	红丹防锈漆	kg	0.280	13.56
176	醇酸防锈漆 C53-1	kg	1.068	10.03
177	沥青绝缘漆	kg	0.056	7.65
178	聚合物水泥防水涂料 (JS-II)	kg	3931.305	15.93
179	聚氨酯沥青防水涂料	kg	4.250	8.27
180	铅油	kg	3.600	7.76
181	自粘聚合物改性沥青防水卷材 无胎基(N)类 1.5mm	㎡	131.547	22.21
182	防水剂(油)	kg	624.002	2.21
183	防水粉	kg	53.126	3.44

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
184	嵌缝膏	kg	11.833	3.54
185	冷底子油	kg	53.818	2.61
186	中性耐候硅胶（500ml/支）	支	0.100	21.24
187	密封油膏	kg	15.620	7.11
188	防腐油	kg	0.050	1.19
189	嵌缝料	kg	230.777	2.48
190	清油	kg	0.550	9.91
191	国V汽油 92#	kg	18.471	8.35
192	煤油	kg	0.500	2.83
193	油漆溶剂油	kg	12.346	5.40
194	机油（综合）	kg	1.021	5.31
195	黄油	kg	0.300	4.42
196	电力复合酯 一级	kg	3.448	17.70
197	呋喃树脂YJ型	kg	4.468	13.27
198	漂白粉	kg	0.695	3.81
199	硬酯酸 一级	kg	0.025	7.52
200	二甲苯	kg	20.221	7.52
201	酒精	kg	0.470	3.36
202	丙酮	kg	6.367	9.73
203	隔离剂	kg	245.265	1.33
204	聚合物胶浆	kg	341.969	3.10
205	乙炔气	m^3	58.644	6.64
206	乙炔气	kg	4.050	16.13
207	氧气	m^3	187.426	3.98
208	建筑胶	kg	131.793	1.06
209	硅酮耐候密封胶	kg	111.595	17.70
210	玻璃胶 310g	支	1.127	7.52
211	玻璃胶 350g	支	4.918	8.03
212	密封胶	kg	2.474	10.62
213	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	4.260	13.58
214	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支	169.403	9.73
215	胶合剂	kg	0.562	6.95
216	粘合剂	kg	0.141	11.75
217	界面处理剂	t	4.850	1592.92
218	胶带	m	5.600	1.40
219	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	2.550	7.96
220	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.003	11.15
221	塑料粘胶带	卷	26.300	10.62
222	塑料胶布带 20mm×10m	卷	0.270	5.75
223	塑料胶布带 25mm×10m	卷	5.655	7.35
224	石棉橡胶垫	kg	1.863	8.85
225	聚苯乙烯泡沫板	m^3	0.008	438.70
226	大模内置专用挤塑聚苯板	m^3	6.106	438.70
227	玻化微珠保温砂浆	m^3	6.267	442.48
228	镀锌钢管 DN15	m	0.600	7.09
229	PP－R给水管 de20	m	1.600	2.45

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第6页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
230	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m	2.900	6.34
231	塑料软管	kg	1.440	10.62
232	软管 DN15 L=30～50cm	根	1.010	5.31
233	异型塑料管 Φ5	m	0.477	2.48
234	镀锌弯头 DN25	个	32.724	2.57
235	钢制弯头 DN20	个	1.010	1.68
236	镀锌丝堵 DN15	个	5.400	0.71
237	钢制丝堵 DN20	个	1.010	0.97
238	外丝 DN15	个	1.010	1.40
239	内牙弯头 DN25	个	11.110	4.60
240	镀锌三通 DN25	个	2.020	3.23
241	镀锌六角外丝 DN15	个	2.020	1.40
242	钢制管箍 DN15	个	1.648	0.76
243	钢制管箍 DN20	个	84.817	1.01
244	钢制管箍 DN25	个	16.605	1.82
245	钢制管箍 DN32	个	1.648	2.50
246	镀锌管箍 DN25	个	54.540	2.39
247	镀锌活接头 DN50	个	1.000	11.06
248	钢制活接头 DN25	个	2.020	3.01
249	钢制活接头 DN40	个	5.050	5.97
250	钢制活接头 DN50	个	4.040	8.41
251	钢制活接头 DN65	个	4.040	13.45
252	塑料管卡 de20	个	17.498	0.44
253	塑料管卡 de25	个	16.160	0.62
254	塑料管卡 de32	个	12.441	0.80
255	塑料管卡 de40	个	5.360	1.15
256	塑料管卡 de50	个	24.501	1.33
257	塑料管卡 de75	个	18.040	2.15
258	塑料管卡 de110	个	43.457	2.87
259	塑料管卡 de160	个	17.972	4.75
260	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个	18.278	1.64
261	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个	1.613	1.82
262	接地卡子(综合)	个	433.622	1.42
263	固定卡子 3×80	套	5.356	1.86
264	U型管卡子DN25	个	22.879	0.71
265	U型管卡子DN32	个	15.144	0.88
266	U型管卡子DN40	个	2.550	1.06
267	U型管卡子DN50	个	5.941	1.59
268	U型管卡子DN65	个	10.726	1.77
269	U型管卡子DN80	个	14.053	1.86
270	U型管卡子DN100	个	22.388	2.04
271	U型管卡子DN150	个	3.570	3.36
272	闸阀 Z15T-10 DN50	个	1.010	67.26
273	平焊法兰 1.6MPa DN100	副	4.000	78.23
274	平焊法兰 1.6MPa DN150	副	5.000	119.65
275	平焊法兰 1.6MPa DN100	片	8.000	39.12

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
276	石棉橡胶板(综合)	kg	2.768	7.08
277	角型阀(带铜活) DN15	个	1.010	17.70
278	大便器胶皮碗	个	12.100	1.77
279	便器接头 De130×110	个	11.110	12.83
280	存水弯 De32	个	1.005	7.08
281	小便器存水弯 塑料 De32	个	8.040	8.14
282	大便器塑料存水弯 DN100	个	11.055	24.16
283	存水弯 塑料 S型 DN75	个	10.000	12.85
284	洗脸盆下水口 De32	个	1.010	6.46
285	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.156	1.95
286	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.323	0.97
287	透气帽(铅丝球) DN100	个	4.429	1.59
288	透气帽(铅丝球) DN150	个	0.767	3.86
289	减震垫	块	4.000	17.70
290	压力表 0～1.6MPa	块	2.000	35.40
291	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个	2.000	17.70
292	镀锌接地板 40×5×120	个	1.050	1.33
293	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	1.150	3.36
294	黄腊带 20mm×10m	卷	3.600	2.30
295	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg	0.520	29.20
296	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m	9.160	3.26
297	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m	65.404	2.01
298	阻燃管接头 FST20	个	173.254	0.36
299	阻燃管接头 FST32	个	2.575	0.60
300	阻燃管接头 FST40	个	2.575	0.74
301	硬塑料管接头 D50	个	1.600	1.80
302	硬塑料管接头D100	个	1.600	3.41
303	塑料护口 15～20	个	358.440	0.12
304	塑料护口 15～50	个	16.480	0.49
305	塑料护口（钢管用）15～20	个	121.540	0.12
306	电缆吊挂 3×50	套	6.844	2.65
307	镀锌电缆卡子 2×35	套	1.404	1.11
308	铜接线卡1.0-2.5	个	144.130	0.65
309	瓷接头 (双)	个	4.120	0.53
310	铜接线端子 DT-4mm²	个	16.240	0.61
311	铜接线端子 DT-6mm²	个	4.060	1.15
312	铜接线端子 DT-16mm²	个	10.812	2.65
313	铜接线端子 DT-35mm²	个	7.956	5.02
314	开关盒	个	24.480	1.24
315	接线盒	个	196.500	1.15
316	尼龙扎带(综合)	个	4.504	0.18
317	尼龙扎带 100～150	个	30.000	0.12
318	打印纸	箱	0.050	159.29
319	塑料手套 ST型	副	2.730	3.98
320	防尘面罩	套	7.051	22.12
321	护目镜	套	7.051	14.87

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第8页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
322	电池 1#	节	20.000	2.30
323	水	m^3	2.722	3.34
324	水	m^3	404.354	3.96
325	电	kW·h	3551.718	0.71
326	铝牌	个	2.000	1.06
327	标志牌 塑料扁形	个	27.576	0.13
328	其他材料费	元	2413.060	0.90
329	胶合板模板 1830×915×18	m^2	372.121	34.90
330	复合木模板面板	m^2	4.106	28.32
331	模板支撑钢管及扣件	kg	1044.267	4.87
332	回转扣件	个	0.553	5.35
333	对接扣件	个	0.510	5.35
334	直角扣件	个	5.818	5.53
335	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t	0.146	3510.33
336	木脚手板(松杂)	m^3	0.179	737.46
337	竹脚手板	m^2	7.503	24.78
338	挡脚板(综合)	m	212.244	1.14
339	钢凿	个	10.576	2.30
340	枕木	m^3	0.160	927.43
341	钢垫板	kg	1.200	3.72
342	脚手架钢管（租赁·天）	t·天	2091.028	3.00
343	扣件 综合（租赁·天）	100套·天	3996.979	1.05
344	底座（租赁·天）	100个·天	118.008	1.05
345	钢笆子(钢筋网脚手板)（租赁·天）	$100m^2$·天	249.599	3.00
	◆商品砼◆			
346	预拌普通混凝土 C15	m^3	26.064	373.45
347	预拌普通混凝土 C20	m^3	12.719	382.30
348	预拌普通混凝土 C25	m^3	26.354	391.15
349	预拌普通混凝土 C25(非泵砼)	m^3	6.658	391.15
350	预拌普通混凝土 C30	m^3	360.454	408.85
351	预拌普通混凝土 C45 P8	m^3	50.677	499.95
352	预拌细石混凝土 C25	m^3	1.908	391.15
	◆配比◆			
353	水泥砂浆1:2	m^3	18.069	392.01
354	水泥砂浆 1:2.5	m^3	0.705	470.82
355	水泥砂浆1:2.5	m^3	6.977	378.13
356	水泥砂浆 1:3	m^3	2.939	360.85
357	水泥砂浆1:3	m^3	48.704	343.23
358	吸音砂浆	m^3	2.561	605.42
359	水泥石灰砂浆 中砂 M5	m^3	16.203	295.82
360	水泥石灰砂浆 中砂 M7.5	m^3	3.015	300.51
361	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m^3	0.136	530.36
362	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:3	m^3	2.630	411.02
363	素水泥浆	m^3	1.477	647.79
	◆主材◆			
364	热浸镀锌钢管DN65	m	17.605	31.89

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
365	热浸镀锌喷淋钢管DN80	m	38.455	37.55
366	热浸镀锌喷淋钢管DN65	m	14.666	30.11
367	热浸镀锌喷淋钢管DN50	m	18.197	23.79
368	热浸镀锌喷淋钢管DN40	m	7.650	17.41
369	热浸镀锌喷淋钢管DN32	m	45.431	14.19
370	热浸镀锌喷淋钢管DN25	m	68.636	10.88
371	热浸镀锌喷淋钢管DN75	m	2.943	37.55
372	热浸镀锌钢管DN100	m	65.953	48.79
373	热浸镀锌喷淋钢管DN150	m	10.516	79.61
374	暗配配管 PC20	m	600.214	1.04
375	塑料管埋地敷设CPVC50	m	10.600	9.23
376	PVC-U排水管De75	m	6.211	12.72
377	PVC-U排水管De110	m	75.470	20.37
378	暗配配管 PC20	m	112.985	1.04
379	PVC-U排水管De160	m	24.205	30.28
380	PVC-U雨水管De110	m	10.380	20.37
381	暗配配管 PC32	m	10.600	2.76
382	PVC-U排水管De50	m	5.812	6.34
383	PVC-U雨水管De75	m	26.670	12.72
384	PVC-U雨水管De160	m	29.440	30.28
385	暗配配管 PC40	m	10.600	5.67
386	塑料管埋地敷设CPVC80	m	10.600	15.39
387	PPR给水管De20	m	13.719	2.45
388	PPR给水管De25	m	13.719	3.82
389	PPR给水管De32	m	13.719	6.16
390	PPR给水管De40	m	6.579	8.52
391	PPR给水管De50	m	24.531	12.97
392	PVC-U空调排水管De50	m	83.410	6.34
393	PVC-U空调排水管De25	m	2.970	3.47
394	钢塑复合管DN50	m	6.579	56.90
395	钢管管件	个	179.799	
396	塑料给水管件	个	102.968	
397	承插塑料管件	个	270.126	
398	钢塑复合管件	个	9.675	
399	金属软管活接头	套	10.200	
400	末端试水装置DN25	个	4.040	265.49
401	闸阀DN50	个	2.020	71.19
402	Y型过滤器DN50	个	1.010	126.33
403	止回阀DN50	个	1.010	253.56
404	可调式减压阀DN40	个	3.030	198.23
405	可调式减压阀DN25	个	1.010	65.13
406	闸阀DN65	个	2.020	253.56
407	消防水带快速接头DN65	个	2.020	171.43
408	截止阀DN40	个	2.020	57.49
409	截止阀DN25	个	1.010	37.98
410	信号蝶阀DN150	个	4.000	432.98

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
411	蝶阀DN100	个	4.000	863.07
412	报警阀DN150	个	1.000	778.76
413	法兰(各种材质带螺栓)	套	122.998	46.32
414	蹲式大便器	个	11.110	74.94
415	挂式小便器	个	8.080	129.35
416	水嘴DN15	个	1.010	17.45
417	自闭式冲洗阀 DN20	个	8.080	155.01
418	自闭式冲洗阀 DN25	个	11.110	160.14
419	普通地漏DN75	个	10.000	8.75
420	扫除口DN100	个	5.000	3.91
421	大便器冲洗管	根	11.110	12.00
422	单层百叶风口800*500mm	个	1.000	150.00
423	防雨百叶窗800x320(加防虫网)	个	1.000	133.31
424	70℃全自动防火阀800x320	个	1.000	293.47
425	自动排气阀 DN20	个	1.000	46.73
426	室内消火栓	套	5.000	761.06
427	灭火器放置箱(含两个手提式MF/ABC4干粉灭火器)	个	7.000	212.98
428	直立型喷头DN15	个	54.540	13.27
429	点型光电感烟火灾探测器	个	23.230	46.12
430	感温探测器	个	1.010	51.84
431	可燃气体探测器	个	1.010	74.40
432	声光报警器	个	4.000	60.18
433	水力警铃	个	1.000	31.42
434	输入输出模块	个	2.020	60.18
435	输入模块	个	5.050	60.18
436	广播模块	个	4.040	60.18
437	电话模块	个	4.040	60.18
438	带火警电话插孔的手动报警按钮	套	4.040	442.09
439	编码消火栓按钮	套	6.060	426.73
440	吸顶消防广播 3W	只	4.040	35.84
441	减压孔板DN100	个	2.000	36.28
442	旋翼式水表DN50	个	1.000	204.00
443	接地电阻测试箱	块	1.010	31.55
444	网络插座	个	7.070	6.21
445	窗式换气扇	台	4.000	120.00
446	壁扇(带开关)	台	6.000	150.00
447	公共照明配电箱ALG	台	1.000	212.59
448	房间配电箱FJ	台	1.000	416.71
449	应急照明集中电源箱ALE	台	1.000	800.00
450	二层配电箱AL2	台	1.000	340.87
451	总配电箱MD1	台	1.000	984.08
452	厨房配电箱CF	台	1.000	500.00
453	事故排风机配电箱PFJ	台	1.000	500.00
454	三层配电箱AL3	台	1.000	393.45
455	火灾自动报警接线端子箱	台	2.000	800.00
456	总等电位连接端子箱	个	1.010	42.04

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
457	局部等电位端子联接箱	个	1.010	25.81
458	固定挡烟垂壁(A级防火布)	m^2	1.357	147.23
459	型钢(综合)	kg	25.440	3.08
460	镀锌钢板 0.75mm	m^2	4.518	21.05
461	酚醛调和漆(各色)	kg	0.360	10.03
462	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.506	10.03
463	焊接钢管（综合）	kg	38.150	3.55
464	暗配配管 SC20	m	101.816	7.56
465	镀锌钢管 SC20	m	415.667	7.56
466	暗配配管 SC15	m	10.300	5.80
467	镀锌钢管 SC25	m	103.783	10.88
468	暗配配管 SC32	m	10.300	15.12
469	金属软管	m	6.250	1.50
470	刚性防水套管制作、安装De75	m	0.300	37.55
471	刚性防水套管制作、安装De160	m	2.700	79.61
472	刚性防水套管制作、安装De32	m	0.300	15.12
473	刚性防水套管制作、安装De50	m	0.300	23.79
474	洗脸盆	个	1.010	109.84
475	水流指示器DN100	个	2.000	274.34
476	圆形吸顶灯1X28W	套	25.250	32.30
477	疏散方向标志灯TY-BLJC I系列 1W	套	3.030	39.82
478	楼层标志灯TY-BLJC I系列 1W	套	1.010	60.00
479	300x300吊顶灯18W	套	10.100	50.00
480	600x600吊顶灯56W	套	9.090	107.61
481	T5高效节能荧光灯管(双管)2x35W	套	16.160	46.91
482	壁灯13W	套	2.020	7.79
483	安全疏散标志灯TY-BLJC I系列 1W	套	1.010	39.82
484	复合疏散方向标志灯(双向)TY-BLJC I系列 1W	套	1.010	39.82
485	T5高效节能荧光灯管1x35W	套	1.010	21.00
486	应急灯TY-ZFJC系列10W	套	9.090	66.37
487	安全出口标志灯TY-BLJC I系列 1W	套	1.010	39.82
488	单联暗开关250V 10A	个	13.260	5.66
489	双联暗开关250V 10A	个	7.140	8.05
490	三联暗开关250V 10A	个	2.040	11.95
491	单联双控暗开关250V 10A	个	1.020	6.64
492	双联双控暗开关250V 10A	个	1.020	10.80
493	单相五孔暗插座250V 10A,安全型	套	34.680	9.82
494	挂式空调暗插座250V 16A,安全型	套	10.200	16.19
495	铜芯塑料线WDZ-BYJ-2.5mm2	m	972.788	2.36
496	铜芯塑料线WDZ-BYJ-4mm2	m	1245.067	3.43
497	铜芯塑料线WDZN-BYJ-2.5mm2	m	407.009	2.36
498	配线WDZN-BYJ-4mm2	m	43.178	3.43
499	铜芯塑料线WDZ-BYJ-6mm2	m	31.500	4.89
500	铜芯塑料线WDZN-BYJ-1.5mm2	m	32.400	1.38
501	监控电源信号线CAT5e	m	380.888	1.30
502	配线WDZN-RYS-2X2.5mm2	m	25.456	5.57

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
503	配线WDZN-RYS-2X1.5mm2	m	275.368	3.90
504	配线WDZN-RYYP-2X1.5mm2	m	90.061	3.90
505	配线WDZ-RYS-2X2.5mm2	m	76.010	5.57
506	多芯软导线HJYV-2x2x0.5mm2	m	201.161	5.57
507	电力电缆WDZ-YJY-1KV-5x10mm2	m	10.100	75.22
508	电力电缆WDZ-YJY-1KV-4x35+1x16mm2	m	10.100	129.04
509	电力电缆WDZN-YJY-1kV-3x4mm2	m	10.100	36.86
510	电力电缆WDZ-YJY-1KV-5x6mm2	m	7.070	31.39
511	电力电缆WDZ-YJY-1KV-5x4mm2	m	10.100	36.86
512	电力电缆WDZ-YJY-1KV-3x6mm2	m	38.552	16.65
513	通信干线WDZN-RYJSP-2X1.5mm2	m	30.450	3.57
514	4芯多模光缆	m	15.120	3.04
515	金属桥架100X100	m	7.272	31.10
516	金属桥架100X50	m	66.478	16.35
517	金属桥架100X100	m	7.272	31.10
518	金属桥架100X50	m	53.288	16.35
519	综合布线总箱	个	1.000	1000.00
520	弱电井机柜	个	1.000	1000.00
521	电话层分线箱	个	2.000	500.00
522	电话插座	个	5.100	11.74
523	总线短路隔离器	个	2.000	49.56
524	监控摄像机	台	15.000	220.59
525	摄像机支架壁式	套	15.000	15.00
526	混流风机，风量7200m3/h，静压50Pa，电量1100W，电压220V	台	1.000	3000.00
	◆机械台班组成◆			
527	机械台班人工费	元	5765.850	1.00
528	机械台班人工	元	247.400	1.00
529	一类费用	元	1266.209	1.00
530	国V汽油 92#	kg	1.274	8.35
531	汽油 92#	kg	183.991	8.35
532	轻柴油 0#	kg	801.274	6.70
533	电	kW·h	9600.377	0.71
534	折旧费	元	3721.602	1.00
535	检修费	元	825.434	1.00
536	维护费	元	2520.568	1.00
537	安拆及场外运输费	元	623.374	1.00
538	其他费	元	206.902	1.00
	◆机械◆			
539	精密交/直流稳压电源	台班	5.000	66.47
540	交流稳压电源	台班	5.000	9.08
541	手持式万用表	台班	8.440	6.57
542	工业用真效值万用表	台班	1.213	5.80
543	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	6.082	30.80
544	交/直流低电阻测试仪	台班	0.500	7.61
545	接地引下导通电阻测试仪	台班	0.500	14.00
546	对讲机 C15	台班	5.886	4.94

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
547	彩色监视器 14″	台班	7.500	24.55
548	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班	2.250	16.07
549	其他各种仪器仪表	台班	1.600	12.74
550	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班	0.732	941.12
551	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 (1m³)	台班	2.562	1415.38
552	混凝土振捣器 平板式	台班	13.847	10.44
553	混凝土振捣器 插入式	台班	36.918	10.26
554	混凝土输送泵车 输送量(60m³/h)	台班	2.497	1400.75
555	灰浆搅拌机 拌筒容量(200L)	台班	9.615	15.90
556	履带式推土机 功率 (75kW)	台班	0.608	895.83
557	履带式推土机 功率75kW	台班	0.012	895.83
558	载重汽车 装载质量 (4t)	台班	3.868	540.07
559	载重汽车 装载质量4t	台班	0.050	540.07
560	载重汽车 装载质量5t	台班	0.001	547.00
561	载重汽车 装载质量 (6t)	台班	3.972	563.59
562	自卸汽车 装载质量 (12t)	台班	4.670	804.14
563	平板拖车组 装载质量 (15t)	台班	1.000	871.71
564	平板拖车组 装载质量 (25t)	台班	1.000	990.46
565	汽车式起重机 提升质量 (5t)	台班	1.753	562.77
566	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.001	751.80
567	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.008	1180.74
568	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班	0.035	290.99
569	电动夯实机 夯击能量 (250N·m)	台班	3.629	24.63
570	钢筋调直机 直径 (14mm)	台班	4.835	31.50
571	钢筋切断机 直径 (40mm)	台班	6.547	38.61
572	钢筋弯曲机 直径 (40mm)	台班	13.043	22.51
573	钢筋挤压连接机 直径 (40mm)	台班	0.840	69.81
574	剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm	台班	0.012	45.01
575	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班	0.185	3.46
576	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班	0.152	5.41
577	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班	0.104	85.51
578	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班	0.133	8.03
579	管子套丝机 Φ159mm	台班	4.051	10.10
580	管子切断套丝机 管径159mm	台班	3.474	20.91
581	螺栓套丝机 直径39mm	台班	1.032	25.94
582	电动弯管机 管径108mm	台班	0.066	78.00
583	折方机 厚度4mm×宽度2000mm	台班	0.012	32.13
584	咬口机 板厚 1.2mm	台班	0.012	13.80
585	直形螺纹车丝机	台班	3.120	31.60
586	木工圆锯机 直径 (500mm)	台班	9.011	25.56
587	砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm	台班	3.503	29.68
588	铝材切割机1kW	台班	0.015	14.68
589	角向磨光机	台班	15.512	11.92
590	交流电弧焊机 容量 (21kV·A)	台班	0.089	53.84
591	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班	18.137	53.84
592	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班	0.300	53.84

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼项目　　第14页 共14页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
593	交流电弧焊机 容量 (30kV·A)	台班	18.932	73.04
594	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班	38.555	73.04
595	对焊机 容量 (75kV·A)	台班	3.407	107.97
596	电渣焊机 电流 (1000A)	台班	10.430	154.30
597	热熔对接焊机 直径63mm	台班	0.315	16.76
598	电动空气压缩机 排气量1m³/min	台班	0.450	47.63
599	试压泵 压力30MPa	台班	0.365	23.18
600	油压接管钳 50t	台班	0.208	19.50
601	电锤 功率 (520W)	台班	1.684	4.38
602	电锤 功率520W	台班	9.086	4.38
603	电锤 功率520W	台班	0.600	4.38
604	其他机械费	元	1735.433	0.90
605	卷扬机带塔提升质量3～5t H=40m	台·月	3.000	2650.00

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼

建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	建筑装饰装修工程				1534443.57			1510846.27			-23597.30	
1	平整场地 1、土壤类别:三类土	m^2	255.17	1.81	461.86	255.17	1.78	454.20	0.00	-0.03	-7.66	信息价调整
2	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:4m以内	m^3	908.05	12.10	10987.41	845.71	12.02	10165.43	-62.34	-0.08	-821.98	信息价调整
3	回填方 1、密实度:符合设计要求	m^3	440.04	7.32	3221.09	373.51	7.27	2715.42	-66.53	-0.05	-505.67	信息价调整
4	余方弃置 1、运距:3km	m^3	468.01	10.17	4759.66	472.20	9.98	4712.56	4.19	-0.19	-47.10	信息价调整
5	基础钎插 1、钎插深度:不小于5米	孔	64	45.27	2897.28	64	45.27	2897.28	0.00	0.00	0.00	
6	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖	m^3	11.04	618.87	6832.32	11.03	656.26	7238.55	-0.01	37.39	406.23	信息价调整
7	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖	m^3	98.38	618.11	60809.66	98.37	655.46	64477.60	-0.01	37.35	3667.94	信息价调整
8	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖	m^3	3.61	733.93	2649.49	3.60	734.04	2642.54	-0.01	0.11	-6.95	信息价调整
9	零星砌砖 1、砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖	m^3	0.30	825.03	247.51	0.30	825.19	247.56	0.00	0.16	0.05	
10	垫层 1、混凝土种类:商品普通砼	m^3	21.86	563.80	12324.67	21.86	533.51	11662.53	0.00	-30.29	-662.14	信息价调整
11	带形基础 1、混凝土种类:商品普通砼	m^3	100.56	551.11	55419.62	100.56	516.87	51976.45	0.00	-34.24	-3443.17	信息价调整

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼

建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
12	矩形柱 1、混凝土种类:商品普通砼	m^3	31.19	608.98	18994.09	31.19	574.73	17925.83	0.00	-34.25	-1068.26	信息价调整
13	构造柱 1、混凝土种类:商品普通砼	m^3	4.81	625.59	3009.09	4.87	645.88	3145.44	0.06	20.29	136.35	信息价调整
14	基础梁 1、混凝土种类:商品普通砼	m^3	53.16	552.55	29373.56	53.16	518.30	27552.83	0.00	-34.25	-1820.73	信息价调整
15	圈梁 1、混凝土种类:商品普通砼	m^3	3.10	619.77	1921.29	3.10	587.42	1821.00	0.00	-32.35	-100.29	信息价调整
16	过梁 1、混凝土种类:商品普通砼	m^3	1.68	659.14	1107.36	1.69	679.59	1148.51	0.01	20.45	41.15	信息价调整
17	直形墙 1、混凝土种类:商品普通砼	m^3	49.19	668.88	32902.21	49.19	630.15	30997.08	0.00	-38.73	-1905.13	信息价调整
18	有梁板 1、混凝土种类:商品普通砼	m^3	154.07	554.56	85441.06	154.06	520.31	80158.96	-0.01	-34.25	-5282.10	信息价调整
19	雨篷、悬挑板 1、混凝土种类:商品普通砼	m^3	3.75	727.28	2727.30	3.75	693.03	2598.86	0.00	-34.25	-128.44	信息价调整
20	直形楼梯 1、混凝土种类:商品普通砼	m^2	31.85	160.57	5114.15	31.85	152.86	4868.59	0.00	-7.71	-245.56	信息价调整
21	散水 1、做法参11ZJ901,2/8，A/8	m^2	5.32	98.14	522.10	5.32	95.52	508.17	0.00	-2.62	-13.93	信息价调整
22	窗台压顶、女儿墙压顶 1、混凝土种类:商品普通砼	m^3	1.43	771.72	1103.56	1.43	739.38	1057.31	0.00	-32.34	-46.25	信息价调整
23	暗沟 1、做法参11ZJ901,2/8，A/8	m	31.70	119.43	3785.93	31.70	132.33	4194.86	0.00	12.90	408.93	信息价调整

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼

建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
24	其他构件 1、混凝土种类:商品普通砼	m^3	2.00	832.22	1664.44	2.00	799.88	1599.76	0.00	-32.34	-64.68	信息价调整
25	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 φ10以内	t	0.552	5402.11	2981.96	0.552	5658.78	3123.65	0.00	256.67	141.69	信息价调整
26	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以内	t	15.230	5470.21	83311.30	15.096	5726.88	86452.98	-0.13	256.67	3141.68	工程量调整
27	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上	t	38.262	4828.37	184743.09	0	0.00	0.00	-38.26	-4828.37	-184743.09	内容重合拆分
	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶12-▶16	t	0	0.00	0.00	17.901	5121.45	91679.08	17.90	5121.45	91679.08	重新组价，录入合适的信息价
	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶18-▶25	t	0	0.00	0.00	19.961	5071.16	101225.42	19.96	5071.16	101225.42	重新组价，录入合适的信息价
28	砌体加固钢筋	t	1.078	8980.54	9681.02	1.078	9237.21	9957.71	0.00	256.67	276.69	信息价调整
29	预埋铁件	t	0.300	9206.03	2761.81	0.300	9206.03	2761.81	0.00	0.00	0.00	
30	套筒直形螺纹钢筋接头 ≤φ32	个	134	17.21	2306.14	130	17.21	2237.30	-4.00	0.00	-68.84	信息价调整
31	钢筋冷挤压接头 ≤φ32	个	48	19.27	924.96	42	19.27	809.34	-6.00	0.00	-115.62	信息价调整
32	钢筋电渣压力焊接 ≤φ18	个	244	4.24	1034.56	230	4.24	975.20	-14.00	0.00	-59.36	信息价调整
33	钢筋气压焊接头 ≤φ25	个	362	13.68	4952.16	362	13.68	4952.16	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼

建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
34	钢质乙级防火门 1、含五金及安装	㎡	4.72	689.41	3254.02	4.72	689.41	3254.02	0.00	0.00	0.00	
35	卫生间成品铝合金磨砂玻璃门≤2㎡	㎡	1.76	669.16	1177.72	1.76	669.16	1177.72	0.00	0.00	0.00	
36	成品不锈钢门	㎡	13.20	889.79	11745.23	13.20	889.80	11745.36	0.00	0.01	0.13	
37	成品实木门M1022-2	樘	3	1566.43	4699.29	3	1304.83	3914.49	0.00	-261.60	-784.80	信息价调整
38	成品实木门M1322	樘	5	1998.07	9990.35	5	1659.08	8295.40	0.00	-338.99	-1694.95	信息价调整
39	门连窗 1、12厚钢化玻璃	㎡	8.60	634.78	5459.11	8.60	634.78	5459.11	0.00	0.00	0.00	
40	1.8厚90系列深灰色普通铝合金推拉窗 带亮 S≤2m2	㎡	3.00	690.27	2070.81	3.00	690.27	2070.81	0.00	0.00	0.00	
41	1.8厚90系列普通铝合金推拉窗 带亮 S>2m2 1、玻璃品种：普通铝合	㎡	95.97	638.78	61303.72	95.97	638.78	61303.72	0.00	0.00	0.00	
42	甲级防火窗	㎡	7.65	526.44	4027.27	7.65	526.44	4027.27	0.00	0.00	0.00	
43	铝合金百叶窗	㎡	0.55	412.39	226.81	0.55	412.39	226.81	0.00	0.00	0.00	
44	屋面涂膜防水 1、1:3水泥砂浆找坡，最薄处15厚，坡向滴水口	㎡	37.54	111.83	4198.10	37.54	110.13	4134.28	0.00	-1.70	-63.82	信息价调整
45	墙面卷材防水 1、20厚1:2.5水沙浆找平 2、刷基层处理剂一遍	㎡	111.01	269.33	29898.32	111.01	269.50	29917.20	0.00	0.17	18.88	

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼

建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
46	防水砂浆内墙面 1、20厚掺防水剂的防水砂浆粉内墙面,分层抹灰	㎡	189.73	95.55	18128.70	189.73	95.65	18147.67	0.00	0.10	18.97	
47	外墙防水 1、6mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入	㎡	442.43	85.24	37712.73	433.99	83.47	36225.15	-8.44	-1.77	-1487.58	信息价调整
48	保温隔热墙面 1、刷专用界面剂一遍 2、25厚无机保温砂浆	㎡	221.22	94.10	20816.80	217.00	92.15	19996.55	-4.22	-1.95	-820.25	信息价调整
49	防滑耐磨陶瓷面砖地面 1、8~14厚防滑地砖铺实拍平（地面砖规格	㎡	10.75	177.80	1911.35	10.75	168.07	1806.75	0.00	-9.73	-104.60	
50	防滑耐磨陶瓷面砖地面 1、8~14厚防滑地砖铺实拍平（地面砖规格	㎡	9.71	237.10	2302.24	9.71	227.39	2207.96	0.00	-9.71	-94.28	信息价调整
51	水泥砂浆楼地面 1、20厚M15或1:2水泥砂浆表面抹平	㎡	65.45	123.12	8058.20	65.45	116.69	7637.36	0.00	-6.43	-420.84	
52	水泥砂浆楼地面 1、20厚M15或1:2水泥砂浆表面抹平	㎡	9.00	93.23	839.07	9.00	89.01	801.09	0.00	-4.22	-37.98	
53	水泥砂浆楼地面 1、100厚C25混凝土 2、部位：空腔	㎡	190.51	62.14	11838.29	190.51	58.90	11221.04	0.00	-3.24	-617.25	
54	防滑耐磨陶瓷面砖地面 1、8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝（地面	㎡	2.26	430.91	973.86	2.26	535.66	1210.59	0.00	104.75	236.73	
55	防滑耐磨陶瓷面砖楼面 1、8~14厚防滑地砖铺实拍平（地面砖规格	㎡	135.96	160.01	21754.96	135.96	154.60	21019.42	0.00	-5.41	-735.54	
56	防滑耐磨陶瓷面砖防水楼面 1、8~14厚防滑地砖铺实	㎡	168.06	217.26	36512.72	168.05	211.90	35609.80	-0.01	-5.36	-902.92	
57	防滑耐磨陶瓷面砖地面 1、8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝（地面	㎡	31.03	389.42	12083.70	31.02	396.05	12285.47	-0.01	6.63	201.77	

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼

建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
58	水泥砂浆楼面 1、30厚M15或1:2水泥砂浆表面抹平	㎡	43.83	43.52	1907.48	43.83	43.69	1914.93	0.00	0.17	7.45	
59	块料楼梯面层 1、8~14厚防滑地砖铺实拍平（地面砖规格	㎡	31.85	238.16	7585.40	31.85	230.67	7346.84	0.00	-7.49	-238.56	
60	块料踢脚线 1、刷专用界面剂一遍 2、15厚1：3水泥砂浆	㎡	24.15	194.42	4695.24	24.14	188.28	4545.08	-0.01	-6.14	-150.16	
61	水泥砂浆外墙面 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷专用界面剂一遍	㎡	442.43	54.25	24001.83	433.99	54.29	23561.32	-8.44	0.04	-440.51	
62	水泥砂浆内墙面 1、刷专用界面剂一遍 2、10厚专用抹灰砂浆，	㎡	642.80	36.16	23243.65	526.80	36.23	19085.96	-116.00	0.07	-4157.69	
63	水泥防水砂浆内墙面 1、刷专用界面剂一遍 2、20厚掺5%防水剂的	㎡	103.10	45.22	4662.18	103.10	45.37	4677.65	0.00	0.15	15.47	
64	水泥砂浆内墙面 1、刷专用界面剂一遍 2、15厚专用抹灰砂浆,分	㎡	31.98	44.85	1434.30	31.97	44.95	1437.05	-0.01	0.10	2.75	
65	釉面砖防水墙面 1、刷专用界面剂一遍 2、15厚1：3水泥砂浆	㎡	415.15	206.63	85782.44	410.25	206.71	84802.78	-4.90	0.08	-979.66	
66	水泥砂浆内墙面 1、刷专用界面剂一遍 2、25厚吸音砂浆，分三	㎡	55.47	55.92	3101.88	55.47	55.69	3089.12	0.00	-0.23	-12.76	
67	墙面钉(挂)网 铁丝网 1、钢筋混凝土梁柱墙与砌体墙交接处挂300宽钢	㎡	15.14	6.29	95.23	14.83	4.50	66.74	-0.31	-1.79	-28.49	
68	成品浴厕隔断(包括五金配件)	㎡	24.59	228.58	5620.78	24.59	228.58	5620.78	0.00	0.00	0.00	
69	水泥砂浆顶棚 1、5厚1:3水泥砂浆 2、5厚1:2水泥砂浆	㎡	264.16	31.28	8262.92	220.52	31.31	6904.48	-43.64	0.03	-1358.44	

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼

建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
70	水泥砂浆顶棚 1、5厚1:3水泥砂浆 2、6厚涂刮型聚合物水泥	㎡	272.87	36.79	10038.89	272.87	36.83	10049.80	0.00	0.04	10.91	
71	吊顶天棚 1、钢筋混凝土板底面清理干净	㎡	69.03	225.73	15582.14	69.03	220.57	15225.95	0.00	-5.16	-356.19	
72	吊顶天棚 1、钢筋混凝土板底面清理干净	㎡	33.03	234.86	7757.43	33.03	217.39	7180.39	0.00	-17.47	-577.04	
73	吊顶天棚 1、钢筋混凝土板底面清理干净	㎡	26.69	56.32	1503.18	26.69	56.42	1505.85	0.00	0.10	2.67	
74	真石漆外墙面 1、涂饰面层涂料二遍（部位详立面图）	㎡	442.43	67.56	29890.57	433.99	59.25	25713.91	-8.44	-8.31	-4176.66	
75	内墙面满刮腻子 1、刮腻子三道 2、部位：楼梯间、保安	㎡	582.27	24.14	14056.00	526.80	24.14	12716.95	-55.47	0.00	-1339.05	
76	内墙面满刮腻子 1、刮耐水腻子三道 2、部位：外走廊1、外走	㎡	103.10	26.87	2770.30	103.10	26.87	2770.30	0.00	0.00	0.00	
77	天棚面满刮腻子 1、刮腻子三道 2、部位：楼梯间、保安	㎡	287.83	26.87	7733.99	217.51	26.87	5844.49	-70.32	0.00	-1889.50	信息价调整
78	天棚面满刮腻子 1、刮耐水腻子三道 2、部位：外走廊1、外走	㎡	272.87	29.59	8074.22	272.88	29.59	8074.52	0.01	0.00	0.30	
79	大理石洗漱台	㎡	2.32	798.62	1852.80	2.32	798.62	1852.80	0.00	0.00	0.00	
80	护窗栏杆 1、做法参照20ZJ401-34页，扶手做法参照	m	5.00	157.00	785.00	5.00	157.00	785.00	0.00	0.00	0.00	
81	304不锈钢楼梯栏杆 1、做法参照20ZJ401-68页-5、15	m	16.24	230.00	3735.20	16.24	230.00	3735.20	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼

建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
82	304不锈钢靠墙扶手900高 1、做法参照20ZJ401-68	m	26.16	157.00	4107.12	26.16	157.00	4107.12	0.00	0.00	0.00	
83	门口设置挡鼠板	m^2	1.92	300.00	576.00	1.92	300.00	576.00	0.00	0.00	0.00	
84	金属防虫防鼠网	m^2	15.02	30.00	450.60	15.02	30.00	450.60	0.00	0.00	0.00	
85	玻璃钢化粪池:YJBH-4-Ⅱ，有效容积9立方米	座	1	13500.00	13500.00	1	13500.00	13500.00	0.00	0.00	0.00	
86	玻璃隔油池:SHZ-A，有效容积2.4立方米	座	1	3600.00	3600.00	1	3600.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	
87	检查井	座	4	1500.00	6000.00	4	1500.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	
88	预制混凝土水篦箅	座	4	200.00	800.00	4	200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
89	沉沙井	座	3	500.00	1500.00	3	500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	
90	扣件式钢管外脚手架搭拆双排 24m以内	m^2	707.48	40.78	28851.03	707.48	40.73	28815.66	0.00	-0.05	-35.37	
91	扣件式钢管外脚手架使用双排 24m以内	m^2·天	84897.60	0.14	11885.66	84897.60	0.14	11885.66	0.00	0.00	0.00	
92	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m^2	496.16	8.55	4242.17	496.16	8.55	4242.17	0.00	0.00	0.00	
93	钢管现浇混凝土运输道楼板钢管架	m^2	510.34	8.03	4098.03	510.34	8.02	4092.93	0.00	-0.01	-5.10	

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼

建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
94	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m^2	17.40	33.68	586.03	17.40	33.68	586.03	0.00	0.00	0.00	
95	有肋式带形基础 胶合板模板 钢支撑	m^2	87.75	66.28	5816.07	87.75	66.25	5813.44	0.00	-0.03	-2.63	
96	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m^2	286.47	71.29	20422.45	286.47	71.26	20413.85	0.00	-0.03	-8.60	
97	构造柱 胶合板模板 木支撑	m^2	63.31	77.86	4929.32	63.31	77.85	4928.68	0.00	-0.01	-0.64	
98	基础梁 胶合板模板 木支撑	m^2	185.53	64.35	11938.86	185.53	64.34	11937.00	0.00	-0.01	-1.86	
99	反边 直形 胶合板模板 钢支撑	m^2	44.07	61.60	2714.71	44.07	61.57	2713.39	0.00	-0.03	-1.32	
100	过梁 胶合板模板 钢支撑	m^2	29.56	100.13	2959.84	29.56	100.02	2956.59	0.00	-0.11	-3.25	
101	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m^2	317.84	68.59	21800.65	317.84	68.58	21797.47	0.00	-0.01	-3.18	
102	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m^2	1262.81	75.36	95165.36	1262.81	75.33	95127.48	0.00	-0.03	-37.88	
103	悬挑板 直形 胶合板模板 钢支撑	m^2	37.54	124.25	4664.35	37.54	123.97	4653.83	0.00	-0.28	-10.52	
104	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m^2	31.85	216.32	6889.79	31.85	216.17	6885.01	0.00	-0.15	-4.78	
105	混凝土散水 混凝土 80mm厚 木模板木支撑	m^2	5.32	12.76	67.88	5.32	12.76	67.88	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼

建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
106	混凝土坡道 混凝土80mm厚 木模板木支撑	m^2	9.00	12.76	114.84	9.00	12.76	114.84	0.00	0.00	0.00	
107	压顶、窗台 木模板木支撑	m	77.05	48.04	3701.48	77.05	48.04	3701.48	0.00	0.00	0.00	
108	混凝土明沟 断面尺寸（b×h）260×120mm 木模板木支撑	m	31.70	15.34	486.28	31.70	15.34	486.28	0.00	0.00	0.00	
109	小型构件 胶合板木支撑	m^2	5.00	104.58	522.90	5.00	104.52	522.60	0.00	-0.06	-0.30	
110	卷扬机 槽口高度（40m以内）	台·月	3	10730.89	32192.67	3	10730.89	32192.67	0.00	0.00	0.00	
111	履带式挖掘机进出场费 斗容量 1m^3以内	台次	1	1523.69	1523.69	1	1504.67	1504.67	0.00	-19.02	-19.02	
112	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1	1332.98	1332.98	1	1321.22	1321.22	0.00	-11.76	-11.76	
113	混凝土泵送	m^3	477.71	22.76	10872.68	471.11	22.09	10406.82	-6.60	-0.67	-465.86	扣除多算的非泵送部分
	电气工程				**58928.15**			**65118.55**			**6190.40**	
114	总配电箱MD1	台	1	2552.59	2552.59	1	1445.24	1445.24	0.00	-1107.35	-1107.35	材料价调整
115	二层配电箱AL2	台	1	1462.59	1462.59	1	744.14	744.14	0.00	-718.45	-718.45	材料价调整
116	三层配电箱AL3	台	1	1462.59	1462.59	1	801.46	801.46	0.00	-661.13	-661.13	材料价调整

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼

建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
117	公共照明配电箱ALG	台	1	1462.59	1462.59	1	604.32	604.32	0.00	-858.27	-858.27	材料价调整
118	房间配电箱FJ	台	1	917.59	917.59	1	826.81	826.81	0.00	-90.78	-90.78	材料价调整
119	厨房配电箱CF	台	1	917.59	917.59	1	917.59	917.59	0.00	0.00	0.00	
120	事故排风机配电箱PFJ	台	1	917.59	917.59	1	917.59	917.59	0.00	0.00	0.00	
121	应急照明集中电源箱ALE	台	1	1462.59	1462.59	1	1244.59	1244.59	0.00	-218.00	-218.00	材料价调整
122	600x600吊顶灯56W	套	9	159.73	1437.57	9	159.73	1437.57	0.00	0.00	0.00	
123	300x300吊顶灯18W	套	10	96.30	963.00	10	96.30	963.00	0.00	0.00	0.00	
124	壁扇(带开关) 1、吸顶安装	台	6	236.51	1419.06	6	236.51	1419.06	0.00	0.00	0.00	
125	T5高效节能荧光灯管(双管)2x35W 1、吸顶安装	套	16	95.54	1528.64	16	95.54	1528.64	0.00	0.00	0.00	
126	T5高效节能荧光灯管1x35W 1、吸顶安装	套	1	59.77	59.77	1	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	
127	壁灯13W 1、距地3m壁装	套	2	43.69	87.38	2	43.69	87.38	0.00	0.00	0.00	
128	圆形吸顶灯1X28W 1、吸顶安装	套	25	76.81	1920.25	25	76.81	1920.25	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼
建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
129	安全出口标志灯TY-BLJC I系列 1W	套	1	82.69	82.69	1	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	
130	疏散方向标志灯TY-BLJC I系列 1W	套	3	82.69	248.07	3	82.69	248.07	0.00	0.00	0.00	
131	安全疏散标志灯TY-BLJC I系列 1W	套	1	82.69	82.69	1	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	
132	楼层标志灯TY-BLJC I系列 1W	台	1	104.90	104.90	1	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	
133	复合疏散方向标志灯(双向)TY-BLJC I系列 1W	套	1	82.69	82.69	1	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	
134	应急灯TY-ZFJC系列10W	套	9	142.30	1280.70	9	111.91	1007.19	0.00	-30.39	-273.51	材料价调整
135	单联暗开关250V 10A	套	13	27.63	359.19	13	27.63	359.19	0.00	0.00	0.00	
136	双联暗开关250V 10A	套	7	30.90	216.30	7	30.90	216.30	0.00	0.00	0.00	
137	三联暗开关250V 10A	套	2	35.83	71.66	2	35.83	71.66	0.00	0.00	0.00	
138	单联双控暗开关250V 10A	套	1	29.18	29.18	1	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	
139	双联双控暗开关250V 10A	套	1	34.40	34.40	1	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	
140	单相五孔暗插座250V 10A,安全型	套	34	36.67	1246.78	34	36.67	1246.78	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼

建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
141	挂式空调暗插座250V 16A,安全型	套	10	43.74	437.40	10	43.74	437.40	0.00	0.00	0.00	
142	金属桥架100X100	m	7.20	64.68	465.70	7.20	51.57	371.30	0.00	-13.11	-94.40	材料价调整
143	金属桥架100X50	m	52.76	43.74	2307.72	52.76	35.33	1864.01	0.00	-8.41	-443.71	材料价调整
144	塑料管埋地敷设CPVC80	m	10.00	32.04	320.40	10.00	32.01	320.10	0.00	-0.03	-0.30	材料价调整
145	塑料管埋地敷设CPVC50	m	10.00	21.45	214.50	10.00	21.44	214.40	0.00	-0.01	-0.10	材料价调整
146	暗配配管 PC20	m	566.24	11.50	6511.76	566.24	11.50	6511.76	0.00	0.00	0.00	
147	暗配配管 PC32	m	10.00	14.88	148.80	10.00	14.88	148.80	0.00	0.00	0.00	
148	暗配配管 PC40	m	10.00	18.89	188.90	10.00	18.89	188.90	0.00	0.00	0.00	
149	暗配配管 SC15	m	10.00	19.53	195.30	10.00	19.53	195.30	0.00	0.00	0.00	
150	暗配配管 SC20	m	98.85	22.30	2204.36	98.85	22.30	2204.36	0.00	0.00	0.00	
151	暗配配管 SC32	m	10.00	33.25	332.50	10.00	33.25	332.50	0.00	0.00	0.00	
	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m				675.09	14.62	9869.82	675.09	14.62	9869.82	送审漏算

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼
建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤32mm)	m				20.00	19.12	382.40	20.00	19.12	382.40	送审漏算
	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤50mm)	m				10.00	23.78	237.80	10.00	23.78	237.80	送审漏算
152	电力电缆WDZ-YJY-1KV-4x35+1x16mm2	m	10.00	151.09	1510.90	10.00	153.80	1538.00	0.00	2.71	27.10	送审未换算
153	电力电缆WDZ-YJY-1KV-5x10mm2	m	10.00	89.15	891.50	10.00	91.07	910.70	0.00	1.92	19.20	送审未换算
154	电力电缆WDZ-YJY-1KV-5x6mm2	m	7.00	40.90	286.30	7.00	42.81	299.67	0.00	1.91	13.37	送审未换算
155	电力电缆WDZ-YJY-1KV-3x6mm2	m	38.17	24.68	942.04	38.17	24.68	942.04	0.00	0.00	0.00	
156	电力电缆WDZ-YJY-1KV-5x4mm2	m	10.00	46.93	469.30	10.00	48.84	488.40	0.00	1.91	19.10	送审未换算
157	电力电缆WDZN-YJY-1kV-3x4mm2	m	10.00	46.93	469.30	10.00	46.93	469.30	0.00	0.00	0.00	
158	电力电缆头WDZ-YJY-1KV-4x35+1x16mm2	个	2	128.01	256.02	2	166.32	332.64	0.00	38.31	76.62	送审未换算
159	铜芯塑料线WDZN-BYJ-1.5mm2	m	30.00	2.91	87.30	30.00	2.91	87.30	0.00	0.00	0.00	
160	铜芯塑料线WDZ-BYJ-2.5mm2	m	900.73	4.13	3720.01	900.73	4.13	3720.01	0.00	0.00	0.00	
161	铜芯塑料线WDZN-BYJ-2.5mm2	m	202.10	4.13	834.67	202.10	4.13	834.67	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼

建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
162	铜芯塑料线WDZ-BYJ-4mm2	m	1152.84	5.32	6133.11	1152.84	5.32	6133.11	0.00	0.00	0.00	
163	铜芯塑料线WDZ-BYJ-6mm2	m	30.00	7.10	213.00	30.00	7.09	212.70	0.00	-0.01	-0.30	
164	通信干线WDZN-RYJSP-2X1.5mm2	m	30.00	9.56	286.80	30.00	9.56	286.80	0.00	0.00	0.00	
165	利用基础钢筋做接地母线	m	209.53	19.51	4087.93	209.53	19.55	4096.31	0.00	0.04	8.38	材料价调整
166	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	145.46	17.68	2571.73	145.46	17.70	2574.64	0.00	0.02	2.91	材料价调整
167	接地电阻测试箱	块	1	84.86	84.86	1	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	
168	总等电位连接端子箱	块	1	236.52	236.52	1	236.52	236.52	0.00	0.00	0.00	
169	局部等电位端子联接箱	块	1	108.88	108.88	1	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	
	智能化工程				**61837.01**			**56619.72**			**-5217.29**	
170	弱电井机柜	个	1	1247.53	1247.53	1	1247.53	1247.53	0.00	0.00	0.00	
171	综合布线总箱	个	1	1247.53	1247.53	1	1247.53	1247.53	0.00	0.00	0.00	
172	电话层分线箱	个	2	702.53	1405.06	2	702.53	1405.06	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼

建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
173	金属桥架100X100	m	7.20	64.68	465.70	7.20	51.57	371.30	0.00	-13.11	-94.40	材料价调整
174	金属桥架100X50	m	65.82	43.74	2878.97	65.82	35.33	2325.42	0.00	-8.41	-553.55	材料价调整
175	暗配配管 PC20	m	106.59	11.50	1225.79	106.59	11.50	1225.79	0.00	0.00	0.00	
176	4芯多模光缆	m	14.40	6.38	91.87	14.40	6.38	91.87	0.00	0.00	0.00	
177	监控电源信号线CAT5e	m	362.75	3.40	1233.35	362.75	3.40	1233.35	0.00	0.00	0.00	
178	多芯软导线HJYV-2x2x0.5mm2	m	186.26	8.02	1493.81	186.26	8.02	1493.81	0.00	0.00	0.00	
179	电话插座	个	5	29.83	149.15	5	29.83	149.15	0.00	0.00	0.00	
180	网络插座	个	7	30.75	215.25	7	30.75	215.25	0.00	0.00	0.00	
181	监控摄像机	台	15	801.98	12029.70	15	497.42	7461.30	0.00	-304.56	-4568.40	材料价调整
182	摄像机支架壁式	套	15	108.67	1630.05	15	108.67	1630.05	0.00	0.00	0.00	
183	火灾自动报警接线端子箱	台	2	962.30	1924.60	2	962.30	1924.60	0.00	0.00	0.00	
184	总线短路隔离器	台	2	155.98	311.96	2	155.98	311.96	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼

建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
185	点型光电感烟火灾探测器	个	23	110.97	2552.31	23	110.97	2552.31	0.00	0.00	0.00	
186	感温探测器	个	1	117.27	117.27	1	117.27	117.27	0.00	0.00	0.00	
187	可燃气体探测器	个	1	142.10	142.10	1	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	
188	探测器支架安装	架	39	37.52	1463.28	39	37.52	1463.28	0.00	0.00	0.00	
189	带火警电话插孔的手动报警按钮	个	4	602.31	2409.24	4	602.31	2409.24	0.00	0.00	0.00	
190	编码消火栓按钮	个	6	563.63	3381.78	6	563.63	3381.78	0.00	0.00	0.00	
191	声光报警器	个	4	159.90	639.60	4	159.90	639.60	0.00	0.00	0.00	
192	输入输出模块	个	2	331.68	663.36	2	331.68	663.36	0.00	0.00	0.00	
193	输入模块	个	5	279.66	1398.30	5	279.66	1398.30	0.00	0.00	0.00	
194	吸顶消防广播 3W	个	4	92.16	368.64	4	92.16	368.64	0.00	0.00	0.00	
195	广播模块	个	4	296.94	1187.76	4	296.94	1187.76	0.00	0.00	0.00	
196	电话模块	个	4	296.94	1187.76	4	296.94	1187.76	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼

建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
197	配线WDZ-RYS-2X2.5mm2	m	70.38	8.17	575.00	70.38	8.16	574.30	0.00	-0.01	-0.70	
198	配线WDZN-RYS-2X2.5mm2	m	23.57	8.17	192.57	23.57	8.16	192.33	0.00	-0.01	-0.24	
199	配线WDZN-RYS-2X1.5mm2	m	254.97	6.17	1573.16	254.97	6.17	1573.16	0.00	0.00	0.00	
200	配线WDZN-RYYP-2X1.5mm2	m	83.39	6.17	514.52	83.39	6.17	514.52	0.00	0.00	0.00	
201	配线WDZN-BYJ-4mm2	m	39.98	5.32	212.69	39.98	5.32	212.69	0.00	0.00	0.00	
202	铜芯塑料线WDZN-BYJ-2.5mm2	m	174.76	4.13	721.76	174.76	4.13	721.76	0.00	0.00	0.00	
203	镀锌钢管 SC20	m	403.56	22.30	8999.39	403.56	22.30	8999.39	0.00	0.00	0.00	
204	镀锌钢管 SC25	m	100.76	27.48	2768.88	100.76	27.48	2768.88	0.00	0.00	0.00	
205	自动报警系统调试64点以下	系统	1	3217.32	3217.32	1	3217.32	3217.32	0.00	0.00	0.00	
	给排水工程				**33585.40**			**33521.28**			**-64.12**	
	土方开挖	m3	50.00	13.82	691.00	50.00	13.71	685.50	0.00	-0.11	-5.50	
	土方回填	m3	50.00	7.61	380.50	50.00	7.54	377.00	0.00	-0.07	-3.50	

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼

建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	钢塑复合管DN50 1、连接形式:丝扣连接	m	6.45	125.83	811.60	6.45	125.83	811.60	0.00	0.00	0.00	
	PPR给水管De20 1、连接形式:热熔连接	m	13.45	29.26	393.55	13.45	29.26	393.55	0.00	0.00	0.00	
	PPR给水管De25	m	13.45	31.01	417.08	13.45	31.01	417.08	0.00	0.00	0.00	
	PPR给水管De32	m	13.45	37.06	498.46	13.45	37.06	498.46	0.00	0.00	0.00	
	PPR给水管De40	m	6.45	39.94	257.61	6.45	39.94	257.61	0.00	0.00	0.00	
	PPR给水管De50	m	24.05	50.48	1214.04	24.05	50.48	1214.04	0.00	0.00	0.00	
	PVC-U排水管De50	m	6.01	38.67	232.41	6.01	38.67	232.41	0.00	0.00	0.00	
	PVC-U排水管De75	m	6.45	56.86	366.75	6.45	56.88	366.88	0.00	0.02	0.13	
	PVC-U排水管De110	m	88.58	68.27	6047.36	88.58	68.28	6048.24	0.00	0.01	0.88	
	PVC-U排水管De160	m	25.56	99.50	2543.22	25.56	99.50	2543.22	0.00	0.00	0.00	
	PVC-U雨水管De75	m	26.67	35.80	954.79	26.67	35.80	954.79	0.00	0.00	0.00	
	PVC-U雨水管De110	m	10.38	49.87	517.65	10.38	49.87	517.65	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼
建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	PVC-U雨水管De160	m	29.44	67.20	1978.37	29.44	67.20	1978.37	0.00	0.00	0.00	
	PVC-U空调排水管De50	m	83.41	29.53	2463.10	83.41	29.53	2463.10	0.00	0.00	0.00	
	PVC-U空调排水管De25	m	2.97	19.49	57.89	2.97	19.49	57.89	0.00	0.00	0.00	
	旋翼式水表DN50	个	1	604.20	604.20	1	547.94	547.94	0.00	-56.26	-56.26	
	闸阀DN50	个	2	126.92	253.84	2	126.92	253.84	0.00	0.00	0.00	
	Y型过滤器DN50	个	1	187.62	187.62	1	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	
	止回阀DN50	个	1	327.70	327.70	1	327.70	327.70	0.00	0.00	0.00	
	截止阀DN40	个	2	108.61	217.22	2	108.61	217.22	0.00	0.00	0.00	
	截止阀DN25	个	1	64.00	64.00	1	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	
	可调式减压阀DN40	个	3	263.55	790.65	3	263.55	790.65	0.00	0.00	0.00	
	可调式减压阀DN25	个	1	93.89	93.89	1	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	
	自动排气阀 DN20	个	1	90.09	90.09	1	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼

建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	普通地漏DN75	个	10	107.09	1070.90	10	107.09	1070.90	0.00	0.00	0.00	
	扫除口DN100	个	5	18.54	92.70	5	18.55	92.75	0.00	0.01	0.05	
	蹲式大便器(含自闭式冲洗阀 DN25)	套	11	468.74	5156.14	11	468.74	5156.14	0.00	0.00	0.00	
	小便器	套	8	405.79	3246.32	8	405.80	3246.40	0.00	0.01	0.08	
	洗脸盆	套	1	256.91	256.91	1	256.91	256.91	0.00	0.00	0.00	
	刚性防水套管制作、安装 De32	个	1	44.95	44.95	1	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	
	刚性防水套管制作、安装 De50	个	1	57.25	57.25	1	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	
	刚性防水套管制作、安装 De75	个	1	71.73	71.73	1	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	
	刚性防水套管制作、安装 De160	个	9	125.99	1133.91	9	125.99	1133.91	0.00	0.00	0.00	
	消防工程				**90607.26**			**75301.87**			**-15305.39**	
	土方开挖	m3	10.00	13.82	138.20	10.00	13.71	137.10	0.00	-0.11	-1.10	
	土方回填	m3	10.00	7.61	76.10	10.00	7.54	75.40	0.00	-0.07	-0.70	

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼

建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	热浸镀锌钢管DN65 1、连接形式:螺纹连接	m	17.26	99.77	1722.03	17.26	99.77	1722.03	0.00	0.00	0.00	
	热浸镀锌钢管DN100 1、连接形式:法兰连接	m	67.23	282.60	18999.20	67.23	282.60	18999.20	0.00	0.00	0.00	
	热浸镀锌喷淋钢管DN150 1、连接形式:卡箍连接或	m	10.72	338.27	3626.25	10.72	338.27	3626.25	0.00	0.00	0.00	
	热浸镀锌喷淋钢管DN80 1、连接形式:卡箍连接或法兰连接	m	39.20	260.78	10222.58	39.20	260.78	10222.58	0.00	0.00	0.00	
	热浸镀锌喷淋钢管DN75 1、连接形式:卡箍连接或法兰连接	m	3.00	260.79	782.37	3.00	260.79	782.37	0.00	0.00	0.00	
	热浸镀锌喷淋钢管DN65 1、连接形式:卡箍连接或法兰连接	m	14.95	263.94	3945.90	14.95	262.05	3917.65	0.00	-1.89	-28.25	
	热浸镀锌喷淋钢管DN50 1、连接形式:螺纹连接	m	17.84	83.78	1494.64	17.84	83.78	1494.64	0.00	0.00	0.00	
	热浸镀锌喷淋钢管DN40 1、连接形式:螺纹连接	m	7.50	74.00	555.00	7.50	74.00	555.00	0.00	0.00	0.00	
	热浸镀锌喷淋钢管DN32 1、连接形式:螺纹连接	m	44.54	65.44	2914.70	44.54	64.41	2868.82	0.00	-1.03	-45.88	
	热浸镀锌喷淋钢管DN25 1、连接形式:螺纹连接	m	67.29	58.69	3949.25	67.29	58.69	3949.25	0.00	0.00	0.00	
	室内消火栓箱 1、(型号:SG24B65Z-J)	套	5	1513.07	7565.35	5	1167.27	5836.35	0.00	-345.80	-1729.00	
	灭火器放置箱(含两个手提式MF/ABC4	个	7	270.82	1895.74	7	270.82	1895.74	0.00	0.00	0.00	

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼

建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	过楼板塑料套管制作、安装De160	个	7	165.60	1159.20	7	165.60	1159.20	0.00	0.00	0.00	
	暖通工程				**7548.44**			**7548.68**			**0.24**	
	混流风机 1、风量7200m3/h，静压50Pa，电量1100W，	台	1	4072.44	4072.44	1	4072.38	4072.38	0.00	-0.06	-0.06	
	窗式换气扇 1、风量258m3/h，静压1200Pa，电量46W，电	台	2	415.96	831.92	2	415.93	831.86	0.00	-0.03	-0.06	
	窗式换气扇 1、风量258m3/h，静压50Pa，电量24W，电压	台	2	415.96	831.92	2	415.93	831.86	0.00	-0.03	-0.06	
	镀锌钢板矩形风管 长边长(≤1000mm)	m^2	3.97	110.81	439.92	3.97	110.84	440.03	0.00	0.03	0.11	
	单层百叶风口 800*500mm	个	1	241.08	241.08	1	241.08	241.08	0.00	0.00	0.00	
	防雨百叶窗800x320(加防虫网)	个	1	213.77	213.77	1	213.77	213.77	0.00	0.00	0.00	
	70℃全自动防火阀 800x320	个	1	527.45	527.45	1	527.76	527.76	0.00	0.31	0.31	
	固定挡烟垂壁(A级防火布)，底边距地2.7米	m	4.48	87.04	389.94	4.48	87.04	389.94	0.00	0.00	0.00	
	总价措施费用				**97784.62**			**97582.90**			**-201.72**	
	其他项目费用				**3793.87**			**3717.85**			**-76.02**	

审核对比分析表

建设项目名称:北流市平政镇中心幼儿园保教综合楼

建设单位名称:北流市平政镇中心幼儿园

序号	项目名称及项目特征描述	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）(审定-送审)			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	金额	工程量	单价	金额	工程量差异	单价差异	金额（元）增减	
	蝶阀DN100	个	4	1229.93	4919.72	4	1229.93	4919.72	0.00	0.00	0.00	
	末端试水装置DN25	组	2	873.94	1747.88	2	873.94	1747.88	0.00	0.00	0.00	
	水流指示器DN100	个	2	687.88	1375.76	2	668.58	1337.16	0.00	-19.30	-38.60	
	减压孔板DN100	个	2	275.12	550.24	2	275.09	550.18	0.00	-0.03	-0.06	
	水力警铃	个	1	127.46	127.46	1	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	
	信号蝶阀DN150	个	4	4279.94	17119.76	4	914.49	3657.96	0.00	-3365.45	-13461.80	
	报警阀DN150	个	1	1291.39	1291.39	1	1291.39	1291.39	0.00	0.00	0.00	
	闸阀DN65	个	2	351.35	702.70	2	351.35	702.70	0.00	0.00	0.00	
	消防水带快速接头DN65	个	2	260.92	521.84	2	260.92	521.84	0.00	0.00	0.00	
	直立型喷头DN15	个	54	48.68	2628.72	54	48.68	2628.72	0.00	0.00	0.00	
	管道支架	kg	24.00	21.30	511.20	24.00	21.30	511.20	0.00	0.00	0.00	
	金属结构刷油 1、刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	24.00	2.67	64.08	24.00	2.67	64.08	0.00	0.00	0.00	