

凌云县财政投资项目评审结论征求意见稿

业务类别：预算评审/招标控制价评审

项目名称	逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目	评审服务机构	义和伟工程项目管理有限公司		
建设单位	凌云县逻楼镇人民政府	设计单位	中城恒业设计集团有限公司		
<p>一、工程概况： 本项目为逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目，建设内容为：混凝土路面3534.00m²，涵洞15.00m，挡土墙20.43m³，波形护栏1800.00m等其他内容详见施工图。</p> <p>二、审核依据</p> <p>1、本工程施工图纸、与建设工程有关的标准和规范、技术资料等；</p> <p>2、委托单位提供的预算文件、施工图等资料；</p> <p>3、交通运输部《公路建设工程项目概算预算编制办法》（JTG 3820-2018）、交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、交通运输部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；</p> <p>4、交通运输部【2011】83号《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订》的公告、交通运输部【2008】62号《关于印发公路基本建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》；</p> <p>5、桂交监造发【2016】1号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于印发广西公路工程材料价格“营改增”调整方案》的通知等有关工程造价文件的规定进行编制、关于调整除税价计算适用增值税税率的通知（桂造价[2019]12号）</p> <p>6、主要材料价格按《百色建设工程造价信息》2026年第3期凌云县除税信息价计取，凌云县没有的参照同期百色市及南宁市信息除税价计取，其余未发布价格的材料参照市场询价。</p>					
序号	单项（单位）工程名称	送审造价（元）	审定造价（元）	核增减额（±元）	备注
1	逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目	679,235.00	677,880.00	-1,355.00	
	合计	679,235.00	677,880.00	-1,355.00	
评审服务机构(签章)		建设单位意见(签章)		分管副县长意见	
复核人：	主要领导人： 分管领导人： 经办人：				
审核人：					

义和伟工程项目管理有限公司

造 价 咨 询 报 告 书

工程名称：____ 逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏
安装项目 _____

业务类别：____ 预算评审 _____

委托单位：____ 凌云县逻楼镇人民政府 _____

编制单位：____ 义和伟工程项目管理有限公司 _____

编制时间：____ 年 月 日 _____

义和伟工程项目管理有限公司

遼楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目评审结果的报告

凌云县遼楼镇人民政府：

我公司接受委托，对遼楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目招标控制价及相关资料进行了审核，该送审招标控制价及相关资料由凌云县遼楼镇人民政府提供，相关资料的真实性和合法性由凌云县遼楼镇人民政府负责，我们的责任是发表审核意见并对审核结果负责。我公司遵循合法性、公正性、客观性的原则以及规定的评审程序完成了评审任务。现就评审情况报告如下：

一、工程概况

本工程为遼楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目。建设地点位于遼楼镇祥福村宏福屯至大洞村，建设内容为：混凝土路面3534.00m²，涵洞15.00m，挡土墙20.43m³，波形护栏1800.00m等其他内容详见施工图。

二、审核内容

根据贵单位对工程项目造价的委托要求，我公司对工程招标控制价编制的真实性、准确性、工程量、价格计算及费用计取等实施必要的审核程序。在上述审核的基础上，对工程项目最终招标控制价发表审核意见。

三、审核依据

(一)《遼楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目》施工设计图及相关的标准、规范、技术资料。

(二)本工程施工图纸、与建设工程有关的标准和规范、技术资料等；

(三)中国建设工程造价管理协会中价协[2010]第595号《工程造价咨询业务操作指导规程》；

(四)国家、自治区有关工程造价管理的有关规定；

- (五) 交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》(JTJ 3820-2018)；
- (六) 交通运输部《公路工程预算定额》(JTJ/T 3832-2018)
- (七) 交通运输部《公路工程机械台班费用定额》(JTJ/T 3833-2018)；
- (八) 交通运输部【2011】83号《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订》的公告；
- (九) 交通运输部【2008】62号《关于印发公路基本建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》；
- (十) 桂交监造发【2016】1号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于印发广西公路工程材料价格“营改增”调整方案》的通知等有关工程造价文件的规定进行编制；
- (十一) 关于调整除税价计算适用增值税税率的通知(桂造价[2019]12号)
- (十二) 审核编制按照送审工程施工设计图纸和预算书相结合进行计量。采取信息价比对、市场价调查等多种方式方法,主要材料价格参照2026年《百色建设工程造价信息》(第3期)凌云除税价和拟建项目所在地询价相结合综合考虑计取,无凌云信息价的参照同期右江区除税价计取。
- (十三) 建设单位宜加强工程建设管理,竣工后以实际完成的工程量进行结算。

四、审核程序及方法

根据有关规定,我公司审核人员认真查阅了施工图纸、工程预算价等报送资料,在了解和掌握资料的基础上,本着实事求是、客观公正的原则,对报送工程预算的编制依据、编制方法、收费标准、工程量及材料价格进行全面审核。

五、工程核增(减)情况

我公司根据送审资料对此次送审项目的工程量计算、预算定额套用,材料及设备、费用计取等进行评审,主要核增(减)情况明细如下:

祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

1、M7.5浆砌石挡土墙,送审工程量为20.43m³,送审综合单价为349.

39元/m³；审核工程量为20.43m³，审核单价为342.44元/m³，此项核减141.99元；

2、10cm厚碎石垫层，送审工程量为3534.00m²，送审综合单价为18.96元/m²；审核工程量为3534.00m²，审核单价为18.81元/m²，此项核减530.10元；

3、15cm厚C25混凝土路面，送审工程量为3534.00m²，送审综合单价为74.10元/m²；审核工程量为3534.00m²，审核单价为73.95元/m²，此项核减530.10元；

4、1-φ0.6钢筋混凝圆管涵II，送审工程量为15.00m，送审综合单价为633.80元/m；审核工程量为15.00m，审核单价为624.93元/m，此项核减133.05元；

5、安全生产费，送审价为5214.00元；审核价为5194.00元，此项核减20.00元；

六、评审结论

经审核，逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目送审金额为679235.00元，审核金额为677880.00元，核减金额为1355.00元，核减率为0.20%。

附件：

1、凌云县财政投资项目评审结论征求意见单

2、逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目
招标控制价

义和伟工程项目管理有限公司

年 月 日

遼樓鎮祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路
修建及护栏安装项目

招 标 控 制 价

招 标 人：凌云县遼樓镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：义和伟工程项目管理有限公司
(单位盖章)

年 月 日

逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建
及护栏安装项目

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 677880.00元

(大写): 陆拾柒万柒仟捌佰捌拾元整

招 标 人: 凌云县逻楼镇人民政府 (单位盖章)
工 程 造 价 咨 询 人: 义和伟工程项目管理有限
公司 (单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人: _____ (签字或盖章)
法定代表人 或其授权人: _____ (签字或盖章)

复 核 人: _____ (造价人员签字)
审 核 人: _____ (造价工程师签字盖专用章)

复 核 时 间: _____ 年 月 日
审 核 时 间: _____ 年 月 日

全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：逻辑镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制时间：

第 1 页 共 1 页

01-1表

项次	工程或费用名称	单位	总数量	估算金额（元）				技术经济 指标	各项费 用比例 （%）	备注
				祥福村宏福屯 至大洞村岩脚 屯道路硬化	大洞村二台至 宏福屯护栏安 装					
1	第100章至第700章合计			351472	326408			677880	100.0	
100	清单 第100章 总则			5194	4824			10018	1.48	
200	清单 第200章 路基			7667				7667	1.13	
300	清单 第300章 路面			329237				329237	48.57	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			9374				9374	1.38	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				321584			321584	47.44	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计									
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			351472	326408			677880	100.0	
11	计日工合计									
11.1	劳务									
11.2	材料									
11.3	施工机械									
12	暂列金额（不含计日工总额）									
13	招标控制价			351472	326408			677880	100.0	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

第 1 页 共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			351472		100.00	
100	清单 第100章 总则			5194		1.48	
102	工程管理			5194		1.48	
102-3	安全生产费	总额		5194		1.48	
200	清单 第200章 路基			7667		2.18	
202	场地清理			671		0.19	
202-1	清理与掘除			671		0.19	
-a	路基机械整修路	m2	3534	671	0.19	0.19	
209	挡土墙			6996		1.99	
209-3	砌体挡土墙			6996		1.99	
-a	M7.5浆砌石挡土墙	m3	20.43	6996	342.44	1.99	
300	清单 第300章 路面			329237		93.67	
302	垫层			66475		18.91	
302-1	垫层						
302-1	碎石垫层			66475		18.91	
-a	10cm厚碎石垫层	m2	3534	66475	18.81	18.91	
312	15cm厚C25混凝土路面			261339		74.36	
312-1	15cm厚C25混凝土路面			261339		74.36	
-a	15cm厚C25混凝土路面	m2	3534	261339	73.95	74.36	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			1423		0.40	
313-1	路肩培土	m3	37.5	1423	37.95	0.40	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			9374		2.67	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			9374		2.67	
419-1	1-φ0.6钢筋混凝土圆管涵II	m	15	9374	624.93	2.67	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

第 2 页 共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			351472		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	招标控制价			351472		100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：逻辑镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

第 1 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞									辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	101.25	307.117	14.101	280.159	12.857											
1051001	机械工	工日	101.25	67.778	1.516	65.428	0.834											
1	1-φ0.6钢筋混凝土管涵II	m	131.86	15.000			15.000											
2001001	HPB300钢筋	t	3322.04	0.011		0.011												
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.49	5.516	5.516													
2003004	型钢（工字钢，角钢）	t	3392.83	0.004		0.004												
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	4690.00	0.005			0.005											
2009013	螺栓（混合规格）	kg	7.35	0.567			0.567											
2009028	铁件（铁件）	kg	5.49	0.334			0.334											
2009030	铁钉（混合规格）	kg	5.49	0.204	0.204													
3001001	石油沥青	t	4200.00	0.279		0.279												
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.90	863.245	45.253	797.058	20.934											
3005001	煤	t	561.95	0.053		0.053												
3005002	电	kW·h	0.73	2677.289	5.273	2666.430	5.585											
3005004	水	m ³	3.84	93.867	15.111	70.680	8.076											
4003001	原木（混合规格）	m ³	884.96	0.061	0.061													
4003002	锯材（中板 δ=19~35mm，中方混合规格）	m ³	1150.45	0.253	0.041	0.212												
5001013	PVC塑料管（Φ50mm）（Φ50mm）	m	9.60	3.677	3.677													
5501003	黏土（堆方）	m ³	11.65	0.368	0.368													
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m ³	125.87	272.923	6.259	259.572	7.092											
5505005	片石（码方）	m ³	95.00	19.907			19.907											
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m ³	121.00	449.535		448.712	0.823											

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

第 2 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞									辅助生产	%	数量
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	121.00	0.225	0.225													
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	121.00	439.842		439.842												
5505025	块石（码方）	m3	95.00	21.452	21.452													
5509002	42.5级水泥	t	380.00	184.582	1.537	181.142	1.903											
7801001	其他材料费	元	1.00	887.927	7.151	870.424	10.352											
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 （WY100液压）	台班	1219.41	0.154			0.154											
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 （WK100机械）	台班	1071.89	0.021	0.021													
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机 （ZL50）	台班	603.27	0.343	0.204		0.138											
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1217.55	1.237	0.283	0.954												
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机 （2Y-8/10）	台班	402.13	0.459	0.459													
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 （3Y-12/15）	台班	600.46	0.813		0.813												
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 （3Y-18/21）	台班	775.13	1.555		1.555												
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 （YZS06B）	台班	161.05	0.788		0.788												
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混 凝土摊铺机（HTG4500含模轨）	台班	1348.02	1.096		1.096												
8003083	混凝土电动刻纹机（RQF180）	台班	255.22	25.515		25.515												
8003085	电动混凝土切缝机（含锯片摊销费 用）（SLF）	台班	202.97	8.839		8.839												
8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅 拌机（JW500, JS500）	台班	250.08	12.722		12.722												
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 （UJ325）	台班	130.18	0.505	0.245		0.260											
8007015	装载质量10t以内自卸汽车	台班	780.41	4.347		4.347												

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

第 3 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞									辅助生产	%	数量
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1124.89	5.654		5.654												
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班	1366.90	0.063			0.063											
8099001	小型机具使用费	元	1.00	1.094			1.094											

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：逻辑镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

第 1 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)		
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价	
														7.42%	9.0%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	100	清单 第100章 总目																5194	
2	102	工程管理																5194	
3	102~3	安全生产费	总额															5194	
4	200	清单 第200章 路基			5563		1428	3674	707	5809		78	195	530	433	634	7667		
5	202	场地清理			518				529	529		8	14	35	40	56	671		
6	202~1	清理与掘除			518				529	529		8	14	35	40	56	671		
7	~a	路基机械整修	m2	3534.000	518				529	529		8	14	35	40	56	671	0.19	
8	209	挡土墙			5045		1428	3674	178	5280		71	181	495	393	578	6996		
9	209~3	砌体挡土墙			5045		1428	3674	178	5280		71	181	495	393	578	6996		
10	~a	M7.5浆砌石挡土墙	m3	20.430	5045		1428	3674	178	5280		71	181	495	393	578	6996	342.44	
11	300	清单 第300章 路面			219810		28366	211657	25699	265722		2308	5425	11722	16884	27185	329237		
12	302	垫层			36748		179	53221	3332	56732		333	892	219	2818	5489	66475		
13	302~1	碎石垫层			36748		179	53221	3332	56732		333	892	219	2818	5489	66475		
14	~a	10cm厚碎石垫层	m2	3534.000	36748		179	53221	3332	56732		333	892	219	2818	5489	66475	18.81	
15	312	15cm厚C25混凝土路面			182115		27409	158436	22240	208085		1958	4510	11215	13993	21578	261339		
16	312~1	15cm厚C25混凝土路面			182115		27409	158436	22240	208085		1958	4510	11215	13993	21578	261339		
17	~a	15cm厚C25混凝土路面	m2	3534.000	182115		27409	158436	22240	208085		1958	4510	11215	13993	21578	261339	73.95	
18	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			947		778		127	905		17	23	287	73	117	1423		
19	313~1	路肩培土	m3	37.500	947		778		127	905		17	23	287	73	117	1423	37.95	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

第 2 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	400	清单 第400章 桥梁 涵洞			6443		1302	5654	393	7349		80	207	464	499	774	9374	
21	419	圆管涵及倒虹 吸管涵			6443		1302	5654	393	7349		80	207	464	499	774	9374	
22	419~1	1-Φ0.6钢筋混 凝圆管涵II	m	15.000	6443		1302	5654	393	7349		80	207	464	499	774	9374	624.93
合计				8.306	231815		31096	220985	26799	278880		2466	5826	12716	17816	28593	351472	42315.43

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

第 1 页 共 2 页

04表

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)							规费 (%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.93 9					0.52 1			0.93 9	0.52 1	2.74 7					2.74 7	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
02	石方		0.87 6					0.47 0			0.87 6	0.47 0	2.79 2					2.79 2	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
03	运输		0.95 9					0.15 4			0.95 9	0.15 4	1.37 4					1.37 4	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
04	路面		0.94 0					0.81 8			0.94 0	0.81 8	2.42 7					2.42 7	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
04-1	路面(隧道路面)							0.81 8				0.81 8	2.42 7					2.42 7	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
05	隧道							1.19 5				1.19 5	3.56 9					3.56 9	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
06	构造物 I		0.62 2					1.20 1			0.62 2	1.20 1	3.58 7					3.58 7	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
06-1	构造物 I (绿化)		0.62 2					1.20 1			0.62 2	1.20 1	3.58 7					3.58 7	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
07	构造物 II		0.74 2					1.53 7			0.74 2	1.53 7	4.72 6					4.72 6	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
08	构造物 III (一般)		1.49 7					2.72 9			1.49 7	2.72 9	5.97 6					5.97 6	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
08-1	构造物 III (室内)							2.72 9				2.72 9	5.97 6					5.97 6	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
08-2	构造物 III (桥梁)		1.49 7					2.72 9			1.49 7	2.72 9	5.97 6					5.97 6	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

第 2 页 共 2 页

04表

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)							规费 (%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
08-3	构造物III(设备安装)								2.72 9			2.72 9	5.97 6					5.97 6	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
09	技术复杂大桥		0.90 7						1.67 7		0.90 7	1.67 7	4.14 3					4.14 3	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
10	钢材及钢结构(一般)								0.56 4			0.56 4	2.24 2					2.24 2	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
10-1	钢材及钢结构(桥梁)								0.56 4			0.56 4	2.24 2					2.24 2	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.56 4			0.56 4	2.24 2					2.24 2	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

第 1 页 共 1 页

04-1表

序号	工程名称	措施费										企业管理费							规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	路基机械整修路		5						3		5	3	14					14	17	1	8	1	9	35
2	M7.5浆砌石挡土墙		11						60		11	60	181					181	236	7	111	15	126	495
3	10cm厚碎石垫层		32						301		32	301	892					892	105	3	49	7	56	219
4	15cm厚C25混凝土路面		449						1509		449	1509	4510					4510	5356	167	2511	335	2846	11215
5	路肩培土		9						8		9	8	23					23	137	4	64	9	73	287
6	1-φ0.6钢筋混凝土圆管涵II		13						66		13	66	207					207	222	7	104	14	118	464
7	合计：		520						1946		520	1946	5826					5826	6073	190	2847	380	3226	12716

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

第 1 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	黏土堆方	m ³	5501003	11.65	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	125.87	
3	1-Φ0.6钢筋混凝圆管涵II	m	1	131.86		21	片石码方	m ³	5505005	95.00	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3322.04		22	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m ³	5505013	121.00	
5	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	5.49		23	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m ³	5505015	121.00	
6	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3392.83		24	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	5505016	121.00	
7	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	4690.00		25	块石码方	m ³	5505025	95.00	
8	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35		26	42.5级水泥	t	5509002	380.00	
9	铁件铁件	kg	2009028	5.49		27	其他材料费	元	7801001	1.00	
10	铁钉混合规格	kg	2009030	5.49		28	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1219.41	
11	石油沥青	t	3001001	4200.00		29	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WK100机械	台班	8001035	1071.89	
12	柴油0号,-10号,-20号	kg	3003003	7.90		30	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	603.27	
13	煤	t	3005001	561.95		31	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1217.55	
14	电	kW·h	3005002	0.73		32	机械自身质量8~10t光轮压路机 2Y-8/10	台班	8001079	402.13	
15	水	m ³	3005004	3.84		33	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	8001081	600.46	
16	原木混合规格	m ³	4003001	884.96		34	机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	8001083	775.13	
17	锯材中板δ=19~35mm,中方混合规格	m ³	4003002	1150.45		35	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 YZS06B	台班	8001085	161.05	
18	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	5001013	9.60		36	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混 凝土摊铺机HTG4500含模轨400m	台班	8003077	1348.02	

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

第 2 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	255.22	
38	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	202.97	
39	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机JW500, JS500	台班	8005004	250.08	
40	出料容量400L以内灰浆搅拌机UT325	台班	8005010	130.18	
41	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	780.41	
42	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1124.89	
43	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030	1366.90	
44	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
45	定额基价	元	1999	1.00	

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：逻辑镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 2 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计						
100	清单第100章总则						
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额					
200	清单第200章路基						
202	场地清理						
202-1	清理与掘除						
202-1-a	路基机械整修路	m2	3534.000	0.19	671.46		
1-1-20-1	机械整修路拱	1000m2	3.534	192.98	682.00	01. 土方	
209	挡土墙						
209-3	砌体挡土墙						
209-3-a	M7.5浆砌石挡土墙	m3	20.430	342.44	6,996.05		
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤ 1500m3土方	1000m3	0.008	21392.41	168.79	01. 土方	
1-4-16-8换	浆砌块石挡土墙墙身	10m3实体	2.043	3305.92	6,754.00	06. 构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
4-11-6-17换	水泥砂浆抹面(厚2cm)	100m2	0.054	1351.85	73.00	07. 构造物 II	[5509001] 换 [5509002];
300	清单第300章路面						
302	垫层						
302-1	垫层						
302-1	碎石垫层						
302-1-a	10cm厚碎石垫层	m2	3534.000	18.81	66,474.54		
2-1-1-15换	路面垫层机械铺碎石(压实厚度10cm)	1000m2	3.534	18812.39	66,483.00	04. 路面	实际厚度(cm): 10cm;
312	15cm厚C25混凝土路面						
312-1	15cm厚C25混凝土路面						
312-1-a	15cm厚C25混凝土路面	m2	3534.000	73.95	261,339.30		

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：逻辑镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 2 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
2-2-19-5	10t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m3路面实体	0.530	7962.65	4,221.00	03. 运输	
2-2-17-3换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度15cm(轨道式)	1000m2路面	3.534	68329.37	241,476.00	04. 路面	实际厚度(cm): 15cm; 普C30-32.5-4 换 普C25-32.5-4; [5509001] 换 [5509002];
4-11-11-3	容量500L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	53.010	295.08	15,642.00	06. 构造物 I	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石						
313-1	路肩培土	m3	37.500	37.95	1,423.13		
2-3-2-5	培路肩	100m3	0.375	3794.67	1,423.00	04. 路面	
400	清单第400章桥梁、涵洞						
419	圆管涵及倒虹吸管涵						
419-1	1-φ0.6钢筋混凝土圆管涵II	m	15.000	624.93	9,373.95		
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.078	3589.74	280.00	01. 土方	
4-5-2-1换	浆砌片石基础、护底、截水墙	10m3	1.731	3516.46	6,087.00	07. 构造物 II	[5509001] 换 [5509002];
4-6-3-1换	混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体	0.096	7197.92	691.00	07. 构造物 II	普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-4; [5509001] 换
LB-b-	1-φ0.6钢筋混凝土圆管涵II	m	15.000	154.40	2,316.00	12. 利润和税金	增: [1]1-φ0.6钢筋混凝土圆管涵II;
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额(不计日工总额)						
13	招标控制价						

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

分项编号：-a

工程名称：路基机械整修路

单位：m2

数量：3534.0

单价：0.19

第 1 页 共 11 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		整修路基										合 计	
	工 程 细 目		机械整修路拱											
	定 额 单 位		1000m2											
	工 程 数 量		3.534											
	定 额 表 号		1~1~20~1											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8001058	功率120kW以内平地机		台班	1217.55	0.080	0.283	344.23						0.283	344.23
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10		台班	402.13	0.130	0.459	184.75						0.459	184.75
9999001	定额基价		元	1.00	147.000	518.000	518.00						518.000	518.00
直接费		元				528.97								528.97
措施费		I	元		518.236	0.939 %	4.87							4.87
		II	元		518.236	0.521 %	2.70							2.70
企业管理费		元		518.236	2.747 %	14.24								14.24
规费		元		103.767	33.500 %	34.76								34.76
利润		元		540.040	7.420 %	40.07								40.07
税金		元		625.611	9.000 %	56.31								56.31
金额合计		元				681.91								681.91

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

分项编号：-a

工程名称：M7.5浆砌石挡土墙

单位：m3

数量：20.43

单价：342.44

第 2 页 共 11 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			石砌挡土墙			水泥砂浆勾缝及抹面			合 计	
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			浆砌块石挡土墙墙身			水泥砂浆抹面(厚2cm)				
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			100m2				
	工 程 数 量			0.008			2.043			0.054				
	定 额 表 号			4~1~3~3			1~4~16~8改			4~11~6~17改				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	110.200	0.869	88.03	6.400	13.075	1323.86	2.900	0.157	15.86	14.101	1427.75
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.49				2.700	5.516	30.28				5.516	30.28
2009030	铁钉混合规格	kg	5.49				0.100	0.204	1.12				0.204	1.12
3005004	水	m3	3.84				7.000	14.301	54.92	15.000	0.810	3.11	15.111	58.03
4003001	原木混合规格	m3	884.96				0.030	0.061	54.24				0.061	54.24
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m3	1150.45				0.020	0.041	47.01				0.041	47.01
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ	m	9.60				1.800	3.677	35.30				3.677	35.30
5501003	黏土堆方	m3	11.65				0.180	0.368	4.28				0.368	4.28
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆堆方	m3	125.87				2.990	6.109	768.89	2.780	0.150	18.90	6.259	787.78
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	121.00				0.110	0.225	27.19				0.225	27.19
5505025	块石码方	m3	95.00				10.500	21.452	2037.89				21.452	2037.89
5509002	42.5级水泥	t	380.00				0.730	1.491	566.73	0.837	0.045	17.18	1.537	583.90
7801001	其他材料费	元	1.00				3.500	7.151	7.15				7.151	7.15
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1071.89	2.660	0.021	22.50							0.021	22.50
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	603.27				0.100	0.204	123.25				0.204	123.25
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机J1325	台班	130.18				0.120	0.245	31.91				0.245	31.91
9999001	定额基价	元	1.00	14511.000	114.000	114.00	2389.000	4882.000	4882.00	900.000	49.000	49.00	5045.000	5045.00

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

分项编号：-a

工程名称：M7.5浆砌石挡土墙

单位：m3

数量：20.43

单价：342.44

第 3 页 共 11 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			石砌挡土墙			水泥砂浆勾缝及抹面			合 计	
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			浆砌块石挡土墙墙身			水泥砂浆抹面(厚2cm)				
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			100m2				
	工 程 数 量			0.008			2.043			0.054				
	定 额 表 号			4~1~3~3			1~4~16~8改			4~11~6~17改				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费	元				110.67			5114.03			55.04		5279.74
	措施费	I	元	114.491	0.939 %	1.08	1542.973	0.622 %	9.60	16.643	0.742 %	0.12		10.80
		II	元	114.491	0.521 %	0.60	4881.713	1.201 %	58.63	48.575	1.537 %	0.75		59.97
	企业管理费	元		114.636	2.747 %	3.15	4881.714	3.587 %	175.11	48.575	4.726 %	2.30		180.55
	规费	元		92.400	33.500 %	30.95	1369.373	33.500 %	458.74	15.857	33.500 %	5.31		495.01
	利润	元		119.461	7.420 %	8.86	5125.040	7.420 %	380.28	51.739	7.420 %	3.84		392.98
	税金	元		155.311	9.000 %	13.98	6196.378	9.000 %	557.67	67.356	9.000 %	6.06		577.71
	金额合计	元				169.29			6754.06			73.42		6996.76

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

分项编号：-a

工程名称：10cm厚碎石垫层

单位：m²

数量：3534.0

单价：18.81

第 4 页 共 11 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面垫层									合 计	
	工 程 细 目			路面垫层机械铺碎石(压实厚度 10cm)										
	定 额 单 位			1000m ²										
	工 程 数 量			3.534										
	定 额 表 号			2~1~1~15改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	0.500	1.767	178.91							1.767	178.91
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	121.00	124.460	439.842	53220.84							439.842	53220.84
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1217.55	0.270	0.954	1161.76							0.954	1161.76
8001081	机械自身质量12~15t光 轮压路机3Y-12/15	台班	600.46	0.230	0.813	488.07							0.813	488.07
8001083	机械自身质量18~21t光 轮压路机3Y-18/21	台班	775.13	0.440	1.555	1205.30							1.555	1205.30
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YG15170CSS1N	台班	1124.89	0.120	0.424	477.04							0.424	477.04
9999001	定额基价	元	1.00	10398.000	36748.000	36748.00							36748.000	36748.00
	直接费	元				56731.91								56731.91
	措施费	I	元	3438.596	0.940 %	32.32								32.32
		II	元	36747.803	0.818 %	300.60								300.60
	企业管理费	元		36747.804	2.427 %	891.87								891.87
	规费	元		654.806	33.500 %	219.36								219.36
	利润	元		37972.588	7.420 %	2817.57								2817.57
	税金	元		60993.633	9.000 %	5489.43								5489.43
	金额合计	元				66483.06								66483.06

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

分项编号：-a

工程名称：15cm厚C25混凝土路面

单位：m²

数量：3534.0

单价：73.95

第 5 页 共 11 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			自卸汽车运输水泥混凝土			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			合 计	
	工 程 细 目			10t以内自卸汽车运输水泥混凝土 第一个1km			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 15cm(轨道式)			容量500L以内混凝土搅拌机拌和				
	定 额 单 位			1000m ³ 路面实体			1000m ² 路面			10m ³				
	工 程 数 量			0.530			3.534			53.010				
	定 额 表 号			2~2~19~5			2~2~17~3改			4~11~11~3				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25				57.100	201.791	20431.38	1.300	68.913	6977.44	270.704	27408.82
2001001	HPB300钢筋	t	3322.04				0.003	0.011	35.22				0.011	35.22
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3392.83				0.001	0.004	11.99				0.004	11.99
3001001	石油沥青	t	4200.00				0.079	0.279	1172.58				0.279	1172.58
3005001	煤	t	561.95				0.015	0.053	29.79				0.053	29.79
3005004	水	m ³	3.84				20.000	70.680	271.41				70.680	271.41
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混舍捆放	m ³	1150.45				0.060	0.212	243.94				0.212	243.94
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m ³	125.87				73.450	259.572	32672.37				259.572	32672.37
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m ³	121.00				126.970	448.712	54294.15				448.712	54294.15
5509002	42.5级水泥	t	380.00				51.257	181.142	68834.05				181.142	68834.05
7801001	其他材料费	元	1.00				246.300	870.424	870.42				870.424	870.42
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道 式水泥混凝土摊铺机 HFC4500全横轴400	台班	1348.02				0.310	1.096	1476.81				1.096	1476.81
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	255.22				7.220	25.515	6512.06				25.515	6512.06
8003085	电动混凝土切缝机(含锯 片摊销费用)SLF	台班	202.97				2.501	8.839	1793.96				8.839	1793.96
8005004	出料容量500L以内强制式 混凝土搅拌机	台班	250.08							0.240	12.722	3181.62	12.722	3181.62
8007015	装载质量10t以内自卸汽 车QD361	台班	780.41	8.200	4.347	3392.30							4.347	3392.30
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YG15170GSS1N	台班	1124.89				1.480	5.230	5883.53				5.230	5883.53

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

分项编号：-a

工程名称：15cm厚C25混凝土路面

单位：m²

数量：3534.0

单价：73.95

第 6 页 共 11 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			自卸汽车运输水泥混凝土			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			合 计		
	工 程 细 目			10t以内自卸汽车运输水泥混凝土 第一个1km			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 15cm(轨道式)			容量500L以内混凝土搅拌机拌和					
	定 额 单 位			1000m ³ 路面实体			1000m ² 路面			10m ³					
	工 程 数 量			0.530			3.534			53.010					
	定 额 表 号			2~2~19~5			2~2~17~3改			4~11~11~3					
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1.00	6225.000	3300.000	3300.00	47556.000	168061.000	168061.000	203.000	10754.000	10754.00	182115.000	182115.00
	直接费		元						194533.67				10159.06		208085.03
	措施费		I	元	3300.062	0.959 %	31.65	37309.432	0.940 %	350.71	10753.651	0.622 %	66.89		449.25
			II	元	3300.062	0.154 %	5.08	168061.320	0.818 %	1374.74	10753.651	1.201 %	129.15		1508.98
	企业管理费		元		3300.062	1.374 %	45.34	168061.320	2.427 %	4078.85	10753.651	3.587 %	385.73		4509.92
	规费		元		440.116	33.500 %	147.44	24772.063	33.500 %	8298.64	8265.585	33.500 %	2768.97		11215.05
	利润		元		3382.129	7.420 %	250.95	173865.630	7.420 %	12900.83	11335.418	7.420 %	841.09		13992.87
	税金		元		3872.767	9.000 %	348.55	221537.430	9.000 %	19938.37	14350.889	9.000 %	1291.58		21578.50
	金额合计		元				4221.32		241475.8			15642.47		261339.59	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

分项编号：313-1

工程名称：路肩培土

单位：m³

数量：37.5

单价：37.95

第 7 页 共 11 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽										合 计	
	工 程 细 目		培路肩											
	定 额 单 位		100m ³											
	工 程 数 量		0.375											
	定 额 表 号		2~3~2~5											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	20.500	7.688	778.36							7.688	778.36
8001085	机械自身质量0.6t手扶式 振动碾YZS06B	台班	161.05	2.100	0.788	126.83							0.788	126.83
9999001	定额基价	元	1.00	2524.000	947.000	947.00							947.000	947.00
	直接费	元				905.19								905.19
	措施费	I	元	946.658	0.940 %	8.90								8.90
		II	元	946.658	0.818 %	7.74								7.74
	企业管理费	元		946.658	2.427 %	22.98								22.98
	规费	元		858.093	33.500 %	287.46								287.46
	利润	元		986.280	7.420 %	73.18								73.18
	税金	元		1305.444	9.000 %	117.49								117.49
	金额合计	元				1422.94								1422.94

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

分项编号：419-1

工程名称：1-φ0.6钢筋混凝土圆管涵II

单位：m

数量：15.0

单价：624.93

第 8 页 共 11 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			浆砌片石			混凝土			1-φ0.6钢筋混凝土圆管涵II		
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			浆砌片石基础、护底、截水墙			混凝土墩、台帽非泵送			1-φ0.6钢筋混凝土圆管涵II		
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			10m3			10m3实体			m		
	工 程 数 量			0.078			1.731			0.096			15.000		
	定 额 表 号			1~1~9~5			4~5~2~1改			4~6~3~1改			补b~改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	101.25	3.100	0.242	24.48	6.600	11.425	1156.74	12.400	1.190	120.53			
1	1-φ0.6钢筋混凝土圆管涵	m	131.86										1.000	15.000	1977.90
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	4690.00							0.049	0.005	22.06			
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35							5.910	0.567	4.17			
2009028	铁件铁件	kg	5.49							3.480	0.334	1.83			
3005004	水	m3	3.84				4.000	6.924	26.59	12.000	1.152	4.42			
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 田堆方	m3	125.87				3.820	6.612	832.31	4.998	0.480	60.39			
5505005	片石码方	m3	95.00				11.500	19.907	1891.12						
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	121.00							8.568	0.823	99.53			
5509002	42.5级水泥	t	380.00				0.931	1.612	612.39	3.040	0.292	110.90			
7801001	其他材料费	元	1.00				1.200	2.077	2.08	86.200	8.275	8.28			
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WV100液压	台班	1219.41	1.980	0.154	188.33									
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机 ZL20	台班	603.27				0.080	0.138	83.54						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅 拌机H325	台班	130.18				0.150	0.260	33.80						
8009030	提升质量25t以内汽车式 起重机QY25	台班	1366.90							0.660	0.063	86.61			
8099001	小型机具使用费	元	1.00							11.400	1.094	1.09			
9999001	定额基价	元	1.00	2696.000	210.000	210.00	2183.000	3778.000	3778.00	4960.000	476.000	476.00	132.000	1978.000	1978.00

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

分项编号：419-1

工程名称：1-φ0.6钢筋混凝土圆管涵II

单位：m

数量：15.0

单价：624.93

第 9 页 共 11 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			浆砌片石			混凝土			1-φ0.6钢筋混凝土圆管涵II			
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			浆砌片石基础、护底、截水墙			混凝土墩、台帽非泵送			1-φ0.6钢筋混凝土圆管涵II			
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			10m3			10m3实体			m			
	工 程 数 量			0.078			1.731			0.096			15.000			
	定 额 表 号			1~1~9~5			4~5~2~1改			4~6~3~1改			补b~改			
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
直接费		元				212.81			4638.56			519.81			1977.90	
措施费		I	元		210.256	0.939 %	1.97	1331.025	0.742 %	9.88	213.538	0.742 %	1.58			
		II	元		210.256	0.521 %	1.10	3778.309	1.537 %	58.07	476.217	1.537 %	7.32			
企业管理费		元			210.256	2.747 %	5.78	3778.309	4.726 %	178.56	476.216	4.726 %	22.51			
规费		元			55.755	33.500 %	18.68	1197.051	33.500 %	401.01	133.358	33.500 %	44.68			
利润		元			219.097	7.420 %	16.26	4024.825	7.420 %	298.64	507.628	7.420 %	37.67	1977.898	7.420 %	146.76
税金		元			256.589	9.000 %	23.09	5584.733	9.000 %	502.63	633.567	9.000 %	57.02	2124.656	9.000 %	191.22
金额合计		元					279.68		6087.36			690.58			2315.88	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

分项编号：419-1

工程名称：1-φ0.6钢筋混凝土管涵II

单位：m

数量：15.0

单价：624.93

第 10 页 共 11 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25									12.857	1301.75	
1	1-φ0.6钢筋混凝土管涵	m	131.86									15.000	1977.90	
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	4690.00									0.005	22.06	
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35									0.567	4.17	
2009028	铁件铁件	kg	5.49									0.334	1.83	
3005004	水	m3	3.84									8.076	31.01	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 田堆方	m3	125.87									7.092	892.70	
5505005	片石码方	m3	95.00									19.907	1891.12	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	121.00									0.823	99.53	
5509002	42.5级水泥	t	380.00									1.903	723.28	
7801001	其他材料费	元	1.00									10.352	10.35	
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WV100液压	台班	1219.41									0.154	188.33	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载 机ZL20	台班	603.27									0.138	83.54	
8005010	出料容量400L以内灰浆搅 拌机J1325	台班	130.18									0.260	33.80	
8009030	提升质量25t以内汽车式 起重机QV25	台班	1366.90									0.063	86.61	
8099001	小型机具使用费	元	1.00									1.094	1.09	
9999001	定额基价	元	1.00									6443.000	6443.00	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

分项编号：419-1

工程名称：1-φ0.6钢筋混凝土圆管涵II

单位：m

数量：15.0

单价：624.93

第 11 页 共 11 页

21-2表

代 号	工 程 项 目											合 计	
	工 程 细 目												
	定 额 单 位												
	工 程 数 量												
	定 额 表 号												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费	元											7349.08
	措施费	I 元											13.43
		II 元											66.49
	企业管理费	元											206.85
	规费	元											464.37
	利润	元											499.33
	税金	元											773.96
	金额合计	元											9373.50

编制：

复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路硬化

第 2 页 共 2 页

24表

序号	代号	机械名称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船 税	合计
				调整系数： 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴			
						101.25元/工 日		--元/kg		--元/kg		7.9元/kg		--元/t		0.73元/kw.h		--元/m3		--元/kg			
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用		
15	8007043	容量10000L以内洒水汽车	1124.89	605.76	605.76	1.000	101.25					52.800	417.12									0.76	519.13
16	8009030	提升质量25t以内汽车式起重机	1366.90	841.18	841.18	2.000	202.50					40.650	321.14									2.08	525.72

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

第 1 页 共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计			326408		100.00	
100	清单 第100章 总则			4824		1.48	
102	工程管理			4824		1.48	
102-3	安全生产费	总额		4824		1.48	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			321584		98.52	
602	护栏			321584		98.52	
602-3	波形护栏	m	1800	321584	178.658	98.52	
-a	AT1-2	m	144	35436	246.08	10.86	
-b	AT2	m	144	39910	277.15	12.23	
-c	Gr-B-4C	m	1512	244914	161.98	75.03	
-d	波形护栏轮廓标	块	239	1324	5.54	0.41	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程新估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			326408		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	招标控制价			326408		100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

第 1 页 共 2 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线										辅助生产	%	数量	
1001001	人工	工日	101.25	324.491	324.491													
2001019	钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm）	t	5970.09	0.184	0.184													
2003005	钢板（Q235，δ=5~40mm）	t	3437.08	0.315	0.315													
2003012	镀锌钢板（δ=1mm，δ=1.5mm，δ=3mm）	t	4538.46	0.019	0.019													
2003015	钢管立柱	t	5200.00	9.956	9.956													
2003017	波形钢板（镀锌（包括端头板、撑杆））	t	5200.00	23.167	23.167													
2009003	空心钢钎（优质碳素工具钢）	kg	6.84	1.503	1.503													
2009004	Φ50mm以内合金钻头（Φ43mm）	个	31.88	2.330	2.330													
2009011	电焊条（结422（502、506、507）3.2/4.0/5.0）	kg	6.46	59.147	59.147													
2009013	螺栓（混合规格）	kg	7.35	1227.164	1227.164													
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	38.718	38.718													
3005004	水	m ³	3.84	130.680	130.680													
5005002	硝铵炸药（1号、2号岩石硝铵炸药）	kg	11.97	17.108	17.108													
5005008	非电毫秒雷管（导爆管长3~7m）	个	3.16	21.889	21.889													
5005009	导爆索（爆速6000~7000m/s）	m	2.05	9.888	9.888													
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m ³	129.87	53.317	53.317													
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m ³	122.11	92.195	92.195													
5509002	42.5级水泥	t	402.51	37.211	37.211													
6007004	反光膜	m ²	170.94	3.155	3.155													
7801001	其他材料费	元	1.00	150.469	150.469													

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

第 2 页 共 2 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线											辅助生产	%	数量
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 (JD250)	台班	177.86	2.940	2.940													
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	342.11	3.647	3.647													
8007003	装载质量4t以内载货汽车	台班	470.10	1.376	1.376													
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 (BX1-330)	台班	184.23	6.802	6.802													
8017047	排气量3m ³ /min以内机动空气压缩机 (CV-3/8-1)	台班	297.50	1.286	1.286													
8099001	小型机具使用费	元	1.00	448.121	448.121													

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

第 1 页 共 1 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
														7.42%	9.0%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总 册															4824	
2	102	工程管理															4824	
3	102~3	安全生产费	总额														4824	
4	600	清单 第600章 安全设施及预 埋管等			252419		32855	218862	4502	256218		2128	6323	11006	19357	26553	321584	
5	602	护栏			252419		32855	218862	4502	256218		2128	6323	11006	19357	26553	321584	
6	602~3	波形护栏	m	1800.000	252419		32855	218862	4502	256218		2128	6323	11006	19357	26553	321584	178.66
7	~a	AT1-2	m	144.000	28095		3447	24189	694	28329		204	673	1155	2150	2926	35436	246.08
8	~b	AT2	m	144.000	31762		3697	27494	776	31967		225	755	1239	2429	3295	39910	277.15
9	~c	Gr-B-4C	m	1512.000	191528		25541	166323	3032	194897		1684	4858	8556	14697	20222	244914	161.98
10	~d	波形护栏轮廓	块	239.000	1034		169	856		1026		15	37	57	81	109	1324	5.54
合计				8.306	252419		32855	218862	4502	256218		2128	6323	11006	19357	26553	326408	39297.86

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

第 1 页 共 2 页

04表

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)						规费 (%)						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.93 9					1.49 9	0.52 1		2.43 8	0.52 1	2.74 7					2.74 7	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
02	石方		0.87 6					1.27 9	0.47 0		2.15 5	0.47 0	2.79 2					2.79 2	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
03	运输		0.95 9					1.45 1	0.15 4		2.41 0	0.15 4	1.37 4					1.37 4	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
04	路面		0.94 0					1.39 0	0.81 8		2.33 0	0.81 8	2.42 7					2.42 7	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
04-1	路面(隧道路面)							1.39 0	0.81 8		1.39 0	0.81 8	2.42 7					2.42 7	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
05	隧道								1.19 5			1.19 5	3.56 9					3.56 9	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
06	构造物 I		0.62 2					0.92 4	1.20 1		1.54 6	1.20 1	3.58 7					3.58 7	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
06-1	构造物 I (绿化)		0.62 2					0.92 4	1.20 1		1.54 6	1.20 1	3.58 7					3.58 7	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
07	构造物 II		0.74 2					1.00 7	1.53 7		1.74 9	1.53 7	4.72 6					4.72 6	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
08	构造物 III (一般)		1.49 7					0.94 8	2.72 9		2.44 5	2.72 9	5.97 6					5.97 6	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
08-1	构造物 III (室内)							0.94 8	2.72 9		0.94 8	2.72 9	5.97 6					5.97 6	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
08-2	构造物 III (桥梁)		1.49 7					0.94 8	2.72 9		2.44 5	2.72 9	5.97 6					5.97 6	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

第 2 页 共 2 页

04表

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)							规费 (%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
08-3	构造物III(设备安装)							0.94 8	2.72 9		0.94 8	2.72 9	5.97 6					5.97 6	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
09	技术复杂大桥		0.90 7					1.67 7			0.90 7	1.67 7	4.14 3					4.14 3	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
10	钢材及钢结构(一般)							0.56 4			0.56 4	2.24 2						2.24 2	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
10-1	钢材及钢结构(桥梁)							0.56 4			0.56 4	2.24 2						2.24 2	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)							0.56 4			0.56 4	2.24 2						2.24 2	16.0 00	0.50 0	7.50 0	1.00 0	8.50 0	33.5 00

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

第 1 页 共 1 页

04-1表

序号	工程名称	措施费										企业管理费							规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	AT1-2		11					16	178		27	178	673					673	551	17	258	34	293	1155
2	AT2		11					16	198		27	198	755					755	592	18	277	37	314	1239
3	Gr-B-4C		142					210	1331		352	1331	4858					4858	4087	128	1916	255	2171	8556
4	波形护栏轮廓标		1					2	12		3	12	37					37	27	1	13	2	14	57
5	合计：		165					244	1720		409	1720	6323					6323	5257	164	2464	329	2793	11006

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

第 1 页 共 1 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	反光膜	m ²	6007004	170.94	
2	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~	t	2001019	5970.09		20	其他材料费	元	7801001	1.00	
3	钢板Q235，δ=5~40mm	t	2003005	3437.08		21	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	177.86	
4	镀锌钢板 δ=1mm，δ=1.5mm，δ=3mm	t	2003012	4538.46		22	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	342.11	
5	钢管立柱	t	2003015	5200.00		23	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	470.10	
6	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017	5200.00		24	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	184.23	
7	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	2009003	6.84		25	排气量3m ³ /min以内机动空气压缩机CV-3/8-1	台班	8017047	297.50	
8	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	2009004	31.88		26	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
9	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	6.46		27	定额基价	元	1999	1.00	
10	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35							
11	镀锌铁件	kg	2009029	5.73							
12	水	m ³	3005004	3.84							
13	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	5005002	11.97							
14	非电毫秒雷管导爆管长3~7m	个	5005008	3.16							
15	导爆索爆速6000~7000m/s	m	5005009	2.05							
16	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	129.87							
17	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m ³	5505013	122.11							
18	42.5级水泥	t	5509002	402.51							

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：逻楼镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 2 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计						
100	清单第100章总则						
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额					
600	清单第600章安全设施及预埋管线						
602	护栏						
602-3	波形护栏	m	1800.000	178.66	321,584.00		
602-3-a	AT1-2	m	144.000	246.08	35,435.52		
4-1-1-7	人工挖基坑石方	1000m3	0.007	71250.00	513.00	02.石方	
5-1-2-1换	波形钢板护栏基础混凝土	10m3实体	0.720	6115.28	4,403.00	06.构造物 I	普C20-32.5-8 换 普C25-32.5-4;[5509001] 换
4-11-11-1	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	0.720	338.89	244.00	06.构造物 I	
5-1-2-2	波形钢板护栏立柱钢管柱埋入	1t	1.946	8408.28	16,360.34	10-2.钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-2-5	波形钢板护栏单面波形钢板	1t	2.004	6945.84	13,916.14	10-2.钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
602-3-b	AT2	m	144.000	277.15	39,909.60		
4-1-1-7	人工挖基坑石方	1000m3	0.007	71250.00	513.00	02.石方	
5-1-2-1换	波形钢板护栏基础混凝土	10m3实体	0.720	6115.28	4,403.00	06.构造物 I	普C20-32.5-8 换 普C25-32.5-4;[5509001] 换
4-11-11-1	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	0.720	338.89	244.00	06.构造物 I	
5-1-2-2	波形钢板护栏立柱钢管柱埋入	1t	2.190	8408.36	18,416.08	10-2.钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-2-5	波形钢板护栏单面波形钢板	1t	2.352	6945.91	16,334.28	10-2.钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
602-3-c	Gr-B-4C	m	1512.000	161.98	244,913.76		
4-1-1-7	人工挖基坑石方	1000m3	0.095	71312.17	6,739.00	02.石方	
5-1-2-1换	波形钢板护栏基础混凝土	10m3实体	9.450	6115.66	57,793.00	06.构造物 I	普C20-32.5-8 换 普C25-32.5-4;[5509001] 换

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：逻辑镇祥福村宏福屯至大洞村岩脚屯道路修建及护栏安装项目

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 2 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
4-11-11-1	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	9.450	338.31	3,197.00	06. 构造物 I	
5-1-2-2	波形钢板护栏立柱钢管柱埋入	1t	5.722	8408.22	48,111.17	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-2-5	波形钢板护栏单面波形钢板	1t	18.582	6946.00	129,073.86	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
602-3-d	波形护栏轮廓标	块	239.000	5.54	1,324.06		
5-1-7-3	栏式轮廓标	100块	2.390	554.39	1,325.00	06. 构造物 I	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	招标控制价						

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

分项编号：-a

工程名称：AT1-2

单位：m

数量：144.0

单价：246.08

第 1 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			人工挖基坑土、石方			波形钢板护栏			混凝土搅拌机拌和			波形钢板护栏		
	工 程 细 目			人工挖基坑石方			波形钢板护栏基础混凝土			容量250L以内混凝土搅拌机拌和			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入		
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.007			0.720			0.720			1.946		
	定 额 表 号			4~1~1~7			5~1~2~1改			4~11~11~1			5~1~2~2		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	101.25	383.100	2.758	279.28	14.700	10.584	1071.63	1.700	1.224	123.93	9.700	18.874	1910.96
2003005	钢板Q235, δ=5~40mm	t	3437.08										0.032	0.062	214.01
2003015	钢管立柱	t	5200.00										1.010	1.965	10219.03
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	6.84	13.800	0.099	0.68									
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ	个	31.88	21.400	0.154	4.91									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.46										6.000	11.674	75.42
3005004	水	m3	3.84				12.000	8.640	33.18						
5005002	硝酸炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	11.97	157.100	1.131	13.54									
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3	个	3.16	201.000	1.447	4.57									
5005009	导爆索爆速6000~	m	2.05	90.800	0.654	1.34									
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	129.87				4.896	3.525	457.81						
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	122.11				8.466	6.096	744.32						
5509002	42.5级水泥	t	402.51				3.417	2.460	990.27						
7801001	其他材料费	元	1.00	22.000	0.158	0.16	2.600	1.872	1.87				11.300	21.987	21.99
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	177.86							0.270	0.194	34.58			
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	342.11										0.370	0.720	246.29
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	184.23										0.690	1.343	247.34
8017047	排气量3m3/min以内机动空气压缩机CV-3/8-1	台班	297.50	11.810	0.085	25.30									

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

分项编号：-a

工程名称：AT1-2

单位：m

数量：144.0

单价：246.08

第 2 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			人工挖基坑土、石方			波形钢板护栏			混凝土搅拌机拌和			波形钢板护栏			
	工 程 细 目			人工挖基坑石方			波形钢板护栏基础混凝土			容量250L以内混凝土搅拌机拌和			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3			1t			
	工 程 数 量			0.007			0.720			0.720			1.946			
	定 额 表 号			4~1~1~7			5~1~2~1改			4~11~11~1			5~1~2~2			
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8099001	小型机具使用费		元	1.00	340.200	2.449	2.45						41.700	81.137	81.14	
9999001	定额基价		元	1.00	48070.000	346.000	346.00	4013.000	2889.000	2889.00	229.000	165.000	165.00	6665.000	12968.00	12968.00
	直接费		元				332.23			3299.08			158.51		13015.90	
	措施费	I	元		320.901	2.155 %	6.92	1124.868	1.546 %	17.39	164.663	1.546 %	2.55	2580.665		
		II	元		346.104	0.470 %	1.63	2889.167	1.201 %	34.70	164.663	1.201 %	1.98	12968.128	0.564 %	73.14
	企业管理费		元		346.104	2.792 %	9.66	2889.167	3.587 %	103.63	164.663	3.587 %	5.91	12968.075	2.242 %	290.74
	规费		元		279.281	33.500 %	93.56	1071.630	33.500 %	359.00	123.931	33.500 %	41.52	1910.922	33.500 %	640.16
	利润		元		364.313	7.420 %	27.03	3044.892	7.420 %	225.93	175.094	7.420 %	12.99	13331.954	7.420 %	989.23
	税金		元		471.022	9.000 %	42.39	4039.733	9.000 %	363.58	223.444	9.000 %	20.11	15009.178	9.000 %	1350.83
	金额合计		元				513.42			4403.31			243.55		16360.00	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

分项编号：-a

工程名称：AT1-2

单位：m

数量：144.0

单价：246.08

第 3 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏									合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏单面波形钢板										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			2.004										
	定 额 表 号			5~1~2~5										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	0.300	0.601	60.86							34.041	3446.66
2001019	钢丝绳股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×27, 绳径14.1~	t	5970.09	0.008	0.016	95.69							0.016	95.69
2003005	钢板Q235, δ=5~40mm	t	3437.08										0.062	214.01
2003015	钢管立柱	t	5200.00										1.965	10219.03
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	5200.00	1.010	2.024	10522.49							2.024	10522.49
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	6.84										0.099	0.68
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ	个	31.88										0.154	4.91
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.46										11.674	75.42
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35	53.500	107.188	787.83							107.188	787.83
3005004	水	m3	3.84										8.640	33.18
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	11.97										1.131	13.54
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3	个	3.16										1.447	4.57
5005009	导爆索爆速6000~	m	2.05										0.654	1.34
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	129.87										3.525	457.81
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	122.11										6.096	744.32
5509002	42.5级水泥	t	402.51										2.460	990.27
7801001	其他材料费	元	1.00										24.017	24.02

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

分项编号：-a

工程名称：AT1-2

单位：m

数量：144.0

单价：246.08

第 4 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏									合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏单面波形钢板										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			2.004										
	定 额 表 号			5~1~2~5										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250		台班	177.86									0.194	34.58
8007001	装载质量2t以内载货汽车		台班	342.11									0.720	246.29
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	470.10	0.060	0.120	56.51						0.120	56.51
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BY1-330		台班	184.23									1.343	247.34
8017047	排气量3m ³ /min以内机动空气压缩机CV-3/8-1		台班	297.50									0.085	25.30
8099001	小型机具使用费		元	1.00									83.587	83.59
9999001	定额基价		元	1.00	5853.000	11727.000	11727.00						28095.000	28095.00
	直接费		元				11523.26							28328.98
	措施费		I	元	120.392									26.85
			II	元	11726.922	0.564 %	66.14							
	企业管理费		元		11726.921	2.242 %	262.92							672.87
	规费		元		60.857	33.500 %	20.39							1154.62
	利润		元		12055.984	7.420 %	894.55							2149.74
	税金		元		12767.267	9.000 %	1149.05							2925.96
	金额合计		元				13916.32							35436.60

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

分项编号：-b

工程名称：AT2

单位：m

数量：144.0

单价：277.15

第 5 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			人工挖基坑土、石方			波形钢板护栏			混凝土搅拌机拌和			波形钢板护栏		
	工 程 细 目			人工挖基坑石方			波形钢板护栏基础混凝土			容量250L以内混凝土搅拌机拌和			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入		
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.007			0.720			0.720			2.190		
	定 额 表 号			4~1~1~7			5~1~2~1改			4~11~11~1			5~1~2~2		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	101.25	383.100	2.758	279.28	14.700	10.584	1071.63	1.700	1.224	123.93	9.700	21.245	2151.06
2003005	钢板Q235, δ=5~40mm	t	3437.08										0.032	0.070	240.89
2003015	钢管立柱	t	5200.00										1.010	2.212	11502.98
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	6.84	13.800	0.099	0.68									
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ	个	31.88	21.400	0.154	4.91									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.46										6.000	13.141	84.89
3005004	水	m3	3.84				12.000	8.640	33.18						
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	11.97	157.100	1.131	13.54									
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3	个	3.16	201.000	1.447	4.57									
5005009	导爆索爆速6000~	m	2.05	90.800	0.654	1.34									
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 堆方	m3	129.87				4.896	3.525	457.81						
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	122.11				8.466	6.096	744.32						
5509002	42.5级水泥	t	402.51				3.417	2.460	990.27						
7801001	其他材料费	元	1.00	22.000	0.158	0.16	2.600	1.872	1.87				11.300	24.749	24.75
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机ID250	台班	177.86							0.270	0.194	34.58			
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	342.11										0.370	0.810	277.24
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	184.23										0.690	1.511	278.42
8017047	排气量3m3/min以内机动 空气压缩机CV-3/8-1	台班	297.50	11.810	0.085	25.30									

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

分项编号：-b

工程名称：AT2

单位：m

数量：144.0

单价：277.15

第 6 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			人工挖基坑土、石方			波形钢板护栏			混凝土搅拌机拌和			波形钢板护栏			
	工 程 细 目			人工挖基坑石方			波形钢板护栏基础混凝土			容量250L以内混凝土搅拌机拌和			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3			1t			
	工 程 数 量			0.007			0.720			0.720			2.190			
	定 额 表 号			4~1~1~7			5~1~2~1改			4~11~11~1			5~1~2~2			
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8099001	小型机具使用费		元	1.00	340.200	2.449	2.45						41.700	91.332	91.33	
9999001	定额基价		元	1.00	48070.000	346.000	346.00	4013.000	2889.000	2889.00	229.000	165.000	165.00	6665.000	14598.00	14598.00
	直接费		元						332.23				158.51		14651.50	
	措施费	I	元		320.901	2.155 %	6.92	1124.868	1.546 %	17.39	164.663	1.546 %	2.55	2904.909		
		II	元		346.104	0.470 %	1.63	2889.167	1.201 %	34.70	164.663	1.201 %	1.98	14597.678	0.564 %	82.33
	企业管理费		元		346.104	2.792 %	9.66	2889.167	3.587 %	103.63	164.663	3.587 %	5.91	14597.665	2.242 %	327.28
	规费		元		279.281	33.500 %	93.56	1071.630	33.500 %	359.00	123.931	33.500 %	41.52	2151.051	33.500 %	720.60
	利润		元		364.313	7.420 %	27.03	3044.892	7.420 %	225.93	175.094	7.420 %	12.99	15007.278	7.420 %	1113.54
	税金		元		471.022	9.000 %	42.39	4039.733	9.000 %	363.58	223.444	9.000 %	20.11	16895.256	9.000 %	1520.57
	金额合计		元				513.42			4403.31			243.55		18415.82	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

分项编号：-b

工程名称：AT2

单位：m

数量：144.0

单价：277.15

第 7 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏									合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏单面波形钢板										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			2.352										
	定 额 表 号			5~1~2~5										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	0.300	0.705	71.43							36.517	3697.33
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×27，绳径14.1~	t	5970.09	0.008	0.019	112.32							0.019	112.32
2003005	钢板Q235，δ=5~40mm	t	3437.08										0.070	240.89
2003015	钢管立柱	t	5200.00										2.212	11502.98
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	5200.00	1.010	2.375	12350.81							2.375	12350.81
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	6.84										0.099	0.68
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ	个	31.88										0.154	4.91
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.46										13.141	84.89
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35	53.500	125.813	924.72							125.813	924.72
3005004	水	m3	3.84										8.640	33.18
5005002	硝酸炸药1号、2号岩石硝酸炸药	kg	11.97										1.131	13.54
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3	个	3.16										1.447	4.57
5005009	导爆索爆速6000~5000	m	2.05										0.654	1.34
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	129.87										3.525	457.81
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	122.11										6.096	744.32
5509002	42.5级水泥	t	402.51										2.460	990.27
7801001	其他材料费	元	1.00										26.780	26.78

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

分项编号：-b

工程名称：AT2

单位：m

数量：144.0

单价：277.15

第 8 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏									合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏单面波形钢板										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			2.352										
	定 额 表 号			5~1~2~5										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	177.86										0.194	34.58
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	342.11										0.810	277.24
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	470.10	0.060	0.141	66.33							0.141	66.33
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BY1-330	台班	184.23										1.511	278.42
8017047	排气量3m ³ /min以内机动空气压缩机CV-3/8-1	台班	297.50										0.085	25.30
8099001	小型机具使用费	元	1.00										93.781	93.78
9999001	定额基价	元	1.00	5853.000	13765.000	13765.00							31762.000	31762.00
	直接费	元				13525.38								31966.70
	措施费	I	元	141.310										26.85
		II	元	13764.428	0.564 %	77.63								198.27
	企业管理费	元		13764.426	2.242 %	308.60								755.08
	规费	元		71.430	33.500 %	23.93								1238.60
	利润	元		14150.660	7.420 %	1049.98								2429.47
	税金	元		14985.522	9.000 %	1348.70								3295.35
	金额合计	元				16334.22								39910.32

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

分项编号：-c

工程名称：Gr-B-4C

单位：m

数量：1512.0

单价：161.98

第 9 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			人工挖基坑土、石方			波形钢板护栏			混凝土搅拌机拌和			波形钢板护栏		
	工 程 细 目			人工挖基坑石方			波形钢板护栏基础混凝土			容量250L以内混凝土搅拌机拌和			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入		
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.095			9.450			9.450			5.722		
	定 额 表 号			4~1~1~7			5~1~2~1改			4~11~11~1			5~1~2~2		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	101.25	383.100	36.203	3665.55	14.700	138.915	14065.14	1.700	16.065	1626.58	9.700	55.503	5619.64
2003005	钢板Q235, δ=5~40mm	t	3437.08										0.032	0.183	629.33
2003015	钢管立柱	t	5200.00										1.010	5.779	30051.52
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	6.84	13.800	1.304	8.92									
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ	个	31.88	21.400	2.022	64.47									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.46										6.000	34.332	221.78
3005004	水	m3	3.84				12.000	113.400	435.46						
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	11.97	157.100	14.846	177.71									
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3	个	3.16	201.000	18.995	60.02									
5005009	导爆索爆速6000~	m	2.05	90.800	8.581	17.59									
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 堆方	m3	129.87				4.896	46.267	6008.72						
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	122.11				8.466	80.004	9769.25						
5509002	42.5级水泥	t	402.51				3.417	32.291	12997.31						
7801001	其他材料费	元	1.00	22.000	2.079	2.08	2.600	24.570	24.57				11.300	64.658	64.66
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机ID250	台班	177.86							0.270	2.552	453.81			
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	342.11										0.370	2.117	724.28
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	184.23										0.690	3.948	727.36
8017047	排气量3m3/min以内机动 空气压缩机CV-3/8-1	台班	297.50	11.810	1.116	332.02									

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

分项编号：-c

工程名称：Gr-B-4C

单位：m

数量：1512.0

单价：161.98

第 10 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			人工挖基坑土、石方			波形钢板护栏			混凝土搅拌机拌和			波形钢板护栏			
	工 程 细 目			人工挖基坑石方			波形钢板护栏基础混凝土			容量250L以内混凝土搅拌机拌和			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3			1t			
	工 程 数 量			0.095			9.450			9.450			5.722			
	定 额 表 号			4~1~1~7			5~1~2~1改			4~11~11~1			5~1~2~2			
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8099001	小型机具使用费		元	1.00	340.200	32.149	32.15						41.700	238.604	238.60	
9999001	定额基价		元	1.00	48070.000	4543.000	4543.00	4013.000	37920.000	37920.00	229.000	2161.000	2161.00	6665.000	38137.00	38137.00
	直接费		元				4360.51			43300.45			2080.39		38277.06	
	措施费	I	元		4211.822	2.155 %	90.76	14763.886	1.546 %	228.25	2161.198	1.546 %	33.41	7589.071		
		II	元		4542.611	0.470 %	21.35	37920.311	1.201 %	455.42	2161.198	1.201 %	25.96	38136.444	0.564 %	215.09
	企业管理费		元		4542.611	2.792 %	126.83	37920.312	3.587 %	1360.20	2161.198	3.587 %	77.52	38136.417	2.242 %	855.02
	规费		元		3665.549	33.500 %	1227.96	14065.143	33.500 %	4711.82	1626.582	33.500 %	544.91	5619.621	33.500 %	1882.57
	利润		元		4781.550	7.420 %	354.79	39964.191	7.420 %	2965.34	2298.086	7.420 %	170.52	39206.523	7.420 %	2909.12
	税金		元		6182.200	9.000 %	556.40	53021.489	9.000 %	4771.93	2932.700	9.000 %	263.94	44138.856	9.000 %	3972.50
	金额合计		元				6738.60			57793.43			3196.65		48111.36	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

分项编号：-c

工程名称：Gr-B-4C

单位：m

数量：1512.0

单价：161.98

第 11 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏									合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏单面波形钢板										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			18.582										
	定 额 表 号			5~1~2~5										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	0.300	5.575	564.44							252.260	25541.36
2001019	钢丝绳股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×27, 绳径14.1~16.0mm	t	5970.09	0.008	0.149	887.51							0.149	887.51
2003005	钢板Q235, δ=5~40mm	t	3437.08										0.183	629.33
2003015	钢管立柱	t	5200.00										5.779	30051.52
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	5200.00	1.010	18.768	97595.18							18.768	97595.18
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	6.84										1.304	8.92
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ	个	31.88										2.022	64.47
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.46										34.332	221.78
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35	53.500	994.163	7307.10							994.163	7307.10
3005004	水	m3	3.84										113.400	435.46
5005002	硝酸炸药1号、2号岩石硝酸炸药	kg	11.97										14.846	177.71
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3m	个	3.16										18.995	60.02
5005009	导爆索爆速6000~5000m/s	m	2.05										8.581	17.59
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	129.87										46.267	6008.72
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	122.11										80.004	9769.25
5509002	42.5级水泥	t	402.51										32.291	12997.31
7801001	其他材料费	元	1.00										91.307	91.31

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

分项编号：-c

工程名称：Gr-B-4C

单位：m

数量：1512.0

单价：161.98

第 12 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏									合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏单面波形钢板										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			18.582										
	定 额 表 号			5~1~2~5										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	177.86									2.552	453.81	
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	342.11									2.117	724.28	
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	470.10	0.060	1.115	524.14						1.115	524.14	
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BY1-330	台班	184.23									3.948	727.36	
8017047	排气量3m3/min以内机动空气压缩机CV-3/8-1	台班	297.50									1.116	332.02	
8099001	小型机具使用费	元	1.00									270.753	270.75	
9999001	定额基价	元	1.00	5853.000	108767.000	108767.000						191528.000	191528.00	
	直接费	元				106878.40							194896.90	
	措施费	I	元	1116.621									352.43	
		II	元	108767.40	0.564 %	613.45							1331.27	
	企业管理费	元		108767.40	2.242 %	2438.57							4858.14	
	规费	元		564.442	33.500 %	189.09							8556.35	
	利润	元		111819.42	7.420 %	8297.00							14696.78	
	税金	元		118416.58	9.000 %	10657.49							20222.27	
	金额合计	元				129074.00							244914.12	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大洞村二台至宏福屯护栏安装

分项编号：-d

工程名称：波形护栏轮廓标

单位：块

数量：239.0

单价：5.54

第 13 页 共 13 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			轮廓标									合 计	
	工 程 细 目			栏式轮廓标										
	定 额 单 位			100块										
	工 程 数 量			2.390										
	定 额 表 号			5~1~7~3										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	0.700	1.673	169.39							1.673	169.39
2003012	镀锌钢板 $\delta = 1\text{mm}$, $\delta = 1.5\text{mm}$, $\delta = 3\text{mm}$	t	4538.46	0.008	0.019	86.78							0.019	86.78
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	16.200	38.718	221.85							38.718	221.85
6007004	反光膜	m ²	170.94	1.320	3.155	539.28							3.155	539.28
7801001	其他材料费	元	1.00	3.500	8.365	8.37							8.365	8.37
9999001	定额基价	元	1.00	433.000	1034.000	1034.00							1034.000	1034.00
	直接费	元				1025.67								1025.67
	措施费	I	元		177.806	1.546 %	2.75							2.75
		II	元		1034.082	1.201 %	12.42							12.42
	企业管理费	元		1034.082	3.587 %	37.09								37.09
	规费	元		169.391	33.500 %	56.75								56.75
	利润	元		1086.348	7.420 %	80.61								80.61
	税金	元		1215.278	9.000 %	109.38								109.38
	金额合计	元				1324.66								1324.66

编制：

复核：

