
 逻楼镇洞新村、新洛村通屯道路硬化 **工程**

招标控制价

招标控制价 (小写): 1167604元

(大写): 壹佰壹拾陆万柒仟陆佰零肆元整

招标人: 凌云县逻楼镇人民政府
(单位盖章)



造价咨询人: 中城恒业设计集团有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: 付将华
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 陈小坚
(签字或盖章)

编制人: 胡春平
(造价人员签字)

复核人: 王跃文
(造价工程师签字盖专用章)

审核单位: 凌云县财政投资评审中心
(单位盖章)



编制时间: _____

复核时间: _____

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：逻楼镇洞新村、新洛村通电道路硬化工程
编制范围：逻楼镇洞新村、新洛村通电道路硬化工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			1167604		100.00	
100	清单 第100章 总 则			17255		1.48	
102	工程管理			17255		1.48	
102-3	安全生产费	总额		17255		1.48	
200	清单 第200章 路 基			2511		0.22	
202	场地清理			2511		0.22	
202-1	清理与掘除			2511		0.22	
-a	路基机械整修路	m2	12554	2511	0.2	0.22	
300	清单 第300章 路 面			1116790		95.65	
302	垫层			235388		20.16	
302-1	垫层						
302-1	碎石垫层			235388			
-a	10cm厚碎石垫层	m2	12554	235388		20.16	
312	15cm厚C25混凝土路面			235388	18.75	20.16	
312-1	15cm厚C25混凝土路面			875642		74.99	
-a	15cm厚C25混凝土路面			875642		74.99	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	m2	12554	875642	69.75	74.99	
313-1	路肩培土	m3	150	5760		0.49	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			31048	38.4	0.49	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			31048		2.66	
419-1	1-φ0.6钢筋混凝土圆管涵II	m	42	31048	739.24	2.66	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			1167604		100.00	
11	计日工合计						

编制：

复核：