

~~~~~

# 工 程 预 算 书

~~~~~

工程名称:果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

建设单位:靖西市果乐乡人民政府

工程造价: 749746.18元

施工单位:

建筑面积: m²

编制单位:中乾工程勘察设计(集团)有限公司

单方造价: 0.00元

审核单位:

编制日期:

编制人:

编制人证号:

审核人:

审核人证号:

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

第 1 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计	km	0.719	749746.18	1042762.41	100.00	
100	清单 第100章 总则			11079.99		1.48	
102	工程管理			11079.99		1.48	
102-3	安全生产费	总额		11079.99		1.48	
200	清单 第200章 路基	km	0.719	454387.47	631971.45	60.61	
203	挖方路基			407091.94		54.30	
203-1	路基挖方			407091.94		54.30	
-a	挖土方	m ³	458	1625.9	3.55	0.22	
-b	挖石方	m ³	6863	405466.04	59.08	54.08	
204	填方路基			47295.53		6.31	
204-1	路基填筑（包括填前压实）	m ³	4110.324	47295.53	11.51	6.31	
-a	利用土方	m ³	458	3650.26	7.97	0.49	
-b	利用石方	m ³	3652.324	43645.27	11.95	5.82	
300	清单 第300章 路面	km	0.719	222799.75	309874.47	29.72	
302	基层		0.719	36431.22	50669.29	4.86	
302-1	泥结石基层		0.719	36431.22	50669.29	4.86	
-a	10cm厚泥结石基层	m ²	2049	36431.22	17.78	4.86	
306	泥结石面层			49983.04		6.67	
306-6	20cm厚泥结石面层	m ²	1433	49983.04	34.88	6.67	
312	20cm厚C25水泥混凝土面层		1281.5	131059.01	102.27	17.48	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石		0.719	5326.48	7408.18	0.71	
313-1	路肩培土	m ³	139	5326.48	38.32	0.71	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞	m/道	36 / 6	26925.12	747.92 / 4487.52	3.59	
419-1	涵洞1-φ0.5	m	36	26925.12	747.92	3.59	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

第 2 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	km	0.719	34553.85	48058.21	4.61	
602	护栏		0.719	33767.97	46965.19	4.50	
602-1	镀锌钢方通水池围栏（高1.5米）	m	87	29454.72	338.56	3.93	
602-2	大门	个	1	4313.25	4313.25	0.58	
604	项目标志碑	个	1	785.88	785.88	0.10	
604-9	项目标志碑	个	1	785.88	785.88	0.10	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			749746.18		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不合计日工总额）						
13	投标报价			749746.18		100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

第 1 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线							辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	101.25	646.514	281.636	311.264	51.298	2.316									
1051001	机械工	工日	101.25	374.768	349.608	22.598	2.559	0.003									
2001001	HPB300钢筋	t	4123.89	0.415		0.005	0.41										
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.79	1.846			1.846										
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	3504.27	0.069		0.069											
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	5384.62	0.05			0.05										
2009013	螺栓（混合规格）	kg	7.35	0.709			0.709										
2009028	铁件（铁件）	kg	5.49	4.669			4.669										
2009030	铁钉（混合规格）	kg	5.22	5.886			5.886										
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.22	14.412	14.412												
3001001	石油沥青	t	4529.91	0.172		0.127	0.045										
3003002	汽油（92号）	kg	9.31	27.385			27.385										
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.41	15480.816	15132.87	335.897	12.047										
3005001	煤	t	561.95	0.026		0.026											
3005002	电	kW·h	0.83	479.732		479.586	0.146										
3005004	水	m ³	3.84	79.321		37.164	40.566	1.591									
4003002	锯材（中板 δ =19~35mm,中方混合规格）	m ³	1460.18	0.776		0.09	0.687										
5009012	油毛毡（400g, 0.915m×21.95m）	m ²	3.42	19.272			19.272										
5501002	土（路面用堆方）	m ³	9.71	0.238				0.238									
5501003	黏土（堆方）	m ³	11.65	140.499		140.499											
5503003	熟石灰	t	276.7	0.025				0.025									
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆	m ³	101.94	140.158		120.256	19.179	0.723									

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

第 2 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 安全设施 及预埋管 线							辅助生产	%	数量	
5503007	砂砾(堆方)	m3	97.09	9.945			9.945											
5505012	碎石(2cm)(最大粒径2cm堆方)	m3	97.09	3.098			3.016	0.081										
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m3	97.09	249.301		219.598	29.367	0.336										
5505016	碎石(未筛分碎石统料堆方)	m3	97.09	608.09		608.09												
5507003	青(红)砖	千块	391.26	0.52				0.52										
5509001	32.5级水泥	t	307.69	0.162				0.162										
5509002	42.5级水泥	t	426.08	103.888		92.806	10.992	0.09										
7801001	其他材料费	元	1	30380.59	29950.13	339.598	75.439	15.422										
7901001	设备摊销费	元	1	17596.732	17596.73													
B-1	刮腻子2道+乳胶漆2道	m2	45	7.104				7.104										
B-2	定制铁艺平开门	樘	2700	1				1										
B-3	水池围栏	m	280	87				87										
DLS	80*50*65灰色大理石	m2	222.28	0.473				0.473										
8001004	功率105kW以内履带式推土机 (T140-1带松土器)	台班	1167.55	18.972	18.972													
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1182.7	18.133	18.133													
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 (WY200A液压)	台班	1488.41	126.966	126.966													
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 (WK100机械)	台班	1040.19	0.136			0.136											
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1177.3	1.474	0.673	0.801												
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	580.86	0.871		0.871												
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	746.12	1.567		1.567												

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

第 3 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵 洞	清单第 600章 安全设施 及预埋管 线							辅助生产	%	数量
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZS06B)	台班	159.48	2.919		2.919											
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机 (YZJ10B)	台班	891.84	10.06	10.06												
8003079	混凝土电动真空吸水机组(含吸垫 5m×5m)	台班	136.58	3.165		3.165											
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)(SLF)	台班	204.87	3.186		3.186											
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机(JD250)	台班	171.75	6.769		6.766		0.003									
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1099.02	2.523		2.523											
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 (QY5)	台班	654.05	1.064			1.064										
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班	1346.98	0.079			0.079										
8099001	小型机具使用费	元	1	336.968		321.785	14.154	1.029									

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

第 1 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总 册															11079.99	
2	102	工程管理															11079.99	
3	102~3	安全生产费	总额														11079.99	
4	200	清单 第200章 路 基	km	0.719	354056.69		28515.67	79574.17	242338.01	350427.84		7592.58	9883.46	21411.01	27567.73	37519.44	454387.47	631971.45
5	203	挖方路基			318096.48		25006.52	79574.17	210422.58	315003.27		6639.33	8880.7	18220.3	24754.35	33614.82	407091.94	
6	203~1	路基挖方			318096.48		25006.52	79574.17	210422.58	315003.27		6639.33	8880.7	18220.3	24754.35	33614.82	407091.94	
7	~a	挖土方	m3	458	1234.58		143.76		1072.52	1216.28		36.53	33.91	109.68	96.83	134.39	1625.9	3.55
8	~b	挖石方	m3	6863	316861.0		24862.76	79574.17	209350.0	313786.9		6602.8	8846.78	18110.63	24657.51	33480.42	405466.0	59.08
9	204	填方路基			35960.2		3509.15		31915.43	35424.58		953.24	1002.76	3190.71	2813.38	3904.62	47295.53	
10	204~1	路基填筑(包 括填前压实)	m3	4110.324	35960.2		3509.15		31915.43	35424.58		953.24	1002.76	3190.71	2813.38	3904.62	47295.53	11.51
11	~a	利用土方	m3	458	2780.51		217.95		2523.74	2741.69		82.28	76.38	232.4	218.09	301.58	3650.26	7.97
12	~b	利用石方	m3	3652.324	33179.7		3291.2		29391.69	32682.89		870.97	926.38	2958.31	2595.3	3603.05	43645.27	11.95
13	300	清单 第300章 路 面	km	0.719	154339.58		31515.49	135264.83	8424.55	175204.87		2232.62	3745.82	11324.2	11895.6	18396.28	222799.75	309874.47
14	302	基层		0.719	24461.7		2385.8	25296.76	2058.27	29740.83		306.82	593.69	895.85	1881.88	3007.72	36431.22	50669.29
15	302~1	泥结石基层		0.719	24461.7		2385.8	25296.76	2058.27	29740.83		306.82	593.69	895.85	1881.88	3007.72	36431.22	50669.29
16	~a	10cm厚泥结石 基层	m2	2049	24461.7		2385.8	25296.76	2058.27	29740.83		306.82	593.69	895.85	1881.88	3007.72	36431.22	17.78
17	306	泥结石面层			33397.1		3641.79	35379.52	1754.46	40775.77		403.46	810.55	1297.28	2568.15	4126.97	49983.04	
18	306~6	20cm厚泥结石 面层	m2	1433	33397.1		3641.79	35379.52	1754.46	40775.77		403.46	810.55	1297.28	2568.15	4126.97	49983.04	34.88
19	312	20cm厚C25水泥 混凝土面层		1281.5	92971.78		22602.78	74588.56	4146.3	101337.63		1411.88	2256.43	8065.54	7170.7	10821.8	131059.01	102.27

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

第 2 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石		0.719	3508.95		2885.12		465.52	3350.64		110.46	85.16	1065.52	274.88	439.8	5326.48	7408.18
21	313~1	路肩培土	m3	139	3508.95		2885.12		465.52	3350.64		110.46	85.16	1065.52	274.88	439.8	5326.48	38.32
22	400	清单 第400章 桥梁 涵洞	m/道	36	18565.4		5193.89	14281.89	958.63	20434.41		318.3	671.56	1826.76	1451	2223.18	26925.12	747.92
23	419~1	涵洞1-φ0.5	m	36	18565.4		5193.89	14281.89	958.63	20434.41		318.3	671.56	1826.76	1451	2223.18	26925.12	747.92
24	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	km	0.719	28046.8		734.47	27921.1	1.49	28657.06		151.56	759.68	78.64	2103.79	2803.1	34553.85	48058.21
25	602	护栏		0.719	27311.1		200.94	27711.19	1.49	27913.62		149.5	755.6	67.41	2093.65	2788.18	33767.97	46965.19
26	602~1	镀锌钢方通水池围栏(高1.5	m	87	24360			24360		24360		126.92	669.17		1866.58	2432.04	29454.72	338.56
27	602~2	大门	个	1	2951.15		200.94	3351.19	1.49	3553.62		22.59	86.43	67.41	227.06	356.14	4313.25	4313.25
28	604	项目标志碑	个	1	735.71		533.53	209.91		743.44		2.06	4.08	11.23	10.15	14.92	785.88	785.88
29	604~9	项目标志碑	个	1	735.71		533.53	209.91		743.44		2.06	4.08	11.23	10.15	14.92	785.88	785.88
合计				0.307	555008.56		65959.51	257041.99	251722.68	574724.18		10295.06	15060.51	34640.6	43018.12	60942	749746.18	2442169.95

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

第 1 页 共 1 页

04表

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)						规费 (%)						
		冬季 施工 增加费	雨季 施工 增加费	夜间 施工 增加费	高原 地区 施工 增加费	风沙 地区 施工 增加费	沿海 地区 施工 增加费	行车 干扰 施工 增加费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.93					1.49	0.52		2.43	0.52	2.74					2.74	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		0.87					1.27	0.47		2.15	0.47	2.79					2.79	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		0.95					1.45	0.15		2.41	0.15	1.37					1.37	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		0.94					1.39	0.81		2.33	0.81	2.42					2.42	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.19			1.19	3.56					3.56	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.62					0.92	1.20		1.54	1.20	3.58					3.58	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)		0.62					0.92	1.20		1.54	1.20	3.58					3.58	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.74					1.00	1.53		1.74	1.53	4.72					4.72	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)		1.49					0.94	2.72		2.44	2.72	5.97					5.97	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)							0.94	2.72		0.94	2.72	5.97					5.97	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)		1.49					0.94	2.72		2.44	2.72	5.97					5.97	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)							0.94	2.72		0.94	2.72	5.97					5.97	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		0.90						1.67		0.90	1.67	4.14					4.14	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构 (一般)								0.56			0.56	2.24					2.24	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.56			0.56	2.24					2.24	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.56			0.56	2.24					2.24	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

序号	工程名称	措施费										企业管理费							规费						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	挖土方		11.5 9					18.5 1	6.43		30.1	6.43	33.9 1					33.9 1	52.3 8	1.64	24.5 5	3.27	27.8 3	109. 68	
2	挖石方		2078 .64					3034 .91	1489 .25		5113 .55	1489 .25	8846 .78					8846 .78	8649 .85	270. 31	4054 .62	540. 62	4595 .23	1811 0.63	
3	利用土方		26.1					41.6 6	14.4		67.7 6	14.4	76.3 6					76.3 6	111	3.47	52.0	6.94	58.9	232.	
4	利用石方		290. 65					424. 37	155. 95		715. 02	155. 95	926. 38					926. 38	1412 .92	44.1 5	662. 31	88.3 1	750. 61	2958 .31	
5	10cm厚泥结石基层		43.0 5					63.6 7	200. 1		106. 72	200. 1	593. 69					593. 69	427. 87	13.3 7	200. 56	26.7 4	227. 31	895. 85	
6	20cm厚泥结石面层		52.5 6					77.7 2	273. 19		130. 27	273. 19	810. 55					810. 55	619. 6	19.3 6	290. 44	38.7 3	329. 16	1297 .28	
7	20cm厚C25水泥混凝土面层		262. 79					388. 59	760. 51		651. 37	760. 51	2256 .43					2256 .43	3852 .2	120. 38	1805 .72	240. 76	2046 .48	8065 .54	
8	路肩培土		32.9 8					48.7 7	28.7		81.7 6	28.7	85.1 6					85.1 6	508. 91	15.9	238. 55	31.8 1	270. 36	1065 .52	
9	涵洞1-φ0.5		39.7 7					57.8 2	220. 71		97.5 9	220. 71	671. 56					671. 56	872. 48	27.2 7	408. 98	54.5 3	463. 5	1826 .76	
10	镀锌钢方通水池围栏（高1.5米）							126. 92				126. 92	669. 17					669. 17							
11	大门		1.35					1.98	19.2		3.33	19.2	86.4					86.4	32.1	1.01	15.0	2.01	17.1	67.4	
12	项目标志碑		0.28					0.42	1.36		0.7	1.36	4.08					4.08	5.36	0.17	2.51	0.34	2.85	11.2	

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

第 2 页 共 2 页

04-1表

序号	工程名称	措施费										企业管理费						规费							
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
13	合计：		2839 .78					4158 .43	3296 .85		6998 .21	3296 .85	1506 0.51						1506 0.51	1654 4.76	517. 03	7755 .36	1034 .05	8789 .4	3464 0.6

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

第 1 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	土路面用堆方	m3	5501002	9.71	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	黏土堆方	m3	5501003	11.65	
3	HPB300钢筋	t	2001001	4123.89		21	熟石灰	t	5503003	276.7	
4	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	4.79		22	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	101.94	
5	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3504.27		23	砂砾堆方	m3	5503007	97.09	
6	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5384.62		24	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	5505012	97.09	
7	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35		25	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013	97.09	
8	铁件铁件	kg	2009028	5.49		26	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	97.09	
9	铁钉混合规格	kg	2009030	5.22		27	青（红）砖240mm×115mm×53mm	千块	5507003	391.26	
10	破碎锤钢钎	根	2009039	2222.22		28	32.5级水泥	t	5509001	307.69	
11	石油沥青	t	3001001	4529.91		29	42.5级水泥	t	5509002	426.08	
12	汽油92号	kg	3003002	9.31		30	其他材料费	元	7801001	1	
13	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.41		31	设备摊销费	元	7901001	1	
14	煤	t	3005001	561.95		32	刮腻子2道+乳胶漆2道	m2	B-1	45	
15	电	kW·h	3005002	0.83		33	定制铁艺平开门	樘	B-2	2700	
16	水	m3	3005004	3.84		34	水池围栏	m	B-3	280	
17	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	4003002	1460.18		35	80*50*65灰色大理石	m2	DLS	222.28	
18	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2	5009012	3.42		36	功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器	台班	8001004	1167.55	

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

第 2 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1182.7	
38	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WY200A液压	台班	8001030	1488.41	
39	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WK100机械	台班	8001035	1040.19	
40	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1177.3	
41	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	8001081	580.86	
42	机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	8001083	746.12	
43	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 YZS06B	台班	8001085	159.48	
44	机械自身质量10t以内振动压路机 YZJ10B	台班	8001088	891.84	
45	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m×5m	台班	8003079	136.58	
46	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)SLF	台班	8003085	204.87	
47	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机JD250	台班	8005002	171.75	
48	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1099.02	
49	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	654.05	
50	提升质量25t以内汽车式起重机 QY25	台班	8009030	1346.98	
51	小型机具使用费	元	8099001	1	

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬 标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 4 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计	km	0.719	1042762.41	749746.18		
100	清单第100章总则				11079.99		
102	工程管理				11079.99		
102-3	安全生产费	总额		13369.95	11079.99		
200	清单第200章路基	km	0.719	631971.45	454387.47		
203	挖方路基				407091.94		
203-1	路基挖方				407091.94		
203-1-a	挖土方	m3	458	3.55	1625.9		
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.458	3553.76	1627.62	01.土方	
203-1-b	挖石方	m3	6863	59.08	405466.04		
1-1-17-2	挖掘机带破碎锤破碎次坚石	100m3天然密实方	68.63	5461.37	374813.85	02.石方	
1-1-9-11	斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石	1000m3天然密实方	6.863	4469.08	30671.28	02.石方	
204	填方路基				47295.53		
204-1	路基填筑（包括填前压实）	m3	4110.324	11.51	47295.53		
204-1-a	利用土方	m3	458	7.97	3650.26		
1-1-18-11	三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方	1000m3压实方	0.458	4706.85	2155.74	01.土方	
1-1-12-10	功率105kW以内推土机推普通土第一个20m	1000m3天然密实方	0.458	3267.83	1496.67	01.土方	
204-1-b	利用石方	m3	3652.324	11.95	43645.27		
1-1-18-17	三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压石方	1000m3压实方	3.65232	6095.38	22262.26	02.石方	
1-1-12-27	功率105kW以内推土机推坚石第一个20m	1000m3天然密实方	3.65232	5852.34	21374.62	02.石方	
300	清单第300章路面	km	0.719	309874.47	222799.75		
302	基层		0.719	50669.29	36431.22		

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬 标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 4 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
302-1	泥结石基层		0.719	50669.29	36431.22		
302-1-a	10cm厚泥结石基层	m2	2049	17.78	36431.22		
2-2-1-6换	机械摊铺泥结石基层(压实厚度	1000m2	2.049	17777.83	36426.77	04.路面	实际厚度(cm): 10cm;
306	泥结石面层				49983.04		
306-6	20cm厚泥结石面层	m2	1433	34.88	49983.04		
2-2-1-5换	机械摊铺泥结石面层(压实厚度	1000m2	1.433	34879.4	49982.18	04.路面	实际厚度(cm): 20cm;
312	20cm厚C25水泥混凝土面层		1281.5	102.27	131059.01		
2-2-17-1换	人工铺筑混凝土路面厚度20cm	1000m2路面	1.2815	102273.87	131063.97	04.路面	普C30-32.5-4 换 普C30-42.5-4;实际厚度(cm): 20cm;
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石		0.719	7408.18	5326.48		
313-1	路肩培土	m3	139	38.32	5326.48		
2-3-2-5	培路肩	100m3	1.39	3831.99	5326.47	04.路面	
400	清单第400章桥梁、涵洞	m	36	747.92	26925.12		
419-1	涵洞1-φ0.5	m	36	747.92	26925.12		
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3	0.0513	21983.74	1127.77	07.构造物II	
4-7-4-1换	预制圆管涵管径1.0m以内混凝土	10m3实体	0.378	12207.7	4614.51	06.构造物I	[5509001] 换 [5509002];
4-7-5-3换	起重机安装圆管涵管径1.0m以内	10m3实体	0.378	1996.39	754.63	06.构造物I	[5509001] 换 [5509002];
4-7-5-5换	现浇圆管涵管座混凝土	10m3实体	3.27	4647.19	15196.33	06.构造物I	[5509001] 换 [5509002];
4-11-5-1	基础垫层填砂砾(砂)	10m3实体	0.78	1922.04	1499.19	07.构造物II	
4-11-4-4	沥青油毡(防水层)	10m2	0.876	515.89	451.92	07.构造物II	
4-6-3-1换	混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体	0.12	7411.06	889.33	07.构造物II	[5509001] 换 [5509002];
4-7-4-3	预制圆管涵钢筋	1t	0.3996	5984.83	2391.54	10.钢材及钢结构(一般)	
600	清单第600章安全设施及预埋管线	km	0.719	48058.21	34553.85		
602	护栏		0.719	46965.19	33767.97		

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬 标准定额库版本号：

校验码：

第 3 页 共 4 页

21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
602-1	镀锌钢方通水池围栏（高1.5米）	m	87	338.56	29454.72		
LB-B-	镀锌钢方通水池围栏（高1.5米）	m	87	338.56	29454.71	01.土方	增：[B-3]水池围栏；
602-2	大门	个	1	4313.25	4313.25		
4-11-6-17	水泥砂浆抹面（厚2cm）	100m2	0.07104	1216.96	86.45	07.构造物II	
1-3-6-4	砖砌立柱	10m3	0.08951	6939.03	621.11	06.构造物I	
4-11-5-6换	基础混凝土垫层	10m3实体	0.0065	3991.08	25.94	07.构造物II	普C10-32.5-4 换 普C15-32.5-4; [5509001] 换
LB-B-	刮腻子2道+乳胶漆2道	m2	7.104	54.41	386.54	01.土方	增：[B-1]刮腻子2道+乳胶漆2道
LB-B-	定制铁艺平开门	樘	1	3193.2	3193.2	01.土方	增：[B-2]定制铁艺平开门；
604	项目标志碑	个	1	785.88	785.88		
604-9	项目标志碑	个	1	785.88	785.88		
1-1-6-2	人工挖运普通土第一个20m	1000m3天然密实方	0.0002	23720	4.74	01.土方	
4-11-5-2	碎石垫层	10m3实体	0.0054	2037.04	11	06.构造物I	
4-11-5-6换	C15砼支座	10m3实体	0.01	3942.2	39.42	06.构造物I	普C10-32.5-4 换 普C15-32.5-4; [5509001] 换
4-11-5-6换	C20砼碑	10m3实体	0.0147	4080.82	59.99	06.构造物I	普C10-32.5-4 换 普C20-32.5-4; [5509001] 换
2-3-3-2	模版	1000m2	0.0018	36436.11	65.59	04.路面	
	刻字	处	1	500	500	13.不计	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计				749746.18		
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设工程名称：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬 标准定额库版本号：

校验码：

第 4 页 共 4 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
12	暂列金额（不合计日工总额）								
13	投标报价						749746.18		

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：-a

工程名称：挖土方

单位：m3

数量 458

单价： 3.55

第 1 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方									合 计	
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.458										
	定 额 表 号			1~1~9~5										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	3.1	1.42	143.75							1.42	143.75
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1182.7	1.98	0.907	1072.52							0.907	1072.52
9999001	定额基价	元	1	2696	1235	1235							1235	1235
	直接费	元				1216.28								1216.28
	措施费	I	元	1234.58	2.438 %	30.1								30.1
		II	元	1234.58	0.521 %	6.43								6.43
	企业管理费	元		1234.58	2.747 %	33.91								33.91
	规费	元		327.39	33.5 %	109.68								109.68
	利润	元		1305.03	7.42 %	96.83								96.83
	税金	元		1493.23	9 %	134.39								134.39
	金额合计	元				1627.62								1627.62

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：-b

工程名称：挖石方

单位：m3

数量 6863

单价： 59.08

第 2 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机带破碎锤破碎石方			挖掘机挖装土、石方			合 计				
	工 程 细 目			挖掘机带破碎锤破碎次坚石			斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石							
	定 额 单 位			100m3天然密实方			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			68.63			6.863							
	定 额 表 号			1~1~17~2			1~1~9~11							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)					
1001001	人工	工日	101.25	3.2	219.616	22236.12	3.78	25.942	2626.64				245.558	24862.76
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.22	0.21	14.412	32027.3							14.412	32027.3
7801001	其他材料费	元	1	436.4	29950.132	29950.13							29950.132	29950.13
7901001	设备摊销费	元	1	256.4	17596.732	17596.73							17596.732	17596.73
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1182.7				2.51	17.226	20373.34				17.226	20373.34
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1488.41	1.85	126.966	188976.72							126.966	188976.72
9999001	定额基价	元	1	4277	293519	293519	3401	23343	23343				316862	316862
	直接费	元				290787.0			22999.99					313786.99
	措施费	I	元		213945.21	2.155 %	4610.52	23342.53	2.155 %	503.03				5113.55
		II	元		293519.37	0.47 %	1379.54	23342.53	0.47 %	109.71				1489.25
	企业管理费	元		293519.37	2.792 %	8195.06	23342.53	2.792 %	651.72					8846.78
	规费	元		47946.63	33.5 %	16062.12	6114.93	33.5 %	2048.5					18110.63
	利润	元		307704.49	7.42 %	22831.67	24606.99	7.42 %	1825.84					24657.51
	税金	元		343865.92	9 %	30947.93	28138.79	9 %	2532.49					33480.42
	金额合计	元				374813.8			30671.28					405485.14

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：-a

工程名称：利用土方

单位：m³

数量 458

单价： 7.97

第 3 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基			推土机推土、石方			合 计									
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方			功率105kW以内推土机推普通土第一个20m												
	定 额 单 位			1000m ³ 压实方			1000m ³ 天然密实方												
	工 程 数 量			0.458			0.458												
	定 额 表 号			1~1~18~11			1~1~12~10												
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量						金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	2.1	0.962	97.38	2.6	1.191	120.57				2.153	217.95					
8001004	功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器	台班	1167.55				1.87	0.856	999.96				0.856	999.96					
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1177.3	1.47	0.673	792.63							0.673	792.63					
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZ110B	台班	891.84	1.79	0.82	731.15							0.82	731.15					
9999001	定额基价	元	1	3588	1643	1643	2483	1137	1137				2781	2781					
	直接费	元				1621.16			1120.53					2741.69					
	措施费	I	元	1643.41	2.438 %	40.07	1137.1	2.438 %	27.72					67.79					
		II	元	1643.41	0.521 %	8.56	1137.1	0.521 %	5.92					14.49					
	企业管理费	元		1643.41	2.747 %	45.14	1137.1	2.747 %	31.24					76.38					
	规费	元		399.73	33.5 %	133.91	294	33.5 %	98.49					232.4					
	利润	元		1737.18	7.42 %	128.9	1201.98	7.42 %	89.19					218.09					
	税金	元		1977.74	9 %	178	1373.09	9 %	123.58					301.58					
	金额合计	元				2155.74			1496.67					3652.41					

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：-b

工程名称：利用石方

单位：m³

数量 3652.32

单价： 11.95

第 4 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基			推土机推土、石方			合 计									
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压石方			功率105kW以内推土机推坚石第一个20m												
	定 额 单 位			1000m ³ 压实方			1000m ³ 天然密实方												
	工 程 数 量			3.65232			3.65232												
	定 额 表 号			1~1~18~17			1~1~12~27												
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量						金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	5	18.262	1848.99	3.9	14.244	1442.21				32.506	3291.2					
8001004	功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器	台班	1167.55	1.52	5.552	6481.68	3.44	12.564	14669.08				18.116	21150.76					
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZ110B	台班	891.84	2.53	9.24	8240.93							9.24	8240.93					
9999001	定额基价	元	1	4611	16841	16841	4473	16338	16338				33180	33180					
	直接费	元				16571.6			16111.29					32682.89					
	措施费	I	元		16841.48	2.155 %	362.93	16338.22	2.155 %	352.09				715.02					
		II	元		16841.48	0.47 %	79.15	16338.22	0.47 %	76.79				155.95					
	企业管理费	元		16841.48	2.792 %	470.21	16338.22	2.792 %	456.16					926.38					
	规费	元		4844.35	33.5 %	1622.86	3986.41	33.5 %	1335.45					2958.31					
	利润	元		17753.79	7.42 %	1317.33	17223.26	7.42 %	1277.97					2595.3					
	税金	元		20424.09	9 %	1838.17	19609.74	9 %	1764.88					3603.05					
	金额合计	元				22262.26			21374.62					43636.88					

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：-a

工程名称：10cm厚泥结石基层

单位：m²

数量 2049

单价：17.78

第 5 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			泥结碎石路面									合 计	
	工 程 细 目			机械摊铺泥结碎石基层(压实厚度10cm)										
	定 额 单 位			1000m ²										
	工 程 数 量			2.049										
	定 额 表 号			2~2~1~6改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量		
1001001	人工	工日	101.25	11.5	23.564	2385.8							23.564	2385.8
5501003	黏土堆方	m ³	11.65	28.58	58.56	682.23							58.56	682.23
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	97.09	123.73	253.523	24614.53							253.523	24614.53
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1177.3	0.23	0.471	554.83							0.471	554.83
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	580.86	0.25	0.512	297.55							0.512	297.55
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	746.12	0.45	0.922	687.96							0.922	687.96
8007043	容量10000L以内洒水汽车VG15170GSS IN	台班	1099.02	0.23	0.471	517.94							0.471	517.94
9999001	定额基价	元	1	11938	24462	24462							24462	24462
	直接费	元				29740.83								29740.83
	措施费	I	元		4580.21	2.33 %	106.72							106.72
		II	元		24461.72	0.818 %	200.1							200.1
	企业管理费	元		24461.72	2.427 %	593.69								593.69
	规费	元		2674.18	33.5 %	895.85								895.85
	利润	元		25362.22	7.42 %	1881.88								1881.88
	税金	元		33419.06	9 %	3007.72								3007.72
	金额合计	元				36426.77								36426.77

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：306-6

工程名称：20cm厚泥结石面层

单位：m²

数量 1433

单价：34.88

第 6 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			泥结碎石路面									合 计	
	工 程 细 目			机械摊铺泥结石面层(压实厚度20cm)										
	定 额 单 位			1000m ²										
	工 程 数 量			1.433										
	定 额 表 号			2~2~1~5改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量		
1001001	人工	工日	101.25	25.1	35.968	3641.79							35.968	3641.79
5501003	黏土堆方	m ³	11.65	57.18	81.939	954.59							81.939	954.59
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	97.09	247.43	354.567	34424.93							354.567	34424.93
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1177.3	0.23	0.33	388.03							0.33	388.03
8001081	机械自身质量12~15t光 轮压路机3Y-12/15	台班	580.86	0.25	0.358	208.09							0.358	208.09
8001083	机械自身质量18~21t光 轮压路机3Y-18/21	台班	746.12	0.45	0.645	481.14							0.645	481.14
8007043	容量10000L以内洒水汽车 VG15170GSS IN	台班	1099.02	0.43	0.616	677.21							0.616	677.21
9999001	定额基价	元	1	23306	33397	33397							33397	33397
	直接费	元				40775.77								40775.77
	措施费	I	元	5591.17	2.33 %	130.27								130.27
		II	元	33397.13	0.818 %	273.19								273.19
	企业管理费	元		33397.13	2.427 %	810.55								810.55
	规费	元		3872.48	33.5 %	1297.28								1297.28
	利润	元		34611.15	7.42 %	2568.15								2568.15
	税金	元		45855.21	9 %	4126.97								4126.97
	金额合计	元				49982.18								49982.18

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：312

工程名称：20cm厚C25水泥混凝土面层

单位：

数量 1281.5

单价：102.27

第 7 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度20cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			1.2815										
	定 额 表 号			2~2~17~1改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	174.2	223.237	22602.78							223.237	22602.78
2001001	HPB300钢筋	t	4123.89		0.005	21.14							0.005	21.14
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3504.27	0.05	0.069	242.5							0.069	242.5
3001001	石油沥青	t	4529.91	0.1	0.127	574.7							0.127	574.7
3005001	煤	t	561.95	0.02	0.026	14.4							0.026	14.4
3005004	水	m3	3.84	29	37.164	142.71							37.164	142.71
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合捆枝	m3	1460.18	0.07	0.09	130.99							0.09	130.99
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	101.94	93.84	120.256	12258.89							120.256	12258.89
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	97.09	171.36	219.598	21320.75							219.598	21320.75
5509002	42.5级水泥	t	426.08	72.42	92.806	39542.88							92.806	39542.88
7801001	其他材料费	元	1	265	339.598	339.6							339.598	339.6
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸热5m×5m	台班	136.58	2.47	3.165	432.32							3.165	432.32
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLE	台班	204.87	2.49	3.186	652.68							3.186	652.68
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	171.75	5.28	6.766	1162.12							6.766	1162.12
8007043	容量10000L以内洒水汽车VG15170GSSIN	台班	1099.02	1.12	1.435	1577.4							1.435	1577.4
8099001	小型机具使用费	元	1	251.1	321.785	321.78							321.785	321.78
9999001	定额基价	元	1	72549	92972	92972							92972	92972

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：312

工程名称：20cm厚C25水泥混凝土面层

单位：

数

1281.5

单价：

102.27

第 8 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度20cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			1.2815										
	定 额 表 号			2~2~17~1改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			101337.6								101337.63
	措施费	I	元	27955.9	2.33 %	651.37								651.37
		II	元	92971.78	0.818 %	760.51								760.51
	企业管理费		元	92971.78	2.427 %	2256.43								2256.43
	规费		元	24076.24	33.5 %	8065.54								8065.54
	利润		元	96640.09	7.42 %	7170.7								7170.7
	税金		元	120242.18	9 %	10821.8								10821.8
	金额合计		元			131063.9								131063.97

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：313-1

工程名称：路肩培土

单位：m3

数量 139

单价： 38.32

第 9 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽										合 计	
	工 程 细 目		培路肩											
	定 额 单 位		100m3											
	工 程 数 量		1.39											
	定 额 表 号		2~3~2~5											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	20.5	28.495	2885.12							28.495	2885.12
8001085	机械自身质量0.6t手扶式 振动碾YZS06B	台班	159.48	2.1	2.919	465.52							2.919	465.52
9999001	定额基价	元	1	2524	3509	3509							3509	3509
	直接费	元				3350.64								3350.64
	措施费	I	元	3508.95	2.33 %	81.76								81.76
		II	元	3508.95	0.818 %	28.7								28.7
	企业管理费	元		3508.95	2.427 %	85.16								85.16
	规费	元		3180.67	33.5 %	1065.52								1065.52
	利润	元		3704.57	7.42 %	274.88								274.88
	税金	元		4886.67	9 %	439.8								439.8
	金额合计	元				5326.47								5326.47

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：419-1

工程名称：涵洞1-φ0.5

单位：m

数量 36

单价：747.92

第 10 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			预制圆管涵			安装圆管涵			安装圆管涵		
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			预制圆管涵管径1.0m以内混凝土			起重机安装圆管涵管径1.0m以内			现浇圆管涵管座混凝土		
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3实体			10m3实体		
	工 程 数 量			0.0513			0.378			0.378			3.27		
	定 额 表 号			4~1~3~3			4~7~4~1改			4~7~5~3改			4~7~5~5改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	101.25	110.2	5.653	572.39	43.7	16.519	1672.51	5.3	2.003	202.84	6.2	20.274	2052.74
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	5384.62				0.12	0.045	240.18						
2009028	铁件铁件	kg	5.49										1.3	4.251	23.34
2009030	铁钉混合格	kg	5.22										1.8	5.886	30.72
3005004	水	m3	3.84				16	6.048	23.22	1	0.378	1.45	10	32.7	125.57
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合格	m3	1460.18										0.21	0.687	1002.71
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆堆方	m3	101.94				4.65	1.758	179.18	0.48	0.181	18.5	5.1	16.677	1700.05
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	97.09				7.98	3.016	292.87						
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	97.09										8.67	28.351	2752.59
5509002	42.5级水泥	t	426.08				4.1	1.55	660.5	0.2	0.076	32.53	2.72	8.904	3793.91
7801001	其他材料费	元	1				21.2	8.014	8.01	2.6	0.983	0.98	16.7	54.609	54.61
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1040.19	2.66	0.136	141.94									
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	654.05				0.61	0.231	150.81	1.08	0.408	267.01	0.13	0.425	278.04
8099001	小型机具使用费	元	1				4.8	1.814	1.81	0.7	0.265	0.26	2.7	8.829	8.83
9999001	定额基价	元	1	14511	744	744	8357	3159	3159	1374	519	519	3314	10838	10838

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：419-1

工程名称：涵洞1-φ0.5

单位：m

数量 36

单价：747.92

第 11 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			预制圆管涵			安装圆管涵			安装圆管涵		
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			预制圆管涵管径1.0m以内混凝土			起重机安装圆管涵管径1.0m以内			现浇圆管涵管座混凝土		
	定 额 单 位			1000m3			10m3实体			10m3实体			10m3实体		
	工 程 数 量			0.0513			0.378			0.378			3.27		
	定 额 表 号			4~1~3~3			4~7~4~1改			4~7~5~3改			4~7~5~5改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
						714.34			3229.09			523.58			11823.1
直接费		元													
措施费		I	元	744.41	1.749 %	13.02	1904.34	1.546 %	29.44	473.32	1.546 %	7.32	2434.43	1.546 %	37.64
		II	元	744.41	1.537 %	11.44	3158.79	1.201 %	37.94	519.25	1.201 %	6.24	10837.5	1.201 %	130.16
企业管理费		元		744.41	4.726 %	35.18	3158.79	3.587 %	113.31	519.25	3.587 %	18.63	10837.5	3.587 %	388.74
规费		元		600.03	33.5 %	201.01	1719.2	33.5 %	575.93	285.51	33.5 %	95.65	2138.83	33.5 %	716.51
利润		元		804.06	7.42 %	59.66	3339.47	7.42 %	247.79	551.43	7.42 %	40.92	11394.04	7.42 %	845.44
税金		元		1034.64	9 %	93.12	4233.5	9 %	381.02	692.32	9 %	62.31	13941.58	9 %	1254.74
金额合计		元				1127.77			4614.51			754.63			15196.33

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：419-1

工程名称：涵洞1-φ0.5

单位：m

数量 36

单价：747.92

第 12 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层			防水层			混凝土			预制圆管涵		
	工 程 细 目			基础垫层填砂砾(砂)			沥青油毡(防水层)			混凝土墩、台帽非泵送			预制圆管涵钢筋		
	定 额 单 位			10m3实体			10m2			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			0.78			0.876			0.12			0.3996		
	定 额 表 号			4~11~5~1			4~11~4~4			4~6~3~1改			4~7~4~3		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	101.25	2.9	2.262	229.03	0.8	0.701	70.96	12.4	1.488	150.66	6	2.398	242.76
2001001	HPB300钢筋	t	4123.89										1.03	0.41	1689.1
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79										4.62	1.846	8.84
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	5384.62							0.05	0.006	31.66			
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35							5.91	0.709	5.21			
2009028	铁件铁件	kg	5.49							3.48	0.418	2.29			
3001001	石油沥青	t	4529.91				0.05	0.045	202.38						
3005004	水	m3	3.84							12	1.44	5.53			
5009012	油毛毡	m2	3.42				22	19.272	65.91						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	101.94							4.69	0.563	57.37			
5503007	砂砾堆方	m3	97.09	12.75	9.945	965.56									
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	97.09							8.47	1.016	98.68			
5509002	42.5级水泥	t	426.08							3.85	0.461	196.59			
7801001	其他材料费	元	1				1.7	1.489	1.49	86.2	10.344	10.34			
8009030	提升质量25t以内汽车式 起重机QY25	台班	1346.98							0.66	0.079	106.68			
8099001	小型机具使用费	元	1							11.4	1.368	1.37	4.7	1.878	1.88
9999001	定额基价	元	1	902	704	704	393	344	344	5221	627	627	4081	1631	1631

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：419-1

工程名称：涵洞1-φ0.5

单位：m

数量 36

单价：747.92

第 13 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层			防水层			混凝土			预制圆管涵		
	工 程 细 目			基础垫层填砂砾(砂)			沥青油毡(防水层)			混凝土墩、台帽非泵送			预制圆管涵钢筋		
	定 额 单 位			10m3实体			10m2			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			0.78			0.876			0.12			0.3996		
	定 额 表 号			4~11~5~1			4~11~4~4			4~6~3~1改			4~7~4~3		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
						1194.59			340.73			666.4			1942.58
直接费		元													
措施费		I	元	240.41	1.749 %	4.2	74.48	1.749 %	1.3	266.92	1.749 %	4.67	256.7		
		II	元	703.84	1.537 %	10.82	344.26	1.537 %	5.29	626.53	1.537 %	9.63	1630.84	0.564 %	9.2
企业管理费		元		703.84	4.726 %	33.26	344.26	4.726 %	16.27	626.53	4.726 %	29.61	1630.84	2.242 %	36.56
规费		元		229.03	33.5 %	76.72	70.96	33.5 %	23.77	166.7	33.5 %	55.84	242.76	33.5 %	81.32
利润		元		752.13	7.42 %	55.81	367.13	7.42 %	27.24	670.43	7.42 %	49.75	1676.6	7.42 %	124.4
税金		元		1375.41	9 %	123.79	414.61	9 %	37.32	815.9	9 %	73.43	2194.07	9 %	197.47
金额合计		元				1499.19			451.92			889.33			2391.54

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：419-1

工程名称：涵洞1-φ0.5

单位：m

数量 36

单价：747.92

第 14 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25									51.298	5193.89	
2001001	HPB300钢筋	t	4123.89									0.41	1689.1	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79									1.846	8.84	
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	5384.62									0.05	271.84	
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35									0.709	5.21	
2009028	铁件铁件	kg	5.49									4.669	25.63	
2009030	铁钉混合规格	kg	5.22									5.886	30.72	
3001001	石油沥青	t	4529.91									0.045	202.38	
3005004	水	m3	3.84									40.566	155.77	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1460.18									0.687	1002.71	
5009012	油毛毡	m2	3.42									19.272	65.91	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	101.94									19.179	1955.1	
5503007	砂砾堆方	m3	97.09									9.945	965.56	
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	97.09									3.016	292.87	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	97.09									29.367	2851.27	
5509002	42.5级水泥	t	426.08									10.992	4683.53	
7801001	其他材料费	元	1									75.439	75.44	
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1040.19									0.136	141.94	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：419-1

工程名称：涵洞1-φ0.5

单位：m

数量 36

单价：747.92

第 15 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目											合 计	
	工 程 细 目												
	定 额 单 位												
	工 程 数 量												
	定 额 表 号												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	654.05									1.064	695.86
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1346.98									0.079	106.68
8099001	小型机具使用费	元	1									14.154	14.15
9999001	定额基价	元	1									18565	18565
	直接费	元											20434.41
	措施费	I	元										97.59
		II	元										220.71
	企业管理费	元											671.56
	规费	元											1826.76
	利润	元											1451
	税金	元											2223.18
	金额合计	元											26925.22

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：602-1

工程名称：镀锌钢方通水池围栏（高1.5米）

单位：m

数量 87

单价：338.56

第 16 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		镀锌钢方通水池围栏（高1.5米）										合 计	
	工 程 细 目		镀锌钢方通水池围栏（高1.5米）											
	定 额 单 位		m											
	工 程 数 量		87											
	定 额 表 号		补B~改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
B-3	水池围栏	m	280	1	87	24360							87	24360
9999001	定额基价	元	1	280	24360	24360							24360	24360
	直接费	元				24360								24360
	措施费	I	元			2.438 %								
		II	元		24360		0.521 %	126.92						126.92
	企业管理费	元		24360		2.747 %	669.17							669.17
	规费	元				33.5 %								
	利润	元		25156.09		7.42 %	1866.58							1866.58
	税金	元		27022.67		9 %	2432.04							2432.04
	金额合计	元				29454.71								29454.71

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：602-2

工程名称：大门

单位：个

数量 1

单价：4313.25

第 17 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			水泥砂浆勾缝及抹面			雨水井、检查井			基础垫层			刮腻子2道+乳胶漆2道		
	工 程 细 目			水泥砂浆抹面(厚2cm)			砖砌立柱			基础混凝土垫层			刮腻子2道+乳胶漆2道		
	定 额 单 位			100m2			10m3			10m3实体			m2		
	工 程 数 量			0.07104			0.08951			0.0065			7.104		
	定 额 表 号			4~11~6~17			1~3~6~4			4~11~5~6改			补B~		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	101.25	2.9	0.206	20.86	19.5	1.745	176.73	5.1	0.033	3.36			
3005004	水	m3	3.84	15	1.066	4.09	1.25	0.112	0.43	12	0.078	0.3			
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	101.94	2.78	0.197	20.13	4.11	0.368	37.5	5.1	0.033	3.38			
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm 堆方	m3	97.09				0.91	0.081	7.91						
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	97.09							8.67	0.056	5.47			
5507003	青(红)砖 240mm×115mm×53mm	千块	391.26				5.13	0.459	179.66						
5509001	32.5级水泥	t	307.69	0.84	0.059	18.3	1.14	0.102	31.42						
5509002	42.5级水泥	t	426.08							2.72	0.018	7.54			
7801001	其他材料费	元	1				171.6	15.36	15.36	2	0.013	0.01			
B-1	刮腻子2道+乳胶漆2道	m2	45										1	7.104	319.68
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机 TD250	台班	171.75				0.03	0.003	0.46						
8099001	小型机具使用费	元	1				11.5	1.029	1.03						
9999001	定额基价	元	1	849	60	60	5062	453	453	2772	18	18	45	320	320

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：602-2

工程名称：大门

单位：个

数量 1

单价：4313.25

第 18 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			水泥砂浆勾缝及抹面			雨水井、检查井			基础垫层			刮腻子2道+乳胶漆2道		
	工 程 细 目			水泥砂浆抹面(厚2cm)			砖砌立柱			基础混凝土垫层			刮腻子2道+乳胶漆2道		
	定 额 单 位			100m2			10m3			10m3实体			m2		
	工 程 数 量			0.07104			0.08951			0.0065			7.104		
	定 额 表 号			4~11~6~17			1~3~6~4			4~11~5~6改			补B~		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
	直接费		元			63.38			450.5			20.06			319.68
	措施费	I	元	21.9	1.749 %	0.38	187.01	1.546 %	2.89	3.52	1.749 %	0.06		2.438 %	
		II	元	60.35	1.537 %	0.93	453.11	1.201 %	5.44	18.02	1.537 %	0.28	319.68	0.521 %	1.67
	企业管理费		元	60.35	4.726 %	2.85	453.11	3.587 %	16.25	18.02	4.726 %	0.85	319.68	2.747 %	8.78
	规费		元	20.86	33.5 %	6.99	177	33.5 %	59.29	3.36	33.5 %	1.12		33.5 %	
	利润		元	64.5	7.42 %	4.79	477.7	7.42 %	35.45	19.2	7.42 %	1.43	330.12	7.42 %	24.5
	税金		元	79.31	9 %	7.14	569.83	9 %	51.29	23.8	9 %	2.14	354.62	9 %	31.92
	金额合计		元			86.45			621.11			25.94			386.54

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：602-2

工程名称：大门

单位：个

数量 1

单价：4313.25

第 19 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			定制铁艺平开门									合 计	
	工 程 细 目			定制铁艺平开门										
	定 额 单 位			樘										
	工 程 数 量			1										
	定 额 表 号			补B~改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25										1.985	200.94
3005004	水	m3	3.84										1.255	4.82
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	101.94										0.599	61.01
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm 堆方	m3	97.09										0.081	7.91
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	97.09										0.056	5.47
5507003	青(红)砖 240mm×115mm×53mm	千块	391.26										0.459	179.66
5509001	32.5级水泥	t	307.69										0.162	49.72
5509002	42.5级水泥	t	426.08										0.018	7.54
7801001	其他材料费	元	1										15.373	15.37
B-1	刮腻子2道+乳胶漆2道	m2	45										7.104	319.68
B-2	定制铁艺平开门	樘	2700	1	1	2700							1	2700
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机 JD250	台班	171.75										0.003	0.46
8099001	小型机具使用费	元	1										1.029	1.03
9999001	定额基价	元	1	2100	2100	2100							2951	2951

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：602-2

工程名称：大门

单位：个

数量 1

单价：4313.25

第 20 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			定制铁艺平开门									合 计	
	工 程 细 目			定制铁艺平开门										
	定 额 单 位			樘										
	工 程 数 量			1										
	定 额 表 号			补B~改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			2700								3553.62
	措施费	I	元		2.438 %									3.33
		II	元	2100	0.521 %	10.94								19.25
	企业管理费		元	2100	2.747 %	57.69								86.43
	规费		元		33.5 %									67.41
	利润		元	2168.63	7.42 %	160.91								227.06
	税金		元	2929.54	9 %	263.66								356.14
	金额合计		元			3193.2								4313.25

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：604-9

工程名称：项目标志碑

单位：个

数量 1

单价：785.88

第 21 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			人工挖运土方、装运石方			基础垫层			基础垫层			基础垫层		
	工 程 细 目			人工挖运普通土第一个20m			碎石垫层			C15砼支座			C20砼碑		
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			10m3实体			10m3实体			10m3实体		
	工 程 数 量			0.0002			0.0054			0.01			0.0147		
	定 额 表 号			1~1~6~2			4~11~5~2			4~11~5~6改			4~11~5~6改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	101.25	145.5	0.029	2.95	3.5	0.019	1.91	5.1	0.051	5.16	5.1	0.075	7.59
3005004	水	m3	3.84							12	0.12	0.46	12	0.176	0.68
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	101.94							5.1	0.051	5.2	5	0.073	7.49
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	97.09				12.44	0.067	6.52	8.67	0.087	8.42	8.57	0.126	12.23
5509002	42.5级水泥	t	426.08							2.72	0.027	11.6	3.04	0.045	19.04
7801001	其他材料费	元	1							2	0.02	0.02	2	0.029	0.03
9999001	定额基价	元	1	15464	3	3	1447	8	8	2772	28	28	2871	42	42
	直接费	元				2.95			8.44			30.86			47.06
	措施费	I	元	3.09	2.438 %	0.08	2.01	1.546 %	0.03	5.42	1.546 %	0.08	7.97	1.546 %	0.12
		II	元	3.09	0.521 %	0.02	7.81	1.201 %	0.09	27.72	1.201 %	0.33	42.2	1.201 %	0.51
	企业管理费	元		3.09	2.747 %	0.08	7.81	3.587 %	0.28	27.72	3.587 %	0.99	42.2	3.587 %	1.51
	规费	元		2.95	33.5 %	0.99	1.91	33.5 %	0.64	5.16	33.5 %	1.73	7.59	33.5 %	2.54
	利润	元		3.27	7.42 %	0.24	8.22	7.42 %	0.61	29.14	7.42 %	2.16	44.35	7.42 %	3.29
	税金	元		4.36	9 %	0.39	10.09	9 %	0.91	36.17	9 %	3.26	55.03	9 %	4.95
	金额合计	元				4.74			11			39.42			59.99

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

分项编号：604-9

工程名称：项目标志碑

单位：个

数量 1

单价：785.88

第 22 页 共 22 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			80*50*65灰色大理石			人行道及路缘石			刻字			合 计	
	工 程 细 目			80*50*65灰色大理石			模版			刻字				
	定 额 单 位			m2			1000m2			处				
	工 程 数 量			0.473			0.0018			1				
	定 额 表 号			DLS			2~3~3~2							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量		
1001001	人工	工日	101.25				87.3	0.157	15.91				0.331	33.52
3005004	水	m3	3.84				22	0.04	0.15				0.336	1.29
5501002	土路面用堆方	m3	9.71				132.1	0.238	2.31				0.238	2.31
5503003	熟石灰	t	276.7				14.11	0.025	7.03				0.025	7.03
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	101.94										0.124	12.69
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	97.09										0.28	27.17
5507003	青(红)砖 240mm×115mm×53mm	千块	391.26				33.51	0.06	23.6				0.06	23.6
5509002	42.5级水泥	t	426.08										0.072	30.64
7801001	其他材料费	元	1										0.049	0.05
DLS	80*50*65灰色大理石	m2	222.28	1	0.473	105.14							0.473	105.14
9999001	定额基价	元	1	222		105	27635	50	50	500	1	500	736	736
	直接费	元				105.14			49			500		743.44
	措施费	I	元				16.7	2.33 %	0.39	500				0.7
		II	元		105.14		49.74	0.818 %	0.41	500				1.36
	企业管理费	元		105.14		49.74	2.427 %	1.21	500					4.08
	规费	元				15.91	33.5 %	5.33						11.23
	利润	元				51.75	7.42 %	3.84						10.15
	税金	元				60.17	9 %	5.42						14.92
	金额合计	元				105.14			65.59			500		785.88

编制：

复核：

表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

第 1 页 共 1 页

22表

代号	规格名称	单位	原价 (元)	运杂费				原价运费 合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)	
				供应地点	运输方式、比重及 运距 (KM)	毛质量系 数或单位 毛质量	运杂费构成说明或计算 式		单位运 费 (元)	费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)		金额 (元)
5503005	中(粗)砂	m3	101.94	料场---工地	汽车、1.0、0.0	1.5			101.94					101.94
5505012	碎石(2cm)	m3	97.09	料场---工地	汽车、1.0、0.0	1.5			97.09					97.09
5505013	碎石(4cm)	m3	97.09	料场---工地	汽车、1.0、0.0	1.5			97.09					97.09
5505016	碎石	m3	97.09	料场---工地	汽车、1.0、0.0	1.5			97.09					97.09
5509002	42.5级水泥	t	402.65	靖西---工地	汽车、1.0、29.0	1.01	0.8*29.0*1*1.01	23.43	426.08					426.08

编制：

复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

第 1 页 共 2 页

24表

序号	代号	机械名称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船 税	合计		
				调整系数：		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴					
				1.0		101.25元/工 日		--元/kg		9.31元/kg		7.41元/kg		--元/t		0.83元/kw.h		--元/m3		--元/kg					
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用				
1	8001004	功率105kW以内履带式推土机	1167.55	398.04	398.04	2	202.5					76.52	567.013												769.513
2	8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机	1182.70	425.12	425.12	2	202.5					74.91	555.083												757.583
3	8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机	1488.41	604.71	604.71	2	202.5					91.93	681.201												883.701
4	8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机	1040.19	358.34	358.34	2	202.5					64.69	479.353												681.853
5	8001058	功率120kW以内平地机	1177.30	365.13	365.13	2	202.5					82.13	608.583										1.09		812.173
6	8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机	580.86	183.21	183.21	1	101.25					40	296.4												397.65
7	8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机	746.12	206.2	206.2	1	101.25					59.2	438.672												539.922
8	8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动	159.48	34.52	34.52	1	101.25					3.2	23.712												124.962
9	8001088	机械自身质量10t以内振动压路机	891.84	250.67	250.67	2	202.5					59.2	438.672												641.172
10	8003079	混凝土电动真空吸水机组	136.58	21.57	21.57	1	101.25									16.58	13.761								115.011
11	8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费)	204.87	87.89	87.89	1	101.25									18.95	15.729								116.979
12	8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	171.75	25.51	25.51	1	101.25									54.2	44.986								146.236
13	8007043	容量10000L以内洒水汽车	1099.02	605.76	605.76	1	101.25					52.8	391.248										0.76		493.258
14	8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	654.05	211.28	211.28	2	202.5			25.74	239.639												0.63		442.769

编制：

复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

编制范围：果乐乡大会村百弄屯至弄木甘蔗基地产业路硬化工程

序号	代号	机械名称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船 税	合计				
				调整系数：		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴							
				1.0		101.25元/工 日		--元/kg		9.31元/kg		7.41元/kg		--元/t		0.83元/kw.h		--元/m3		--元/kg							
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用						
15	8009030	提升质量25t以内 汽车式起重机	1346. 98	841.1 8	841.1 8	2	202.5							40.65	301.2 17											2.08	505.79 7

编制：

复核：