

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程

编制范围：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程

第 1 页

共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	12.48	2142313	171659.689	100.00	
102	路基工程	km	12.48	297361	23826.997	13.88	
LJ01	场地清理	km	12.48	67422	5402.397	3.15	
LJ0102	挖除旧路面	m3	2663.28	67422	25.315	3.15	
LJ010201	挖除水泥混凝土路面	m3	2663.28	67422	25.315	3.15	
LJ07	路基防护与加固工程	km	12.48	226742	18168.466	10.58	
LJ0701	浆砌片石挡土墙	m3	531.03	226742	426.986	10.58	
LJ09	路基整修	m2	17141.6	3197	0.186	0.15	
103	路面工程	km	12.48	1813292	145295.849	84.64	
LM02	水泥混凝土路面	m2	14826	1813292	122.305	84.64	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	14826	1428769	96.369	66.69	
LM020501	水泥混凝土	m2	14826	1428769	96.369	66.69	
LM0201	路面垫层	m2	17141.6	384523	22.432	17.95	
LM020101	10cm碎石垫层	m2	17141.6	384523	22.432	17.95	
110	专项费用	元	12.48	31660	2536.843	1.48	
11002	安全生产费	元	12.48	31660	2536.843	1.48	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	12.48				
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	12.48				
301	建设项目管理费	公路公里	12.48				
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里	12.48				
4	第四部分 预备费	公路公里	12.48				
401	基本预备费	元					
402	价差预备费	元					
5	第一至四部分合计	公路公里	12.48	2142313	171659.689	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里	12.48				
7	公路基本造价	公路公里	12.48	2142313	171659.689	100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程

编制范围：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程

第 1 页 共 2 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					路基工程	路面工程									辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	101.25	1577.762	375.698	1202.064											
1051001	机械工	工日	101.25	373.400	82.121	291.279											
2001001	HPB300钢筋	t	3345.13	0.044		0.044											
2001021	8~12号铁丝(镀锌铁丝)	kg	5.49	108.319	108.319												
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	3345.13	0.015		0.015											
2009030	铁钉(混合格格)	kg	5.49	4.012	4.012												
3001001	石油沥青	t	4320.00	1.349		1.349											
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	7.28	8527.581	3800.608	4726.973											
3005001	煤	t	320.00	0.267		0.267											
3005002	电	kW·h	0.73	14571.827	171.337	14400.490											
3005004	水	m3	3.84	772.058	386.582	385.476											
4003001	原木(混合格格)	m3	911.50	1.204	1.204												
4003002	锯材(中板=19~35mm,中方混合格格)	m3	1300.88	1.692	0.802	0.890											
5001014	PVC塑料管(100mm)(100mm)	m	10.77	72.212	72.212												
5501003	黏土(堆方)	m3	11.65	7.611	7.611												
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆方)	m3	148.00	1514.694	208.109	1306.586											
5505005	片石(码方)	m3	136.00	610.685	610.685												
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m3	148.00	2286.940		2286.940											
5505015	碎石(8cm)(最大粒径8cm堆方)	m3	148.00	4.413	4.413												
5505016	碎石(未筛分碎石统料堆方)	m3	148.00	2133.444		2133.444											
5509001	32.5级水泥	t	398.00	51.774	51.774												
5509002	42.5级水泥	t	450.00	852.806		852.806											
7801001	其他材料费	元	1.00	3989.640	168.980	3820.660											
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机(WY100液压)	台班	1172.96	0.430	0.430												
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机(WY200A液压)	台班	1476.46	21.306	21.306												
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机(ZL20)	台班	572.87	5.310	5.310												
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1166.63	6.000	1.371	4.628											
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机(2Y-8/10)	台班	387.75	2.228	2.228												
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机(3Y-12/15)	台班	575.66	3.943		3.943											
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机(3Y-18/21)	台班	738.43	7.542		7.542											
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机(HTG4500含模轨400m)	台班	1318.26	5.486		5.486											
8003083	混凝土电动刻纹机(RQF180)	台班	255.22	107.044		107.044											
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)(SLF)	台班	202.97	37.080		37.080											

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程

编制范围：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程

第 2 页 共 2 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					路基工程	路面工程									辅助生产	%	数量
8005005	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机 (JS750)	台班	318.92	53.374		53.374											
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班	130.18	7.965	7.965												
8007017	装载质量15t以内自卸汽车 (SH361,T815)	台班	911.89	52.985	20.401	32.585											
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1092.15	23.999		23.999											

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程

编制范围：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程

第 1 页共 1 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	102	路基工程	km	12.480	176404		38039	140390	57109	235538		2564	5491	15529	13687	24553	297361	23827.00
2	LJ01	场地清理	km	12.480	53723		2697		50061	52758		823	1105	3041	4129	5567	67422	5402.40
3	LJ0102	挖除旧路面	m3	2663.280	53723		2697		50061	52758		823	1105	3041	4129	5567	67422	25.32
4	LJ010201	挖除水泥混凝土路面	m3	2663.280	53723		2697		50061	52758		823	1105	3041	4129	5567	67422	25.32
5	LJ07	路基防护与加固工程	km	12.480	120167		35343	140390	4584	180316		1705	4317	12319	9363	18722	226742	18168.47
6	LJ0701	浆砌片石挡土墙	m3	531.030	120167		35343	140390	4584	180316		1705	4317	12319	9363	18722	226742	426.99
7	LJ09	路基整修	m2	17141.600	2514				2464	2464		37	69	169	194	264	3197	0.19
8	103	路面工程	km	12.480	1059354		121709	1243925	128262	1493896		11158	26469	50652	81396	149721	1813292	145295.85
9	LM02	水泥混凝土路面	m2	14826.000	1059354		121709	1243925	128262	1493896		11158	26469	50652	81396	149721	1813292	122.30
10	LM0205	水泥混凝土面层	m2	14826.000	881110		120841	928175	112777	1161794		9543	22143	49588	67729	117972	1428769	96.37
11	LM020501	水泥混凝土	m2	14826.000	881110		120841	928175	112777	1161794		9543	22143	49588	67729	117972	1428769	96.37
12	LM0201	路面垫层	m2	17141.600	178245		868	315750	15485	332102		1615	4326	1064	13667	31750	384523	22.43
13	LM020101	10cm碎石垫层	m2	17141.600	178245		868	315750	15485	332102		1615	4326	1064	13667	31750	384523	22.43
14	110	专项费用	元	12.480						31660							31660	2536.84
15	11002	安全生产费	元	12.480						31660							31660	2536.84
合计				12.480	1235758		159748	1384314	185371	1761094		13722	31959	66181	95083	174274	2142313	171659.69

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程
 编制范围：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											12	13												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.939						0.521		0.939	0.521	2.747					2.747	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
02	石方		0.876						0.470		0.876	0.470	2.792					2.792	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
03	运输		0.959						0.154		0.959	0.154	1.374					1.374	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
04	路面		0.940						0.818		0.940	0.818	2.427					2.427	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
05	隧道								1.195			1.195	3.569					3.569	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
06	构造物		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587					3.587	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
06-1	构造物 (绿化)		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587					3.587	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
07	构造物		0.742						1.537		0.742	1.537	4.726					4.726	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
08	构造物 (一般)		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976					5.976	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
08-1	构造物 (室内)								2.729			2.729	5.976					5.976	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
08-2	构造物 (桥梁)		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976					5.976	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
08-3	构造物 (设备安装)								2.729			2.729	5.976					5.976	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
09	技术复杂大桥		0.907						1.677		0.907	1.677	4.143					4.143	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
10	钢材及钢结构(一般)								0.564			0.564	2.242					2.242	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
10-1	钢材及钢结构(桥梁)								0.564			0.564	2.242					2.242	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.564			0.564	2.242					2.242	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程

编制范围：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程

序号	工程名称	措施费										企业管理费							规费					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
											12	13												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	挖除水泥混凝土路面		509						314		509	314	1105					1105	1452	45	681	91	772	3041
2	浆砌片石挡土墙		262						1443		262	1443	4317					4317	5884	184	2758	368	3126	12319
3	路基整修		24						13		24	13	69					69	81	3	38	5	43	169
4	水泥混凝土		2199						7344		2199	7344	22143					22143	23684	740	11102	1480	12582	49588
5	10cm碎石垫层		157						1458		157	1458	4326					4326	508	16	238	32	270	1064
6	合计：		3151						10571		3151	10571	31959					31959	31609	988	14817	1976	16792	66181

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程
 编制范围：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25	
2	机械工	工日	1051001	101.25	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3345.13	
4	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	5.49	
5	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3345.13	
6	铁钉混合规格	kg	2009030	5.49	
7	石油沥青	t	3001001	4320.00	
8	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.28	
9	煤	t	3005001	320.00	
10	电	kW·h	3005002	0.73	
11	水	m ³	3005004	3.84	
12	原木混合规格	m ³	4003001	911.50	
13	锯材中板 =19~35mm,中方混合规格	m ³	4003002	1300.88	
14	PVC塑料管(100mm) 100mm	m	5001014	10.77	
15	黏土堆方	m ³	5501003	11.65	
16	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	148.00	
17	片石码方	m ³	5505005	136.00	
18	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m ³	5505013	148.00	
19	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m ³	5505015	148.00	
20	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	5505016	148.00	
21	32.5级水泥	t	5509001	398.00	
22	42.5级水泥	t	5509002	450.00	
23	其他材料费	元	7801001	1.00	
24	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1172.96	
25	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	8001030	1476.46	
26	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	572.87	
27	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1166.63	
28	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	8001079	387.75	
29	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	575.66	
30	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	738.43	
31	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m	台班	8003077	1318.26	
32	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	255.22	
33	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	202.97	
34	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机JS750	台班	8005005	318.92	
35	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	130.18	
36	装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815	台班	8007017	911.89	
37	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1092.15	

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程

编制范围：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程

标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 2 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第一部分建筑安装工程费	公路公里	12.480	171659.69	2,142,312.92		
102	路基工程	km	12.480	23827.00	297,360.93		
LJ01	场地清理	km	12.480	5402.40	67,421.91		
LJ0102	挖除旧路面	m3	2663.280	25.32	67,421.91		
LJ010201	挖除水泥混凝土路面	m3	2663.280	25.32	67,421.91		
2-3-1-4	挖掘机整体挖除路面	10m3	266.328	166.37	44,310.26	04.路面	
1-1-11-23换	装载质量15t以内自卸汽车运石2km	1000m3天然 密实方	2.663	8677.82	23,111.65	03.运输	实际运距(km): 2km;
LJ07	路基防护与加固工程	km	12.480	18168.47	226,742.46		
LJ0701	浆砌片石挡土墙	m3	531.030	426.99	226,742.46		
1-4-16-7换	浆砌片石挡土墙墙身	10m3实体	40.118	4309.84	172,902.22	06.构造物	[5001013] 换 [5001014];
1-4-16-5	浆砌片石挡土墙基础	10m3实体	12.985	3959.54	51,414.68	06.构造物	
4-11-6-17换	1:2水泥砂浆压顶抹面(厚2cm)	100m2	0.991	1683.83	1,668.17	07.构造物	M10水泥砂浆 换 1:2水泥砂浆;
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然 密实方	0.217	3485.42	757.38	01.土方	
LJ09	路基整修	m2	17141.600	0.19	3,196.56		
1-1-20-1	机械整修路拱	1000m2	17.142	186.48	3,196.56	01.土方	
103	路面工程	km	12.480	145295.85	1,813,292.20		
LM02	水泥混凝土路面	m2	14826.000	122.30	1,813,292.20		
LM0205	水泥混凝土面层	m2	14826.000	96.37	1,428,768.72		
LM020501	水泥混凝土	m2	14826.000	96.37	1,428,768.72		
2-2-17-3换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)	1000m2路面	14.826	89328.41	1,324,382.99	04.路面	实际厚度(cm): 18cm;普C30-32.5-4 换 普C25-32.5-4;普C25-32.5-4 换 普C25-32.5-4;[5509001] 换 [5509002];[5505013] 量 154.252;[5509002] 量 57.521;
4-11-11-4	容量750L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	266.868	252.83	67,471.19	07.构造物	
2-2-19-9换	15t以内自卸汽车运输水泥混凝土6km	1000m3路面 实体	2.669	13832.41	36,914.54	03.运输	实际运距(km): 6km;
LM0201	路面垫层	m2	17141.600	22.43	384,523.47		
LM020101	10cm碎石垫层	m2	17141.600	22.43	384,523.47		
2-1-1-15换	路面垫层机械铺碎石(压实厚度10cm)	1000m2	17.142	22432.18	384,523.47	04.路面	实际厚度(cm): 10cm;
110	专项费用	元	12.480	2536.84	31,659.80		
11002	安全生产费	元	12.480	2536.84	31,659.80		
2	第二部分土地使用及拆迁补偿费	公路公里	12.480				
3	第三部分工程建设其他费	公路公里	12.480				
301	建设项目管理费	公路公里	12.480				
30105	竣(交)工验收试验检测费	公路公里	12.480				
	竣工验收检测费	公路公里	12.480			13.不计	
4	第四部分预备费	公路公里	12.480				
401	基本预备费	元					
402	价差预备费	元					

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程
 分项编号：LJ010201 工程名称：挖除水泥混凝土路面

单位：m3 数量：2663.28 单价：25.32

第1页共5页

21-2表

代 号	工程 项 目			全部挖除旧路面			自卸汽车运土、石方									合 计		
	工程 细 目			挖掘机整体挖除路面			装载质量15t以内自卸汽车运石2km											
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方											
	工 程 数 量			266.328			2.663											
	定 额 表 号			2~3~1~4			1~1~11~23改											
	工、料、机名称		单 位	单 价	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.100	26.633	2696.57											26.633	2696.57
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1476.46	0.080	21.306	31457.81											21.306	31457.81
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815	台班	911.89				7.660	20.401	18603.22								20.401	18603.22
9999001	定额基价	元	1.00	131.000	34816.000	34816.00	7099.000	18907.000	18907.00								53723.000	53723.00
	直接费	元				34154.38			18603.36									52757.74
	措施费	元		34816.101	0.940%	327.27	18906.984	0.959%	181.32									508.59
		元		34816.101	0.818%	284.80	18907.126	0.154%	29.12									313.91
	企业管理费	元		34816.101	2.427%	844.99	18907.126	1.374%	259.78									1104.77
	规费	元		7011.084	33.500%	2348.71	2065.588	33.500%	691.97									3040.69
	利润	元		36273.154	7.420%	2691.47	19377.345	7.420%	1437.80									4129.27
	税金	元		40651.622	9.000%	3658.65	21203.344	9.000%	1908.30									5566.95
	金额合计	元				44310.26			23111.65									67421.91

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程
 分项编号：LJ0701 工程名称：浆砌片石挡土墙

单位：m3 数量：531.03 单价：426.99

第2页共5页

21-2表

代 号	工程 项 目			石砌挡土墙			石砌挡土墙			水泥砂浆勾缝及抹面			挖掘机挖装土、石方			合 计	
	工程 细 目			浆砌片石挡土墙墙身			浆砌片石挡土墙基础			1:2水泥砂浆压顶抹面(厚2cm)			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土				
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			100m2			1000m3天然密实方				
	工 程 数 量			40.118			12.985			0.991			0.217				
	定 额 表 号			1~4~16~7改			1~4~16~5			4~11~6~17改			1~1~9~5				
	工、料、机名称	单 位	单 价	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	6.800	272.802	27621.24	5.600	72.716	7362.50	2.900	2.873	290.89	3.100	0.674	68.21	349.065	35342.84
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.49	2.700	108.319	594.67										108.319	594.67
2009030	铁钉混合规格	kg	5.49	0.100	4.012	22.02										4.012	22.02
3005004	水	m3	3.84	7.000	280.826	1078.37	7.000	90.895	349.04	15.000	14.861	57.06				386.582	1484.47
4003001	原木混合规格	m3	911.50	0.030	1.204	1097.03										1.204	1097.03
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合	m3	1300.88	0.020	0.802	1043.77										0.802	1043.77
5001014	PVC塑料管 (100mm) 100mm	m	10.77	1.800	72.212	777.73										72.212	777.73
5501003	黏土堆方	m3	11.65	0.180	7.221	84.13	0.030	0.390	4.54							7.611	88.67
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	148.00	3.890	156.059	23096.73	3.820	49.603	7341.20	2.470	2.447	362.16				208.109	30800.09
5505005	片石码方	m3	136.00	11.500	461.357	62744.55	11.500	149.328	20308.54							610.685	83053.09
5505015	碎石(8cm)最大粒径 8cm堆方	m3	148.00	0.110	4.413	653.12										4.413	653.12
5509001	32.5级水泥	t	398.00	0.953	38.232	15216.52	0.931	12.089	4811.44	1.466	1.453	578.04				51.774	20606.07
7801001	其他材料费	元	1.00	3.500	140.413	140.41	2.200	28.567	28.57							168.980	168.98
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WY100液压	台班	1172.96										1.980	0.430	504.67	0.430	504.67
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	572.87	0.100	4.012	2298.24	0.100	1.299	743.87							5.310	3042.11
8005010	出料容量400L以内灰浆搅 拌机UJ325	台班	130.18	0.150	6.018	783.38	0.150	1.948	253.56							7.965	1036.94
9999001	定额基价	元	1.00	2295.000	92060.000	92060.00	2042.000	26515.000	26515.00	1016.000	1007.000	1007.00	2696.000	586.000	586.00	120167.000	120167.00
	直接费	元				137251.93			41203.24			1288.16			572.88		180316.21
	措施费	元		32170.404	0.622%	200.10	8756.545	0.622%	54.47	305.346	0.742%	2.27	585.751	0.939%	5.50		262.33
		元		92059.680	1.201%	1105.64	26514.902	1.201%	318.44	1006.466	1.537%	15.47	585.751	0.521%	3.05		1442.60
	企业管理费	元		92059.680	3.587%	3302.18	26514.902	3.587%	951.09	1006.466	4.726%	47.57	585.751	2.747%	16.09		4316.93
	规费	元		28636.731	33.500%	9593.31	7691.179	33.500%	2576.55	290.893	33.500%	97.45	155.331	33.500%	52.04		12319.34
	利润	元		96667.601	7.420%	7172.74	27838.908	7.420%	2065.65	1071.765	7.420%	79.53	610.391	7.420%	45.29		9363.20
	税金	元		158625.889	9.000%	14276.33	47169.433	9.000%	4245.25	1530.433	9.000%	137.74	694.844	9.000%	62.54		18721.85
	金额合计	元				172902.22			51414.68			1668.17			757.38		226742.46

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程
 分项编号：LJ09 工程名称：路基整修

单位：m2 数量：17141.6 单价：0.19

第3页共5页

21-2表

代 号	工 程 项 目			整修路基												合 计	
	工 程 细 目			机械整修路拱													
	定 额 单 位			1000m2													
	工 程 数 量			17.142													
	定 额 表 号			1~1~20~1													
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1166.63	0.080	1.371	1599.83										1.371	1599.83
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	387.75	0.130	2.228	864.07										2.228	864.07
9999001	定额基价	元	1.00	147.000	2514.000	2514.00										2514.000	2514.00
直接费			元			2463.90											2463.90
措施费			元		2513.694	0.939%	23.60										23.60
			元		2513.694	0.521%	13.10										
企业管理费			元		2513.694	2.747%	69.05										69.05
规费			元		503.319	33.500%	168.61										168.61
利润			元		2619.447	7.420%	194.36										194.36
税金			元		2932.622	9.000%	263.94										263.94
金额合计			元				3196.56										3196.56

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程
 分项编号：LM020501 工程名称：水泥混凝土

单位：m2 数量：14826.0 单价：96.37

第4页共5页

21-2表

代 号	工程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土			合 计			
	工程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)			容量750L以内混凝土搅拌机拌和			15t以内自卸汽车运输水泥混凝土6km						
	定 额 单 位														1000m2路面	
	工 程 数 量			14.826			266.868			2.669						
	定 额 表 号			2~2~17~3改			4~11~11~4			2~2~19~9改						
	工、料、机名称	单 位	单 价	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工	工日	101.25	62.500	926.625	93820.78	1.000	266.868	27020.39						1193.493	120841.17
2001001	HPB300钢筋	t	3345.13	0.003	0.044	148.78									0.044	148.78
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3345.13	0.001	0.015	49.59									0.015	49.59
3001001	石油沥青	t	4320.00	0.091	1.349	5828.40									1.349	5828.40
3005001	煤	t	320.00	0.018	0.267	85.40									0.267	85.40
3005004	水	m3	3.84	26.000	385.476	1480.23									385.476	1480.23
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合	m3	1300.88	0.060	0.890	1157.21									0.890	1157.21
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	148.00	88.128	1306.586	193374.69									1306.586	193374.69
5505013	碎石(4cm)最大粒径 4cm堆方	m3	148.00	154.252	2286.940	338467.14									2286.940	338467.14
5509002	42.5级水泥	t	450.00	57.521	852.806	383762.86									852.806	383762.86
7801001	其他材料费	元	1.00	257.700	3820.660	3820.66									3820.660	3820.66
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道 式水泥混凝土摊铺机 HTG4500含模轨400m	台班	1318.26	0.370	5.486	7231.47									5.486	7231.47
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	255.22	7.220	107.044	27319.70									107.044	27319.70
8003085	电动混凝土切缝机(含锯 片摊销费用)SLF	台班	202.97	2.501	37.080	7526.09									37.080	7526.09
8005005	出料容量750L以内强制式 混凝土搅拌机JS750	台班	318.92				0.200	53.374	17021.91						53.374	17021.91
8007017	装载质量15t以内自卸汽 车SH361,T815	台班	911.89							12.210	32.585	29713.56			32.585	29713.56
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	1092.15	1.480	21.942	23964.48									21.942	23964.48
9999001	定额基价	元	1.00	54236.000	804101.000	804101.00	175.000	46810.000	46810.00	11316.000	30199.000	30199.00			881110.000	881110.00
	直接费	元				1088037.48			44042.29			29713.78				1161793.56
	措施费	元		166223.997	0.940%	1562.51	46810.248	0.742%	347.33	30198.740	0.959%	289.61				2199.45
		元		804100.552	0.818%	6577.54	46810.248	1.537%	719.47	30198.966	0.154%	46.51				7343.52
	企业管理费	元		804100.552	2.427%	19515.52	46810.248	4.726%	2212.25	30198.966	1.374%	414.93				22142.71
	规费	元		112301.224	33.500%	37620.91	32424.463	33.500%	10862.20	3299.215	33.500%	1105.24				49588.34
	利润	元		831756.119	7.420%	61716.30	50089.313	7.420%	3716.63	30950.013	7.420%	2296.49				67729.42
	税金	元		1215030.26	9.000%	109352.72	61900.178	9.000%	5571.02	33866.556	9.000%	3047.99				117971.73
	金额合计	元				1324382.99			67471.19			36914.54				1428768.72

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程
 分项编号：LM020101 工程名称：10cm碎石垫层

单位：m2 数量：17141.6 单价：22.43

第5页共5页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面垫层												合 计	
	工 程 细 目			路面垫层机械铺碎石(压实厚度10cm)													
	定 额 单 位			1000m2													
	工 程 数 量			17.142													
	定 额 表 号			2~1~1~15改													
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.500	8.571	867.79									8.571	867.79	
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	148.00	124.460	2133.444	315749.64									2133.444	315749.64	
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1166.63	0.270	4.628	5399.43									4.628	5399.43	
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	575.66	0.230	3.943	2269.58									3.943	2269.58	
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	738.43	0.440	7.542	5569.46									7.542	5569.46	
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1092.15	0.120	2.057	2246.54									2.057	2246.54	
9999001	定额基价	元	1.00	10398.000	178245.000	178245.00									178245.000	178245.00	
	直接费	元				332102.46										332102.46	
	措施费	元		16678.847	0.940%	156.78										156.78	
		元		178244.526	0.818%	1458.04										1458.04	
	企业管理费	元		178244.526	2.427%	4325.99										4326.00	
	规费	元		3176.125	33.500%	1064.00										1064.00	
	利润	元		184185.337	7.420%	13666.55										13666.55	
	税金	元		352773.822	9.000%	31749.64										31749.64	
	金额合计	元				384523.47										384523.47	

编制：

复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程
 编制范围：西林县古障镇仙仁掌村至妈蒿村至者夯村通村道路维修工程

序号	代号	机械名称	台班单价(元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船税	合计		
				调整系数： 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴					
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用				
1	8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机	1172.96	425.120	425.12	2.000	202.50					74.910	545.34												747.84
2	8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机	1476.46	604.710	604.71	2.000	202.50					91.930	669.25												871.75
3	8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	572.87	114.160	114.16	1.000	101.25					49.030	356.94										0.52	458.71	
4	8001058	功率120kW以内平地机	1166.63	365.130	365.13	2.000	202.50					82.130	597.91									1.09	801.50		
5	8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机	387.75	117.600	117.60	1.000	101.25					23.200	168.90											270.15	
6	8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机	575.66	183.210	183.21	1.000	101.25					40.000	291.20											392.45	
7	8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机	738.43	206.200	206.20	1.000	101.25					59.200	430.98											532.23	
8	8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	1318.26	665.070	665.07	3.000	303.75					48.000	349.44											653.19	
9	8003083	混凝土电动刻纹机	255.22	126.310	126.31	1.000	101.25									37.890	27.66							128.91	
10	8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)	202.97	87.890	87.89	1.000	101.25									18.950	13.83							115.08	
11	8005005	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机	318.92	85.800	85.80	1.000	101.25									180.650	131.87							233.12	
12	8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机	130.18	13.230	13.23	1.000	101.25									21.510	15.70							116.95	
13	8007017	装载质量15t以内自卸汽车	911.89	315.400	315.40	1.000	101.25					67.890	494.24									1.00	596.49		
14	8007043	容量10000L以内洒水汽车	1092.15	605.760	605.76	1.000	101.25					52.800	384.38									0.76	486.39		

编制：

复核：