

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:隆林各族自治县人民法院审判综合楼修缮项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	15318.06	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	721.74	
2.1	其中:安全文明施工费	536.61	
3	其他项目费用合计	32.08	
4	建筑安装工程费=1+2+3	16071.88	
卫生间修缮			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	74019.73	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	6241.33	
2.1	其中:安全文明施工费	5717.48	
3	其他项目费用合计	160.52	
4	建筑安装工程费=1+2+3	80421.58	
拆除旧台阶			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	12146.43	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	566.54	
2.1	其中:安全文明施工费	421.22	
3	其他项目费用合计	25.43	
4	建筑安装工程费=1+2+3	12738.40	
法院台阶			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	501970.13	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	23991.34	
2.1	其中:安全文明施工费	21774.46	
3	其他项目费用合计	1051.92	
4	建筑安装工程费=1+2+3	527013.39	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	603454.35	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	31520.95	
2.1	其中:安全文明施工费	28449.77	
3	其他项目费用合计	1269.95	
4	建筑安装工程费=1+2+3	636245.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 隆林各族自治县人民法院审判综合楼修缮项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
拆除工程					15318.06		
分部分项工程					15318.06		
	1.	第一章人工拆除工程				12444.69	
1	011605002	立面块料拆除 铲除原有卫生间墙面瓷砖, 一二楼四间, 三四楼四间, 六楼二间	m ²	568.77	21.88	12444.69	
	4.	第四章渣土运输				2873.37	
2	010103002	余渣弃置 运距暂按4km, 最终以实际结算		17.06	168.28	2870.86	
3	桂010103003	土(石)方运输增(减) m ³ ·km	· km	1.00	2.51	2.51	
		小 计				15318.06	
		Σ人工费				11784.31	
		Σ材料费					
		Σ机械费				523.20	
		Σ管理费				1302.59	
		Σ利 润				441.31	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				15318.06	
		Σ人工费				11784.31	
		Σ材料费					
		Σ机械费				523.20	
		Σ管理费				1302.59	
		Σ利 润				441.31	
卫生间修缮					74019.73		
分部分项工程					74019.73		
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				74019.73	
4	桂011204007001	400*800mm 白色陶瓷釉面砖 1·基层墙体, 表面清理干净。 2·刷专用界面剂一遍; 3·15厚1:3抹灰砂浆, 分两次抹灰 4. 刷素水泥砂浆一遍 5·4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴	m ²	568.77	130.14	74019.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 隆林各族自治县人民法院审判综合楼修缮项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6·5厚釉面砖, 水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝					
		小 计				74019.73	
		Σ人工费				29467.97	
		Σ材料费				28808.20	
		Σ机械费				17.06	
		Σ管理费				7166.50	
		Σ利 润				2445.71	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				74019.73	
		Σ人工费				29467.97	
		Σ材料费				28808.20	
		Σ机械费				17.06	
		Σ管理费				7166.50	
		Σ利 润				2445.71	
拆除旧台阶						12146.43	
		分部分项工程				10634.31	
	2.	第二章机械拆除工程				10634.31	
5	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 1. 拆除方式: 机械 2. 构件名称: 混凝土台阶		85.00	85.01	7225.85	
6	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 废渣 2. 运距暂定: 4km		85.00	40.07	3405.95	
7	桂010103003	土(石)方运输增(减) m3·km	· km	1.00	2.51	2.51	
		小 计				10634.31	
		Σ人工费				581.40	
		Σ材料费					
		Σ机械费				7961.42	
		Σ管理费				905.46	
		Σ利 润				307.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 隆林各族自治县人民法院审判综合楼修缮项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目				1512.12	
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011705	大型机械设备进出场及安拆				1512.12	
8	011705001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	1512.12	1512.12	
		小 计				1512.12	
		Σ人工费				112.18	
		Σ材料费				110.19	
		Σ机械费				1006.10	
		Σ管理费				118.54	
		Σ利 润				40.26	
		合 计				12146.43	
		Σ人工费				693.58	
		Σ材料费				110.19	
		Σ机械费				8967.52	
		Σ管理费				1024.00	
		Σ利 润				348.03	
法院台阶						501970.13	
		分部分项工程				429586.19	
	1.	土(石)方工程				8556.43	
9	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:5km		538.13	9.11	4902.36	
10	010103001001	回填方 1.密实度:≥90% 2.填方材料品种:原土回填		382.25	5.11	1953.30	
11	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:基础废土 2.运距:暂定4km		155.89	10.90	1699.20	
12	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3·km	· km	1.00	1.57	1.57	
	4.	砌筑工程				10196.36	
13	010402001001	砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:普通混凝土空心砌块 390×190×190 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:190 4.砂浆种类、强度等级:M7.5		17.97	567.41	10196.36	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程				201787.77	
14	010501001001	垫层 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C20		19.41	415.29	8060.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 隆林各族自治县人民法院审判综合楼修缮项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
15	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30		60.36	395.87	23894.71	
16	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30		13.38	451.82	6045.35	
17	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30		63.22	394.33	24929.54	
18	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30		19.14	393.72	7535.80	
19	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ²	139.20	148.42	20660.06	
20	桂010507008001	地坪 1. 素土分层夯实, 压实系数要求 ≥ 0.94. 2. 100厚级配碎石垫层 3. 150厚C25混凝土面层随打随抹光	m ²	189.93	87.46	16611.28	
21	010515001001	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10 以内	t	6.319	5280.85	33369.69	
22	010515001002	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10 以上	t	12.264	4947.86	60680.56	
	10.	楼地面装饰工程				144965.66	
23	011102001001	石材楼地面 · 拆除原有面层, 清理干净表面 · 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 · 20厚800x800大理石面层, 墙地砖胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝	m ²	144.00	260.59	37524.96	
24	011107001001	石材台阶面 · 台阶面层表面清理干净 · 15厚1:3水泥砂浆找平 · 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 · 20厚(尺寸根据台阶踏步宽度定做)大理石面层, 墙地砖胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝踏步面大理石面层需要做防滑处理, 边缘圆角处理	m ²	262.30	409.61	107440.70	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				46259.53	
25	011201001001	花池内侧墙面一般抹灰 · 390x190x190混凝土空心砌块面层清理干净 · 10厚1:3水泥砂浆找平 · 1.5厚聚合物水泥防水涂料 · 15厚1:3聚合物水泥防水砂浆保护层	m ²	58.78	75.84	4457.88	
26	011201001002	内墙面一般抹灰 · 混凝土柱子或者内墙表面清理干净 · 15厚1:3水泥砂浆找平	m ²	40.54	66.11	2680.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 隆林各族自治县人民法院审判综合楼修缮项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		<ul style="list-style-type: none"> • 3厚腻子层 • 滚白色底漆一遍 • 滚白色乳胶漆二遍 					
27	011202001001	柱、梁面一般抹灰 <ul style="list-style-type: none"> • 混凝土柱子或者内墙表面清理干净 • 15厚1:3水泥砂浆找平 • 3厚腻子层 • 滚白色底漆一遍 • 滚白色乳胶漆二遍 	m ²	55.46	74.10	4109.59	
28	桂011204005001	石材墙面 <ul style="list-style-type: none"> • 外墙表面清理干净 • 15厚1:3水泥砂浆找平 • 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 • 20厚400x400大理石面层, 墙地砖胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝 	m ²	103.04	339.79	35011.96	
	12.	天棚工程				17820.44	
29	011301001001	天棚抹灰 <ul style="list-style-type: none"> • 混凝土底板表面清理干净 • 基层界面剂处理 • 2厚聚合物水泥防水涂料(III型) • 滚白色底漆一遍 • 滚白色乳胶漆二遍 	m ²	247.30	72.06	17820.44	
		小 计				429586.19	
		Σ人工费				80644.37	
		Σ材料费				278082.13	
		Σ机械费				5536.64	
		Σ管理费				22244.61	
		Σ利 润				7609.96	
		单价措施项目				72383.94	
	011701	脚手架工程				1466.81	
30	桂011701001001	外脚手架 高度3.3m	m ²	24.95	58.79	1466.81	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				70895.15	
31	011702001001	基础 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	21.88	34.74	760.11	
32	011702001002	基础 带形基础 胶合板模板钢支撑	m ²	66.56	59.70	3973.63	
33	011702002001	矩形柱 矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	130.93	70.50	9230.57	
34	011702005001	基础梁 基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	231.12	65.62	15166.09	
35	011702014001	有梁板 有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	156.23	76.05	11881.29	
36	011702024001	楼梯 楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	139.20	214.68	29883.46	
	011708	混凝土运输及泵送工程				21.98	

