

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程

编制范围：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程

第 1 页

共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	2.277	1011009	444009.156	100.00	
102	路基工程	km	2.277	63516	27894.483	6.28	
LJ02	路基挖方	m3	1754	18016	10.271	1.78	
LJ0201	挖土方	m3	1754	4628	2.639	0.46	
LJ0202	弃方	m3	1754	13388	7.633	1.32	
LJ07	路基防护与加固工程	m3	92.9	43569	468.992	4.31	
LJ0701	浆砌片石挡土墙	m3/m	92.9	43569	468.992	4.31	
LJ09	路基整修	m2	10351.5	1930	0.186	0.19	
103	路面工程	km	2.277	906457	398092.752	89.66	
LM02	水泥混凝土路面	m2	8074.5	877279	108.648	86.77	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	8074.5	817395	101.232	80.85	
LM020501	水泥混凝土	m2	8074.5	817395	101.232	80.85	
LM0201	路面垫层	m2	8836.72	59884	6.777	5.92	
LM020101	15cm风化石垫层	m2	8836.72	59884	6.777	5.92	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	km	2.277	28478	12506.891	2.82	
LM0402	路肩	m3	751.41	28478	37.9	2.82	
LM040201	培路肩	m3	751.41	28478	37.9	2.82	
LM05	工程简介碑	座	1	700	700	0.07	
104	桥梁涵洞工程	km	2.277	26095	11460.21	2.58	
10401	涵洞工程	m/道	18 / 3	26095	1449.717 / 8698.299	2.58	
HD01	涵洞工程（ 0.8m钢筋砼管涵）单孔圆管涵	m/道	18 / 3	26095	1449.717 / 8698.299	2.58	
110	专项费用	元	2.277	14941	6561.711	1.48	
11002	安全生产费	元	2.277	14941	6561.711	1.48	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	2.277				
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	2.277				
4	第四部分 预备费	公路公里	2.277				
401	基本预备费	元					
402	价差预备费	元					
5	第一至四部分合计	公路公里	2.277	1011009	444009.156	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里	2.277				
7	公路基本造价	公路公里	2.277	1011009	444009.156	100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程

编制范围：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程

第 1 页 共 2 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程								辅助生产	%	数量	
1001001	人工	工日	101.25	924.401	69.480	808.455	46.466											
1051001	机械工	工日	101.25	190.797	23.780	165.793	1.224											
	工程简介碑	座	700.00	1.000		1.000												
2001001	HPB300钢筋	t	3345.13	0.024		0.024												
2001021	8~12号铁丝(镀锌铁丝)	kg	5.49	19.093	18.619		0.473											
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	3345.13	0.008		0.008												
2003008	钢管(无缝钢管)	t	4283.19	0.003			0.003											
2003025	钢模板(各类定型大块钢模板)	t	4690.00	0.004			0.004											
2009013	螺栓(混合规格)	kg	7.35	0.491			0.491											
2009028	铁件(铁件)	kg	5.49	1.114			1.114											
2009030	铁钉(混合规格)	kg	5.49	1.912	0.690		1.222											
3001001	石油沥青	t	4320.00	0.735		0.735												
3003002	汽油(92号)	kg	9.10	2.125			2.125											
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	7.28	3155.263	1148.321	1987.299	19.644											
3005001	煤	t	320.00	0.145		0.145												
3005002	电	kW·h	0.73	7880.736	29.974	7842.760	8.002											
3005004	水	m ³	3.84	308.645	67.922	209.937	30.786											
4003001	原木(混合规格)	m ³	738.00	0.207	0.207													
4003002	锯材(中板 = 19~35mm,中方混合规格)	m ³	1300.88	0.772	0.138	0.484	0.149											
5001014	PVC塑料管(100mm)(100mm)	m	12.54	12.413	12.413													
5501003	黏土(堆方)	m ³	11.65	1.313	1.313													
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆方)	m ³	165.00	761.975	36.447	711.590	13.938											
5503007	砂砾(堆方)	m ³	46.60	5.189			5.189											
5505005	片石(码方)	m ³	155.00	135.355	106.835		28.520											
5505010	风化石(堆方)	m ³	25.00	1649.458		1649.458												
5505012	碎石(2cm)(最大粒径2cm堆方)	m ³	160.00	6.005			6.005											
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m ³	160.00	1245.508		1245.508												
5505015	碎石(8cm)(最大粒径8cm堆方)	m ³	160.00	0.759	0.759													
5509001	32.5级水泥	t	427.35	13.963	9.083		4.741									1.000	0.138	
5509002	42.5级水泥	t	490.00	464.453		464.453												
7801001	其他材料费	元	1.00	2133.149	29.403	2080.799	22.947											
HG02	0.80m钢筋砼管涵	m	275.57	18.000			18.000											
8001025	斗容量0.6m ³ 履带式单斗挖掘机(WY60液压)	台班	816.40	0.179			0.179											
8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机(WY100液压)	台班	1172.96	2.629	2.629													
8001035	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机(WK100机械)	台班	1031.78	0.109	0.109													
8001045	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机(ZL20)	台班	572.87	1.147	0.929		0.218											

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程

编制范围：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程								辅助生产	%	数量
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1166.63	3.214	0.828	2.386											
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机 (2Y-8/10)	台班	387.75	1.346	1.346												
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	575.66	2.032		2.032											
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	738.43	3.888		3.888											
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZS06B)	台班	159.07	15.780		15.780											
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机 (HTG4500含模轨400m)	台班	1318.26	2.988		2.988											
8003083	混凝土电动刻纹机 (RQF180)	台班	255.22	58.298		58.298											
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) (SLF)	台班	202.97	20.194		20.194											
8005005	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机 (JS750)	台班	318.92	29.068		29.068											
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班	130.18	1.766	1.394		0.372										
8007016	装载质量12t以内自卸汽车 (T138,SX360)	台班	827.46	22.325	12.980	9.345											
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1092.15	13.452		13.452											
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 (QY5)	台班	648.64	0.083			0.083										
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班	1341.69	0.055			0.055										
8099001	小型机具使用费	元	1.00	2.938			2.938										

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程

编制范围：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程

第 1 页共 1 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	102	路基工程	km	2.277	37521		7035	27476	16138	50648		501	1059	3163	2900	5244	63516	27894.48
2	LJ02	路基挖方	m3	1754.000	14501		417		13824	14241		174	248	758	1107	1488	18016	10.27
3	LJ0201	挖土方	m3	1754.000	3579		417		3084	3501		52	98	318	277	382	4628	2.64
4	LJ0202	弃方	m3	1754.000	10922				10740	10740		122	150	440	831	1105	13388	7.63
5	LJ07	路基防护与加固工程	m3	92.900	21502		6618	27476	826	34920		305	769	2303	1675	3597	43569	468.99
6	LJ0701	浆砌片石挡土墙	m3/m	92.900	21502		6618	27476	826	34920		305	769	2303	1675	3597	43569	468.99
7	LJ09	路基整修	m2	10351.500	1518				1488	1488		22	42	102	117	159	1930	0.19
8	103	路面工程	km	2.277	528172		81856	593058	63946	738860		5831	13322	33045	40612	74787	906457	398092.75
9	LM02	水泥混凝土路面	m2	8074.500	509204		66260	592358	61436	720054		5497	12862	27285	39145	72436	877279	108.65
10	LM0205	水泥混凝土面层	m2	8074.500	471285		65812	551122	52971	669905		5102	11941	26722	36234	67491	817395	101.23
11	LM020501	水泥混凝土	m2	8074.500	471285		65812	551122	52971	669905		5102	11941	26722	36234	67491	817395	101.23
12	LM0201	路面垫层	m2	8836.720	37919		447	41236	8465	50149		396	920	563	2911	4945	59884	6.78
13	LM020101	15cm风化石垫层	m2	8836.720	37919		447	41236	8465	50149		396	920	563	2911	4945	59884	6.78
14	LM04	路槽、路肩及中央分隔带	km	2.277	18969		15596		2510	18107		333	460	5760	1466	2351	28478	12506.89
15	LM0402	路肩	m3	751.410	18969		15596		2510	18107		333	460	5760	1466	2351	28478	37.90
16	LM040201	培路肩	m3	751.410	18969		15596		2510	18107		333	460	5760	1466	2351	28478	37.90
17	LM05	工程简介碑	座	1.000				700		700							700	700.00
18	104	桥梁涵洞工程	km	2.277	15188		4705	15296	450	20451		200	493	1618	1178	2155	26095	11460.21
19	10401	涵洞工程	m/道	18.000	15188		4705	15296	450	20451		200	493	1618	1178	2155	26095	1449.72
20	HD01	涵洞工程 (0.8m钢筋砼管涵)单孔圆管涵	m/道	18.000	15188		4705	15296	450	20451		200	493	1618	1178	2155	26095	1449.72
21	110	专项费用	元	2.277						14941							14941	6561.71
22	11002	安全生产费	元	2.277						14941							14941	6561.71
合计				2.277	580882		93596	635830	80534	824900		6532	14874	37826	44690	82186	1011009	444009.16

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程
 编制范围：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)							规费 (%)				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											12	13												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.939						0.521		0.939	0.521	2.747					2.747	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
02	石方		0.876						0.470		0.876	0.470	2.792					2.792	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
03	运输		0.959						0.154		0.959	0.154	1.374					1.374	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
04	路面		0.940						0.818		0.940	0.818	2.427					2.427	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
05	隧道								1.195			1.195	3.569					3.569	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
06	构造物		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587					3.587	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
06-1	构造物 (绿化)		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587					3.587	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
07	构造物		0.742						1.537		0.742	1.537	4.726					4.726	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
08	构造物 (一般)		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976					5.976	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
08-1	构造物 (室内)								2.729			2.729	5.976					5.976	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
08-2	构造物 (桥梁)		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976					5.976	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
08-3	构造物 (设备安装)								2.729			2.729	5.976					5.976	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
09	技术复杂大桥		0.907						1.677		0.907	1.677	4.143					4.143	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
10	钢材及钢结构(一般)								0.564			0.564	2.242					2.242	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
10-1	钢材及钢结构(桥梁)								0.564			0.564	2.242					2.242	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.564			0.564	2.242					2.242	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程

编制范围：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程

序号	工程名称	措施费										企业管理费							规费					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
											12	13												
1	挖土方		34						19		34	19	98					98	152	5	71	9	81	318
2	弃方		105						17		105	17	150					150	210	7	99	13	112	440
3	浆砌片石挡土墙		50						255		50	255	769					769	1100	34	516	69	584	2303
4	路基整修		14						8		14	8	42					42	49	2	23	3	26	102
5	水泥混凝土		1116						3986		1116	3986	11941					11941	12763	399	5982	798	6780	26722
6	15cm风化石垫层		85						310		85	310	920					920	269	8	126	17	143	563
7	培路肩		178						155		178	155	460					460	2751	86	1290	172	1462	5760
8	工程简介碑																							
9	涵洞工程（0.8m钢筋砼管涵）单孔圆管涵		39						161		39	161	493					493	773	24	362	48	410	1618
10	合计：		1621						4911		1621	4911	14874					14874	18066	565	8469	1129	9598	37826

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程
 编制范围：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25	
2	机械工	工日	1051001	101.25	
3	工程简介碑	座		700.00	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3345.13	
5	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	5.49	
6	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3345.13	
7	钢管无缝钢管	t	2003008	4283.19	
8	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	4690.00	
9	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35	
10	铁件铁件	kg	2009028	5.49	
11	铁钉混合规格	kg	2009030	5.49	
12	石油沥青	t	3001001	4320.00	
13	汽油92号	kg	3003002	9.10	
14	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.28	
15	煤	t	3005001	320.00	
16	电	kW·h	3005002	0.73	
17	水	m ³	3005004	3.84	
18	原木混合规格	m ³	4003001	738.00	
19	锯材中板 = 19~35mm,中方混合规格	m ³	4003002	1300.88	
20	PVC塑料管(100mm) 100mm	m	5001014	12.54	
21	黏土堆方	m ³	5501003	11.65	
22	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	165.00	
23	砂砾堆方	m ³	5503007	46.60	
24	片石码方	m ³	5505005	155.00	
25	风化石堆方	m ³	5505010	25.00	
26	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m ³	5505012	160.00	
27	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m ³	5505013	160.00	
28	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m ³	5505015	160.00	
29	32.5级水泥	t	5509001	427.35	
30	42.5级水泥	t	5509002	490.00	
31	其他材料费	元	7801001	1.00	
32	0.80m钢筋砼管涵	m	HG02	275.57	
33	斗容量0.6m ³ 履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	8001025	816.40	
34	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1172.96	
35	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	8001035	1031.78	
36	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	572.87	
37	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1166.63	
38	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	8001079	387.75	
39	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	575.66	
40	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	738.43	
41	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	159.07	
42	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m	台班	8003077	1318.26	
43	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	255.22	
44	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	202.97	
45	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机JS750	台班	8005005	318.92	
46	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	130.18	
47	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	8007016	827.46	
48	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1092.15	
49	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	648.64	
50	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030	1341.69	
51	小型机具使用费	元	8099001	1.00	

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程

编制范围：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程 标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 2 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第一部分建筑安装工程费	公路公里		2.277		444009.16	1,011,008.85		
102	路基工程	km		2.277		27894.48	63,515.74		
LJ02	路基挖方	m3		1754.000		10.27	18,016.00		
LJ0201	挖土方	m3		1754.000		2.64	4,628.04		
1-1-9-5换	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然 密实方		1.754		2638.56	4,628.04	01.土方	定额*0.87;土方不需装车：定额*0.87；
LJ0202	弃方	m3		1754.000		7.63	13,387.96		
1-1-11-7换	装载质量12t以内自卸汽车运土2km	1000m3天然 密实方		1.754		7632.82	13,387.96	03.运输	实际运距(km): 2km;
LJ07	路基防护与加固工程	m3		92.900		468.99	43,569.40		
LJ0701	浆砌片石挡土墙	m3	m	92.900		468.99	43,569.40		
1-4-16-7换	浆砌片石挡土墙墙身	10m3实体		6.896		4649.81	32,065.12	06.构造物	[5001013] 换 [5001014];
1-4-16-5	浆砌片石挡土墙基础	10m3实体		2.394		4298.28	10,290.08	06.构造物	
4-11-6-17换	1:2水泥砂浆压顶抹面(厚2cm)	100m2		0.193		1776.50	342.51	07.构造物	M10水泥砂浆 换 1:2水泥砂浆;
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑 1500m3土方	1000m3		0.041		21312.81	871.69	01.土方	
LJ09	路基整修	m2		10351.500		0.19	1,930.35		
1-1-20-1	机械整修路拱	1000m2		10.352		186.48	1,930.35	01.土方	
103	路面工程	km		2.277		398092.75	906,457.20		
LM02	水泥混凝土路面	m2		8074.500		108.65	877,279.01		
LM0205	水泥混凝土面层	m2		8074.500		101.23	817,394.77		
LM020501	水泥混凝土	m2		8074.500		101.23	817,394.77		
2-2-17-3换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)	1000m2路面		8.075		95486.95	771,009.40	04.路面	实际厚度(cm): 18cm;普C30-32.5-4 换 普C25-32.5-4;普C25-32.5-4 换 普C25-32.5-4;[5509001] 换 [5509002];[5505013] 量 154.252;[5509002] 量 57.521;
4-11-11-4	容量750L以内混凝土搅拌机拌和	10m3		145.341		252.83	36,745.99	07.构造物	
2-2-19-7换	12t以内自卸汽车运输水泥混凝土1.1km	1000m3路面 实体		1.453		6632.30	9,639.38	03.运输	实际运距(km): 1.1km;
LM0201	路面垫层	m2		8836.720		6.78	59,884.24		
LM020101	15cm风化石垫层	m2		8836.720		6.78	59,884.24		
2-1-1-15换	路面垫层机械铺风化石(压实厚度15cm)	1000m2		8.837		6776.76	59,884.24	04.路面	[5505016] 换 [5505010];
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	km		2.277		12506.89	28,478.19		
LM0402	路肩	m3		751.410		37.90	28,478.19		
LM040201	培路肩	m3		751.410		37.90	28,478.19		
2-3-2-5	培路肩	100m3		7.514		3789.97	28,478.19	04.路面	
LM05	工程简介碑	座		1.000		700.00	700.00		
104	桥梁涵洞工程	km		2.277		11460.21	26,094.90		
10401	涵洞工程	m	道	18.000	3.000	1449.72	26,094.90		
HD01	涵洞工程(0.8m钢筋砼管涵)单孔圆管涵	m	道	18.000	3.000	1449.72	26,094.90		
4-11-5-1	砂砾垫层	10m3实体		0.407		1216.72	495.21	07.构造物	
4-7-5-5换	现浇圆管涵管座混凝土	10m3实体		0.635		5592.31	3,551.12	06.构造物	普通混凝土抽换：普C15-32.5-4 换 普C15-32.5-2；

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程

编制范围：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程 标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 2 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
4-5-2-1	M7.5浆砌片石端墙基础	10m3	0.520	4468.51	2,323.62	07.构造物	
4-5-2-4	M7.5浆砌片石端墙墙身	10m3	0.502	4778.30	2,398.71	07.构造物	
4-5-2-7	M7.5浆砌片石跌水井	10m3	0.439	4984.86	2,188.36	07.构造物	
4-5-2-1	M7.5浆砌片石翼墙基础	10m3	0.404	4468.51	1,805.28	07.构造物	
4-5-2-4	M7.5浆砌片石翼墙墙身	10m3	0.287	4778.31	1,371.37	07.构造物	
4-5-2-2	M7.5浆砌片石隔水墙	10m3	0.201	4401.33	884.67	07.构造物	
4-5-2-7	M7.5浆砌片石洞口铺砌	10m3	0.127	4984.85	633.08	07.构造物	
4-11-6-17换	水泥砂浆抹面(厚2cm)	100m2	0.136	1776.50	242.14	07.构造物	M10水泥砂浆 换 1:2水泥砂浆;
4-6-3-1换	C15砼帽石	10m3实体	0.083	7822.23	649.25	07.构造物	普通混凝土抽换：普C30-32.5-4 换 普C15-32.5-2;
4-1-3-2	斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑 1500m3土方	1000m3	0.055	21980.62	1,213.33	07.构造物	
4-11-2-1	涵背回填土方	10m3	2.760	707.98	1,954.03	07.构造物	
4-7-5-2	人工安装圆管涵管径1.5m以内	10m3	0.396	1621.85	641.61	06.构造物	
110	专项费用	元	2.277	6561.71	14,941.02		
11002	安全生产费	元	2.277	6561.71	14,941.02		
2	第二部分土地使用及拆迁补偿费	公路公里	2.277				
3	第三部分工程建设其他费	公路公里	2.277				
4	第四部分预备费	公路公里	2.277				
401	基本预备费	元					
402	价差预备费	元					
5	第一至四部分合计	公路公里	2.277	444009.16	1,011,008.85		
6	建设期贷款利息	公路公里	2.277				
7	公路基本造价	公路公里	2.277	444009.16	1,011,008.85		

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程
 分项编号：LJ0201 工程名称：挖土方

单位：m3 数量：1754.0 单价：2.64

第 1 页共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方												合 计	
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土													
	定 额 单 位			1000m3天然密实方													
	工 程 数 量			1.754													
	定 额 表 号			1~1~9~5,定额*0.87													
	工、料、机名称	单 位	单 价	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.346	4.115	416.63										4.115	416.63
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1172.96	1.499	2.629	3084.00										2.629	3084.00
9999001	定额基价	元	1.00	2041.000	3579.000	3579.00										3579.000	3579.00
直接费		元				3500.63											3500.63
措施费		元		3579.305	0.939%	33.61											33.61
		元		3579.305	0.521%	18.65											
企业管理费		元		3579.305	2.747%	98.32											98.32
规费		元		949.054	33.500%	317.93											317.93
利润		元		3729.892	7.420%	276.76											276.76
税金		元		4245.900	9.000%	382.13											382.13
金额合计		元				4628.04											4628.04

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程
 分项编号：LJ0202 工程名称：弃方

单位：m3 数量：1754.0 单价：7.63

第2页共12页

21-2表

代 号	工 程 项 目			自卸汽车运土、石方												合 计	
	工 程 细 目			装载质量12t以内自卸汽车运土2km													
	定 额 单 位			1000m3天然密实方													
	工 程 数 量			1.754													
	定 额 表 号			1~1~11~7改													
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138.SX360	台班	827.46	7.400	12.980	10740.10										12.980	10740.10
9999001	定额基价	元	1.00	6227.000	10922.000	10922.00										10922.000	10922.00
	直接费	元				10740.10											10740.10
	措施费	元		10921.814	0.959%	104.74											104.74
		元		10921.814	0.154%	16.82											16.82
	企业管理费	元		10921.814	1.374%	150.07											150.07
	规费	元		1314.185	33.500%	440.25											440.25
	利润	元		11193.437	7.420%	830.55											830.55
	税金	元		12282.533	9.000%	1105.43											1105.43
	金额合计	元				13387.96											13387.96

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程
 分项编号：LJ0701 工程名称：浆砌片石挡土墙

单位：m3/m 数量： 92.9 单价： 468.99 第3页共12页 21-2表

代 号	工程 项 目			石砌挡土墙			石砌挡土墙			水泥砂浆勾缝及抹面			机械挖基坑土、石方			合 计	
	工程 细 目			浆砌片石挡土墙墙身			浆砌片石挡土墙基础			1:2水泥砂浆压顶抹面(厚2cm)			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑 1500m3土方				
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			100m2			1000m3				
	工 程 数 量			6.896			2.394			0.193			0.041				
	定 额 表 号			1~4~16~7改			1~4~16~5			4~11~6~17改			4~1~3~3				
	工、料、机名称	单 位	单 价	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	101.25	6.800	46.893	4747.90	5.600	13.406	1357.40	2.900	0.559	56.61	110.200	4.507	456.35	65.366	6618.26
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.49	2.700	18.619	102.22									18.619	102.22	
2009030	铁钉混合规格	kg	5.49	0.100	0.690	3.79									0.690	3.79	
3005004	水	m3	3.84	7.000	48.272	185.36	7.000	16.758	64.35	15.000	2.892	11.11			67.922	260.82	
4003001	原木混合规格	m3	738.00	0.030	0.207	152.68									0.207	152.68	
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合	m3	1300.88	0.020	0.138	179.42									0.138	179.42	
5001014	PVC塑料管 (100mm) 100mm	m	12.54	1.800	12.413	155.66									12.413	155.66	
5501003	黏土堆方	m3	11.65	0.180	1.241	14.46	0.030	0.072	0.84						1.313	15.30	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	165.00	3.890	26.825	4426.20	3.820	9.145	1508.94	2.470	0.476	78.58			36.447	6013.71	
5505005	片石码方	m3	155.00	11.500	79.304	12292.12	11.500	27.531	4267.31						106.835	16559.43	
5505015	碎石(8cm)最大粒径 8cm堆方	m3	160.00	0.110	0.759	121.37									0.759	121.37	
5509001	32.5级水泥	t	427.35	0.953	6.572	2808.50	0.931	2.229	952.48	1.466	0.283	120.79			9.083	3881.78	
7801001	其他材料费	元	1.00	3.500	24.136	24.14	2.200	5.267	5.27						29.403	29.40	
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WK100机械	台班	1031.78										2.660	0.109	112.25	0.109	112.25
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	572.87	0.100	0.690	395.05	0.100	0.239	137.15						0.929	532.20	
8005010	出料容量400L以内灰浆搅 拌机UJ325	台班	130.18	0.150	1.034	134.66	0.150	0.359	46.75						1.394	181.41	
9999001	定额基价	元	1.00	2295.000	15824.000	15824.00	2042.000	4888.000	4888.00	1016.000	196.000	196.00	14511.000	593.000	593.00	21502.000	21502.00
	直接费	元				25743.51			8340.47			267.08			568.60		34919.66
	措施费	元		5529.864	0.622%	34.40	1614.414	0.622%	10.04	59.423	0.742%	0.44	593.495	0.939%	5.57		50.45
		元		15824.407	1.201%	190.05	4888.462	1.201%	58.71	195.868	1.537%	3.01	593.495	0.521%	3.09		254.86
	企业管理费	元		15824.407	3.587%	567.62	4888.462	3.587%	175.35	195.868	4.726%	9.26	593.495	2.747%	16.30		768.53
	规费	元		4922.451	33.500%	1649.02	1417.997	33.500%	475.03	56.612	33.500%	18.97	478.382	33.500%	160.26		2303.27
	利润	元		16616.469	7.420%	1232.94	5132.561	7.420%	380.84	208.571	7.420%	15.48	618.464	7.420%	45.89		1675.14
	税金	元		29417.533	9.000%	2647.58	9440.433	9.000%	849.64	314.233	9.000%	28.28	799.722	9.000%	71.98		3597.47
	金额合计	元				32065.12			10290.08			342.51			871.69		43569.40

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程
 分项编号：LJ09 工程名称：路基整修

单位：m2 数量：10351.5 单价：0.19

第4页共12页

21-2表

代 号	工 程 项 目			整修路基													合 计	
	工 程 细 目			机械整修路拱														
	定 额 单 位			1000m2														
	工 程 数 量			10.352														
	定 额 表 号			1~1~20~1														
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1166.63	0.080	0.828	966.11										0.828	966.11	
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	387.75	0.130	1.346	521.79										1.346	521.79	
9999001	定额基价	元	1.00	147.000	1518.000	1518.00										1518.000	1518.00	
	直接费	元				1487.90											1487.90	
	措施费	元		1517.974	0.939%	14.25											14.25	
		元		1517.974	0.521%	7.91											7.91	
	企业管理费	元		1517.974	2.747%	41.70											41.70	
	规费	元		303.946	33.500%	101.82											101.82	
	利润	元		1581.833	7.420%	117.37											117.37	
	税金	元		1770.956	9.000%	159.39											159.39	
	金额合计	元				1930.35											1930.35	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程
 分项编号：LM020501 工程名称：水泥混凝土

单位：m2 数量：8074.5 单价：101.23

第5页共12页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土			合 计			
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)			容量750L以内混凝土搅拌机拌和			12t以内自卸汽车运输水泥混凝土1.1km						
	定 额 单 位														1000m2路面	
	工 程 数 量			8.075			145.341			1.453						
	定 额 表 号			2~2~17~3改			4~11~11~4			2~2~19~7改						
	工、料、机名称	单 位	单 价	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)			定 额	数 量
1001001	人工	工日	101.25	62.500	504.656	51096.45	1.000	145.341	14715.78						649.997	65812.22
2001001	HPB300钢筋	t	3345.13	0.003	0.024	81.03									0.024	81.03
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3345.13	0.001	0.008	27.01									0.008	27.01
3001001	石油沥青	t	4320.00	0.091	0.735	3174.25									0.735	3174.25
3005001	煤	t	320.00	0.018	0.145	46.51									0.145	46.51
3005004	水	m3	3.84	26.000	209.937	806.16									209.937	806.16
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合	m3	1300.88	0.060	0.484	630.24									0.484	630.24
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	165.00	88.128	711.590	117412.27									711.590	117412.27
5505013	碎石(4cm)最大粒径 4cm堆方	m3	160.00	154.252	1245.508	199281.24									1245.508	199281.24
5509002	42.5级水泥	t	490.00	57.521	464.453	227582.12									464.453	227582.12
7801001	其他材料费	元	1.00	257.700	2080.799	2080.80									2080.799	2080.80
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道 式水泥混凝土摊铺机 HTG4500含模轨400m	台班	1318.26	0.370	2.988	3938.39									2.988	3938.39
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	255.22	7.220	58.298	14878.79									58.298	14878.79
8003085	电动混凝土切缝机(含锯 片摊销费用)SLF	台班	202.97	2.501	20.194	4098.84									20.194	4098.84
8005005	出料容量750L以内强制式 混凝土搅拌机JS750	台班	318.92				0.200	29.068	9270.43						29.068	9270.43
8007016	装载质量12t以内自卸汽 车T138,SX360	台班	827.46							6.430	9.345	7732.97			9.345	7732.97
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	1092.15	1.480	11.950	13051.48									11.950	13051.48
9999001	定额基价	元	1.00	54236.000	437927.000	437927.00	175.000	25494.000	25494.00	5411.000	7864.000	7864.00			471285.000	471285.00
	直接费	元				638185.57			23986.21			7732.91				669904.69
	措施费	元		90528.508	0.940%	850.97	25493.683	0.742%	189.16	7863.802	0.959%	75.41				1115.54
		元		437927.284	0.818%	3582.25	25493.683	1.537%	391.84	7863.748	0.154%	12.11				3986.19
	企业管理费	元		437927.284	2.427%	10628.50	25493.683	4.726%	1204.83	7863.748	1.374%	108.05				11941.37
	规费	元		61161.218	33.500%	20489.01	17658.931	33.500%	5915.74	946.218	33.500%	316.98				26721.73
	利润	元		452988.989	7.420%	33611.78	27279.515	7.420%	2024.14	8059.313	7.420%	598.00				36233.92
	税金	元		707348.067	9.000%	63661.33	33711.922	9.000%	3034.07	8843.467	9.000%	795.91				67491.31
	金额合计	元				771009.40			36745.99			9639.38				817394.77

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程
 分项编号：LM020101 工程名称：15cm风化石垫层

单位：m2 数量：8836.72 单价：6.78

第6页共12页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面垫层												合 计	
	工 程 细 目			路面垫层机械铺风化石(压实厚度15cm)													
	定 额 单 位			1000m2													
	工 程 数 量			8.837													
	定 额 表 号			2~1~1~15改													
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.500	4.418	447.36									4.418	447.36	
5505010	风化石堆方	m3	25.00	186.660	1649.458	41236.46									1649.458	41236.46	
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1166.63	0.270	2.386	2783.47									2.386	2783.47	
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	575.66	0.230	2.032	1169.99									2.032	1169.99	
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	738.43	0.440	3.888	2871.13									3.888	2871.13	
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1092.15	0.170	1.502	1640.67									1.502	1640.67	
9999001	定额基价	元	1.00	4291.000	37919.000	37919.00									37919.000	37919.00	
	直接费	元				50149.08										50149.08	
	措施费	元		9086.316	0.940%	85.41										85.41	
		元		37918.849	0.818%	310.18										310.18	
	企业管理费	元		37918.849	2.427%	920.29										920.29	
	规费	元		1682.066	33.500%	563.49										563.49	
	利润	元		39234.730	7.420%	2911.22										2911.22	
	税金	元		54939.667	9.000%	4944.57										4944.57	
	金额合计	元				59884.24										59884.24	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程
 分项编号：LM040201 工程名称：培路肩

单位：m3 数量：751.41 单价：37.90

第7页共12页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽												合 计	
	工 程 细 目			培路肩													
	定 额 单 位			100m3													
	工 程 数 量			7.514													
	定 额 表 号			2~3~2~5													
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	20.500	154.039	15596.45										154.039	15596.45
8001085	机械自身质量0.6t手扶式 振动碾YZS06B	台班	159.07	2.100	15.780	2510.06										15.780	2510.06
9999001	定额基价	元	1.00	2524.000	18969.000	18969.00										18969.000	18969.00
	直接费	元				18106.52											18106.52
	措施费	元		18968.752	0.940%	178.31											178.31
		元		18968.752	0.818%	155.16											155.16
	企业管理费	元		18968.752	2.427%	460.37											460.37
	规费	元		17194.140	33.500%	5760.04											5760.04
	利润	元		19762.588	7.420%	1466.38											1466.38
	税金	元		26126.778	9.000%	2351.41											2351.41
	金额合计	元				28478.19											28478.19

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程
 分项编号：LM05 工程名称：工程简介碑

单位：座 数量：1.0 单价：700.00

第8页共12页

21-2表

代 号	工 程 项 目			工 程 简 介 碑													合 计	
	工 程 细 目			工 程 简 介 碑														
	定 额 单 位			座														
	工 程 数 量			1.000														
	定 额 表 号																	
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	工程简介碑	座	700.00	1.000	1.000	700.00										1.000	700.00	
9999001	定额基价	元	1.00		1.000													
	直接费	元				700.00											700.00	
	措施费	元																
		元																
	企业管理费	元																
	规费	元																
	利润	元																
	税金	元																
	金额合计	元				700.00											700.00	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程

分项编号：HD01

工程名称：涵洞工程（0.8m钢筋砼管涵）单孔圆管涵

单位：m/道

数量：18.0

单价：1449.72

第9页共12页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层			安装圆管涵			浆砌片石			浆砌片石			浆砌片石		
	工 程 细 目			砂砾垫层			现浇圆管涵管座混凝土			M7.5浆砌片石端墙基础			M7.5浆砌片石端墙墙身			M7.5浆砌片石跌水井		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			10m3			10m3			10m3		
	工 程 数 量			0.407			0.635			0.520			0.502			0.439		
	定 额 表 号			4~11~5~1			4~7~5~5改			4~5~2~1			4~5~2~4			4~5~2~7		
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.900	1.180	119.51	6.200	3.937	398.62	6.600	3.432	347.49	7.800	3.916	396.45	8.700	3.819	386.70
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.49										0.600	0.301	1.65			
2003008	钢管无缝钢管	t	4283.19										0.004	0.002	8.60			
2009028	铁件铁件	kg	5.49				1.300	0.826	4.53									
2009030	铁钉混合规格	kg	5.49				1.800	1.143	6.28				0.100	0.050	0.28			
3005004	水	m3	3.84				10.000	6.350	24.38	4.000	2.080	7.99	8.000	4.016	15.42	18.000	7.902	30.34
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合	m3	1300.88				0.210	0.133	173.47				0.020	0.010	13.06			
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	165.00				5.202	3.303	545.04	3.820	1.986	327.76	3.870	1.943	320.55	4.130	1.813	299.16
5503007	砂砾堆方	m3	46.60	12.750	5.189	241.82												
5505005	片石码方	m3	155.00							11.500	5.980	926.90	11.500	5.773	894.82	11.500	5.049	782.52
5505012	碎石(2cm)最大粒径 2cm堆方	m3	160.00				8.364	5.311	849.78									
5509001	32.5级水泥	t	427.35				2.917	1.852	791.58	0.931	0.484	206.89	0.947	0.475	203.16	1.021	0.448	191.55
7801001	其他材料费	元	1.00				16.700	10.605	10.60	1.200	0.624	0.62	2.700	1.355	1.36	1.200	0.527	0.53
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	572.87							0.080	0.042	23.83	0.100	0.050	28.76	0.080	0.035	20.12
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	130.18							0.150	0.078	10.15	0.150	0.075	9.80	0.150	0.066	8.57
8009025	提升质量5t以内汽车式起重 机QY5	台班	648.64				0.130	0.083	53.55									
8099001	小型机具使用费	元	1.00				2.700	1.715	1.71									
9999001	定额基价	元	1.00	902.000	367.000	367.00	3210.000	2038.000	2038.00	2127.000	1106.000	1106.00	2338.000	1174.000	1174.00	2443.000	1073.000	1073.00
	直接费	元				361.32			2859.55			1851.63			1893.91			1719.49
	措施费	元		125.442	0.742%	0.93	472.741	0.622%	2.94	399.846	0.742%	2.97	455.904	0.742%	3.38	435.542	0.742%	3.23
		元		367.261	1.537%	5.64	2038.155	1.201%	24.48	1106.056	1.537%	17.00	1173.593	1.537%	18.04	1072.511	1.537%	16.48
	企业管理费	元		367.261	4.726%	17.36	2038.155	3.587%	73.11	1106.056	4.726%	52.27	1173.593	4.726%	55.46	1072.511	4.726%	50.69
	规费	元		119.504	33.500%	40.03	415.337	33.500%	139.14	359.600	33.500%	120.47	409.161	33.500%	137.07	396.928	33.500%	132.97
	利润	元		391.199	7.420%	29.03	2138.679	7.420%	158.69	1178.288	7.420%	87.43	1250.472	7.420%	92.79	1142.911	7.420%	84.80
	税金	元		454.322	9.000%	40.89	3257.900	9.000%	293.21	2131.767	9.000%	191.86	2200.644	9.000%	198.06	2007.667	9.000%	180.69
	金额合计	元				495.21			3551.12			2323.62			2398.71			2188.36

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程

分项编号：HD01

工程名称：涵洞工程（ 0.8m钢筋砼管涵）单孔圆管涵

单位：m/道

数量： 18.0

单价： 1449.72

第 10 页共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			浆砌片石			浆砌片石			浆砌片石			浆砌片石			水泥砂浆勾缝及抹面		
	工 程 细 目			M7.5浆砌片石翼墙基础			M7.5浆砌片石翼墙墙身			M7.5浆砌片石隔水墙			M7.5浆砌片石洞口铺砌			水泥砂浆抹面(厚2cm)		
	定 额 单 位			10m3			10m3			10m3			10m3			100m2		
	工 程 数 量			0.404			0.287			0.201			0.127			0.136		
	定 额 表 号			4~5~2~1			4~5~2~4			4~5~2~2			4~5~2~7			4~11~6~17改		
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	6.600	2.666	269.97	7.800	2.239	226.66	6.100	1.226	124.14	8.700	1.105	111.87	2.900	0.395	40.02
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.49				0.600	0.172	0.95									
2003008	钢管无缝钢管	t	4283.19				0.004	0.001	4.92									
2009030	铁钉混合规格	kg	5.49				0.100	0.029	0.16									
3005004	水	m3	3.84	4.000	1.616	6.21	8.000	2.296	8.82	4.000	0.804	3.09	18.000	2.286	8.78	15.000	2.045	7.85
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合	m3	1300.88				0.020	0.006	7.47									
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	165.00	3.820	1.543	254.64	3.870	1.111	183.26	3.820	0.768	126.69	4.130	0.525	86.54	2.470	0.337	55.55
5505005	片石码方	m3	155.00	11.500	4.646	720.13	11.500	3.301	511.58	11.500	2.312	358.28	11.500	1.461	226.38			
5509001	32.5级水泥	t	427.35	0.931	0.376	160.74	0.947	0.272	116.15	0.931	0.187	79.97	1.021	0.130	55.41	1.466	0.200	85.39
7801001	其他材料费	元	1.00	1.200	0.485	0.48	2.700	0.775	0.77	1.200	0.241	0.24	1.200	0.152	0.15			
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	572.87	0.080	0.032	18.52	0.100	0.029	16.44	0.100	0.020	11.51	0.080	0.010	5.82			
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	130.18	0.150	0.061	7.89	0.150	0.043	5.60	0.150	0.030	3.92	0.150	0.019	2.48			
9999001	定额基价	元	1.00	2127.000	859.000	859.00	2338.000	671.000	671.00	2086.000	419.000	419.00	2443.000	310.000	310.00	1016.000	138.000	138.00
	直接费	元				1438.58			1082.77			707.86			497.44			188.81
	措施费	元		310.649	0.742%	2.31	260.646	0.742%	1.93	146.227	0.742%	1.09	126.000	0.742%	0.93	42.009	0.742%	0.31
		元		859.320	1.537%	13.21	670.959	1.537%	10.31	419.204	1.537%	6.44	310.271	1.537%	4.77	138.469	1.537%	2.13
	企业管理费	元		859.320	4.726%	40.61	670.959	4.726%	31.71	419.204	4.726%	19.81	310.271	4.726%	14.66	138.469	4.726%	6.54
	规费	元		279.382	33.500%	93.59	233.922	33.500%	78.36	129.230	33.500%	43.29	114.830	33.500%	38.47	40.021	33.500%	13.41
	利润	元		915.445	7.420%	67.93	714.919	7.420%	53.05	446.550	7.420%	33.13	330.633	7.420%	24.53	147.453	7.420%	10.94
	税金	元		1656.222	9.000%	149.06	1258.144	9.000%	113.23	811.622	9.000%	73.05	580.800	9.000%	52.27	222.144	9.000%	19.99
	金额合计	元				1805.28			1371.37			884.67			633.08			242.14

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程

分项编号：HD01

工程名称：涵洞工程（ 0.8m钢筋砼管涵）单孔圆管涵

单位：m/道

数量： 18.0

单价： 1449.72

第 11 页共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混 凝 土			机 械 挖 基 坑 土、石 方			锥 坡 填 土、拱 上 填 料、台 背 排 水			安 装 圆 管 涵			0.80m 钢 筋 砼 管 涵		
	工 程 细 目			C15 砼 帽 石			斗 容 量 0.6m ³ 以 内 挖 掘 机 挖 基 坑 1500m ³ 土 方			涵 背 回 填 土 方			人 工 安 装 圆 管 涵 管 径 1.5m 以 内			0.80m 钢 筋 砼 管 涵		
	定 额 单 位			10m ³ 实 体			1000m ³			10m ³			10m ³			m		
	工 程 数 量			0.083			0.055			2.760			0.396			18.000		
	定 额 表 号			4~6~3~1改			4~1~3~2			4~11~2~1			4~7~5~2			HG02		
	工、料、机名称	单 位	单 价	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	101.25	12.400	1.029	104.21	111.800	6.171	624.85	4.300	11.868	1201.64	8.800	3.482	352.52			
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	4690.00	0.049	0.004	19.07												
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35	5.910	0.491	3.61												
2009028	铁件铁件	kg	5.49	3.480	0.289	1.59												
3005004	水	m ³	3.84	12.000	0.996	3.82						1.000	0.396	1.52				
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	165.00	5.202	0.432	71.24						0.450	0.178	29.38				
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m ³	160.00	8.364	0.694	111.07												
5509001	32.5级水泥	t	427.35	2.917	0.242	103.47						0.188	0.074	31.79				
7801001	其他材料费	元	1.00	86.200	7.155	7.15						2.600	1.029	1.03				
HG02	0.80m钢筋砼管涵	m	275.57													1.000	18.000	4960.26
8001025	斗容量0.6m ³ 履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	816.40				3.250	0.179	146.46									
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1341.69	0.660	0.055	73.50												
8099001	小型机具使用费	元	1.00	11.400	0.946	0.95						0.700	0.277	0.28				
9999001	定额基价	元	1.00	4757.000	395.000	395.00	14588.000	805.000	805.00	457.000	1261.000	1261.00	1038.000	411.000	411.00	231.000	18.000	4160.00
	直接费	元				499.68			771.31			1201.64			416.46			4960.26
	措施费	元		184.621	0.742%	1.37	805.234	0.742%	5.97	1261.331	0.742%	9.36	370.305	0.622%	2.30			
		元		394.854	1.537%	6.07	805.234	1.537%	12.38	1261.331	1.537%	19.39	410.811	1.201%	4.93			
	企业管理费	元		394.854	4.726%	18.66	805.234	4.726%	38.06	1261.331	4.726%	59.61	410.811	3.587%	14.74			
	规费	元		115.301	33.500%	38.63	661.179	33.500%	221.50	1201.636	33.500%	402.55	352.481	33.500%	118.08			
	利润	元		420.957	7.420%	31.24	861.644	7.420%	63.93	1349.690	7.420%	100.15	432.790	7.420%	32.11	4160.162	7.420%	308.68
	税金	元		595.633	9.000%	53.61	1113.144	9.000%	100.18	1792.689	9.000%	161.34	588.633	9.000%	52.98	5268.944	9.000%	474.21
	金额合计	元				649.25			1213.33			1954.03			641.61			5743.15

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：西林县古障镇花子寨村下塘屯沙糖桔、茶叶产业基地道路硬化工程

分项编号：HD01

工程名称：涵洞工程（0.8m钢筋砼管涵）单孔圆管涵

单位：m/道

数量：18.0

单价：1449.72

第 12 页共 12 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计				
	工 程 细 目																
	定 额 单 位																
	工 程 数 量																
	定 额 表 号																
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25													46.466	4704.65
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.49													0.473	2.60
2003008	钢管无缝钢管	t	4283.19													0.003	13.52
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	4690.00													0.004	19.07
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35													0.491	3.61
2009028	铁件铁件	kg	5.49													1.114	6.12
2009030	铁钉混合规格	kg	5.49													1.222	6.71
3005004	水	m3	3.84													30.786	118.22
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合	m3	1300.88													0.149	194.00
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	165.00													13.938	2299.81
5503007	砂砾堆方	m3	46.60													5.189	241.82
5505005	片石码方	m3	155.00													28.520	4420.60
5505012	碎石(2cm)最大粒径 2cm堆方	m3	160.00													6.005	960.86
5509001	32.5级水泥	t	427.35													4.741	2026.16
7801001	其他材料费	元	1.00													22.947	22.95
HG02	0.80m钢筋砼管涵	m	275.57													18.000	4960.26
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗 挖掘机WY60液压	台班	816.40													0.179	146.46
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	572.87													0.218	125.00
8005010	出料容量400L以内灰浆搅 拌机UJ325	台班	130.18													0.372	48.43
8009025	提升质量5t以内汽车式起 重机QY5	台班	648.64													0.083	53.55
8009030	提升质量25t以内汽车式 起重机QY25	台班	1341.69													0.055	73.50
8099001	小型机具使用费	元	1.00													2.938	2.94
9999001	定额基价	元	1.00													15188.000	15188.00
	直接费	元															20450.70
	措施费	元															39.03
		元															161.27
	企业管理费	元															493.29
	规费	元															1617.55
	利润	元															1178.43
	税金	元															2154.63
	金额合计	元															26094.90

编制：

复核：

