

田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目 工程

招标控制价

招 标 人：田林县利用瑶族乡人民政府
(单位盖章)



造价咨询人：广西长航项目管理有限公司
(单位盖章)



2026年05月20日

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

封-1

田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 3883464.75元

(大写): 叁佰捌拾捌万叁仟肆佰陆拾肆元柒角伍分

招标人: 田林县利周瑶族乡人民政府
(单位盖章)



造价咨询人: 广西长航项目管理有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人: 陈秋谷
(造价人员签字)



陈秋谷

复核人: 刘丹
(造价工程师签字盖专用章)



刘丹

编制时间: 2026年05月20日

复核时间: 2026年05月20日

田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：田林县利周瑶族乡人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：广西长航项目管理有限公司
(单位盖章)

2026年05月20日

总 说 明

工程名称:田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第1页 共1页

一、工程概况

1. 项目名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目
2. 项目地址: 广西百色市田林县利周瑶族乡
3. 建设单位: 利周瑶族乡人民政府
4. 建设规模: 建筑面积1586.2m², 占地面积542.92m², 建规划建筑高度13.5米(室外地面至女儿墙面高度), 独立基础。

二、编制依据:

1. 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及广西壮族自治区实施细则;
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《〈建设工程工程量清单计价规范〉广西壮族自治区实施细则》(修订本);
3. 2024年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额;
4. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额;
5. 2022年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额;
6. 2024年《广西壮族自治区建筑工程人工材料配合比机械台班基期价》;
7. 自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕16号), 工程管理费及利润取中值;
8. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号文)的规定;
9. 自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知(桂建标〔2016〕17号)的规定;
10. 自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标〔2019〕12号)的规定;
11. 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号);
12. 材料价格: 按《百色市建设工程造价信息》2026年3月田林县信息价除税价格计价, 信息价没有的参照百色市信息除税价格计价, 百色信息价没有的则按市场询价的除税价格进行调整。

三、其他说明

1. 本项目采用一般计税法, 税率9%。
2. 本项目土方运距暂按5km考虑, 按实结算。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
土建及装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	3079662.78	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	191746.55	
2.1	其中:安全文明施工费	174028.47	
3	其他项目费用合计	6542.82	
4	建筑安装工程费=1+2+3	3277952.15	
电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	221326.79	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	13105.16	
2.1	其中:安全文明施工费	7682.43	
3	其他项目费用合计	468.86	
4	建筑安装工程费=1+2+3	234900.81	
给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	95555.51	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	5691.04	
2.1	其中:安全文明施工费	3320.70	
3	其他项目费用合计	202.49	
4	建筑安装工程费=1+2+3	101449.04	
暖通工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	9600.13	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	422.62	
2.1	其中:安全文明施工费	255.46	
3	其他项目费用合计	20.05	
4	建筑安装工程费=1+2+3	10042.80	
室外给排水			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	102851.69	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3843.01	
2.1	其中:安全文明施工费	2956.17	
3	其他项目费用合计	213.39	
4	建筑安装工程费=1+2+3	106908.09	
室外道路硬化及成品门卫室			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
土建及装饰工程					3079662.78		
分部分项工程					2449148.81		
1. 土(石)方工程					12136.55		
1	010101001001	平整场地	m ²	542.92	1.91	1036.98	
2	010101004001	挖沟槽(基坑)土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m ³	501.15	12.96	6494.90	
3	010103001001	回填方 1.密实度:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:利用开挖土方料	m ³	378.94	7.43	2815.52	
4	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:各类土方(包括淤泥、流砂等)及石方,土石方类别综合考虑 2.运距:起步第1km	m ³	122.21	6.76	826.14	
5	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1.工程量暂按增运4公里计算,结算时按实际运距调整 2.土石方运输,堆放点由发包方指定,需按发包人要求堆放	m ³ ·km	488.84	1.97	963.01	
4. 砌筑工程					244933.18		
6	010401014001	砖地沟、明沟 1.做法:11ZJ901第7页/3 2.砖品种、规格、强度等级:砖砌暗用MU10非黏土烧结砖 3.沟截面尺寸:260×120 4.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5 5.垫层材料种类、厚度:70厚C10混凝土	m	113.37	82.77	9383.63	
7	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2.墙体厚度:190mm 3.砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆M7.5	m ³	337.27	622.65	210001.17	
8	010404001001	垫层(台阶、坡道) 1.300厚3:7灰土	m ³	4.35	419.92	1826.65	
9	010404001002	垫层(卫生间) 1.1:8水泥陶粒混凝土填充层找坡,坡向地漏	m ³	40.78	581.70	23721.73	
5. 混凝土及钢筋混凝土工程					786742.93		
10	010501001001	垫层(一层地面) 1.混凝土种类:商品砼 非泵送 2.混凝土强度等级:C15	m ³	49.83	519.65	25894.16	
11	010501001002	垫层(一层地面) 1.混凝土种类:商品砼 非泵送 2.混凝土强度等级:C25	m ³	74.75	539.71	40343.32	
12	010501001003	垫层 1.混凝土种类:商品砼 泵送 2.混凝土强度等级:C15	m ³	16.82	467.24	7858.98	
13	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:商品砼 泵送	m ³	74.61	447.06	33355.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C30					
14	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商品砼 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	107.29	502.04	53863.87	
15	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品砼 非泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	8.58	583.09	5002.91	
16	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:商品砼 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	29.85	444.56	13270.12	
17	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:商品砼 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	327.65	443.95	145460.22	
18	010505001002	有梁板(坡屋面) 1. 混凝土种类:商品砼 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	23.41	455.29	10658.34	
19	010505008001	悬挑板 1. 混凝土种类:商品砼 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.44	599.80	863.71	
20	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品砼 非泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	5.47	574.46	3142.30	
21	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品砼 非泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.63	606.37	2201.12	
22	010506001001	直形楼梯(150mm) 1. 混凝土种类:商品砼 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m ²	61.25	90.36	5534.55	
23	010507001001	散水 1. 做法: 11ZJ901第7页/3 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆粉面 3. 60厚C10混凝土 4. 素土夯实	m ²	93.60	80.80	7562.88	
24	010507004001	台阶 1. 做法: 15ZJ001第142页/台5 2. 80厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 3. 300厚3:7灰土(另计) 4. 素土夯实	m ³	1.60	550.70	881.12	
25	010507001002	坡道 1. 做法: 15ZJ001第144页/坡11 2. 80厚C15混凝土 3. 300厚3:7灰土(另计) 4. 素土夯实	m ²	5.40	41.34	223.24	
26	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类:商品普通混凝土 非泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.61	720.39	2600.61	
27	010512008001	C25细石混凝土预制盖板 1. 做法: 11ZJ901第8页/A 1. 规格、尺寸: 490×320×50mm 2. 包含制作、运输、安装、钢筋等	m ³	1.71	1551.88	2653.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
28	010515001001	现浇构件钢筋	t	3.659	5407.53	19786.15	
29	010515001002	现浇构件钢筋	t	29.028	5457.85	158430.47	
30	010515001003	现浇构件钢筋	t	45.041	5026.84	226413.90	
31	桂010515011001	砌体加固筋	t	1.730	8986.05	15545.87	
32	桂010516004001	电渣压力焊接	个	882	4.27	3766.14	
33	010516003001	钢筋接头 套筒直形螺纹钢接头 $\leq\Phi 32$	个	83	17.23	1430.09	
	8.	屋面及防水工程				304064.73	
34	010901001001	瓦屋面（雨棚、女儿墙） 1. 参照17J925-1第1-14页屋13 2. 烧结瓦，每块瓦用双股18#漆包线与钢挂瓦条绑牢 3. 钢挂瓦条L30X4，中距按瓦规格，表面刷防锈漆打底，面漆两道，用3.5X40水泥钉与钢垫板固定在持钉层 4. -40X40X5@500钢垫板，表面刷防锈漆打底，面漆两道 5. 40厚C20细石混凝土内配 $\Phi 6@150$ X150钢筋网持钉层	m ²	224.70	187.50	42131.25	
35	010901001002	瓦屋面 成品树脂瓦坡檐装饰	m ²	38.67	74.12	2866.22	
36	010902003001	屋面刚性层（屋01） 1. 50厚C20细石混凝土刚性保护层（内配筋4@200） 2. 找平层：20厚水泥砂浆找平层 3. 找坡层：C10细石混凝土找坡层最薄处10厚，随倒随抹光。厚度控制在150以内（厚度小于20采用1:3水泥砂浆）	m ²	499.55	155.99	77924.80	
37	010902002001	屋面涂膜防水（屋01、坡屋面01、雨篷01） 1. 隔离层：点粘石油沥青纸胎油毡或0.4厚聚氯乙烯薄膜一层	m ²	798.38	7.22	5764.30	
38	010902001001	屋面卷材防水（屋01） 1. 防水层：两层1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 2. 找平层：20厚水泥砂浆找平层 3. 防水层：1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材	m ²	561.68	134.84	75736.93	
39	010902001002	屋面卷材防水（坡屋面01） 1. 1.5mm厚湿铺高分子膜基防水卷材（H类）	m ²	224.70	37.96	8529.61	
40	010902002002	屋面涂膜防水（坡屋面01） 1. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（JS II）	m ²	224.70	45.12	10138.46	
41	010902002003	屋面涂膜防水（雨篷01） 1. 20厚1:2水泥砂浆保护层 2. 隔离层：0.4厚聚氯乙烯薄膜一层（另计） 3. 防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型） 4. 刷基层处理剂一遍（湿铺时可取消此道）	m ²	12.00	119.56	1434.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5.找坡层: 20厚1:3水泥砂浆找坡层, 找2%					
42	010903002001	外墙防水 1. 1.5厚JS II 聚合物水泥防水涂料	m ²	1076.91	48.58	52316.29	
43	010903002002	卫生间墙面涂膜防水 1. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(JS II)	m ²	258.26	48.58	12546.27	
44	010904002001	楼(地)面涂膜防水(卫生间) 1. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(JS II) 2. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(JS II) 3. 基层处理剂一道	m ²	107.60	124.61	13408.04	
45	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 1. 室内地坪下60处做20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层	m ²	43.08	29.43	1267.84	
	9.	保温、隔热、防腐工程				101875.59	
46	011001001001	保温隔热屋面(屋01) 1. 保温层: 100挤塑聚苯乙烯泡沫保温板	m ²	480.47	45.64	21928.65	
47	011001003001	保温隔热墙面(外墙内保温) 1. 25厚无机保温砂浆 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	922.11	86.70	79946.94	
	10.	楼地面装饰工程				255677.38	
48	011102003001	块料楼地面(卫生间) 1. 部位: 卫生间 2. 8厚防滑地砖 3. 20厚1:3(DP M15)干硬性水泥砂浆粘结层 4. 20厚1:3(DP M15)水泥砂浆找平层 5. 1:8 水泥陶粒混凝土填充层找坡, 坡向地漏(另计) 6. 钢筋砼楼板, 板面随捣随抹平	m ²	107.60	144.53	15551.43	
49	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 部位: 电井、水井 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥砂浆结合层一遍 4. 钢筋砼楼板	m ²	29.04	31.58	917.08	
50	011102003002	块料楼地面 1. 部位: 办公室、大厅、会客室、休息室、茶水间等除卫生间以外所有楼地面 2. 8~10厚地砖(800×800), 稀水泥浆擦缝 3. 20厚干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥砂浆结合层一遍	m ²	1232.55	161.56	199130.78	
51	011104004001	防静电活动地板 1. 部位: 消防控制室 2. 铺防静电地板, 配套龙骨 3. 20厚1:2水泥砂浆保护层 4. 1.5厚合成高分子防水涂料(周边上翻至地面以上250)	m ²	18.59	333.03	6191.03	
52	011106002001	块料楼梯面层 1. 8~10厚地砖(800×800), 稀水泥浆擦缝 2. 20厚干硬性水泥砂浆粘结层	m ²	61.25	207.14	12687.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 素水泥砂浆结合层一遍					
53	011107002001	块料台阶面 1. 8~10厚地砖, 缝宽5, 1:1水泥砂浆填缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	18.18	147.99	2690.46	
54	011105001001	水泥砂浆踢脚线 1. 10厚1:3水泥砂浆 2. 10厚1:2水泥砂浆抹面压光 3. 灰色地坪漆	m ²	5.76	107.88	621.39	
55	011105003001	块料踢脚线H=120mm 1. 17厚1:3水泥砂浆 2. 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 抹面压	m ²	94.44	189.41	17887.88	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				258737.51	
56	011201001001	外墙面一般抹灰 1. 15mm厚M15水泥砂浆找平层(掺聚合物 水泥砂浆防水胶) 2. 5.0mm干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间 压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	1076.91	62.38	67177.65	
57	011201001002	内墙面一般抹灰 1. 部位: 办公室、大厅、会客室、楼梯、 会议室、研究休息室、走道、候梯厅 2. 15厚1:3水泥砂浆打底 3. 5厚1:2水泥砂浆找平	m ²	2931.64	37.40	109643.34	
58	011201001003	内墙面一般抹灰 1. 部位: 电井、水井 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m ²	196.92	37.40	7364.81	
59	桂011204007001	块料墙面 1. 部位: 卫生间 2. 15厚1:3 (DP M15) 水泥砂浆 3. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 7厚300×600内墙砖, 白水泥浆擦缝, 砖贴到吊顶往上100高	m ²	459.77	162.15	74551.71	
	12.	天棚工程				32308.91	
60	011301001001	天棚抹灰 1. 部位: 办公室、大厅、会客室、楼梯、 会议室、研究休息室、走道、候梯厅 2. 基层界面处理	m ²	1240.05	7.08	8779.55	
61	011302001001	吊顶天棚 1. 部位: 卫生间 2. 基层配套界面处理 3. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆或2厚聚 合物水泥防水涂料 4. 铝合金配套龙骨	m ²	106.50	205.66	21902.79	
62	011301001002	天棚抹灰 1. 部位: 电井、水井 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m ²	34.10	47.70	1626.57	
	13.	门窗工程				201176.73	
63	010802001001	成品钢质门	m ²	86.10	473.93	40805.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
64	010802003001	钢制甲级防火门 1.符合消防部门认可产品 2.含运输、安装、油漆、门窗塞缝、五金配件(除防火锁、闭门器、防火铰链、顺序器外)等	m ²	2.20	583.44	1283.57	
65	010802003002	钢制乙级防火门 1.符合消防部门认可产品 2.含运输、安装、油漆、门窗塞缝、五金配件(除防火锁、闭门器、防火铰链、顺序器外)等	m ²	16.50	536.05	8844.83	
66	010802003003	钢制丙级防火门 1.符合消防部门认可产品 2.含运输、安装、油漆、门窗塞缝、五金配件(除防火锁、闭门器、防火铰链、顺序器外)等	m ²	10.56	517.10	5460.58	
67	桂010811001001	特殊五金 防火锁 1.消防部门认可产品 2.包含:制作、安装、运输、贮存等全部施工工序	把	12.00	146.64	1759.68	
68	桂010811001002	特殊五金 闭门器(套) 明装 1.消防部门认可产品 2.包含:制作、安装、运输、贮存等全部施工工序	套	12	104.79	1257.48	
69	桂010811001003	特殊五金 顺序器(套) 明装 1.消防部门认可产品 2.包含:制作、安装、运输、贮存等全部施工工序	套	12	46.91	562.92	
70	桂010811001004	特殊五金 防火门防火铰链 1.消防部门认可产品 2.包含:制作、安装、运输、贮存等全部施工工序	副	54.00	122.69	6625.26	
71	010807001001	90系列铝合金推拉窗 不带纱 1.框、扇材质:≥1.8mm厚铝合金型材 2.玻璃品种、厚度:6LOW-E+9A+6中空双钢化玻璃 3.含制作、安装、运输、五金配件等	m ²	181.44	613.75	111358.80	
72	010807001002	90系列不带纱平开窗铝合金平开窗 不带纱 1.框、扇材质:≥1.8mm厚铝合金型材 2.玻璃品种、厚度:6LOW-E+9A+6中空双钢化玻璃 3.含制作、安装、运输、五金配件等	m ²	16.56	639.31	10586.97	
73	010802001002	金属门门连窗门 1.框、扇材质:≥1.8mm厚铝合金型材 2.玻璃品种、厚度:6LOW-E+9A+6中空双钢化玻璃 3.含制作、安装、运输、五金配件等	m ²	20.40	619.18	12631.27	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				228192.71	
74	011407001001	外墙喷(刷)仿真石漆 1.3厚配套腻子找平后,涂饰底层涂料 2.喷涂中层涂料 3.涂饰面层涂料两遍	m ²	1076.91	56.85	61222.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
75	011406003001	内墙满刮腻子(内墙05a) 1. 刮腻子2道	m ²	2931.64	17.01	49867.20	
76	011407001002	内墙无机涂料(内墙05a) 1. 无机涂料一底两面(采用燃烧性能等级为A级的涂料)	m ²	2931.64	18.88	55349.36	
77	011406003002	天棚满刮腻子(顶04) 1. 2~3厚柔韧性腻子分遍刮平	m ²	1599.84	19.72	31548.84	
78	011407002001	天棚无机涂料 1. 无机涂料(A级)	m ²	1599.84	18.88	30204.98	
	15.	其他装饰工程				23302.59	
79	011503001001	楼梯栏杆 H=1000mm 1. 做法参: 参照15J403-1-A6, B6/B16 2. 扶手材料种类、规格: Φ60×3.0不锈钢管, 304材质 3. 立柱材料种类、规格: Φ25×1.0不锈钢管, 304材质 4. 包含制作、安装、预埋件等	m	49.53	275.18	13629.67	
80	011503005001	金属靠墙扶手 1. 做法参: 15J403-1-K7/E4 2. 扶手材料种类、规格: Φ45×3不锈钢管, 304材质 3. 固定配件种类: 法兰	m	46.53	141.10	6565.38	
81	011503001002	护窗栏杆 H=900mm 1. 做法参: 15J403-1-H4/C15 2. 扶手材料种类、规格: Φ50×1.5不锈钢管 3. 立柱材料种类、规格: Φ20×1.5不锈钢管@<110 4. 包含制作、安装、预埋件等	m	12.60	246.63	3107.54	
		单价措施项目				630513.97	
	011701	脚手架工程				158144.60	
82	桂011701001001	外脚手架 搭拆 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 24m以内 3. 脚手架材质: 钢管	m ²	1291.25	41.45	53522.31	
83	桂011701001002	外脚手架 使用 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 24m以内 3. 脚手架材质: 钢管 4. 有效使用天数暂按140天考虑, 按实结算	100m ² · 天	1807.75	14.56	26320.84	
84	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度: 3.6m以上 2. 脚手架材质: 钢管	m ²	1309.69	12.80	16764.03	
85	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质: 钢管 2. 结构类型: 框架结构 3. 泵送、非泵送: 泵送	m ²	1586.20	8.33	13213.05	
86	011701006001	满堂脚手架 搭设 1. 脚手架材质: 钢管 2. 搭设方式: 满堂脚手架	m ²	1313.61	31.23	41024.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
87	011701006002	满堂脚手架 使用 1. 脚手架材质: 钢管 2. 搭设方式: 满堂脚手架 3. 有效使用天数暂按25天考虑, 按实结算	100m ² · 天	328.40	22.23	7300.33	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				401312.45	
88	011702001001	垫层 1. 模板、支撑材质: 木模板木支撑	m ²	29.13	38.82	1130.83	
89	011702001002	独立基础 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	118.19	63.07	7454.24	
90	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	308.22	69.97	21566.15	
91	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 3.6m以内	m ²	47.46	71.54	3395.29	
92	011702002002	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 3.65m	m ²	156.73	75.11	11771.99	
93	011702002003	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 4.2m	m ²	212.20	75.11	15938.34	
94	011702002004	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 4.3m	m ²	309.92	75.73	23470.24	
95	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 2. 支模高度: 4.3m	m ²	43.32	87.87	3806.53	
96	011702003002	构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 2. 支模高度: 4.2m	m ²	18.66	87.13	1625.85	
97	011702003003	构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 2. 支模高度: 3.65m	m ²	28.12	83.15	2338.18	
98	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	54.94	62.44	3430.45	
99	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	58.68	101.55	5958.95	
100	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 3.65m	m ²	1096.67	79.73	87437.50	
101	011702014002	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 4.2m	m ²	854.07	86.35	73748.94	
102	011702014003	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 4.3m	m ²	900.37	87.55	78827.39	
103	011702014004	有梁板(坡屋面) 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 4.3m以内	m ²	351.66	100.98	35510.63	
104	011702023001	悬挑板	m ²	18.52	127.34	2358.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑					
105	011702028001	扶手、压顶 1. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m	125.00	54.50	6812.50	
106	011702029001	散水 1. 散水厚度: 60mm厚 2. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m ²	93.60	12.35	1155.96	
107	011702029002	坡道 1. 散水厚度: 60mm厚 2. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m ²	5.40	12.35	66.69	
108	011702024001	楼梯 1. 类型: 直形楼梯 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m ²	61.25	220.53	13507.46	
	011703	垂直运输				55168.04	
109	011703001001	建筑物垂直运输 1. 工期暂按205天考虑, 按实结算	m ²	1586.20	34.78	55168.04	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				2985.77	
110	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	1578.32	1578.32	
111	011705001002	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1	1407.45	1407.45	
	011708	混凝土运输及泵送工程				12903.11	
112	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	599.03	21.54	12903.11	
电气工程						221326.79	
		分部分项工程				221326.79	
	4.	B4 电气设备安装工程				184658.74	
113	030404017001	总配电箱 AP 1. 安装方式: 底边距地1.6米壁装 2. 箱内配件详见系统图	台	1	2770.91	2770.91	
114	030404017002	楼层配电箱 1~2AL1 1. 安装方式: 底边距地1.6米壁装 2. 箱内配件详见系统图	台	2	2140.89	4281.78	
115	030404017003	楼层配电箱 3AL1 1. 安装方式: 底边距地1.6米壁装 2. 箱内配件详见系统图	台	1	2424.29	2424.29	
116	030404017004	配电箱 DTAL 1. 安装方式: 底边距地1.6米壁装 2. 箱内配件详见系统图	台	1	2126.72	2126.72	
117	030404017005	宿舍配电箱 1. 安装方式: 底边距地1.6米壁装 2. 箱内配件详见系统图	台	13	829.77	10787.01	
118	030404017006	应急照明配电箱 ALE1 1. 安装方式: 底边距地1.6米壁装 2. 箱内配件详见系统图	台	1	2007.91	2007.91	
119	桂030412012001	自带蓄电池的应急照明灯(应急时间 ≥60min) 1. 型号: LED6W, 1000lm, 36V, Tcp≥2700K 2. 安装方式: 底距地2.4m壁装	套	45	126.92	5711.40	
120	桂030412012002	中型疏散指示标志灯(自带蓄电池) 1. 型号: LED 1W 36V Tcp≥2700K	套	32	126.92	4061.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 安装方式:底距地0.3m暗装					
121	桂030412012003	中型复合型疏散指示标志灯(自带蓄电池) 1. 型号: LED 1W 36V $T_{cp} \geq 2700K$ 2. 安装方式:底距地2.3m吊装	套	3	137.32	411.96	
122	030412004001	中型应急疏散出口指示标识灯 1. 安装方式: 门顶0.2米壁装	套	6	100.22	601.32	
123	030412004002	中型应急安全出口指示标识灯 1. 型号: LED1W, 120lm, 36V, $T_{cp} \geq 2700K$ 2. . 安装方式: 门顶0.2米壁装	套	5	100.22	501.10	
124	030412004003	中型楼层灯 1. 型号: LED1W, 80lm, 36V, $T_{cp} \geq 2700K$ 2. 安装方式: 底边距地2.2米壁装	套	6	100.22	601.32	
125	030412001001	LED防潮灯 1. 型号: 1×24W 1×24001m 2. 安装方式:吸顶安装	套	18	78.49	1412.82	
126	030412001002	LED灯 1. 型号: 1×24W 1×24001m 2. 安装方式:吸顶安装	套	36	75.16	2705.76	
127	030412001003	LED灯 1. 型号: 1×35W 1×35001m 2. 安装方式:吸顶安装	套	8	76.74	613.92	
128	030412001004	LED灯 1. 型号: 2×35W 2×35001m 2. 安装方式:距1.2米安装(宿舍内吸顶安 装)	套	49	97.20	4762.80	
129	030404035001	单相五孔插座(安全型) 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:距地0.3m暗装	套	92	34.07	3134.44	
130	030404035002	挂式空调插座(安全型) 1. 规格:16A~250V 2. 安装方式:距顶0.3m暗装	套	16	38.32	613.12	
131	030404035003	柜式空调插座(安全型) 1. 规格:16A~250V 2. 安装方式:距地0.3m暗装	套	2	38.35	76.70	
132	030404035004	单相五孔防溅插座(安全型) 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:非标; 底距地1.5m暗装	套	16	37.73	603.68	
133	030404035005	单相五孔防溅插座(安全型) 1. 规格:16A~250V 2. 安装方式:距顶0.3米暗装	套	13	48.72	633.36	
134	030404034001	单联开关 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:距地1.4m暗装	套	14	25.51	357.14	
135	030404034002	双联开关 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:距地1.4m暗装	套	11	28.75	316.25	
136	030404034003	三联开关 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:距地1.4m暗装	套	13	31.99	415.87	
137	030404034004	四联开关 1. 规格:10A~250V	套	1	37.89	37.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 安装方式:距地1.4m暗装					
138	030404034005	单联声控开关(楼梯) 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:距地1.4m暗装	套	10	50.28	502.80	
139	030404034006	单联双控开关 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:距地1.4m暗装	套	3	27.10	81.30	
140	030404034007	空调开关箱 1. 安装方式:距地0.3m暗装	套	8	79.17	633.36	
141	030904003001	求助呼叫按钮(残疾人呼叫系统) 1. 安装方式:距地1.0米安装	个	5	95.30	476.50	
142	030904003002	求助呼叫按钮(残疾人呼叫系统) 1. 安装方式:距地0.5米安装	个	3	95.30	285.90	
143	030404022001	求助控制器(残疾人呼叫系统) 1. 自带蓄电池,应急时间≥30min 2. 安装方式:门顶0.2米安装	台	3	217.12	651.36	
144	030904005001	声光报警器(残疾人呼叫系统) 1. 安装方式:门顶0.2米安装	个	4	223.44	893.76	
145	030404033001	百叶窗换气扇 BPF5-5 1. 规格:10A~250 2. 安装方式:距地2.0m壁装	台	6	150.30	901.80	
146	030404033002	百叶窗换气扇 BPF5-10 1. 规格:10A~250 2. 安装方式:距地2.0m壁装	台	3	150.30	450.90	
147	030404033003	天花管道换气扇 TPFS-5 1. 规格:10A~250 2. 安装方式:吸顶安装	台	10	164.49	1644.90	
148	030411002001	封闭金属桥架 200×100	m	11.90	76.43	909.52	
149	030609001001	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC15	m	27.70	24.99	692.22	
150	030609001002	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	561.70	20.71	11632.81	
151	030609001003	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC40	m	12.60	39.33	495.56	
152	030609001004	镀锌钢管埋地敷设 SC150	m	24.80	128.30	3181.84	
153	030411001001	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 FPC20	m	2197.15	13.27	29156.18	
154	030411001002	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 FPC25	m	228.50	7.59	1734.32	
155	030408001001	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5×10mm ²	m	18.74	82.19	1540.24	
156	030408001002	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4×25+1×16mm ²	m	12.51	148.44	1856.98	
157	030408001003	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4×50+1×25mm ²	m	11.69	259.58	3034.49	
158	030408006001	电力电缆头 截面(≤35mm ²)	个	4	166.34	665.36	
159	030408006002	电力电缆头 截面(≤70mm ²)	个	2	209.19	418.38	
160	030411004001	配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	100.00	4.95	495.00	
161	030411004002	配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	2525.25	4.62	11666.66	
162	030411004003	配线 WDZN-BYJ-4mm ²	m	100.00	6.96	696.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
163	030411004004	配线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	4384.60	6.43	28192.98	
164	030411004005	配线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	1158.60	9.05	10485.33	
165	030411004006	管内穿线 WDZN-RYJSP-2x2.5mm ²	m	636.20	8.80	5598.56	
166	030411004007	管内穿线 ZR-RVS-2×1.5mm	m	46.80	5.46	255.53	
167	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径 (≤20mm)	m	890.20	14.04	12498.41	
168	030413002002	凿(压)槽及恢复 公称管径 (≤32mm)	m	52.00	18.44	958.88	
	0305	建筑智能化工程				22376.29	
169	030502001001	网络总机柜(空箱) 1. 安装方式:距地0.3m暗装	台	1	323.04	323.04	
170	030502003001	楼层弱电箱(空箱) 1. 安装方式:距地0.3m暗装	台	15	192.71	2890.65	
171	030502012001	网路信息点 1. 底边距地0.3米暗装	块	36	46.31	1667.16	
172	030411002002	封闭金属桥架 200×100	m	11.90	76.43	909.52	
173	030411001003	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 FPC20	m	706.40	13.27	9373.93	
174	030609001005	镀锌钢管地敷 SC80	m	10.00	70.83	708.30	
175	030502007001	2芯单模皮线光纤	m	353.50	5.24	1852.34	
176	030502005001	配线 CAT6	m	620.40	4.32	2680.13	
177	030413002003	凿(压)槽及恢复 公称管径 (≤20mm)	m	140.40	14.04	1971.22	
	030409	防雷及接地装置				14291.76	
178	030409001001	垂直接地体 1. 50x50x5不锈钢角钢, L=2500mm	根	8	102.84	822.72	
179	030409002001	接地母线 1. 利用基础梁内主钢筋(≥Φ16) 2. 作水平接地体, 深埋至-0.5m以下	m	193.60	19.76	3825.54	
180	030409003001	避雷引下线 1. 利用钢混柱内两根主筋(≥Φ16), 作自然引下线并与基础接地体连接	m	100.80	17.92	1806.34	
181	030409005001	明敷接闪带 1. Φ10热镀锌圆钢	m	100.58	37.24	3745.60	
182	030409005002	暗敷接闪带 1. Φ10热镀锌圆钢	m	16.83	16.13	271.47	
183	030409006001	接闪杆 1. Φ20热镀锌圆钢, 接闪杆 L=500mm	根	6	112.03	672.18	
184	030409008001	接地电阻测试板	块	2	78.11	156.22	
185	030409008002	MEB 等电位端子箱	台	1	241.03	241.03	
186	030409008003	局部等电位端子箱	台	13	118.81	1544.53	
187	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1	1206.13	1206.13	
		单价措施项目					
		给排水工程				95555.51	
		分部分项工程				95555.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	9.	B9 给排水、燃气工程				95555.51	
188	031001007001	钢塑复合压力管(EM-PSP)及管件安装 DN65 1.连接形式:双热熔连接 2.含水压试验、消毒冲洗	m	48.70	94.01	4578.29	
189	031001007002	钢塑复合压力管(EM-PSP)及管件安装 DN50 1.连接形式:双热熔连接 2.含水压试验、消毒冲洗	m	41.90	97.28	4076.03	
190	031001007003	钢塑复合压力管(EM-PSP)及管件安装 DN40 1.连接形式:双热熔连接 2.含水压试验、消毒冲洗	m	40.30	82.41	3321.12	
191	031001007004	钢塑复合压力管(EM-PSP)及管件安装 DN32 1.连接形式:双热熔连接 2.含水压试验、消毒冲洗	m	19.70	61.48	1211.16	
192	031001007005	钢塑复合压力管(EM-PSP)及管件安装 DN25 1.连接形式:双热熔连接 2.含水压试验、消毒冲洗	m	47.25	52.81	2495.27	
193	031001007006	钢塑复合压力管(EM-PSP)及管件安装 DN20 1.连接形式:双热熔连接 2.含水压试验、消毒冲洗	m	102.10	43.65	4456.67	
194	031001007007	钢塑复合压力管(EM-PSP)及管件安装 DN15 1.连接形式:双热熔连接 2.含水压试验、消毒冲洗	m	94.25	42.32	3988.66	
195	031001006001	PVC-U实壁排水管及管件安装 de160 1.连接形式:承插粘接连接 2.含灌水试验、通球试验	m	49.98	124.35	6215.01	
196	031001006002	PVC-U实壁排水管及管件安装 de110 1.连接形式:承插粘接连接 2.含灌水试验、通球试验	m	285.80	83.52	23870.02	
197	031001006003	PVC-U实壁排水管及管件安装 de75 1.连接形式:承插粘接连接 2.含灌水试验、通球试验	m	26.20	62.81	1645.62	
198	031001006004	PVC-U实壁排水管及管件安装 de50 1.连接形式:承插粘接连接 2.含灌水试验、通球试验	m	64.20	42.39	2721.44	
199	031001006005	PVC-U实壁加厚雨水管及管件安装 De110 1.连接形式:承插粘接连接,喷涂防紫外线树脂 2.含灌水试验、通球试验	m	58.40	55.39	3234.78	
200	桂031004021001	地漏 DN75	个	20	99.78	1995.60	
201	桂031004022001	扫除口 DN100	个	7	20.98	146.86	
202	031002001001	管道支架制作安装	kg	100.65	21.50	2163.98	
203	031002003001	空调管套管 KD2	个	13	30.45	395.85	
204	031002003002	过楼板塑料套管制作、安装 De250	个	2	153.90	307.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
205	031002003003	过楼板塑料套管制作、安装 De160	个	17	107.88	1833.96	
206	031002003004	过楼板钢套管制作、安装 DN80	个	3	107.04	321.12	
207	031003001001	闸阀(螺纹连接) DN50	个	2	109.15	218.30	
208	031003001002	支管减压阀(螺纹连接) DN50 1. 阀后压力0.15MPa	个	1	433.92	433.92	
209	031003001003	截止阀(螺纹连接) DN20	个	15	38.91	583.65	
210	031003001004	自动排气阀(螺纹连接) DN20	个	1	88.20	88.20	
211	031003001005	真空破坏器 DN15	个	1	55.98	55.98	
212	031004006001	无障碍卫陶瓷坐式大便器 1. 自带存水弯, 带五金附件	套	3	709.67	2129.01	
213	031004006002	陶瓷蹲式大便器 1. 自带存水弯, 带五金附件, 自带防污器	套	25	353.74	8843.50	
214	031004007001	感应式陶瓷小便器	套	3	366.97	1100.91	
215	031004003001	洗脸盆 1、含上下水五金配件, 配不锈钢水龙头	套	20	347.59	6951.80	
216	031004004001	污水池 1. 带五金附件及配不锈钢水龙头	套	2	331.60	663.20	
217	031004010001	淋浴器 1. 带五金附件	套	13	105.10	1366.30	
218	030901013001	手提式灭火器 MF/ABC5	具	50.00	82.83	4141.50	
		单价措施项目					
暖通工程						9600.13	
		分部分项工程				9600.13	
		B7 通风空调工程				9600.13	
219	030702001001	固定挡烟垂壁 1. 挡烟垂壁采用8mm厚夹丝防火玻璃及配套五金制作、安装 2. 挡烟垂壁应满足《挡烟垂壁》XF533-2012的要求	m ²	14.80	228.90	3387.72	
220	030702003001	镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm)长边长(≤320mm) 1. 连接形式: 角钢法兰连接 2. 含支吊架的制作安装及刷油	m ²	19.24	180.30	3468.97	
221	030703007001	防雨百叶风口 FB300×300mm	个	2	107.05	214.10	
222	030703001001	70℃防火阀 160×160mm 1. 常开、70℃熔断	个	11	229.94	2529.34	
		单价措施项目					
室外给排水						102851.69	
		分部分项工程				102700.53	
		管网工程				70455.75	
223	031001006001	PE双壁波纹管(SN8) de200 1. 连接形式: 橡胶圈承插式连接 2. 含闭水试验	m	70.00	70.23	4916.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
224	031001006002	PE双壁波纹管 (SN8) de300 1. 连接形式: 橡胶圈承插式连接 2. 含闭水试验	m	30.36	114.54	3477.43	
225	031001006003	PE双壁波纹管 (SN8) de400 1. 连接形式: 橡胶圈承插式连接 2. 含闭水试验	m	65.26	171.50	11192.09	
226	030901002001	消火栓钢管 DN100	m	6.60	71.33	470.78	
227	040502005001	闸阀 (螺纹连接) DN65	个	2	366.57	733.14	
228	040502005002	闸阀 (螺纹连接) DN100	个	2	531.40	1062.80	
229	040502005003	倒流防止器 (螺纹连接) DN65	个	1	429.74	429.74	
230	040502009001	水表 DN100	个	1	774.49	774.49	
231	040502010001	室外地上式消火栓安装 规格 浅100型	个	1	665.28	665.28	
232	040504002001	圆形砖砌污水检查井 ϕ 1000 1. C15混凝土井基厚150mm 2. 井墙采用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3. 井内外墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井室顶部, 厚20mm 4. 具体做法详图集06MS201-3, P19	座	8	3737.11	29896.88	
233	040504002002	圆形砖砌雨水检查井 ϕ 1000 1. C15混凝土井基厚150mm 2. 井墙采用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3. 井内外墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井室顶部, 厚20mm 4. 具体做法详图集06MS201-3, P19	座	3	4056.47	12169.41	
234	040504009001	砖砌平箅式双算雨水口 1. C15混凝土基础厚100mm 2. M10水泥砂浆砌MU10砖, 墙内1:2水泥砂浆勾缝 3. 具体做法详图集05SS518, P7	座	3	1555.87	4667.61	
		土石方工程				32244.78	
235	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 详设计图纸	m ³	257.50	1.41	363.08	
236	040103001001	管道中粗砂垫层	m ³	17.21	312.25	5373.82	
237	040103001002	回填碎石屑	m ³	126.82	182.00	23081.24	
238	040103001003	回填土方	m ³	108.27	6.04	653.95	
239	040103002001	余方弃置 (含装车、运弃) 1. 含装车、起步第1公里、汽车加盖运输、弃置费自行考虑 2. 运方体积均以天然密实体积 (自然方) 计算	m ³	149.23	10.02	1495.28	
240	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 工程量暂按增运4km列计, 结算按实际运距做调整	m ³ ·km	596.92	2.14	1277.41	
		单价措施项目				151.16	
241	041101005001	井字架	座	1	151.16	151.16	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第1页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
土建及装饰工程											
		分部分项工程									
	1.	土(石)方工程									
1	010101001001	平整场地	m ²	542.92	1.91	0.07		1.45	0.17	0.06	
	A-1-2	机械平整场地	100m ²	5.4292	190.62	7.27		144.54	17.15	5.92	
2	010101004001	挖沟槽(基坑)土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m ³	501.15	12.96	6.74		3.58	1.17	0.40	
	A-1-10换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深2m以内	100m ³	0.5012	7709.79	6135.44		4.49	693.81	239.46	
	A-1-26换	液压挖掘机挖沟槽(基坑)土方 斗容量(1.0m ³)	1000m ³	0.45104	5831.50	673.06		3971.04	524.78	181.12	
3	010103001001	回填方 1.密实度:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:利用开挖土方料	m ³	378.94	7.43	2.52	0.52	2.95	0.62	0.21	
	A-1-93	人工回填土 夯填	100m ³	0.3789	2702.57	1913.90		238.37	243.21	83.94	
	A-1-94	挖掘机回填土	100m ³	3.4105	526.02	67.31	57.60	301.60	41.69	14.39	
4	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:各类土方(包括淤泥、流砂等)及石方,土石方类别综合考虑 2.运距:起步第1km	m ³	122.21	6.76			5.38	0.61	0.21	
	A-1-134	自卸汽车运土(运距1km以内) 12t	1000m ³	0.12221	6749.67			5375.31	607.41	209.64	
5	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1.工程量暂按增运4公里计算,结算时按实际运距调整 2.土石方运输,堆放点由发包方指定,需按发包人要求堆放	m ³ ·km	488.84	1.97			1.57	0.18	0.06	
	A-1-143	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m ³	0.48884	1965.51			1565.29	176.88	61.05	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第2页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	4.	砌筑工程									
6	010401014001	砖地沟、明沟 1.做法:11ZJ901第7页/3 2.砖品种、规格、强度等级:砖砌暗用MU10非黏土烧结砖 3.沟截面尺寸:260×120 4.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5 5.垫层材料种类、厚度:70厚C10混凝土	m	113.37	82.77	31.93	31.69		9.18	3.14	
	A-4-44换	砖砌明沟 标准砖115mm壁厚 内空260×120mm{换:预拌普通混凝土 C10[商品砼] 换:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 换:湿拌地面砂浆 WS M15}	100m	1.1337	8049.03	3010.86	3169.22		897.24	307.11	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0500	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
7	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2.墙体厚度:190mm 3.砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆 M7.5	m ³	337.27	622.65	192.69	301.48		57.42	19.65	
	A-4-14换	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm){换:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5}	10m ³	33.727	6226.63	1926.91	3014.83		574.22	196.54	
8	010404001001	垫层(台阶、坡道) 1.300厚3:7灰土	m ³	4.35	419.92	90.97	263.17	1.10	22.37	7.64	
	A-10-1	垫层 灰土 3:7	10m ³	0.435	4199.37	909.75	2631.74	10.98	223.74	76.42	
9	010404001002	垫层(卫生间) 1.1:8水泥陶粒混凝土填充层找坡,坡向地漏	m ³	40.78	581.70	130.25	368.29		26.17	8.96	
	A-10-16	垫层 陶粒混凝土{中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5}	10m ³	4.078	5287.69	880.96	3682.94		214.07	73.12	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.4160	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程									
10	010501001001	垫层(一层地面) 1.混凝土种类:商品砼 非泵送 2.混凝土强度等级:C15	m ³	49.83	519.65	115.26	324.57	0.83	26.87	9.21	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第3页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	10m³	4.983	4672.42	735.20	3245.70	8.31	221.57	75.84	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m³	0.5033	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
11	010501001002	垫层(一层地面) 1.混凝土种类:商品砼 非泵送 2.混凝土强度等级:C25	m³	74.75	539.71	115.26	342.98	0.83	26.87	9.21	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m³	7.475	4873.12	735.20	3429.83	8.31	221.57	75.84	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m³	0.755	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
12	010501001003	垫层 1.混凝土种类:商品砼 泵送 2.混凝土强度等级:C15	m³	16.82	467.24	73.52	324.57	0.83	22.16	7.58	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10m³	1.682	4672.42	735.20	3245.70	8.31	221.57	75.84	
13	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:商品砼 泵送 2.混凝土强度等级:C30	m³	74.61	447.06	40.63	352.14	0.80	12.35	4.23	
	A-5-7换	独立基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30}	10m³	7.461	4470.56	406.32	3521.43	7.96	123.46	42.26	
14	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:商品砼 泵送 2.混凝土强度等级:C30	m³	107.29	502.04	76.17	352.16	1.28	23.08	7.90	
	A-5-18换	混凝土柱 矩形{换:预拌普通混凝土 C30}	10m³	10.729	5020.41	761.68	3521.58	12.82	230.80	79.00	
15	010502002001	构造柱 1.混凝土种类:商品砼 非泵送 2.混凝土强度等级:C25	m³	8.58	583.09	143.36	342.85	1.28	35.34	12.11	
	A-5-20换	混凝土柱 构造柱{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m³	0.858	5304.13	1014.07	3428.53	12.82	306.01	104.74	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m³	0.0871	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
16	010503001001	基础梁 1.混凝土种类:商品砼 泵送 2.混凝土强度等级:C30	m³	29.85	444.56	38.15	352.64	1.29	11.75	4.02	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第4页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-5-21换	混凝土 基础梁{换:预拌普通混凝土 C30}	10m ³	2.985	4445.63	381.50	3526.36	12.93	117.54	40.23	
17	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:商品砼 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	327.65	443.95	37.20	353.37	1.31	11.48	3.93	
	A-5-30换	混凝土 有梁板{换:预拌普通混凝土 C30}	10m ³	32.765	4439.43	371.97	3533.72	13.14	114.76	39.28	
18	010505001002	有梁板(坡屋面) 1. 混凝土种类:商品砼 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	23.41	455.29	44.64	353.37	1.31	13.69	4.69	
	A-5-30换	混凝土 有梁板{换:预拌普通混凝土 C30}	10m ³	2.341	4552.95	446.36	3533.72	13.14	136.93	46.87	
19	010505008001	悬挑板 1. 混凝土种类:商品砼 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.44	599.80	144.50	346.17	1.29	43.44	14.87	
	A-5-36	混凝土 悬挑板{预拌普通混凝土 C25}	10m ³	0.144	5998.04	1445.03	3461.65	12.93	434.47	148.71	
20	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品砼 非泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	5.47	574.46	137.81	343.37	0.80	33.55	11.50	
	A-5-24换	混凝土 圈梁{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m ³	0.547	5217.96	958.77	3433.69	7.96	288.09	98.61	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0555	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
21	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品砼 非泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.63	606.37	156.95	345.15	1.29	39.41	13.50	
	A-5-25换	混凝土 过梁{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m ³	0.363	5537.53	1150.52	3451.47	12.93	346.71	118.67	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0368	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
22	010506001001	直形楼梯(150mm) 1. 混凝土种类:商品砼 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m ²	61.25	90.36	21.01	53.06	0.31	6.35	2.17	
	A-5-49换	混凝土 直形楼梯{换:预拌普通混凝土 C30}	10m ²	0.919	6022.95	1400.00	3536.69	20.68	423.36	144.91	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第5页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
23	010507001001	散水 1.做法: 11ZJ901第7页/3 2.20厚1:2.5水泥砂浆粉面 3.60厚C10混凝土 4.素土夯实	m ²	93.60	80.80	25.83	38.67		7.17	2.46	
	A-5-57换	混凝土 散水 60mm厚 水泥砂浆面20mm{换:预拌普通混凝土 C10[商品砼] 换:湿拌地面砂浆 WS M15}	100m ²	0.9360	7722.78	2298.52	3867.19		684.96	234.45	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0645	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
24	010507004001	台阶 1.做法: 15ZJ001第142页/台5 2.80厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 3.300厚3:7灰土(另计) 4.素土夯实	m ³	1.60	550.70	132.82	326.76	2.07	32.46	11.12	
	A-5-56换	混凝土 台阶{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	10m ³	0.160	4981.54	909.75	3267.62	20.68	277.27	94.90	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0162	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
25	010507001002	坡道 1.做法: 15ZJ001第144页/坡11 2.80厚C15混凝土 3.300厚3:7灰土(另计) 4.素土夯实	m ²	5.40	41.34	9.14	25.85	0.07	2.14	0.73	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	10m ³	0.043	4672.42	735.20	3245.70	8.31	221.57	75.84	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0043	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
26	010507005001	扶手、压顶 1.混凝土种类:商品普通混凝土 非泵送 2.混凝土强度等级:C25	m ³	3.61	720.39	231.03	347.86		61.09	20.93	
	A-5-52换	混凝土 压顶、扶手{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m ³	0.361	6677.82	1891.29	3478.64		563.60	192.91	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0366	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
27	010512008001	C25细石混凝土预制盖板 1.做法: 11ZJ901第8页/A	m ³	1.71	1551.88	201.36	1113.88	1.90	75.82	30.78	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第6页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1.规格、尺寸:490×320×50mm 2.包含制作、运输、安装、钢筋等									
	A-5-429换	装配式预制混凝土构件安装 地沟盖板 安装{换:湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M20}	10m³	0.171	9731.77	930.26	7372.84		429.78	195.35	
	A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.183	5407.53	1012.27	3519.00	17.76	306.95	105.06	
28	010515001001	现浇构件钢筋	t	3.659	5407.53	1012.27	3519.00	17.76	306.95	105.06	
	A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	3.659	5407.53	1012.27	3519.00	17.76	306.95	105.06	
29	010515001002	现浇构件钢筋	t	29.028	5457.85	1065.55	3484.54	22.06	324.11	110.94	
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	29.028	5457.85	1065.55	3484.54	22.06	324.11	110.94	
30	010515001003	现浇构件钢筋	t	45.041	5026.84	807.33	3402.51	56.44	257.40	88.10	
	A-5-292	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	45.041	5026.84	807.33	3402.51	56.44	257.40	88.10	
31	桂010515011001	砌体加固筋	t	1.730	8986.05	3327.99	3561.80	16.49	996.66	341.14	
	A-5-355	砌体加固钢筋	t	1.730	8986.05	3327.99	3561.80	16.49	996.66	341.14	
32	桂010516004001	电渣压力焊接	个	882	4.27	1.76	0.13	0.94	0.81	0.28	
	A-5-346	电渣压力焊接	10个	88.2	42.70	17.63	1.29	9.43	8.06	2.76	
33	010516003001	钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头≤Φ32	个	83	17.23	6.96	4.98	0.78	2.30	0.79	
	A-5-349	钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头≤Φ32	10个	8.3	172.25	69.55	49.79	7.76	23.04	7.89	
	8.	屋面及防水工程									
34	010901001001	瓦屋面(雨棚、女儿墙) 1.参照17J925-1第1-14页屋13 2.烧结瓦,每块瓦用双股18#漆包线与钢挂瓦条绑牢 3.钢挂瓦条L30X4,中距按瓦规格,表面刷防锈漆打底,面漆两道,用3.5X40水泥钉与钢垫板固定在持钉层	m²	224.70	187.50	64.99	82.52		18.26	6.25	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第7页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		4.-40X40X5@500钢垫板,表面刷防锈漆打底,面漆两道 5.40厚C20细石混凝土内配Φ6@150X150钢筋网持钉层									
	A-8-9换	屋面工程 瓦屋面 西式陶瓦(J瓦)在混凝土板上铺设盖屋面{换:湿拌地面砂浆 WS M15}	100m ²	2.2470	14771.52	4878.20	6722.37		1453.70	497.58	
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm[实际厚度=40]{换:预拌细石混凝土 C20[商品砼]}	100m ²	2.2470	3767.61	1453.46	1529.23		353.19	120.64	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0908	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
35	010901001002	瓦屋面 成品树脂瓦坡檐装饰	m ²	38.67	74.12		68.00				
	B-	成品树脂瓦	m ²	38.67	74.12		68.00				
36	010902003001	屋面刚性层(屋01) 1.50厚C20细石混凝土刚性保护层(内配筋4@200) 2.找平层:20厚水泥砂浆找平层 3.找坡层:C10细石混凝土找坡层最薄处10厚,随倒随抹光。厚度控制在150以内(厚度小于20采用1:3水泥砂浆)	m ²	499.55	155.99	60.38	63.71	0.05	14.14	4.83	
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm[实际厚度=50]{换:预拌细石混凝土 C20[商品砼]}	100m ²	4.9955	4457.93	1643.06	1911.15		399.26	136.37	
	A-5-324	楼地面、屋面及护坡钢筋网片制作安装 钢筋网片制安间距(20x20cm)	100m ²	4.9955	1388.13	338.58	792.35	5.10	102.42	35.06	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:湿拌地面砂浆 WS M15}	100m ²	4.9955	2656.77	1163.39	894.75		282.70	96.56	
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm[实际厚度=86]{换:预拌细石混凝土 C10[商品砼]}	100m ²	4.9955	6383.49	2325.62	2772.63		565.13	193.03	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.6862	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
37	010902002001	屋面涂膜防水(屋01、坡屋面01、雨篷01) 1.隔离层:点粘石油沥青纸胎油毡或0.4厚聚氯乙烯薄膜一层	m ²	798.38	7.22	1.48	4.55		0.44	0.15	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第8页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-8-68换	防水工程 高分子卷材 干铺聚乙烯膜	100m ²	7.9838	721.82	148.07	454.93		44.12	15.10	
38	010902001001	屋面卷材防水(屋01) 1. 防水层: 两层1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 2. 找平层: 20厚水泥砂浆找平层 3. 防水层: 1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材	m ²	561.68	134.84	25.85	88.38		7.06	2.42	
	A-8-60换	防水工程 高分子卷材 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层平面[实际层数=2]	100m ²	5.6168	7030.58	898.53	5192.13		267.76	91.65	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:湿拌地面砂浆 WS M15}	100m ²	5.6168	2656.77	1163.39	894.75		282.70	96.56	
	A-8-60	防水工程 高分子卷材 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层平面	100m ²	5.6168	3796.38	522.74	2751.08		155.78	53.32	
39	010902001002	屋面卷材防水(坡屋面01) 1. 1.5mm厚湿铺高分子膜基防水卷材(H类)	m ²	224.70	37.96	5.23	27.51		1.56	0.53	
	A-8-60	防水工程 高分子卷材 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层平面	100m ²	2.2470	3796.38	522.74	2751.08		155.78	53.32	
40	010902002002	屋面涂膜防水(坡屋面01) 1. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(JSII)	m ²	224.70	45.12	4.64	34.90		1.38	0.47	
	A-8-85换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m ²	2.2470	4513.19	464.40	3490.38		138.39	47.37	
41	010902002003	屋面涂膜防水(雨篷01) 1. 20厚1:2水泥砂浆保护层 2. 隔离层: 0.4厚聚氯乙烯薄膜一层(另计) 3. 防水层: 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 4. 刷基层处理剂一遍(湿铺时可取消此道) 5. 找坡层: 20厚1:3水泥砂浆找坡层, 找2%	m ²	12.00	119.56	33.59	64.80		8.42	2.88	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:湿拌地面砂浆 WS M20}	100m ²	0.1200	2710.75	1163.39	944.28		282.70	96.56	
	A-8-85换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m ²	0.1200	4513.19	464.40	3490.38		138.39	47.37	
	A-12-4	刷基层处理剂一遍	100m ²	0.3515	708.41	193.89	392.82		47.12	16.09	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第9页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm {换:湿拌地面砂浆 WS M15}	100m ²	0.1200	2656.77	1163.39	894.75		282.70	96.56	
42	010903002001	外墙防水 1. 1.5厚JS II 聚合物水泥防水涂料	m ²	1076.91	48.58	5.57	36.77		1.66	0.57	
	A-8-86换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面[实际厚度=1.5]	100m ²	10.7691	4858.83	557.28	3677.45		166.07	56.84	
43	010903002002	卫生间墙面涂膜防水 1. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(JS II)	m ²	258.26	48.58	5.57	36.77		1.66	0.57	
	A-8-86换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面[实际厚度=1.5]	100m ²	2.5826	4858.83	557.28	3677.45		166.07	56.84	
44	010904002001	楼(地)面涂膜防水(卫生间) 1. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(JS II) 2. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(JS II) 3. 基层处理剂一道	m ²	107.60	124.61	14.27	94.34		4.25	1.46	
	A-8-85换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m ²	1.4277	4513.19	464.40	3490.38		138.39	47.37	
	A-8-85换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m ²	1.4277	4513.19	464.40	3490.38		138.39	47.37	
	A-8-93	防水工程 涂料防水 冷底子油 第一遍	100m ²	1.4277	365.39	146.95	129.49		43.79	14.99	
45	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 1. 室内地坪下60处做20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层	m ²	43.08	29.43	10.95	11.67		3.26	1.12	
	A-8-98换	防水工程 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 {换:素水泥浆 换:湿拌地面砂浆 WS M15}	100m ²	0.4308	2942.68	1094.74	1167.08		326.23	111.66	
	9.	保温、隔热、防腐工程									
46	011001001001	保温隔热屋面(屋01) 1. 保温层: 100挤塑聚苯乙烯泡沫保温板	m ²	480.47	45.64	5.41	34.30		1.61	0.55	
	A-9-51换	屋面保温、隔热 干铺聚苯乙烯板 厚度(50mm) [实际厚度=100]	100m ²	4.8047	4564.20	540.92	3430.06		161.19	55.17	
47	011001003001	保温隔热墙面(外墙内保温) 1. 25厚无机保温砂浆	m ²	922.11	86.70	33.90	31.98	0.07	10.12	3.47	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第10页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布									
	A-9-91	墙、柱面保温 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度(5mm)	100m ²	9.2211	3019.28	1254.22	1013.08	0.71	373.97	128.00	
	A-9-74	墙、柱面保温 无机轻集料保温砂浆 厚度(25mm)	100m ²	9.2211	5651.25	2136.13	2185.05	6.43	638.48	218.54	
	10.	楼地面装饰工程									
48	011102003001	块料楼地面(卫生间) 1.部位:卫生间 2.8厚防滑地砖 3.20厚1:3(DP M15)干硬性水泥砂浆粘结层 4.20厚1:3(DP M15)水泥砂浆找平层 5.1:8水泥陶粒混凝土填充层找坡,坡向地漏(另计) 6.钢筋砼楼板,板面随捣随抹平	m ²	107.60	144.53	48.04	68.90		11.67	3.99	
	A-10-61换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36m ² 以内{换:素水泥浆 换:湿拌地面砂浆 WS M15}	100m ²	1.0760	11795.87	3640.26	5994.92		884.58	302.14	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:湿拌地面砂浆 WS M15}	100m ²	1.0760	2656.77	1163.39	894.75		282.70	96.56	
49	011101001001	水泥砂浆楼地面 1.部位:电井、水井 2.20厚1:2水泥砂浆抹面压光 3.素水泥砂浆结合层一遍 4.钢筋砼楼板	m ²	29.04	31.58	14.64	9.55		3.56	1.22	
	A-10-24换	整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm{换:湿拌地面砂浆 WS M20}	100m ²	0.2904	3157.27	1464.21	955.04		355.80	121.53	
50	011102003002	块料楼地面 1.部位:办公室、大厅、会客室、休息室、茶水间等除卫生间以外所有楼地面 2.8~10厚地砖(800×800),稀水泥浆擦缝 3.20厚干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥砂浆结合层一遍	m ²	1232.55	161.56	37.74	98.18		9.17	3.13	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第11页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-10-62换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64m²以内{换:素水泥浆 换:湿拌地面砂浆 WS M15}	100m²	12.3255	16157.28	3774.46	9818.26		917.19	313.28	
51	011104004001	防静电活动地板 1. 部位: 消防控制室 2. 铺防静电地板, 配套龙骨 3. 20厚1:2水泥砂浆保护层 4. 1.5厚合成高分子防水涂料(周边上翻至地面以上250)	m²	18.59	333.03	63.81	220.58		15.76	5.38	
	A-10-102	其他材料面层 防静电活动地板安装 陶瓷	100m²	0.1859	26132.84	4752.93	17672.70		1154.96	394.49	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换:湿拌地面砂浆 WS M15}	100m²	0.1859	2656.77	1163.39	894.75		282.70	96.56	
	A-8-85换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m²	0.1859	4513.19	464.40	3490.38		138.39	47.37	
52	011106002001	块料楼梯面层 1. 8~10厚地砖(800×800), 稀水泥浆擦缝 2. 20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3. 素水泥砂浆结合层一遍	m²	61.25	207.14	68.35	99.41		16.61	5.67	
	A-10-114换	楼梯面层 陶瓷地面砖楼梯{换:素水泥浆 换:湿拌地面砂浆 WS M20}	100m²	0.6125	20714.31	6834.79	9941.02		1660.85	567.29	
53	011107002001	块料台阶面 1. 8~10厚地砖, 缝宽5, 1:1水泥砂浆填缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆	m²	18.18	147.99	54.52	63.47		13.25	4.53	
	A-10-124换	台阶装饰 陶瓷地面砖台阶{换:素水泥浆 换:湿拌地面砂浆 WS M15}	100m²	0.1818	14799.12	5452.37	6347.32		1324.93	452.55	
54	011105001001	水泥砂浆踢脚线 1. 10厚1:3水泥砂浆 2. 10厚1:2水泥砂浆抹面压光 3. 灰色地坪漆	m²	5.76	107.88	62.55	16.03		15.20	5.19	
	A-10-103换	踢脚线 水泥砂浆{换:湿拌地面砂浆 WS M20}	100m	0.4800	1128.26	673.01	142.69		163.54	55.86	
	A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m²	0.0576	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第12页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
55	011105003001	块料踢脚线H=120mm 1. 17厚1:3水泥砂浆 2. 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴抹面压	m ²	94.44	189.41	79.86	67.87		19.41	6.63	
	A-10-105换	踢脚线 陶瓷地面砖 {换:素水泥浆 换:湿拌地面砂浆 WS M15}	100m	7.8697	2272.91	958.34	814.48		232.88	79.54	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
56	011201001001	外墙面一般抹灰 1. 15mm厚M15水泥砂浆找平层(掺聚合物水泥砂浆防水胶) 2. 5.0mm干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	1076.91	62.38	31.91	14.63		7.97	2.72	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际厚度=5] {换:湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15}	100m ²	10.7691	1035.38	398.99	391.30		118.90	40.70	
	A-11-7换	找平层 外墙 找平层(15mm厚) {换:湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15}	100m ²	10.7691	4785.70	2646.23	881.65		643.03	219.64	
	A-11-22	贴挂网 贴玻纤网格布	100m ²	10.7691	417.02	145.52	189.63		35.36	12.08	
57	011201001002	内墙面一般抹灰 1. 部位:办公室、大厅、会客室、楼梯、会议室、研究休息室、走道、候梯厅 2. 15厚1:3水泥砂浆打底 3. 5厚1:2水泥砂浆找平	m ²	2931.64	37.40	16.87	11.94		4.10	1.40	
	A-11-11换	一般抹灰 内墙 (15+5)mm {换:湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15}	100m ²	29.3164	3739.72	1687.33	1193.54		410.02	140.05	
58	011201001003	内墙面一般抹灰 1. 部位:电井、水井 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m ²	196.92	37.40	16.87	11.94		4.10	1.40	
	A-11-11换	一般抹灰 内墙 (15+5)mm {换:湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15}	100m ²	1.9692	3739.72	1687.33	1193.54		410.02	140.05	
59	桂011204007001	块料墙面 1. 部位:卫生间 2. 15厚1:3 (DP M15) 水泥砂浆	m ²	459.77	162.15	50.01	82.45		12.15	4.15	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第13页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		3.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.7厚300×600内墙砖,白水泥浆擦缝,砖贴到吊顶往上100高									
	A-11-65换	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积(≤0.20m²) {换:素水泥浆 换:湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15}	100m²	4.5977	16215.03	5001.21	8244.57		1215.29	415.10	
	12.	天棚工程									
60	011301001001	天棚抹灰 1.部位:办公室、大厅、会客室、楼梯、会议室、研究休息室、走道、候梯厅 2.基层界面处理	m²	1240.05	7.08	1.94	3.93		0.47	0.16	
	A-12-4	天棚抹灰 基层处理剂 天棚混凝土基层 刷界面处理剂	100m²	12.4005	708.41	193.89	392.82		47.12	16.09	
61	011302001001	吊顶天棚 1.部位:卫生间 2.基层配套界面处理 3.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆或2厚聚合物水泥防水涂料 4.铝合金配套龙骨	m²	106.50	205.66	40.25	134.58	0.15	10.21	3.49	
	A-8-86换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面[实际厚度=2]	100m²	1.0650	6236.35	712.08	4724.51		212.20	72.63	
	A-12-71	铝合金轻型方板天棚龙骨中龙骨直接吊挂骨架 面层规格(600×600mm)	100m²	1.0650	4381.19	1598.22	1880.37	14.96	392.00	133.89	
	A-12-110换	天棚铝板面层(600×600mm)	100m²	1.0650	9948.52	1714.52	6853.62		416.63	142.31	
62	011301001002	天棚抹灰 1.部位:电井、水井 2.5厚1:1:4水泥石灰砂浆 3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m²	34.10	47.70	28.03	6.55	0.03	6.82	2.33	
	A-12-9换	天棚抹灰 混凝土天棚抹灰 一遍成活(10mm){换:混合砂浆 1:1:4}	100m²	0.5346	3042.17	1787.91	417.80	1.82	434.90	148.55	
	13.	门窗工程									
63	010802001001	成品钢质门	m²	86.10	473.93	43.68	376.87		10.62	3.63	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第14页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-13-10换	成品钢质门	100m ²	0.9094	44869.94	4135.84	35680.96		1005.01	343.27	
64	010802003001	钢制甲级防火门 1.符合消防部门认可产品 2.含运输、安装、油漆、门窗塞缝、五金配件(除防火锁、闭门器、防火铰链、顺序器外)等	m ²	2.20	583.44	56.33	460.57		13.69	4.68	
	A-13-12换	钢质防火门安装{换:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5}	100m ²	0.0220	58342.94	5632.62	46056.77		1368.73	467.51	
65	010802003002	钢制乙级防火门 1.符合消防部门认可产品 2.含运输、安装、油漆、门窗塞缝、五金配件(除防火锁、闭门器、防火铰链、顺序器外)等	m ²	16.50	536.05	56.33	417.09		13.69	4.68	
	A-13-12换	钢质防火门安装{换:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5}	100m ²	0.1650	53604.09	5632.62	41709.20		1368.73	467.51	
66	010802003003	钢制丙级防火门 1.符合消防部门认可产品 2.含运输、安装、油漆、门窗塞缝、五金配件(除防火锁、闭门器、防火铰链、顺序器外)等	m ²	10.56	517.10	56.33	399.70		13.69	4.68	
	A-13-12换	钢质防火门安装{换:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5}	100m ²	0.1056	51708.55	5632.62	39970.18		1368.73	467.51	
67	桂010811001001	特殊五金 防火锁 1.消防部门认可产品 2.包含:制作、安装、运输、贮存等全部施工工序	把	12.00	146.64	49.40	69.03		12.00	4.10	
	A-13-84换	门特殊五金 L形执手插锁	10个	1.2	1466.41	493.99	690.30		120.04	41.00	
68	桂010811001002	特殊五金 闭门器(套) 明装 1.消防部门认可产品 2.包含:制作、安装、运输、贮存等全部施工工序	套	12	104.79	24.45	63.72		5.94	2.03	
	A-13-94	门特殊五金 闭门器 明装	10个	1.2	1047.99	244.54	637.20		59.42	20.30	
69	桂010811001003	特殊五金 顺序器(套) 明装 1.消防部门认可产品 2.包含:制作、安装、运输、贮存等全部施工工序	套	12	46.91	24.45	10.62		5.94	2.03	
	A-13-96	门特殊五金 顺位器	10个	1.2	469.20	244.54	106.20		59.42	20.30	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第15页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
70	桂010811001004	特殊五金 防火门防火铰链 1.消防部门认可产品 2.包含:制作、安装、运输、贮存等全部施工工序	副	54.00	122.69	70.20	19.47		17.06	5.83	
	A-13-97	门特殊五金 防火门防火铰链	副	54.00	122.69	70.20	19.47		17.06	5.83	
71	010807001001	90系列铝合金推拉窗 不带纱 1.框、扇材质:≥1.8mm厚铝合金型材 2.玻璃品种、厚度:6LOW-E+9A+6中空双钢化玻璃 3.含制作、安装、运输、五金配件等	m ²	181.44	613.75	46.73	501.10		11.36	3.88	
	A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m ²	1.8144	61375.04	4673.44	50110.39		1135.65	387.90	
72	010807001002	90系列不带纱平开窗铝合金平开窗 不带纱 1.框、扇材质:≥1.8mm厚铝合金型材 2.玻璃品种、厚度:6LOW-E+9A+6中空双钢化玻璃 3.含制作、安装、运输、五金配件等	m ²	16.56	639.31	48.95	521.62		11.89	4.06	
	A-13-42换	隔热断桥铝合金窗安装 平开	100m ²	0.1656	63931.64	4895.02	52162.08		1189.49	406.29	
73	010802001002	金属门门连窗门 1.框、扇材质:≥1.8mm厚铝合金型材 2.玻璃品种、厚度:6LOW-E+9A+6中空双钢化玻璃 3.含制作、安装、运输、五金配件等	m ²	20.40	619.18	45.09	508.26		10.96	3.74	
	A-13-7换	铝合金门安装 平开	100m ²	0.0420	58193.78	5764.26	45745.38		1400.72	478.43	
	A-13-40换	隔热断桥铝合金窗安装 固定	100m ²	0.1620	62883.33	4183.71	52143.53		1016.64	347.25	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程									
74	011407001001	外墙喷(刷)仿真石漆 1.3厚配套腻子找平后,涂饰底层涂料 2.喷涂主层涂料 3.涂饰面层涂料两遍	m ²	1076.91	56.85	28.52	13.21	0.85	7.14	2.44	
	A-14-202	抹灰面油漆 乳胶漆 外墙喷乳胶漆 油性 墙、柱面	100m ²	10.7691	5683.81	2851.79	1320.98	84.50	713.52	243.71	
75	011406003001	内墙满刮腻子(内墙05a) 1.刮腻子2道	m ²	2931.64	17.01	10.43	1.77		2.54	0.87	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第16页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m ²	29.3164	1700.95	1043.21	177.20		253.50	86.59	
76	011407001002	内墙无机涂料(内墙05a) 1.无机涂料一底两面(采用燃烧性能等级为A级的涂料)	m ²	2931.64	18.88	8.28	6.34		2.01	0.69	
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际遍数=3]	100m ²	29.3164	1886.99	827.53	633.88		201.09	68.68	
77	011406003002	天棚满刮腻子(顶04) 1.2~3厚柔性腻子分遍刮平	m ²	1599.84	19.72	12.31	1.77		2.99	1.02	
	A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m ²	15.9984	1972.34	1230.99	177.20		299.13	102.17	
78	011407002001	天棚无机涂料 1.无机涂料(A级)	m ²	1599.84	18.88	8.28	6.34		2.01	0.69	
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际遍数=3]	100m ²	15.9984	1886.99	827.53	633.88		201.09	68.68	
	15.	其他装饰工程									
79	011503001001	楼梯栏杆 H=1000mm 1.做法参:参照15J403-1-A6, B6/B16 2.扶手材料种类、规格:Φ60×3.0不锈钢管, 304材质 3.立柱材料种类、规格:Φ25×1.0不锈钢管, 304材质 4.包含制作、安装、预埋件等	m	49.53	275.18	80.79	137.76	5.71	21.02	7.18	
	A-15-111换	不锈钢管扶手 直形 Φ60	10m	4.953	613.05	135.08	367.32	12.06	35.76	12.21	
	A-15-100换	不锈钢栏杆 直线型 竖条式 (圆管)	10m	4.953	2035.22	632.55	996.16	24.32	159.62	54.52	
	A-15-116换	不锈钢弯头 Φ60	10个	0.8	641.38	249.38	87.66	128.27	91.77	31.34	
80	011503005001	金属靠墙扶手 1.做法参:15J403-1-K7/E4 2.扶手材料种类、规格:Φ45×3不锈钢管, 304材质 3.固定配件种类:法兰	m	46.53	141.10	66.63	39.13	1.49	16.55	5.65	
	A-15-163换	靠墙扶手 不锈钢管[换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20]	10m	4.653	1411.17	666.33	391.34	14.90	165.54	56.54	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第17页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
81	011503001002	护窗栏杆 H=900mm 1.做法参: 15J403-1-H4/C15 2.扶手材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管 3.立柱材料种类、规格:Φ20×1.5不锈钢管@<110 4.包含制作、安装、预埋件等	m	12.60	246.63	76.76	119.66	3.64	19.54	6.67	
	A-15-111换	不锈钢管扶手 直形 Φ60	10m	1.260	523.08	135.08	284.78	12.06	35.76	12.21	
	A-15-100换	不锈钢栏杆 直线型 竖条式 (圆管)	10m	1.260	1943.25	632.55	911.79	24.32	159.62	54.52	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
82	桂011701001001	外脚手架 搭拆 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:24m以内 3.脚手架材质:钢管	m ²	1291.25	41.45	24.15	5.96	2.58	3.98	1.36	
	A-16-3	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	100m ²	12.9125	4145.85	2415.07	596.09	257.79	398.26	136.32	
83	桂011701001002	外脚手架 使用 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:24m以内 3.脚手架材质:钢管 4.有效使用天数暂按140天考虑,按实结算	100m ² ·天	1807.75	14.56		13.36				
	A-16-6	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内	100m ² ·天	1807.75	14.56		13.36				
84	桂011701002001	里脚手架 1.搭设高度:3.6m以上 2.脚手架材质:钢管	m ²	1309.69	12.80	7.09	1.29	0.38	2.22	0.76	
	A-16-15	扣件式钢管里脚手架3.6m以上	100m ²	13.0969	1279.99	708.95	129.05	37.66	222.49	76.15	
85	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1.运输道材质:钢管 2.结构类型:框架结构 3.泵送、非泵送:泵送	m ²	1586.20	8.33	4.08	1.18	0.54	1.38	0.47	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第18页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-16-19换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m ²	15.8620	832.88	407.76	117.81	53.88	137.57	47.09	
86	011701006001	满堂脚手架 搭设 1. 脚手架材质:钢管 2. 搭设方式:满堂脚手架	m ²	1313.61	31.23	20.41	1.89	1.89	3.32	1.14	
	A-16-20	扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高3.6m	100m ²	13.1361	3123.02	2041.26	189.01	188.86	332.29	113.74	
87	011701006002	满堂脚手架 使用 1. 脚手架材质:钢管 2. 搭设方式:满堂脚手架 3. 有效使用天数暂按25天考虑,按实结算	100m ² ·天	328.40	22.23		20.39				
	A-16-24	扣件式钢管满堂脚手架使用 基本层高3.6m	100m ² ·天	328.40	22.23		20.39				
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
88	011702001001	垫层 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	29.13	38.82	13.61	16.55	0.01	4.06	1.39	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.2913	3882.24	1360.69	1655.26	1.04	405.80	138.90	
89	011702001002	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	118.19	63.07	32.46	11.58	0.60	9.85	3.37	
	A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m ²	1.1819	6306.79	3246.37	1157.65	59.63	985.19	337.21	
90	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	308.22	69.97	32.24	18.05	0.72	9.82	3.36	
	A-5-195	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m ²	3.0822	6996.79	3223.93	1805.40	71.55	982.05	336.14	
91	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 高度:3.6m以内	m ²	47.46	71.54	38.75	10.10	0.91	11.82	4.05	
	A-5-186	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.4746	7153.83	3875.00	1010.50	91.18	1181.92	404.55	
92	011702002002	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 高度:3.65m	m ²	156.73	75.11	40.86	10.41	0.93	12.45	4.26	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第19页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-5-186换	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.2]	100m ²	1.5673	7512.40	4086.34	1041.05	92.99	1245.44	426.29	
93	011702002003	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 4.2m	m ²	212.20	75.11	40.86	10.41	0.93	12.45	4.26	
	A-5-186换	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.2]	100m ²	2.1220	7512.40	4086.34	1041.05	92.99	1245.44	426.29	
94	011702002004	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 4.3m	m ²	309.92	75.73	41.22	10.46	0.94	12.56	4.30	
	A-5-186换	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.3]	100m ²	3.0992	7572.33	4121.56	1045.88	93.59	1256.11	429.95	
95	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 2. 支模高度:4.3m	m ²	43.32	87.87	44.09	18.34	0.39	13.25	4.54	
	A-5-189换	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际高度=4.3]	100m ²	0.4332	8787.07	4409.41	1834.41	38.53	1325.49	453.69	
96	011702003002	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 2. 支模高度:4.2m	m ²	18.66	87.13	43.74	18.17	0.38	13.15	4.50	
	A-5-189换	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际高度=4.2]	100m ²	0.1866	8713.12	4374.19	1816.72	37.93	1314.81	450.04	
97	011702003003	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 2. 支模高度:3.65m	m ²	28.12	83.15	41.80	17.25	0.36	12.57	4.30	
	A-5-189换	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际高度=3.65]	100m ²	0.2812	8314.83	4180.46	1725.07	36.12	1256.54	430.09	
98	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	54.94	62.44	33.38	8.88	1.19	10.30	3.53	
	A-5-198	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.5494	6244.34	3338.36	888.46	118.99	1030.29	352.65	
99	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	58.68	101.55	50.08	15.71	5.25	16.49	5.64	
	A-5-200	过梁 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.5868	10155.06	5007.54	1571.32	524.78	1648.63	564.30	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第20页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
100	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 3.65m	m ²	1096.67	79.73	39.18	16.17	1.52	12.13	4.15	
	A-5-214换	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=3.65]	100m ²	10.9667	7973.71	3918.08	1617.15	152.05	1212.90	415.15	
101	011702014002	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 4.2m	m ²	854.07	86.35	43.23	16.44	1.62	13.36	4.57	
	A-5-214换	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.2]	100m ²	8.5407	8635.56	4322.81	1644.23	161.69	1336.38	457.42	
102	011702014003	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 4.3m	m ²	900.37	87.55	43.96	16.49	1.63	13.59	4.65	
	A-5-214换	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.3]	100m ²	9.0037	8755.98	4396.40	1649.16	163.49	1358.85	465.11	
103	011702014004	有梁板(坡屋面) 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 4.3m以内	m ²	351.66	100.98	52.76	16.49	1.63	16.21	5.55	
	A-5-214换	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.3]	100m ²	3.5166	10097.76	5275.68	1649.16	163.49	1620.87	554.80	
104	011702023001	悬挑板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	18.52	127.34	44.63	36.16	12.99	17.17	5.88	
	A-5-237	悬挑板直形 胶合板模板 钢支撑	100m ² 投影面积	0.1852	12734.35	4463.48	3615.91	1298.65	1717.11	587.74	
105	011702028001	扶手、压顶 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m	125.00	54.50	26.80	11.68	0.57	8.16	2.79	
	A-5-239	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	1.25	5450.07	2679.88	1168.22	57.15	815.63	279.18	
106	011702029001	散水 1. 散水厚度:60mm厚 2. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	93.60	12.35	5.52	3.61		1.64	0.56	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第21页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-5-243	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑	100m ² 投影面积	0.936	1235.52	551.91	360.83		164.47	56.29	
107	011702029002	坡道 1. 散水厚度:60mm厚 2. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	5.40	12.35	5.52	3.61		1.64	0.56	
	A-5-243	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑	100m ² 投影面积	0.054	1235.52	551.91	360.83		164.47	56.29	
108	011702024001	楼梯 1. 类型:直形楼梯 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	61.25	220.53	110.94	37.38	6.87	35.11	12.02	
	A-5-232	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	10m ² 投影面积	6.125	2205.28	1109.42	373.81	68.71	351.08	120.17	
	011703	垂直运输									
109	011703001001	建筑物垂直运输 1. 工期暂按205天考虑, 按实结算	m ²	1586.20	34.78	17.79	2.57	8.57	1.98	1.00	
	A-17-1	卷扬机 檐口高度(40m以内)	台·月	5.13	10754.65	5500.00	795.70	2650.00	611.25	309.70	
	011705	大型机械设备进出场及安拆									
110	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	1578.32	112.18	110.19	1049.11	131.23	45.29	
	A-21-35	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m ³ 以内)	台次	1	1578.32	112.18	110.19	1049.11	131.23	45.29	
111	011705001002	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1	1407.45	112.18	78.69	940.38	118.94	41.05	
	A-21-52	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1	1407.45	112.18	78.69	940.38	118.94	41.05	
	011708	混凝土运输及泵送工程									
112	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	599.03	21.54	3.78	6.15	8.04	1.33	0.46	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {泵车60M} {换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C15}	100m ³	0.1699	2110.37	377.86	575.11	803.57	133.50	46.08	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第22页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {泵车60M} {换: 预拌普通混凝土 C20 换: 预拌普通混凝土 C25}	100m³	0.0146	2140.17	377.86	602.45	803.57	133.50	46.08	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {泵车60M} {换: 预拌普通混凝土 C20 换: 预拌普通混凝土 C30}	100m³	5.8058	2155.07	377.86	616.12	803.57	133.50	46.08	
电气工程											
		分部分项工程									
	4.	B4 电气设备安装工程									
113	030404017001	总配电箱 AP 1. 安装方式: 底边距地1.6米壁装 2. 箱内配件详见系统图	台	1	2770.91	187.98	2233.31	24.99	68.15	27.69	
	B4-0090换	总配电箱 ZAL	台	1	2770.91	187.98	2233.31	24.99	68.15	27.69	
114	030404017002	楼层配电箱 1~2AL1 1. 安装方式: 底边距地1.6米壁装 2. 箱内配件详见系统图	台	2	2140.89	187.98	1655.31	24.99	68.15	27.69	
	B4-0090换	楼层配电箱 1~2AL1	台	2	2140.89	187.98	1655.31	24.99	68.15	27.69	
115	030404017003	楼层配电箱 3AL1 1. 安装方式: 底边距地1.6米壁装 2. 箱内配件详见系统图	台	1	2424.29	187.98	1915.31	24.99	68.15	27.69	
	B4-0090换	楼层配电箱 3AL1	台	1	2424.29	187.98	1915.31	24.99	68.15	27.69	
116	030404017004	配电箱 DTAL 1. 安装方式: 底边距地1.6米壁装 2. 箱内配件详见系统图	台	1	2126.72	187.98	1642.31	24.99	68.15	27.69	
	B4-0090换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	2126.72	187.98	1642.31	24.99	68.15	27.69	
117	030404017005	宿舍配电箱 1. 安装方式: 底边距地1.6米壁装 2. 箱内配件详见系统图	台	13	829.77	147.11	520.65	18.83	53.10	21.57	
	B4-0089	宿舍配电箱	台	13	829.77	147.11	520.65	18.83	53.10	21.57	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第23页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
118	030404017006	应急照明配电箱 ALE1 1. 安装方式：底边距地1.6米壁装 2. 箱内配件详见系统图	台	1	2007.91	187.98	1533.31	24.99	68.15	27.69	
	B4-0090换	应急照明配电箱 ALE1	台	1	2007.91	187.98	1533.31	24.99	68.15	27.69	
119	桂030412012001	自带蓄电池的应急照明灯(应急时间≥60min) 1. 型号：LED6W, 1000lm, 36V, Tcp≥2700K 2. 安装方式：底距地2.4m壁装	套	45	126.92	22.39	83.78	0.13	7.21	2.93	
	B4-1760换	应急双头灯(自带蓄电池)	10套	4.5	1269.05	223.85	837.78	1.32	72.05	29.27	
120	桂030412012002	中型疏散指示标志灯(自带蓄电池) 1. 型号：LED 1W 36V Tcp≥2700K 2. 安装方式：底距地0.3m暗装	套	32	126.92	22.39	83.78	0.13	7.21	2.93	
	B4-1760换	中型双向疏散指示标志灯(自带蓄电池)	10套	3.2	1269.05	223.85	837.78	1.32	72.05	29.27	
121	桂030412012003	中型复合型疏散指示标志灯(自带蓄电池) 1. 型号：LED 1W 36V Tcp≥2700K 2. 安装方式：底距地2.3m吊装	套	3	137.32	25.47	88.73	0.22	8.22	3.34	
	B4-1759换	中型复合型疏散指示标志灯(自带蓄电池)	10套	0.3	1373.21	254.72	887.28	2.21	82.22	33.40	
122	030412004001	中型应急疏散出口指示标识灯 1. 安装方式：门顶0.2米壁装	套	6	100.22	22.39	59.29	0.13	7.21	2.93	
	B4-1760换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174	10套	0.6	1002.09	223.85	592.86	1.32	72.05	29.27	
123	030412004002	中型应急安全出口指示标识灯 1. 型号：LED1W, 120lm, 36V, Tcp≥2700K 2. 安装方式：门顶0.2米壁装	套	5	100.22	22.39	59.29	0.13	7.21	2.93	
	B4-1760换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174	10套	0.5	1002.09	223.85	592.86	1.32	72.05	29.27	
124	030412004003	中型楼层灯 1. 型号：LED1W, 80lm, 36V, Tcp≥2700K 2. 安装方式：底边距地2.2米壁装	套	6	100.22	22.39	59.29	0.13	7.21	2.93	
	B4-1760换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174	10套	0.6	1002.09	223.85	592.86	1.32	72.05	29.27	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第24页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
125	030412001001	LED防潮灯 1. 型号: 1×24W 1×24001m 2. 安装方式:吸顶安装	套	18	78.49	23.70	37.32	0.22	7.66	3.11	
	B4-1659换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	1.8	784.84	237.01	373.17	2.21	76.55	31.10	
126	030412001002	LED灯 1. 型号: 1×24W 1×24001m 2. 安装方式:吸顶安装	套	36	75.16	23.70	34.26	0.22	7.66	3.11	
	B4-1659换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	3.6	751.49	237.01	342.57	2.21	76.55	31.10	
127	030412001003	LED灯 1. 型号: 1×35W 1×35001m 2. 安装方式:吸顶安装	套	8	76.74	21.41	39.17	0.13	6.89	2.80	
	B4-1799换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管	10套	0.8	767.50	214.13	391.73	1.32	68.94	28.01	
128	030412001004	LED灯 1. 型号: 2×35W 2×35001m 2. 安装方式:距1.2米安装(宿舍内吸顶安装)	套	49	97.20	25.99	51.29	0.13	8.36	3.40	
	B4-1800换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	10套	4.9	971.95	259.90	512.93	1.32	83.59	33.96	
129	030404035001	单相五孔插座(安全型) 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:距地0.3m暗装	套	92	34.07	14.57	10.14		4.66	1.89	
	B4-1981	单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	9.2	340.79	145.66	101.44		46.61	18.94	
130	030404035002	挂式空调插座(安全型) 1. 规格:16A~250V 2. 安装方式:距顶0.3m暗装	套	16	38.32	14.57	14.04		4.66	1.89	
	B4-1981	单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	1.6	383.25	145.66	140.40		46.61	18.94	
131	030404035003	柜式空调插座(安全型) 1. 规格:16A~250V 2. 安装方式:距地0.3m暗装	套	2	38.35	14.57	14.05		4.66	1.90	
	B4-1981	单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	0.2	383.25	145.66	140.40		46.61	18.94	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第25页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
132	030404035004	单相五孔防溅插座(安全型) 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:非标;底距地1.5m暗装	套	16	37.73	14.57	13.49		4.66	1.89	
	B4-1981	单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	1.6	377.25	145.66	134.89		46.61	18.94	
133	030404035005	单相五孔防溅插座(安全型) 1. 规格:16A~250V 2. 安装方式:距顶0.3米暗装	套	13	48.72	18.33	18.13		5.86	2.38	
	B4-1985	照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座≤16A 3孔	10套	1.3	487.24	183.25	181.30		58.64	23.82	
134	030404034001	单联开关 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:距地1.4m暗装	套	14	25.51	12.22	5.68		3.91	1.59	
	B4-1956	开关及按钮 跷板暗开关(单控)单联	10套	1.4	255.08	122.23	56.79		39.11	15.89	
135	030404034002	双联开关 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:距地1.4m暗装	套	11	28.75	12.60	8.11		4.03	1.64	
	B4-1957	开关及按钮 跷板暗开关(单控)双联	10套	1.1	287.48	125.95	81.12		40.30	16.37	
136	030404034003	三联开关 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:距地1.4m暗装	套	13	31.99	12.97	10.54		4.15	1.69	
	B4-1958	开关及按钮 跷板暗开关(单控)三联	10套	1.3	319.81	129.68	105.36		41.50	16.86	
137	030404034004	四联开关 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:距地1.4m暗装	套	1	37.89	13.44	15.27		4.30	1.75	
	B4-1959	开关及按钮 跷板暗开关(单控)四联	10套	0.1	378.89	134.40	152.73		43.01	17.47	
138	030404034005	单联声控开关(楼梯) 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:距地1.4m暗装	套	10	50.28	12.22	28.41		3.91	1.59	
	B4-1956	开关及按钮 跷板暗开关(声控)单联	10套	1.0	502.89	122.23	284.14		39.11	15.89	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第26页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
139	030404034006	单联双控开关 1. 规格：10A~250V 2. 安装方式：距地1.4m暗装	套	3	27.10	12.51	6.72		4.00	1.63	
	B4-1962	单联双控开关	10套	0.3	270.82	125.05	67.13		40.02	16.26	
140	030404034007	空调开关箱 1. 安装方式：距地0.3m暗装	套	8	79.17	12.22	54.91		3.91	1.59	
	B4-1956	空调控制开关	10套	0.8	791.74	122.23	549.14		39.11	15.89	
141	030904003001	求助呼叫按钮（残疾人呼叫系统） 1. 安装方式：距地1.0米安装	个	5	95.30	21.79	55.04	0.55	7.15	2.90	
	B4-0351换	按钮、电笛、电铃安装 按钮 普通型	个	5	95.30	21.79	55.04	0.55	7.15	2.90	
142	030904003002	求助呼叫按钮（残疾人呼叫系统） 1. 安装方式：距地0.5米安装	个	3	95.30	21.79	55.04	0.55	7.15	2.90	
	B4-0351换	求助呼叫按钮（残疾人呼叫系统）	个	3	95.30	21.79	55.04	0.55	7.15	2.90	
143	030404022001	求助控制器（残疾人呼叫系统） 1. 自带蓄电池,应急时间≥30min 2. 安装方式：门顶0.2米安装	台	3	217.12	127.13	11.66	2.20	41.39	16.81	
	B4-0340换	求助控制器	台	3	217.12	127.13	11.66	2.20	41.39	16.81	
144	030904005001	声光报警器（残疾人呼叫系统） 1. 安装方式：门顶0.2米安装	个	4	223.44	57.31	121.15	0.51	18.50	7.52	
	B5-1214换	声光报警器安装	个	4	223.44	57.31	121.15	0.51	18.50	7.52	
145	030404033001	百叶窗换气扇 BPF5-5 1. 规格：10A~250 2. 安装方式：距地2.0m壁装	台	6	150.30	49.85	64.97	0.44	16.09	6.54	
	B4-0421换	风扇安装 风扇 排风扇 墙上	台	6	150.30	49.85	64.97	0.44	16.09	6.54	
146	030404033002	百叶窗换气扇 BPF5-10 1. 规格：10A~250 2. 安装方式：距地2.0m壁装	台	3	150.30	49.85	64.97	0.44	16.09	6.54	
	B4-0421换	风扇安装 风扇 排风扇 墙上	台	3	150.30	49.85	64.97	0.44	16.09	6.54	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第27页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
147	030404033003	天花管道换气扇 TPFS-5 1. 规格:10A~ 250 2. 安装方式: 吸顶安装	台	10	164.49	38.14	94.96	0.44	12.35	5.02	
	B4-0422换	风扇安装 风扇 排风扇 吸顶	台	10	164.49	38.14	94.96	0.44	12.35	5.02	
148	030411002001	封闭金属桥架 200×100	m	11.90	76.43	25.99	30.47	1.36	8.75	3.55	
	B4-0830	钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高≤400mm)	10m	1.190	764.33	259.90	304.69	13.57	87.51	35.55	
149	030609001001	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC15	m	27.70	24.99	10.64	7.32	0.12	3.45	1.40	
	B4-1369	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(≤15mm)	100m	0.2770	2500.18	1064.47	732.38	12.33	344.58	139.98	
150	030609001002	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	561.70	20.71	7.62	7.85	0.07	2.46	1.00	
	B4-1381换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤20mm)	100m	5.6170	2071.71	762.35	785.68	6.60	246.06	99.96	
151	030609001003	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC40	m	12.60	39.33	13.40	16.41	0.17	4.34	1.76	
	B4-1384换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤40mm)	100m	0.1260	3934.27	1340.45	1641.37	16.82	434.33	176.45	
152	030609001004	镀锌钢管埋地敷设 SC150	m	24.80	128.30	18.16	90.56	0.57	5.99	2.43	
	B4-0774	镀锌钢管埋地敷设 SC150	100m	0.2480	12830.76	1816.02	9055.62	56.89	599.33	243.48	
153	030411001001	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 FPC20	m	2197.15	13.27	6.40	2.89		2.05	0.83	
	B4-1454	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径(≤20mm)	100m	21.9715	1327.09	640.03	289.47		204.81	83.20	
154	030411001002	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 FPC25	m	228.50	7.59	3.44	1.97		1.10	0.45	
	B4-1455	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径(≤25mm)	100m	1.1509	1503.70	682.71	389.61		218.47	88.75	
155	030408001001	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5×10mm ²	m	18.74	82.19	4.73	68.25	0.20	1.58	0.64	
	B4-0915换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤10mm ²)	100m	0.1874	8218.38	472.80	6825.21	20.02	157.70	64.07	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第28页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
156	030408001002	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4×25+1×16mm ²	m	12.51	148.44	6.67	125.95	0.38	2.26	0.92	
	B4-0917换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤35mm ²)	100m	0.1251	14843.17	667.00	12595.56	37.85	225.55	91.63	
157	030408001003	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4×50+1×25mm ²	m	11.69	259.58	10.72	221.24	0.94	3.73	1.52	
	B4-0918换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤70mm ²)	100m	0.1169	25958.97	1072.05	22124.88	93.94	373.12	151.58	
158	030408006001	电力电缆头 截面(≤35mm ²)	个	4	166.34	58.44	64.93	2.03	19.35	7.86	
	B4-1019换	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 干包式 终端头 截面(≤35mm ²)	个	4	166.34	58.44	64.93	2.03	19.35	7.86	
159	030408006002	电力电缆头 截面(≤70mm ²)	个	2	209.19	69.65	87.25	2.54	23.10	9.38	
	B4-1020换	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 干包式 终端头 截面(≤70mm ²)	个	2	209.19	69.65	87.25	2.54	23.10	9.38	
160	030411004001	配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	100.00	4.95	0.71	3.51		0.23	0.09	
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(≤2.5mm ²)	100m单线	1.0000	494.85	70.83	351.28		22.67	9.21	
161	030411004002	配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	2525.25	4.62	0.71	3.21		0.23	0.09	
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(≤2.5mm ²)	100m单线	25.2525	461.89	70.83	321.04		22.67	9.21	
162	030411004003	配线 WDZN-BYJ-4mm ²	m	100.00	6.96	0.67	5.41		0.22	0.09	
	B4-1479	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(≤4mm ²)	100m单线	1.0000	696.30	67.47	540.98		21.59	8.77	
163	030411004004	配线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	4384.60	6.43	0.75	4.81		0.24	0.10	
	B4-1497	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤4mm ²)	100m单线	43.8460	643.15	75.37	480.76		24.12	9.80	
164	030411004005	配线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	1158.60	9.05	0.80	7.14		0.26	0.10	
	B4-1498	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤6mm ²)	100m单线	11.5860	905.94	80.46	714.47		25.75	10.46	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第29页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
165	030411004006	管内穿线 WDZN-RYJSP-2x2.5mm ²	m	636.20	8.80	0.84	6.85		0.27	0.11	
	B4-1526	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(≤2.5mm ²)	100m束	6.3620	879.37	84.45	684.31		27.02	10.98	
166	030411004007	管内穿线 ZR-RVS-2×1.5mm	m	46.80	5.46	0.83	3.80		0.27	0.11	
	B4-1525	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(≤1.5mm ²)	100m束	0.4680	546.92	83.45	380.76		26.70	10.85	
167	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	890.20	14.04	6.90	2.50	0.26	2.29	0.93	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	89.020	82.10	43.59	9.49	1.81	14.53	5.90	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3}	10m	89.020	58.36	25.43	15.52	0.79	8.39	3.41	
168	030413002002	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤32mm)	m	52.00	18.44	9.44	2.83	0.28	3.11	1.26	
	B4-2033	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤32mm)	10m	5.200	110.85	61.75	9.54	1.81	20.34	8.26	
	B4-2045	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤32mm) {水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3}	10m	5.200	73.75	32.69	18.80	1.01	10.78	4.38	
	0305	建筑智能化工程									
169	030502001001	网络总机柜(空箱) 1. 安装方式:距地0.3m暗装	台	1	323.04	117.69	125.72		37.66	15.30	
	B4-1652	接线箱安装 暗装 接线箱半周长(≤1500mm)	个	1	323.04	117.69	125.72		37.66	15.30	
170	030502003001	楼层弱电箱(空箱) 1. 安装方式:距地0.3m暗装	台	15	192.71	77.01	65.14		24.64	10.01	
	B4-1651	接线箱安装 暗装 接线箱半周长(≤700mm)	个	15	192.71	77.01	65.14		24.64	10.01	
171	030502012001	网路信息点 1. 底边距地0.3米暗装	块	36	46.31	13.67	22.67		4.37	1.78	
	B5-0316	光纤信息插座 单口	个	36	46.31	13.67	22.67		4.37	1.78	
172	030411002002	封闭金属桥架 200×100	m	11.90	76.43	25.99	30.47	1.36	8.75	3.55	
	B4-0830	钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高≤400mm)	10m	1.190	764.33	259.90	304.69	13.57	87.51	35.55	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第30页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
173	030411001003	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 FPC20	m	706.40	13.27	6.40	2.89		2.05	0.83	
	B4-1454	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径(≤20mm)	100m	7.0640	1327.09	640.03	289.47		204.81	83.20	
174	030609001005	镀锌钢管埋地敷设 SC80	m	10.00	70.83	14.83	42.75	0.50	4.91	1.99	
	B4-0773	镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤100mm)	100m	0.1000	7083.21	1483.38	4274.51	50.31	490.78	199.38	
175	030502007001	2芯单模皮线光纤	m	353.50	5.24	1.79	2.18	0.02	0.58	0.24	
	B5-0258	光缆 布放光缆 管内穿放 ≤12芯	100m	3.5350	524.16	178.76	218.10	2.47	57.99	23.56	
176	030502005001	配线 CAT6	m	620.40	4.32	1.16	2.24	0.03	0.38	0.15	
	B5-0255	双绞线缆 管内穿放 4对以下	100m	6.2040	431.90	115.67	224.10	3.05	37.99	15.43	
177	030413002003	凿(压)槽及恢复 公称管径(≤20mm)	m	140.40	14.04	6.90	2.50	0.26	2.29	0.93	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	14.040	82.10	43.59	9.49	1.81	14.53	5.90	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3}	10m	14.040	58.36	25.43	15.52	0.79	8.39	3.41	
	030409	防雷及接地装置									
178	030409001001	垂直接地体 1. 50x50x5 不锈钢角钢, L=2500mm	根	8	102.84	39.23	23.10	9.91	15.72	6.39	
	B4-1111	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	8	102.84	39.23	23.10	9.91	15.72	6.39	
179	030409002001	接地母线 1. 利用基础梁内主钢筋(≥Φ16) 2. 作水平接地体, 深埋至-0.5m以下	m	193.60	19.76	9.44	1.25	2.20	3.73	1.51	
	B4-1131	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线	10m	19.360	197.67	94.44	12.48	22.02	37.27	15.14	
180	030409003001	避雷引下线 1. 利用钢混柱内两根主筋(≥Φ16), 作自然引下线并与基础接地体连接	m	100.80	17.92	7.45	0.61	3.47	3.49	1.42	
	B4-1154	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	10.080	179.15	74.46	6.11	34.68	34.92	14.19	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第31页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
181	030409005001	明敷接闪带 1. $\Phi 10$ 热镀锌圆钢	m	100.58	37.24	13.89	10.96	2.11	5.12	2.08	
	B4-1159换	避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设	10m	10.058	372.53	138.94	109.65	21.14	51.23	20.81	
182	030409005002	暗敷接闪带 1. $\Phi 10$ 热镀锌圆钢	m	16.83	16.13	7.54	2.83	0.72	2.64	1.07	
	B4-1160	避雷网 沿隔热板敷设	10m	1.683	161.32	75.37	28.33	7.16	26.41	10.73	
183	030409006001	接闪杆 1. $\Phi 20$ 热镀锌圆钢, 接闪杆 L=500mm	根	6	112.03	49.85	26.24	2.94	16.89	6.86	
	B4-1163	避雷针制作、安装 圆钢避雷针制作 针长 (≤ 2 m)	根	6	112.03	49.85	26.24	2.94	16.89	6.86	
184	030409008001	接地电阻测试板	块	2	78.11	25.43	29.20	3.85	9.37	3.81	
	B4-1204换	接地测试板	块	2	78.11	25.43	29.20	3.85	9.37	3.81	
185	030409008002	MEB 等电位端子箱	台	1	241.03	108.97	59.94	2.20	35.57	14.45	
	B4-1202换	等电位联结 总等电位端子联结箱	台	1	241.03	108.97	59.94	2.20	35.57	14.45	
186	030409008003	局部等电位端子箱	台	13	118.81	45.41	39.58	2.47	15.32	6.22	
	B4-1203换	等电位联结 局部等电位端子联结箱	台	13	118.81	45.41	39.58	2.47	15.32	6.22	
187	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1	1206.13	630.90	4.18	129.35	243.28	98.83	
	B4-2144	接地装置调试 接地网	系统	1	1206.13	630.90	4.18	129.35	243.28	98.83	
给排水工程											
		分部分项工程									
	9.	B9 给排水、燃气工程									
188	031001007001	钢塑复合压力管(EM-PSP)及管件安装 DN65 1. 连接形式: 双热熔连接 2. 含水压试验、消毒冲洗	m	48.70	94.01	18.41	59.25	0.21	5.96	2.42	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第32页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B9-0130换	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(75mm以内)	10m	4.870	940.09	184.07	592.46	2.14	59.59	24.21	
189	031001007002	钢塑复合压力管(EM-PSP)及管件安装 DN50 1. 连接形式: 双热熔连接 2. 含水压试验、消毒冲洗	m	41.90	97.28	21.82	57.34	0.19	7.04	2.86	
	B9-0129	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(63mm以内)	10m	4.190	972.90	218.22	573.41	1.89	70.44	28.61	
190	031001007003	钢塑复合压力管(EM-PSP)及管件安装 DN40 1. 连接形式: 双热熔连接 2. 含水压试验、消毒冲洗	m	40.30	82.41	21.57	44.06	0.19	6.96	2.83	
	B9-0128	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(50mm以内)	10m	4.030	824.13	215.67	440.58	1.91	69.63	28.29	
191	031001007004	钢塑复合压力管(EM-PSP)及管件安装 DN32 1. 连接形式: 双热熔连接 2. 含水压试验、消毒冲洗	m	19.70	61.48	18.34	29.60	0.14	5.92	2.40	
	B9-0127	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(40mm以内)	10m	1.970	614.75	183.44	295.96	1.41	59.15	24.03	
192	031001007005	钢塑复合压力管(EM-PSP)及管件安装 DN25 1. 连接形式: 双热熔连接 2. 含水压试验、消毒冲洗	m	47.25	52.81	18.34	21.65	0.14	5.92	2.40	
	B9-0126	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(32mm以内)	10m	4.725	528.22	183.44	216.55	1.43	59.16	24.03	
193	031001007006	钢塑复合压力管(EM-PSP)及管件安装 DN20 1. 连接形式: 双热熔连接 2. 含水压试验、消毒冲洗	m	102.10	43.65	16.19	16.37	0.14	5.23	2.12	
	B9-0125	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(25mm以内)	10m	10.210	436.65	161.91	163.72	1.45	52.28	21.24	
194	031001007007	钢塑复合压力管(EM-PSP)及管件安装 DN15 1. 连接形式: 双热熔连接 2. 含水压试验、消毒冲洗	m	94.25	42.32	16.19	15.21	0.10	5.21	2.12	
	B9-0124	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(20mm以内)	10m	9.425	423.21	161.91	152.11	0.96	52.12	21.17	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第33页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
195	031001006001	PVC-U实壁排水管及管件安装 de160 1. 连接形式: 承插粘接连接 2. 含灌水试验、通球试验	m	49.98	124.35	40.36	55.49	0.05	12.93	5.25	
	B9-0174	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接)公称外径(160mm以内)	10m	4.998	1243.64	403.65	554.97	0.47	129.32	52.54	
196	031001006002	PVC-U实壁排水管及管件安装 de110 1. 连接形式: 承插粘接连接 2. 含灌水试验、通球试验	m	285.80	83.52	28.64	35.02	0.05	9.18	3.73	
	B9-0173	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接)公称外径(110mm以内)	10m	28.580	835.14	286.41	350.17	0.49	91.81	37.30	
197	031001006003	PVC-U实壁排水管及管件安装 de75 1. 连接形式: 承插粘接连接 2. 含灌水试验、通球试验	m	26.20	62.81	25.68	20.31	0.05	8.23	3.35	
	B9-0172	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接)公称外径(75mm以内)	10m	2.620	628.08	256.81	203.12	0.50	82.34	33.45	
198	031001006004	PVC-U实壁排水管及管件安装 de50 1. 连接形式: 承插粘接连接 2. 含灌水试验、通球试验	m	64.20	42.39	18.90	11.42	0.05	6.06	2.46	
	B9-0171	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接)公称外径(50mm以内)	10m	6.420	423.92	188.98	114.14	0.52	60.64	24.64	
199	031001006005	PVC-U实壁加厚雨水管及管件安装 De110 1. 连接形式: 承插粘接连接, 喷涂防紫外线树脂 2. 含灌水试验、通球试验	m	58.40	55.39	15.58	28.15	0.06	5.00	2.03	
	B9-0193	塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径(110mm以内)	10m	5.840	553.99	155.83	281.45	0.59	50.05	20.33	
200	桂031004021001	地漏 DN75	个	20	99.78	47.86	22.15		15.31	6.22	
	B9-0648	给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(75mm)以内 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	2.0	997.80	478.57	221.49		153.14	62.21	
201	桂031004022001	扫除口 DN100	个	7	20.98	8.81	6.47		2.82	1.15	
	B9-0665	给排水附件安装 地面扫除口安装 地面扫除口 公称直径(100mm)以内	10个	0.7	209.73	88.09	64.68		28.19	11.45	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第34页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
202	031002001001	管道支架制作安装	kg	100.65	21.50	9.95	5.29	0.82	2.69	0.97	
	B8-3317换	管道支架制作与安装 一般管架	100kg	1.0065	2150.43	995.46	529.53	81.66	269.28	96.94	
203	031002003001	空调管套管 KD2	个	13	30.45	13.17	8.85		4.21	1.71	
	B9-0333换	套管 过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(50mm以内) {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	13	30.45	13.17	8.85		4.21	1.71	
204	031002003002	过楼板塑料套管制作、安装 De250	个	2	153.90	68.11	42.43		21.80	8.85	
	B9-0339	套管 过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(250mm以内) {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	2	153.90	68.11	42.43		21.80	8.85	
205	031002003003	过楼板塑料套管制作、安装 De160	个	17	107.88	51.76	23.92		16.56	6.73	
	B9-0337	套管 过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(160mm以内) {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	17	107.88	51.76	23.92		16.56	6.73	
206	031002003004	过楼板钢套管制作、安装 DN80	个	3	107.04	48.49	25.47	1.67	16.05	6.52	
	B9-0321	套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(80mm以内) {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	3	107.04	48.49	25.47	1.67	16.05	6.52	
207	031003001001	闸阀(螺纹连接) DN50	个	2	109.15	23.43	66.16		7.50	3.05	
	B9-0384	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(50mm以内)	个	2	109.15	23.43	66.16		7.50	3.05	
208	031003001002	支管减压阀(螺纹连接) DN50 1. 阀后压力0.15MPa	个	1	433.92	23.43	364.11		7.50	3.05	
	B9-0384	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(50mm以内)	个	1	433.92	23.43	364.11		7.50	3.05	
209	031003001003	截止阀(螺纹连接) DN20	个	15	38.91	9.35	22.14		2.99	1.22	
	B9-0380	截止阀 DN20	个	15	38.91	9.35	22.14		2.99	1.22	
210	031003001004	自动排气阀(螺纹连接) DN20	个	1	88.20	20.61	51.03		6.60	2.68	
	B9-0389	螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公称直径(20mm以内)	个	1	88.20	20.61	51.03		6.60	2.68	
211	031003001005	真空破坏器 DN15	个	1	55.98	9.35	37.80		2.99	1.22	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第35页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B9-0379	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(15mm以内)	个	1	55.98	9.35	37.80		2.99	1.22	
212	031004006001	无障碍卫陶瓷坐式大便器 1. 自带存水弯, 带五金附件	套	3	709.67	65.43	556.19		20.94	8.51	
	B9-0615	大便器安装 坐式大便器安装 坐式 带自闭冲洗阀	10套	0.3	7096.55	654.29	5561.88		209.37	85.06	
213	031004006002	陶瓷蹲式大便器 1. 自带存水弯, 带五金附件, 自带防污器	套	25	353.74	81.31	206.63		26.02	10.57	
	B9-0612	大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗 20	10套	2.5	3537.42	813.11	2066.33		260.20	105.70	
214	031004007001	感应式陶瓷小便器	套	3	366.97	49.15	265.40		15.73	6.39	
	B9-0616	小便器安装 挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式	10套	0.3	2797.57	491.46	1853.96		157.27	63.89	
	B-	感应器	个	3	87.20		80.00				
215	031004003001	洗脸盆 1、含上下水五金配件, 配不锈钢水龙头	套	20	347.59	43.15	256.32		13.81	5.61	
	B9-0599	洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆冷水	10套	2.0	3475.87	431.53	2563.15		138.09	56.10	
216	031004004001	污水池 1. 带五金附件及配不锈钢水龙头	套	2	331.60	43.20	241.57		13.83	5.62	
	B9-0620	拖把池安装 成品拖把池安装	10套	0.2	3315.79	431.98	2415.64		138.23	56.16	
217	031004010001	淋浴器 1. 带五金附件	套	13	105.10	18.98	68.90		6.07	2.47	
	B9-0622	莲蓬喷头、淋浴器安装 淋浴器	10套	1.3	1050.98	189.79	689.01		60.73	24.67	
218	030901013001	手提式灭火器 MF/ABC5	具	50.00	82.83	5.45	68.09		1.74	0.71	
	B9-0930	灭火器具安装 放置式	10具	5.00	828.30	54.49	680.90		17.44	7.08	
暖通工程											
		分部分项工程									
		B7 通风空调工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第36页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
219	030702001001	固定挡烟垂壁 1. 挡烟垂壁采用8mm厚夹丝防火玻璃及配套五金制作、安装 2. 挡烟垂壁应满足《挡烟垂壁》XF533-2012的要求	m ²	14.80	228.90		210.00				
	B-	固定挡烟垂壁	m ²	14.80	228.90		210.00				
220	030702003001	镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm)长边长(≤320mm) 1. 连接形式：角钢法兰连接 2. 含支吊架的制作安装及刷油	m ²	19.24	180.30	67.92	61.97	3.42	22.83	9.27	
	B7-0175	镀锌薄钢板型钢法兰连接风管制作、安装 矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(≤320mm)	10m ²	1.924	1802.89	679.17	619.69	34.17	228.27	92.73	
221	030703007001	防雨百叶风口 FB300×300mm	个	2	107.05	18.34	71.62		5.87	2.38	
	B7-0377	铝合金风口安装 百叶风口周长(≤1280mm)	个	2	107.05	18.34	71.62		5.87	2.38	
222	030703001001	70℃防火阀 160×160mm 1. 常开、70℃熔断	个	11	229.94	64.48	115.85	1.10	20.99	8.53	
	B7-0363	风管防火阀安装 周长(≤2200mm)	个	11	229.94	64.48	115.85	1.10	20.99	8.53	
室外给排水											
		分部分项工程									
		管网工程									
223	031001006001	PE双壁波纹管(SN8) de200 1. 连接形式：橡胶圈承插式连接 2. 含闭水试验	m	70.00	70.23	9.85	50.34		2.86	1.38	
	C5-0118	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 200	100m	0.7000	6605.04	800.00	4915.67		232.00	112.00	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400{水泥砂浆 1:2}	100m	0.7000	416.65	185.00	117.54	0.11	53.68	25.92	
224	031001006002	PE双壁波纹管(SN8) de300 1. 连接形式：橡胶圈承插式连接 2. 含闭水试验	m	30.36	114.54	12.65	86.99		3.67	1.77	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第37页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	C5-0120	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 315	100m	0.3036	11036.64	1080.00	8580.96		313.20	151.20	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400{水泥砂浆 1:2}	100m	0.3036	416.65	185.00	117.54	0.11	53.68	25.92	
225	031001006003	PE双壁波纹管(SN8) de400 1.连接形式:橡胶圈承插式连接 2.含闭水试验	m	65.26	171.50	15.45	135.25		4.48	2.16	
	C5-0121	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400	100m	0.6526	16733.18	1360.00	13406.74		394.40	190.40	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400{水泥砂浆 1:2}	100m	0.6526	416.65	185.00	117.54	0.11	53.68	25.92	
226	030901002001	消火栓钢管 DN100	m	6.60	71.33	8.60	53.15		2.49	1.20	
	C5-1277	钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	0.660	713.43	86.00	531.54		24.94	12.04	
227	040502005001	闸阀(螺纹连接) DN65	个	2	366.57	26.50	298.40		7.69	3.71	
	C5-2068	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 65	个	2	366.57	26.50	298.40		7.69	3.71	
228	040502005002	闸阀(螺纹连接) DN100	个	2	531.40	39.80	430.61		11.54	5.57	
	C5-2070	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	531.40	39.80	430.61		11.54	5.57	
229	040502005003	倒流防止器(螺纹连接) DN65	个	1	429.74	26.50	356.36		7.69	3.71	
	C5-2068	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 65	个	1	429.74	26.50	356.36		7.69	3.71	
230	040502009001	水表 DN100	个	1	774.49	32.00	664.78		9.28	4.48	
	C5-2137	法兰式水表安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	774.49	32.00	664.78		9.28	4.48	
231	040502010001	室外地上式消火栓安装 规格 浅100型	个	1	665.28	130.80	417.71	3.91	39.07	18.86	
	C5-2142	室外地上式消火栓安装 规格 浅100型	套	1	665.28	130.80	417.71	3.91	39.07	18.86	
232	040504002001	圆形砖砌污水检查井 ϕ 1000 1. C15混凝土井基厚150mm 2. 井墙采用M7.5水泥砂浆砌MU10砖	座	8	3737.11	1239.08	1651.60	3.53	360.36	173.97	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第38页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		3. 井内外墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井室顶部, 厚20mm 4. 具体做法详图集06MS201-3, P19									
	C5-0968	非定型井垫层 混凝土{预拌普通混凝土 C15}	10m³	0.232	4181.83	362.20	3311.20	5.17	106.54	51.43	
	C5-0969	非定型井砌筑 砖砌 圆形	10m³	2.136	7566.47	2308.50	3628.15	8.68	671.98	324.41	
	C5-0975	非定型井抹灰 砖墙20mm 井内侧{水泥砂浆 1:2}	100m²	1.4576	5612.41	3057.30	768.74	5.82	888.30	428.84	
	C5-1003	非定型井井盖(算)安装 井盖、井算安装 检查井 复合井 盖、座{预拌普通混凝土 C30}	10套	0.8	5730.03	551.70	4467.98		159.99	77.24	
233	040504002002	圆形砖砌雨水检查井 φ1000 1. C15混凝土井基厚150mm 2. 井墙采用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3. 井内外墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井室顶部, 厚20mm 4. 具体做法详图集06MS201-3, P19	座	3	4056.47	1292.18	1868.38	3.73	375.81	181.43	
	C5-0968	非定型井垫层 混凝土{预拌普通混凝土 C15}	10m³	0.087	4181.83	362.20	3311.20	5.17	106.54	51.43	
	C5-0969	非定型井砌筑 砖砌 圆形	10m³	0.870	7566.47	2308.50	3628.15	8.68	671.98	324.41	
	C5-0975	非定型井抹灰 砖墙20mm 井内侧{水泥砂浆 1:2}	100m²	0.5466	5612.41	3057.30	768.74	5.82	888.30	428.84	
	C5-1003	非定型井井盖(算)安装 井盖、井算安装 检查井 复合井 盖、座{预拌普通混凝土 C30}	10套	0.3	5730.03	551.70	4467.98		159.99	77.24	
	B-	高稀钢爬梯	个	40	10.90		10.00				
234	040504009001	砖砌平算式双算雨水口 1. C15混凝土基础厚100mm 2. M10水泥砂浆砌MU10砖, 墙内1:2水泥砂浆勾缝 3. 具体做法详图集05SS518, P7	座	3	1555.87	472.30	750.81	0.84	137.21	66.24	
	C5-0644	砖砌平算式雨水口 双平算 (1450x380) 井深 1.0m{水泥砂浆中砂M10}	座	3	1555.87	472.30	750.81	0.84	137.21	66.24	
		土石方工程									
235	040101002001	挖沟槽土方	m³	257.50	1.41	0.15		0.93	0.15	0.06	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第39页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详设计图纸									
	C1-0022	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m ³ 不装车 三类土	1000m ³	0.09399	3837.96	400.00		2534.22	410.79	176.05	
236	040103001001	管道中粗砂垫层	m ³	17.21	312.25	80.36	168.91	1.85	23.84	11.51	
	C5-0967换	非定型井垫层 砂砾石	10m ³	1.721	3122.50	803.60	1689.12	18.47	238.40	115.09	
237	040103001002	回填碎石屑	m ³	126.82	182.00	0.50	162.24	3.44	0.55	0.24	
	C1-0118	沟槽（台、井背）振动压路机回填 碎石	100m ³	1.2682	18199.45	50.40	16223.61	343.87	55.20	23.66	
238	040103001003	回填土方	m ³	108.27	6.04	0.50	0.08	4.05	0.64	0.27	
	C1-0121	沟槽（台、井背）振动压路机回填 土	100m ³	1.0827	603.58	50.40	7.58	404.73	63.72	27.31	
239	040103002001	余方弃置（含装车、运弃） 1. 含装车、起步第1公里、汽车加盖运输、弃置费自行考虑 2. 运方体积均以天然密实体积（自然方）计算	m ³	149.23	10.02	0.40		7.26	1.07	0.46	
	C1-0013	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000m ³	0.14923	3278.29	400.00		2106.34	350.89	150.38	
	C1-0144	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t	1000m ³	0.14923	6738.42			5151.70	721.24	309.10	
240	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 工程量暂按增运4km列计，结算按实际运距做调整	m ³ ·km	596.92	2.14			1.63	0.23	0.10	
	C1-0147	自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t	1000m ³	0.59692	2137.40			1634.10	228.77	98.05	
		单价措施项目									
241	041101005001	井字架	座	1	151.16	86.90	14.41		25.20	12.17	
	C5-2505换	井字架木制井深（m以内） 2	座	1	151.16	86.90	14.41		25.20	12.17	
室外道路硬化及成品门卫室											
		分部分项工程									
	3.	道路工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第40页 共41页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
242	040202001001	路床(槽)整形	m ²	336.33	4.03	0.36		2.23	0.75	0.36	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m ²	3.3633	403.64	35.90		223.06	75.10	36.25	
243	040202011001	300mm厚级配沙石垫层	m ²	336.33	59.25	3.61	42.02	5.02	2.50	1.21	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=30]	100m ²	3.3633	5925.56	361.10	4201.76	502.21	250.36	120.86	
244	040202009001	250mm厚粗沙	m ²	336.33	64.72	11.17	43.27	0.09	3.27	1.58	
	C1-0171	垫层 砂	10m ³	8.408	2588.82	447.00	1730.86	3.49	130.64	63.07	
245	040203007001	180mm厚C25混凝土面层	m ²	336.33	81.33	8.28	62.47	0.21	2.46	1.19	
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25}	10m ³	6.054	4261.88	330.00	3430.87	5.04	97.16	46.91	
	C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	2.426	640.14	325.00	99.48	16.12	98.92	47.76	
246	040205011001	成品门卫室(宽3*长3*高3)	座	1	18144.15		16646.01				
	B-	成品门卫室	座	1	18144.15		16646.01				
室外绿化工程											
		分部分项工程									
	1.	绿化工程									
247	桂050101018001	整理绿化用地	m ²	445.07	7.91	5.22			1.41	0.63	
	D1-65	整理绿化种植地	10m ²	44.507	79.14	52.24			14.10	6.27	
248	050101009001	种植土回(换)填	m ³	111.27	39.38	0.63	27.88	5.31	1.60	0.71	
	D1-445	机械回填 种植土	m ³	111.27	39.38	0.63	27.88	5.31	1.60	0.71	
249	040305001001	垫层 1.100厚中粗砂碾平 2.200厚天然级配砂砾石	m ³	133.52	237.06	38.03	160.49	2.97	11.07	4.92	
	D1-663	机械碾压 砂	m ³	44.51	259.30	40.54	176.77	3.43	11.87	5.28	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
土建及装饰工程					191746.55	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)	16.01	174028.47	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.25	2717.50	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		1.25	13587.48	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.13	1413.10	
电气工程					13105.16	
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)		7682.43	
2	桂031401002001	检验试验配合费			349.20	
3	桂031401003001	雨季施工增加费			2793.62	
9	桂031401010001	脚手架搭拆费			2279.91	
给排水工程					5691.04	
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)		3320.70	
2	桂031401002002	检验试验配合费			150.94	
3	桂031401003002	雨季施工增加费			1207.52	
9	桂031401010002	脚手架搭拆费			1011.88	
暖通工程					422.62	
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)		255.46	
2	桂031401002003	检验试验配合费			11.61	
3	桂031401003003	雨季施工增加费			92.90	
9	桂031401010003	脚手架搭拆费			62.65	
室外给排水					3843.01	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)		2956.17	
2	桂041201002001	检验试验配合费			73.90	
3	桂041201003001	雨季施工增加费			739.04	
4	桂041201004001	工程定位复测费			73.90	
室外道路硬化及成品门卫室					1771.15	
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)		1362.43	
2	桂041201002002	检验试验配合费			34.06	
3	桂041201003002	雨季施工增加费			340.60	
4	桂041201004002	工程定位复测费			34.06	
室外绿化工程					1218.30	
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)		812.20	
3	桂050501003001	雨季施工增加费			406.10	
		合 计			217797.83	

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
土建及装饰工程		6542.82	
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	6542.82	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	6542.82	分部分项工程费及措施项目费
电气工程		468.86	
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	468.86	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	468.86	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
给排水工程		202.49	
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	202.49	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	202.49	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
暖通工程		20.05	
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	20.05	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	20.05	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
室外给排水		213.39	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t	29.609	3389.28
2	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t	46.167	3256.54
3	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	5.684	3406.98
4	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg	5.645	3.41
5	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg	2.597	3.35
6	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg	48.690	3.39
7	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg	9.900	3.28
8	010904002	镀锌圆钢 Φ10以上	kg	2.405	3.39
9	030183001	铁钉(综合)	kg	38.625	5.49
10	030311004.1	防火铰链	副	54.000	19.47
11	030312001	闭门器(明装)	套	12.000	63.72
12	031311001	电焊条(综合)	kg	374.855	6.46
13	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	21.249	313.46
14	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg	226.276	0.38
15	040301001	砂(综合)	m ³	5.986	135.92
16	040301001	砂(综合)	m ³	7.677	135.92
17	040301004	中砂	m ³	27.313	134.85
18	040301004	中砂	m ³	0.949	135.92
19	040301005	粗砂	m ³	57.418	134.85
20	040301005	粗砂	m ³	21.065	135.92
21	040301006	天然中(粗)砂	m ³	107.202	134.85
22	040502003	碎石(5~20)mm	m ³	46.855	122.35
23	040502004	碎石(5~40)mm	m ³	39.031	122.35
24	040502011	碎石(10~80)mm	m ³	168.163	122.35
25	040506001	砂砾石	m ³	108.948	122.35
26	040902004	石灰膏	m ³	0.139	450.95
27	040908002	抗裂砂浆	kg	6339.506	1.15
28	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	1.688	495.15
29	041703002	J1 西式陶瓦 310×310×15	块	3460.380	3.01
30	043001002	湿拌砌筑砂浆 WM M7.5	m ³	54.407	461.17
31	043002004	湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15	m ³	107.111	504.85
32	043002005	湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M20	m ³	0.086	514.55
33	043004001	湿拌地面砂浆 WS M15	m ³	69.322	436.89
34	043004002	湿拌地面砂浆 WS M20	m ³	2.690	461.17
35	050102005	周转圆木	m ³	0.273	796.46
36	050102006	周转圆木(支撑)	m ³	0.003	840.71
37	050102006	周转圆木(支撑)	m ³	0.024	796.46

主要材料及价格表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	050306001	周转板枋材	m ³	0.183	1607.96
39	050306002	周转枋材	m ³	23.151	1607.96
40	050306003	周转板材	m ³	0.862	1607.96
41	070103014.1	陶瓷墙面砖 300×600	m ²	478.161	67.26
42	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m ²	28.521	30.97
43	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m ²	1281.852	84.96
44	070501013	陶瓷踢脚砖	m ²	120.406	45.00
45	070503006	防滑地砖 600×600×11	m ²	110.828	48.67
46	090503001	铝板 600×600	m ²	111.825	65.00
47	110305001.1	甲级钢质防火门(成品)	m ²	2.162	460.18
48	110305001.2	乙级钢质防火门(成品)	m ²	16.211	415.93
49	110305001.3	丙级钢质防火门(成品)	m ²	10.375	398.23
50	110914001.1	70系列不带纱平开门 壁厚2.00mm	m ²	4.034	424.78
51	110915001.1	90系列推拉窗 壁厚1.8mm(6+9A+6中空玻璃)	m ²	173.148	469.03
52	110916001.1	90系列不带纱平开窗 壁厚1.8mm(6+9A+6中空玻璃)	m ²	15.664	486.73
53	110917001.1	90系列固定窗	m ²	15.008	486.73
54	111102001	塑钢平开门(成品)	m ²	87.339	320.00
55	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg	6551.131	11.08
56	130527001.1	聚合物水泥防水涂料(JS-I)	kg	37.800	11.08
57	133309002	高分子膜基改性沥青自粘防水卷材 1.5mm	m ²	2216.535	22.12
58	170508017.1	不锈钢管 φ25×1.5 304 材质	m	446.265	10.19
59	170508017.2	不锈钢管 φ25×3 304 材质	m	14.099	10.19
60	170508017.3	不锈钢管 φ20×1.5 201 材质	m	103.093	10.19
61	170508023.1	不锈钢管 φ45×3 304材质	m	49.322	29.44
62	170508025	不锈钢管 φ50×1.5 201材质	m	11.831	29.44
63	170508029.1	不锈钢管 φ60×1.5 304材质	m	46.509	38.23
64	341101001	水	m ³	912.802	3.84
65	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²	841.033	26.55
66	350302001	回转扣件	个	2.627	7.26
67	350302002	对接扣件	个	1.586	7.30
68	350302003	直角扣件	个	36.659	7.26
69	350303001	脚手架焊接钢管 φ48.3×3.6	t	0.406	3787.61
70	360105001	复合材料井盖(含井座)	套	11.000	362.83
71	360108001	复合材料雨水平算	个	6.060	106.19
72	043104001.1	预拌普通混凝土 C10[商品砼]	m ³	11.449	319.03
73	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³	21.177	319.03
74	043104002	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³	50.762	319.03

