

田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：田林县利周瑶族乡人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：广西长航项目管理有限公司

(单位盖章)

2026年05月20日

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2019J02

封-1

田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

田林县利周瑶族乡人民政府  
招标人：\_\_\_\_\_ 府  
(单位盖章)

广西长航项目管理有限公司  
造价咨询人：\_\_\_\_\_ 司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_ 谭友鑫  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_ 陈波  
(签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_ 陈秋谷  
(造价工程师签字)  
有效期至：2029年08月14日

复核人：\_\_\_\_\_ 刘丹  
(造价工程师签字盖专用章)  
有效期至：2029年05月17日

编制时间：\_\_\_\_\_ 2026年05月20日

复核时间：\_\_\_\_\_ 2026年05月20日

田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：田林县利周瑶族乡人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：广西长航项目管理有限公司

(单位盖章)

2026年05月20日

田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：田林县利周瑶族乡人民政府  
\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：广西长航项目管理有限公  
司  
\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字)

复核人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年05月20日

复核时间：2026年05月20日

# 总 说 明

工程名称:田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第1页 共1页

## 一、工程概况

1. 项目名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目
2. 项目地址: 广西百色市田林县利周瑶族乡
3. 建设单位: 利周瑶族乡人民政府
4. 建设规模: 建筑面积1586.2m<sup>2</sup>, 占地面积542.92m<sup>2</sup>, 建规划建筑高度13.5米(室外地面至女儿墙面高度), 独立基础。

## 二、编制依据:

1. 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及广西壮族自治区实施细则;
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《〈建设工程工程量清单计价规范〉广西壮族自治区实施细则》(修订本);
3. 2024年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额;
4. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额;
5. 2022年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额;
6. 2024年《广西壮族自治区建筑工程人工材料配合比机械台班基期价》;
7. 自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕16号), 工程管理费及利润取中值;
8. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号文)的规定;
9. 自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知(桂建标〔2016〕17号)的规定;
10. 自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标〔2019〕12号)的规定;
11. 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号);
12. 材料价格: 按《百色市建设工程造价信息》2026年3月田林县信息价除税价格计价, 信息价没有的参照百色市信息除税价格计价, 百色信息价没有的则按市场询价的除税价格进行调整。

## 三、其他说明

1. 本项目采用一般计税法, 税率9%。
2. 本项目土方运距暂按5km考虑, 按实结算。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>土建及装饰工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>电气工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>给排水工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>暖通工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>室外给排水</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>室外道路硬化及成品门卫室</b>			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>土建及装饰工程</b>							
<b>分部分项工程</b>							
	<b>1.</b>	<b>土(石)方工程</b>					
1	010101001001	平整场地	m <sup>2</sup>	542.92			
2	010101004001	挖沟槽(基坑)土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	501.15			
3	010103001001	回填方 1.密实度:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:利用开挖土方料	m <sup>3</sup>	378.94			
4	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:各类土方(包括淤泥、流砂等)及石方,土石方类别综合考虑 2.运距:起步第1km	m <sup>3</sup>	122.21			
5	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m <sup>3</sup> ·km 1.工程量暂按增运4公里计算,结算时按实际运距调整 2.土石方运输,堆放点由发包方指定,需按发包人要求堆放	m <sup>3</sup> ·km	488.84			
	<b>4.</b>	<b>砌筑工程</b>					
6	010401014001	砖地沟、明沟 1.做法:11ZJ901第7页/3 2.砖品种、规格、强度等级:砖砌暗用MU10非黏土烧结砖 3.沟截面尺寸:260×120 4.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5 5.垫层材料种类、厚度:70厚C10混凝土	m	113.37			
7	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2.墙体厚度:190mm 3.砂浆种类、强度等级:预拌砌筑砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	337.27			
8	010404001001	垫层(台阶、坡道) 1.300厚3:7灰土	m <sup>3</sup>	4.35			
9	010404001002	垫层(卫生间) 1.1:8水泥陶粒混凝土填充层找坡,坡向地漏	m <sup>3</sup>	40.78			
	<b>5.</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
10	010501001001	垫层(一层地面) 1.混凝土种类:商品砼 非泵送 2.混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	49.83			
11	010501001002	垫层(一层地面) 1.混凝土种类:商品砼 非泵送 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	74.75			
12	010501001003	垫层 1.混凝土种类:商品砼 泵送 2.混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	16.82			
13	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:商品砼 泵送	m <sup>3</sup>	74.61			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C30					
14	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商品砼 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	107.29			
15	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品砼 非泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	8.58			
16	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:商品砼 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	29.85			
17	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:商品砼 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	327.65			
18	010505001002	有梁板(坡屋面) 1. 混凝土种类:商品砼 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	23.41			
19	010505008001	悬挑板 1. 混凝土种类:商品砼 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.44			
20	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品砼 非泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	5.47			
21	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品砼 非泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	3.63			
22	010506001001	直形楼梯(150mm) 1. 混凝土种类:商品砼 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>2</sup>	61.25			
23	010507001001	散水 1. 做法: 11ZJ901第7页/3 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆粉面 3. 60厚C10混凝土 4. 素土夯实	m <sup>2</sup>	93.60			
24	010507004001	台阶 1. 做法: 15ZJ001第142页/台5 2. 80厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 3. 300厚3:7灰土(另计) 4. 素土夯实	m <sup>3</sup>	1.60			
25	010507001002	坡道 1. 做法: 15ZJ001第144页/坡11 2. 80厚C15混凝土 3. 300厚3:7灰土(另计) 4. 素土夯实	m <sup>2</sup>	5.40			
26	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类:商品普通混凝土 非泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	3.61			
27	010512008001	C25细石混凝土预制盖板 1. 做法: 11ZJ901第8页/A 1. 规格、尺寸: 490×320×50mm 2. 包含制作、运输、安装、钢筋等	m <sup>3</sup>	1.71			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
28	010515001001	现浇构件钢筋	t	3.659			
29	010515001002	现浇构件钢筋	t	29.028			
30	010515001003	现浇构件钢筋	t	45.041			
31	桂010515011001	砌体加固筋	t	1.730			
32	桂010516004001	电渣压力焊接	个	882			
33	010516003001	钢筋接头 套筒直形螺纹钢接头 $\leq\Phi 32$	个	83			
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
34	010901001001	瓦屋面（雨棚、女儿墙） 1. 参照17J925-1第1-14页屋13 2. 烧结瓦，每块瓦用双股18#漆包线与钢挂瓦条绑牢 3. 钢挂瓦条L30X4，中距按瓦规格，表面刷防锈漆打底，面漆两道，用3.5X40水泥钉与钢垫板固定在持钉层 4. -40X40X5@500钢垫板，表面刷防锈漆打底，面漆两道 5. 40厚C20细石混凝土内配 $\Phi 6@150$ X150钢筋网持钉层	m <sup>2</sup>	224.70			
35	010901001002	瓦屋面 成品树脂瓦坡檐装饰	m <sup>2</sup>	38.67			
36	010902003001	屋面刚性层（屋01） 1. 50厚C20细石混凝土刚性保护层（内配筋4@200） 2. 找平层：20厚水泥砂浆找平层 3. 找坡层：C10细石混凝土找坡层最薄处10厚，随倒随抹光。厚度控制在150以内（厚度小于20采用1:3水泥砂浆）	m <sup>2</sup>	499.55			
37	010902002001	屋面涂膜防水（屋01、坡屋面01、雨篷01） 1. 隔离层：点粘石油沥青纸胎油毡或0.4厚聚氯乙烯薄膜一层	m <sup>2</sup>	798.38			
38	010902001001	屋面卷材防水（屋01） 1. 防水层：两层1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 2. 找平层：20厚水泥砂浆找平层 3. 防水层：1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材	m <sup>2</sup>	561.68			
39	010902001002	屋面卷材防水（坡屋面01） 1. 1.5mm厚湿铺高分子膜基防水卷材（H类）	m <sup>2</sup>	224.70			
40	010902002002	屋面涂膜防水（坡屋面01） 1. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（JS II）	m <sup>2</sup>	224.70			
41	010902002003	屋面涂膜防水（雨篷01） 1. 20厚1:2水泥砂浆保护层 2. 隔离层：0.4厚聚氯乙烯薄膜一层（另计） 3. 防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型） 4. 刷基层处理剂一遍（湿铺时可取消此道）	m <sup>2</sup>	12.00			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5.找坡层: 20厚1:3水泥砂浆找坡层, 找2%					
42	010903002001	外墙防水 1. 1.5厚JS II 聚合物水泥防水涂料	m <sup>2</sup>	1076.91			
43	010903002002	卫生间墙面涂膜防水 1. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(JS II)	m <sup>2</sup>	258.26			
44	010904002001	楼(地)面涂膜防水(卫生间) 1. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(JS II) 2. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(JS II) 3. 基层处理剂一道	m <sup>2</sup>	107.60			
45	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 1. 室内地坪下60处做20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层	m <sup>2</sup>	43.08			
	<b>9.</b>	<b>保温、隔热、防腐工程</b>					
46	011001001001	保温隔热屋面(屋01) 1. 保温层: 100挤塑聚苯乙烯泡沫保温板	m <sup>2</sup>	480.47			
47	011001003001	保温隔热墙面(外墙内保温) 1. 25厚无机保温砂浆 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆找平, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m <sup>2</sup>	922.11			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
48	011102003001	块料楼地面(卫生间) 1. 部位: 卫生间 2. 8厚防滑地砖 3. 20厚1:3(DP M15)干硬性水泥砂浆粘结层 4. 20厚1:3(DP M15)水泥砂浆找平层 5. 1:8 水泥陶粒混凝土填充层找坡, 坡向地漏(另计) 6. 钢筋砼楼板, 板面随捣随抹平	m <sup>2</sup>	107.60			
49	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 部位: 电井、水井 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥砂浆结合层一遍 4. 钢筋砼楼板	m <sup>2</sup>	29.04			
50	011102003002	块料楼地面 1. 部位: 办公室、大厅、会客室、休息室、茶水间等除卫生间以外所有楼地面 2. 8~10厚地砖(800×800), 稀水泥浆擦缝 3. 20厚干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥砂浆结合层一遍	m <sup>2</sup>	1232.55			
51	011104004001	防静电活动地板 1. 部位: 消防控制室 2. 铺防静电地板, 配套龙骨 3. 20厚1:2水泥砂浆保护层 4. 1.5厚合成高分子防水涂料(周边上翻至地面以上250)	m <sup>2</sup>	18.59			
52	011106002001	块料楼梯面层 1. 8~10厚地砖(800×800), 稀水泥浆擦缝 2. 20厚干硬性水泥砂浆粘结层	m <sup>2</sup>	61.25			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 素水泥砂浆结合层一遍					
53	011107002001	块料台阶面 1. 8~10厚地砖, 缝宽5, 1:1水泥砂浆填缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	18.18			
54	011105001001	水泥砂浆踢脚线 1. 10厚1:3水泥砂浆 2. 10厚1:2水泥砂浆抹面压光 3. 灰色地坪漆	m <sup>2</sup>	5.76			
55	011105003001	块料踢脚线H=120mm 1. 17厚1:3水泥砂浆 2. 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 抹面压	m <sup>2</sup>	94.44			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
56	011201001001	外墙面一般抹灰 1. 15mm厚M15水泥砂浆找平层(掺聚合物 水泥砂浆防水胶) 2. 5.0mm干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间 压入一层耐碱玻璃纤维网布	m <sup>2</sup>	1076.91			
57	011201001002	内墙面一般抹灰 1. 部位: 办公室、大厅、会客室、楼梯、 会议室、研究休息室、走道、候梯厅 2. 15厚1:3水泥砂浆打底 3. 5厚1:2水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	2931.64			
58	011201001003	内墙面一般抹灰 1. 部位: 电井、水井 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m <sup>2</sup>	196.92			
59	桂011204007001	块料墙面 1. 部位: 卫生间 2. 15厚1:3 (DP M15) 水泥砂浆 3. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 7厚300×600内墙砖, 白水泥浆擦缝, 砖贴到吊顶往上100高	m <sup>2</sup>	459.77			
	<b>12.</b>	<b>天棚工程</b>					
60	011301001001	天棚抹灰 1. 部位: 办公室、大厅、会客室、楼梯、 会议室、研究休息室、走道、候梯厅 2. 基层界面处理	m <sup>2</sup>	1240.05			
61	011302001001	吊顶天棚 1. 部位: 卫生间 2. 基层配套界面处理 3. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆或2厚聚 合物水泥防水涂料 4. 铝合金配套龙骨	m <sup>2</sup>	106.50			
62	011301001002	天棚抹灰 1. 部位: 电井、水井 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m <sup>2</sup>	34.10			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
63	010802001001	成品钢质门	m <sup>2</sup>	86.10			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
64	010802003001	钢制甲级防火门 1.符合消防部门认可产品 2.含运输、安装、油漆、门窗塞缝、五金配件(除防火锁、闭门器、防火铰链、顺序器外)等	m <sup>2</sup>	2.20			
65	010802003002	钢制乙级防火门 1.符合消防部门认可产品 2.含运输、安装、油漆、门窗塞缝、五金配件(除防火锁、闭门器、防火铰链、顺序器外)等	m <sup>2</sup>	16.50			
66	010802003003	钢制丙级防火门 1.符合消防部门认可产品 2.含运输、安装、油漆、门窗塞缝、五金配件(除防火锁、闭门器、防火铰链、顺序器外)等	m <sup>2</sup>	10.56			
67	桂010811001001	特殊五金 防火锁 1.消防部门认可产品 2.包含:制作、安装、运输、贮存等全部施工工序	把	12.00			
68	桂010811001002	特殊五金 闭门器(套) 明装 1.消防部门认可产品 2.包含:制作、安装、运输、贮存等全部施工工序	套	12			
69	桂010811001003	特殊五金 顺序器(套) 明装 1.消防部门认可产品 2.包含:制作、安装、运输、贮存等全部施工工序	套	12			
70	桂010811001004	特殊五金 防火门防火铰链 1.消防部门认可产品 2.包含:制作、安装、运输、贮存等全部施工工序	副	54.00			
71	010807001001	90系列铝合金推拉窗 不带纱 1.框、扇材质:≥1.8mm厚铝合金型材 2.玻璃品种、厚度:6LOW-E+9A+6中空双钢化玻璃 3.含制作、安装、运输、五金配件等	m <sup>2</sup>	181.44			
72	010807001002	90系列不带纱平开窗铝合金平开窗 不带纱 1.框、扇材质:≥1.8mm厚铝合金型材 2.玻璃品种、厚度:6LOW-E+9A+6中空双钢化玻璃 3.含制作、安装、运输、五金配件等	m <sup>2</sup>	16.56			
73	010802001002	金属门门连窗门 1.框、扇材质:≥1.8mm厚铝合金型材 2.玻璃品种、厚度:6LOW-E+9A+6中空双钢化玻璃 3.含制作、安装、运输、五金配件等	m <sup>2</sup>	20.40			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
74	011407001001	外墙喷(刷)仿真石漆 1.3厚配套腻子找平后,涂饰底层涂料 2.喷涂中层涂料 3.涂饰面层涂料两遍	m <sup>2</sup>	1076.91			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
75	011406003001	内墙满刮腻子(内墙05a) 1. 刮腻子2道	m <sup>2</sup>	2931.64			
76	011407001002	内墙无机涂料(内墙05a) 1. 无机涂料一底两面(采用燃烧性能等级为A级的涂料)	m <sup>2</sup>	2931.64			
77	011406003002	天棚满刮腻子(顶04) 1. 2~3厚柔韧性腻子分遍刮平	m <sup>2</sup>	1599.84			
78	011407002001	天棚无机涂料 1. 无机涂料(A级)	m <sup>2</sup>	1599.84			
	<b>15.</b>	<b>其他装饰工程</b>					
79	011503001001	楼梯栏杆 H=1000mm 1. 做法参: 参照15J403-1-A6, B6/B16 2. 扶手材料种类、规格: Φ60×3.0不锈钢管, 304材质 3. 立柱材料种类、规格: Φ25×1.0不锈钢管, 304材质 4. 包含制作、安装、预埋件等	m	49.53			
80	011503005001	金属靠墙扶手 1. 做法参: 15J403-1-K7/E4 2. 扶手材料种类、规格: Φ45×3不锈钢管, 304材质 3. 固定配件种类: 法兰	m	46.53			
81	011503001002	护窗栏杆 H=900mm 1. 做法参: 15J403-1-H4/C15 2. 扶手材料种类、规格: Φ50×1.5不锈钢管 3. 立柱材料种类、规格: Φ20×1.5不锈钢管@<110 4. 包含制作、安装、预埋件等	m	12.60			
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
82	桂011701001001	外脚手架 搭拆 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 24m以内 3. 脚手架材质: 钢管	m <sup>2</sup>	1291.25			
83	桂011701001002	外脚手架 使用 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 24m以内 3. 脚手架材质: 钢管 4. 有效使用天数暂按140天考虑, 按实结算	100m <sup>2</sup> · 天	1807.75			
84	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度: 3.6m以上 2. 脚手架材质: 钢管	m <sup>2</sup>	1309.69			
85	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质: 钢管 2. 结构类型: 框架结构 3. 泵送、非泵送: 泵送	m <sup>2</sup>	1586.20			
86	011701006001	满堂脚手架 搭设 1. 脚手架材质: 钢管 2. 搭设方式: 满堂脚手架	m <sup>2</sup>	1313.61			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
87	011701006002	满堂脚手架 使用 1. 脚手架材质: 钢管 2. 搭设方式: 满堂脚手架 3. 有效使用天数暂按25天考虑, 按实结算	100m <sup>2</sup> · 天	328.40			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
88	011702001001	垫层 1. 模板、支撑材质: 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	29.13			
89	011702001002	独立基础 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	118.19			
90	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	308.22			
91	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 3.6m以内	m <sup>2</sup>	47.46			
92	011702002002	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 3.65m	m <sup>2</sup>	156.73			
93	011702002003	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 4.2m	m <sup>2</sup>	212.20			
94	011702002004	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 4.3m	m <sup>2</sup>	309.92			
95	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 2. 支模高度: 4.3m	m <sup>2</sup>	43.32			
96	011702003002	构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 2. 支模高度: 4.2m	m <sup>2</sup>	18.66			
97	011702003003	构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 2. 支模高度: 3.65m	m <sup>2</sup>	28.12			
98	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	54.94			
99	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	58.68			
100	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 3.65m	m <sup>2</sup>	1096.67			
101	011702014002	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 4.2m	m <sup>2</sup>	854.07			
102	011702014003	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 4.3m	m <sup>2</sup>	900.37			
103	011702014004	有梁板(坡屋面) 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 高度: 4.3m以内	m <sup>2</sup>	351.66			
104	011702023001	悬挑板	m <sup>2</sup>	18.52			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑					
105	011702028001	扶手、压顶 1. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m	125.00			
106	011702029001	散水 1. 散水厚度: 60mm厚 2. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m <sup>2</sup>	93.60			
107	011702029002	坡道 1. 散水厚度: 60mm厚 2. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m <sup>2</sup>	5.40			
108	011702024001	楼梯 1. 类型: 直形楼梯 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	61.25			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
109	011703001001	建筑物垂直运输 1. 工期暂按205天考虑, 按实结算	m <sup>2</sup>	1586.20			
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>					
110	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
111	011705001002	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1			
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送工程</b>					
112	桂011708002001	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	599.03			
<b>电气工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>4.</b>	<b>B4 电气设备安装工程</b>					
113	030404017001	总配电箱 AP 1. 安装方式: 底边距地1.6米壁装 2. 箱内配件详见系统图	台	1			
114	030404017002	楼层配电箱 1~2AL1 1. 安装方式: 底边距地1.6米壁装 2. 箱内配件详见系统图	台	2			
115	030404017003	楼层配电箱 3AL1 1. 安装方式: 底边距地1.6米壁装 2. 箱内配件详见系统图	台	1			
116	030404017004	配电箱 DTAL 1. 安装方式: 底边距地1.6米壁装 2. 箱内配件详见系统图	台	1			
117	030404017005	宿舍配电箱 1. 安装方式: 底边距地1.6米壁装 2. 箱内配件详见系统图	台	13			
118	030404017006	应急照明配电箱 ALE1 1. 安装方式: 底边距地1.6米壁装 2. 箱内配件详见系统图	台	1			
119	桂030412012001	自带蓄电池的应急照明灯(应急时间 ≥60min) 1. 型号: LED6W, 1000lm, 36V, Tcp≥2700K 2. 安装方式: 底距地2.4m壁装	套	45			
120	桂030412012002	中型疏散指示标志灯(自带蓄电池) 1. 型号: LED 1W 36V Tcp≥2700K	套	32			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 安装方式:底距地0.3m暗装					
121	桂030412012003	中型复合型疏散指示标志灯(自带蓄电池) 1. 型号: LED 1W 36V T <sub>cp</sub> ≥2700K 2. 安装方式:底距地2.3m吊装	套	3			
122	030412004001	中型应急疏散出口指示标识灯 1. 安装方式: 门顶0.2米壁装	套	6			
123	030412004002	中型应急安全出口指示标识灯 1. 型号: LED1W, 120lm, 36V, T <sub>cp</sub> ≥2700K 2. . 安装方式: 门顶0.2米壁装	套	5			
124	030412004003	中型楼层灯 1. 型号: LED1W, 80lm, 36V, T <sub>cp</sub> ≥2700K 2. 安装方式: 底边距地2.2米壁装	套	6			
125	030412001001	LED防潮灯 1. 型号: 1×24W 1×24001m 2. 安装方式:吸顶安装	套	18			
126	030412001002	LED灯 1. 型号: 1×24W 1×24001m 2. 安装方式:吸顶安装	套	36			
127	030412001003	LED灯 1. 型号: 1×35W 1×35001m 2. 安装方式:吸顶安装	套	8			
128	030412001004	LED灯 1. 型号: 2×35W 2×35001m 2. 安装方式:距1.2米安装(宿舍内吸顶安 装)	套	49			
129	030404035001	单相五孔插座(安全型) 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:距地0.3m暗装	套	92			
130	030404035002	挂式空调插座(安全型) 1. 规格:16A~250V 2. 安装方式:距顶0.3m暗装	套	16			
131	030404035003	柜式空调插座(安全型) 1. 规格:16A~250V 2. 安装方式:距地0.3m暗装	套	2			
132	030404035004	单相五孔防溅插座(安全型) 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:非标; 底距地1.5m暗装	套	16			
133	030404035005	单相五孔防溅插座(安全型) 1. 规格:16A~250V 2. 安装方式:距顶0.3米暗装	套	13			
134	030404034001	单联开关 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:距地1.4m暗装	套	14			
135	030404034002	双联开关 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:距地1.4m暗装	套	11			
136	030404034003	三联开关 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:距地1.4m暗装	套	13			
137	030404034004	四联开关 1. 规格:10A~250V	套	1			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 安装方式:距地1.4m暗装					
138	030404034005	单联声控开关(楼梯) 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:距地1.4m暗装	套	10			
139	030404034006	单联双控开关 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:距地1.4m暗装	套	3			
140	030404034007	空调开关箱 1. 安装方式:距地0.3m暗装	套	8			
141	030904003001	求助呼叫按钮(残疾人呼叫系统) 1. 安装方式:距地1.0米安装	个	5			
142	030904003002	求助呼叫按钮(残疾人呼叫系统) 1. 安装方式:距地0.5米安装	个	3			
143	030404022001	求助控制器(残疾人呼叫系统) 1. 自带蓄电池,应急时间≥30min 2. 安装方式:门顶0.2米安装	台	3			
144	030904005001	声光报警器(残疾人呼叫系统) 1. 安装方式:门顶0.2米安装	个	4			
145	030404033001	百叶窗换气扇 BPF5-5 1. 规格:10A~250 2. 安装方式:距地2.0m壁装	台	6			
146	030404033002	百叶窗换气扇 BPF5-10 1. 规格:10A~250 2. 安装方式:距地2.0m壁装	台	3			
147	030404033003	天花管道换气扇 TPFS-5 1. 规格:10A~250 2. 安装方式:吸顶安装	台	10			
148	030411002001	封闭金属桥架 200×100	m	11.90			
149	030609001001	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC15	m	27.70			
150	030609001002	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20	m	561.70			
151	030609001003	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC40	m	12.60			
152	030609001004	镀锌钢管埋地敷设 SC150	m	24.80			
153	030411001001	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 FPC20	m	2197.15			
154	030411001002	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 FPC25	m	228.50			
155	030408001001	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5×10mm <sup>2</sup>	m	18.74			
156	030408001002	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4×25+1×16mm <sup>2</sup>	m	12.51			
157	030408001003	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4×50+1×25mm <sup>2</sup>	m	11.69			
158	030408006001	电力电缆头 截面(≤35mm <sup>2</sup> )	个	4			
159	030408006002	电力电缆头 截面(≤70mm <sup>2</sup> )	个	2			
160	030411004001	配线 WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	100.00			
161	030411004002	配线 WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	2525.25			
162	030411004003	配线 WDZN-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	100.00			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
163	030411004004	配线 WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	4384.60			
164	030411004005	配线 WDZ-BYJ-6mm <sup>2</sup>	m	1158.60			
165	030411004006	管内穿线 WDZN-RYJSP-2x2.5mm <sup>2</sup>	m	636.20			
166	030411004007	管内穿线 ZR-RVS-2×1.5mm	m	46.80			
167	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径 (≤20mm)	m	890.20			
168	030413002002	凿(压)槽及恢复 公称管径 (≤32mm)	m	52.00			
	<b>0305</b>	<b>建筑智能化工程</b>					
169	030502001001	网络总机柜(空箱) 1. 安装方式:距地0.3m暗装	台	1			
170	030502003001	楼层弱电箱(空箱) 1. 安装方式:距地0.3m暗装	台	15			
171	030502012001	网路信息点 1. 底边距地0.3米暗装	块	36			
172	030411002002	封闭金属桥架 200×100	m	11.90			
173	030411001003	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 FPC20	m	706.40			
174	030609001005	镀锌钢管埋地敷设 SC80	m	10.00			
175	030502007001	2芯单模皮线光纤	m	353.50			
176	030502005001	配线 CAT6	m	620.40			
177	030413002003	凿(压)槽及恢复 公称管径 (≤20mm)	m	140.40			
	<b>030409</b>	<b>防雷及接地装置</b>					
178	030409001001	垂直接地体 1. 50x50x5不锈钢角钢, L=2500mm	根	8			
179	030409002001	接地母线 1. 利用基础梁内主钢筋(≥Φ16) 2. 作水平接地体, 深埋至-0.5m以下	m	193.60			
180	030409003001	避雷引下线 1. 利用钢混柱内两根主筋(≥Φ16), 作自然引下线并与基础接地体连接	m	100.80			
181	030409005001	明敷接闪带 1. Φ10热镀锌圆钢	m	100.58			
182	030409005002	暗敷接闪带 1. Φ10热镀锌圆钢	m	16.83			
183	030409006001	接闪杆 1. Φ20热镀锌圆钢, 接闪杆 L=500mm	根	6			
184	030409008001	接地电阻测试板	块	2			
185	030409008002	MEB 等电位端子箱	台	1			
186	030409008003	局部等电位端子箱	台	13			
187	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
		<b>单价措施项目</b>					
		<b>给排水工程</b>					
		<b>分部分项工程</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	<b>9.</b>	<b>B9 给排水、燃气工程</b>					
188	031001007001	钢塑复合压力管(EM-PSP)及管件安装 DN65 1.连接形式:双热熔连接 2.含水压试验、消毒冲洗	m	48.70			
189	031001007002	钢塑复合压力管(EM-PSP)及管件安装 DN50 1.连接形式:双热熔连接 2.含水压试验、消毒冲洗	m	41.90			
190	031001007003	钢塑复合压力管(EM-PSP)及管件安装 DN40 1.连接形式:双热熔连接 2.含水压试验、消毒冲洗	m	40.30			
191	031001007004	钢塑复合压力管(EM-PSP)及管件安装 DN32 1.连接形式:双热熔连接 2.含水压试验、消毒冲洗	m	19.70			
192	031001007005	钢塑复合压力管(EM-PSP)及管件安装 DN25 1.连接形式:双热熔连接 2.含水压试验、消毒冲洗	m	47.25			
193	031001007006	钢塑复合压力管(EM-PSP)及管件安装 DN20 1.连接形式:双热熔连接 2.含水压试验、消毒冲洗	m	102.10			
194	031001007007	钢塑复合压力管(EM-PSP)及管件安装 DN15 1.连接形式:双热熔连接 2.含水压试验、消毒冲洗	m	94.25			
195	031001006001	PVC-U实壁排水管及管件安装 de160 1.连接形式:承插粘接连接 2.含灌水试验、通球试验	m	49.98			
196	031001006002	PVC-U实壁排水管及管件安装 de110 1.连接形式:承插粘接连接 2.含灌水试验、通球试验	m	285.80			
197	031001006003	PVC-U实壁排水管及管件安装 de75 1.连接形式:承插粘接连接 2.含灌水试验、通球试验	m	26.20			
198	031001006004	PVC-U实壁排水管及管件安装 de50 1.连接形式:承插粘接连接 2.含灌水试验、通球试验	m	64.20			
199	031001006005	PVC-U实壁加厚雨水管及管件安装 De110 1.连接形式:承插粘接连接,喷涂防紫外线树脂 2.含灌水试验、通球试验	m	58.40			
200	桂031004021001	地漏 DN75	个	20			
201	桂031004022001	扫除口 DN100	个	7			
202	031002001001	管道支架制作安装	kg	100.65			
203	031002003001	空调管套管 KD2	个	13			
204	031002003002	过楼板塑料套管制作、安装 De250	个	2			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
205	031002003003	过楼板塑料套管制作、安装 De160	个	17			
206	031002003004	过楼板钢套管制作、安装 DN80	个	3			
207	031003001001	闸阀(螺纹连接) DN50	个	2			
208	031003001002	支管减压阀(螺纹连接) DN50 1. 阀后压力0.15MPa	个	1			
209	031003001003	截止阀(螺纹连接) DN20	个	15			
210	031003001004	自动排气阀(螺纹连接) DN20	个	1			
211	031003001005	真空破坏器 DN15	个	1			
212	031004006001	无障碍卫陶瓷坐式大便器 1. 自带存水弯, 带五金附件	套	3			
213	031004006002	陶瓷蹲式大便器 1. 自带存水弯, 带五金附件, 自带防污器	套	25			
214	031004007001	感应式陶瓷小便器	套	3			
215	031004003001	洗脸盆 1、含上下水五金配件, 配不锈钢水龙头	套	20			
216	031004004001	污水池 1. 带五金附件及配不锈钢水龙头	套	2			
217	031004010001	淋浴器 1. 带五金附件	套	13			
218	030901013001	手提式灭火器 MF/ABC5	具	50.00			
		<b>单价措施项目</b>					
<b>暖通工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>B7 通风空调工程</b>					
219	030702001001	固定挡烟垂壁 1. 挡烟垂壁采用8mm厚夹丝防火玻璃及配套五金制作、安装 2. 挡烟垂壁应满足《挡烟垂壁》XF533-2012的要求	m <sup>2</sup>	14.80			
220	030702003001	镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm)长边长(≤320mm) 1. 连接形式: 角钢法兰连接 2. 含支吊架的制作安装及刷油	m <sup>2</sup>	19.24			
221	030703007001	防雨百叶风口 FB300×300mm	个	2			
222	030703001001	70℃防火阀 160×160mm 1. 常开、70℃熔断	个	11			
		<b>单价措施项目</b>					
<b>室外给排水</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>管网工程</b>					
223	031001006001	PE双壁波纹管(SN8) de200 1. 连接形式: 橡胶圈承插式连接 2. 含闭水试验	m	70.00			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
224	031001006002	PE双壁波纹管 (SN8) de300 1. 连接形式: 橡胶圈承插式连接 2. 含闭水试验	m	30.36			
225	031001006003	PE双壁波纹管 (SN8) de400 1. 连接形式: 橡胶圈承插式连接 2. 含闭水试验	m	65.26			
226	030901002001	消火栓钢管 DN100	m	6.60			
227	040502005001	闸阀 (螺纹连接) DN65	个	2			
228	040502005002	闸阀 (螺纹连接) DN100	个	2			
229	040502005003	倒流防止器 (螺纹连接) DN65	个	1			
230	040502009001	水表 DN100	个	1			
231	040502010001	室外地上式消火栓安装 规格 浅100型	个	1			
232	040504002001	圆形砖砌污水检查井 $\phi$ 1000 1. C15混凝土井基厚150mm 2. 井墙采用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3. 井内外墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井室顶部, 厚20mm 4. 具体做法详图集06MS201-3, P19	座	8			
233	040504002002	圆形砖砌雨水检查井 $\phi$ 1000 1. C15混凝土井基厚150mm 2. 井墙采用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3. 井内外墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井室顶部, 厚20mm 4. 具体做法详图集06MS201-3, P19	座	3			
234	040504009001	砖砌平算式双算雨水口 1. C15混凝土基础厚100mm 2. M10水泥砂浆砌MU10砖, 墙内1:2水泥砂浆勾缝 3. 具体做法详图集05SS518, P7	座	3			
		<b>土石方工程</b>					
235	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 详设计图纸	m <sup>3</sup>	257.50			
236	040103001001	管道中粗砂垫层	m <sup>3</sup>	17.21			
237	040103001002	回填碎石屑	m <sup>3</sup>	126.82			
238	040103001003	回填土方	m <sup>3</sup>	108.27			
239	040103002001	余方弃置 (含装车、运弃) 1. 含装车、起步第1公里、汽车加盖运输、弃置费自行考虑 2. 运方体积均以天然密实体积 (自然方) 计算	m <sup>3</sup>	149.23			
240	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 工程量暂按增运4km列计, 结算按实际运距做调整	m <sup>3</sup> · km	596.92			
		<b>单价措施项目</b>					
241	041101005001	井字架	座	1			



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>土建及装饰工程</b>						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>电气工程</b>						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
<b>给排水工程</b>						
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
<b>暖通工程</b>						
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
9	桂031401010003	脚手架搭拆费				
<b>室外给排水</b>						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
<b>室外道路硬化及成品门卫室</b>						
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
<b>室外绿化工程</b>						
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
		<b>合 计</b>				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 田林县爱善庄园农文旅产业融合研学中心建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>土建及装饰工程</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>	<b>6542.82</b>	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	6542.82	分部分项工程费及措施项目费
<b>电气工程</b>			
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>468.86</b>	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	468.86	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
<b>给排水工程</b>			
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>202.49</b>	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	202.49	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
<b>暖通工程</b>			
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>20.05</b>	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	20.05	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
<b>室外给排水</b>			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。





