

六合村六冒屯一般农田水利项目 工程

招标控制价

招 标 人： 百色市右江区农业农村局
(单位盖章)



造价咨询人： _____
(单位盖章)

审 核 单 位： 百色市右江区财政投资评审中心
(单位盖章)



2026年5月22日

六合村六冒屯一般农田水利项目

工程

招标控制价

招标控制价(小写): 976605.58 元

(大写): 玖拾柒万陆仟陆佰零伍元伍角捌分

招 标 人: 百色市右江区



(单位盖章)

造价咨询人: _____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____

规谭
印再

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)

编 制 人: _____

(造价人员签字)

复 核 人: _____

(造价工程师签字盖专用章)

审 核 单 位: 百色市右江区财政投资评审中心

(单位盖章)



编 制 时 间: 2026年5月22日 复 核 时 间: 2026年5月22日

表B.1 项目总预算表

工程名称：六合村六冒屯一般农田水利项目

单元：万元

序号	项目名称	建筑工程费	成品材料 设备费	安装工程费	地力提升 工程费	临时工程	独立费用	合计
I	工程投资	90.49	3.39	0.85		2.93		97.66
一	建筑工程	90.49						90.49
二	成品材料设备及安装工程		3.39	0.85				4.24
三	地力提升工程							
四	临时工程					2.93		2.93
五	独立费用							
	一至五部分投资合计	90.49	3.39	0.85		2.93		97.66
II	基本预备费							
III	项目融资利息							
	项目总投资 (I+II+III)	90.49	3.39	0.85		2.93		97.66

表B.2 项目预算费用构成表

项目名称：六合村六冒屯一般农田水利项目

单位：万元

序号	项目名称	单位	数量	建筑工程费	成品材料设备费	安装工程费	地力提升工程费	临时工程费
一	合计(1至13)			90.49	3.39	0.85		2.93
1	田块整治工程			14.01				
(1)	土地平整(25.74亩)			14.01				
2	护岸及挡墙工程(684m, 高0.6m-2.5m)			24.15				
(1)	新建护岸-01(50m, 高2.0m)			2.30				
(2)	新建护岸-02(36m, 高1.0m)			0.99				
(3)	新建护岸-03(23m, 高1.2m)			0.69				
(4)	新建护岸-04(35m, 高1.2m)			1.05				
(5)	新建护岸-05(22m, 高0.6m)			0.35				
(6)	新建护岸-06(77m, 高1.4m-2.0m)			3.02				
(7)	新建护岸-07(57m, 高2.5m)			3.09				
(8)	新建护岸-08(17m, 高1.4m)			0.56				
(9)	新建护岸-09(57m, 高1.0m)			1.53				
(10)	新建护岸-10(138m, 高1.0m)			3.71				
(11)	新建护岸-11(12m, 高1.2m)			0.36				
(12)	新建护岸-12(119m, 高1.0m-1.4m)			5.00				
(13)	新建挡墙-01(17m, 高1.6m)			0.62				
(14)	新建挡墙-02(12m, 高1.6m)			0.44				
(15)	新建挡墙-03(12m, 高1.6m)			0.44				
3	灌溉与排水工程(496m)			15.31				

表B.2 项目预算费用构成表

项目名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

单位: 万元

序号	项目名称	单位	数量	建筑工程费	成品材料设备费	安装工程费	地力提升工程费	临时工程费
(1)	新建排水渠-01 (326m)			10.07				
(2)	新建排水渠-02 (20m)			0.40				
(3)	新建排水渠-03 (95m)			2.73				
(4)	新建排水渠-04 (42m)			1.33				
(5)	新建排水渠-05 (13m)			0.78				
4	盖板涵 (1座)			1.02				
(1)	盖板涵			1.02				
5	泵站工程			5.37				
(1)	1#泵站泵房			1.10				
(2)	50m³水池 (1座)			3.16				
(3)	2#泵站泵房			1.11				
6	埋管开挖土方工程			0.66				
(1)	埋管开挖土方工程			0.66				
7	机耕路工程 (144m)			5.66				
(1)	路面工程 (67m, 路面宽2.5m)			2.08				
(2)	路面工程 (25m, 路面宽3.0m)			1.16				
(3)	路面工程 (10m, 路面宽3.0m)			0.47				
(4)	路面工程 (20m, 路面宽3.0m)			0.93				
(5)	路面工程 (22m, 路面宽3.0m)			1.02				
8	农资仓库 (374m²)			19.13				

表B.2 项目预算费用构成表

项目名称：六合村六冒屯一般农田水利项目

单位：万元

序号	项目名称	单位	数量	建筑工程费	成品材料设备费	安装工程费	地力提升工程费	临时工程费
(1)	挡土墙35m			4.25				
(2)	室外地面硬化262.8m ²			2.40				
(3)	仓库内土方回填及地面硬化			4.92				
(4)	C25砼独立基础（10个）			1.21				
(5)	铁棚制安			6.35				
9	改建水井工程			5.18				
(1)	水井			4.46				
(2)	水井顶棚			0.72				
10	灌排设备及安装工程				1.37	0.08		
(1)	1#泵站抽水设备				0.68	0.04		
(2)	2#泵站抽水设备				0.69	0.04		
11	输配电设备及安装工程							
12	成品材料及安装工程				2.02	0.77		
(1)	1#泵站				1.27	0.48		
(2)	2#泵站管路安装				0.75	0.29		
13	其他临时工程							2.93
(1)	其他临时工程费	%	2.00					1.90
(2)	满堂脚手架，钢管基本层高5.0m	m ²	444.84					1.03

表B.3 建筑工程预算表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
一		田块整治工程				140143.94
(一)		土地平整(25.74亩)				140143.94
1	NT01002+NT0103*4	推土机清理表层的杂草、秸秆,零星树根、树干等,平均集中推距50m	m ²	15516.95	1.44	22344.41
2	NT01063	1.0m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距2.0km(清表出的杂草、秸秆、零星树根、树干等弃运)	m ³	1551.70	21.01	32601.22
3	NT01002+NT0103	推土机清理表土(耕作土),推土距离20m(表土剥离面积)	m ²	15516.95	0.92	14275.59
4	NT01100+NT01101*1.5	推土机推运土、推平,55kW推土机,推土距离50m(表土回填)	m ³	3103.40	8.53	26472.00
5	NT01100+NT01101	推土机推运土,55kW推土机,推土距离40m内(挖方总量)	m ³	3232.50	8.91	28801.58
6	NT01120	机械压实土料(夯实填方)	m ³ 实方	3239.90	4.23	13704.78
7	NT01119	机械田埂修筑(1401m)	m ³	189.14	10.28	1944.36
二		护岸及挡墙工程(684m,高0.6m-2.5m)				241540.05
(一)		新建护岸-01(50m,高2.0m)				23023.48
1	NT01039	挖掘机挖土,III类土(就地堆放用于回填)	m ³	73.06	3.35	244.75
2	NT01115	机械填土石,挖掘机压实	m ³	6.00	5.39	32.34
3	NT03038	M7.5浆砌块石,基础	m ³	18.04	306.13	5522.59
4	NT03039	M7.5浆砌块石,挡土墙	m ³	49.02	327.72	16064.83
5	NT03073+NT03076	1:2水泥砂浆抹面,平均厚3cm,平面	m ²	20.00	25.32	506.40
6	NT03003	人工铺筑反滤层	m ³	0.20	184.66	36.93
7	NT07115	PVC管承插连接,公称直径50mm	m	15.00	15.50	232.50

表B.3 建筑工程预算表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
8	NT04099	伸缩缝, 沥青木板	m ²	3.35	114.37	383.14
(二)		新建护岸-02 (36m, 高1.0m)				9858.52
1	NT01039	挖掘机挖土, III类土(就地堆放用于回填)	m ³	32.02	3.35	107.27
2	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	4.32	5.39	23.28
3	NT03038	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	10.40	306.13	3183.75
4	NT03039	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	17.30	327.72	5669.56
5	NT03073+NT03076	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 平面	m ²	14.40	25.32	364.61
6	NT03003	人工铺筑反滤层	m ³	0.14	184.66	25.85
7	NT07115	PVC管承插连接, 公称直径50mm	m	10.80	15.50	167.40
8	NT04099	伸缩缝, 沥青木板	m ²	2.77	114.37	316.80
(三)		新建护岸-03 (23m, 高1.2m)				6953.31
1	NT01039	挖掘机挖土, III类土(就地堆放用于回填)	m ³	22.76	3.35	76.25
2	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	2.76	5.39	14.88
3	NT03038	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	6.65	306.13	2035.76
4	NT03039	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	13.35	327.72	4375.06
5	NT03073+NT03076	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 平面	m ²	9.20	25.32	232.94
6	NT03003	人工铺筑反滤层	m ³	0.09	184.66	16.62
7	NT07115	PVC管承插连接, 公称直径50mm	m	6.60	15.50	102.30
8	NT04099	伸缩缝, 沥青木板	m ²	0.87	114.37	99.50
(四)		新建护岸-04 (35m, 高1.2m)				10530.82

表B.3 建筑工程预算表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	NT01039	挖掘机挖土, III类土 (就地堆放用于回填)	m ³	34.63	3.35	116.01
2	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	4.20	5.39	22.64
3	NT03038	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	10.11	306.13	3094.97
4	NT03039	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	20.32	327.72	6659.27
5	NT03073+NT03076	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 平面	m ²	14.00	25.32	354.48
6	NT03003	人工铺筑反滤层	m ³	0.14	184.66	25.85
7	NT07115	PVC管承插连接, 公称直径50mm	m	10.20	15.50	158.10
8	NT04099	伸缩缝, 沥青木板	m ²	0.87	114.37	99.50
(五)		新建护岸-05 (22m, 高0.6m)				3500.75
1	NT01039	挖掘机挖土, III类土 (就地堆放用于回填)	m ³	3.30	3.35	11.06
2	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	1.32	5.39	7.11
3	NT03038	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	3.30	306.13	1010.23
4	NT03039	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	6.60	327.72	2162.95
5	NT03073+NT03076	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 平面	m ²	11.00	25.32	278.52
6	NT04099	伸缩缝, 沥青木板	m ²	0.27	114.37	30.88
(六)		新建护岸-06 (77m, 高1.4m-2.0m)				30249.28
1	NT01039	挖掘机挖土, III类土 (就地堆放用于回填)	m ³	97.27	3.35	325.85
2	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	9.24	5.39	49.80
3	NT03038	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	24.83	306.13	7601.21
4	NT03039	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	63.19	327.72	20708.63

表B.3 建筑工程预算表

工程名称：六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	NT03073+NT03076	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 平面	m ²	30.80	25.32	779.86
6	NT03003	人工铺筑反滤层	m ³	0.30	184.66	55.40
7	NT07115	PVC管承插连接, 公称直径50mm	m	22.80	15.50	353.40
8	NT04099	伸缩缝, 沥青木板	m ²	3.28	114.37	375.13
(七)		新建护岸-07 (57m, 高2.5m)				30885.97
1	NT01039	挖掘机挖土, III类土(就地堆放用于回填)	m ³	97.54	3.35	326.76
2	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	6.84	5.39	36.87
3	NT03038	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	20.56	306.13	6294.03
4	NT03039	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	70.14	327.72	22986.28
5	NT03073+NT03076	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 平面	m ²	22.80	25.32	577.30
6	NT03003	人工铺筑反滤层	m ³	0.22	184.66	40.63
7	NT07115	PVC管承插连接, 公称直径50mm	m	16.80	15.50	260.40
8	NT04099	伸缩缝, 沥青木板	m ²	3.18	114.37	363.70
(八)		新建护岸-08 (17m, 高1.4m)				5625.52
1	NT01039	挖掘机挖土, III类土(就地堆放用于回填)	m ³	18.52	3.35	62.04
2	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	2.04	5.39	11.00
3	NT03038	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	4.91	306.13	1503.10
4	NT03039	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	11.57	327.72	3791.72
5	NT03073+NT03076	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 平面	m ²	6.80	25.32	172.18

表B.3 建筑工程预算表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	NT03003	人工铺筑反滤层	m ³	0.06	184.66	11.08
7	NT07115	PVC管承插连接, 公称直径50mm	m	4.80	15.50	74.40
(九)		新建护岸-09 (57m, 高1.0m)				15279.35
1	NT01039	挖掘机挖土, III类土 (就地堆放用于回填)	m ³	50.69	3.35	169.81
2	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	6.84	5.39	36.87
3	NT03038	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	16.47	306.13	5041.96
4	NT03039	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	27.39	327.72	8976.25
5	NT03073+NT03076	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 平面	m ²	22.80	25.32	577.30
6	NT03003	人工铺筑反滤层	m ³	0.22	184.66	40.63
7	NT07115	PVC管承插连接, 公称直径50mm	m	16.80	15.50	260.40
8	NT04099	伸缩缝, 沥青木板	m ²	1.54	114.37	176.13
(十)		新建护岸-10 (138m, 高1.0m)				37146.42
1	NT01039	挖掘机挖土, III类土 (就地堆放用于回填)	m ³	122.73	3.35	411.15
2	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	16.56	5.39	89.26
3	NT03038	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	39.87	306.13	12205.40
4	NT03039	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	66.30	327.72	21727.84
5	NT03073+NT03076	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 平面	m ²	55.20	25.32	1397.66
6	NT03003	人工铺筑反滤层	m ³	0.55	184.66	101.56
7	NT07115	PVC管承插连接, 公称直径50mm	m	41.40	15.50	641.70
8	NT04099	伸缩缝, 沥青木板	m ²	5.00	114.37	571.85

表B.3 建筑工程预算表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
(十一)		新建护岸-11 (12m, 高1.2m)				3580.57
1	NT01039	挖掘机挖土, III类土 (就地堆放用于回填)	m ³	11.87	3.35	39.76
2	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	1.44	5.39	7.76
3	NT03038	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	3.47	306.13	1062.27
4	NT03039	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	6.97	327.72	2284.21
5	NT03073+NT03076	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 平面	m ²	4.80	25.32	121.54
6	NT03003	人工铺筑反滤层	m ³	0.05	184.66	9.23
7	NT07115	PVC管承插连接, 公称直径50mm	m	3.60	15.50	55.80
(十二)		新建护岸-12 (119m, 高1.0m-1.4m)				49967.44
1	NT01039	挖掘机挖土, III类土 (就地堆放用于回填)	m ³	121.83	3.35	408.13
2	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	14.28	5.39	76.97
3	NT03038	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	34.38	306.13	10524.75
4	NT03039	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	111.67	327.72	36596.49
5	NT03073+NT03076	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 平面	m ²	47.60	25.32	1205.23
6	NT03003	人工铺筑反滤层	m ³	0.47	184.66	86.79
7	NT07115	PVC管承插连接, 公称直径50mm	m	35.40	15.50	548.70
8	NT04099	伸缩缝, 沥青木板	m ²	4.55	114.37	520.38
(十三)		新建挡墙-01 (17m, 高1.6m)				6188.34
1	NT01039	挖掘机挖土, III类土 (就地堆放用于回填)	m ³	20.22	3.35	67.74
2	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	2.04	5.39	11.00

表B.3 建筑工程预算表

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
3	NT03038	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	4.91	306.13	1503.10
4	NT03039	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	13.27	327.72	4348.84
5	NT03073+NT03076	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 平面	m ²	6.80	25.32	172.18
6	NT03003	人工铺筑反滤层	m ³	0.06	184.66	11.08
7	NT07115	PVC管承插连接, 公称直径50mm	m	4.80	15.50	74.40
(十四)		新建挡墙-02 (12m, 高1.6m)				
1	NT01039	挖掘机挖土, III类土 (就地堆放用于回填)	m ³	14.27	3.35	47.80
2	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	1.44	5.39	7.76
3	NT03038	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	3.47	306.13	1062.27
4	NT03039	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	9.37	327.72	3070.74
5	NT03073+NT03076	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 平面	m ²	4.80	25.32	121.54
6	NT03003	人工铺筑反滤层	m ³	0.05	184.66	9.23
7	NT07115	PVC管承插连接, 公称直径50mm	m	3.60	15.50	55.80
(十五)		新建挡墙-03 (12m, 高1.6m)				
1	NT01039	挖掘机挖土, III类土 (就地堆放用于回填)	m ³	14.27	3.35	47.80
2	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	1.44	5.39	7.76
3	NT03038	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	3.47	306.13	1062.27
4	NT03039	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	9.37	327.72	3070.74
5	NT03073+NT03076	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 平面	m ²	4.80	25.32	121.54

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

表B.3 建筑工程预算表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	NT03003	人工铺筑反滤层	m ³	0.05	184.66	9.23
7	NT07115	PVC管承插连接, 公称直径50mm	m	3.60	15.50	55.80
三		灌溉与排水工程 (496m)				153143.33
(一)		新建排水渠-01 (326m)				100701.91
1		渠道 (326m, 0.6m×0.6m)				93915.90
(1)	NT01042	挖掘机挖沟渠、基坑土方, I~II类土	m ³	295.60	4.48	1324.29
(2)	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	84.76	5.39	456.86
(3)	NT04033+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C20混凝土渠道, 底板	m ³	32.60	467.65	15245.39
(4)	NT04034+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C20混凝土渠道, 边墙	m ³	78.24	511.68	40033.84
(5)	NT04119	渠道木模板制作、安装、拆除	m ²	847.60	42.06	35650.06
(6)	NT04099	伸缩缝, 沥青木板	m ²	10.54	114.37	1205.46
2		盖板 (11座)				6726.01
(1)	NT04013+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C25钢筋砼, 盖板	m ³	3.96	482.23	1909.63
(2)	NT04114	普通标准钢板模板制作、安装、拆除	m ²	55.44	52.99	2937.77
(3)	NT04085	一般钢筋制作、安装	t	0.33	5692.76	1878.61
3		标识牌 (1块)	块	1	60.00	60.00
(二)		新建排水渠-02 (20m)				3991.59

表B.3 建筑工程预算表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1		渠道 (20m, 0.4m×0.4m)				3991.59
(1)	NT01042	挖掘机挖沟渠、基坑土方, I~II类土	m ³	10.49	4.48	47.00
(2)	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	3.22	5.39	17.36
(3)	NT04033+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C20混凝土渠道, 底板	m ³	1.60	467.65	748.24
(4)	NT04034+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C20混凝土渠道, 边墙	m ³	3.20	511.68	1637.38
(5)	NT04119	渠道木模板制作、安装、拆除	m ²	36.00	42.06	1514.16
(6)	NT04099	伸缩缝, 沥青木板	m ²	0.24	114.37	27.45
(三)		新建排水渠-03 (95m)				27327.93
1		渠道 (95m, 0.6m×0.6m)				27327.93
(1)	NT01042	挖掘机挖沟渠、基坑土方, I~II类土	m ³	86.14	4.48	385.91
(2)	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	24.70	5.39	133.13
(3)	NT04033+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C20混凝土渠道, 底板	m ³	9.50	467.65	4442.68
(4)	NT04034+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C20混凝土渠道, 边墙	m ³	22.80	511.68	11666.30
(5)	NT04119	渠道木模板制作、安装、拆除	m ²	247.00	42.06	10388.82
(6)	NT04099	伸缩缝, 沥青木板	m ²	2.72	114.37	311.09
(四)		新建排水渠-04 (42m)				13283.85

表B.3 建筑工程预算表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1		渠道 (42m, 0.6m×0.6m)				12060.93
(1)	NT01042	挖掘机挖沟渠、基坑土方, I~II类土	m ³	38.08	4.48	170.60
(2)	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	10.92	5.39	58.86
(3)	NT04033+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C20混凝土渠道, 底板	m ³	4.20	467.65	1964.13
(4)	NT04034+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C20混凝土渠道, 边墙	m ³	10.08	511.68	5157.73
(5)	NT04119	渠道木模板制作、安装、拆除	m ²	109.20	42.06	4592.95
(6)	NT04099	伸缩缝, 沥青木板	m ²	1.02	114.37	116.66
2		盖板 (2座)				1222.92
(1)	NT04013+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C25钢筋砼, 盖板	m ³	0.72	482.23	347.21
(2)	NT04114	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	10.08	52.99	534.14
(3)	NT04085	一般钢筋制作、安装	t	0.06	5692.76	341.57
(五)		新建排水渠-05 (13m)				7838.05
1		渠道 (13m, 1.0m×1.0m)				7838.05
(1)	NT01042	挖掘机挖沟渠、基坑土方, I~II类土	m ³	23.66	4.48	106.00
(2)	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	6.17	5.39	33.26
(3)	NT04033+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C20混凝土渠道, 底板	m ³	1.30	467.65	607.95

表B.3 建筑工程预算表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
(4)	NT03038	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	7.28	306.13	2228.63
(5)	NT03039	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	13.00	327.72	4260.36
(6)	NT03073+NT03076	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 平面	m ²	10.40	25.32	263.33
(7)	NT03003	人工铺筑反滤层	m ³	0.10	184.66	18.47
(8)	NT07115	PVC管承插连接, 公称直径50mm	m	8.40	15.50	130.20
(9)	NT04099	伸缩缝, 沥青木板	m ²	1.66	114.37	189.85
四		盖板涵 (1座)				10162.12
(一)		盖板涵				10162.12
1	NT01042	挖掘机挖沟渠、基坑土方, I~II类土	m ³	17.65	4.48	79.07
2	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	12.14	5.39	65.43
3	NT04033+NT04061*1.03+NT04068*1.03	C20混凝土渠道, 底板	m ³	0.88	467.65	411.53
4	NT04058+NT04061*1.03+NT04068*1.03	C25砼, 支墩	m ³	1.27	533.97	678.14
5	NT04013+NT04061*1.03+NT04068*1.03	C30钢筋砼, 盖板	m ³	2.61	492.22	1284.69
6	NT03038	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	5.90	306.13	1806.17
7	NT03039	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	7.81	327.72	2559.49
8	NT03074+NT03076	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 立面	m ²	10.56	28.73	303.39

表B.3 建筑工程预算表

工程名称：六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
9	NT04114	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	21.75	52.99	1152.53
10	NT04085	一般钢筋制作、安装	t	0.32	5692.76	1821.68
五		泵站工程				53749.48
(一)		1#泵站泵房				11055.64
1	NT01042	挖掘机挖沟渠、基坑土方，I~II类土	m ³	4.32	4.48	19.35
2	NT04001+NT040 61*0.824+NT04 068*0.824	C20埋石砼，基础	m ³	3.00	431.43	1294.29
3	NT04002+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C20砼，地板	m ³	0.72	486.09	349.98
4	NT04013+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C25钢筋砼，顶板	m ³	1.33	482.23	641.37
5	NT04014+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C20砼，过梁	m ³	0.07	497.36	34.82
6	NT04001+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C15砼，垫层	m ³	0.07	444.65	31.13
7	NT04057+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C25砼，机墩	m ³	0.12	457.03	54.84
8	NT03072	M7.5浆砌砖，中砖砖墙，>24cm	m ³	6.16	428.72	2640.92
9	NT03073	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	13.25	17.49	231.74

表B.3 建筑工程预算表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
10	NT03074	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	51.90	20.90	1084.71
11	NT04114	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	24.44	52.99	1295.08
12	NT04085	一般钢筋制作、安装	t	0.22	5692.76	1252.41
13		防盗门	樘	1	910.00	910.00
14		窗	m ²	2.25	480.00	1080.00
15		灭火器(型号XMDF-2×2, 2个kg干粉)	套	1	135.00	135.00
(二)		50m ³ 水池(1座)				31638.20
1	NT01042	挖掘机挖沟渠、基坑土方, I~II类土	m ³	38.16	4.48	170.96
2	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	11.45	5.39	61.72
3	NT04001+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C15砼, 垫层, 10cm	m ³	2.46	444.65	1093.84
4	NT04002*0.5+N T04003*0.5+NT 04061*1.030+N T04068*1.030	C30混凝土水池, 池底	m ³	4.58	497.39	2278.05
5	NT04011+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C30混凝土水池, 池壁	m ³	11.26	514.90	5797.77
6	NT04115	普通曲面钢模板制作、安装、拆除	m ²	108.46	93.62	10154.03
7	NT04085	一般钢筋制作、安装	t	1.58	5692.76	8994.56
8	NT03073	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	15.90	17.49	278.09
9	NT03074	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	103.31	20.90	2159.18

表B.3 建筑工程预算表

工程名称：六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
10		不锈钢梯 制安	副	1	350.00	350.00
11		标牌 制安	块	1	300.00	300.00
(三)		2#泵站泵房				11055.64
1	NT01042	挖掘机挖沟渠、基坑土方，I~II类土	m ³	4.32	4.48	19.35
2	NT04001+NT040 61*0.824+NT04 068*0.824	C20埋石砼，基础	m ³	3.00	431.43	1294.29
3	NT04002+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C20砼，地板	m ³	0.72	486.09	349.98
4	NT04013+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C25钢筋砼，顶板	m ³	1.33	482.23	641.37
5	NT04014+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C20砼，过梁	m ³	0.07	497.36	34.82
6	NT04001+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C15砼，垫层	m ³	0.07	444.65	31.13
7	NT04057+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C25砼，机墩	m ³	0.12	457.03	54.84
8	NT03072	M7.5浆砌砖，中砖砖墙，>24cm	m ³	6.16	428.72	2640.92
9	NT03073	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	13.25	17.49	231.74
10	NT03074	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	51.90	20.90	1084.71

表B.3 建筑工程预算表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
11	NT04114	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	24.44	52.99	1295.08
12	NT04085	一般钢筋制作、安装	t	0.22	5692.76	1252.41
13		防盗门	樘	1	910.00	910.00
14		窗	m ²	2.25	480.00	1080.00
15		灭火器(型号XMDF-2×2, 2个kg干粉)	套	1	135.00	135.00
六		埋管开挖土方工程				
(一)		埋管开挖土方工程				
1	NT01042	挖掘机挖沟渠、基坑土方, I~II类土	m ³	500.19	4.48	2240.85
2	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	495.44	5.39	2670.42
3	NT06008- NT06009*4	级配碎石道路基础, 压实厚度10cm	m ²	13.53	21.24	287.38
4	NT06018+NT060 19*3	C25水泥混凝土道路路面, 压实厚度18cm	m ²	13.53	100.09	1354.22
七		机耕路工程(144m)				
(一)		路面工程(67m, 路面宽2.5m)				
1	NT06003	修整路基	m ²	168.00	2.15	361.20
2	NT06008- NT06009*4	级配碎石道路基础, 压实厚度10cm	m ²	168.00	21.24	3568.32
3	NT06018+NT060 19*3	C25水泥混凝土道路路面, 压实厚度18cm	m ²	168.00	100.09	16815.12
(二)		路面工程(25m, 路面宽3.0m)				
1	NT04109	机械拆除混凝土	m ³	13.50	120.62	1628.37
2	NT02031	0.6m ³ 挖掘机挖装石渣自卸汽车运输, 运距2.0km	m ³	13.50	55.03	742.91

表B.3 建筑工程预算表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
3	NT06003	修整路基	m ²	75.00	2.15	161.25
4	NT06008- NT06009*4	级配碎石道路基础, 压实厚度10cm	m ²	75.00	21.24	1593.00
5	NT06018+NT060 19*3	C25水泥混凝土道路路面, 压实厚度18cm	m ²	75.00	100.09	7506.75
(三)		路面工程 (10m, 路面宽3.0m)				4652.91
1	NT04109	机械拆除混凝土	m ³	5.40	120.62	651.35
2	NT02031	0.6m ³ 挖掘机挖装石渣自卸汽车运输, 运距2.0km	m ³	5.40	55.03	297.16
3	NT06003	修整路基	m ²	30.00	2.15	64.50
4	NT06008- NT06009*4	级配碎石道路基础, 压实厚度10cm	m ²	30.00	21.24	637.20
5	NT06018+NT060 19*3	C25水泥混凝土道路路面, 压实厚度18cm	m ²	30.00	100.09	3002.70
(四)		路面工程 (20m, 路面宽3.0m)				9305.82
1	NT04109	机械拆除混凝土	m ³	10.80	120.62	1302.70
2	NT02031	0.6m ³ 挖掘机挖装石渣自卸汽车运输, 运距2.0km	m ³	10.80	55.03	594.32
3	NT06003	修整路基	m ²	60.00	2.15	129.00
4	NT06008- NT06009*4	级配碎石道路基础, 压实厚度10cm	m ²	60.00	21.24	1274.40
5	NT06018+NT060 19*3	C25水泥混凝土道路路面, 压实厚度18cm	m ²	60.00	100.09	6005.40
(五)		路面工程 (22m, 路面宽3.0m)				10236.41
1	NT04109	机械拆除混凝土	m ³	11.88	120.62	1432.97
2	NT02031	0.6m ³ 挖掘机挖装石渣自卸汽车运输, 运距2.0km	m ³	11.88	55.03	653.76

表B.3 建筑工程预算表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
3	NT06003	修整路基	m ²	66.00	2.15	141.90
4	NT06008- NT06009*4	级配碎石道路基础, 压实厚度10cm	m ²	66.00	21.24	1401.84
5	NT06018+NT060 19*3	C25水泥混凝土道路路面, 压实厚度18cm	m ²	66.00	100.09	6605.94
八		农资仓库 (374m ²)				191293.04
(一)		挡土墙35m				42478.18
1	NT01039	挖掘机挖土, III类土	m ³	39.08	3.35	130.92
2	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	10.40	5.39	56.06
3	NT03039	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	119.70	327.72	39228.08
4	NT03073+NT030 76	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 平面	m ²	21.00	25.32	531.72
5	NT03077	1:2水泥砂浆勾凸缝	m ²	84.35	7.47	630.09
6	NT03003	人工铺筑反滤层	m ³	5.03	184.66	928.84
7	NT10021	土工布铺设 300~400g/m ²	m ²	32.03	7.77	248.87
8	NT07117	PVC-75泄水管	m	27.00	26.80	723.60
(二)		室外地面硬化262.8m ²				24030.43
1	NT01117	压实土基	m ²	262.80	3.09	812.05
2	NT06008- NT06009*4	级配碎石道路基础, 压实厚度10cm	m ²	262.80	21.24	5581.87
3	NT06018- NT06019*3	C25水泥混凝土, 压实厚度12cm	m ²	262.80	67.11	17636.51
(三)		仓库内土方回填及地面硬化				49165.10

表B.3 建筑工程预算表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	NT01061*0.4	1.0m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距0.2km(外借土方)	m ³	842.33	5.70	4801.28
2	NT01115	机械填土石,挖掘机压实(简单压实)	m ³	842.33	5.39	4540.16
3	NT01123	机械压实土料,压实度>0.95,振动碾压实(碾压夯实到设计强度)	m ³ 实方	842.33	8.05	6780.76
4	NT06008- NT06009*4	级配碎石道路基础,压实厚度10cm	m ²	374.00	21.24	7943.76
5	NT06018- NT06019*3	C25水泥混凝土,压实厚度12cm	m ²	374.00	67.11	25099.14
(四)		C25砼独立基础(10个)				12082.23
1	NT01012	人工挖基坑土方,III类土,深度≤2m	m ³	35.70	28.63	1022.09
2	NT01115	机械填土石,挖掘机压实	m ³	24.86	5.39	134.00
3	NT04001+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C15砼,垫层,10cm	m ³	2.10	444.65	933.77
4	NT04015+NT040 61*1.03+NT040 68*1.03	C25混凝土柱	m ³	8.74	500.30	4372.62
5	NT04114	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	45.80	52.99	2426.94
6	YA15035	地脚锚栓、垫块、铁件、预埋件	t	0.12	8075.17	969.02
7		加强肋板 制安	块	40	4.36	174.40
8	NT04085	一般钢筋制作、安装	t	0.36	5692.76	2049.39
(五)		铁棚制安				63537.10
1	NT04085	钢桁架 GWJ 上弦/下弦/斜腹杆	t	1.607	7311.73	11749.95
2	NT04085	钢柱撑 ZC-1	t	0.732	7494.16	5485.73

表B.3 建筑工程预算表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
3	NT04085	钢檩条	t	1.76	7494.16	13189.72
4	NT04085	斜拉杆 XLT	t	0.107	7494.16	801.88
5	NT04085	钢檩条拉杆	t	0.06	7494.16	449.65
6	NT07056	钢管柱, 规格140mm×4.5mm	m	53.00	123.64	6552.92
7		屋面及防水工程				25307.25
(1)	补	压型彩钢瓦	m ²	374.00	44.03	16467.22
(2)		PVC成品天沟安装 塑料排水沟 底180*上250*深200	m	44.00	156.00	6864.00
(3)		角钢支架 ∠63*4.0	个	22	22.95	504.90
(4)		87 塑料雨水斗 φ110-87型	个	6	22.68	136.08
(5)		直角接头 PVC φ110	个	6	10.62	63.72
(6)	NT07119	PVC雨水管, 公称直径110mm	m	31.00	38.51	1193.81
(7)		45° 接头 PVC φ110	个	12	6.46	77.52
九		改建水井工程				51763.40
(一)		水井				44542.91
1	NT01040	挖掘机挖土, IV类土	m ³	276.95	3.60	997.02
2	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	88.89	5.39	479.12
3	NT01061*0.4	1.0m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距0.2km (外弃土方)	m ³	188.06	5.70	1071.94
4	NT03039	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m ³	99.41	327.72	32578.65
5	NT03073+NT03076	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 平面	m ²	18.04	25.32	456.77
6	NT03074+NT03076	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 立面	m ²	116.75	28.73	3354.23

表B.3 建筑工程预算表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
7	NT07012	不锈钢栏杆安装	m	25.47	220.07	5605.18
(二)		水井顶棚				7220.49
1	NT04015+NT04061*1.03+NT04068*1.03	C20混凝土柱	m ³	0.80	488.86	391.09
2	NT04114	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	6.40	52.99	339.14
3	YA15035	地脚锚栓、垫块、铁件、预埋件	t	0.03	8075.17	242.26
4		加强肋板 制安	块	16	4.36	69.76
5		铁棚制安				6178.24
(1)	NT04085	钢桁架 GWJ 上弦/下弦/斜腹杆	t	0.115	7311.73	840.85
(2)	NT04085	钢檩条	t	0.09	7494.16	674.47
(3)	NT07055	钢管柱, 规格114mm×4.0mm	m	22.80	102.50	2337.00
(4)	NT07054	钢管柱, 规格DN100×4.0	m	9.62	77.01	740.84
(5)	补	压型彩钢瓦	m ²	36.00	44.03	1585.08
		合计				904920.29

表B.5 成品材料及安装工程预算表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)
					安装费 (含设备费, 一般计税 法)	安装费 (含设备费, 一般计税 法)	
一		灌排设备及安装工程					14513.66
(一)		1#泵站抽水设备					7256.83
1	NT08001	柴油机水泵安装, 水泵重量0.1t内 (型号YC50HBE, 流量18m ³ /h, 最大扬程98m)	套	1	7256.83		7256.83
(二)		2#泵站抽水设备					7256.83
1	NT08001	柴油机水泵安装, 水泵重量0.1t内 (型号YC50HBE, 流量18m ³ /h, 最大扬程98m)	套	1	7256.83		7256.83
二		输配电设备及安装工程					
三		成品材料及安装工程					
(一)		1#泵站					27908.93
1		管路安装					17568.89
(1)	NT07115	进水管, PVC钢丝软管, 公称直径50mm, 壁厚4.5mm	m	6.00	33.92		203.52
(2)	NT07099	扬水管, PP、PE管热熔连接, 公称直径63mm	m	175.00	42.88		7504.00
(3)	NT07099	输水管, PP、PE管热熔连接, 公称直径63mm	m	200.00	42.88		8576.00
(4)	NT08065	小型阀门安装(热熔连接), 阀门直径50mm Z45T-10Q	个	1	85.94		85.94
(5)	NT08065	止回阀 安装(热熔连接), 阀门直径50mm H41X-10C	个	1	92.94		92.94
(6)		90° 弯头	个	6	11.60		69.60
(7)		45° 弯头	个	10	8.14		81.40

表B.5 成品材料设备及安装工程预算表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)
					安装费 (含设备费, 一般计税法)	一般计税	安装费 (含设备费, 一般计税法)
2		50m ³ 水池1配件安装					955.49
(1)	NT07054	防水套管 DN100, L=200	m	0.20	77.97		15.59
(2)	NT07052	防水套管 DN50, L=200	m	0.20	40.89		8.18
(3)	NT07054	DN100国标镀锌钢管安装(泄水管, 电弧焊接), δ =4.0	m	6.00	77.97		467.82
(4)	NT07052	DN50国标镀锌钢管安装(出水管, 电弧焊接), δ =4.0	m	2.00	40.89		81.78
(5)	NT08051	法兰阀门安装, 设备直径100mm (Z41H-10 DN100)	个	1	296.21		296.21
(6)	NT08060	螺纹阀门安装, 设备直径50mm (Z41H-10 DN50)	个	1	85.91		85.91
(二)		2#泵站管路安装					10340.04
1	NT07115	进水管, PVC钢丝软管, 公称直径50mm, 壁厚4.5mm	m	6.00	33.92		203.52
2	NT07099	扬水管, PP、PE管热熔连接, 公称直径63mm	m	230.00	42.88		9862.40
3	NT08065	小型阀门安装(热熔连接), 阀门直径50mm Z45T-10Q	个	1	85.94		85.94
4	NT08065	止回阀 安装(热熔连接), 阀门直径50mm H41X-10C	个	1	92.94		92.94
5		90° 弯头	个	4	11.60		46.40
6		45° 弯头	个	6	8.14		48.84
		合计					42422.59

表B.7 临时工程预算表

工程名称：六合村六冒屯一般农田水利项目

序号	定额编号	项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
一		其他临时工程				29262.70
(一)		其他临时工程费	%	2.00	947342.88	18946.86
(二)	NT04132+NT04133	满堂脚手架, 钢管基本层高5.0m	m ²	444.84	23.19	10315.84
		合计				29262.70

表.9 建筑工程单价汇总表

工程名称：六合村六冒屯一般农田水利项目

单位：元

序号	定额编号	工程名称	单位	单价	其中						
					人工费	材料费	施工机械使用费	辅助措施费	间接费	企业利润	税金
1	NT01002+NT01003*4	推土机清理表层的杂草、秸秆，零星树根、树干等，平均集中推距50m	m ²	1.44	0.05	0.05	0.99	0.05	0.12	0.06	0.12
2	NT01063	1.0m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距2.0km（清表出的杂草、秸秆、零星树根、树干等弃运）	m ³	21.01	0.45	0.62	14.94	0.69	1.69	0.89	1.73
3	NT01002+NT01003	推土机清理表土（耕作土），推土距离20m（表土剥离面积）	m ²	0.92	0.05	0.05	0.59	0.03	0.08	0.04	0.08
4	NT01100+NT01101*1.5	推土机推运土、推平，55kW推土机，推土距离50m（表土回填）	m ³	8.53	0.56	0.30	5.59	0.28	0.74	0.36	0.70
5	NT01100+NT01101	推土机推运土，55kW推土机，推土距离40m内（挖方总量）	m ³	8.91	0.58	0.37	5.79	0.29	0.77	0.37	0.74
6	NT01120	机械压实土料（夯实填方）	m ³ 实方	4.23	0.33	0.29	2.59	0.13	0.37	0.17	0.35
7	NT01119	机械田埂修筑（140lm）	m ³	10.28	4.03	0.21	2.97	0.32	1.46	0.44	0.85
8	NT01039	挖掘机挖土，III类土（就地堆放用于回填）	m ³	3.35	0.45	0.12	1.93	0.11	0.33	0.14	0.27
9	NT01115	机械填土石，挖掘机压实	m ³	5.39	0.36	0.19	3.52	0.17	0.47	0.23	0.45
10	NT03038	M7.5浆砌块石，基础	m ³	306.13	45.60	204.32	2.86	2.18	20.88	5.01	25.28
11	NT03039	M7.5浆砌块石，挡土墙	m ³	327.72	57.35	205.42	2.88	2.71	26.07	6.23	27.06
12	NT03073+NT03076	1:2水泥砂浆抹面，平均厚3cm，平面	m ²	25.32	6.54	12.54	0.21	0.30	2.94	0.70	2.09

表.9 建筑工程单价汇总表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

单位: 元

序号	定额编号	工程名称	单位	单价	其中						
					人工费	材料费	施工机械使用费	辅助措施费	间接费	企业利润	税金
13	NT03003	人工铺筑反滤层	m ³	184.66	26.25	127.66		1.18	11.59	2.73	15.25
14	NT04099	伸缩缝, 沥青木板	m ²	114.37	17.38	76.72	0.03	0.79	7.68	2.33	9.44
15	NT01042	挖掘机挖沟渠、基坑土方, I~II类土	m ³	4.48	0.63	0.16	2.55	0.14	0.44	0.19	0.37
16	NT04033+NT04061*1.03+NT04068*1.03	C20混凝土渠道, 底板	m ³	467.65	58.94	308.83	17.36	3.43	30.56	9.92	38.61
17	NT04034+NT04061*1.03+NT04068*1.03	C20混凝土渠道, 边墙	m ³	511.68	80.89	313.89	17.19	4.41	40.21	12.84	42.25
18	NT04119	渠道木模板制作、安装、拆除	m ²	42.06	17.47	6.84	2.42	0.89	8.35	2.62	3.47
19	NT04013+NT04061*1.03+NT04068*1.03	C25钢筋砼, 盖板	m ³	482.23	64.13	327.77	7.53	3.22	30.29	9.47	39.82
20	NT04114	普通标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	52.99	15.14	14.13	6.98	1.00	8.51	2.85	4.38
21	NT04085	一般钢筋制作、安装	t	5692.76	788.48	3541.22	283.68	48.24	422.26	138.84	470.04
22	NT04058+NT04061*1.03+NT04068*1.03	C25砼, 支墩	m ³	533.97	97.64	315.46	11.38	4.91	46.09	14.40	44.09

表.9 建筑工程单价汇总表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

单位: 元

序号	定额编号	工程名称	单位	单价	其中						
					人工费	材料费	施工机械使用费	辅助措施费	间接费	企业利润	税金
23	NT04013+NT04061*1.03+NT04068*1.03	C30钢筋砼, 盖板	m ³	492.22	64.13	335.25	8.71	3.28	30.60	9.61	40.64
24	NT03074+NT03076	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚3cm, 立面	m ²	28.73	7.97	13.37	0.22	0.37	3.58	0.85	2.37
25	NT04001+NT04061*0.824+NT04068*0.824	C20埋石砼, 台阶	m ³	431.43	49.75	288.14	19.00	3.10	26.93	8.89	35.62
26	NT04002+NT04061*1.03+NT04068*1.03	C20砼, 地板	m ³	486.09	56.07	309.60	31.96	3.96	33.11	11.26	40.13
27	NT04014+NT04061*1.03+NT04068*1.03	C20砼, 过梁	m ³	497.36	72.64	326.91	8.20	3.64	34.22	10.68	41.07
28	NT04001+NT04061*1.03+NT04068*1.03	C15砼, 垫层	m ³	444.65	49.44	298.82	20.37	3.14	27.15	9.01	36.72
29	NT04057+NT04061*1.03+NT04068*1.03	C25砼, 机墩	m ³	457.03	47.74	331.55	7.30	2.48	22.98	7.24	37.74

表.9 建筑工程单价汇总表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

单位: 元

序号	定额编号	工程名称	单位	单价	其中						
					人工费	材料费	施工机械使用费	辅助措施费	间接费	企业利润	税金
30	NT03072	M7.5浆砌砖, 中砖砖墙, >24cm	m ³	428.72	43.28	319.06	3.88	2.12	20.12	4.86	35.40
31	NT03073	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	17.49	4.48	8.73	0.14	0.21	2.01	0.48	1.44
32	NT03074	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	20.90	5.91	9.56	0.15	0.27	2.65	0.63	1.73
33	NT04001+NT04061*1.03+NT04068*1.03	C15砼, 垫层, 5cm	m ³	444.65	49.44	298.82	20.37	3.14	27.15	9.01	36.72
34	NT04002*0.5+NT04003*0.5+NT04061*1.03+NT04068*1.03	C30混凝土水池, 池底	m ³	497.39	54.01	327.13	29.27	3.75	31.49	10.67	41.07
35	NT04011+NT04061*1.03+NT04068*1.03	C30混凝土水池, 池壁	m ³	514.90	73.63	328.76	17.08	4.08	36.97	11.86	42.52
36	NT04115	普通曲面钢模板制作、安装、拆除	m ²	93.62	24.82	42.76	2.05	1.21	11.49	3.56	7.73
37	NT06008-NT06009*4	级配碎石道路基础, 压实厚度10cm	m ²	21.24	3.01	14.15	0.53	0.16	1.28	0.35	1.76
38	NT06018+NT06019*3	C25水泥混凝土道路路面, 压实厚度18cm	m ²	100.09	18.53	57.18	4.63	1.04	8.18	2.27	8.26

表.9 建筑工程单价汇总表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

单位: 元

序号	定额编号	工程名称	单位	单价	其中							
					人工费	材料费	施工机械使用费	辅助措施费	间接费	企业利润	税金	
39	NT06003	修整路基	m ²	2.15	0.05	0.07	1.36	0.06	0.30	0.13	0.18	
40	NT04109	机械拆除混凝土	m ³	120.62	0.98		76.60	3.49	20.45	9.14	9.96	
41	NT02031	0.6m ³ 挖掘机挖装石渣自卸汽车运输, 运距2.0km	m ³	55.03	1.97	0.82	38.87	1.84	4.62	2.37	4.54	
42	NT01039	挖掘机挖土, III类土	m ³	3.35	0.45	0.12	1.93	0.11	0.33	0.14	0.27	
43	NT03077	1:2水泥砂浆勾凸缝	m ²	7.47	2.87	2.24	0.04	0.13	1.27	0.30	0.62	
44	NT10021	土工布铺设 300~400g/m ²	m ²	7.77	1.28	5.13		0.06	0.50	0.16	0.64	
45	NT01117	压实土基	m ²	3.09	1.08	0.10	1.02	0.09	0.41	0.13	0.26	
46	NT06018-NT06019*3	C25水泥混凝土道路路面, 压实厚度12cm	m ²	67.11	12.35	38.46	3.10	0.70	5.45	1.51	5.54	
47	NT01061*0.4	1.0m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距0.2km (外借土方)	m ³	5.70	0.18	0.17	3.98	0.19	0.47	0.24	0.47	
48	NT01123	机械压实土料, 压实度>0.95, 振动碾压实(碾压夯实到设计强度)	m ³ 实方	8.05	0.33	0.56	5.27	0.25	0.65	0.33	0.66	
49	NT01012	人工挖基坑土方, III类土, 深度≤2m	m ³	28.63	18.55	0.37		0.84	5.28	1.23	2.36	
50	NT01115	机械填土石, 挖掘机压实	m ³	5.39	0.36	0.19	3.52	0.17	0.47	0.23	0.45	
51	NT04015+NT04061*1.03+NT04068*1.03	C25混凝土柱	m ³	500.30	73.54	328.17	8.19	3.68	34.61	10.80	41.31	

表.9 建筑工程单价汇总表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

单位: 元

序号	定额编号	工程名称	单位	单价	其中						
					人工费	材料费	施工机械使用费	辅助措施费	间接费	企业利润	税金
52	YA15035	地脚锚栓、垫块、铁件、预埋件	t	8075.17	4596.48	461.44	438.23	226.57	1354.88	330.81	666.76
53	NT04085	钢桁架 GWJ 上弦/下弦/斜腹杆 DN75*3.75	t	7311.73	788.48	5026.51	283.68	48.24	422.26	138.84	603.72
54	NT04085	钢柱撑 ZC-1	t	7494.16	788.48	5193.88	283.68	48.24	422.26	138.84	618.78
55	NT04085	钢檩条	t	7494.16	788.48	5193.88	283.68	48.24	422.26	138.84	618.78
56	补	压型彩钢瓦	m ²	44.03	8.96	27.87		0.40	2.56	0.60	3.64
57	NT01040	挖掘机挖土, IV类土	m ³	3.60	0.45	0.13	2.11	0.11	0.35	0.15	0.30
58	NT04015+NT04 061*1.03+NT0 4068*1.03	C20混凝土柱	m ³	488.86	73.54	317.68	8.19	3.68	34.61	10.80	40.36
59	NT04132+NT04 133	满堂脚手架, 钢管基本层5.0m	m ²	23.19	10.93	1.58	1.40	0.55	5.19	1.63	1.91

表B.13 主要材料预算单价汇总表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

单位: 元

编号	名称及规格	单位	预算价格	其中		
				运杂费	运输保险费	采购及保管费
C0102	汽油	kg	9.89			
C0104	柴油	kg	7.90			
C0208	中砖 240×115×90	千块	784.56	56.40		
C0214	水泥 P042.5	t	377.83	15.00		
C0221	中砂	m ³	168.13	22.50		
C0227	碎石	m ³	109.88	22.50		
C0231	块石	m ³	101.67	24.00		
C0501	型钢	kg	3.36			
C0508	钢筋	t	3218.54	15.00		
C0518	角钢	kg	3.38			
C170101	钢桁架 GWJ 品种:钢制桁架 材质:Q235B 按图定制 镀锌 φ75*3.75	t	4592.92			
C170102	钢柱撑 镀锌 材质:Q345B	t	4747.79			

表B.14 次要材料预算单价汇总表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目		名称及规格		单位	原价	运杂费	合计
C0248	沥青			t			4070.00
C0435	钢管 φ50			m			18.35
C0447	PVC排水管 φ50mm			m			6.90
C0462	不锈钢管 φ60×1			m			29.44
C0535	铁钉			kg			5.49
C0536	铁件			kg			5.49
C0546	组合钢模板			kg			4.69
C0551	木柴			t			600.00
C0557	板枋材			m ³			1044.25
C0559	锯材			m ³			1044.25
C0561	竹蔑			百根			1.00
C0564	竹脚手板			m ²			16.33
C0615	调合漆			kg			10.62
C0617	防锈漆			kg			10.62
C0639	粘剂(PVC管)			kg			12.50
C0644	橡胶板			kg			20.60
C0655	不锈钢管弯头 φ60			个			14.16
C0656	螺栓			kg			5.80
C0660	镀锌螺栓 M10×75			套			31.90
C0711	底座			个			7.26

单位: 元

表B.14 次要材料预算单价汇总表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

单位: 元

编号	名称及规格	单位	原价	运杂费	合计
C0716	回转扣	个			7.26
C0717	对角扣	个			7.30
C0718	活接头	个			7.00
C0724	卡扣件	kg			7.26
C0726	直角扣	个			7.26
C0730	钨棒	kg			450.00
C0741	胶合板 5mm	m ²			14.16
C0749	铁丝	kg			3.92
C0754	焊条	kg			6.46
C0756	电焊条	kg			6.46
C0758	不锈钢焊丝	kg			26.71
C0759	氩气	m ³			19.00
C0760	氧气	m ³			3.10
C0761	乙炔气	m ³			12.83
C0801	尼龙砂轮片 φ100mm	片			29.00
C0815	土工布 白色400克	m ²			4.70
C090101	压型彩钢瓦 厚0.476	m ²			22.12
C090102	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m			18.58
C090103	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De75	m			12.83
C090105	钢檩条 规格:Q345, C120*50*20*2.5	t			4747.79

表B.14 次要材料预算单价汇总表

工程名称： 六合村六冒屯一般农田水利项目

单位：元

编号	名称及规格	单位	原价	运杂费	合计
C090106	钢管柱 140*4.5 镀锌 材质:Q345B	m			86.88
C090107	钢管柱 114mm*4.0mm	m			73.35
C090108	镀锌钢管 DN100	m			52.92

表B.15 施工机械台时费汇总表

工程名称:	六合村六冒屯一般农田水利项目		其中						单位: 元
	编号	名称及规格	台时费	折旧费	修理及替换设备费	安拆费	人工费	动力燃料费	
	JX01002	单斗挖掘机 液压 斗容0.6m ³	151.98	30.08	21.03	1.63	24.19	75.05	
	JX01003	单斗挖掘机 液压 斗容1m ³	203.36	32.74	26.50	2.22	24.19	117.71	
	JX01011	推土机 功率55kW	103.54	6.43	12.76	0.44	21.50	62.41	
	JX01012	推土机 功率59kW	111.37	9.73	13.29	0.49	21.50	66.36	
	JX01013	推土机 功率74kW	146.50	17.12	23.28	0.86	21.50	83.74	
	JX01014	推土机 功率88kW	175.83	24.07	29.66	1.06	21.50	99.54	
	JX01015	推土机 功率103kW	205.74	29.65	36.37	1.30	21.50	116.92	
	JX01024	振动碾 自行式 重量17t	230.98	67.14	31.95		22.40	109.49	
	JX01030	钢轮内燃压路机 重量6~8t	48.73	2.52	4.59		17.92	23.70	
	JX01032	钢轮内燃压路机 重量12~15t	57.29	3.22	5.50		17.92	30.65	
	JX01033	刨毛机	64.65	4.16	5.41	0.19	17.92	36.97	
	JX01034	蛙式夯实机 功率2.8kW	20.42	0.12	0.74		17.92	1.64	
	JX02002	砂浆搅拌机 出料0.4m ³	24.57	1.40	1.89	0.59	17.92	2.77	
	JX02003	混凝土搅拌机 出料0.4m ³	30.24	2.63	4.27	0.86	17.92	4.56	
	JX02008	振动器 插入式 功率1.1kW	2.00	0.29	1.24			0.47	
	JX02010	振动器 插入式 功率2.2kW	3.47	0.47	1.90			1.10	
	JX02011	振动器 变频机组 容量4.5kVA	5.98	1.18	2.70			2.10	
	JX02016	风(砂)水枪 6m ³ /min耗风量	45.74	0.22	0.43			45.09	
	JX03001	载重汽车 载重量4t	92.55	4.04	5.65		11.65	71.21	

表B.15 施工机械台时费汇总表

工程名称：六合村六冒屯一般农田水利项目

编号	名称及规格	台时费	其中				动力燃料费
			折旧费	修理及替换设备费	安拆费	人工费	
JX03002	载重汽车 载重量5t	93.96	4.63	6.47		11.65	71.21
JX03006	自卸汽车 载重量3.5t	98.48	7.12	3.56		11.65	76.15
JX03007	自卸汽车 载重量5t	95.95	8.27	4.14		11.65	71.89
JX03008	自卸汽车 载重量8t	118.10	16.17	9.70		11.65	80.58
JX03012	双胶轮车	0.87	0.23	0.64			
JX04001	塔式起重机 起重量6t	43.46	12.12	4.46	1.11	17.92	7.85
JX04006	汽车起重机 起重量5t	75.50	7.27	6.99		17.92	43.32
JX04013	电动卷扬机 单筒慢速 起重量3t	13.91	1.58	0.69	0.03	8.96	2.65
JX05003	灰浆搅拌机	16.84	0.75	2.33	0.20	8.96	4.60
JX07002	离心水泵 单级双吸 功率20kW	32.30	0.96	4.37	1.23	11.65	14.09
JX07005	试压泵 2.5MPa	13.63	0.36	0.36	0.24	11.65	1.02
JX07008	电焊机 直流 20kVA	19.14	0.85	0.60	0.17		17.52
JX07010	电焊机 交流 25kVA	11.28	0.30	0.30	0.09		10.59
JX07013	对焊机 电弧型 150kVA	50.68	0.97	1.46	0.43		47.82
JX07014	钢筋弯曲机 $\phi 6\sim 40$	13.24	0.26	0.70	0.12	8.96	3.20
JX07015	钢筋切断机 功率20kW	19.97	0.70	1.01	0.17	8.96	9.13
JX07016	钢筋调直机 功率4~14kW	13.20	0.91	1.53	0.25	8.96	1.55
JX07017	型钢剪断机 功率13kW	30.63	7.24	4.55	1.24	10.75	6.85
JX07019	木工加工机械 圆盘锯	26.00	0.33	1.09	0.05	19.71	4.82

单位：元

表B.15 施工机械台时费汇总表

工程名称: 六合村六冒屯一般农田水利项目

单位: 元

编号	名称及规格	台时费	其中					
			折旧费	修理及替换设备费	安拆费	人工费	动力燃料费	
JX07021	电焊条烘干箱 600mm×500mm×750mm	12.03	1.09	0.71		8.96	1.27	
JX07023	切管机 9A151	29.86	5.51	4.62	0.62	12.54	6.57	
JX07024	电动套丝机 φ39以内	8.66	1.30	2.54	0.22		4.60	
JX07026	抛光机	17.55	3.24	9.00	1.88		3.43	
JX07027	热熔连接机 φ63	2.88	1.45	0.44	0.41		0.58	
JX07028	热熔连接机 φ160	11.19	6.78	2.98	0.41		1.02	
JX07037	型材弯曲机	21.83	1.06	2.96	0.47	11.65	5.69	

