

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

第 1 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计			829600.93		100.00	
100	清单 第100章 总则			12260.11		1.48	
102	工程管理			12260.11		1.48	
102-3	安全生产费	总额	1	12260.11	12260.11	1.48	
200	清单 第200章 路基			28522.34		3.44	
202	场地清理			1661.04		0.20	
202-1	清理与掘除			1661.04		0.20	
-a	清理现场	m2	9228	1661.04	0.18	0.20	
203	挖方路基			21478.05		2.59	
203-1	路基挖方			21478.05		2.59	
-a	挖土方	m3	5020	14758.8	2.94	1.78	
-b	挖石方	m3	1581	6719.25	4.25	0.81	
204	填方路基			5383.25		0.65	
204-1	路基填筑（包括填前压实）			5383.25		0.65	
-a	利用土方	m3	609	2703.96	4.44	0.33	
-b	利用石方	m3	115	665.85	5.79	0.08	
-d	借土填方（运距暂按5km）	m3	104	2013.44	19.36	0.24	
300	清单 第300章 路面			732214.09		88.26	
306	砂石基层			24883.97		3.00	
306-1	10cm级配砂石基层	m2	1366.5	24883.97	18.21	3.00	
306	砂石基层			143929.56		17.35	
306-3	10cm级配碎石基层	m2	6312.7	143929.56	22.8	17.35	
306	砂石面层			29634.9		3.57	
306-2	12cm砂石面层	m2	1297.5	29634.9	22.84	3.57	
312	水泥混凝土面板			514031.43		61.96	
312-1	水泥混凝土面板			514031.43		61.96	
-a	18cm厚C25混凝土路面	m2	5978.5	514031.43	85.98	61.96	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘			19734.23		2.38	
313-1	28cm厚培路肩	m3	521.38	19734.23	37.85	2.38	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			41101.92		4.95	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			41101.92		4.95	
419-1	II级0.6m钢筋混凝土圆管涵	m/道	36/6	41101.92	1141.72/6850.32	4.95	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			15502.47		1.87	
604	道路交通标志			15502.47		1.87	
604-1	限速标志牌	个	12	14991.72	1249.31	1.81	
604-8	标志碑	个	1	510.75	510.75	0.06	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			829600.93		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						

编制:

复核:

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

第 2 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不计日工总额）						
13	预算总价			829600.93		100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞	清单第600章安全设施及预埋管线							辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	101.25	574.056	21.91	455.4	86.466	10.28									
1051001	机械工	工日	101.25	167.212	35.123	129.334	2.476	0.279									
2001001	HPB300钢筋	t	3787.61	0.243				0.243									
2001021	8~12号铁丝(镀锌铁丝)	kg	4.36	1.834			1.834										
2001022	20~22号铁丝(镀锌铁丝)	kg	4.79	1.207				1.207									
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	3389.38	0.008		0.006		0.002									
2003008	钢管(无缝钢管)	t	4179.49	0.008			0.008										
2003015	钢管立柱	t	4500	0.104				0.104									
2003025	钢模板(各类定型大块钢模板)	t	4640	0.008			0.008										
2003026	组合钢模板	t	4640	0.003				0.003									
2009011	电焊条(结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0)	kg	6.46	0.015				0.015									
2009013	螺栓(混合规格)	kg	7.35	0.922			0.922										
2009028	铁件(铁件)	kg	5.49	3.806			2.267	1.539									
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	347.457				347.457									
2009030	铁钉(混合规格)	kg	5.49	2.612			2.612										
3001001	石油沥青	t	3810	0.885		0.753	0.131										
3003002	汽油(92号)	kg	8.35	6.056			4.437	1.619									
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	6.59	3215.855	1316.405	1841.223	52.295	5.931									
3005001	煤	t	561.95	0.155		0.155											
3005002	电	kW·h	0.73	5860.932		5843.849	16.862	0.221									
3005004	水	m3	3.84	213.465		161.42	46.377	5.668									
4003001	原木(混合规格)	m3	1283.19	0.01			0.01										
4003002	锯材(中板δ=19~35mm,中方混合规格)	m3	1504.42	0.324			0.324										
5009002	油漆	kg	15.38	0.031				0.031									
5009012	油毛毡(400g,0.915m×21.95m)	m2	3.42	56.628			56.628										
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆方)	m3	123.12	571.483		526.873	28.356	2.315							2.5	13.939	
5503007	砂砾(堆方)	m3	118.48	386.093		382.27									1	3.823	
5505005	片石(码方)	m3	91.47	60.099			60.099										
5505012	碎石(2cm)(最大粒径2cm堆方)	m3	116.32	12.565			12.348	0.093							1	0.124	
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m3	116.32	924.167		911.052		3.965							1	9.15	
5505016	碎石(未筛分碎石统料堆方)	m3	116.32	978.84		967.989		1.159							1	9.692	
5509002	42.5级水泥	t	456.99	381.176		367.718	9.577	1.608							0.6	2.273	
6007002	铝合金标志(包括板面、垫板及其他金属附件)	t	16666.67	0.141				0.141									
6007004	反光膜	m2	170.94	21.151				21.151									
7801001	其他材料费	元	1	1771.417		1706.264	49.574	15.578									
BL	II级0.6m钢筋混凝土圆管涵	m	131.86	36				36									

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞	清单第600章安全设施及预埋管线							辅助生产	%	数量
L	大理石	m2	500	0.473				0.473									
L001	刻字	项	100	1				1									
8001002	功率75kW以内履带式推土机(TY100)	台班	827.42	0.002				0.002									
8001004	功率105kW以内履带式推土机(T140-1带松土器)	台班	1104.81	0.175	0.175												
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机(WY100液压)	台班	1121.28	13.163	12.824			0.34									
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机(ZL20)	台班	539.04	0.462				0.462									
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1109.96	5.542	1.786	3.755											
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机(2Y-8/10)	台班	371.74	1.2	1.2												
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机(3Y-12/15)	台班	548.06	1.398		1.396		0.002									
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机(3Y-18/21)	台班	697.58	5.942		5.942											
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾	台班	156.86	10.949		10.949											
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机(YZJ10B)	台班	843.3	1.567	1.567												
8003076	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机(SF30)	台班	2546.38	1.734		1.734											
8003083	混凝土电动刻纹机(RQF180)	台班	255.22	43.165		43.165											
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)(SLF)	台班	202.97	16.901		16.901											
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机(JD250)	台班	166.33														
8005005	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机(JS750)	台班	318.92	21.523		21.523											
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机(UJ325)	台班	130.18	0.784			0.784										
8007003	装载质量4t以内载货汽车(CA10B)	台班	467.4	0.001				0.001									
8007005	装载质量6t以内载货汽车(CA141K, CA1091K)	台班	454.41	0.147				0.147									
8007016	装载质量12t以内自卸汽车	台班	784.95	8.138	1.219	6.92											
8007043	容量10000L以内洒水汽车	台班	1055.72	9.826		9.826											
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机(QY5)	台班	629.34	0.234			0.172	0.062									
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机(QY25)	台班	1313.64	0.103			0.103										
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机(BX1-	台班	168.92	0.002				0.002									
8099001	小型机具使用费	元	1	8.765			5.359	3.406									

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

第 1 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接 费(元)	定额设备 购置费 (元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理 费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 (%)	税率 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总 则															12260.11	
2	102	工程管理															12260.11	
3	102~3	安全生产费	总额	1													12260.11	12260.11
4	200	清单 第200章 路 基			22900.32		2218.37		19279.2	21497.57		324.05	617.65	1934.47	1769.08	2352.85	28522.34	
5	202	场地清理			1353.22				1265.37	1265.37		19.76	37.17	90.77	104.63	136.59	1661.04	
6	202~1	清理与掘除			1353.22				1265.37	1265.37		19.76	37.17	90.77	104.63	136.59	1661.04	
7	~a	清理现场	m2	9228	1353.22				1265.37	1265.37		19.76	37.17	90.77	104.63	136.59	1661.04	0.18
8	203	挖方路基			17152.43		1975.91		14148.05	16123.96		244.29	473.6	1517.89	1325.98	1771.71	21478.05	
9	203~1	路基挖方			17152.43		1975.91		14148.05	16123.96		244.29	473.6	1517.89	1325.98	1771.71	21478.05	
10	~a	挖土方	m3	5020	11775.11		1370.82		9698.47	11069.29		171.92	323.46	1045.98	910.47	1216.9	14758.8	2.94
11	~b	挖石方	m3	1581	5377.32		605.09		4449.59	5054.68		72.38	150.14	471.91	415.51	554.81	6719.25	4.25
12	204	填方路基			4394.67		242.46		3865.77	4108.24		60	106.88	325.81	338.47	444.54	5383.25	
13	204~1	路基填筑(包括 填前压实)			4394.67		242.46		3865.77	4108.24		60	106.88	325.81	338.47	444.54	5383.25	
14	~a	利用土方	m3	609	2185.23		129.49		1912.96	2042.45		31.9	60.03	178.06	168.97	223.33	2703.96	4.44
15	~b	利用石方	m3	115	530.29		58.22		438.48	496.7		7.14	14.81	51.1	40.98	54.96	665.85	5.79
16	~d	借土填方(运距暂 按5km)	m3	104	1679.16		54.76		1514.33	1569.09		20.96	32.04	96.66	128.53	166.25	2013.44	19.36
17	300	清单 第300章 路 面			460318.6 8		46109.23	502077.98	52327.28	600514.48		4714.21	11329.59	19833.43	35346.1	60456.4	732214.09	
18	306	砂石基层			9284.47		69.18	20642.62	1022.48	21734.28		86.9	225.33	76.01	712.08	2055.12	24883.97	
19	306~1	10cm级配砂石基	m2	1366.5	9284.47		69.18	20642.62	1022.48	21734.28		86.9	225.33	76.01	712.08	2055.12	24883.97	18.21
20	306	砂石基层			83344.37		1278.32	112596.53	8107.93	121982.78		776.12	2022.77	860.76	6391.83	11883.08	143929.56	
21	306~3	10cm级配碎石基	m2	6312.7	83344.37		1278.32	112596.53	8107.93	121982.78		776.12	2022.77	860.76	6391.83	11883.08	143929.56	22.8
22	306	砂石面层			10978.52		223.33	24648.72	981.13	25853.18		101.87	266.45	126.31	841.94	2447.08	29634.9	
23	306~2	12cm砂石面层	m2	1297.5	10978.52		223.33	24648.72	981.13	25853.18		101.87	266.45	126.31	841.94	2447.08	29634.9	22.84
24	312	水泥混凝土面板			343549.5		33716.5	344190.11	40498.29	418404.9		3517.93	8495.6	14773.65	26382.78	42441.74	514031.43	
25	312~1	水泥混凝土面板			343549.5		33716.5	344190.11	40498.29	418404.9		3517.93	8495.6	14773.65	26382.78	42441.74	514031.43	
26	~a	18cm厚C25混凝土 路面	m2	5978.5	343549.5 1		33716.5	344190.11	40498.29	418404.9		3517.93	8495.6	14773.65	26382.78	42441.74	514031.43	85.98
27	313	路肩培土、中央 分隔带回填土、 土路肩加固及路 缘石			13161.83		10821.89		1717.46	12539.35		231.39	319.44	3996.71	1017.48	1629.39	19734.23	
28	313~1	28cm厚培路肩	m3	521.38	13161.83		10821.89		1717.46	12539.35		231.39	319.44	3996.71	1017.48	1629.39	19734.23	37.85
29	400	清单 第400章 桥梁、涵洞			27432.22		8754.71	21079.29	981.19	30815.19		477.49	1236.18	3016.82	2162.63	3393.75	41101.92	
30	419	圆管涵及倒虹吸 管涵			27432.22		8754.71	21079.29	981.19	30815.19		477.49	1236.18	3016.82	2162.63	3393.75	41101.92	

31	419~1	II级0.6m钢筋混凝土圆管涵	m/道	36	27432.22		8754.71	21079.29	981.19	30815.19		477.49	1236.18	3016.82	2162.63	3393.75	41101.92	1141.72
32	600	清单 第600章 安全设施及预埋 管线			12147.85		1040.92	11385.93	112.11	12538.96		88.27	306.4	358.16	930.65	1280.02	15502.47	

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

第 2 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
33	604	道路交通标志			12147.85		1040.92	11385.93	112.11	12538.96		88.27	306.4	358.16	930.65	1280.02	15502.47	
34	604~1	限速标志牌	个	12	11751.83		1015.9	11006.92	111.62	12134.44		82.14	288.09	349.74	899.46	1237.85	14991.72	1249.31
35	604~8	标志碑	个	1	396.02		25.02	379.01	0.49	404.52		6.13	18.31	8.42	31.2	42.17	510.75	510.75
合计				1.936	522799.08		58123.22	534543.2	72699.78	665366.2		5604.01	13489.82	25142.88	40208.45	67483.02	829600.93	428512.88

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.939						0.521		0.939	0.521	2.747					2.747	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		0.876						0.47		0.876	0.47	2.792					2.792	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		0.959						0.154		0.959	0.154	1.374					1.374	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		0.94						0.818		0.94	0.818	2.427					2.427	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.195			1.195	3.569					3.569	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587					3.587	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587					3.587	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.742						1.537		0.742	1.537	4.726					4.726	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)								2.729			2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)								2.729			2.729	5.976					5.976	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		0.907						1.677		0.907	1.677	4.143					4.143	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构 (一般)								0.564			0.564	2.242					2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564			0.564	2.242					2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.564			0.564	2.242					2.242	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

第 1 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		31	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	116.32	
2	机械工	工日	1051001	101.25		32	42.5级水泥	t	5509002	456.99	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3787.61		33	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6007002	16666.67	
4	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	4.36		34	反光膜	m2	6007004	170.94	
5	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	4.79		35	其他材料费	元	7801001	1	
6	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3389.38		36	II级0.6m钢筋混凝土圆管涵	m	BL	131.86	
7	钢管无缝钢管	t	2003008	4179.49		37	大理石	m2	L	500	
8	钢管立柱	t	2003015	4500		38	刻字	项	L001	100	
9	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	4640		39	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	827.42	
10	组合钢模板	t	2003026	4640		40	功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器	台班	8001004	1104.81	
11	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	6.46		41	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1121.28	
12	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35		42	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	539.04	
13	铁件铁件	kg	2009028	5.49		43	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1109.96	
14	镀锌铁件	kg	2009029	5.73		44	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	8001079	371.74	
15	铁钉混合规格	kg	2009030	5.49		45	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	548.06	
16	石油沥青	t	3001001	3810		46	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	697.58	
17	汽油92号	kg	3003002	8.35		47	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	156.86	
18	柴油0号,-10号,-20号	kg	3003003	6.59		48	机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B	台班	8001088	843.3	
19	煤	t	3005001	561.95		49	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机SF30	台班	8003076	2546.38	
20	电	kW·h	3005002	0.73		50	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	255.22	
21	水	m3	3005004	3.84		51	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	202.97	
22	原木混合规格	m3	4003001	1283.19		52	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机IS750	台班	8005005	318.92	
23	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	4003002	1504.42		53	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	130.18	
24	油漆	kg	5009002	15.38		54	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	467.4	
25	油毛毡400g,0.915m×21.95m	m2	5009012	3.42		55	装载质量6t以内载货汽车CA141K CA1091K	台班	8007005	454.41	
26	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	123.12		56	装载质量12t以内自卸汽车T138, SX360	台班	8007016	784.95	
27	砂砾堆方	m3	5503007	118.48		57	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1055.72	
28	片石码方	m3	5505005	91.47		58	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	629.34	
29	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	5505012	116.32		59	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030	1313.64	
30	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	5505013	116.32		60	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	168.92	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

分项编号：-a

工程名称：清理现场

单位：m2

数量：9228

单价：0.18

第 1 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		整修路基													合 计	
	工 程 细 目		机械整修路拱														
	定 额 单 位		1000m2														
	工 程 数 量		9.228														
	定 额 表 号																
工、料、机名称		单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8001058	功率120kW以内平地机F155		台班	1109.96	0.08	0.738	819.42									0.738	819.42
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10		台班	371.74	0.13	1.2	445.95									1.2	445.95
9999001	定额基价		元	1	147	1353	1353									1353	1353
	直接费		元				1265.37										1265.37
	措施费	I	元		1353.22	0.939 %	12.71										12.71
		II	元		1353.22	0.521 %	7.05										7.05
	企业管理费		元		1353.22	2.747 %	37.17										37.17
	规费		元		270.96	33.5 %	90.77										90.77
	利润		元		1410.15	7.42 %	104.63										104.63
	税金		元		1517.7	9 %	136.59										136.59

	金额合计	元			1654.3													1654.3
--	------	---	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

编制:

复核:

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化
 分项编号：-b 工程名称：挖石方

单位：m3 数量：1581 单价：4.25

第 3 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		挖掘机挖装土、石方													合 计	
	工 程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石														
	定 额 单 位		1000m3天然密实方														
	工 程 数 量		1.581														
	定 额 表 号																
工、料、机名称		单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	3.78	5.976	605.09										5.976	605.09
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1121.28	2.51	3.968	4449.59										3.968	4449.59
9999001	定额基价	元	1	3401	5377	5377										5377	5377
	直接费	元				5054.68											5054.68
	措施费	I	元	5377.32	0.876 %	47.11											47.11
		II	元	5377.32	0.47 %	25.27											
	企业管理费	元		5377.32	2.792 %	150.13											150.14
	规费	元		1408.67	33.5 %	471.91											471.91
	利润	元		5599.84	7.42 %	415.51											415.51
	税金	元		6164.6	9 %	554.81											554.81
	金额合计	元				6719.42											6719.42

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

分项编号：-a

工程名称：利用土方

单位：m3

数量：609

单价：4.44

第 4 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		填方路基													合 计	
	工 程 细 目		三、四级公路填方路基，自身质量 10t以内振动压路机碾压土方														
	定 额 单 位		1000m3压实方														
	工 程 数 量		0.609														
	定 额 表 号																
工、料、机名称		单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.1	1.279	129.49										1.279	129.49
8001058	功率120kW以内平地机E155	台班	1109.96	1.47	0.895	993.67										0.895	993.67
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZ110B	台班	843.3	1.79	1.09	919.29										1.09	919.29
9999001	定额基价	元	1	3588	2185	2185										2185	2185
直接费		元				2042.45											2042.45
措施费		I	元	2185.23	0.939 %	20.52											20.52
		II	元	2185.23	0.521 %	11.39											11.39
企业管理费		元		2185.23	2.747 %	60.03											60.03
规费		元		531.52	33.5 %	178.06											178.06
利润		元		2277.16	7.42 %	168.97											168.97
税金		元		2481.4	9 %	223.33											223.33
金额合计		元				2704.73											2704.73

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

分项编号：-b

工程名称：利用石方

单位：m3

数量：115

单价：5.79

第 5 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		填方路基													合 计		
	工 程 细 目		三、四级公路填方路基，自身质量 10t以内振动压路机碾压石方															
	定 额 单 位		1000m3压实方															
	工 程 数 量		0.115															
	定 额 表 号																	
工、料、机名称		单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	5	0.575	58.22											0.575	58.22
8001004	功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土	台班	1104.81	1.52	0.175	193.12											0.175	193.12
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZT10B	台班	843.3	2.53	0.291	245.36											0.291	245.36
9999001	定额基价	元	1	4611	530	530											530	530
直接费		元				496.7												496.7
措施费		I	元	530.28	0.876 %	4.65												4.65
		II	元	530.29	0.47 %	2.49												
企业管理费		元		530.29	2.792 %	14.81												14.81
规费		元		152.53	33.5 %	51.1												51.1
利润		元		552.22	7.42 %	40.98												40.98
税金		元		610.71	9 %	54.96												54.96
金额合计		元				665.68												665.68

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

分项编号：-d

工程名称：借土填方(运距暂按5km)

单位：m3

数量：104

单价：19.36

第6页共20页

21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计							
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量12t以内自卸汽车运土5km										
	定 额 单 位			1000m3压实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.104			0.104			0.104										
	定 额 表 号						1~1~9~5			1~1~11~7改										
工、料、机名称		单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)			
1001001	人工	工日	101.25	2.1	0.218	22.11	3.1	0.322	32.64							0.541	54.76			
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1121.28				1.98	0.206	230.89							0.206	230.89			
8001058	功率120kW以内平地机E155	台班	1109.96	1.47	0.153	169.69										0.153	169.69			
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B	台班	843.3	1.79	0.186	156.99										0.186	156.99			
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138, SX360	台班	784.95							11.72	1.219	956.76				1.219	956.76			
9999001	定额基价	元	1	3588	373	373	2696	280	280	9862	1026	1026				1679	1679			
	直接费	元				348.79			263.54			956.76					1569.09			
	措施费	I	元	373.18	0.939 %	3.5	280.34	0.939 %	2.63	1025.64	0.959 %	9.84					15.97			
		II	元	373.18	0.521 %	1.94	280.34	0.521 %	1.46	1025.64	0.154 %	1.58					4.98			
	企业管理费	元		373.18	2.747 %	10.25	280.34	2.747 %	7.7	1025.64	1.374 %	14.09					32.04			
	规费	元		90.77	33.5 %	30.41	74.34	33.5 %	24.91	123.41	33.5 %	41.34					96.66			
	利润	元		388.87	7.42 %	28.85	292.13	7.42 %	21.68	1051.15	7.42 %	78					128.53			
	税金	元		423.76	9 %	38.14	321.91	9 %	28.97	1101.6	9 %	99.14					166.25			
	金额合计	元				461.89			350.88			1200.75					2013.52			

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化
 分项编号：306-1 工程名称：10cm级配砂石基层

单位：m2 数量：1366.5 单价：18.21

第 7 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		路面垫层													合 计	
	工 程 细 目		路面垫层机械铺砂砾(压实厚度10cm)														
	定 额 单 位		1000m2														
	工 程 数 量		1.3665														
	定 额 表 号																
工、料、机名称		单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.5	0.683	69.18										0.683	69.18
5503007	砂砾堆方	m3	118.48	127.5	174.229	20642.62										174.229	20642.62
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1109.96	0.22	0.301	333.69										0.301	333.69
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	548.06	0.23	0.314	172.25										0.314	172.25
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	697.58	0.33	0.451	314.57										0.451	314.57
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1055.72	0.14	0.191	201.97										0.191	201.97
9999001	定额基价	元	1	6794	9284	9284										9284	9284
直接费		元				21734.28											21734.28
措施费		I	元	1165.41	0.94 %	10.95											10.96
		II	元	9284.47	0.818 %	75.95											75.95
企业管理费		元		9284.47	2.427 %	225.33											225.33
规费		元		226.91	33.5 %	76.01											76.01
利润		元		9596.71	7.42 %	712.08											712.08
税金		元		22834.61	9 %	2055.12											2055.12
金额合计		元				24889.72											24889.72

编制：

复核：

	税金	元		27189.74	9 %	2447.08												2447.08
	金额合计	元				29636.82												29636.82

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化
 分项编号：-a 工程名称：18cm厚C25混凝土路面

单位：m2 数量：5978.5 单价：85.98

第 10 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土			合 计			
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 18cm(滑模式)			容量750L以内混凝土搅拌机拌和			12t以内自卸汽车运输水泥混凝土 第一个1km						
	定 额 单 位			1000m2路面			10m3			1000m3路面实体						
	工 程 数 量			5.9785			107.613			1.0761						
	定 额 表 号			4~11~11~4			2~2~19~7									
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	37.7	225.389	22820.68	1	107.613	10895.82						333.002	33716.5
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3389.3		0.006	20.26									0.006	20.26
3001001	石油沥青	t	3810	0.13	0.753	2870.04									0.753	2870.04
3005001	煤	t	561.95	0.03	0.155	87.35									0.155	87.35
3005004	水	m3	3.84	27	161.42	619.85									161.42	619.85
5503005	中(粗)砂混凝土、 砂浆用堆方	m3	123.12	88.13	526.873	64868.63									526.873	64868.63
5505013	碎石(4cm)最大粒径 4cm堆方	m3	116.32	152.39	911.052	105973.53									911.052	105973.53
5509002	42.5级水泥	t	456.99	61.51	367.718	168044.18									367.718	168043.63
7801001	其他材料费	元	1	285.4	1706.264	1706.26									1706.264	1706.26
8003076	摊铺宽度3.0~9.0m滑 模式水泥混凝土摊铺 机SF30	台班	2546.3 8	0.29	1.734	4414.82									1.734	4414.82
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	255.22	7.22	43.165	11016.51									43.165	11016.51
8003085	电动混凝土切缝机(含 锯片摊销费用)SLF	台班	202.97	2.83	16.901	3430.44									16.901	3430.44
8005005	出料容量750L以内强 制式混凝土搅拌机 JS750	台班	318.92				0.2	21.523	6863.99						21.523	6863.99
8007016	装载质量12t以内自卸 汽车T138, SX360	台班	784.95							6.43	6.92	5431.47			6.92	5431.47
8007043	容量10000L以内洒水 汽车YGJ5170GSSJN	台班	1055.7 2	1.48	8.848	9341.2									8.848	9341.2
9999001	定额基价	元	1	53333	318851	318851	175	18876	18876	5411	5822	5822			343549	343549
	直接费	元				395213.77			17759.8			5431.32				418404.9
	措施费	I	元		53278.77	0.94 %	500.82	18875.97	0.622 %	117.41	5822.5	0.959 %	55.84			674.07
		II	元		318851.21	0.818 %	2608.2	18875.97	1.201 %	226.7	5822.33	0.154 %	8.97			2843.87
	企业管理费	元		318851.21	2.427 %	7738.52	18875.97	3.587 %	677.08	5822.33	1.374 %	80				8495.6
	规费	元		30324.87	33.5 %	10158.83	13074.98	33.5 %	4380.12	700.58	33.5 %	234.7				14773.65
	利润	元		329698.75	7.42 %	24463.65	19897.16	7.42 %	1476.37	5967.13	7.42 %	442.76				26382.78
	税金	元		440683.79	9 %	39661.54	24637.48	9 %	2217.37	6253.58	9 %	562.82				42441.74
	金额合计	元				480345.33			26854.85			6816.4				514016.59

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

分项编号：313-1

工程名称：28cm厚培路肩

单位：m3

数量：521.38

单价：37.85

第 11 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽														合 计	
	工 程 细 目		培路肩															
	定 额 单 位		100m3															
	工 程 数 量		5.2138															
	定 额 表 号																	
工、料、机名称		单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	20.5	106.883	10821.89											106.883	10821.89
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	156.86	2.1	10.949	1717.46											10.949	1717.46
9999001	定额基价	元	1	2524	13162	13162											13162	13162
	直接费	元				12539.35												12539.35
	措施费	I	元	13161.83	0.94 %	123.72												123.72
		II	元	13161.83	0.818 %	107.66												107.66
	企业管理费	元		13161.83	2.427 %	319.44												319.44
	规费	元		11930.48	33.5 %	3996.71												3996.71
	利润	元		13712.65	7.42 %	1017.48												1017.48
	税金	元		18104.37	9 %	1629.39												1629.39
	金额合计	元				19733.76												19733.76

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

分项编号：419-1

工程名称：Ⅱ级0.6m钢筋混凝土圆管涵

单位：m/道 数量：36

单价：1141.72

第 12 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			防水层			浆砌片石			浆砌片石			浆砌片石			浆砌片石				
	工 程 细 目			沥青油毡(防水层)			M7.5浆砌片石八字墙基础			M7.5浆砌片石截墙			M7.5浆砌片石八墙			M7.5浆砌片石跌水井				
	定 额 单 位			10m2			10m3			10m3			10m3			10m3				
	工 程 数 量			2.574			0.348			1.638			0.444			1.296				
	定 额 表 号						4~5~2~1改			4~5~2~1改			4~5~2~2改			4~5~2~9改				
	工、料、机名称		单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	0.8	2.059	208.49	6.6	2.297	232.55	6.6	10.811	1094.59	6.1	2.708	274.23	6.8	8.813	892.3		
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36													0.6	0.778	3.39		
2003008	钢管无缝钢管	t	4179.4														0.005	21.67		
2009030	铁钉混合规格	kg	5.49													0.1	0.13	0.71		
3001001	石油沥青	t	3810	0.05	0.131	500.15														
3005004	水	m3	3.84				4	1.392	5.35	4	6.552	25.16	4	1.776	6.82	7	9.072	34.84		
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1504.4 2													0.02	0.026	38.99		
5009012	油毛毡 400g, 0.915m×21.95m	m2	3.42	22	56.628	193.67														
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	123.12				3.82	1.329	163.67	3.82	6.257	770.38	3.82	1.696	208.82	3.82	4.951	609.53		
5505005	片石码方	m3	91.47				11.5	4.002	366.06	11.5	18.837	1723.02	11.5	5.106	467.05	11.5	14.904	1363.27		
5509002	42.5级水泥	t	456.99				0.93	0.324	148.06	0.93	1.525	696.9	0.93	0.413	188.9	0.93	1.207	551.39		
7801001	其他材料费	元	1	1.7	4.376	4.38	1.2	0.418	0.42	1.2	1.966	1.97	1.2	0.533	0.53	2.7	3.499	3.5		
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	539.04				0.08	0.028	15.01	0.08	0.131	70.64	0.1	0.044	23.93	0.1	0.13	69.86		
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	130.18				0.15	0.052	6.8	0.15	0.246	31.99	0.15	0.067	8.67	0.15	0.194	25.31		
9999001	定额基价	元	1	393	1012	1012	2183	760	760	2183	3575	3575	2141	951	951	2275	2949	2949		
直接费			元			906.69			937.91			4414.64			1178.95			3614.76		
措施费			I	元		218.85	0.742 %	1.62	267.59	0.742 %	1.99	1259.51	0.742 %	9.35	323.01	0.742 %	2.4	1039.26	0.742 %	7.71
			II	元		1011.56	1.537 %	15.55	759.59	1.537 %	11.67	3575.32	1.537 %	54.95	950.74	1.537 %	14.61	2948.72	1.537 %	45.32
企业管理费			元		1011.56	4.726 %	47.81	759.59	4.726 %	35.9	3575.32	4.726 %	168.97	950.74	4.726 %	44.93	2948.72	4.726 %	139.36	
规费			元		208.49	33.5 %	69.85	240.65	33.5 %	80.62	1132.74	33.5 %	379.47	285.47	33.5 %	95.63	925.1	33.5 %	309.91	

	利润	元		1076.54	7.42 %	79.88	809.15	7.42 %	60.04	3808.58	7.42 %	282.6	1012.68	7.42 %	75.14	3141.11	7.42 %	233.07
	税金	元		1121.39	9 %	100.93	1128.12	9 %	101.53	5309.98	9 %	477.9	1411.67	9 %	127.05	4350.12	9 %	391.51
	金额合计	元				1222.32			1229.66			5787.87			1538.72			4741.64

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

分项编号：419-1

工程名称：Ⅱ级0.6m钢筋混凝土圆管涵

单位：m/道 数量：36

单价：1141.72

第 13 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			安装圆管涵			混凝土			水泥砂浆勾缝及抹面			浆砌片石			浆砌片石		
	工 程 细 目			C15混凝土底板			帽石			水泥砂浆抹面(厚2cm)			M7.5浆砌片石端墙墙身			M7.5浆砌片石端墙基础		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			100m2			10m3			10m3		
	工 程 数 量			1.326			0.156			0.2382			0.48			0.66		
	定 额 表 号			4~6~3~1改			4~11~6~17改			4~5~2~5改			4~5~2~1改					
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	6.2	8.221	832.4	12.4	1.934	195.86	2.9	0.691	69.94	10	4.8	486	6.6	4.356	441.05
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36										2.2	1.056	4.6			
2003008	钢管无缝钢管	t	4179.4										0.01	0.003	12.04			
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	4640				0.05	0.008	35.47									
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35				5.91	0.922	6.78									
2009028	铁件铁件	kg	5.49	1.3	1.724	9.46	3.48	0.543	2.98									
2009030	铁钉混合规格	kg	5.49	1.8	2.387	13.1							0.2	0.096	0.53			
3005004	水	m3	3.84	10	13.26	50.92	12	1.872	7.19	15	3.573	13.72	10	4.8	18.43	4	2.64	10.14
4003001	原木混合规格	m3	1283.1										0.02	0.01	12.32			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm 中方混合规格	m3	1504.42	0.21	0.278	418.92							0.04	0.019	28.88			
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	123.12	5.2	6.898	849.26	4.69	0.732	90.12	2.83	0.675	83.11	4	1.921	236.57	3.82	2.521	310.41
5505005	片石码方	m3	91.47										11.5	5.52	504.91	11.5	7.59	694.26
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	116.32	8.36	11.091	1290.07	8.06	1.257	146.22									
5509002	42.5级水泥	t	456.99	2.92	3.868	1767.61	4.14	0.646	295.21	0.72	0.172	78.38	0.98	0.472	215.85	0.93	0.614	280.8
7801001	其他材料费	元	1	16.7	22.144	22.14	86.2	13.447	13.45				4.1	1.968	1.97	1.2	0.792	0.79
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	539.04										0.1	0.048	25.87	0.08	0.053	28.46
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	130.18										0.15	0.072	9.37	0.15	0.099	12.89
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	629.34	0.13	0.172	108.49												
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1313.64				0.66	0.103	135.25									
8099001	小型机具使用费	元	1	2.7	3.58	3.58	11.4	1.778	1.78									
9999001	定额基价	元	1	3384	4488	4488	5310	828	828	861	205	205	2732	1311	1311	2183	1441	1441
	直接费	元				5365.95			930.3			245.15			1557.35			1778.79
	措施费	I	元	987.17	0.622 %	6.14	347	0.742 %	2.57	73.42	0.742 %	0.54	548.16	0.742 %	4.07	507.5	0.742 %	3.77
		II	元	4487.47	1.201 %	53.89	828.37	1.537 %	12.73	205.15	1.537 %	3.15	1311.33	1.537 %	20.16	1440.6	1.537 %	22.14
	企业管理费	元		4487.47	3.587 %	160.97	828.37	4.726 %	39.15	205.15	4.726 %	9.7	1311.33	4.726 %	61.97	1440.6	4.726 %	68.08
	规费	元		867.3	33.5 %	290.55	216.71	33.5 %	72.6	69.94	33.5 %	23.43	498.15	33.5 %	166.88	456.41	33.5 %	152.9

	利润	元		4708.48	7.42 %	349.37	882.83	7.42 %	65.51	218.54	7.42 %	16.22	1397.52	7.42 %	103.7	1534.6	7.42 %	113.87
	税金	元		6226.87	9 %	560.42	1122.86	9 %	101.06	298.19	9 %	26.84	1914.12	9 %	172.27	2139.56	9 %	192.56
	金额合计	元				6787.29			1223.92			325.03			2086.39			2332.11

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

分项编号：419-1

工程名称：Ⅱ级0.6m钢筋混凝土圆管涵

单位：m/道 数量：36

单价：1141.72

第 14 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			浆砌片石			挖掘机挖装土、石方			锥坡填土、拱上填料、台背排水			Ⅱ级0.6m钢筋混凝土圆管涵			合 计	
	工 程 细 目			M7.5浆砌片石洞口铺砌			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			涵背回填			Ⅱ级0.6m钢筋混凝土圆管涵				
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			10m3实体			m				
	工 程 数 量			0.36			0.1715			8.574			36				
	定 额 表 号			1~1~9~5			4~11~2~1			BL改							
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	6.6	2.376	240.57	3.1	0.532	53.82	4.3	36.868	3732.91				86.466	8754.7
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.36												1.834	7.99	
2003008	钢管无缝钢管	t	4179.4												0.008	33.7	
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	4640												0.008	35.47	
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35												0.922	6.78	
2009028	铁件铁件	kg	5.49												2.267	12.44	
2009030	铁钉混合规格	kg	5.49												2.612	14.34	
3001001	石油沥青	t	3810												0.131	500.15	
3005004	水	m3	3.84	4	1.44	5.53									46.377	178.09	
4003001	原木混合规格	m3	1283.1												0.01	12.32	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1504.42												0.324	486.8	
5009012	油毛毡 400g, 0.915m×21.95m	m2	3.42												56.628	193.67	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	123.12	3.82	1.375	169.31									28.356	3491.19	
5505005	片石码方	m3	91.47	11.5	4.14	378.69									60.099	5497.26	
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	116.32												12.348	1436.29	
5509002	42.5级水泥	t	456.99	0.93	0.335	153.16									9.577	4376.4	
7801001	其他材料费	元	1	1.2	0.432	0.43									49.574	49.57	
BL	Ⅱ级0.6m钢筋混凝土圆管涵	m	131.86										1	36	4746.96	36	4746.96
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1121.28				1.98	0.34	380.71						0.34	380.71	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	539.04	0.08	0.029	15.52									0.462	249.3	
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	130.18	0.15	0.054	7.03									0.784	102.05	
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	629.34												0.172	108.49	
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1313.64												0.103	135.25	
8099001	小型机具使用费	元	1												5.359	5.36	
9999001	定额基价	元	1	2183	786	786	2696	462	462	457	3918	3918	132	4747	4747	27432	27432

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

分项编号：419-1

工程名称：Ⅱ级0.6m钢筋混凝土圆管涵

单位：m/道 数量：36

单价：1141.72

第 15 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			浆砌片石			挖掘机挖装土、石方			锥坡填土、拱上填料、台背排水			Ⅱ级0.6m钢筋混凝土圆管涵			合 计	
	工 程 细 目			M7.5浆砌片石洞口铺砌			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			涵背回填			Ⅱ级0.6m钢筋混凝土圆管涵				
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			10m3实体			m				
	工 程 数 量			0.36			0.1715			8.574			36				
	定 额 表 号			1~1~9~5			4~11~2~1			BL改							
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
直接费			元		970.25			434.58			3732.91			4746.96		30815.19	
措施费	I	元	276.82	0.742 %	2.05	462.24	0.939 %	4.34	3918.35	0.742 %	29.07		0.742 %			75.63	
	II	元	785.78	1.537 %	12.08	462.29	0.521 %	2.41	3918.35	1.537 %	60.23	4746.96	1.537 %	72.96		401.86	
企业管理费			元	785.78	4.726 %	37.14	462.29	2.747 %	12.7	3918.35	4.726 %	185.18	4746.96	4.726 %	224.34		1236.18
规费			元	248.96	33.5 %	83.4	122.59	33.5 %	41.07	3732.9	33.5 %	1250.52		33.5 %			3016.82
利润			元	837.05	7.42 %	62.11	481.74	7.42 %	35.75	4192.83	7.42 %	311.11	5044.26	7.42 %	374.28		2162.63
税金			元	1167.02	9 %	105.03	530.84	9 %	47.78	5569.01	9 %	501.21	5418.54	9 %	487.67		3393.75
金额合计			元		1272.06			578.62			6070.23			5906.22		41102.05	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

分项编号：604-1

工程名称：限速标志牌

单位：个

数量：12

单价：1249.31

第 16 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			附着式铝合金标志			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.0165			0.04			0.0021			0.461			0.2367		
	定 额 表 号			5~1~4~13			5~1~4~13			5~1~4~4			5~1~4~1改			5~1~4~2		
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	9.5	0.157	15.86	42.8	1.711	173.23	23.4	0.05	5.07	13.1	6.039	611.46	8.7	2.06	208.55
2001001	HPB300钢筋	t	3787.6													1.03	0.243	919.13
2001022	20~22号铁丝镀锌铁	kg	4.79													5.1	1.207	5.78
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3389.3										0.002	6.25				
2003015	钢管立柱	t	4500	6.31	0.104	468.42												
2003026	组合钢模板	t	4640									0.01	0.003	14.97				
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.46	0.9	0.015	0.1												
2009028	铁件铁件	kg	5.49									3.3	1.521	8.35				
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	3759.9	61.986	355.18	6978.9	278.986	1598.59	3033.7	6.486	37.17						
3005004	水	m3	3.84									12	5.532	21.24				
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1504.42											0.69				
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	123.12									4.9	2.257	277.89				
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	116.32									8.47	3.903	453.98				
5509002	42.5级水泥	t	456.99									3.42	1.575	719.87				
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附	t	16666.67				3.16	0.126	2104.05	7.03	0.015	250.36						
6007004	反光膜	m2	170.94				477.6	19.092	3263.65	963.1	2.059	351.98						
7801001	其他材料费	元	1										33.6	15.49	15.49			
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K, CA1091K	台班	454.41	3.2	0.053	23.97	1.93	0.077	35.06	7.9	0.017	7.68						
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	629.34	2.83	0.047	29.36				6.98	0.015	9.39						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	168.92	0.15	0.002	0.42												
8099001	小型机具使用费	元	1				44.8	1.791	1.79				3.5	1.614	1.61			
9999001	定额基价	元	1	58345	962	962	179807	7188	7188	309941	663	663	3941	1817	1817	4366	1034	1034
	直接费	元				894.06			7180.75			649.88			2131.81			1133.23
	措施费	I	元		72.81				221.63			23.14		643.45	0.622 %	4	218.91	
		II	元		962.7	0.564 %	5.43	7192.3	0.564 %	40.56	650.88	0.564 %	3.67	1816.6	1.201 %	21.82	1033.37	0.564 %
	企业管理费	元		962.7	2.242 %	21.58	7192.3	2.242 %	161.25	650.88	2.242 %	14.59	1816.6	3.587 %	65.16	1033.37	2.242 %	23.17
	规费	元		30.92	33.5 %	10.36	181.16	33.5 %	60.69	9.62	33.5 %	3.22	611.46	33.5 %	204.84	208.5	33.5 %	69.85

	利润	元		989.72	7.42 %	73.44	7394.11	7.42 %	548.64	669.14	7.42 %	49.65	1907.57	7.42 %	141.54	1062.36	7.42 %	78.83
	税金	元		1004.87	9 %	90.44	7991.89	9 %	719.27	721.02	9 %	64.89	2569.17	9 %	231.23	1310.9	9 %	117.98
	金额合计	元				1095.31			8711.16			785.91			2800.39			1428.88

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

分项编号：604-1

工程名称：限速标志牌

单位：个

数量：12

单价：1249.31

第 17 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			地基垫层												合 计	
	工 程 细 目			碎石地基垫层													
	定 额 单 位			1000m3													
	工 程 数 量			0.001													
	定 额 表 号																
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	17.3	0.017	1.68										10.033	1015.84
2001001	HPB300钢筋	t	3787.6													0.243	919.13
2001022	20~22号铁丝镀锌铁	kg	4.79													1.207	5.78
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3389.3													0.002	6.25
2003015	钢管立柱	t	4500													0.104	468.42
2003026	组合钢模板	t	4640													0.003	14.97
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.46													0.015	0.1
2009028	铁件铁件	kg	5.49													1.521	8.35
2009029	镀锌铁件	kg	5.73													347.457	1990.93
3005004	水	m3	3.84													5.532	21.24
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1504.42														0.69
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	123.12													2.257	277.89
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	116.32													3.903	453.98
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	116.32	1207	1.159	134.78										1.159	134.78
5509002	42.5级水泥	t	456.99													1.575	719.87
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附	t	16666.67													0.141	2354.41
6007004	反光膜	m2	170.94													21.151	3615.63
7801001	其他材料费	元	1													15.49	15.49
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	827.42	1.8	0.002	1.43										0.002	1.43
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	548.06	1.97	0.002	1.04										0.002	1.04
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K, CA1091K	台班	454.41													0.147	66.71
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	629.34													0.062	38.75
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	168.92													0.002	0.42
8099001	小型机具使用费	元	1													3.404	3.4

9999001	定额基价	元	1	95993	92	92											11755	11755

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化
 分项编号：604-1 工程名称：限速标志牌

单位：个 数量：12 单价：1249.31 第 18 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		地基垫层												合 计			
	工 程 细 目		碎石地基垫层															
	定 额 单 位		1000m3															
	工 程 数 量		0.001															
	定 额 表 号																	
工、料、机名称		单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
直接费		元				144.72												12134.44
措施费		I	元	4.4	0.94 %	0.04												4.05
		II	元	95.99	0.818 %	0.79												78.1
企业管理费		元		95.99	2.427 %	2.33												288.09
规费		元		2.32	33.5 %	0.78												349.74
利润		元		99.15	7.42 %	7.36												899.46
税金		元		156.01	9 %	14.04												1237.85
金额合计		元				170.05												14991.71

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化
 分项编号：604-8 工程名称：标志碑

单位：个 数量：1 单价：510.75 第19页共20页 21-2表

代 号	工 程 项 目			人工挖运土方、装运石方			基础垫层			基础垫层			预制混凝土里程碑、百米桩、界碑			大理石		
	工 程 细 目			人工挖运普通土第一个20m			基础垫层填碎(砾)石			基础混凝土垫层			预制混凝土里程碑			大理石		
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			10m3实体			10m3实体			100块			m2		
	工 程 数 量			0.001			0.005			0.01			0.001			0.473		
	定 额 表 号			4~11~5~2			4~11~5~6改			5~1~6~1改			LB改					
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	145.5	0.146	14.73	3.5	0.018	1.77	5.1	0.051	5.16	33.1	0.033	3.35			
2001001	HPB300钢筋	t	3787.6										0.27		1.01			
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3389.3										0.01		0.02			
2003026	组合钢模板	t	4640										0.03		0.15			
2009028	铁件铁件	kg	5.49										18	0.018	0.1			
3005004	水	m3	3.84							12	0.12	0.46	16	0.016	0.06			
4003001	原木混合规格	m3	1283.1										0.02		0.03			
5009002	油漆	kg	15.38										31.1	0.031	0.48			
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	123.12							5.2	0.052	6.4	5.77	0.006	0.71			
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	116.32							8.36	0.084	9.73	9.61	0.01	1.12			
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	116.32				12.44	0.062	7.24									
5509002	42.5级水泥	t	456.99							2.92	0.029	13.33	3.48	0.003	1.59			
7801001	其他材料费	元	1							2	0.02	0.02	68.6	0.069	0.07			
L	大理石	m2	500													1	0.473	236.5
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	166.33										0.17		0.03			
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	467.4										0.98	0.001	0.46			
8099001	小型机具使用费	元	1										1.9	0.002				
9999001	定额基价	元	1	15464	15	15	1447	7	7	2842	28	28	8401	8	8	500	237	237
	直接费	元				14.73			9.01			35.11			9.17			236.5
	措施费	I	元	15.46	0.939 %	0.15	1.86	0.742 %	0.01	5.42	0.742 %	0.04	4.01	0.622 %	0.02		0.742 %	
		II	元	15.46	0.521 %	0.08	7.24	1.537 %	0.11	28.42	1.537 %	0.44	8.4	1.201 %	0.1	236.5	1.537 %	3.64
	企业管理费	元		15.46	2.747 %	0.42	7.24	4.726 %	0.34	28.42	4.726 %	1.34	8.4	3.587 %	0.3	236.5	4.726 %	11.18
	规费	元		14.73	33.5 %	4.94	1.77	33.5 %	0.59	5.16	33.5 %	1.73	3.47	33.5 %	1.16		33.5 %	
	利润	元		16.12	7.42 %	1.2	7.7	7.42 %	0.57	30.24	7.42 %	2.24	8.83	7.42 %	0.66	251.31	7.42 %	18.65
	税金	元		21.51	9 %	1.94	10.64	9 %	0.96	40.9	9 %	3.68	11.41	9 %	1.03	269.96	9 %	24.3
	金额合计	元				23.45			11.6			44.58			12.44			294.26

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化
 分项编号：604-8 工程名称：标志碑

单位：个 数量： 1 单价： 510.75 第 20 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			刻 字												合 计	
	工 程 细 目			刻 字													
	定 额 单 位			项													
	工 程 数 量			1													
	定 额 表 号																
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25													0.247	25.02
2001001	HPB300钢筋	t	3787.6														1.01
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3389.3														0.02
2003026	组合钢模板	t	4640														0.15
2009028	铁件铁件	kg	5.49													0.018	0.1
3005004	水	m3	3.84													0.136	0.52
4003001	原木混合规格	m3	1283.1														0.03
5009002	油漆	kg	15.38													0.031	0.48
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	123.12													0.058	7.11
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	116.32													0.093	10.85
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	116.32													0.062	7.24
5509002	42.5级水泥	t	456.99													0.033	14.92
7801001	其他材料费	元	1													0.089	0.09
L	大理石	m2	500													0.473	236.5
L001	刻字	项	100	1	1	100										1	100
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	166.33														0.03
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	467.4													0.001	0.46
8099001	小型机具使用费	元	1													0.002	
9999001	定额基价	元	1	100	100	100										396	396
	直接费	元				100											404.52
	措施费	I	元			0.742 %											0.22
		II	元		100	1.537 %	1.54										5.9
	企业管理费	元		100	4.726 %	4.73											18.31
	规费	元			33.5 %												8.42
	利润	元		106.27	7.42 %	7.89											31.2
	税金	元		114.14	9 %	10.27											42.17
	金额合计	元				124.42											510.75

编制：

复核：

表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化
 编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

代号	规格名称	单位	原价 (元)	运杂费				原价运费 合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)	
				供应地点	运输方式、比重及运 距 (KM)	毛质量系数 或单位毛质 量	运杂费构成说明或计算式		单位运费 (元)	费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)		金额 (元)
5503005	中(粗)砂	m3	101.94	吞盘乡孟麻街 附近料场---工	汽车、1.0、15.0	1.5	0.7*15.0*1*1.5	15.75	117.69	2.5	2.94	2.06	2.49	123.12
5503007	砂砾	m3	97.09	吞盘乡孟麻街 附近料场---工	汽车、1.0、15.0	1.7	0.7*15.0*1*1.7	17.85	114.94	1	1.15	2.06	2.39	118.48
5505005	片石	m3	72.82	吞盘乡孟麻街 附近料场---工	汽车、1.0、15.0	1.6	0.7*15.0*1*1.6	16.8	89.62			2.06	1.85	91.47
5505012	碎石(2cm)	m3	97.09	吞盘乡孟麻街 附近料场---工	汽车、1.0、15.0	1.5	0.7*15.0*1*1.5	15.75	112.84	1	1.13	2.06	2.35	116.32
5505013	碎石(4cm)	m3	97.09	吞盘乡孟麻街 附近料场---工	汽车、1.0、15.0	1.5	0.7*15.0*1*1.5	15.75	112.84	1	1.13	2.06	2.35	116.32
5505016	碎石	m3	97.09	吞盘乡孟麻街 附近料场---工	汽车、1.0、15.0	1.5	0.7*15.0*1*1.5	15.75	112.84	1	1.13	2.06	2.35	116.32
5509002	42.5级水泥	t	420.35	靖西市市区--- 工地	汽车、1.0、35.0	1.01	0.7*35.0*1*1.01	24.75	445.1	0.6	2.67	2.06	9.22	456.99

编制：

复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设工程名称：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化
 编制范围：吞盘乡孟麻街陇那屯二级路到陇国果水果基地产业路硬化

序号	代号	机械名称	台班单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船税	合计			
				调整系数: 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴						
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用					
1	8001002	功率75kW以内履带式推土机	827.42	262.67	262.67	2	202.5					54.97	362.25 2													564.752
2	8001004	功率105kW以内履带式推土机	1104.81	398.04	398.04	2	202.5					76.52	504.26 7													706.767
3	8001027	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机	1121.28	425.12	425.12	2	202.5					74.91	493.65 7													696.157
4	8001045	斗容量1.0m³轮胎式装载机	539.04	114.16	114.16	1	101.25					49.03	323.10 8											0.52		424.878
5	8001058	功率120kW以内平地机	1109.96	365.13	365.13	2	202.5					82.13	541.23 7											1.09		744.827
6	8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机	371.74	117.6	117.6	1	101.25					23.2	152.88 8													254.138
7	8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机	548.06	183.21	183.21	1	101.25					40	263.6													364.85
8	8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机	697.58	206.2	206.2	1	101.25					59.2	390.12 8													491.378
9	8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾	156.86	34.52	34.52	1	101.25					3.2	21.088													122.338
10	8001088	机械自身质量10t以内振动压路机	843.30	250.67	250.67	2	202.5					59.2	390.12 8													592.628
11	8003076	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机	2546.38	1691.31	1691.31	3	303.75					83.66	551.31 9													855.069
12	8003083	混凝土电动刻纹机	255.22	126.31	126.31	1	101.25										37.89	27.66								128.91
13	8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)	202.97	87.89	87.89	1	101.25										18.95	13.834								115.084
14	8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	166.33	25.51	25.51	1	101.25										54.2	39.566								140.816
15	8005005	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机	318.92	85.8	85.8	1	101.25										180.65	131.875								233.125
16	8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机	130.18	13.23	13.23	1	101.25										21.51	15.702								116.952
17	8007003	装载质量4t以内载货汽车	467.40	79.56	79.56	1	101.25			34.29	286.322												0.27		387.842	
18	8007005	装载质量6t以内载货汽车	454.41	94.22	94.22	1	101.25					39.24	258.59 2										0.35		360.192	
19	8007016	装载质量12t以内自卸汽车	784.95	276.88	276.88	1	101.25					61.6	405.94 4										0.88		508.074	
20	8007043	容量10000L以内洒水汽车	1055.72	605.76	605.76	1	101.25					52.8	347.95 2										0.76		449.962	
21	8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	629.34	211.28	211.28	2	202.5			25.74	214.929												0.63		418.059	
22	8009030	提升质量25t以内汽车式起重机	1313.64	841.18	841.18	2	202.5					40.65	267.88 4										2.08		472.464	
23	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机	168.92	5.17	5.17	1	101.25										85.62	62.503								163.753

编制:

复核:

