

~~~~~  
**工 程 预 算 书**  
~~~~~

工程名称:吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

建设单位:靖西市吞盘乡人民政府

工程造价:650082.17元

施工单位:

建筑面积:

编制单位:中乾工程勘察设计(集团)有限公司

单方造价:

审核单位:

编制日期:

编制人:

编制人证号:

审核人:

审核人证号:

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
管网工程		534678.70	
一	2022市政综合工程一般计税法	534678.70	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	510448.19	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	24230.51	
2.1	其中:安全文明施工费	18638.84	
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计	534678.70	
	工程总价	534678.70	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	510448.19	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	24230.51	
2.1	其中:安全文明施工费	18638.84	
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计	534678.70	
污水处理池-截流井		2410.96	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	2410.96	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	2253.24	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	152.91	
2.1	其中:安全文明施工费	140.08	
3	其他项目费用合计	4.81	
4	建筑安装工程费合计	2410.96	
	工程总价	2410.96	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	2253.24	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	152.91	
2.1	其中:安全文明施工费	140.08	
3	其他项目费用合计	4.81	
4	建筑安装工程费合计	2410.96	
污水处理池-格栅池、沉砂池、厌氧池		107991.37	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	107991.37	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	96873.01	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	10902.81	
2.1	其中:安全文明施工费	9987.69	

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计	215.55	
4	建筑安装工程费合计	107991.37	
	工程总价	107991.37	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	96873.01	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	10902.81	
2.1	其中:安全文明施工费	9987.69	
3	其他项目费用合计	215.55	
4	建筑安装工程费合计	107991.37	
	污水处理池-管材料	5001.14	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	5001.14	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	4948.92	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	42.24	
2.1	其中:安全文明施工费	29.98	
3	其他项目费用合计	9.98	
4	建筑安装工程费合计	5001.14	
	工程总价	5001.14	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	4948.92	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	42.24	
2.1	其中:安全文明施工费	29.98	
3	其他项目费用合计	9.98	
4	建筑安装工程费合计	5001.14	
	工程项目汇总	650082.17	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	614523.36	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	35328.47	
2.1	其中:安全文明施工费	28796.59	
3	其他项目费用合计	230.34	
4	建筑安装工程费合计	650082.17	

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
管网工程					510448.19		
分部分项工程					506549.72		
拆除及恢复路面工程					159482.28		
1	041001001001	旧路面机械切缝 切缝机切缝 1. 部位: 主管、入户管、污水井、集水井	m	2549.04	12.61	32143.39	
2	041001001002	机械拆除混凝土路面 1. 部位: 主管、入户管、污水井、集水井 2. 厚度: 20cm	m ²	336.67	15.85	5336.22	
3	041001003001	机械拆除碎石垫层 1. 部位: 主管、入户管、污水井、集水井 2. 厚度: 10cm	m ²	336.67	4.39	1477.98	
4	041001001003	人工拆除混凝土路面 1. 部位: 主管、入户管、污水井、集水井 2. 厚度: 20cm	m ²	324.82	50.14	16286.47	
5	041001003002	人工拆除碎石垫层 1. 部位: 主管、入户管、污水井、集水井 2. 厚度: 10cm	m ²	324.82	12.08	3923.83	
6	040103002001	废方弃置 1. 运距: 暂按5km, 起运1km		198.45	17.67	3506.61	
7	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 运距: 增运4km, 结算以实际为准	· km	793.80	3.39	2690.98	
8	040202001001	路床(槽)整形	m ²	661.49	3.66	2421.05	
9	040202011001	10cm厚碎石垫层	m ²	661.49	27.46	18164.52	
10	040203007001	20cm厚C25水泥混凝土路面 含模板、养护、刻纹、清扫等	m ²	661.49	111.16	73531.23	
管网工程					328857.23		
11	040101002001	机械挖沟槽土方 1. 部位: 主管、入户管、检查井 2. 土壤类别: 三类土 3. 挖土深度: 2m以内 4. 土石比列为7:3		245.35	3.96	971.59	
12	040101002002	人工挖沟槽土方 1. 部位: 主管、入户管、检查井 2. 土壤类别: 三类土 3. 挖土深度: 2m以内		127.60	117.72	15021.07	
13	040102002001	挖沟槽石方 1. 部位: 主管、入户管、检查井 2. 岩石类别: 较硬岩 3. 挖土深度: 2m以内 4. 土石比列为7:3		159.83	101.15	16166.80	
14	040103001001	机械沟槽土方回填 1. 部位: 主管、入户管、检查井 2. 利用场内土方回填		242.39	23.59	5717.98	
15	040103001002	人工沟槽土方回填 1. 部位: 主管、入户管、检查井 2. 利用场内土方回填		122.58	29.94	3670.05	
16	040103002002	石方弃置		159.83	15.76	2518.92	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 运距: 暂按5km, 起运1km					
17	桂040103003002	土石方运输每增1km 1. 运距: 增运4km, 结算以实际为准	• km	639.32	2.82	1802.88	
18	040103002003	土方弃置 1. 运距: 暂按5km, 起运1km		7.98	8.14	64.96	
19	桂040103003003	土石方运输每增1km 1. 运距: 增运4km, 结算以实际为准	• km	31.92	2.59	82.67	
20	040303002001	C25混凝土基础		113.99	458.30	52241.62	
21	040501004001	聚乙烯双壁波纹管 DN400 1. 管道基础: 混凝土基础(另计) 2. 材质及规格: 聚乙烯双壁波纹管 8KN/m ² 3. 连接形式: 承插式胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	244.00	256.00	62464.00	
22	040501004002	聚乙烯双壁波纹管 DN300 1. 管道基础: 混凝土基础(另计) 2. 材质及规格: 聚乙烯双壁波纹管 8KN/m ² 3. 连接形式: 承插式胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	204.00	155.18	31656.72	
23	040501004003	聚乙烯双壁波纹管 DN200 1. 管道基础: 混凝土基础(另计) 2. 材质及规格: 聚乙烯双壁波纹管 8KN/m ² 3. 连接形式: 承插式胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	181.00	122.16	22110.96	
24	040501004004	PVC-U排水管 DN110 1. 管道基础: 混凝土基础(另计) 2. 连接形式: 粘结连接 3. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	540.00	43.88	23695.20	
25	040504001001	圆形砖砌污水检查井 1. 井底为C25砼垫层 3. 井墙用M10水泥砂浆砌多孔页岩砖 4. 抹面、勾缝、座浆均用1:2防水水泥砂浆 5. 井内外墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井室顶部, 厚20 5. 盖板: φ700球墨铸铁井盖 7. 含防坠网等相应配套装置	座	27	1825.77	49295.79	
26	040504001002	集水井 1. 素土夯实 2. 100厚C25砼垫层 3. M7.5水泥砂浆砌筑120厚页岩砖 4. 1:2水泥砂浆抹面、放坡 5. 成品格栅 6. 50厚钢筋混凝土预制盖板	座	54	756.13	40831.02	
27	040205004001	竣工标志牌	块	1	545.00	545.00	
		AB排污管道安装				18210.21	
28	040303001001	C25混凝土垫层 含模板		3.75	541.07	2029.01	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
29	040406004001	C25混凝土涵管挡墙 含模板		10.00	863.30	8633.00	
30	FA0103001001	C25混凝土回填方		16.47	458.30	7548.20	
		小计				506549.72	
		Σ人工费				99865.55	
		Σ材料费				273984.65	
		Σ机械费				40374.49	
		Σ管理费				34288.15	
		Σ利润				16215.55	
		Σ增值税				41821.35	
		单价措施项目				3898.47	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				3898.47	
31	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3 以外	台·次	1	1388.83	1388.83	
32	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw 以外	台·次	1	1367.47	1367.47	
33	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1142.17	1142.17	
		小计				3898.47	
		Σ人工费				300.00	
		Σ材料费				346.57	
		Σ机械费				1958.74	
		Σ管理费				655.04	
		Σ利润				316.23	
		Σ增值税				321.89	
		合计				510448.19	
		Σ人工费				100165.55	
		Σ材料费				274331.22	
		Σ机械费				42333.23	
		Σ管理费				34943.19	
		Σ利润				16531.78	
		Σ增值税				42143.24	
污水处理池-截流井						2253.24	
		分部分项工程				1886.18	
	0101	土石方工程				80.55	
34	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土		1.08	51.43	55.54	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 挖土深度:0.5m					
35	010103001001	回填方		0.65	27.03	17.57	
36	010103002001	余土弃置 1. 运距: 暂按5km, 起运1km		0.43	7.51	3.23	
37	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 运距: 增运4km, 结算以实际为准	· km	1.72	2.45	4.21	
	0104	砌筑工程				894.45	
38	010401004001	多孔砖墙 井墙采用M7.5, 水泥砂浆MU10砖		0.84	1064.82	894.45	
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程				628.35	
39	010501001001	垫层 混凝土强度等级:C10普通混凝土		0.18	540.84	97.35	
40	010501001002	垫层 混凝土强度等级:C20普通混凝土		0.42	564.60	237.13	
41	010505001001	有梁板 混凝土强度等级:C25普通混凝土		0.10	528.30	52.83	
42	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10 以内	t	0.044	5478.18	241.04	
	011201	墙面抹灰				282.83	
43	011201001001	墙面一般抹灰 水池底板面层及所有池壁内外批1:2防水 砂浆厚20	m ²	8.40	33.67	282.83	
		小计				1886.18	
		Σ人工费				509.21	
		Σ材料费				998.38	
		Σ机械费				30.10	
		Σ管理费				143.58	
		Σ利润				49.16	
		Σ增值税				155.73	
		单价措施项目				367.06	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				367.06	
44	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	2.16	35.05	75.71	
45	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	3.82	76.27	291.35	
		小计				367.06	
		Σ人工费				177.65	
		Σ材料费				80.45	
		Σ机械费				5.41	
		Σ管理费				54.57	
		Σ利润				18.66	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税				30.31	
		合计				2253.24	
		Σ 人工费				686.86	
		Σ 材料费				1078.83	
		Σ 机械费				35.51	
		Σ 管理费				198.15	
		Σ 利润				67.82	
		Σ 增值税				186.04	
污水处理池-格栅池、沉砂池、厌氧池						96873.01	
		分部分项工程				81724.25	
	0101	土石方工程				44287.12	
46	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 5m以内		23.76	5.55	131.87	
47	010102003001	挖基坑石方 1. 岩石类别: 较硬岩 2. 开凿深度: 5m以内		245.04	154.78	37927.29	
48	010103001001	回填方 1. 覆土厚度: 0.5m		61.38	7.25	445.01	
49	010103002001	废方弃置 1. 运距: 暂按5km, 起运1km		245.04	20.88	5116.44	
50	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 运距: 增运4km, 结算以实际为准	· km	980.16	0.68	666.51	
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程				27200.90	
51	010501001001	垫层 混凝土强度等级: C10普通混凝土		1.80	540.82	973.48	
52	010501004001	满堂基础 混凝土强度等级: C25普通混凝土		4.50	535.95	2411.78	
53	010504001001	直形墙 混凝土强度等级: C25普通混凝土		19.60	541.29	10609.28	
54	010505001001	有梁板 混凝土强度等级: C25普通混凝土		1.53	528.00	807.84	
55	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.261	5428.16	1416.75	
56	010515001002	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以上	t	1.625	5071.09	8240.52	
57	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.002	5475.00	10.95	
58	010515001004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.541	5046.76	2730.30	
	011201	墙面抹灰				5658.23	
59	011201001001	墙面一般抹灰 水池底板面层及所有池壁内外批1:2防水砂浆厚20	m ²	168.50	33.58	5658.23	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	0115	其他工程				4578.00	
60	011501003001	爬梯	个	2	1962.00	3924.00	
61	011501004001	格栅	个	1	654.00	654.00	
		小计				81724.25	
		Σ人工费				7399.60	
		Σ材料费				23825.14	
		Σ机械费				35578.51	
		Σ管理费				6079.38	
		Σ利润				2091.40	
		Σ增值税				6750.25	
		单价措施项目				15148.76	
	011701	脚手架工程		1		3706.92	
62	桂011701001001	外脚手架	m ²	64.38	41.26	2656.32	
63	桂011701002001	里脚手架	m ²	82.40	12.75	1050.60	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				11441.84	
64	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	1.72	35.05	60.29	
65	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.35]	m ²	156.80	71.38	11192.38	
66	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	2.48	76.28	189.17	
		小计				15148.76	
		Σ人工费				8204.50	
		Σ材料费				2299.87	
		Σ机械费				323.96	
		Σ管理费				2287.20	
		Σ利润				783.02	
		Σ增值税				1250.22	
		合计				96873.01	
		Σ人工费				15604.10	
		Σ材料费				26125.01	
		Σ机械费				35902.47	
		Σ管理费				8366.58	
		Σ利润				2874.42	
		Σ增值税				8000.47	
污水处理池-管材料						4948.92	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程				4948.92	
67	031003010001	堵头dn100	个	8	30.68	245.44	
68	031003010002	堵头dn150	个	2	36.02	72.04	
69	031003010003	弯头dn80	个	26	13.31	346.06	
70	031003010004	弯头dn150	个	2	21.92	43.84	
71	031003010005	变径三通dn100*80	个	24	17.04	408.96	
72	031003010006	等径三通dn150*150	个	1	27.25	27.25	
73	031003011001	法兰dn150	个	2	130.80	261.60	
74	031003011002	法兰dn100	个	2	103.55	207.10	
75	031001006001	管子dn80	m	24.00	22.14	531.36	
76	031001006002	管子dn100	m	32.00	32.26	1032.32	
77	031001006003	管子dn150	m	20.00	41.64	832.80	
78	031003013	预埋套管	个	5	188.03	940.15	
		小计				4948.92	
		Σ人工费				250.00	
		Σ材料费				4177.74	
		Σ管理费				80.00	
		Σ利润				32.50	
		Σ增值税				408.68	
		合计				4948.92	
		Σ人工费				250.00	
		Σ材料费				4177.74	
		Σ管理费				80.00	
		Σ利润				32.50	
		Σ增值税				408.68	
		总计				614523.36	
		Σ人工费				116706.51	
		Σ材料费				305712.80	
		Σ机械费				78271.21	
		Σ管理费				43587.92	
		Σ利润				19506.52	
		Σ增值税				50738.43	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
管网工程												
分部分项工程												
		拆除及恢复路面工程										
1	041001001001	旧路面机械切缝 切缝机切缝 1. 部位: 主管、入户管、污水井、集水井	m	2549.04	12.61	5.38	3.25	0.44	1.69	0.81	1.04	
	C1-0444	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	25.4904	1260.24	537.60	324.61	43.92	168.64	81.41	104.06	
2	041001001002	机械拆除混凝土路面 1. 部位: 主管、入户管、污水井、集水井 2. 厚度: 20cm	m ²	336.67	15.85	0.75		9.42	2.95	1.42	1.31	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际20]	100m ²	3.3667	1584.55	74.75		941.84	294.81	142.32	130.83	
3	041001003001	机械拆除碎石垫层 1. 部位: 主管、入户管、污水井、集水井 2. 厚度: 10cm	m ²	336.67	4.39	0.21		2.61	0.82	0.39	0.36	
	C1-0413换	拆除混合料基层 岩石破碎机拆除 水泥稳定碎(砾)石基层、水泥稳定土基层 厚度15cm[实际厚度=10]	100m ²	3.3667	439.19	20.59		261.18	81.71	39.45	36.26	
4	041001001003	人工拆除混凝土路面 1. 部位: 主管、入户管、污水井、集水井 2. 厚度: 20cm	m ²	324.82	50.14	16.43	0.53	15.37	9.22	4.45	4.14	
	C1-0407换	拆除水泥混凝土路面 风镐拆除 厚度15cm[实际厚度=20]	100m ²	3.2482	5013.76	1642.60	53.21	1536.82	922.03	445.12	413.98	
5	041001003002	人工拆除碎石垫层 1. 部位: 主管、入户管、污水井、集水井 2. 厚度: 10cm	m ²	324.82	12.08	3.96	0.13	3.70	2.22	1.07	1.00	
	C1-0411换	拆除混合料基层 风镐拆除 水泥稳定碎(砾)石基层、水泥稳定土基层 厚度15cm[实际厚度=10]	100m ²	3.2482	1208.28	396.05	12.96	370.07	222.17	107.26	99.77	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
6	040103002001	废方弃置 1. 运距: 暂按5km, 起运1km		198.45	17.67	0.76		12.75	1.89	0.81	1.46	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000	0.19845	6205.84	760.00		3984.53	664.23	284.67	512.41	
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000	0.19845	11470.38			8769.40	1227.72	526.16	947.10	
7	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 运距: 增运4km, 结算以实际为准	• km	793.80	3.39			2.59	0.36	0.16	0.28	
	C1-0153	自卸汽车运石方(每增加1km运距) 12t	1000	0.79380	3392.11			2593.36	363.07	155.60	280.08	
8	040202001001	路床(槽)整形	m ²	661.49	3.66	0.36		1.99	0.68	0.33	0.30	
	C2-0001	路床整形 路床碾压	100m ²	6.6149	366.03	35.90		198.93	68.10	32.88	30.22	
9	040202011001	10cm厚碎石垫层	m ²	661.49	27.46	2.00	15.61	4.70	1.94	0.94	2.27	
	C2-0019换	碎石(砾石)摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m ²	6.6149	2744.75	199.90	1560.56	469.72	194.19	93.75	226.63	
10	040203007001	20cm厚C25水泥混凝土路面 含模板、养护、刻纹、清扫等	m ²	661.49	111.16	21.89	67.23	2.41	7.05	3.40	9.18	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=20]{换: 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	100m ²	6.6149	9387.23	1403.00	6595.88	6.97	408.89	197.40	775.09	
	C2-0128	刻防滑条	100m ²	6.6149	632.68	295.00	109.94	34.02	95.42	46.06	52.24	
	C2-0129	清扫洗刷(扫刷)路面	100m ²	6.6149	219.12	139.50	1.54		40.46	19.53	18.09	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10	13.428	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	35.64	
		管网工程										
11	040101002001	机械挖沟槽土方 1. 部位: 主管、入户管、检查井 2. 土壤类别: 三类土 3. 挖土深度: 2m以内 4. 土石比列为7:3		245.35	3.96	0.40		2.63	0.42	0.18	0.33	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	C1-0025	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m ³ 装车 三类土	1000	0.24535	3957.36	400.00		2625.51	423.57	181.53	326.75	
12	040101002002	人工挖沟槽土方 1. 部位: 主管、入户管、检查井 2. 土壤类别: 三类土 3. 挖土深度: 2m以内		127.60	117.72	90.00			12.60	5.40	9.72	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100	1.2760	11772.01	9000.01			1260.00	540.00	972.00	
13	040102002001	挖沟槽石方 1. 部位: 主管、入户管、检查井 2. 岩石类别: 较硬岩 3. 挖土深度: 2m以内 4. 土石比例为7:3		159.83	101.15	5.16		72.17	10.83	4.64	8.35	
	C1-0087	液压岩石破碎机破碎(槽、坑) 较硬岩	100	1.5983	10113.84	515.76		7216.53	1082.52	463.94	835.09	
14	040103001001	机械沟槽土方回填 1. 部位: 主管、入户管、检查井 2. 利用场内土方回填		242.39	23.59	15.12	0.09	2.84	2.51	1.08	1.95	
	C1-0113	沟槽(台、井背)手扶振动压实机回填 土	100	2.4239	2358.40	1512.00	8.72	283.79	251.41	107.75	194.73	
15	040103001002	人工沟槽土方回填 1. 部位: 主管、入户管、检查井 2. 利用场内土方回填		122.58	29.94	21.62	0.06	1.22	3.20	1.37	2.47	
	C1-0102	人工填土夯实	100	1.2258	2994.01	2162.24	5.95	121.80	319.77	137.04	247.21	
16	040103002002	石方弃置 1. 运距: 暂按5km, 起运1km		159.83	15.76	0.76		11.29	1.69	0.72	1.30	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000	0.15983	6205.84	760.00		3984.53	664.23	284.67	512.41	
	C1-0150	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t	1000	0.15983	9558.65			7307.83	1023.10	438.47	789.25	
17	桂040103003002	土石方运输每增1km 1. 运距: 增运4km, 结算以实际为准	• km	639.32	2.82			2.16	0.30	0.13	0.23	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳税额(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C1-0153	自卸汽车运石方(每增加1km运距) 12t	1000	0.63932	2826.76			2161.13	302.56	129.67	233.40	
18	040103002003	土方弃置 1.运距:暂按5km,起运1km		7.98	8.14			6.23	0.87	0.37	0.67	
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000	0.00798	8152.59			6232.87	872.60	373.97	673.15	
19	桂040103003003	土石方运输每增1km 1.运距:增运4km,结算以实际为准	• km	31.92	2.59			1.98	0.28	0.12	0.21	
	C1-0147	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000	0.03192	2585.97			1977.04	276.79	118.62	213.52	
20	040303002001	C25混凝土基础		113.99	458.30	60.10	319.43	10.55	20.49	9.89	37.84	
	C5-1031换	渠(管)道基础 混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40中砂水泥 42.5 C25}	10	11.399	4142.60	424.50	3186.43	4.96	124.54	60.12	342.05	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10	11.627	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	35.64	
21	040501004001	聚乙烯双壁波纹管 DN400 1.管道基础:混凝土基础(另计) 2.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 8KN/m² 3.连接形式:承插式胶圈接口 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	244.00	256.00	15.45	212.77		4.48	2.16	21.14	
	C5-0121换	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400	100m	2.4400	25112.13	1360.00	21093.85		394.40	190.40	2073.48	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400	100m	2.4400	487.73	185.00	182.75	0.11	53.68	25.92	40.27	
22	040501004002	聚乙烯双壁波纹管 DN300 1.管道基础:混凝土基础(另计) 2.材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 8KN/m² 3.连接形式:承插式胶圈接口 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	204.00	155.18	12.65	124.28		3.67	1.77	12.81	
	C5-0120换	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	100m	2.0400	15030.71	1080.00	12245.24		313.20	151.20	1241.07	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	C5-0240	管道闭水试验 管径 (mm以内) 300	100m	2.0400	487.73	185.00	182.75	0.11	53.68	25.92	40.27	
23	040501004003	聚乙烯双壁波纹管 DN200 1. 管道基础: 混凝土基础(另计) 2. 材质及规格: 聚乙烯双壁波纹管 8KN/m² 3. 连接形式: 承插式胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	181.00	122.16	9.85	97.98		2.86	1.38	10.09	
	C5-0118	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径 (mm以内) 200	100m	1.8100	11727.53	800.00	9615.20		232.00	112.00	968.33	
	C5-0240	管道闭水试验 管径 (mm以内) 200	100m	1.8100	487.73	185.00	182.75	0.11	53.68	25.92	40.27	
24	040501004004	PVC-U排水管 DN110 1. 管道基础: 混凝土基础(另计) 2. 连接形式: 粘结连接 3. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	540.00	43.88	12.85	21.88		3.73	1.80	3.62	
	C5-0150换	承插塑料排水管安装(粘结连接) 公称外径 (mm以内) 110	100m	5.4000	3900.65	1100.00	2005.58		319.00	154.00	322.07	
	C5-0240	管道闭水试验 管径 (mm以内) 110	100m	5.4000	487.73	185.00	182.75	0.11	53.68	25.92	40.27	
25	040504001001	圆形砖砌污水检查井 1. 井底为C25砼垫层 3. 井墙用M10水泥砂浆砌多孔页岩砖 4. 抹面、勾缝、座浆均用1:2防水水泥砂浆 5. 井内外墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井室顶部, 厚20 5. 盖板: φ700球墨铸铁井盖 7. 含防坠网等相应配套装置	座	27	1825.77	376.72	1133.88	1.70	109.74	52.98	150.75	
	C5-0366换	砖砌圆形污水检查井 井径 (mm), 适用管径 (mm), 井深 (m以内) 700 ≤400 1.3 收口式 {换: 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 换: 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	座	27	1818.73	373.90	1133.75	0.09	108.46	52.36	150.17	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税 (各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳税增值税 (各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10	0.44	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	35.64	
26	040504001002	集水井 1. 素土夯实 2. 100厚C25砼垫层 3. M7.5水泥砂浆砌筑120厚页岩砖 4. 1:2水泥砂浆抹面、放坡 5. 成品格栅 6. 50厚钢筋砼混凝土预制盖板	座	54	756.13	157.52	469.68	7.08	40.33	19.09	62.43	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100	0.2386	11772.01	9000.01			1260.00	540.00	972.00	
	C1-0102	人工填土夯实	100	0.0907	2994.01	2162.24	5.95	121.80	319.77	137.04	247.21	
	C1-0143换	自卸汽车运土方(运距1km内) 4.5t [实际运距=5]	1000	0.01479	27669.74			21154.24	2961.59	1269.25	2284.66	
	C5-0968换	非定型井垫层 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.477	4021.27	362.20	3163.90	5.17	106.54	51.43	332.03	
	C5-0970换	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10	0.804	9020.36	1931.70	5504.46	6.13	561.97	271.30	744.80	
	C5-0975	非定型井抹灰 砖墙20mm 井内侧	100m ²	0.5400	5802.77	3057.30	943.38	5.82	888.30	428.84	479.13	
	C5-1005换	非定型井井盖(算)安装 井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座{换:水泥砂浆 1:2 换:预拌普通混凝土 C30}	10套	5.4	3725.73	500.30	2702.67		145.09	70.04	307.63	
	B-换	成品格栅300*300	个	54	87.20		80.00				7.20	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10	0.487	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	35.64	
27	040205004001	竣工标志牌	块	1	545.00		500.00				45.00	
	B-换	竣工标志牌	块	1	545.00		500.00				45.00	
		AB排污管道安装										
28	040303001001	C25混凝土垫层		3.75	541.07	84.80	357.25	12.50	28.22	13.62	44.68	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		含模板										
	C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.375	3899.32	330.00	3098.25	5.04	97.16	46.91	321.96	
	C6-0593	现浇混凝土模板 混凝土垫层	100m ²	0.1015	3963.59	1264.50	1723.42	73.19	387.93	187.28	327.27	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10	0.381	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	35.64	
29	040406004001	C25混凝土涵管挡墙 含模板		10.00	863.30	226.16	435.03	23.48	72.40	34.95	71.28	
	C1-0164换	混凝土挡土墙 现浇混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	1.000	4280.56	550.00	3133.53	4.96	160.94	77.69	353.44	
	C1-0165	混凝土挡土墙 现浇模板	10m ²	8.000	489.29	192.00	151.12	16.23	60.39	29.15	40.40	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10	1.015	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	35.64	
30	FA0103001001	C25混凝土回填方		16.47	458.30	60.10	319.43	10.55	20.49	9.89	37.84	
	C5-1031换	渠(管)道基础 混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	1.647	4142.60	424.50	3186.43	4.96	124.54	60.12	342.05	
	C1-0445	混凝土拌制 现场搅拌	10	1.68	431.59	173.00	7.68	98.52	78.74	38.01	35.64	
单价措施项目												
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
31	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台·次	1	1388.83	100.00	136.09	695.85	230.80	111.42	114.67	
	C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1388.83	100.00	136.09	695.85	230.80	111.42	114.67	
32	041106001002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以外	台·次	1	1367.47	100.00	116.49	695.85	230.80	111.42	112.91	
	C1-0513	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以外	台次	1	1367.47	100.00	116.49	695.85	230.80	111.42	112.91	
33	041106001003	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1142.17	100.00	93.99	567.04	193.44	93.39	94.31	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	C1-0514	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1142.17	100.00	93.99	567.04	193.44	93.39	94.31	
污水处理池-截流井												
分部分项工程												
	0101	土石方工程										
34	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 0.5m		1.08	51.43	40.91		0.05	4.63	1.59	4.25	
	A-1-10	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深2m以内	100	0.0108	5141.74	4090.29		4.49	462.71	159.70	424.55	
35	010103001001	回填方		0.65	27.03	19.14		2.38	2.43	0.85	2.23	
	A-1-93	人工回填土 夯填	100	0.0065	2702.57	1913.90		238.37	243.21	83.94	223.15	
36	010103002001	余土弃置 1. 运距: 暂按5km, 起运1km		0.43	7.51			5.98	0.67	0.23	0.63	
	A-1-132	自卸汽车运土(运距1km以内) 8t	1000	0.00043	7499.57			5972.52	674.89	232.93	619.23	
37	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3·km 1. 运距: 增运4km, 结算以实际为准	· km	1.72	2.45			1.95	0.22	0.08	0.20	
	A-1-141	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 8t	1000	0.00172	2445.91			1947.87	220.11	75.97	201.96	
	0104	砌筑工程										
38	010401004001	多孔砖墙 井墙采用M7.5, 水泥砂浆MU10砖		0.84	1064.82	253.00	620.81	1.35	75.80	25.94	87.92	
	A-4-5换	混水砖墙 标准砖 240×115×53 墙体厚度(178mm)	10	0.084	10648.13	2530.00	6208.08	13.47	757.95	259.43	879.20	
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程										
39	010501001001	垫层 混凝土强度等级: C10普通混凝土		0.18	540.84	121.56	295.83	28.83	37.17	12.78	44.67	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-5-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10}	10	0.018	4350.63	735.20	2950.48	8.31	221.57	75.84	359.23	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100	0.0018	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
	A-5-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.018	538.43	67.31	7.68	280.04	103.51	35.43	44.46	
40	010501001002	垫层 混凝土强度等级:C20普通混凝土		0.42	564.60	121.60	317.60	28.83	37.19	12.76	46.62	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20}	10	0.042	4587.98	735.20	3168.24	8.31	221.57	75.84	378.82	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100	0.0042	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
	A-5-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.042	538.43	67.31	7.68	280.04	103.51	35.43	44.46	
41	010505001001	有梁板 混凝土强度等级:C25普通混凝土		0.10	528.30	85.20	334.60	29.30	26.60	9.00	43.60	
	A-5-30换	混凝土 有梁板{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.010	4226.45	371.97	3338.33	13.14	114.76	39.28	348.97	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100	0.0010	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
	A-5-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.01	538.43	67.31	7.68	280.04	103.51	35.43	44.46	
42	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.044	5478.18	1065.45	3503.41	22.05	324.09	110.91	452.27	
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.044	5478.47	1065.55	3503.46	22.06	324.11	110.94	452.35	
	011201	墙面抹灰										
43	011201001001	墙面一般抹灰 水池底板面层及所有池壁内外批1:2防水砂浆厚20	m ²	8.40	33.67	13.30	12.22	0.03	3.98	1.36	2.78	
	A-8-100换	防水工程 刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚 {换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.0840	3366.68	1330.33	1221.49	3.39	397.45	136.04	277.98	
单价措施项目												

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
44	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	2.16	35.05	13.61	13.09	0.01	4.06	1.39	2.89	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0216	3504.59	1360.69	1308.79	1.04	405.80	138.90	289.37	
45	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	3.82	76.27	38.81	13.66	1.41	11.99	4.10	6.30	
	A-5-214	有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.0382	7627.73	3881.29	1366.18	141.38	1198.76	410.31	629.81	
污水处理池-格栅池、沉砂池、厌氧池												
分部分项工程												
	0101	土石方工程										
46	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 5m以内		23.76	5.55	0.67		3.75	0.50	0.17	0.46	
	A-1-26	液压挖掘机挖沟槽(基坑)土方 斗容量(1.0)	1000	0.02376	5556.46	673.06		3752.00	500.03	172.58	458.79	
47	010102003001	挖基坑石方 1. 岩石类别: 较硬岩 2. 开凿深度: 5m以内		245.04	154.78	1.12	0.12	122.04	13.92	4.80	12.78	
	A-1-78	液压破碎机破碎沟槽(基坑) 较硬岩	100	2.4504	15479.02	112.18	12.35	12204.31	1391.76	480.34	1278.08	
48	010103001001	回填方 1. 覆土厚度: 0.5m		61.38	7.25	2.52	0.52	2.80	0.60	0.21	0.60	
	A-1-93	人工回填土 夯填	100	0.0614	2702.57	1913.90		238.37	243.21	83.94	223.15	
	A-1-94	挖掘机回填土	100	0.5524	505.04	67.31	57.60	284.89	39.80	13.74	41.70	
49	010103002001	废方弃置 1. 运距: 暂按5km, 起运1km		245.04	20.88	0.51		16.12	1.88	0.65	1.72	
	A-1-89	挖掘机挖渣 斗容量(1.0)	100	2.4504	870.01	51.01		641.85	78.29	27.02	71.84	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-1-166	自卸汽车运渣(运距1km以内) 12t	100	2.4504	1218.14			970.11	109.62	37.83	100.58	
50	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m3·km 1.运距:增运4km,结算以实际为准	·km	980.16	0.68			0.54	0.06	0.02	0.06	
	A-1-175	自卸汽车运渣(每增加1km运距) 12t	1000	0.24504	2713.69			2161.13	244.21	84.28	224.07	
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程										
51	010501001001	垫层 混凝土强度等级:C10普通混凝土		1.80	540.82	122.12	294.76	29.15	37.34	12.79	44.66	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10}	10	0.180	4338.95	735.20	2939.77	8.31	221.57	75.84	358.26	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100	0.0182	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
	A-5-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.182	538.43	67.31	7.68	280.04	103.51	35.43	44.46	
52	010501004001	满堂基础 混凝土强度等级:C25普通混凝土		4.50	535.95	92.25	332.02	29.24	28.44	9.75	44.25	
	A-5-9换	混凝土满堂基础 有梁式{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.450	4285.55	434.43	3312.36	7.96	131.83	45.12	353.85	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100	0.0457	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
	A-5-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.457	538.43	67.31	7.68	280.04	103.51	35.43	44.46	
53	010504001001	直形墙 混凝土强度等级:C25普通混凝土		19.60	541.29	95.55	331.68	29.68	29.56	10.13	44.69	
	A-5-28换	混凝土墙 直形{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	1.960	4339.84	467.77	3308.97	12.61	143.15	49.00	358.34	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100	0.1989	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
	A-5-1	混凝土拌制 搅拌机	10	1.989	538.43	67.31	7.68	280.04	103.51	35.43	44.46	
54	010505001001	有梁板 混凝土强度等级:C25普通混凝土		1.53	528.00	85.88	333.00	29.69	26.69	9.15	43.59	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-5-30换	混凝土 有梁板 {换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10	0.153	4208.86	371.97	3322.19	13.14	114.76	39.28	347.52	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100	0.0155	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
	A-5-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.155	538.43	67.31	7.68	280.04	103.51	35.43	44.46	
55	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.261	5428.16	1012.26	3537.93	17.78	306.93	105.06	448.20	
	A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.261	5428.16	1012.27	3537.92	17.76	306.95	105.06	448.20	
56	010515001002	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以上	t	1.625	5071.09	766.96	3507.94	50.50	243.60	83.38	418.71	
	A-5-290	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以上	t	1.625	5071.09	766.96	3507.94	50.50	243.60	83.38	418.71	
57	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.002	5475.00	1065.00	3505.00	20.00	325.00	110.00	450.00	
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.002	5478.47	1065.55	3503.46	22.06	324.11	110.94	452.35	
58	010515001004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.541	5046.76	807.34	3420.79	56.43	257.39	88.10	416.71	
	A-5-292	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.541	5046.77	807.33	3420.79	56.44	257.40	88.10	416.71	
	011201	墙面抹灰										
59	011201001001	墙面一般抹灰 水池底板面层及所有池壁内外批1:2防水砂浆厚20	m ²	168.50	33.58	13.30	12.15	0.03	3.97	1.36	2.77	
	A-8-100换	防水工程 刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚 {换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:2}	100m ²	1.6850	3359.47	1330.33	1214.87	3.39	397.45	136.04	277.39	
	0115	其他工程										
60	011501003001	爬梯	个	2	1962.00		1800.00				162.00	
	B-换	爬梯	个	2	1962.00		1800.00				162.00	
61	011501004001	格栅	个	1	654.00		600.00				54.00	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B-换	格栅	个	1	654.00		600.00				54.00	
单价措施项目												
	011701	脚手架工程		1								
62	桂011701001001	外脚手架	m ²	64.38	41.26	24.15	5.98	2.41	3.96	1.35	3.41	
	A-16-3	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	100m ²	0.6438	4126.23	2415.07	598.50	240.79	395.72	135.45	340.70	
63	桂011701002001	里脚手架	m ²	82.40	12.75	7.09	1.28	0.35	2.22	0.76	1.05	
	A-16-15	扣件式钢管里脚手架3.6m以上	100m ²	0.8240	1274.61	708.95	127.60	35.17	221.75	75.90	105.24	
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
64	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	1.72	35.05	13.60	13.09	0.01	4.06	1.39	2.90	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0172	3504.59	1360.69	1308.79	1.04	405.80	138.90	289.37	
65	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.35]	m ²	156.80	71.38	37.92	11.18	0.87	11.56	3.96	5.89	
	A-5-207换	直形墙 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.35]	100m ²	1.5680	7139.00	3792.35	1118.31	87.10	1156.08	395.70	589.46	
66	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	2.48	76.28	38.81	13.66	1.42	11.99	4.10	6.30	
	A-5-214	有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.0248	7627.73	3881.29	1366.18	141.38	1198.76	410.31	629.81	
污水处理池-管材料												
分部分项工程												
67	031003010001	堵头dn100	个	8	30.68		28.15				2.53	
	B-换	堵头dn100	个	8	30.68		28.15				2.53	
68	031003010002	堵头dn150	个	2	36.02		33.05				2.97	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B-换	堵头dn150	个	2	36.02		33.05				2.97	
69	031003010003	弯头dn80	个	26	13.31		12.21				1.10	
	B-换	弯头dn80	个	26	13.31		12.21				1.10	
70	031003010004	弯头dn150	个	2	21.92		20.11				1.81	
	B-换	弯头dn150	个	2	21.92		20.11				1.81	
71	031003010005	变径三通dn100*80	个	24	17.04		15.63				1.41	
	B-换	变径三通dn100*80	个	24	17.04		15.63				1.41	
72	031003010006	等径三通dn150*150	个	1	27.25		25.00				2.25	
	B-换	等径三通dn150*150	个	1	27.25		25.00				2.25	
73	031003011001	法兰dn150	个	2	130.80		120.00				10.80	
	B-	法兰dn150	个	2	130.80		120.00				10.80	
74	031003011002	法兰dn100	个	2	103.55		95.00				8.55	
	B-	法兰dn100	个	2	103.55		95.00				8.55	
75	031001006001	管子dn80	m	24.00	22.14		20.31				1.83	
	B-	管子dn80	m	24.00	22.14		20.31				1.83	
76	031001006002	管子dn100	m	32.00	32.26		29.60				2.66	
	B-换	管子dn100	m	32.00	32.26		29.60				2.66	
77	031001006003	管子dn150	m	20.00	41.64		38.20				3.44	
	B-换	管子dn150	m	20.00	41.64		38.20				3.44	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

总价措施项目费用表

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税 (元)	含税金额 (元)
管网工程				22229.81	2000.70	24230.51
—		2022市政综合工程一般计税法		22229.81	2000.70	24230.51
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (99865.55+40374.49+300.00+1958.74)*12.00%	17099.85	1538.99	18638.84
3	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (99865.55+40374.49+300.00+1958.74)*0.30%	427.50	38.48	465.98
4	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (99865.55+40374.49+300.00+1958.74)*3.00%	4274.96	384.75	4659.71
2	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (99865.55+40374.49+300.00+1958.74)*0.30%	427.50	38.48	465.98
		合计		22229.81	2000.70	24230.51
污水处理池-截流井				140.29	12.62	152.91
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法		140.29	12.62	152.91
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (509.21+30.10+177.65+5.41)*17.79%	128.51	11.57	140.08
2	桂011801002001	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (509.21+30.10+177.65+5.41)*0.25%	1.81	0.16	1.97
3	桂011801003001	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (509.21+30.10+177.65+5.41)*1.25%	9.03	0.81	9.84
4	桂011801004001	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (509.21+30.10+177.65+5.41)*0.13%	0.94	0.08	1.02
		合计		140.29	12.62	152.91
污水处理池-格栅池、沉砂池、厌氧池				10002.58	900.23	10902.81
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法		10002.58	900.23	10902.81
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (7399.60+35578.51+8204.50+323.96)*17.79%	9163.02	824.67	9987.69
2	桂011801002001	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (7399.60+35578.51+8204.50+323.96)*0.25%	128.77	11.59	140.36

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
管网工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
污水处理池-截流井		4.41	0.40	4.81
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	4.41	0.40	4.81
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	4.41	0.40	4.81
污水处理池-格栅池、沉砂池、厌氧池		197.75	17.80	215.55
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	197.75	17.80	215.55
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	197.75	17.80	215.55
污水处理池-管材料		9.16	0.82	9.98
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	9.16	0.82	9.98
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	9.16	0.82	9.98
5	计日工			
6	总承包服务费			
合计		211.32	19.02	230.34

注：1. 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
 2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第1页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t	0.047	3407.83
3	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t	0.555	3275.09
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	33.966	4.60
5	010310002	镀锌铁丝φ4	kg	50.593	4.42
6	010310013	镀锌铁丝φ0.7	kg	9.028	4.87
7	010902001	圆钢HPB300 φ10以内(综合)	t	0.266	3425.53
8	010902002	圆钢HPB300 φ10以上(综合)	t	1.666	3363.58
9	020101002	橡胶板 2mm	m ²	0.780	11.15
10	020901006	塑料薄膜	m ²	727.639	2.56
11	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²	79.418	0.09
12	022705004	棉纱头	kg	5.940	7.02
13	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m	1458.000	0.88
14	023301002	草袋	条	35.000	1.06
15	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套	680.400	3.54
16	030143001	对拉螺栓	kg	42.141	5.58
17	030183001	铁钉(综合)	kg	3.523	5.31
18	031311001	电焊条(综合)	kg	15.715	6.37
19	031343001	合金钎头 φ150	个	0.132	228.67
20	031345001	钢锯条	根	17.280	0.33
21	031345008	刻纹机刀片	组	1.058	575.22
22	031345011	切缝机刀片	片	33.138	234.69
23	031347004	铁砂布	张	22.680	2.47
24	031349001	风镐凿子	根	4.048	53.10
25	040102001	砌筑水泥M32.5	t	0.854	398.98
26	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	0.111	398.98
27	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	2.235	393.98
28	040102003	普通硅酸盐水泥P.0 42.5MPa	t	1.542	398.98
29	040102003	普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa	t	8.630	460.35
30	040102003	普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa	t	90.756	465.35
31	040301001	砂(综合)		5.912	165.63
32	040301004	中砂		183.028	141.36
33	040502004	碎石 5~40mm		4.067	117.09
34	040502004	碎石(5~40)mm		350.305	117.09
35	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	0.853	1359.22
36	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	13.916	922.33

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第2页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	0.320	291.26
38	050306001	周转板枋材		0.596	1088.50
39	050306002	周转枋材		0.584	1088.50
40	050306003	周转板材			1000.00
41	050308008	板枋材		0.080	1000.00
42	052502007	垫木		0.170	876.11
43	053501002	竹篾	百根	0.354	3.03
44	130507001	防锈漆	kg	11.098	10.47
45	133502001	防水剂(油)	kg	234.569	2.21
46	134101001	嵌缝料	kg	16.310	2.48
47	140501003	油漆溶剂油	kg	1.121	5.40
48	143309001	丙酮	kg	9.720	9.73
49	143520001	隔离剂	kg	16.698	1.33
50	144116007	粘合剂507	kg	6.480	12.18
51	170103005	焊接钢管 DN40	m	0.350	19.12
52	172508021	塑料管 Φ160	m	1.800	14.20
53	172703000	橡胶管	m	17.535	6.02
54	330114001	高稀钢爬梯	个	81.000	11.50
55	341101001	水		412.694	3.84
56	341101001	水	m3	46.845	3.84
57	341508001	其他材料费	元	2373.086	0.90
58	350102003	组合钢模板	kg	47.200	5.31
59	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²	24.185	28.32
60	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	3.672	28.32
61	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	203.506	4.87
62	350203001	零星卡具	kg	19.040	4.07
63	350302001	回转扣件	个	0.115	5.75
64	350302003	直角扣件	个	2.217	6.02
65	350303001	脚手架焊接钢管 48.3×3.6	t	0.022	3938.05
66	350307002	竹脚手板	m²	2.208	18.58
67	350309001	挡脚板(综合)	m	19.314	1.14
68	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套	27.000	504.42
69	360106001	井盖井座	套	54.540	180.00
70	370501003	枕木		0.240	927.43
71	800101006	水泥砂浆中砂M7.5		0.332	170.57
72	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m3	0.088	170.57

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第3页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	800102003	水泥砂浆1:2		1.229	408.57
74	800102003	水泥砂浆1:2	m3	0.015	408.57
75	B-C.1	管子dn100 材料费	元	32.000	29.60
76	B-C.1	爬梯 材料费	个	2.000	1800.00
77	B-C.2	成品格栅 材料费	元	54.000	80.00
78	B-C.2	管子dn150 材料费	元	20.000	38.20
79	B-C.2	格栅 材料费	个	1.000	600.00
80	B-C.3	预埋套管 材料费	个	5.000	100.00
81	B-C.3	竣工标志牌	元	1.000	500.00
82	B-C.4	管子dn80 材料费	m	24.000	20.31
83	B-C.5	堵头dn100 材料费	个	8.000	28.15
84	B-C.6	堵头dn100 材料费	个	2.000	33.05
85	B-C.7	弯头dn80 材料费	个	26.000	12.21
86	B-C.8	弯头dn80 材料费	个	2.000	20.11
87	B-C.9	变径三通dn100*80 材料费	个	24.000	15.63
88	B-C.10	等径三通dn150*150 材料费	个	1.000	25.00
89	B-C.11	法兰dn150 材料费	个	2.000	120.00
90	B-C.12	法兰dn100 材料费	个	2.000	95.00
91	S143508001	脱模剂	kg	1.015	3.98
92	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5		1.838	170.57
93	S800101016	水泥砂浆中砂M10		5.670	380.47
94	S800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%)1:2		4.617	552.12
95		◆商品砼◆			
96	043104005	预拌普通混凝土 C30		3.618	436.89
97		◆配合比◆			
98	800102003	水泥砂浆 1:2		3.554	406.60
99	800102003	水泥砂浆 1:2		0.177	409.38
100	800102003	水泥砂浆 1:2		1.534	409.38
101	801101001	素水泥浆		0.169	599.67
102	801101001	素水泥浆		0.008	607.25
103	802104041	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10		1.818	288.74
104	802104041	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10		0.182	289.80
105	802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20		0.424	311.36
106	802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25		26.015	325.53
107	802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25		0.102	327.12
108	802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25		290.573	304.49

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第4页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109		◆主材◆			
110	040907001Z	三合土(天然级配)		278.749	
111	172500000Z.1	PVC-U塑料排水管De110	m	540.000	19.47
112	172506000	聚乙烯双壁波纹管 DN200	m	182.810	95.20
113	172506000.1	聚乙烯双壁波纹管 DN400	m	246.440	208.85
114	172506000.2	聚乙烯双壁波纹管 DN300	m	206.040	121.24
115		◆机械台班组成◆			
116	000701002	市政机械台班人工费	元	2245.607	1.00
117	000701003	市政机械第一类费用	元	5701.430	1.00
118	002401001	机械台班人工费	元	14651.587	1.00
119	140301004	汽油92#	kg	10.375	8.39
120	140301004	汽油 92#	kg	32.577	8.39
121	140304001	轻柴油0#	kg	2281.833	6.62
122	140304001	轻柴油 0#	kg	2620.267	6.62
123	341103001	电	kW·h	208.496	0.73
124	341103001	电	kW.h	2088.037	0.73
125	994701004	折旧费	元	13866.719	1.00
126	994701005	检修费	元	1701.629	1.00
127	994701006	维护费	元	4966.180	1.00
128	994701007	安拆及场外运输费	元	483.019	1.00
129	994701008	其他费	元	166.162	1.00
130		◆机械◆			
131	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1	台班	1.206	1410.34
132	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班	0.852	1649.91
133	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L	台班	9.574	328.39
134	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班	0.291	10.52
135	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	0.239	10.34
136	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	9.691	10.34
137	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m3/h	台班	0.277	16.08
138	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.680	16.08
139	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.018	61.78
140	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	0.032	891.31
141	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.015	891.31
142	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班	0.436	987.44
143	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班	0.232	1041.91
144	990703001	轮胎式装载机 斗容量0.5	台班	0.857	605.05

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 吞盘乡渠怀村陇洪屯污水处理工程

第5页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班	0.580	541.09
146	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班	0.165	560.93
147	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班	0.011	627.48
148	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班	0.504	620.45
149	990705005	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.009	716.13
150	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班	6.817	800.42
151	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班	4.887	800.42
152	990707006	平板拖车组装载质量30t	台班	0.630	1104.53
153	990707006	平板拖车组 装载质量30t	台班	0.630	1104.53
154	990712002	平地机功率 120kW	台班	1.203	1016.79
155	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.074	563.70
156	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	0.218	653.12
157	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	1.951	1157.51
158	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N·m	台班	1.093	24.96
159	991305001	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班	5.982	24.96
160	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班	10.811	63.63
161	991316001	混凝土切缝机功率 7.5kW	台班	38.236	29.28
162	991317001	刻纹机	台班	4.895	45.97
163	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.088	31.74
164	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.240	39.25
165	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.556	22.76
166	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.503	26.04
167	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班	0.986	74.79
168	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班	0.179	110.41
169	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班	0.331	694.79
170	993301001	履带式液压岩石破碎机斗容量 1m ³	台班	2.003	1582.92
171	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班	26.736	1582.92
172	993306001	风镐	台班	52.556	2.09
173	994301008	内燃空气压缩机 排气量3 /min	台班	26.278	231.53
174	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m ³	台班	0.386	1649.91
175	S990506001	混凝土振捣器平板式	台班	4.566	10.51
176	S990704010	载重汽车装载质量15t	台班	0.630	900.06
177		合 计			