

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

编制范围：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

第 1 页 共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计	km	1.96	972542.83	496195.32	100.00	
100	清单 第100章 总则	km	1.96	14372.55	7332.94	1.48	
102	工程管理	总额	1	14372.55	14372.55	1.48	
102-3	安全生产费	总额	1	14372.55	14372.55	1.48	
200	清单 第200章 路基	km	1.96	35241.86	17980.54	3.62	
203	挖方路基	m ³	2352	33477.86	14.23	3.44	
203-1	路基挖方	m ³	2352	33477.86	14.23	3.44	
-a	挖土方	m ³	2081	18250.37	8.77	1.88	
-b	挖石方	m ³	271	15227.49	56.19	1.57	
216	整修路基	m ²	8820	1764	0.2	0.18	
-a	整修路基	m ²	8820	1764	0.2	0.18	
300	清单 第300章 路面	km	1.96	922101.85	470460.13	94.81	
302	级配碎石垫层	m ²	8834	149382.94	16.91	15.36	
302-1	级配碎石垫层	m ²	8834	149382.94	16.91	15.36	
-a	厚10cm（含路口、弯道加宽、错车道）	m ²	8834	149382.94	16.91	15.36	
312	水泥混凝土面层	m ²	8050	751870	93.4	77.31	
312-1	水泥混凝土面层	m ²	8050	751870	93.4	77.31	
-a	厚18cm（含路口、弯道加宽、错车道）	m ²	8050	751870	93.4	77.31	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	m ³	548.8	20848.91	37.99	2.14	
313-1	路肩培土	m ³	548.8	20848.91	37.99	2.14	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	km	1.96	826.56	421.71	0.08	
604	道路交通标志	个	1	826.56	826.56	0.08	
604-9	标志碑	个	1	826.56	826.56	0.08	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

编制范围：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

第 2 页 共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			972542.83		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不计日工总额）						
13	预算总价			972542.83		100.00	

编制：

复核：



编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

编制范围：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

第 1 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总则	km	1.96													14372.55	7332.94
2	102	工程管理	总额	1													14372.55	14372.55
3	102~3	安全生产费	总额	1													14372.55	14372.55
4	200	清单 第200章 路基	km	1.96	26621.28		1531.21	3142.15	23237.53	27910.89		319.73	624.9	1422.62	2045.39	2909.12	35241.86	17980.54
5	203	挖方路基	m3	2352	25327.89		1531.21	3142.15	21865.77	26539.13		300.84	589.37	1335.86	1945.38	2763.95	33477.86	14.23
6	203~1	路基挖方	m3	2352	25327.89		1531.21	3142.15	21865.77	26539.13		300.84	589.37	1335.86	1945.38	2763.95	33477.86	14.23
7	~a	挖土方	m3	2081	13737.66		653.17		13896.66	14549.83		172.37	265.77	701.62	1051.85	1506.73	18250.37	8.77
8	~b	挖石方	m3	271	11590.23		878.04	3142.15	7969.11	11989.3		128.48	323.6	634.25	893.54	1257.23	15227.49	56.19
9	216	整修路基	m2	8820	1293.39				1371.76	1371.76		18.88	35.53	86.76	100.01	145.16	1764	0.2
10	~a	整修路基	m2	8820	1293.39				1371.76	1371.76		18.88	35.53	86.76	100.01	145.16	1764	0.2
11	300	清单 第300章 路面	km	1.96	611450.44		81852.12	596791.75	65729.97	744373.84		6383.1	15085.89	33153.93	46962.62	76136.34	922101.85	470460.13
12	302	级配碎石垫层	m2	8834	91859.11		447.22	117292.46	8673.05	126412.76		832.21	2229.42	548.34	7043.12	12335.93	149382.94	16.91
13	302~1	级配碎石垫层	m2	8834	91859.11		447.22	117292.46	8673.05	126412.76		832.21	2229.42	548.34	7043.12	12335.93	149382.94	16.91
14	~a	厚10cm(含路口、弯道加宽、错车道)	m2	8834	91859.11		447.22	117292.49	8673.05	126412.76		832.21	2229.42	548.34	7043.12	12335.93	149382.94	16.91
15	312	水泥混凝土面层	m2	8050	505737.31		70013.87	479499.27	55178.37	604691.51		5307.34	12520.24	28398.69	38848.51	62078.97	751870	93.4
16	312~1	水泥混凝土面层	m2	8050	505737.31		70013.87	479499.27	55178.37	604691.51		5307.34	12520.24	28398.69	38848.51	62078.97	751870	93.4
17	~a	厚18cm(含路口、弯道加宽、错车道)	m2	8050	505737.31		70013.87	479499.27	55178.37	604691.51		5307.34	12520.24	28398.69	38848.51	62078.97	751870	93.4

18	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	m3	548.8	13854.02		11391.03		1878.54	13269.57		243.55	336.24	4206.9	1070.99	1721.45	20848.91	37.99

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

编制范围：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

第 2 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置 费 (元)	直接费 (元)				设备购置 费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使 用费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	313~1	路肩培土	m3	548.8	13854.02		11391.03		1878.54	13269.57		243.55	336.24	4206.9	1070.99	1721.45	20848.91	37.99
20	600	清单 第600章 安全设施及预 埋管线	km	1.96	680.83		17.62	680.04		697.65		1.08	2.87	5.9	50.81	68.25	826.56	421.71
21	604	道路交通标志	个	1	680.83		17.62	680.04		697.65		1.08	2.87	5.9	50.81	68.25	826.56	826.56
22	604~9	标志碑	个	1	680.83		17.62	680.04		697.65		1.08	2.87	5.9	50.81	68.25	826.56	826.56
合计				1.96	638752.56		83400.95	600613. 94	88967.49	772982.39		6703.91	15713.67	34582.45	49058.82	79113.71	972542.8 3	496195.3 2

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

编制范围：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)						规费 (%)						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.93						0.52		0.939	0.521	2.747					2.74	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		0.87						0.47		0.876	0.47	2.792					2.79	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		0.95						0.15		0.959	0.154	1.374					1.37	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		0.94						0.81		0.94	0.818	2.427					2.42	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.19			1.195	3.569					3.56	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.62						1.20		0.622	1.201	3.587					3.58	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)		0.62						1.20		0.622	1.201	3.587					3.58	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.74						1.53		0.742	1.537	4.726					4.72	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)		1.49						2.72		1.497	2.729	5.976					5.97	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)								2.72			2.729	5.976					5.97	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)		1.49						2.72		1.497	2.729	5.976					5.97	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)								2.72			2.729	5.976					5.97	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		0.90						1.67		0.907	1.677	4.143					4.14	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构 (一般)								0.56			0.564	2.242					2.24	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.56			0.564	2.242					2.24	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.56			0.564	2.242					2.24	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

编制范围：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

序号	工程名称	措施费										企业管理费								
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费
											I	II								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	挖土方		130.62						41.74		130.62	41.74	265.77					265.77	335.1	10.47
2	挖石方		74.01						54.47		74.01	54.47	323.6					323.6	302.92	9.47
3	整修路基		12.15						6.74		12.15	6.74	35.53					35.53	41.44	1.3
4	厚10cm（含路口、弯道加宽、错车道）		80.8						751.41		80.8	751.41	2229.42					2229.42	261.89	8.18
5	厚18cm（含路口、弯道加宽、错车道）		1117.73						4189.62		1117.73	4189.62	12520.24					12520.24	13563.55	423.86
6	路肩培土		130.23						113.33		130.23	113.33	336.24					336.24	2009.27	62.79
7	标志碑		0.13						0.95		0.13	0.95	2.87					2.87	2.82	0.09
8	合计：		1545.65						5158.26		1545.65	5158.26	15713.67					15713.67	16516.99	516.16

编制：

复核：

规费			
医疗保险 费	工伤保 险费	住房公 积金	综合费 用
22	23	24	25
157.08	20.94	178.02	701.62
142	18.93	160.93	634.25
19.42	2.59	22.01	86.76
122.76	16.37	139.13	548.34
6357.92	847.72	7205.64	28398.69
941.84	125.58	1067.42	4206.9
1.32	0.18	1.5	5.9
7742.34	1032.31	8774.65	34582.45

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

编制范围：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

第 1 页 共 1 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25	
2	机械工	工日	1051001	101.25	
3	HPB300钢筋	t	2001001	4778.76	
4	型钢工字钢,角钢	t	2003004	5191.39	
5	破碎锤钢钎	根	2009039	2222.22	
6	石油沥青	t	3001001	4529.91	
7	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	8.51	
8	煤	t	3005001	561.95	
9	电	kW·h	3005002	0.73	
10	水	m ³	3005004	3.84	
11	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m ³	4003002	1238.94	
12	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	133.65	
13	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m ³	5505013	106.68	
14	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	5505016	106.68	
15	42.5级水泥	t	5509002	449.99	
16	其他材料费	元	7801001	1	
17	设备摊销费	元	7901001	1	
18	80*50*65大理石	块	DLS	600	

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
19	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1265.1	
20	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	8001030	1589.53	
21	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1267.65	
22	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	8001079	416.28	
23	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	624.86	
24	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	811.24	
25	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	163	
26	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m	台班	8003077	1377.3	
27	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	255.22	
28	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	202.97	
29	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机JW500, JS500	台班	8005004	250.08	
30	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	814.15	
31	装载质量30t以内自卸汽车	台班	8007020	1448.95	
32	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1157.1	
33	定额基价	元	1999	1	

编制：

复核：

编制:

复核:

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

编制范围：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬 标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 2 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式 别
1	第100章至第700章合计	km	1.96	496195.32	972542.83		
100	清单第100章总则	km	1.96	7332.94	14372.55		
102	工程管理	总额	1	14372.55	14372.55		
102-3	安全生产费	总额	1	14372.55	14372.55		
200	清单第200章路基	km	1.96	17980.54	35241.86		
203	挖方路基	m ³	2352	14.23	33477.85		
203-1	路基挖方	m ³	2352	14.23	33477.85		
203-1-a	挖土方	m ³	2081	8.77	18250.37		
1-1-9-5	斗容量1.0m ³ 以内挖掘机挖装普通土	1000m ³ 天然密实方	2.081	3684.28	7666.98	01. 土方	
1-1-11-13	装载质量30t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m ³ 天然密实方	2.081	5084.66	10581.18	03. 运输	
203-1-b	挖石方	m ³	271	56.19	15227.49		
1-1-17-2	挖掘机带破碎锤破碎次坚石	100m ³ 天然密实方	2.71	5618.59	15226.39	02. 石方	
216	整修路基	m ²	8820	0.2	1764		
216-a	整修路基	m ²	8820	0.2	1764		
1-1-20-1	机械整修路拱	1000m ²	8.82	199.33	1758.1	01. 土方	
300	清单第300章路面	km	1.96	470460.13	922101.85		
302	级配碎石垫层	m ²	8834	16.91	149382.94		
302-1	级配碎石垫层	m ²	8834	16.91	149382.94		
302-1-a	厚10cm（含路口、弯道加宽、错车道）	m ²	8834	16.91	149382.94		
2-1-1-15换	路面垫层机械铺碎石（压实厚度10cm）	1000m ²	8.834	16912.13	149401.77	04. 路面	实际厚度（cm）：10cm；
312	水泥混凝土面层	m ²	8050	93.4	751870		
312-1	水泥混凝土面层	m ²	8050	93.4	751870		

312-1-a	厚18cm (含路口、弯道加宽、错车道)	m2		8050		93.4	751870		

编制:

复核:

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

编制范围：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬 标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 2 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
2-2-17-3换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)	1000m ² 路面	8.05	86597.72	697111.68	04. 路面	实际厚度(cm): 18cm;[5509001] 换 [5509002]
4-11-11-3	容量500L以内混凝土搅拌机拌和	10m ³	144.9	295.09	42757.86	06. 构造物 I	
2-2-19-5	10t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m ³ 路面实体	1.449	8264.81	11975.71	03. 运输	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	m ³	548.8	37.99	20848.91		
313-1	路肩培土	m ³	548.8	37.99	20848.91		
2-3-2-5	培路肩	100m ³	5.488	3798.96	20848.71	04. 路面	
600	清单第600章安全设施及预埋管线	km	1.96	421.71	826.56		
604	道路交通标志	个	1	826.56	826.56		
604-9	标志碑	个	1	826.56	826.56		
1-1-6-2	人工挖运普通土第一个20m	1000m ³ 天然密实方	0.0002	23445	4.69	01. 土方	
4-11-5-2	碎石垫层	10m ³ 实体	0.0054	2162.78	11.68	06. 构造物 I	
4-11-5-6换	C15砼支座	10m ³ 实体	0.01	4274.1	42.74	06. 构造物 I	普C10-32.5-4 换 普C15-32.5-4;[5509001] 换
4-11-5-6换	C20砼碑	10m ³ 实体	0.0147	4416.53	64.92	06. 构造物 I	普C10-32.5-4 换 普C20-32.5-4;[5509001] 换
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价						

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

分项编号：-a

工程名称：挖土方

单位：m³

数量：2081.0

单价：8.77

第 1 页 共 9 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计									
	工 程 细 目			斗容量1.0m ³ 以内挖掘机挖装普通土			装载质量30t以内自卸汽车运土第一个1km												
	定 额 单 位			1000m ³ 天然密实方			1000m ³ 天然密实方												
	工 程 数 量			2.081			2.081												
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~13												
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)				
1001001	人工	工日	101.25	3.1	6.45	653.17							6.45	653.17					
8001027	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1265.1	1.98	4.12	5212.69							4.12	5212.69					
8007020	装载质量30t以内自卸汽车	台班	1448.95				2.88	5.99	8683.96				5.99	8683.96					
9999001	定额基价	元	1	2696	5610	5610	3906	8128	8128				13738	13738					
	直接费	元				5865.87			8683.96					14549.83					
	措施费	I	元	5609.52	0.939 %	52.67	8128.15	0.959 %	77.95					130.62					
		II	元	5609.52	0.521 %	29.23	8128.15	0.154 %	12.52					41.74					
	企业管理费	元		5609.52	2.747 %	154.09	8128.15	1.374 %	111.68					265.77					
	规费	元		1487.55	33.5 %	498.33	606.82	33.5 %	203.29					701.62					
	利润	元		5845.51	7.42 %	433.74	8330.3	7.42 %	618.11					1051.85					
	税金	元		7033.92	9 %	633.05	9707.5	9 %	873.68					1506.73					
	金额合计	元				7666.98			10581.18					18248.16					

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

分项编号：-b

工程名称：挖石方

单位：m3

数量：271.0

单价：56.19

第 2 页 共 9 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机带破碎锤破碎石方									合 计	
	工 程 细 目			挖掘机带破碎锤破碎次坚石										
	定 额 单 位			100m3天然密实方										
	工 程 数 量			2.71										
	定 额 表 号			1~1~17~2										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	3.2	8.67	878.04							8.67	878.04
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.22	0.21	0.57	1264.67							0.57	1264.67
7801001	其他材料费	元	1	436.4	1182.64	1182.64							1182.64	1182.64
7901001	设备摊销费	元	1	256.4	694.84	694.84							694.84	694.84
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1589.53	1.85	5.01	7969.11							5.01	7969.11
9999001	定额基价	元	1	4277	11590	11590							11590	11590
	直接费	元				11989.3								11989.3
	措施费	I	元	8448.08	0.876 %	74.01								74.01
		II	元	11590.23	0.47 %	54.47								54.47
	企业管理费	元		11590.23	2.792 %	323.6								323.6
	规费	元		1893.27	33.5 %	634.25								634.25
	利润	元		12042.3	7.42 %	893.54								893.54
	税金	元		13969.17	9 %	1257.23								1257.23
	金额合计	元				15226.39								15226.39

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

分项编号：-a

工程名称：整修路基

单位：m²

数量：8820.0

单价：0.2

第 3 页 共 9 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		整修路基									合 计		
	工 程 细 目		机械整修路拱											
	定 额 单 位		1000m ²											
	工 程 数 量		8.82											
	定 额 表 号		1~1~20~1											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8001058	功率120kW以内平地机F155		台班	1267.65	0.08	0.71	894.45						0.71	894.45
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10		台班	416.28	0.13	1.15	477.31						1.15	477.31
9999001	定额基价		元	1	147	1293	1293						1293	1293
	直接费		元			1371.76								1371.76
	措施费		I	元	1293.39	0.939 %	12.14							12.15
			II	元	1293.39	0.521 %	6.74							6.74
	企业管理费		元		1293.39	2.747 %	35.53							35.53
	规费		元		258.98	33.5 %	86.76							86.76
	利润		元		1347.8	7.42 %	100.01							100.01
	税金		元		1612.93	9 %	145.16							145.16

	金额合计	元				1758.1								1758.1
--	------	---	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--------

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

分项编号：-a

工程名称：厚10cm（含路口、弯道加宽、错车道） 单位：m²

数量：8834.0

单价：16.91

第 4 页 共 9 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面垫层									合 计	
	工 程 细 目			路面垫层机械铺碎石(压实厚度10cm)										
	定 额 单 位			1000m ²										
	工 程 数 量			8.834										
	定 额 表 号			2~1~1~15改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.5	4.42	447.22						4.42	447.22	
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	106.68	124.46	1099.48	117292.49						1099.48	117292.49	
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1267.65	0.27	2.39	3023.57						2.39	3023.57	
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	624.86	0.23	2.03	1269.6						2.03	1269.6	
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	811.24	0.44	3.89	3153.26						3.89	3153.26	
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1157.1	0.12	1.06	1226.62						1.06	1226.62	
9999001	定额基价	元	1	10398	91859	91859						91859	91859	
	直接费		元			126412.7							126412.76	
	措施费	I	元	8595.52	0.94 %	80.8							80.8	
		II	元	91859.11	0.818 %	751.41							751.41	
	企业管理费		元	91859.11	2.427 %	2229.42							2229.42	
	规费		元	1636.83	33.5 %	548.34							548.34	

	利润	元	94920.74	7.42 %	7043.12									7043.12
	税金	元	137065.84	9 %	12335.93									12335.93
	金额合计	元			149401.7									149401.77

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

分项编号：-a 工程名称：厚18cm（含路口、弯道加宽、错车道） 单位：m² 数量：8050.0 单价：93.4 第5页共9页 21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土			合 计	
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 18cm(轨道式)			容量500L以内混凝土搅拌机拌和			10t以内自卸汽车运输水泥混凝土 第一个1km				
	定 额 单 位			1000m ² 路面			10m ³			1000m ³ 路面实体				
	工 程 数 量			8.05			144.9			1.449				
	定 额 表 号			2~2~17~3改			4~11~11~3			2~2~19~5				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	62.5	503.13	50941.41	1.3	188.37	19072.46				691.5	70013.87
2001001	HPB300钢筋	t	4778.76		0.02	115.41							0.02	115.41
2003004	型钢工字钢,角钢	t	5191.39		0.01	41.79							0.01	41.79
3001001	石油沥青	t	4529.91	0.09	0.73	3318.39							0.73	3318.39
3005001	煤	t	561.95	0.02	0.14	81.43							0.14	81.43
3005004	水	m ³	3.84	26	209.3	803.71							209.3	803.71
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m ³	1238.94	0.06	0.48	598.41							0.48	598.41
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m ³	133.65	84.46	679.9	90869.04							679.9	90869.04
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m ³	106.68	152.38	1226.66	130859.98							1226.66	130859.98
5509002	42.5级水泥	t	449.99	69.22	557.2	250736.63							557.2	250736.63
7801001	其他材料费	元	1	257.7	2074.49	2074.49							2074.49	2074.49
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道 式水泥混凝土摊铺机 HTG4500含模轨400m	台班	1377.3	0.37	2.98	4102.29							2.98	4102.29
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	255.22	7.22	58.12	14833.64							58.12	14833.64
8003085	电动混凝土切缝机(含锯 片摊销费用)SLF	台班	202.97	2.5	20.13	4086.41							20.13	4086.41
8005004	出料容量500L以内强制式 混凝土搅拌机 JW500, JS500	台班	250.08				0.24	34.78	8696.78				34.78	8696.78

8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	814.15							8.2	11.88	9673.57	11.88	9673.57
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1157.1	1.48	11.91	13785.69							11.91	13785.69

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

分项编号：-a 工程名称：厚18cm（含路口、弯道加宽、错车道） 单位：m² 数量：8050.0 单价：93.4 第6页共9页 21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土			合 计		
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 18cm(轨道式)			容量500L以内混凝土搅拌机拌和			10t以内自卸汽车运输水泥混凝土 第一个1km					
	定 额 单 位			1000m ² 路面			10m ³			1000m ³ 路面实体					
	工 程 数 量			8.05			144.9			1.449					
	定 额 表 号			2~2~17~3改			4~11~11~3			2~2~19~5					
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
9999001	定额基价		元	1	58052	467322	467322	203	29395	29395	6225	9021	9021	505737	505737
	直接费		元			567248.7			27769.25			9673.57		604691.51	
	措施费	I	元		90253.82	0.94 %	848.39	29394.53	0.622 %	182.83	9020.54	0.959 %	86.51		1117.73
		II	元		467322.23	0.818 %	3822.7	29394.53	1.201 %	353.03	9020.54	0.154 %	13.89		4189.62
	企业管理费		元		467322.23	2.427 %	11341.91	29394.53	3.587 %	1054.38	9020.54	1.374 %	123.94		12520.24
	规费		元		60975.64	33.5 %	20426.84	22593.53	33.5 %	7568.83	1203.03	33.5 %	403.02		28398.69
	利润		元		483335.23	7.42 %	35863.47	30984.77	7.42 %	2299.07	9244.88	7.42 %	685.97		38848.51
	税金		元		639552	9 %	57559.68	39227.39	9 %	3530.47	10986.89	9 %	988.82		62078.97
	金额合计		元				697111.6			42757.86			11975.71		751845.25

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

分项编号：313-1

工程名称：路肩培土

单位：m3

数量：548.8

单价：37.99

第 7 页 共 9 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽										合 计	
	工 程 细 目		培路肩											
	定 额 单 位		100m3											
	工 程 数 量		5.488											
	定 额 表 号		2~3~2~5											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	20.5	112.5	11391.03							112.5	11391.03
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	163	2.1	11.52	1878.54							11.52	1878.54
9999001	定额基价	元	1	2524	13854	13854							13854	13854
	直接费	元				13269.57								13269.57
	措施费	I	元		13854.02	0.94 %	130.23							130.23
		II	元		13854.02	0.818 %	113.33							113.33
	企业管理费	元			13854.02	2.427 %	336.24							336.24
	规费	元			12557.92	33.5 %	4206.9							4206.9
	利润	元			14433.81	7.42 %	1070.99							1070.99
	税金	元			19127.26	9 %	1721.45							1721.45
	金额合计	元				20848.71								20848.71

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

分项编号：604-9

工程名称：标志碑

单位：个

数量：1.0

单价：826.56

第 8 页 共 9 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			人工挖运土方、装运石方			基础垫层			基础垫层			基础垫层		
	工 程 细 目			人工挖运普通土第一个20m			碎石垫层			C15砼支座			C20砼碑		
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			10m3实体			10m3实体			10m3实体		
	工 程 数 量			0.0002			0.0054			0.01			0.0147		
	定 额 表 号			1~1~6~2			4~11~5~2			4~11~5~6改			4~11~5~6改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	101.25	145.5	0.03	2.95	3.5	0.02	1.91	5.1	0.05	5.16	5.1	0.07	7.59
3005004	水	m3	3.84							12	0.12	0.46	12	0.18	0.68
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	133.65							5.1	0.05	6.82	5	0.07	9.82
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	106.68				12.44	0.07	7.17	8.67	0.09	9.25	8.57	0.13	13.44
5509002	42.5级水泥	t	449.99							2.72	0.03	12.25	3.04	0.04	20.11
7801001	其他材料费	元	1							2	0.02	0.02	2	0.03	0.03
9999001	定额基价	元	1	15464	3	3	1447	8	8	2772	28	28	2871	42	42
	直接费	元				2.95			9.08			33.96			51.66
	措施费	I	元	3.09	0.939 %	0.03	2.01	0.622 %	0.01	5.42	0.622 %	0.03	7.97	0.622 %	0.05
		II	元	3.09	0.521 %	0.02	7.81	1.201 %	0.09	27.72	1.201 %	0.33	42.2	1.201 %	0.51
	企业管理费	元		3.09	2.747 %	0.08	7.81	3.587 %	0.28	27.72	3.587 %	0.99	42.2	3.587 %	1.51
	规费	元		2.95	33.5 %	0.99	1.91	33.5 %	0.64	5.16	33.5 %	1.73	7.59	33.5 %	2.54
	利润	元		3.22	7.42 %	0.24	8.19	7.42 %	0.61	29.08	7.42 %	2.16	44.27	7.42 %	3.29
	税金	元		4.3	9 %	0.39	10.71	9 %	0.96	39.21	9 %	3.53	59.57	9 %	5.36

	金额合计	元				4.69			11.68			42.74			64.92
--	------	---	--	--	--	------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：吞盘乡灵光村弄习屯至弄腊桑蚕基地产业路硬化工程

分项编号：604-9

工程名称：标志碑

单位：个

数量：1.0

单价：826.56

第 9 页 共 9 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			80*50*65大理石									合 计	
	工 程 细 目			80*50*65大理石										
	定 额 单 位			块										
	工 程 数 量			1										
	定 额 表 号			DLS										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25										0.17	17.61
3005004	水	m3	3.84										0.3	1.14
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	133.65										0.12	16.64
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	106.68										0.28	29.85
5509002	42.5级水泥	t	449.99										0.07	32.36
7801001	其他材料费	元	1										0.05	0.05
DLS	80*50*65大理石	块	600	1	1	600							1	600
9999001	定额基价	元	1	600	1	600							681	681
	直接费		元			600								697.65
	措施费	I	元											0.13
		II	元											0.95
	企业管理费		元											2.87
	规费		元											5.9
	利润		元		600	7.42 %	44.52							50.81

	税金	元		644.52	9 %	58.01								68.25
	金额合计	元				702.53								826.56

编制:

复核:

11	8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机	250.08	60.92	60.92	1	101.25									120.43	87.914					189.164	
12	8007015	装载质量10t以内自卸汽车	814.15	241.33	241.33	1	101.25					55.32	470.773									0.8	572.823
13	8007020	装载质量30t以内自卸汽车	1448.95	579.59	579.59	1	101.25					90.1	766.751									1.36	869.361
14	8007043	容量10000L以内洒水汽车	1157.10	605.76	605.76	1	101.25					52.8	449.328									0.76	551.338

编制:

复核:

