

靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3号教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

工程

招标控制价

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3号教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

工程

招标控制价

招标控制价(小写): 1830440.40元

(大写): 壹佰捌拾叁万零肆佰肆拾元肆角整

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____

复核时间: _____

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第1页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	1号楼维修	131140.19	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	131140.19	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	118253.20	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	12625.23	
2.1	其中:安全文明施工费	11342.23	
3	其他项目费用合计	261.76	
4	建筑安装工程费合计	131140.19	
	工程总价	131140.19	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	118253.20	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	12625.23	
2.1	其中:安全文明施工费	11342.23	
3	其他项目费用合计	261.76	
4	建筑安装工程费合计	131140.19	
	2号楼维修	24080.85	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	24080.85	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	21681.50	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2351.28	
2.1	其中:安全文明施工费	2112.34	
3	其他项目费用合计	48.07	
4	建筑安装工程费合计	24080.85	
	工程总价	24080.85	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	21681.50	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2351.28	
2.1	其中:安全文明施工费	2112.34	
3	其他项目费用合计	48.07	
4	建筑安装工程费合计	24080.85	
	3号楼维修	102178.83	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	102178.83	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	92105.62	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9869.26	
2.1	其中:安全文明施工费	8866.35	

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3号教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计	203.95	
4	建筑安装工程费合计	102178.83	
	工程总价	102178.83	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	92105.62	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9869.26	
2.1	其中:安全文明施工费	8866.35	
3	其他项目费用合计	203.95	
4	建筑安装工程费合计	102178.83	
	4号楼维修	40707.10	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	40707.10	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	36738.46	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3887.39	
2.1	其中:安全文明施工费	3492.36	
3	其他项目费用合计	81.25	
4	建筑安装工程费合计	40707.10	
	工程总价	40707.10	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	36738.46	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3887.39	
2.1	其中:安全文明施工费	3492.36	
3	其他项目费用合计	81.25	
4	建筑安装工程费合计	40707.10	
	5号楼维修	348552.29	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	348552.29	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	314545.95	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	33310.63	
2.1	其中:安全文明施工费	29925.58	
3	其他项目费用合计	695.71	
4	建筑安装工程费合计	348552.29	
	工程总价	348552.29	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	314545.95	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	33310.63	

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费	29925.58	
3	其他项目费用合计	695.71	
4	建筑安装工程费合计	348552.29	
	6号楼维修	287792.96	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	287792.96	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	259932.13	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	27286.39	
2.1	其中:安全文明施工费	24513.51	
3	其他项目费用合计	574.44	
4	建筑安装工程费合计	287792.96	
	工程总价	287792.96	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	259932.13	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	27286.39	
2.1	其中:安全文明施工费	24513.51	
3	其他项目费用合计	574.44	
4	建筑安装工程费合计	287792.96	
	7号楼维修	299915.72	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	299915.72	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	270445.76	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	28871.33	
2.1	其中:安全文明施工费	25937.41	
3	其他项目费用合计	598.63	
4	建筑安装工程费合计	299915.72	
	工程总价	299915.72	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	270445.76	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	28871.33	
2.1	其中:安全文明施工费	25937.41	
3	其他项目费用合计	598.63	
4	建筑安装工程费合计	299915.72	
	8楼维修	189215.88	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	189215.88	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	170671.89	

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3号教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	18166.31	
2.1	其中:安全文明施工费	16320.23	
3	其他项目费用合计	377.68	
4	建筑安装工程费合计	189215.88	
	工程总价	189215.88	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	170671.89	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	18166.31	
2.1	其中:安全文明施工费	16320.23	
3	其他项目费用合计	377.68	
4	建筑安装工程费合计	189215.88	
	围墙翻新	44437.10	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	44437.10	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	40322.30	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4026.10	
2.1	其中:安全文明施工费	3616.96	
3	其他项目费用合计	88.70	
4	建筑安装工程费合计	44437.10	
	工程总价	44437.10	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	40322.30	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4026.10	
2.1	其中:安全文明施工费	3616.96	
3	其他项目费用合计	88.70	
4	建筑安装工程费合计	44437.10	
	大门维修	10053.06	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	10053.06	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	9458.73	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	574.26	
2.1	其中:安全文明施工费	515.90	
3	其他项目费用合计	20.07	
4	建筑安装工程费合计	10053.06	
	工程总价	10053.06	

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第5页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	9458.73	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	574.26	
2.1	其中:安全文明施工费	515.90	
3	其他项目费用合计	20.07	
4	建筑安装工程费合计	10053.06	
	厕所-建筑安装工程	305417.76	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	305417.76	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	285158.19	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	19649.95	
2.1	其中:安全文明施工费	17653.10	
3	其他项目费用合计	609.62	
4	建筑安装工程费合计	305417.76	
	工程总价	305417.76	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	285158.19	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	19649.95	
2.1	其中:安全文明施工费	17653.10	
3	其他项目费用合计	609.62	
4	建筑安装工程费合计	305417.76	
	厕所-安装工程	12924.12	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	12924.12	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	12329.51	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	568.81	
2.1	其中:安全文明施工费	403.68	
3	其他项目费用合计	25.80	
4	建筑安装工程费合计	12924.12	
	工程总价	12924.12	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	12329.51	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	568.81	
2.1	其中:安全文明施工费	403.68	
3	其他项目费用合计	25.80	

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1号楼维修				118253.20	
		分部分项工程				95542.55	
	1.	第一章人工拆除工程				18966.20	
1	011608002001	铲除涂料面 1.方式:人工铲除 2、位置:内墙。	m ²	1118.80	7.00	7831.60	
2	011608002002	铲除涂料面 1.方式:人工铲除 2、位置:所有外墙。	m ²	349.68	10.48	3664.65	
3	011608002003	铲除涂料面 1.方式:人工铲除 2、位置:天棚。	m ²	635.92	8.25	5246.34	
4	010103002001	余渣弃置 1.运距:1km 2.含人工装车	m ³	42.09	43.61	1835.54	
5	桂010103003001	余渣运输增(减)m ³ ·km 1.运距:按2km计算	m ³	84.18	4.61	388.07	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				75183.33	
6	011406003001	内墙刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	1118.80	17.01	19030.79	
7	011406003002	天棚满刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	635.92	19.72	12540.34	
8	011407001001	内墙面喷(刷)涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料二遍	m ²	1118.80	13.85	15495.38	
9	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:天棚涂料二遍	m ²	635.92	13.85	8807.49	
10	011407001002	外墙面喷(刷)涂料 1.位置:所有外墙。 2.腻子种类:柔性腻子 3.刮腻子要求:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:白色抗碱底漆喷涂两遍	m ²	349.68	55.22	19309.33	
	15.	其他装饰工程				1393.02	
11	000001001	6%草酸溶液清洗瓷砖面	m ²	85.20	16.35	1393.02	
		小计				95542.55	
		Σ人工费				54377.54	
		Σ材料费				16400.55	
		Σ机械费				1467.52	
		Σ管理费				11489.01	
		Σ利润				3926.06	
		Σ增值税				7881.87	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目				22710.65	
	011701	脚手架工程				22710.65	
12	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内搭拆	m ²	768.03	29.07	22326.63	
13	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内使用 1. 工期暂按10天计算, 结算以实际发生为准	m ² ·天	7680.30	0.05	384.02	
		小计				22710.65	
		Σ人工费				15475.80	
		Σ材料费				1221.17	
		Σ机械费				890.91	
		Σ管理费				2442.34	
		Σ利润				837.15	
		Σ增值税				1843.27	
		合计				118253.20	
		Σ人工费				69853.34	
		Σ材料费				17621.72	
		Σ机械费				2358.43	
		Σ管理费				13931.35	
		Σ利润				4763.21	
		Σ增值税				9725.14	
		2号楼维修				21681.50	
		分部分项工程				16717.33	
	1.	第一章人工拆除工程				3306.26	
14	011608002004	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 内墙。	m ²	169.20	7.00	1184.40	
15	011608002005	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 所有外墙。	m ²	86.84	10.48	910.08	
16	011608002006	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 天棚。	m ²	101.16	8.25	834.57	
17	010103002002	余渣弃置 1. 运距: 1km 2. 含人工装车	m ³	7.14	43.61	311.38	
18	桂010103003002	余渣运输增(减) m ³ ·km 1. 运距: 按2km计算	m ³	14.28	4.61	65.83	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				13411.07	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
19	011406003003	内墙刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍	m ²	169.20	17.00	2876.40	
20	011406003004	天棚满刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍	m ²	101.16	19.72	1994.88	
21	011407001003	内墙面喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料二遍	m ²	169.20	13.85	2343.42	
22	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:天棚涂料二遍	m ²	101.16	13.85	1401.07	
23	011407001004	外墙面喷(刷)涂料 1. 位置:所有外墙。 2. 腻子种类:柔性腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色抗碱底漆喷涂两遍	m ²	86.84	55.22	4795.30	
		小计				16717.33	
		Σ人工费				9569.58	
		Σ材料费				2777.98	
		Σ机械费				270.96	
		Σ管理费				2026.33	
		Σ利润				692.88	
		Σ增值税				1379.58	
		单价措施项目				4964.17	
	011701	脚手架工程				4964.17	
24	桂011701001003	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内搭拆	m ²	169.31	29.07	4921.84	
25	桂011701001004	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内使用 1. 工期暂按5天计算, 结算以实际发生为准	m ² ·天	846.55	0.05	42.33	
		小计				4964.17	
		Σ人工费				3411.60	
		Σ材料费				226.88	
		Σ机械费				196.40	
		Σ管理费				538.41	
		Σ利润				184.55	
		Σ增值税				406.34	
		合计				21681.50	
		Σ人工费				12981.18	
		Σ材料费				3004.86	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3号教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ机械费				467.36	
		Σ管理费				2564.74	
		Σ利润				877.43	
		Σ增值税				1785.92	
		3号楼维修				92105.62	
		分部分项工程				77409.03	
	1.	第一章人工拆除工程				15542.26	
26	011608002007	铲除涂料面 1.方式:人工铲除 2.位置:内墙。	m ²	1047.72	7.00	7334.04	
27	011608002008	铲除涂料面 1.方式:人工铲除 2.位置:所有外墙。	m ²	288.81	10.48	3026.73	
28	011608002009	铲除涂料面 1.方式:人工铲除 2.位置:天棚。	m ²	405.02	8.25	3341.42	
29	010103002003	余渣弃置 1.运距:1km 2.含人工装车	m ³	34.83	43.61	1518.94	
30	桂010103003003	余渣运输增(减)m ³ ·km 1.运距:按2km计算	m ³	69.66	4.61	321.13	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				61866.77	
31	011406003005	内墙刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	1047.72	17.00	17811.24	
32	011406003006	天棚满刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	405.02	19.72	7986.99	
33	011407001005	内墙面喷(刷)涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料二遍	m ²	1047.72	13.85	14510.92	
34	011407002003	天棚喷(刷)涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:天棚涂料二遍	m ²	405.02	13.85	5609.53	
35	011407001006	外墙面喷(刷)涂料 1.位置:所有外墙。 2.腻子种类:柔性腻子 3.刮腻子要求:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:白色抗碱底漆喷涂两遍	m ²	288.81	55.22	15948.09	
		小计				77409.03	
		Σ人工费				44643.53	
		Σ材料费				12510.62	
		Σ机械费				1213.95	
		Σ管理费				9429.13	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润				3225.49	
		Σ增值税				6386.29	
		单价措施项目				14696.59	
	011701	脚手架工程				14696.59	
36	桂011701001005	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内搭拆	m ²	497.01	29.07	14448.08	
37	桂011701001006	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内使用 1. 工期暂按10天计算, 结算以实际发生为准	m ² ·天	4970.10	0.05	248.51	
		小计				14696.59	
		Σ人工费				10014.75	
		Σ材料费				790.25	
		Σ机械费				576.53	
		Σ管理费				1580.49	
		Σ利润				541.74	
		Σ增值税				1192.82	
		合计				92105.62	
		Σ人工费				54658.28	
		Σ材料费				13300.87	
		Σ机械费				1790.48	
		Σ管理费				11009.62	
		Σ利润				3767.23	
		Σ增值税				7579.11	
		4号楼维修				36738.46	
		分部分项工程				24841.86	
	1.	第一章人工拆除工程				4380.07	
38	011608002010	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 内墙。	m ²	60.61	7.00	424.27	
39	011608002011	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 所有外墙。	m ²	103.70	10.48	1086.78	
40	011608002012	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 天棚。	m ²	256.48	8.25	2115.96	
41	010103002004	余渣弃置 1. 运距: 1km 2. 含人工装车	m ³	8.42	43.61	367.20	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
42	桂010103003004	余渣运输增(减)m ³ ·km 1.运距:按2km计算	m ³	83.70	4.61	385.86	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				19514.47	
43	011406003007	内墙刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	60.61	17.01	1030.98	
44	011406003008	天棚满刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	103.70	19.72	2044.96	
45	011407001007	内墙面喷(刷)涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料二遍	m ²	60.61	13.85	839.45	
46	011407002004	天棚喷(刷)涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:天棚涂料二遍	m ²	103.70	13.85	1436.25	
47	011407001008	外墙面喷(刷)涂料 1.位置:所有外墙。 2.腻子种类:柔性腻子 3.刮腻子要求:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:白色抗碱底漆喷涂两遍	m ²	256.48	55.22	14162.83	
	15.	其他装饰工程				947.32	
48	000001002	6%草酸溶液清洗瓷砖面	m ²	57.94	16.35	947.32	
		小计				24841.86	
		Σ人工费				12970.29	
		Σ材料费				5325.74	
		Σ机械费				690.85	
		Σ管理费				2835.56	
		Σ利润				968.54	
		Σ增值税				2050.87	
		单价措施项目				11896.60	
	011701	脚手架工程				11896.60	
49	桂011701001007	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	m ²	402.32	29.07	11695.44	
50	桂011701001008	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用 1.工期暂按10天计算,结算以实际发生为准	m ² ·天	4023.20	0.05	201.16	
		小计				11896.60	
		Σ人工费				8106.75	
		Σ材料费				639.69	
		Σ机械费				466.69	
		Σ管理费				1279.38	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润				438.53	
		Σ增值税				965.57	
		合计				36738.46	
		Σ人工费				21077.04	
		Σ材料费				5965.43	
		Σ机械费				1157.54	
		Σ管理费				4114.94	
		Σ利润				1407.07	
		Σ增值税				3016.44	
		5号楼维修				314545.95	
		分部分项工程				262589.80	
	1.	第一章人工拆除工程				47986.90	
51	011608002013	铲除涂料面 1.方式:人工铲除 2、位置:内墙。	m ²	2205.04	7.00	15435.28	
52	011608002014	铲除涂料面 1.方式:人工铲除 2、位置:所有外墙。	m ²	1296.39	10.48	13586.17	
53	011608002015	铲除涂料面 1.方式:人工铲除 2、位置:天棚。	m ²	1556.66	8.25	12842.45	
54	010103002005	余渣弃置 1.运距:1km 2.含人工装车	m ³	115.90	43.61	5054.40	
55	桂010103003005	余渣运输增(减)m ³ ·km 1.运距:按2km计算	m ³	231.80	4.61	1068.60	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				214602.90	
56	011406003009	内墙刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	2941.95	17.00	50013.15	
57	011406003010	天棚满刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	1556.66	19.72	30697.34	
58	011407001009	内墙面喷(刷)涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料二遍	m ²	2941.95	13.85	40746.01	
59	011407002005	天棚喷(刷)涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:天棚涂料二遍	m ²	1556.66	13.85	21559.74	
60	011407001010	外墙面喷(刷)涂料 1.位置:所有外墙。 2.腻子种类:柔性腻子 3.刮腻子要求:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:白色抗碱底漆喷涂两遍	m ²	1296.39	55.22	71586.66	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计				262589.80	
		Σ人工费				149396.99	
		Σ材料费				44204.72	
		Σ机械费				4307.81	
		Σ管理费				32049.71	
		Σ利润				10963.85	
		Σ增值税				21666.67	
		单价措施项目				51956.15	
	011701	脚手架工程				51956.15	
61	桂011701001009	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内搭拆	m ²	1727.84	29.07	50228.31	
62	桂011701001010	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内使用 1. 工期暂按20天计算, 结算以实际发生为准	m ² ·天	34556.80	0.05	1727.84	
		小计				51956.15	
		Σ人工费				34815.98	
		Σ材料费				3611.19	
		Σ机械费				2004.29	
		Σ管理费				5494.53	
		Σ利润				1883.35	
		Σ增值税				4146.82	
		合计				314545.95	
		Σ人工费				184212.97	
		Σ材料费				47815.91	
		Σ机械费				6312.10	
		Σ管理费				37544.24	
		Σ利润				12847.20	
		Σ增值税				25813.49	
		6号楼维修				259932.13	
		分部分项工程				220284.06	
	1.	第一章人工拆除工程				43426.16	
63	011608002016	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 内墙。	m ²	3145.94	7.00	22021.58	
64	011608002017	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除	m ²	841.59	10.48	8819.86	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3号教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2、位置:所有外墙。					
65	011608002018	铲除涂料面 1.方式:人工铲除 2、位置:天棚。	m ²	899.53	8.25	7421.12	
66	010103002006	余渣弃置 1.运距:1km 2.含人工装车	m ³	97.74	43.61	4262.44	
67	桂010103003006	余渣运输增(减)m ³ ·km 1.运距:按2km计算	m ³	195.48	4.61	901.16	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				173753.53	
68	011406003011	内墙刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	3145.94	17.01	53512.44	
69	011406003012	天棚满刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	899.53	19.72	17738.73	
70	011407001011	内墙面喷(刷)涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料二遍	m ²	3145.94	13.85	43571.27	
71	011407002006	天棚喷(刷)涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:天棚涂料二遍	m ²	899.53	13.85	12458.49	
72	011407001012	外墙面喷(刷)涂料 1.位置:所有外墙。 2.腻子种类:柔性腻子 3.刮腻子要求:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:白色抗碱底漆喷涂两遍	m ²	841.59	55.22	46472.60	
	15.	其他装饰工程				3104.37	
73	000001003	6%草酸溶液清洗瓷砖面	m ²	189.87	16.35	3104.37	
		小计				220284.06	
		∑人工费				124998.74	
		∑材料费				38193.98	
		∑机械费				3431.49	
		∑管理费				26451.18	
		∑利润				9037.66	
		∑增值税				18171.00	
		单价措施项目				39648.07	
	011701	脚手架工程				39648.07	
74	桂011701001011	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内搭拆	m ²	1296.96	29.07	37702.63	
75	桂011701001012	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内使用 1.工期暂按30天计算,结算以实际发生为准	m ² ·天	38908.80	0.05	1945.44	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计				39648.07	
		Σ人工费				26133.74	
		Σ材料费				3359.13	
		Σ机械费				1504.47	
		Σ管理费				4124.33	
		Σ利润				1413.69	
		Σ增值税				3112.70	
		合计				259932.13	
		Σ人工费				151132.48	
		Σ材料费				41553.11	
		Σ机械费				4935.96	
		Σ管理费				30575.51	
		Σ利润				10451.35	
		Σ增值税				21283.70	
		7号楼维修				270445.76	
		分部分项工程				224590.81	
	1.	第一章人工拆除工程				44778.92	
76	011608002019	铲除涂料面 1.方式:人工铲除 2、位置:内墙。	m ²	2205.04	7.00	15435.28	
77	011608002020	铲除涂料面 1.方式:人工铲除 2、位置:所有外墙。	m ²	1052.66	10.48	11031.88	
78	011608002021	铲除涂料面 1.方式:人工铲除 2、位置:天棚。	m ²	1597.75	8.25	13181.44	
79	010103002007	余渣弃置 1.运距:1km 2.含人工装车	m ³	97.11	43.61	4234.97	
80	桂010103003007	余渣运输增(减)m ³ ·km 1.运距:按2km计算	m ³	194.22	4.61	895.35	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				179811.89	
81	011406003013	内墙刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	2205.04	17.01	37507.73	
82	011406003014	天棚满刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	1597.75	19.72	31507.63	
83	011407001013	内墙面喷(刷)涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料二遍	m ²	2205.04	13.85	30539.80	
84	011407002007	天棚喷(刷)涂料	m ²	1597.75	13.85	22128.84	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 涂料品种、喷刷遍数:天棚涂料二遍					
85	011407001014	外墙面喷(刷)涂料 1. 位置:所有外墙。 2. 腻子种类:柔性腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色抗碱底漆喷涂两遍	m ²	1052.66	55.22	58127.89	
		小计				224590.81	
		Σ人工费				129054.80	
		Σ材料费				36780.15	
		Σ机械费				3582.58	
		Σ管理费				27310.36	
		Σ利润				9331.65	
		Σ增值税				18531.31	
		单价措施项目				45854.95	
	011701	脚手架工程				45854.95	
86	桂011701001013	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内搭拆	m ²	1524.94	29.07	44330.01	
87	桂011701001014	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内使用 1. 工期暂按20天计算, 结算以实际发生为准	m ² ·天	30498.80	0.05	1524.94	
		小计				45854.95	
		Σ人工费				30727.54	
		Σ材料费				3187.12	
		Σ机械费				1768.93	
		Σ管理费				4849.31	
		Σ利润				1662.18	
		Σ增值税				3659.86	
		合计				270445.76	
		Σ人工费				159782.34	
		Σ材料费				39967.27	
		Σ机械费				5351.51	
		Σ管理费				32159.67	
		Σ利润				10993.83	
		Σ增值税				22191.17	
		8楼维修				170671.89	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程				141452.57	
	1.	第一章人工拆除工程				27922.39	
88	011608002022	铲除涂料面 1.方式:人工铲除 2、位置:内墙。	m ²	1407.07	7.00	9849.49	
89	011608002023	铲除涂料面 1.方式:人工铲除 2、位置:所有外墙。	m ²	756.56	10.48	7928.75	
90	011608002024	铲除涂料面 1.方式:人工铲除 2、位置:天棚。	m ²	844.35	8.25	6965.89	
91	010103002008	余渣弃置 1.运距:1km 2.含人工装车	m ³	60.16	43.61	2623.58	
92	桂010103003008	余渣运输增(减)m ³ ·km 1.运距:按2km计算	m ³	120.32	4.61	554.68	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				113530.18	
93	011406003015	内墙刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	1407.07	17.00	23920.19	
94	011406003016	天棚满刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	844.35	19.72	16650.58	
95	011407001015	内墙面喷(刷)涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料二遍	m ²	1407.07	13.85	19487.92	
96	011407002008	天棚喷(刷)涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:天棚涂料二遍	m ²	844.35	13.85	11694.25	
97	011407001016	外墙面喷(刷)涂料 1.位置:所有外墙。 2.腻子种类:柔性腻子 3.刮腻子要求:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:白色抗碱底漆喷涂两遍	m ²	756.56	55.22	41777.24	
		小计				141452.57	
		Σ人工费				80894.72	
		Σ材料费				23587.54	
		Σ机械费				2302.97	
		Σ管理费				17135.01	
		Σ利润				5858.84	
		Σ增值税				11673.49	
		单价措施项目				29219.32	
	011701	脚手架工程				29219.32	
98	桂011701001015	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内搭拆	m ²	971.71	29.07	28247.61	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
99	桂011701001016	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内使用 1. 工期暂按20天计算, 结算以实际发生为准	m ² ·天	19434.20	0.05	971.71	
		小计				29219.32	
		Σ人工费				19579.96	
		Σ材料费				2030.87	
		Σ机械费				1127.18	
		Σ管理费				3090.04	
		Σ利润				1059.16	
		Σ增值税				2332.10	
		合计				170671.89	
		Σ人工费				100474.68	
		Σ材料费				25618.41	
		Σ机械费				3430.15	
		Σ管理费				20225.05	
		Σ利润				6918.00	
		Σ增值税				14005.59	
		围墙翻新				40322.30	
		分部分项工程				34019.06	
	1.	第一章人工拆除工程				5878.95	
100	011608002025	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 所有外墙。	m ²	509.60	10.48	5340.61	
101	010103002009	余渣弃置 1. 运距: 1km 2. 含人工装车	m ³	10.19	43.61	444.39	
102	桂010103003009	余渣运输增(减) m ³ ·km 1. 运距: 按2km计算	m ³	20.38	4.61	93.95	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				28140.11	
103	011407001017	外墙面喷(刷)涂料 1. 位置: 所有外墙。 2. 腻子种类: 柔性腻子 3. 刮腻子要求: 2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色抗碱底漆喷涂两遍	m ²	509.60	55.22	28140.11	
		小计				34019.06	
		Σ人工费				18276.68	
		Σ材料费				6925.46	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费				695.24	
		Σ管理费				3959.47	
		Σ利润				1350.64	
		Σ增值税				2811.55	
		单价措施项目				6303.24	
	011701	脚手架工程				6303.24	
104	桂011701001017	外脚手架 1. 脚手架类型:活动脚手架	m ²	1070.16	5.89	6303.24	
		小计				6303.24	
		Σ人工费				4034.50	
		Σ材料费				96.31	
		Σ机械费				21.40	
		Σ管理费				1209.28	
		Σ利润				417.36	
		Σ增值税				524.38	
		合计				40322.30	
		Σ人工费				22311.18	
		Σ材料费				7021.77	
		Σ机械费				716.64	
		Σ管理费				5168.75	
		Σ利润				1768.00	
		Σ增值税				3335.93	
		大门维修				9458.73	
		分部分项工程				8763.30	
	1.	第一章人工拆除工程				1341.41	
105	011608002026	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 内墙。	m ²	21.87	7.00	153.09	
106	011608002027	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 所有外墙。	m ²	87.65	10.48	918.57	
107	011608002028	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 天棚。	m ²	16.56	8.25	136.62	
108	010103002010	余渣弃置 1. 运距: 1km 2. 含人工装车	m ³	2.52	43.61	109.90	
109	桂010103003010	余渣运输增(减) m ³ ·km	m ³	5.04	4.61	23.23	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 运距: 按2km计算					
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				7421.89	
110	011406003017	内墙刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍	m ²	21.87	17.00	371.79	
111	011406003018	天棚满刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍	m ²	16.56	19.72	326.56	
112	011407001018	内墙面喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料二遍	m ²	21.87	13.85	302.90	
113	011407002009	天棚喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:天棚涂料二遍	m ²	16.56	13.85	229.36	
114	011407001019	外墙真石漆 包括人工、材料费, 外墙涂料、外墙漆含基层处理、抗碱底漆、面漆等施工工序	m ²	87.65	48.90	4286.09	
115	011405001001	金属面油漆 1. 除锈类型:手工除锈 2. 油漆品种、遍数:黑色防锈漆 两遍	m ²	80.32	23.72	1905.19	
		小计				8763.30	
		Σ人工费				2765.50	
		Σ材料费				4477.17	
		Σ机械费				71.12	
		Σ管理费				541.06	
		Σ利润				184.31	
		Σ增值税				724.15	
		单价措施项目				695.43	
	011701	脚手架工程				695.43	
116	桂011701001018	外脚手架 1. 脚手架类型:活动脚手架	m ²	117.87	5.90	695.43	
		小计				695.43	
		Σ人工费				445.55	
		Σ材料费				10.61	
		Σ机械费				2.36	
		Σ管理费				133.19	
		Σ利润				45.97	
		Σ增值税				57.76	
		合计				9458.73	
		Σ人工费				3211.05	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3号教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		∑材料费				4487.78	
		∑机械费				73.48	
		∑管理费				674.25	
		∑利润				230.28	
		∑增值税				781.91	
		厕所-建筑安装工程				285158.19	
		分部分项工程				243374.25	
	0116	拆除工程				4641.76	
117	桂011616003001	房屋整体机械拆除 1.做法:机械拆除旧厕所	m ²	80.00	31.27	2501.60	
118	010103002011	余碴弃置 1.废弃料品种:余碴 2.运距:1km	m ³	128.00	12.26	1569.28	
119	桂010103003011	石碴方运输增(减)m ³ ·km 1.运距:按2km计算	m ³	256.00	2.23	570.88	
	1.	土(石)方工程				7148.57	
120	010101001001	平整场地	m ²	118.90	9.62	1143.82	
121	010101003001	挖沟槽、基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.清单工程量包括工作面增加的工程量	m ³	128.14	12.96	1660.69	
122	010101003002	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内 3.清单工程量包括工作面增加的工程量	m ³	124.73	14.30	1783.64	
123	010103001001	基础回填土 密实度要求:分层夯实,夯实系数不小于0.94 填方材料品种:非膨胀土	m ³	221.93	10.16	2254.81	
124	010103001002	房心回填 密实度要求:分层夯实,夯实系数不小于0.94 填方材料品种:非膨胀土	m ³	5.95	10.16	60.45	
125	010103002012	余土弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:1km	m ³	24.99	6.49	162.19	
126	桂010103003012	土方运输增(减)m ³ ·km 1.运距:按2km计算	m ³	49.98	1.66	82.97	
	0104	砌筑工程				68197.00	
127	010402001001	砌块墙 墙体厚度:190mm 砌块规格、强度等级:小型砌块 390×190×190	m ³	36.44	550.33	20054.03	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3号教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		砂浆强度等级、配合比:Mb7.5混合砂浆中砂					
128	010402001002	砌块墙 墙体厚度:100mm 砌块规格、强度等级:小型砌块 190×90×90 砂浆强度等级、配合比:Mb7.5混合砂浆中砂 部位:蹲位隔断	m ³	7.53	766.45	5771.37	
129	桂010401015001	砖砌标准化粪池	座	1	42371.60	42371.60	
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程				53330.95	
130	010501001001	垫层 混凝土强度等级:C15 混凝土种类:商品普通混凝土	m ³	5.94	301.08	1788.42	
131	010501003001	独立基础 混凝土强度等级:C25 混凝土种类:商品普通混凝土	m ³	18.79	288.98	5429.93	
132	010502001001	矩形柱 混凝土强度等级:C25 混凝土种类:商品普通混凝土	m ³	8.64	343.94	2971.64	
133	010502002001	构造柱 混凝土强度等级:C25 混凝土种类:现场拌制普通混凝土	m ³	0.34	440.12	149.64	
134	010503001001	基础梁 混凝土强度等级:C25 混凝土种类:商品普通混凝土	m ³	7.33	286.46	2099.75	
135	010503004001	圈梁 部位:反边 混凝土强度等级:C25 混凝土种类:商品普通混凝土	m ³	1.38	373.81	515.86	
136	010503005001	过梁 混凝土强度等级:C25 混凝土种类:现场拌制普通混凝土	m ³	1.29	462.73	596.92	
137	010505001001	有梁板 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:商品普通混凝土	m ³	25.88	285.84	7397.54	
138	桂010507009001	蹲便槽沟 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:商品普通混凝土	m ³	2.77	318.52	882.30	
139	010507001001	混凝土散水 做法详见:11ZJ901 散2/5 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 60厚C15混凝土 60厚中砂铺垫 素土夯实 混凝土种类:现场拌制普通混凝土	m ²	28.01	69.88	1957.34	
140	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以内 钢筋种类、规格:螺纹钢▶10以内	t	2.160	5454.19	11781.05	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3号教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
141	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上 钢筋种类、规格:螺纹钢▶10以上	t	3.541	5015.69	17760.56	
	8.	屋面及防水工程				5224.69	
142	010902003001	屋面防水 1:2防水砂浆(掺无机铝盐防水剂)	m ²	173.29	30.15	5224.69	
	10.	楼地面装饰工程				14114.37	
143	011102003001	块料楼地面 8~10厚600×600mm防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 20mm厚1:4干硬性水泥砂浆 部位:地面	m ²	64.59	110.98	7168.20	
144	011102003002	块料楼地面 8~10厚300×300mm防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 20mm厚1:4干硬性水泥砂浆 混凝土种类:现场拌制普通混凝土 部位:蹲位、大便槽、小便槽	m ²	69.02	100.64	6946.17	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				59968.67	
145	桂011204007001	块料墙面 墙裙高度:1500mm 8-10厚面砖,水泥砂浆擦缝 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 15mm厚1:3水泥砂浆 墙面清理干净 部位:内墙裙、蹲位隔断	m ²	282.16	152.25	42958.86	
146	011201001001	内墙面一般抹灰 15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 墙体类型:砌块墙	m ²	184.75	35.09	6482.88	
147	011201001002	外墙面一般抹灰 墙面钉(挂)网 玻璃纤维网 12厚1:1:6水泥石灰砂浆面 8厚1:1:4水泥石灰砂浆面	m ²	166.46	63.24	10526.93	
	12.	天棚工程				6327.00	
148	011301001001	天棚抹灰 7mm厚1:1:4水泥石灰砂浆 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m ²	199.15	31.77	6327.00	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				20524.90	
149	011406003019	内墙刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	184.75	17.00	3140.75	
150	011406003020	天棚满刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	199.15	19.72	3927.24	
151	011407001020	内墙面喷(刷)涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料二遍	m ²	184.75	13.85	2558.79	
152	011407002010	天棚喷(刷)涂料	m ²	199.15	13.85	2758.23	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3号教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 涂料品种、喷刷遍数:天棚涂料二遍					
153	011407001021	外墙真石漆 包括人工、材料费, 外墙涂料、外墙漆含基层处理、抗碱底漆、面漆等施工工序	m ²	166.46	48.90	8139.89	
	0108	门窗工程				3896.34	
154	010807001001	铝合金百叶窗 90系列铝合金型材, 主材厚度1.4mm 含制作、运输、安装	m ²	8.32	468.31	3896.34	
		小计				243374.25	
		Σ人工费				81458.05	
		Σ材料费				104702.35	
		Σ机械费				7331.22	
		Σ管理费				22199.68	
		Σ利润				7591.62	
		Σ增值税				20091.34	
		单价措施项目				41783.94	
	011701	脚手架工程				4573.00	
155	桂011701001019	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	m ²	157.31	29.07	4573.00	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				35237.30	
156	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	8.96	34.39	308.13	
157	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	51.84	1.18	61.17	
158	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	84.80	70.46	5975.01	
159	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	6.72	78.59	528.12	
160	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	89.64	65.28	5851.70	
161	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	13.40	60.92	816.33	
162	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	16.97	100.03	1697.51	
163	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	263.60	75.87	19999.33	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				1973.64	
164	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	1973.64	1973.64	
		小计				41783.94	
		Σ人工费				21419.80	
		Σ材料费				6324.35	
		Σ机械费				2181.66	
		Σ管理费				6262.60	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润				2143.76	
		Σ增值税				3451.78	
		合计				285158.19	
		Σ人工费				102877.85	
		Σ材料费				111026.70	
		Σ机械费				9512.88	
		Σ管理费				28462.28	
		Σ利润				9735.38	
		Σ增值税				23543.12	
		厕所-安装工程				12329.51	
		分部分项工程				12329.51	
	9.	B9 给排水、燃气工程				8257.03	
165	031001006001	PP-R给水管及管件安装 De32 1. 介质:给水 2. 材质、规格:PP-R塑料管 De32 3. 连接形式:热熔连接	m	17.00	37.18	632.06	
166	031001006002	PP-R给水管及管件安装 De25 1. 介质:给水 2. 材质、规格:PP-R塑料管 De25 3. 连接形式:热熔连接	m	30.30	31.47	953.54	
167	031001006003	PVC-U排水塑料管及管件安装 De160 1. 介质:污水 2. 材质、规格:PVC-U塑料管 De160 3. 连接形式:粘接连接	m	6.00	114.01	684.06	
168	031001006004	PVC-U排水塑料管及管件安装 De300 1. 介质:污水 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯螺旋排水管 De300	m	23.00	248.79	5722.17	
169	031003005001	塑料阀门 De32 材质: PP-R 直径: 32mm	个	1	106.20	106.20	
170	桂031004020001	水龙头	个	6	26.50	159.00	
	4.	B4 电气设备安装工程				4072.48	
171	030411004001	线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm ² 1. 具有3C认证 ISO9000认证	m	60.00	9.31	558.60	
172	030411004002	线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm ² 1. 具有3C认证 ISO9000认证	m	120.00	7.17	860.40	
173	030411002001	线槽 PC39*19 线槽规格为 PC39*19	m	60.00	15.01	900.60	
174	030412001001	密闭型吸顶灯 节能灯 7W Ra>80 Φ=4001m	套	10	78.47	784.70	
175	030404034001	单联单控开关 10A~250V	套	5	25.51	127.55	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
176	030404017001	配电箱 材质、规格: 300*400金属配电箱	台	1	840.63	840.63	
		小计				12329.51	
		Σ人工费				3332.06	
		Σ材料费				6429.70	
		Σ机械费				34.73	
		Σ管理费				1078.04	
		Σ利润				437.07	
		Σ增值税				1017.92	
		合计				12329.51	
		Σ人工费				3332.06	
		Σ材料费				6429.70	
		Σ机械费				34.73	
		Σ管理费				1078.04	
		Σ利润				437.07	
		Σ增值税				1017.92	
		地面硬化				31967.34	
		分部分项工程				31967.34	
	1.	土石方工程				7101.91	
177	040101001001	清除表土	m ³	292.50	3.95	1155.38	
178	041001001001	拆除路面 1、方式: 机械拆除。 2、运距: 3KM。	m ²	292.50	12.94	3784.95	
179	040103002001	石碴弃置 1. 废弃料品种: 石碴 2. 运距1km: 1km 3. 含装车	m ³	58.50	15.75	921.38	
180	040103002002	土方弃置 1. 废弃料品种: 表土 2. 运距1km: 1km 3. 含装车	m ³	87.75	8.20	719.55	
181	桂040103003001	石碴运输每增1km 1. 运距: 按2km计算	m ³	117.00	2.17	253.89	
182	桂040103003002	土石方运输每增1km 1. 运距: 按2km计算	m ³	175.50	1.52	266.76	
	3.	道路工程				24865.43	
183	040202011001	级配碎石垫层 1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 10cm 3. 部位: 校道硬化。	m ²	292.50	19.26	5633.55	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第1页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		1号楼维修										
		分部分项工程										
	1.	第一章人工拆除工程										
1	011608002001	铲除涂料面 1.方式:人工铲除 2、位置:内墙。	m ²	1118.80	7.00	5.62			0.60	0.20	0.58	
	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m ²	11.1880	699.15	561.66			59.54	20.22	57.73	
2	011608002002	铲除涂料面 1.方式:人工铲除 2、位置:所有外墙。	m ²	349.68	10.48	8.42			0.89	0.30	0.87	
	AC-1-110	清理涂料层 外墙	100m ²	3.4968	1048.71	842.49			89.30	30.33	86.59	
3	011608002003	铲除涂料面 1.方式:人工铲除 2、位置:天棚。	m ²	635.92	8.25	6.63			0.70	0.24	0.68	
	AC-1-120	拆除天棚 清理涂料层	100m ²	6.3592	825.60	663.25			70.30	23.88	68.17	
4	010103002001	余碴弃置 1.运距:1km 2.含人工装车	m ³	42.09	43.61	14.24		20.80	3.71	1.26	3.60	
	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m ³	0.4209	4361.16	1423.76		2079.79	371.38	126.13	360.10	
5	桂010103003001	余碴运输增(减) m ³ ·km 1.运距:按2km计算	m ³	84.18	4.61			3.71	0.39	0.13	0.38	
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m ³	0.8418	461.56			370.80	39.30	13.35	38.11	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程										
6	011406003001	内墙刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	1118.80	17.01	10.43	1.77		2.54	0.87	1.40	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第2页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m ²	11.1880	1700.95	1043.21	177.20		253.50	86.59	140.45	
7	011406003002	天棚满刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍	m ²	635.92	19.72	12.31	1.77		2.99	1.02	1.63	
	A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m ²	6.3592	1972.34	1230.99	177.20		299.13	102.17	162.85	
8	011407001001	内墙面喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料二遍	m ²	1118.80	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	11.1880	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
9	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:天棚涂料二遍	m ²	635.92	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	6.3592	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
10	011407001002	外墙面喷(刷)涂料 1. 位置:所有外墙。 2. 腻子种类:柔性腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色抗碱底漆喷涂两遍	m ²	349.68	55.22	27.16	13.59	0.80	6.79	2.32	4.56	
	A-14-203	外墙喷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m ²	3.4968	5521.18	2715.57	1358.87	79.63	679.23	232.00	455.88	
	15.	其他装饰工程										
11	000001001	6%草酸溶液清洗瓷砖面	m ²	85.20	16.35		15.00				1.35	
	B-	6%草酸溶液清洗瓷砖面	m ²	85.20	16.35		15.00				1.35	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
12	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	m ²	768.03	29.07	20.15	1.09	1.16	3.18	1.09	2.40	
	A-16-1	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	100m ²	7.6803	2906.89	2015.49	109.25	115.86	317.57	108.70	240.02	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第3页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
13	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用 1. 工期暂按10天计算, 结算以实际发生为准	m ² ·天	7680.30	0.05		0.05					
	A-16-2	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用	100m ² ·天	76.80	5.86		5.38				0.48	
		2号楼维修										
		分部分项工程										
	1.	第一章人工拆除工程										
14	011608002004	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 内墙。	m ²	169.20	7.00	5.62			0.60	0.20	0.58	
	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m ²	1.6920	699.15	561.66			59.54	20.22	57.73	
15	011608002005	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 所有外墙。	m ²	86.84	10.48	8.42			0.89	0.30	0.87	
	AC-1-110	清理涂料层 外墙	100m ²	0.8684	1048.71	842.49			89.30	30.33	86.59	
16	011608002006	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 天棚。	m ²	101.16	8.25	6.63			0.70	0.24	0.68	
	AC-1-120	拆除天棚 清理涂料层	100m ²	1.0116	825.60	663.25			70.30	23.88	68.17	
17	010103002002	余渣弃置 1. 运距: 1km 2. 含人工装车	m ³	7.14	43.61	14.24		20.80	3.71	1.26	3.60	
	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m ³	0.0714	4361.16	1423.76		2079.79	371.38	126.13	360.10	
18	桂010103003002	余渣运输增(减) m ³ ·km 1. 运距: 按2km计算	m ³	14.28	4.61			3.71	0.39	0.13	0.38	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第4页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m ³	0.1428	461.56			370.80	39.30	13.35	38.11	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程										
19	011406003003	内墙刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍	m ²	169.20	17.00	10.43	1.77		2.53	0.87	1.40	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m ²	1.6920	1700.95	1043.21	177.20		253.50	86.59	140.45	
20	011406003004	天棚满刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍	m ²	101.16	19.72	12.31	1.77		2.99	1.02	1.63	
	A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m ²	1.0116	1972.34	1230.99	177.20		299.13	102.17	162.85	
21	011407001003	内墙面喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料二遍	m ²	169.20	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	1.6920	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
22	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:天棚涂料二遍	m ²	101.16	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	1.0116	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
23	011407001004	外墙面喷(刷)涂料 1. 位置:所有外墙。 2. 腻子种类:柔性腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色抗碱底漆喷涂两遍	m ²	86.84	55.22	27.16	13.59	0.80	6.79	2.32	4.56	
	A-14-203	外墙喷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m ²	0.8684	5521.18	2715.57	1358.87	79.63	679.23	232.00	455.88	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
24	桂011701001003	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	m ²	169.31	29.07	20.15	1.09	1.16	3.18	1.09	2.40	
	A-16-1	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	100m ²	1.6931	2906.89	2015.49	109.25	115.86	317.57	108.70	240.02	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第5页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
25	桂011701001004	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用 1. 工期暂按5天计算, 结算以实际发生为准	m ² ·天	846.55	0.05		0.05					
	A-16-2	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用	100m ² ·天	8.47	5.86		5.38				0.48	
		3号楼维修										
		分部分项工程										
	1.	第一章人工拆除工程										
26	011608002007	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 内墙。	m ²	1047.72	7.00	5.62			0.60	0.20	0.58	
	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m ²	10.4772	699.15	561.66			59.54	20.22	57.73	
27	011608002008	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 所有外墙。	m ²	288.81	10.48	8.42			0.89	0.30	0.87	
	AC-1-110	清理涂料层 外墙	100m ²	2.8881	1048.71	842.49			89.30	30.33	86.59	
28	011608002009	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 天棚。	m ²	405.02	8.25	6.63			0.70	0.24	0.68	
	AC-1-120	拆除天棚 清理涂料层	100m ²	4.0502	825.60	663.25			70.30	23.88	68.17	
29	010103002003	余碴弃置 1. 运距: 1km 2. 含人工装车	m ³	34.83	43.61	14.24		20.80	3.71	1.26	3.60	
	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m ³	0.3483	4361.16	1423.76		2079.79	371.38	126.13	360.10	
30	桂010103003003	余碴运输增(减) m ³ ·km 1. 运距: 按2km计算	m ³	69.66	4.61			3.71	0.39	0.13	0.38	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第6页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m ³	0.6966	461.56			370.80	39.30	13.35	38.11	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程										
31	011406003005	内墙刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍	m ²	1047.72	17.00	10.43	1.77		2.53	0.87	1.40	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m ²	10.4772	1700.95	1043.21	177.20		253.50	86.59	140.45	
32	011406003006	天棚满刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍	m ²	405.02	19.72	12.31	1.77		2.99	1.02	1.63	
	A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m ²	4.0502	1972.34	1230.99	177.20		299.13	102.17	162.85	
33	011407001005	内墙面喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料二遍	m ²	1047.72	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	10.4772	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
34	011407002003	天棚喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:天棚涂料二遍	m ²	405.02	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	4.0502	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
35	011407001006	外墙面喷(刷)涂料 1. 位置:所有外墙。 2. 腻子种类:柔性腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色抗碱底漆喷涂两遍	m ²	288.81	55.22	27.16	13.59	0.80	6.79	2.32	4.56	
	A-14-203	外墙喷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m ²	2.8881	5521.18	2715.57	1358.87	79.63	679.23	232.00	455.88	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
36	桂011701001005	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	m ²	497.01	29.07	20.15	1.09	1.16	3.18	1.09	2.40	
	A-16-1	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	100m ²	4.9701	2906.89	2015.49	109.25	115.86	317.57	108.70	240.02	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第7页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
37	桂011701001006	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用 1. 工期暂按10天计算, 结算以实际发生为准	m ² ·天	4970.10	0.05		0.05					
	A-16-2	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用	100m ² ·天	49.70	5.86		5.38				0.48	
		4号楼维修										
		分部分项工程										
	1.	第一章人工拆除工程										
38	011608002010	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 内墙。	m ²	60.61	7.00	5.62			0.60	0.20	0.58	
	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m ²	0.6061	699.15	561.66			59.54	20.22	57.73	
39	011608002011	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 所有外墙。	m ²	103.70	10.48	8.42			0.89	0.30	0.87	
	AC-1-110	清理涂料层 外墙	100m ²	1.0370	1048.71	842.49			89.30	30.33	86.59	
40	011608002012	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 天棚。	m ²	256.48	8.25	6.63			0.70	0.24	0.68	
	AC-1-120	拆除天棚 清理涂料层	100m ²	2.5648	825.60	663.25			70.30	23.88	68.17	
41	010103002004	余渣弃置 1. 运距: 1km 2. 含人工装车	m ³	8.42	43.61	14.24		20.80	3.71	1.26	3.60	
	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m ³	0.0842	4361.16	1423.76		2079.79	371.38	126.13	360.10	
42	桂010103003004	余渣运输增(减) m ³ ·km 1. 运距: 按2km计算	m ³	83.70	4.61			3.71	0.39	0.13	0.38	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第8页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m ³	0.8370	461.56			370.80	39.30	13.35	38.11	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程										
43	011406003007	内墙刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍	m ²	60.61	17.01	10.43	1.77		2.54	0.87	1.40	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m ²	0.6061	1700.95	1043.21	177.20		253.50	86.59	140.45	
44	011406003008	天棚满刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍	m ²	103.70	19.72	12.31	1.77		2.99	1.02	1.63	
	A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m ²	1.0370	1972.34	1230.99	177.20		299.13	102.17	162.85	
45	011407001007	内墙面喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料二遍	m ²	60.61	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	0.6061	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
46	011407002004	天棚喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:天棚涂料二遍	m ²	103.70	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	1.0370	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
47	011407001008	外墙面喷(刷)涂料 1. 位置:所有外墙。 2. 腻子种类:柔性腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色抗碱底漆喷涂两遍	m ²	256.48	55.22	27.16	13.59	0.80	6.79	2.32	4.56	
	A-14-203	外墙喷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m ²	2.5648	5521.18	2715.57	1358.87	79.63	679.23	232.00	455.88	
	15.	其他装饰工程										
48	000001002	6%草酸溶液清洗瓷砖面	m ²	57.94	16.35		15.00				1.35	
	B-	6%草酸溶液清洗瓷砖面	m ²	57.94	16.35		15.00				1.35	
		单价措施项目										

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第9页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	011701	脚手架工程										
49	桂011701001007	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	m ²	402.32	29.07	20.15	1.09	1.16	3.18	1.09	2.40	
	A-16-1	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	100m ²	4.0232	2906.89	2015.49	109.25	115.86	317.57	108.70	240.02	
50	桂011701001008	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用 1. 工期暂按10天计算, 结算以实际发生为准	m ² ·天	4023.20	0.05		0.05					
	A-16-2	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用	100m ² ·天	40.23	5.86		5.38				0.48	
		5号楼维修										
		分部分项工程										
	1.	第一章人工拆除工程										
51	011608002013	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 内墙。	m ²	2205.04	7.00	5.62			0.60	0.20	0.58	
	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m ²	22.0504	699.15	561.66			59.54	20.22	57.73	
52	011608002014	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 所有外墙。	m ²	1296.39	10.48	8.42			0.89	0.30	0.87	
	AC-1-110	清理涂料层 外墙	100m ²	12.9639	1048.71	842.49			89.30	30.33	86.59	
53	011608002015	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 天棚。	m ²	1556.66	8.25	6.63			0.70	0.24	0.68	
	AC-1-120	拆除天棚 清理涂料层	100m ²	15.5666	825.60	663.25			70.30	23.88	68.17	
54	010103002005	余碴弃置 1. 运距: 1km 2. 含人工装车	m ³	115.90	43.61	14.24		20.80	3.71	1.26	3.60	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第10页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m ³	1.1590	4361.16	1423.76		2079.79	371.38	126.13	360.10	
55	桂010103003005	余碴运输增(减) m ³ ·km 1. 运距: 按2km计算	m ³	231.80	4.61			3.71	0.39	0.13	0.38	
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m ³	2.3180	461.56			370.80	39.30	13.35	38.11	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程										
56	011406003009	内墙刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍	m ²	2941.95	17.00	10.43	1.77		2.53	0.87	1.40	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m ²	29.4195	1700.95	1043.21	177.20		253.50	86.59	140.45	
57	011406003010	天棚满刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍	m ²	1556.66	19.72	12.31	1.77		2.99	1.02	1.63	
	A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m ²	15.5666	1972.34	1230.99	177.20		299.13	102.17	162.85	
58	011407001009	内墙面喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料二遍	m ²	2941.95	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	29.4195	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
59	011407002005	天棚喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:天棚涂料二遍	m ²	1556.66	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	15.5666	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
60	011407001010	外墙面喷(刷)涂料 1. 位置: 所有外墙。 2. 腻子种类:柔性腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色抗碱底漆喷涂两遍	m ²	1296.39	55.22	27.16	13.59	0.80	6.79	2.32	4.56	
	A-14-203	外墙喷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m ²	12.9639	5521.18	2715.57	1358.87	79.63	679.23	232.00	455.88	
		单价措施项目										

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第11页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	011701	脚手架工程										
61	桂011701001009	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	m ²	1727.84	29.07	20.15	1.09	1.16	3.18	1.09	2.40	
	A-16-1	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	100m ²	17.2784	2906.89	2015.49	109.25	115.86	317.57	108.70	240.02	
62	桂011701001010	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用 1. 工期暂按20天计算, 结算以实际发生为准	m ² ·天	34556.80	0.05		0.05					
	A-16-2	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用	100m ² ·天	345.57	5.86		5.38				0.48	
		6号楼维修										
		分部分项工程										
	1.	第一章人工拆除工程										
63	011608002016	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 内墙。	m ²	3145.94	7.00	5.62			0.60	0.20	0.58	
	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m ²	31.4594	699.15	561.66			59.54	20.22	57.73	
64	011608002017	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 所有外墙。	m ²	841.59	10.48	8.42			0.89	0.30	0.87	
	AC-1-110	清理涂料层 外墙	100m ²	8.4159	1048.71	842.49			89.30	30.33	86.59	
65	011608002018	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 天棚。	m ²	899.53	8.25	6.63			0.70	0.24	0.68	
	AC-1-120	拆除天棚 清理涂料层	100m ²	8.9953	825.60	663.25			70.30	23.88	68.17	
66	010103002006	余碴弃置 1. 运距: 1km 2. 含人工装车	m ³	97.74	43.61	14.24		20.80	3.71	1.26	3.60	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第12页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m ³	0.9774	4361.16	1423.76		2079.79	371.38	126.13	360.10	
67	桂010103003006	余渣运输增(减) m3·km 1. 运距: 按2km计算	m ³	195.48	4.61			3.71	0.39	0.13	0.38	
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m ³	1.9548	461.56			370.80	39.30	13.35	38.11	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程										
68	011406003011	内墙刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍	m ²	3145.94	17.01	10.43	1.77		2.54	0.87	1.40	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m ²	31.4594	1700.95	1043.21	177.20		253.50	86.59	140.45	
69	011406003012	天棚满刮腻子 1. 刮腻子遍数:2遍	m ²	899.53	19.72	12.31	1.77		2.99	1.02	1.63	
	A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m ²	8.9953	1972.34	1230.99	177.20		299.13	102.17	162.85	
70	011407001011	内墙面喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料二遍	m ²	3145.94	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	31.4594	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
71	011407002006	天棚喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:天棚涂料二遍	m ²	899.53	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	8.9953	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
72	011407001012	外墙面喷(刷)涂料 1. 位置: 所有外墙。 2. 腻子种类:柔性腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色抗碱底漆喷涂两遍	m ²	841.59	55.22	27.16	13.59	0.80	6.79	2.32	4.56	
	A-14-203	外墙喷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m ²	8.4159	5521.18	2715.57	1358.87	79.63	679.23	232.00	455.88	
	15.	其他装饰工程										

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第13页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
73	000001003	6%草酸溶液清洗瓷砖面	m ²	189.87	16.35		15.00				1.35	
	B-	6%草酸溶液清洗瓷砖面	m ²	189.87	16.35		15.00				1.35	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
74	桂011701001011	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	m ²	1296.96	29.07	20.15	1.09	1.16	3.18	1.09	2.40	
	A-16-1	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	100m ²	12.9696	2906.89	2015.49	109.25	115.86	317.57	108.70	240.02	
75	桂011701001012	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用 1. 工期暂按30天计算, 结算以实际发生为准	m ² ·天	38908.80	0.05		0.05					
	A-16-2	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用	100m ² ·天	389.09	5.86		5.38				0.48	
		7号楼维修										
		分部分项工程										
	1.	第一章人工拆除工程										
76	011608002019	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 内墙。	m ²	2205.04	7.00	5.62			0.60	0.20	0.58	
	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m ²	22.0504	699.15	561.66			59.54	20.22	57.73	
77	011608002020	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 所有外墙。	m ²	1052.66	10.48	8.42			0.89	0.30	0.87	
	AC-1-110	清理涂料层 外墙	100m ²	10.5266	1048.71	842.49			89.30	30.33	86.59	
78	011608002021	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 天棚。	m ²	1597.75	8.25	6.63			0.70	0.24	0.68	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第14页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	AC-1-120	拆除天棚 清理涂料层	100m ²	15.9775	825.60	663.25			70.30	23.88	68.17	
79	010103002007	余碴弃置 1.运距:1km 2.含人工装车	m ³	97.11	43.61	14.24		20.80	3.71	1.26	3.60	
	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m ³	0.9711	4361.16	1423.76		2079.79	371.38	126.13	360.10	
80	桂010103003007	余碴运输增(减) m3·km 1.运距:按2km计算	m ³	194.22	4.61			3.71	0.39	0.13	0.38	
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m ³	1.9422	461.56			370.80	39.30	13.35	38.11	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程										
81	011406003013	内墙刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	2205.04	17.01	10.43	1.77		2.54	0.87	1.40	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m ²	22.0504	1700.95	1043.21	177.20		253.50	86.59	140.45	
82	011406003014	天棚满刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	1597.75	19.72	12.31	1.77		2.99	1.02	1.63	
	A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m ²	15.9775	1972.34	1230.99	177.20		299.13	102.17	162.85	
83	011407001013	内墙面喷(刷)涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料二遍	m ²	2205.04	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	22.0504	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
84	011407002007	天棚喷(刷)涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:天棚涂料二遍	m ²	1597.75	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	15.9775	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
85	011407001014	外墙面喷(刷)涂料 1.位置:所有外墙。 2.腻子种类:柔性腻子 3.刮腻子要求:2遍	m ²	1052.66	55.22	27.16	13.59	0.80	6.79	2.32	4.56	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第15页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		4. 涂料品种、喷刷遍数:白色抗碱底漆喷涂两遍										
	A-14-203	外墙喷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m ²	10.5266	5521.18	2715.57	1358.87	79.63	679.23	232.00	455.88	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
86	桂011701001013	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	m ²	1524.94	29.07	20.15	1.09	1.16	3.18	1.09	2.40	
	A-16-1	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	100m ²	15.2494	2906.89	2015.49	109.25	115.86	317.57	108.70	240.02	
87	桂011701001014	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用 1. 工期暂按20天计算, 结算以实际发生为准	m ² ·天	30498.80	0.05		0.05					
	A-16-2	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用	100m ² ·天	304.99	5.86		5.38				0.48	
		8楼维修										
		分部分项工程										
	1.	第一章人工拆除工程										
88	011608002022	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 内墙。	m ²	1407.07	7.00	5.62			0.60	0.20	0.58	
	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m ²	14.0707	699.15	561.66			59.54	20.22	57.73	
89	011608002023	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 所有外墙。	m ²	756.56	10.48	8.42			0.89	0.30	0.87	
	AC-1-110	清理涂料层 外墙	100m ²	7.5656	1048.71	842.49			89.30	30.33	86.59	
90	011608002024	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 天棚。	m ²	844.35	8.25	6.63			0.70	0.24	0.68	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第16页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	AC-1-120	拆除天棚 清理涂料层	100m ²	8.4435	825.60	663.25			70.30	23.88	68.17	
91	010103002008	余碴弃置 1.运距:1km 2.含人工装车	m ³	60.16	43.61	14.24		20.80	3.71	1.26	3.60	
	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m ³	0.6016	4361.16	1423.76		2079.79	371.38	126.13	360.10	
92	桂010103003008	余碴运输增(减) m ³ ·km 1.运距:按2km计算	m ³	120.32	4.61			3.71	0.39	0.13	0.38	
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m ³	1.2032	461.56			370.80	39.30	13.35	38.11	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程										
93	011406003015	内墙刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	1407.07	17.00	10.43	1.77		2.53	0.87	1.40	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m ²	14.0707	1700.95	1043.21	177.20		253.50	86.59	140.45	
94	011406003016	天棚满刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	844.35	19.72	12.31	1.77		2.99	1.02	1.63	
	A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m ²	8.4435	1972.34	1230.99	177.20		299.13	102.17	162.85	
95	011407001015	内墙面喷(刷)涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料二遍	m ²	1407.07	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	14.0707	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
96	011407002008	天棚喷(刷)涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:天棚涂料二遍	m ²	844.35	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	8.4435	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
97	011407001016	外墙面喷(刷)涂料 1.位置:所有外墙。 2.腻子种类:柔性腻子 3.刮腻子要求:2遍	m ²	756.56	55.22	27.16	13.59	0.80	6.79	2.32	4.56	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第17页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		4. 涂料品种、喷刷遍数:白色抗碱底漆喷涂两遍										
	A-14-203	外墙喷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m ²	7.5656	5521.18	2715.57	1358.87	79.63	679.23	232.00	455.88	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
98	桂011701001015	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	m ²	971.71	29.07	20.15	1.09	1.16	3.18	1.09	2.40	
	A-16-1	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	100m ²	9.7171	2906.89	2015.49	109.25	115.86	317.57	108.70	240.02	
99	桂011701001016	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用 1. 工期暂按20天计算, 结算以实际发生为准	m ² ·天	19434.20	0.05		0.05					
	A-16-2	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用	100m ² ·天	194.34	5.86		5.38				0.48	
		围墙翻新										
		分部分项工程										
	1.	第一章人工拆除工程										
100	011608002025	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 所有外墙。	m ²	509.60	10.48	8.42			0.89	0.30	0.87	
	AC-1-110	清理涂料层 外墙	100m ²	5.0960	1048.71	842.49			89.30	30.33	86.59	
101	010103002009	余渣弃置 1. 运距: 1km 2. 含人工装车	m ³	10.19	43.61	14.24		20.80	3.71	1.26	3.60	
	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m ³	0.1019	4361.16	1423.76		2079.79	371.38	126.13	360.10	
102	桂010103003009	余渣运输增(减) m ³ ·km 1. 运距: 按2km计算	m ³	20.38	4.61			3.71	0.39	0.13	0.38	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第18页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m ³	0.2038	461.56			370.80	39.30	13.35	38.11	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程										
103	011407001017	外墙面喷(刷)涂料 1.位置:所有外墙。 2.腻子种类:柔性腻子 3.刮腻子要求:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:白色抗碱底漆喷涂两遍	m ²	509.60	55.22	27.16	13.59	0.80	6.79	2.32	4.56	
	A-14-203	外墙喷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m ²	5.0960	5521.18	2715.57	1358.87	79.63	679.23	232.00	455.88	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
104	桂011701001017	外脚手架 1.脚手架类型:活动脚手架	m ²	1070.16	5.89	3.77	0.09	0.02	1.13	0.39	0.49	
	A-16-29	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	100m ²	10.7016	589.67	377.50	9.23	2.32	113.19	38.74	48.69	
		大门维修										
		分部分项工程										
	1.	第一章人工拆除工程										
105	011608002026	铲除涂料面 1.方式:人工铲除 2.位置:内墙。	m ²	21.87	7.00	5.62			0.60	0.20	0.58	
	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m ²	0.2187	699.15	561.66			59.54	20.22	57.73	
106	011608002027	铲除涂料面 1.方式:人工铲除 2.位置:所有外墙。	m ²	87.65	10.48	8.42			0.89	0.30	0.87	
	AC-1-110	清理涂料层 外墙	100m ²	0.8765	1048.71	842.49			89.30	30.33	86.59	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第19页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
107	011608002028	铲除涂料面 1. 方式: 人工铲除 2. 位置: 天棚。	m ²	16.56	8.25	6.63			0.70	0.24	0.68	
	AC-1-120	拆除天棚 清理涂料层	100m ²	0.1656	825.60	663.25			70.30	23.88	68.17	
108	010103002010	余碴弃置 1. 运距: 1km 2. 含人工装车	m ³	2.52	43.61	14.24		20.80	3.71	1.26	3.60	
	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m ³	0.0252	4361.16	1423.76		2079.79	371.38	126.13	360.10	
109	桂010103003010	余碴运输增(减) m ³ ·km 1. 运距: 按2km计算	m ³	5.04	4.61			3.71	0.39	0.13	0.38	
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m ³	0.0504	461.56			370.80	39.30	13.35	38.11	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程										
110	011406003017	内墙刮腻子 1. 刮腻子遍数: 2遍	m ²	21.87	17.00	10.43	1.77		2.53	0.87	1.40	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m ²	0.2187	1700.95	1043.21	177.20		253.50	86.59	140.45	
111	011406003018	天棚满刮腻子 1. 刮腻子遍数: 2遍	m ²	16.56	19.72	12.31	1.77		2.99	1.02	1.63	
	A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m ²	0.1656	1972.34	1230.99	177.20		299.13	102.17	162.85	
112	011407001018	内墙面喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数: 内墙涂料二遍	m ²	21.87	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	0.2187	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
113	011407002009	天棚喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数: 天棚涂料二遍	m ²	16.56	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	0.1656	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
114	011407001019	外墙真石漆	m ²	87.65	48.90		44.86				4.04	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第20页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		包括人工、材料费,外墙涂料、外墙漆含基层处理、抗碱底漆、面漆等施工工序										
	B-	外墙真石漆	m ²	87.65	48.90		44.86				4.04	
115	011405001001	金属面油漆 1.除锈类型:手工除锈 2.油漆品种、遍数:黑色防锈漆 两遍	m ²	80.32	23.72	13.43	3.96		3.26	1.11	1.96	
	A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m ²	0.8032	960.07	584.38	105.92		142.00	48.50	79.27	
	A-14-174换	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m ²	0.8032	706.23	379.40	144.84		92.19	31.49	58.31	
	A-14-174换	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m ²	0.8032	706.23	379.40	144.84		92.19	31.49	58.31	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
116	桂011701001018	外脚手架 1.脚手架类型:活动脚手架	m ²	117.87	5.90	3.78	0.09	0.02	1.13	0.39	0.49	
	A-16-29	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	100m ²	1.1787	589.67	377.50	9.23	2.32	113.19	38.74	48.69	
		厕所-建筑安装工程										
		分部分项工程										
	0116	拆除工程										
117	桂011616003001	房屋整体机械拆除 1.做法:机械拆除旧厕所	m ²	80.00	31.27	5.86		19.27	2.66	0.90	2.58	
	AC-2-3	砖混结构房屋整体机械拆除 砖混结构 单层	100m ²	0.8000	3128.70	586.08		1927.38	266.43	90.48	258.33	
118	010103002011	余碴弃置 1.废弃料品种:余碴 2.运距:1km	m ³	128.00	12.26			9.77	1.10	0.38	1.01	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第21页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-1-168	自卸汽车运渣(运距1km以内) 20t	100m ³	1.2800	1226.47			976.74	110.37	38.09	101.27	
119	桂010103003011	石渣方运输增(减) m ³ ·km 1.运距:按2km计算	m ³	256.00	2.23			1.78	0.20	0.07	0.18	
	A-1-177	自卸汽车运渣(每增加1km运距) 20t	1000m ³	0.25600	2237.48			1781.89	201.35	69.49	184.75	
	1.	土(石)方工程										
120	010101001001	平整场地	m ²	118.90	9.62	7.66			0.87	0.30	0.79	
	A-1-1	人工平整场地	100m ²	1.1900	960.79	765.16			86.46	29.84	79.33	
121	010101003001	挖沟槽、基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.清单工程量包括工作面增加的工程量	m ³	128.14	12.96	6.74		3.58	1.17	0.40	1.07	
	A-1-10换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深2m以内	100m ³	0.1281	7709.42	6135.44		4.19	693.78	239.45	636.56	
	A-1-26	液压挖掘机挖沟槽(基坑)土方 斗容量(1.0m ³)	1000m ³	0.11533	5831.50	673.06		3971.04	524.78	181.12	481.50	
122	010101003002	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内 3.清单工程量包括工作面增加的工程量	m ³	124.73	14.30	7.81		3.58	1.29	0.44	1.18	
	A-1-11换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深4m以内	100m ³	0.1247	9049.81	7205.24		1.86	814.40	281.08	747.23	
	A-1-26	液压挖掘机挖沟槽(基坑)土方 斗容量(1.0m ³)	1000m ³	0.11226	5831.50	673.06		3971.04	524.78	181.12	481.50	
123	010103001001	基础回填土 密实度要求:分层夯实,夯实系数不小于0.94 填方材料品种:非膨胀土	m ³	221.93	10.16	0.67	0.09	7.34	0.91	0.31	0.84	
	A-1-99	机械碾压 填土方 液压打夯机	100m ³	2.2193	1015.98	67.31	8.72	734.23	90.57	31.26	83.89	
124	010103001002	房心回填 密实度要求:分层夯实,夯实系数不小于0.94	m ³	5.95	10.16	0.67	0.09	7.34	0.91	0.31	0.84	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第22页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		填方材料品种:非膨胀土										
	A-1-99	机械碾压 填土方 液压打夯机	100m ³	0.0595	1015.98	67.31	8.72	734.23	90.57	31.26	83.89	
125	010103002012	余土弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:1km	m ³	24.99	6.49			5.17	0.58	0.20	0.54	
	A-1-136	自卸汽车运土(运距1km以内) 20t	1000m ³	0.02499	6491.45			5169.67	584.17	201.62	535.99	
126	桂010103003012	土方运输增(减) m ³ ·km 1. 运距:按2km计算	m ³	49.98	1.66			1.32	0.15	0.05	0.14	
	A-1-145	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 20t	1000m ³	0.04998	1653.26			1316.62	148.78	51.35	136.51	
	0104	砌筑工程										
127	010402001001	砌块墙 墙体厚度:190mm 砌块规格、强度等级:小型砌块390×190×190 砂浆强度等级、配合比:Mb7.5混合砂浆中砂	m ³	36.44	550.33	207.19	214.59	0.56	61.50	21.05	45.44	
	A-4-55换	小型空心砌块墙 墙体厚度(190mm) [预拌普通混凝土 C20] {换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C20 换:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5}	10m ³	3.644	5475.83	2050.00	2145.86	5.60	612.57	209.67	452.13	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0193	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
128	010402001002	砌块墙 墙体厚度:100mm 砌块规格、强度等级:小型砌块190×90×90 砂浆强度等级、配合比:Mb7.5混合砂浆中砂 部位:蹲位隔断	m ³	7.53	766.45	248.20	355.46	0.55	73.72	25.23	63.29	
	A-4-53换	小型空心砌块墙 墙体墙厚(90mm) {换:碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C20 换:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5}	10m ³	0.753	7636.98	2460.00	3554.64	5.54	734.73	251.49	630.58	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0040	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第23页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
129	桂010401015001	砖砌标准化粪池	座	1	42371.60	12024.50	20718.47	943.04	3864.33	1322.69	3498.57	
	A-4-125	砖砌化粪池 无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z7-20F 20m³ {干混普通砌筑砂浆 DM-G M10 干混普通防水砂浆 DW M20 P8 预拌普通混凝土 C20 预拌普通混凝土 C30}	座	1	42371.60	12024.50	20718.47	943.04	3864.33	1322.69	3498.57	
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程										
130	010501001001	垫层 混凝土强度等级:C15 混凝土种类:商品普通混凝土	m³	5.94	301.08	73.52	172.17	0.80	22.15	7.58	24.86	
	A-5-3换	混凝土垫层[预拌普通混凝土 C20]{换:预拌普通混凝土 C15}	10m³	0.594	3010.78	735.20	1721.71	7.99	221.47	75.81	248.60	
131	010501003001	独立基础 混凝土强度等级:C25 混凝土种类:商品普通混凝土	m³	18.79	288.98	40.63	207.17	0.76	12.34	4.22	23.86	
	A-5-7	独立基础 混凝土[预拌普通混凝土 C25]{预拌普通混凝土 C25}	10m³	1.879	2889.86	406.32	2071.70	7.65	123.36	42.22	238.61	
132	010502001001	矩形柱 混凝土强度等级:C25 混凝土种类:商品普通混凝土	m³	8.64	343.94	76.17	207.19	1.23	23.06	7.89	28.40	
	A-5-18	混凝土柱 矩形[预拌普通混凝土 C25]{预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.864	3439.45	761.68	2071.85	12.33	230.65	78.95	283.99	
133	010502002001	构造柱 混凝土强度等级:C25 混凝土种类:现场拌制普通混凝土	m³	0.34	440.12	143.94	211.09	1.24	35.38	12.12	36.35	
	A-5-20换	混凝土柱 构造柱[预拌普通混凝土 C25]{换:碎石GD40 中砂水泥 42.5 C25}	10m³	0.034	3867.00	1014.07	2110.75	12.33	305.87	104.69	319.29	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m³	0.0035	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第24页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
134	010503001001	基础梁 混凝土强度等级:C25 混凝土种类:商品普通混凝土	m ³	7.33	286.46	38.15	207.66	1.24	11.74	4.02	23.65	
	A-5-21	混凝土 基础梁[预拌普通混凝土 C25]{预拌普通混凝土 C25}	10m ³	0.733	2864.66	381.50	2076.63	12.43	117.39	40.18	236.53	
135	010503004001	圈梁 部位:反边 混凝土强度等级:C25 混凝土种类:商品普通混凝土	m ³	1.38	373.81	95.88	207.64	0.77	28.80	9.86	30.86	
	A-5-24	混凝土 圈梁{预拌普通混凝土 C25}	10m ³	0.138	3738.06	958.77	2076.43	7.65	287.99	98.57	308.65	
136	010503005001	过梁 混凝土强度等级:C25 混凝土种类:现场拌制普通混凝土	m ³	1.29	462.73	157.02	213.37	1.24	39.40	13.50	38.20	
	A-5-25换	混凝土 过梁[预拌普通混凝土 C25]{换:碎石 GD40中砂水泥 42.5 C25}	10m ³	0.129	4100.38	1150.52	2133.69	12.43	346.56	118.62	338.56	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0131	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
137	010505001001	有梁板 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:商品普通混凝土	m ³	25.88	285.84	37.20	208.40	1.26	11.46	3.92	23.60	
	A-5-30	混凝土 有梁板[预拌普通混凝土 C25]{预拌普通混凝土 C25}	10m ³	2.588	2858.46	371.97	2083.99	12.64	114.61	39.23	236.02	
138	桂010507009001	蹲便槽沟 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:商品普通混凝土	m ³	2.77	318.52	71.25	189.69	1.99	21.82	7.47	26.30	
	A-5-62换	混凝土 地沟、电缆沟{换:预拌普通混凝土 C20}	10m ³	0.277	3185.21	712.48	1896.91	19.88	218.24	74.70	263.00	
139	010507001001	混凝土散水 做法详见:11ZJ901 散2/5 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m ²	28.01	69.88	28.23	25.26	0.03	7.89	2.70	5.77	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第25页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		60厚C15混凝土 60厚中砂铺垫 素土夯实 混凝土种类:现场拌制普通混凝土										
	A-5-57换	混凝土 散水 60mm厚 水泥砂浆面20mm{换:碎石GD40 中砂水泥 42.5 C15 换:水泥砂浆 1:2.5}	100m ²	0.2801	6631.08	2538.00	2525.78	3.27	757.30	259.21	547.52	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0193	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
140	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以内 钢筋种类、规格:螺纹钢▶10以内	t	2.160	5454.19	1065.55	3482.83	20.88	323.76	110.82	450.35	
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以内	t	2.160	5454.19	1065.55	3482.83	20.88	323.76	110.82	450.35	
141	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上 钢筋种类、规格:螺纹钢▶10以上	t	3.541	5015.69	807.33	3400.80	50.35	255.59	87.48	414.14	
	A-5-292	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上	t	3.541	5015.69	807.33	3400.80	50.35	255.59	87.48	414.14	
	8.	屋面及防水工程										
142	010902003001	屋面防水 1:2防水砂浆(掺无机铝盐防水剂)	m ²	173.29	30.15	13.30	9.00	0.03	3.97	1.36	2.49	
	A-8-100换	防水工程 刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚 {换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:2}	100m ²	1.7329	3015.79	1330.33	899.83	3.21	397.39	136.02	249.01	
	10.	楼地面装饰工程										
143	011102003001	块料楼地面 8~10厚600×600mm防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 20mm厚1:4干硬性水泥砂浆 部位:地面	m ²	64.59	110.98	38.67	50.50	0.03	9.41	3.21	9.16	
	A-10-61换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36m ² 以内 {换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:4}	100m ²	0.6459	11098.97	3867.46	5050.17	3.10	940.55	321.26	916.43	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第26页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
144	011102003002	块料楼地面 8~10厚300×300mm防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝 20mm厚1:4干硬性水泥砂浆 混凝土种类:现场拌制普通混凝土 部位:蹲位、大便槽、小便槽	m ²	69.02	100.64	41.82	36.84	0.03	10.17	3.47	8.31	
	A-10-60换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10m ² 以内 {换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:4}	100m ²	0.6902	10064.55	4182.10	3683.96	3.10	1017.00	347.37	831.02	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
145	桂011204007001	块料墙面 墙裙高度:1500mm 8-10厚面砖,水泥砂浆擦缝 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 15mm厚1:3水泥砂浆 墙面清理干净 部位:内墙裙、蹲位隔断	m ²	282.16	152.25	66.11	51.97	0.04	16.07	5.49	12.57	
	A-11-56换	墙面块料面层 面砖每块面积0.01m ² 以内 预拌砂浆 面砖灰缝(5mm以内){换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:3}	100m ²	2.8216	15225.32	6611.10	5197.16	3.54	1607.36	549.02	1257.14	
146	011201001001	内墙面一般抹灰 15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 墙体类型:砌块墙	m ²	184.75	35.09	19.46	6.33	0.04	4.74	1.62	2.90	
	A-11-11换	一般抹灰 内墙 (15+5)mm {换:混合砂浆 1:1:6 换:混合砂浆 1:0.5:3}	100m ²	1.8475	3507.77	1945.71	633.44	3.53	473.67	161.79	289.63	
147	011201001002	外墙面一般抹灰 墙面钉(挂)网 玻璃纤维网 12厚1:1:6水泥石灰砂浆面 8厚1:1:4水泥石灰砂浆面	m ²	166.46	63.24	37.37	8.42	0.04	9.09	3.10	5.22	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第27页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-11-12换	一般抹灰 外墙 (15+5)mm {换:混合砂浆 1:1:6 换:混合砂浆 1:1:4}	100m ²	1.6646	5907.46	3591.77	652.32	3.53	873.66	298.41	487.77	
	A-11-22	贴挂网 贴玻纤网格布	100m ²	1.6646	417.02	145.52	189.63		35.36	12.08	34.43	
	12.	天棚工程										
148	011301001001	天棚抹灰 7mm厚1:1:4水泥石灰砂浆 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m ²	199.15	31.77	18.81	4.19	0.02	4.57	1.56	2.62	
	A-12-9换	天棚抹灰 混凝土天棚抹灰 一遍成活 (10mm)[实际厚度=12]{换:混合砂浆 1:1:4 换:混合砂浆 1:0.5:3}	100m ²	1.9915	3177.70	1880.58	418.95	2.05	457.48	156.26	262.38	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程										
149	011406003019	内墙刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	184.75	17.00	10.43	1.77		2.53	0.87	1.40	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m ²	1.8475	1700.95	1043.21	177.20		253.50	86.59	140.45	
150	011406003020	天棚满刮腻子 1.刮腻子遍数:2遍	m ²	199.15	19.72	12.31	1.77		2.99	1.02	1.63	
	A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m ²	1.9915	1972.34	1230.99	177.20		299.13	102.17	162.85	
151	011407001020	内墙面喷(刷)涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料二遍	m ²	184.75	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	1.8475	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
152	011407002010	天棚喷(刷)涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:天棚涂料二遍	m ²	199.15	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	1.9915	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
153	011407001021	外墙真石漆 包括人工、材料费,外墙涂料、外墙漆含基层处理、抗碱底漆、面漆等施工工序	m ²	166.46	48.90		44.86				4.04	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第28页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B-	外墙真石漆	m ²	166.46	48.90		44.86				4.04	
	0108	门窗工程										
154	010807001001	铝合金百叶窗 90系列铝合金型材,主材厚度1.4mm 含制作、运输、安装	m ²	8.32	468.31	29.91	389.98		7.27	2.48	38.67	
	A-13-46换	铝合金百叶窗安装	100m ²	0.0832	46830.30	2990.89	38997.66		726.79	248.24	3866.72	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
155	桂011701001019	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	m ²	157.31	29.07	20.15	1.09	1.16	3.18	1.09	2.40	
	A-16-1	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	100m ²	1.5731	2906.89	2015.49	109.25	115.86	317.57	108.70	240.02	
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
156	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	8.96	34.39	13.61	12.48	0.01	4.06	1.39	2.84	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0896	3438.47	1360.69	1248.26	0.95	405.77	138.89	283.91	
157	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	51.84	1.18	0.63	0.18	0.01	0.19	0.07	0.10	
	A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0100	6038.34	3246.37	912.44	58.86	984.96	337.13	498.58	
158	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	84.80	70.46	38.75	9.13	0.90	11.82	4.04	5.82	
	A-5-186	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.8480	7046.14	3875.00	912.98	90.26	1181.65	404.46	581.79	
159	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	6.72	78.59	41.63	13.33	0.35	12.51	4.28	6.49	
	A-5-189	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0672	7858.44	4162.85	1332.58	35.01	1250.96	428.18	648.86	
160	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	89.64	65.28	32.24	13.76	0.71	9.82	3.36	5.39	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第29页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-5-195	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.8964	6527.01	3223.93	1375.85	70.52	981.75	336.03	538.93	
161	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	13.40	60.92	33.38	7.50	1.18	10.30	3.53	5.03	
	A-5-198	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.1340	6092.04	3338.36	750.35	117.84	1029.95	352.53	503.01	
162	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	16.97	100.03	50.08	14.33	5.24	16.48	5.64	8.26	
	A-5-200	过梁 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.1697	10003.32	5007.54	1433.21	523.99	1648.40	564.22	825.96	
163	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	263.60	75.87	38.81	13.17	1.50	12.01	4.11	6.27	
	A-5-214	有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m ²	2.6360	7587.77	3881.29	1317.47	149.99	1201.32	411.19	626.51	
	011705	大型机械设备进出场及安拆										
164	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	1973.64	112.18	119.19	1356.13	165.92	57.26	162.96	
	A-21-36	履带式挖掘机进出场费 斗容量 1m ³ 以外	台次	1	1973.64	112.18	119.19	1356.13	165.92	57.26	162.96	
		厕所-安装工程										
		分部分项工程										
	9.	B9 给排水、燃气工程										
165	031001006001	PP-R给水管及管件安装 De32 1. 介质:给水 2. 材质、规格:PP-R塑料管 De32 3. 连接形式:热熔连接	m	17.00	37.18	18.34	7.32	0.14	5.91	2.40	3.07	
	B9-0126换	塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径(32mm以内)	10m	1.700	371.88	183.44	73.21	1.36	59.14	24.02	30.71	
166	031001006002	PP-R给水管及管件安装 De25 1. 介质:给水 2. 材质、规格:PP-R塑料管 De25 3. 连接形式:热熔连接	m	30.30	31.47	16.19	5.19	0.14	5.23	2.12	2.60	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第30页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B9-0125换	塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径(25mm以内)	10m	3.030	314.65	161.91	51.90	1.38	52.25	21.23	25.98	
167	031001006003	PVC-U排水塑料管及管件安装 De160 1. 介质:污水 2. 材质、规格:PVC-U塑料管 De160 3. 连接形式:粘接连接	m	6.00	114.01	40.37	46.00	0.05	12.93	5.25	9.41	
	B9-0174换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径	10m	0.600	1140.12	403.65	460.00	0.47	129.32	52.54	94.14	
168	031001006004	PVC-U排水塑料管及管件安装 De300 1. 介质:污水 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯螺旋排水管 De300	m	23.00	248.79	50.13	155.49	0.05	16.06	6.52	20.54	
	B9-0181	塑料管安装 硬聚氯乙烯螺旋排水管 (螺母挤压密封圈连接) 安装 公称外径 (250mm以内)	10m	2.300	2487.77	501.27	1554.87	0.45	160.55	65.22	205.41	
169	031003005001	塑料阀门 De32 材质: PP-R 直径: 32mm	个	1	106.20	42.14	35.80	0.36	13.60	5.53	8.77	
	B9-0465换	塑料阀门 (热熔连接) 公称直径(32mm以内)	个	1	106.20	42.14	35.80	0.36	13.60	5.53	8.77	
170	桂031004020001	水龙头	个	6	26.50	4.36	17.98		1.40	0.57	2.19	
	B9-0638	给排水附件安装 水龙头安装 公称直径(25mm以内)	10个	0.6	264.89	43.59	179.81		13.95	5.67	21.87	
	4.	B4 电气设备安装工程										
171	030411004001	线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm ² 1. 具有3C认证 IS09000认证	m	60.00	9.31	1.24	6.74		0.40	0.16	0.77	
	B4-1543换	线槽配线 动力线路 导线截面 (≤6mm ²)	100m单 线	0.6000	929.99	123.68	673.86		39.58	16.08	76.79	
172	030411004002	线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm ² 1. 具有3C认证 IS09000认证	m	120.00	7.17	1.24	4.78		0.40	0.16	0.59	
	B4-1540换	线槽配线 照明线路 导线截面 (≤4mm ²)	100m单 线	1.2000	716.70	123.68	478.18		39.58	16.08	59.18	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第31页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
173	030411002001	线槽 PC39*19 线槽规格为 PC39*19	m	60.00	15.01	6.63	4.03	0.09	2.15	0.87	1.24	
	B4-1471换	塑料线槽敷设 宽×高 (≤39×19mm)	10m	6.000	150.06	66.29	40.32	0.85	21.48	8.73	12.39	
174	030412001001	密闭型吸顶灯 节能灯 7W Ra>80 Φ=4001m	套	10	78.47	23.70	37.32	0.21	7.65	3.11	6.48	
	B4-1659换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 (≤2000mm)	10套	1.0	784.73	237.01	373.17	2.14	76.53	31.09	64.79	
175	030404034001	单联单控开关 10A~250V	套	5	25.51	12.22	5.68		3.91	1.59	2.11	
	B4-1956换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控)单联	10套	0.5	255.08	122.23	56.79		39.11	15.89	21.06	
176	030404017001	配电箱 材质、规格: 300*400金属电箱	台	1	840.63	147.11	530.65	18.80	53.09	21.57	69.41	
	B4-0089	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	840.63	147.11	530.65	18.80	53.09	21.57	69.41	
		地面硬化										
		分部分项工程										
	1.	土石方工程										
177	040101001001	清除表土	m ³	292.50	3.95	0.42		2.60	0.42	0.18	0.33	
	C1-0044	清除表土	100m ³	2.9250	394.36	42.00	259.50	42.21	18.09	32.56		
178	041001001001	拆除路面 1、方式: 机械拆除。 2、运距: 3KM。	m ²	292.50	12.94	0.57		7.73	2.41	1.16	1.07	
	C1-0409	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm	100m ²	2.9250	1292.93	56.70	772.79	240.55	116.13	106.76		
179	040103002001	石碴弃置 1. 废弃料品种: 石碴 2. 运距1km: 1km	m ³	58.50	15.75	0.76		11.28	1.69	0.72	1.30	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第32页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		3. 含装车										
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m ³	0.05850	6522.19	760.00		4226.39	698.09	299.18	538.53	
	C1-0151	自卸汽车运石方(运距1km内) 20t	1000m ³	0.05850	9232.20			7058.25	988.16	423.50	762.29	
180	040103002002	土方弃置 1. 废弃料品种:表土 2. 运距1km:1km 3. 含装车	m ³	87.75	8.20	0.40		5.86	0.88	0.38	0.68	
	C1-0012	挖掘机挖土方 装车 一、二类土	1000m ³	0.08775	2815.27	400.00		1752.35	301.33	129.14	232.45	
	C1-0145	自卸汽车运土方(运距1km内) 20t	1000m ³	0.08775	5373.57			4108.24	575.15	246.49	443.69	
181	桂040103003001	石碴运输每增1km 1. 运距:按2km计算	m ³	117.00	2.17			1.66	0.23	0.10	0.18	
	C1-0154	自卸汽车运石方(每增加1km运距) 20t	1000m ³	0.11700	2176.76			1664.19	232.99	99.85	179.73	
182	桂040103003002	土石方运输每增1km 1. 运距:按2km计算	m ³	175.50	1.52			1.16	0.16	0.07	0.13	
	C1-0148	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 20t	1000m ³	0.17550	1517.85			1160.43	162.46	69.63	125.33	
	3.	道路工程										
183	040202011001	级配碎石垫层 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm 3. 部位:校道硬化。	m ²	292.50	19.26	1.63	8.16	5.02	1.93	0.93	1.59	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10]	100m ²	2.9250	1926.29	163.10	815.85	502.21	192.94	93.14	159.05	
184	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土等级:C25混凝土。 2. 厚度:15cm 3. 部位:校道硬化。	m ²	292.50	65.75	15.86	36.90	0.52	4.75	2.29	5.43	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

总价措施项目费用表

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3号教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元)	含税金额 (元)
		1号楼维修		11582.78	1042.45	12625.23
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法		11582.78	1042.45	12625.23
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	10405.72	936.51	11342.23
2	桂011801002001	检验试验配合费		180.53	16.25	196.78
3	桂011801003001	雨季施工增加费		902.65	81.24	983.89
4	桂011801004001	工程定位复测费		93.88	8.45	102.33
		合计		11582.78	1042.45	12625.23
		2号楼维修		2157.14	194.14	2351.28
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法		2157.14	194.14	2351.28
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	1937.93	174.41	2112.34
2	桂011801002002	检验试验配合费		33.62	3.03	36.65
3	桂011801003002	雨季施工增加费		168.11	15.13	183.24
4	桂011801004002	工程定位复测费		17.48	1.57	19.05
		合计		2157.14	194.14	2351.28
		3号楼维修		9054.38	814.88	9869.26
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法		9054.38	814.88	9869.26
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	8134.27	732.08	8866.35
2	桂011801002003	检验试验配合费		141.12	12.70	153.82
3	桂011801003003	雨季施工增加费		705.61	63.50	769.11
4	桂011801004003	工程定位复测费		73.38	6.60	79.98
		合计		9054.38	814.88	9869.26
		4号楼维修		3566.42	320.97	3887.39
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法		3566.42	320.97	3887.39
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	3204.00	288.36	3492.36
2	桂011801002004	检验试验配合费		55.59	5.00	60.59
3	桂011801003004	雨季施工增加费		277.93	25.01	302.94
4	桂011801004004	工程定位复测费		28.90	2.60	31.50
		合计		3566.42	320.97	3887.39
		5号楼维修		30560.21	2750.42	33310.63
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法		30560.21	2750.42	33310.63
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	27454.66	2470.92	29925.58
2	桂011801002005	检验试验配合费		476.31	42.87	519.18

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元)	含税金额 (元)
3	桂011801003005	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)	2381.56	214.34	2595.90
4	桂011801004005	工程定位复测费		247.68	22.29	269.97
		合计		30560.21	2750.42	33310.63
		6号楼维修		25033.38	2253.01	27286.39
—		2024建筑装饰装修工程一 般计税法		25033.38	2253.01	27286.39
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)	22489.46	2024.05	24513.51
2	桂011801002006	检验试验配合费		390.17	35.12	425.29
3	桂011801003006	雨季施工增加费		1950.86	175.58	2126.44
4	桂011801004006	工程定位复测费		202.89	18.26	221.15
		合计		25033.38	2253.01	27286.39
		7号楼维修		26487.46	2383.87	28871.33
—		2024建筑装饰装修工程一 般计税法		26487.46	2383.87	28871.33
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)	23795.79	2141.62	25937.41
2	桂011801002007	检验试验配合费		412.83	37.15	449.98
3	桂011801003007	雨季施工增加费		2064.17	185.78	2249.95
4	桂011801004007	工程定位复测费		214.67	19.32	233.99
		合计		26487.46	2383.87	28871.33
		8楼维修		16666.34	1499.97	18166.31
—		2024建筑装饰装修工程一 般计税法		16666.34	1499.97	18166.31
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)	14972.69	1347.54	16320.23
2	桂011801002008	检验试验配合费		259.76	23.38	283.14
3	桂011801003008	雨季施工增加费		1298.81	116.89	1415.70
4	桂011801004008	工程定位复测费		135.08	12.16	147.24
		合计		16666.34	1499.97	18166.31
		围墙翻新		3693.67	332.43	4026.10
—		2024建筑装饰装修工程一 般计税法		3693.67	332.43	4026.10
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)	3318.31	298.65	3616.96
2	桂011801002001	检验试验配合费		57.57	5.18	62.75
3	桂011801003001	雨季施工增加费		287.85	25.91	313.76
4	桂011801004001	工程定位复测费		29.94	2.69	32.63
		合计		3693.67	332.43	4026.10
		大门维修		526.84	47.42	574.26

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3号教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元)	含税金额 (元)
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法		526.84	47.42	574.26
1	桂011801001010	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	473.30	42.60	515.90
2	桂011801002010	检验试验配合费		8.21	0.74	8.95
3	桂011801003010	雨季施工增加费		41.06	3.70	44.76
4	桂011801004010	工程定位复测费		4.27	0.38	4.65
		合计		526.84	47.42	574.26
		厕所-建筑安装工程		18027.47	1622.48	19649.95
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法		18027.47	1622.48	19649.95
1	桂011801001011	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	16195.50	1457.60	17653.10
2	桂011801002011	检验试验配合费		280.98	25.29	306.27
3	桂011801003011	雨季施工增加费		1404.88	126.44	1531.32
4	桂011801004011	工程定位复测费		146.11	13.15	159.26
		合计		18027.47	1622.48	19649.95
		厕所-安装工程		521.85	46.96	568.81
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		521.85	46.96	568.81
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	370.35	33.33	403.68
2	桂031401002001	检验试验配合费		16.83	1.51	18.34
3	桂031401003001	雨季施工增加费		134.67	12.12	146.79
		合计		521.85	46.96	568.81
		地面硬化		1825.03	164.26	1989.29
—		2022市政综合工程一般计税法		1825.03	164.26	1989.29
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	1403.86	126.35	1530.21
2	桂041201002001	检验试验配合费		35.10	3.16	38.26
3	桂041201003001	雨季施工增加费		350.97	31.59	382.56
4	桂041201004001	工程定位复测费		35.10	3.16	38.26
		合计		1825.03	164.26	1989.29
		合计		149702.97	13473.26	163176.23

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第1页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
	1号楼维修	240.15	21.61	261.76
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	240.15	21.61	261.76
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	240.15	21.61	261.76
	2号楼维修	44.10	3.97	48.07
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	44.10	3.97	48.07
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	44.10	3.97	48.07
	3号楼维修	187.11	16.84	203.95
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	187.11	16.84	203.95
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	187.11	16.84	203.95
	4号楼维修	74.54	6.71	81.25
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	74.54	6.71	81.25
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	74.54	6.71	81.25
	5号楼维修	638.27	57.44	695.71

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第2页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	638.27	57.44	695.71
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	638.27	57.44	695.71
	6号楼维修	527.01	47.43	574.44
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	527.01	47.43	574.44
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	527.01	47.43	574.44
	7号楼维修	549.20	49.43	598.63
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	549.20	49.43	598.63
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	549.20	49.43	598.63
	8楼维修	346.50	31.18	377.68
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	346.50	31.18	377.68
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	346.50	31.18	377.68
	围墙翻新	81.38	7.32	88.70
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	81.38	7.32	88.70

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3号教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第3页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	81.38	7.32	88.70
	大门维修	18.41	1.66	20.07
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	18.41	1.66	20.07
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	18.41	1.66	20.07
	厕所-建筑安装工程	559.28	50.34	609.62
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	559.28	50.34	609.62
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	559.28	50.34	609.62
	厕所-安装工程	23.67	2.13	25.80
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	23.67	2.13	25.80
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	23.67	2.13	25.80
5	计日工			
6	总承包服务费			
	地面硬化	62.30	5.61	67.91
—	2022市政综合工程一般计税法	62.30	5.61	67.91
1	暂列金额			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第1页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t	2.660	3387.61
3	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t	4.818	3254.87
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	316.400	4.60
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.158	4.60
6	010310002	镀锌铁丝Φ4	kg	53.750	4.42
7	010310013	镀锌铁丝Φ0.7	kg	25.160	4.87
8	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.024	3334.52
9	020901006	塑料薄膜	m ²	321.750	2.56
10	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²	305.546	0.09
11	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	4.800	0.13
12	022705004	棉纱头	kg	1.824	7.03
13	022706004	白布0.9m	m ²	9.333	3.90
14	022706010	破布	kg	0.100	1.77
15	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	224.000	0.07
16	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	10.400	0.07
17	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套	4.860	0.28
18	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	2.100	1.12
19	030143001	对拉螺栓	kg	27.461	5.58
20	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套	46.426	0.71
21	030156018	膨胀螺栓 M10	套	4.200	1.14
22	030156037	膨胀螺栓 M18	套	0.870	2.63
23	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	31.930	0.27
24	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	221.600	0.05
25	030183001	铁钉(综合)	kg	10.779	5.31
26	031311001	电焊条(综合)	kg	38.650	6.46
27	031321001	焊锡丝 综合	kg	0.070	66.37
28	031337001	冲击钻头(综合)	根	1.480	6.02
29	031337010	冲击钻头 Φ12	个	0.100	4.50
30	031345001	钢锯条	根	14.936	0.33
31	031345008	刻纹机刀片	组	0.468	575.22
32	031345011	切缝机刀片	片	0.380	234.69
33	031346001	钢丝刷子	把	3.855	2.94
34	031347002	砂纸(木)	张	1119.765	0.50
35	031347003	水砂纸	张	746.510	0.55
36	031347004	铁砂布	张	30.264	2.47

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第2页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	032116017	门窗固定连接铁件(地脚)3×30×300	个	46.010	3.10
38	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	10.511	296.46
39	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	0.974	362.83
40	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg	6.400	0.36
41	040301001	砂(综合)	m ³	0.024	87.23
42	040301001	砂(综合)	m ³	29.061	87.23
43	040301004	中砂	m ³	3.548	67.96
44	040502003	碎石(5~20)mm	m ³	13.572	63.11
45	040502004	碎石(5~40)mm	m ³	15.957	63.11
46	040701006	石屑	m ³	20.358	38.49
47	040902004	石灰膏	m ³	1.988	520.39
48	040904008	石粉	m ³	0.025	86.73
49	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	10.048	495.15
50	041507001	砼空心砌块 90×90×190	块	176.503	1.15
51	041507003	砼空心砌块 90×190×190	块	404.484	1.42
52	041507005	砼空心砌块 190×90×190	块	229.063	1.42
53	041507007	砼空心砌块 190×190×190	块	525.100	1.42
54	041507009	砼空心砌块 390×90×190	块	825.213	1.86
55	041507011	砼空心砌块 390×190×190	块	1891.600	1.86
56	041507013	砼空心砌块配块	m ³	3.386	309.73
57	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	7.299	276.70
58	043011003	干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	t	7.925	276.70
59	043018005	干混普通防水砂浆 DW M20 P8	t	6.007	276.70
60	050102005	周转圆木	m ³	0.172	796.46
61	050306001	周转板枋材	m ³	0.219	955.75
62	050306002	周转枋材	m ³	2.578	1044.25
63	050306003	周转板材	m ³	0.067	955.75
64	070103015.1	陶瓷墙面砖 250×400	m ²	262.299	48.67
65	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m ²	71.091	30.97
66	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m ²	66.528	44.25
67	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²	174.783	1.77
68	110911002	铝合金百页窗(成品)	m ²	7.708	345.13
69	130102001	调和漆(综合)	kg	0.030	10.62
70	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.010	15.93
71	130301001	乳胶漆	kg	5190.111	14.16
72	130302001	外墙水性底漆	kg	670.037	28.32

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第3页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	130302002	水性外墙乳胶漆	kg	1332.461	28.32
74	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	40653.067	0.88
75	130507001	防锈漆	kg	569.745	10.62
76	130507003	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	19.566	11.50
77	133101003	石油沥青 30#	kg	37.440	4.07
78	133501001	防水腻子	kg	10877.220	1.33
79	133502001	防水剂(油)	kg	229.783	2.21
80	133508002	嵌缝膏	kg	52.285	3.54
81	134101001	嵌缝料	kg	47.613	2.48
82	140501003	油漆溶剂油	kg	58.596	5.40
83	140901002	电力复合酯 一级	kg	0.410	17.70
84	143124001	漂白粉	kg	0.426	3.81
85	143309001	丙酮	kg	0.222	9.73
86	143520001	隔离剂	kg	48.509	1.33
87	144101005	建筑胶	kg	634.505	1.06
88	144110004	硅酮耐候密封胶	kg	12.555	17.70
89	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.150	13.58
90	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支	18.552	9.73
91	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.100	7.96
92	150101001	石棉	kg	36.855	1.59
93	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m ³	0.043	283.19
94	172513000	塑料软管	kg	0.150	10.62
95	182501002	塑料管卡 de25	个	34.572	0.62
96	182501003	塑料管卡 de32	个	15.725	0.80
97	182501009	塑料管卡 de160	个	1.800	4.75
98	182501011	塑料管卡 de250	个	6.900	10.27
99	213327004	透气帽(铅丝球) DN150	个	0.180	3.86
100	213327006	透气帽(铅丝球) DN250	个	0.690	22.30
101	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	0.250	3.36
102	290628002	塑料护口 15~20	个	31.930	0.12
103	291111001	开关盒	个	5.100	1.24
104	291112001	接线盒	个	10.100	1.15
105	292702006	尼龙扎带(综合)	个	12.000	0.18
106	341101001	水	m ³	133.162	3.84
107	341104001	煤	t	0.009	541.59
108	341105003	木柴	kg	0.936	0.44

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第4页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	341301011	标志牌 塑料扁形	个	10.800	0.13
110	341508001	其他材料费	元	3303.443	0.90
111	341508006	其他材料费	元	24.905	0.90
112	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²	79.989	26.55
113	350104002	复合木模板面板	m ²	0.274	28.32
114	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	186.698	4.87
115	350303001	脚手架焊接钢管 ³ 48.3×3.6	t	0.004	3964.60
116	350305001	金属脚手架底座	个	1.817	4.51
117	350307002	竹脚手板	m ²	0.664	18.58
118	350309002	钢笆子(钢筋网脚手板)	m ²	0.701	10.62
119	350310001	交叉支撑(脚手架专用)	副	2.079	10.62
120	350310002	水平架(脚手架专用)	m ²	0.938	15.93
121	350310003	连接棒	个	1.817	7.43
122	350907004	门式钢管架	m ²	2.127	18.58
123	360104004	铸铁井盖井座轻型 φ700	套	3.000	362.83
124	370501003	枕木	m ³	0.080	927.43
125	370905001	钢垫板	kg	0.150	3.72
126	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天	1526.151	3.00
127	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天	1479.652	1.05
128	390101004	底座(租赁)	100个·天	195.877	1.05
129	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m ² ·天	414.302	3.00
130	B-C.1	外墙真石漆 材料费	m ²	254.110	44.86
131	B-C.1	6%草酸溶液清洗瓷砖面 材料费	m ²	333.010	15.00
132		◆商品砼◆			
133	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³	5.999	168.14
134	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³	5.600	185.84
135	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³	107.484	203.54
136	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³	13.896	282.50
137		◆配合比◆			
138	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³	3.655	264.24
139	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³	0.602	253.71
140	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³	6.574	229.40
141	800102006	水泥砂浆 1:4	m ³	2.726	199.16
142	800501006	混合砂浆 1:1:6	m ³	5.532	257.39
143	800501008	混合砂浆 1:0.5:3	m ³	2.197	287.16
144	800501009	混合砂浆 1:1:4	m ³	3.122	301.22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第5页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	801101001	素水泥浆	m ³	0.591	451.73
146	802104042	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15	m ³	1.930	181.50
147	802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m ³	1.654	207.43
148	802118004	碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C20	m ³	2.326	207.43
149		◆主材◆			
150	172500000.1	PVC-U排水塑料管 De160	m	5.682	27.43
151	172502000.1	PP-R给水管 De32	m	17.340	5.13
152	172502000.2	PP-R给水管 De25	m	30.906	3.36
153	172505000.1	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De300	m	20.240	125.00
154	180903000.1	塑料给水管件 De32	个	14.960	1.33
155	180903000.2	塑料给水管件 De25	个	30.603	0.88
156	180904000.1	PVC-U排水塑料管件 De160	个	6.426	15.04
157	180905000.1	硬聚氯乙烯螺旋排水管件 De300	个	30.383	30.00
158	193800000.1	塑料阀门 De32	个	1.010	35.40
159	213301000	水嘴	个	6.060	17.70
160	550117001	成套配电箱	台	1.000	500.00
161	Z250001001.1	密闭型吸顶灯	套	10.100	33.81
162	Z260501001.1	单联单控开关	个	5.100	3.73
163	Z280301000.1	WDZ-BYJ-450/750V-6mm ²	m	61.200	6.58
164	Z280301000.2	WDZ-BYJ-450/750V-4mm ²	m	129.600	4.38
165	Z290302000.1	塑料线槽 PC39*19	m	63.000	3.37
166		◆机械台班组成◆			
167	000502002	2023安装机械第一类费用	元	1.776	1.00
168	000701003	市政机械第一类费用	元	569.683	1.00
169	002401001	机械台班人工费	元	12452.637	1.00
170	140301004	汽油 92#	kg	4.894	9.89
171	140301004	汽油92#	kg	955.189	9.89
172	140304001	轻柴油 0#	kg	340.631	7.90
173	140304001	轻柴油0#	kg	492.913	7.90
174	341103001	电	kW.h	151.729	0.73
175	341103001	电	kW·h	3217.394	0.63
176	994701004	折旧费	元	5182.958	1.00
177	994701005	检修费	元	951.171	1.00
178	994701006	维护费	元	3218.460	1.00
179	994701007	安拆及场外运输费	元	976.960	1.00
180	994701008	其他费	元	553.625	1.00

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:靖西市新甲乡大甲中心小学1号教学综合楼、2号教学综合楼、3教学综合楼、4号教学综合楼、5号教学综合楼维修、围墙、厕所工程

第6页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181		◆机械◆			
182	341509003	其他机械费	元	4.266	0.90
183	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	0.500	30.80
184	984717001	其他各种仪器仪表	台班	0.200	12.74
185	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³	台班	0.920	1490.98
186	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班	2.099	10.12
187	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	6.851	9.94
188	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	2.440	15.21
189	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	1.213	58.93
190	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.284	963.63
191	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班	0.146	1062.97
192	990701007	履带式推土机 功率135kW	台班	0.585	1297.51
193	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班	15.080	579.31
194	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班	0.715	603.48
195	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班	23.207	589.51
196	990705005	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.287	768.52
197	990705010	自卸汽车 装载质量20t	台班	2.794	1099.93
198	990707007	平板拖车组 装载质量40t	台班	1.000	1356.13
199	990712002	平地机功率 120kW	台班	0.427	1087.15
200	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.284	598.65
201	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.024	1038.05
202	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	0.099	693.89
203	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	0.529	1267.97
204	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班	0.033	23.30
205	991305010	液压打夯机	台班	2.288	635.33
206	991316001	混凝土切缝机 功率7.5KW	台班	1.229	29.28
207	991317001	刻纹机	台班	2.165	45.97
208	991504001	多用喷枪	台班	65.806	21.40
209	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.670	30.55
210	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.649	36.04
211	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	1.457	21.48
212	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班	1.814	23.64
213	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班	2.340	66.07
214	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班	0.319	98.21
215	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班	0.212	15.51
216	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班	0.146	744.98

