

同老乡平孟村水利渠道建设项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人：平果市同老乡人民政府  
(单位盖章)

造价咨询人：  
(单位盖章)

同老乡平孟村水利渠道建设项目 工程

## 招标工程量清单

招标控制价（小写）：\_\_\_\_\_

（大写）：\_\_\_\_\_

招标人：平果市同老乡人民政府 造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字) 复核人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：\_\_\_\_\_ 复核时间：\_\_\_\_\_

### 工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 同老乡平孟村水利渠道建设工程

第1页 共1页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 同老乡平孟村水利渠道建设工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		水渠A-2192.80m						
1.1	500101003001	挖掘机挖渠道土方, III类土(就近弃置不外运)	m <sup>3</sup>	3487				
1.2	500109001001	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	219				
1.3	500110001001	普通平面木模板制作、安拆(底板)	m <sup>2</sup>	439				
1.4	500109001002	C25混凝土侧边墙, 墙厚20cm, 含筋量≤50kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	526				
1.5	500110001002	普通平面木模板制作、安拆(侧边墙)	m <sup>2</sup>	5263				
1.6	500111001001	一般钢筋制作安装, 机械	t	25.99				
1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	38				
1.8	500114002001	人工装、卸畜力运输, 水泥, 装、运、卸30m	t	261.02				
1.9	500114002002	人工装、卸畜力运输, 钢筋, 装、运、卸30m	t	27.81				
1.10	500114002003	人工装、卸畜力运输, 板枋材, 装、运、卸30m	m <sup>3</sup>	128				
1.11	500114002004	人工装、卸畜力运输, 砂石料, 装、运、卸30m	m <sup>3</sup>	1051				
2		水渠B-1-212.63m						
2.1	500105009001	砌体拆除, 浆砌砖水泥浆(原外侧沟身砖砌体拆除)	m <sup>3</sup>	17				
2.2	500101010001	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石碴, 汽车运输, 露天作业, 运距3km	m <sup>3</sup>	17				
2.3	500109010001	岩石破碎机拆除混凝土(原混凝土沟底板拆除)	m <sup>3</sup>	4				
2.4	500101010002	1m <sup>3</sup> 挖掘机装石碴, 汽车运输, 露天作业, 运距3km	m <sup>3</sup>	4				
2.5	500101010003	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距100m(取土回填)	m <sup>3</sup>	9				



分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 同老乡平孟村水利渠道建设工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.6	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m³	9				
2.7	500109001003	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m³	17				
2.8	500110001003	普通平面木模板制作、安拆(底板)	m²	21				
2.9	500109001004	C25混凝土侧边墙, 墙厚20cm, 含筋量≤50kg/m³	m³	51				
2.10	500110001004	普通平面木模板制作、安拆(侧边墙)	m²	426				
2.11	500111001002	一般钢筋制作安装, 机械	t	2.41				
2.12	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m²	4				
3		涵洞-67.6m						
3.1	500101004001	挖掘机挖渠道土方, III类土挖掘机挖渠道土方, III类土(就近弃置不外运)	m³	219				
3.2	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m³	91				
3.3	500109001005	C30箱式涵洞, 顶板, 厚≤50cm	m³	85				
3.4	500110001005	矩形涵洞模板制作安拆, 组合钢模板	m²	361				
3.5	500111001003	一般钢筋制作安装, 机械	t	10.35				
4		渡槽-18米						
4.1	500101005001	挖掘机挖基坑, 挖III类土(就近弃置不外运)	m³	16				
4.2	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m³	13				
4.3	500109001006	底板, 露天厚≤15cm(C10混凝土基础垫层)	m³	1				
4.4	500110001006	普通平面木模板制作安拆(基础垫层模板制作安拆)	m²	2				
4.5	500109001007	底板, 露天厚40cm(C25混凝土基础)	m³	1				
4.6	500110001007	普通平面木模板制作安拆(基础模板制作安拆)	m²	5				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 同老乡平孟村水利渠道建设工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.7	500109001008	C25混凝土矩形柱	m³	2				
4.8	500110001008	普通平面木模板制作安拆(矩形柱模板制作安拆)	m²	23				
4.9	500109001009	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m³	1				
4.10	500110001009	普通平面木模板制作安拆(水槽底板模板制作安拆)	m²	4				
4.11	500109001010	C25混凝土侧边墙, 墙厚20cm, 含筋量≤50kg/m³	m³	3				
4.12	500110001010	普通平面木模板制作、安拆(侧边墙)	m²	29				
4.13	500111001004	一般钢筋制作安装, 机械	t	0.46				
4.14	500114002005	人工装、卸畜力运输, 水泥, 装、运、卸100m	t	2.67				
4.15	500114002006	人工装、卸畜力运输, 钢筋, 装、运、卸100m	t	0.49				
4.16	500114002007	人工装、卸畜力运输, 板枋材, 装、运、卸100m	m³	1				
4.17	500114002008	人工装、卸畜力运输, 砂石料, 装、运、卸100m	m³	11				
5		水渠E-314.20m						
5.1	500101003002	挖掘机挖渠道土方, III类土挖掘机挖渠道土方, III类土(就近弃置不外运)	m³	339				
5.2	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m³	258				
5.3	500109001011	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m³	75				
5.4	500110001011	普通平面木模板制作、安拆(底板)	m²	95				
5.5	500109001012	侧边墙, 墙厚20cm, 含筋量≤50kg/m³	m³	151				
5.6	500110001012	普通平面木模板制作、安拆(侧边墙)	m²	1509				
5.7	500111001005	一般钢筋制作安装, 机械	t	11.61				



分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 同老乡平孟村水利渠道建设工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.8	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	12				
5.9	500114002009	人工装、卸畜力运输, 水泥, 装、运、卸200m	t	79.18				
5.10	500114002010	人工装、卸畜力运输, 钢筋, 装、运、卸200m	t	12.42				
5.11	500114002011	人工装、卸畜力运输, 板枋材, 装、运、卸200m	m <sup>3</sup>	36				
5.12	500114002012	人工装、卸畜力运输, 砂石料, 装、运、卸200m	m <sup>3</sup>	319				
6		水渠F-224.70m						
6.1	500101003003	挖掘机挖渠道土方, III类土挖掘机挖渠道土方, III类土(就近弃置不外运)	m <sup>3</sup>	67				
6.2	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	45				
6.3	500109001013	C25混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	18				
6.4	500110001013	普通平面木模板制作、安拆(底板)	m <sup>2</sup>	45				
6.5	500109001014	侧边墙, 墙厚20cm, 含筋量≤50kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	36				
6.6	500110001014	普通平面木模板制作、安拆(侧边墙)	m <sup>2</sup>	360				
6.7	500111001006	一般钢筋制作安装, 机械	t	2.22				
6.8	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4				
6.9	500114002013	人工装、卸畜力运输, 水泥, 装、运、卸140m	t	18.92				
6.10	500114002014	人工装、卸畜力运输, 钢筋, 装、运、卸140m	t	2.38				
6.11	500114002015	人工装、卸畜力运输, 板枋材, 装、运、卸140m	m <sup>3</sup>	9				
6.12	500114002016	人工装、卸畜力运输, 砂石料, 装、运、卸140m	m <sup>3</sup>	76				
7		涵板-1.6m*1.5m-4块						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 同老乡平孟村水利渠道建设工程

第5页 共5页

[illegible]