

印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段) 工程

招标工程量清单

招 标 人：田东县印茶镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2026年05月27日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段) 工程

招标工程量清单

招标人: 田东县印茶镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年05月27日

复核时间: 2026年05月27日

总 说 明

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第1页 共1页

- 1、工程概况：印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(一标段)，项目位于田东县印茶镇。
- 2、本预算范围包括太阳能路灯、污水检查井、化粪池、污水管网、地面硬化、护坡、篮球场修缮、人工清淤等工程。
- 3、编制依据：

(1)施工图纸及相关的标准、规范、技术资料。

(2)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及广西壮族自治区实施细则；

(3)工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则（桂建标[2013]43号）规定执行。计价及取费按照以下定额及文件执行：
※ 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
※ 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
※ 2022年《广西壮族自治区市政工程费用定额》；

(4)《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）；

(5)《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号）；

(6)“建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知”（桂建标〔2016〕17号）。

4、安全防护、文明施工措施费按桂建质安[2006]22号文执行；桂建标〔2023〕7号文关于调整建设工程定额人工工资单价和管理费费率的通知。”

5、材料价格按《百色建设工程造价信息》2026年第3期田东县材料信息价中的“除税价格”，无信息价格公布的参照同期百色右江区信息价中的“除税价格”，缺项材料参考市场询价除税计算。
- 6、相关的标准、规范、技术资料。
- 7、其他需要说明的问题

(1)双壁波纹管材料价格采用《河池市建设工程造价信息》2026年第2期计取。

(2)印茶镇僚坤村大僚屯排污配套设施子项目中水泥、钢筋材料运输增运费(县城至工地距离25km，已扣除信息价20km，增运5km)；砂、石、砖材料运输增运费(县城至工地距离25km，已扣除信息价10km，增运15km)

(3)印茶镇新建村岂朗屯屯内排污子项目中水泥、钢筋材料运输增运费田东县至工地距离32km，已扣除信息价20km，增运12km；砂、石材料运输增运费田东县至工地距离32km，已扣除信息价10km，增运22km

(4)印茶镇新建村县屯屯内排污子项目中水泥材料运输增运费田东县至工地距离30km，已扣除信息价20km，增运10km；砂、石材料运输增运费田东县至工地距离30km，已扣除信息价10km，增运20km

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第1页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	大僚屯排水盖板工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	大僚屯地面硬化工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	大僚屯钢筋路面、树池工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第2页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	岷朗屯太阳能路灯安装工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	岷朗屯篮球场翻新、篮球场更换球筐工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第3页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	岷朗屯拆除旧地面硬化、新建地面硬化工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	岷朗屯拆除旧基础护坡、新建基础护坡工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	县屯破除管网硬化及恢复管网硬化工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第4页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	县屯排污管网工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	县屯污水处理池工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第5页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	县屯预制盖板、人工清淤、水沟垫层工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		大僚屯排水盖板工程					
		分部分项工程					
		1. 45m宽排水沟盖板(长36m) 现浇					
1	040601018001	C25现浇混凝土盖板 1. 混凝土种类、强度等级:现场普通 混凝土C25 2. 厚度:20cm		4.32			
2	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 10 以上	t	0.605			
		1. 7m宽排水沟盖板(长15m) 现浇					
3	040601018002	C25现浇混凝土盖板 1. 混凝土种类、强度等级:现场普通 混凝土C25 2. 厚度:12cm		1.84			
4	040901001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 10 以上	t	0.403			
		1. 35m宽排水沟盖板(长56m) 现浇					
5	040601018003	C25现浇混凝土盖板 1. 混凝土种类、强度等级:现场普通 混凝土C25 2. 厚度:12cm		9.07			
6	040901001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 10 以上	t	1.991			
		0. 95m宽排水沟盖板(长9m) 现浇盖 板, 植筋直渠壁					
7	040601018004	C25现浇混凝土盖板 1. 混凝土种类、强度等级:现场普通 混凝土C25 2. 厚度:12cm		0.58			
8	040901001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 10 以上	t	0.077			
9	桂010515012001	钢筋植筋Φ20以内 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10 以上	根	30			
		1. 1m宽排水沟盖板(长15m) 现浇盖 板, 植筋直渠壁					
10	040601018005	C25现浇混凝土盖板 1. 混凝土种类、强度等级:现场普通 混凝土C25 2. 厚度:12cm		1.19			
11	040901001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 10 以上	t	0.261			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
12	桂010515012002	钢筋植筋Φ20以内 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10 以上	根	50			
		1.2m宽排水沟盖板(长27m)现浇盖板,植筋直渠壁					
13	040601018006	C25现浇混凝土盖板 1. 混凝土种类、强度等级:现场普通 混凝土C25 2. 厚度:12cm		2.33			
14	040901001006	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 10 以上	t	0.512			
15	桂010515012003	钢筋植筋Φ20以内 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10 以上	根	90			
		0.9m宽排水沟盖板(长40m)成品预制盖板					
16	001001001001	C25预制混凝土板 1. 厚度:12cm		2.592			
17	040901001007	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 10 以上	t	0.363			
		1m宽排水沟盖板(长85m)成品预制盖板					
18	002001001001	C25预制混凝土板 1. 厚度:12cm		6.12			
19	040901001008	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 10 以上	t	0.758			
		单块 排水沟成品预制盖板					
20	001001001002	C25预制混凝土板 1. 厚度:12cm		0.07			
21	040901001009	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 10 以上	t	0.228			
		渠壁加高0.12m,长67m					
22	010402001001	渠壁加高砌块墙 1. 砖品种:砼空心砖390*190*190 2. 墙体厚度:20cm 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中 砂M7.5		1.61			
		渠壁加高0.2m,长58m					
23	010402001002	渠壁加高砌块墙 1. 砖品种:砼空心砖390*190*190 2. 墙体厚度:20cm 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中 砂M7.5		2.32			
		材料运输增加费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
24	桂041109010001	水泥、钢筋材料运输增运费(县城至工地距离25km, 已扣除信息价20km, 增运5km)	t·km	73.43			
25	桂041109010002	砂、石材料运输增运费(县城至工地距离25km, 已扣除信息价10km, 增运15km)	t·km	998.37			
26	桂041109010003	砖材料运输增运费(县城至工地距离25km, 已扣除信息价10km, 增运15km)	t·km	165.20			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		1. 45m宽排水沟盖板(长36m) 现浇					
27	011702020001	C25现浇混凝土盖板模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 1830×915×18	m²	66.60			
		1. 7m宽排水沟盖板(长15m) 现浇					
28	011702020002	C25现浇混凝土盖板模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 1830×915×18	m²	29.10			
		1. 35m宽排水沟盖板(长56m) 现浇					
29	011702020003	C25现浇混凝土盖板模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 1830×915×18	m²	89.04			
		0. 95m宽排水沟盖板(长9m) 现浇盖板, 植筋直渠壁					
30	011702020004	C25现浇混凝土盖板模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 1830×915×18	m²	10.71			
		1. 1m宽排水沟盖板(长15m) 现浇盖板, 植筋直渠壁					
31	011702020005	C25现浇混凝土盖板模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 1830×915×18	m²	3.60			
		1. 2m宽排水沟盖板(长27m) 现浇盖板, 植筋直渠壁					
32	011702020006	C25现浇混凝土盖板模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 1830×915×18	m²	6.48			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		0.9m宽排水沟盖板(长40m)成品预制盖板					
33	011702020007	C25预制混凝土盖板模板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 1830×915×18	m²	9.60			
		1m宽排水沟盖板(长85m)成品预制盖板					
34	011702020008	C25预制混凝土盖板模板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 1830×915×18	m²	20.40			
		单块 排水沟成品预制盖板					
35	040601018007	C25预制混凝土盖板模板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 1830×915×18		0.29			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
36	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		大僚屯地面硬化工程					
		分部分项工程					
		挖场地土方					
37	040101001001	挖场地土方(装车) 1.土壤类别:三类土		165.00			
38	040101001002	土方弃置,起步1km内 1.暂按3km、运距:1km内		165.00			
39	桂040103003001	土石方运输每增1km 1.暂按3km,增运2km	· km	330.00			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		道路硬化					
40	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:砼道路路床整形碾压	m ²	1300.00			
41	040203007001	道路混凝土路面 1. 混凝土强度等级:现场普通混凝土 C25 2. 厚度:18cm 3. 包含模板、锯缝、养护	m ²	950.00			
		材料运输增加费					
42	桂041109010001	水泥材料运输增运费 田东县至工地距离30km, 已扣除信息 价20km, 增运10km	t·km	550.20			
43	桂041109010002	砂、石材料运输增运费 田东县至工地距离30km, 已扣除信息 价10km, 增运20km	t·km	6602.93			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		大僚屯钢筋路面、树池工程					
		分部分项工程					
		钢筋路面					
44	010505002001	钢筋混凝土地板 1. 混凝土强度等级:现场普通混凝土 C25 2. 混凝土厚度:15cm 3. 钢筋另计		0.75			
45	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 以上 10以上 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 10以上	t	0.055			
		树池2个					
46	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.26m 3. 弃土运距:暂定为3km, 另计		6.53			
47	010103002001	土方弃置, 起步1km内 1. 暂按3km、运距:1km内		6.53			
48	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3 • km 1. 暂按3km, 增运2km	• km	13.06			
49	010404001001	C15混凝土垫层 1. 混凝土强度等级:现场普通混凝土 C15 2. 混凝土厚度:0.6cm 3. 部位: 树池垫层		0.24			
50	010401012001	砌砖树池 1. 零星砌砖名称、部位:树池 2. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5 4. 面层: 面贴20厚300*600大理石面砖(另计)		1.32			
51	桂011204005001	300*600大理石面砖 1. 墙面类型:20厚300*600大理石面砖 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m²	6.78			
		材料运输增加费					
52	桂041109010001	水泥材料运输增运费 田东县至工地距离30km, 已扣除信息价20km, 增运10km	t • km	4.53			
53	桂041109010002	砂、石、砖头材料运输增运费 田东县至工地距离30km, 已扣除信息价10km, 增运20km	t • km	68.93			
54	桂041109010003	钢筋材料运输增运费	t • km	0.56			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		田东县至工地距离30km,已扣除信息 价20km,增运10km					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
55	011702015001	平板 胶合板模板 钢支撑 1.模板、支撑材质:胶合板模板 1830×915×18	m ²	6.50			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		岜朗屯太阳能路灯安装工程					
		分部分项工程					
	4	B4 电气设备安装工程					
56	040101003001	挖基坑土方(装车) 土壤类别:三类土 挖土深度:1m以内 部位:灯柱基础		20.16			
57	040103002001	余土方弃置		20.16			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 暂按3km、运距:1km内					
58	桂040103003001	土方运输每增1km 1. 暂按3km, 增运2km	• km	40.32			
59	桂030413009001	C25现浇混凝土基础 混凝土种类:现场普通混凝土C25 钢筋另计		20.16			
60	040901001001	现浇混凝土基础 钢筋制作安装10以 内 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 10以内	t	0.100			
61	040901001002	现浇混凝土基础 钢筋制作安装10以 上 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 10以上	t	0.105			
62	030412008001	6m高太阳能路灯 灯杆高度:6m δ 2.75灯柱 50W LED光源 100W太阳能板, 规格1000*670*30mm 磷酸铁锂电池, 100AH 4M18地脚螺栓均布L=600, 接地线 30*30* δ 3角钢接地	套	70			
		材料运输增加费					
63	桂041109010001	水泥、钢筋材料运输增运费 田东县至工地距离32km, 已扣除信息 价20km, 增运12km	t • km	75.08			
64	桂041109010002	砂、石材料运输增运费 田东县至工地距离32km, 已扣除信息 价10km, 增运22km	t • km	874.78			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		岷朗屯篮球场翻新、篮球场更换球筐工程					
		分部分项工程					
		球场面层					
65	011101001001	机械打磨旧篮球地面面层 部位: 球场原损坏地面打磨	m²	618.24			
66	011101001002	塞缝补浆开裂面层 1. 面层做法要求:1:2水泥砂浆塞缝 2. 填缝厚度:2cm	m²	30.00			
67	011101001003	新建篮球场面层 球场地面划线功能区 面层材料:丙烯酸中涂封底两遍 面层材料品种、厚度:3mm厚彩色聚氨酯地坪漆 其他:篮球场划线(含区分功能区) 定制图案造型地面	m²	618.24			
		成品篮球架					
68	桂011709001001	成品篮球架 安装2个篮球架,采用中档以上品牌 购买2个篮球架、中高端品牌质量符合国标	套	1			
		材料运输增加费					
69	桂041109010001	水泥材料运输增运费 田东县至工地距离32km,已扣除信息价20km,增运12km	t·km	8.54			
70	桂041109010002	砂运输增运费 田东县至工地距离32km,已扣除信息价10km,增运22km	t·km	57.02			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		岷朗屯拆除旧地面硬化、新建地面硬化工程					
		分部分项工程					
		破除硬化					
71	041001001001	机械拆除路面 路面类型:混凝土路面 厚度:18cm	m²	65.00			
72	040103002001	余方装车 废弃料品种:原拆除混凝土路面废渣		11.70			
73	040103002002	余方弃置 1. 暂按3km、运距:1km内		11.70			
74	桂040103003001	土石方运输每增1km 废弃料品种:原拆除混凝土路面废渣 1. 暂按3km, 增运2km		23.40			
75	040203007001	恢复管道上方混凝土路面 混凝土强度等级:现场普通混凝土C25 厚度:18cm 包含模板、锯缝、养护	m²	65.00			
		材料运输增加费					
76	桂041109010001	水泥材料运输增运费 田东县至工地距离28km, 已扣除信息 价20km, 增运8km	t • km	30.12			
77	桂041109010002	砂、石材料运输增运费	t • km	406.61			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		田东县至工地距离28km, 已扣除信息 价10km, 增运18km					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
78	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		岂朗屯拆除旧基础护坡、新建基础护 坡工程					
		分部分项工程					
		破除基础护坡					
79	041001001001	拆除基础护坡 部位: 拆除旧基础护坡M7.5水泥砖		16.00			
80	040103002001	余方装车 废弃料品种:原拆除基础护坡废渣		16.00			
81	040103002002	余方弃置		16.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 暂按3km、运距:1km内					
82	桂040103003001	土石方运输每增1km 废弃料品种:废弃料品种:原拆除基础 护坡废渣 1. 暂按3km, 增运2km		32.00			
		新建基础护坡					
83	040303015001	M7.5浆砌块石挡土墙 M7.5浆砌块石挡土墙 墙身裸露部分采用1:2水泥砂浆勾凸 缝 顶部采用1:2水泥砂浆抹面厚3cm DN50泄水管按@2000布置 400g/m2土工布 粗砂反滤包护坡 20mm碎石反滤包 夯实黏土		26.60			
		材料运输增加费					
84	桂041109010001	水泥材料运输增运费 田东县至工地距离28km, 已扣除信息 价20km, 增运8km	t·km	2.57			
85	桂041109010002	砂、石材料运输增运费 田东县至工地距离28km, 已扣除信息 价10km, 增运18km	t·km	776.09			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		县屯破除管网硬化及恢复管网硬化工程					
		分部分项工程					
		破除硬化					
86	041001006001	旧路面机械切缝 切缝机切缝	m	948.00			
87	041001001001	机械拆除路面 路面类型:混凝土路面 厚度:18cm	m²	462.00			
88	041001001002	人工拆除路面 路面类型:混凝土路面 厚度:18cm	m²	85.00			
89	040103002001	余方装车 废弃料品种:原拆除混凝土路面废渣		98.46			
90	040103002002	余方弃置 1. 暂按3km、运距:1km内		98.46			
91	桂040103003001	土石方运输每增1km 废弃料品种:原拆除混凝土路面废渣 1. 暂按3km, 增运2km		196.92			
		恢复管道上方混凝土路面					
92	040203007001	恢复管道上方混凝土路面 混凝土强度等级:现场普通混凝土C25 厚度:18cm 包含模板、锯缝、养护	m²	547.00			
		材料运输增加费					
93	桂041109010001	水泥材料运输增运费 田东县至工地距离30km, 已扣除信息 价20km, 增运10km	t·km	316.80			
94	桂041109010002	砂、石材料运输增运费 田东县至工地距离30km, 已扣除信息 价10km, 增运20km	t·km	3801.90			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		县屯排污管网工程					
		分部分项工程					
		土石方工程					
95	040101001001	挖排排污管沟槽土方(不装车) 土壤类别:三类土 挖土深度:平均深度1.5m 部位:排污管道		321.00			
96	040101001002	挖排污管沟槽土方(装车) 土壤类别:三类土 挖土深度:平均深度1.5m 部位:排污管道		381.00			
97	040103001001	沟槽回填土方 密实度:满足设计要求 填方材料品种:原土回填 部位:排污管道		321.00			
98	040305001001	管道中粗砂垫层 部位:DN300~400排污管 填方材料品种:中粗砂 厚度:15cm		92.25			
99	040103001002	沟槽回填碎石 密实度:满足设计要求 填方材料品种:碎石 部位:DN300~400排污管回填碎石 厚度:70cm		356.99			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
100	040103001003	沟槽回填C15素砼 填方材料品种:碎石 填方材料品种:管道全包C15现场拌混 凝土 部位: DN200排污管 厚度:50cm		12.90			
101	040101001003	沟槽土方弃置,起步1km内 部位:排污管道 运距:1km内		381.00			
102	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 暂按3km, 增运2km	• km	762.00			
		污水管网工程					
103	040501004001	DN400双壁波纹污水管安装 材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)双 壁波纹管DN400 连接形式:弹性密封橡胶圈承插式接 口 设计环刚度:8kn/m² 含闭水试验	m	547.00			
104	040501004002	DN300双壁波纹污水管安装 材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)双 壁波纹管DN300 连接形式:弹性密封橡胶圈承插式接 口 设计环刚度:8kn/m² 含闭水试验	m	68.00			
105	040501004003	DN200双壁波纹污水管安装 材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)双 壁波纹管DN200 连接形式:弹性密封橡胶圈承插式接 口 设计环刚度:8kn/m² 含闭水试验	m	59.00			
106	040501004004	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De160 连接方式:粘接连接 含闭水试验	m	100.00			
107	040504001001	污水检查井 700mm 井平均深度:1.5m 井筒深度:0.4m 垫层采用C15混凝土100mm厚 井墙: M7.5水泥砂浆砌多孔页岩砖 240×115×90 墙体材料、厚度: 240厚页岩多孔砖 底板: 200厚C25现场拌混凝土 内壁、底板抹面、勾缝均用2cm厚1:2 防水水泥砂浆 Φ700重型球墨铸铁井盖, 承重 D400KN以上 含高稀钢爬梯、防坠网、模板制作安 装及拆除等	座	28			
		材料运输增加费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
108	桂041109010001	水泥材料运输增运费 田东县至工地距离30km, 已扣除信息 价20km, 增运10km	t·km	61.90			
109	桂041109010002	砂、石材料运输增运费 田东县至工地距离30km, 已扣除信息 价10km, 增运20km	t·km	13295.68			
110	桂041109010003	砖材料运输增运费 田东县至工地距离30km, 已扣除信息 价10km, 增运20km	t·km	496.20			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
111	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		县屯污水处理池工程					
		分部分项工程					
		玻璃钢化粪池(1座)					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
112	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:3m以内		50.40			
113	010103002001	余土弃置 1. 暂按3km、运距:1km内		25.40			
114	桂010103003001	土方运输每增1km 1. 暂按3km, 增运2km	• km	50.80			
115	040103001001	回填碎石 密实度:满足设计要求 填方材料品种:碎石 部位:化粪池碎石回填		20.90			
116	011501001001	25m3成品玻璃钢化粪池(含运输费)	座	1			
		材料运输增加费					
117	桂041109010001	碎石材料运输增运费 田东县至工地距离28km, 已扣除信息 价10km, 增运18km	t • km	564.76			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		县屯预制盖板、人工清淤、水沟垫层工程					
		分部分项工程					
		0.5m宽排水沟盖板(长98m)成品预制盖板					
118	001001001001	C25预制混凝土板 1. 厚度:12cm		5.88			
119	040901002001	预制构件钢筋 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 10以上	t	0.494			
		0.6m宽排水沟盖板(长55m)现浇盖板,植筋直渠壁					
120	040601018001	C25现浇混凝土盖板 1. 混凝土种类、强度等级:现场普通混凝土C25 2. 厚度:12cm		3.96			
121	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 10以上	t	0.277			
122	桂010515012001	钢筋植筋Φ20以内 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以上	根	110			
		水沟垫层					
123	040202011001	C15混凝土垫层 部位:1#排水沟铺设35m长10cm厚垫层 混凝土强度等级:现场普通混凝土C15		1.75			
		人工清淤					
124	040202011002	人工清淤泥		10.00			
		沉砂池(1座)					
125	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.7m 3. 弃土运距:暂定为3km,另计		0.70			
126	010103002001	土方弃置,起步1km内 1. 暂按3km、运距:1km内		0.70			
127	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m3·km 1. 暂按3km,增运2km	· km	1.40			
128	010404001001	沉砂池混凝土垫层 1. 水沟垫层100厚 2. 混凝土强度等级:现场普通混凝土C15		0.20			
129	010401012001	混凝土沉砂池池壁 1. 混凝土强度等级:现场普通混凝土C25 2. 厚20cm		0.40			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
130	010512008001	C25混凝土井盖板 1. 混凝土强度等级:现场普通混凝土 C25 1. 厚10cm		0.14			
		材料运输增加费					
131	桂041109010001	水泥材料运输增运费 田东县至工地距离30km, 已扣除信息 价20km, 增运10km	t·km	38.10			
132	桂041109010002	砂、石材料运输增运费 田东县至工地距离30km, 已扣除信息 价10km, 增运20km	t·km	480.87			
133	桂041109010003	钢筋材料运输增运费 田东县至工地距离30km, 已扣除信息 价20km, 增运10km	t·km	9.35			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		0.6m宽排水沟盖板(长55m)现浇盖 板模板					
134	011702020001	C25现浇混凝土盖板模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 1830×915×18	m²	46.20			
	011702	混凝土水沟垫层模板					
135	011702020002	C25现浇混凝土盖板模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 1830×915×18	m²	7.00			
		沉砂池模板					
136	011203001001	沉砂池垫层 胶合板模板 钢支撑 1. 部位: 沉砂池垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 1830×915×18	m²	0.48			
137	011203001002	沉砂池池壁 胶合板模板 钢支撑 1. 部位: 沉砂池池壁 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 1830×915×18	m²	5.04			
138	011203001003	沉砂池顶板 胶合板模板 钢支撑 1. 部位: 沉砂池顶板 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 1830×915×18 3. 部位: 沉砂池池壁	m²	1.92			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第20页 共20页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		大僚屯排水盖板工程				
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		大僚屯地面硬化工程				
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		大僚屯钢筋路面、树池工程				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		岷朗屯太阳能路灯安装工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		岷朗屯篮球场翻新、篮球场更换球筐工程				
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		邕朗屯拆除旧地面硬化、 新建地面硬化工程				
—		2022市政综合工程一般计 税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		邕朗屯拆除旧基础护坡、 新建基础护坡工程				
—		2022市政综合工程一般计 税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		县屯破除管网硬化及恢复 管网硬化工程				
—		2022市政综合工程一般计 税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		县屯排污管网工程				
—		2022市政综合工程一般计 税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		县屯污水处理池工程				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第1页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	大僚屯排水盖板工程			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	137.32	12.36	149.68
	大僚屯地面硬化工程			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	201.26	18.11	219.37
	大僚屯钢筋路面、树池工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	7.06	0.63	7.69
	岷朗屯太阳能路灯安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	383.65	34.53	418.18
5	计日工			
6	总承包服务费			
	岷朗屯篮球场翻新、篮球场更换球筐工程			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第2页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	96.91	8.72	105.63
	邕朗屯拆除旧地面硬化、新建地面硬化工程			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	18.07	1.63	19.70
	邕朗屯拆除旧基础护坡、新建基础护坡工程			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	32.43	2.92	35.35
	县屯破除管网硬化及恢复管网硬化工程			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	161.29	14.52	175.81
	县屯排污管网工程			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第3页 共3页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2.材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第1页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
	人工合计			
	材料合计			
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
2	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t		
3	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t		
4	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t		
5	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	镀锌铁丝 Φ4	kg		
8	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
9	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	kg		
10	镀锌扁钢(综合)	kg		
11	塑料薄膜	m²		
12	塑料薄膜(养护)	m²		
13	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
14	草袋	条		
15	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
16	膨胀螺栓 M8×80	套		
17	铁钉(综合)	kg		
18	铁钉(综合)	kg		
19	铁钉(综合)	kg		
20	角磨片 Φ25	片		
21	电焊条(综合)	kg		
22	低碳钢电焊条	kg		
23	合金钢电焊条	kg		
24	焊锡丝 综合	kg		
25	焊锡膏	kg		
26	钢锯条	根		
27	切缝机刀片	片		
28	铁砂布	张		
29	风镐凿子	根		
30	水泥(综合)	kg		
31	水泥(综合)	kg		
32	砌筑水泥 M32.5	t		
33	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
34	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第2页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
35	砂(综合)			
36	砂(综合)	kg		
37	中砂			
38	中粗砂			
39	粗砂			
40	石英砂(综合)	kg		
41	碎石(综合)			
42	碎石 5~40mm			
43	碎石(5~40)mm			
44	碎石(20~40)mm			
45	碎石(10~80)mm			
46	粘土			
47	毛石(块石)			
48	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
49	砼空心砌块 390×120×190	块		
50	周转圆木			
51	周转圆木(支撑)			
52	周转圆木(支撑)			
53	周转板枋材			
54	周转板枋材			
55	周转枋材			
56	周转板材			
57	300*600大理石面砖	m²		
58	酚醛调和漆(各色)	kg		
59	KCM清漆	kg		
60	KCM色漆	kg		
61	防锈漆	kg		
62	环氧底漆	kg		
63	环氧面漆	kg		
64	环氧中层漆	kg		
65	氯化橡胶标线漆(常温漆)	kg		
66	防水粉	kg		
67	嵌缝料	kg		
68	电力复合酯	kg		
69	二甲苯	kg		
70	丙酮	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第3页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
71	稀释剂	kg		
72	脱模剂	kg		
73	隔离剂	kg		
74	植筋结构胶	kg		
75	建筑胶	kg		
76	密封胶	kg		
77	粘合剂507	kg		
78	焊接钢管 DN40	m		
79	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
80	塑料管 Φ160	m		
81	橡胶管	m		
82	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
83	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5	m		
84	瓷接头(双)	个		
85	高稀钢爬梯	个		
86	玻璃钢化粪池25	个		
87	聚氯乙烯相色带	卷		
88	水			
89	其他材料费	元		
90	其他材料费	元		
91	组合钢模板	kg		
92	胶合板模板 1830×915×18	m²		
93	胶合板模板1830×915×18	m²		
94	胶合板模板 1830×915×18	m²		
95	模板钢支撑	kg		
96	模板支撑钢管及扣件	kg		
97	零星卡具	kg		
98	铸铁井盖井座 轻型Φ700	套		
99	土工布400g	m²		
100	枕木			
101	钢垫板	kg		
102	水泥砂浆中砂M7.5			
103	水泥砂浆中砂M10			
104	成品篮球架	套		
105	棉纱头	kg		
106	脱模剂	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第4页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
107	水泥砂浆中砂M7.5			
	配合比合计			
108	水泥砂浆中砂M7.5			
109	水泥砂浆 1:2			
110	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2			
111	素水泥浆			
112	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15			
113	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25			
114	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30			
115	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25			
	主材合计			
116	预制混凝土盖板C25			
117	预制混凝土盖板C25			
118	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De160	m		
119	DN400双壁波纹污水管	m		
120	DN300双壁波纹污水管	m		
121	DN200双壁波纹污水管	m		
122	水泥、钢筋材料运输增运费(县城至工地距离25km,已扣除信息价20km,增运5km) 主材费	元		
123	砖材料运输增运费(县城至工地距离25km,已扣除信息价10km,增运15km) 主材费	元		
124	砂、石材料运输增运费(县城至工地距离25km,已扣除信息价10km,增运15km) 主材费	元		
125	6m高太阳能路灯	套		
	机械台班组成合计			
126	2023安装机械第一类费用	元		
127	市政机械台班人工费	元		
128	市政机械第一类费用	元		
129	机械台班人工费	元		
130	国V汽油 92#	kg		
131	汽油 92#	kg		
132	汽油92#	kg		
133	轻柴油0#	kg		
134	轻柴油 0#	kg		
135	轻柴油0#	kg		
136	电	kW.h		
137	电	kW·h		
138	折旧费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第5页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
139	检修费	元		
140	维护费	元		
141	安拆及场外运输费	元		
142	其他费	元		
	机械合计			
143	手持式万用表	台班		
144	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1	台班		
145	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25	台班		
146	双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L	台班		
147	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
148	混凝土振捣器 平板式	台班		
149	混凝土振捣器插入式	台班		
150	混凝土振捣器 插入式	台班		
151	灰浆搅拌机输送量 200m3/h	台班		
152	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
153	履带式推土机 功率75kW	台班		
154	履带式推土机 功率105kW	台班		
155	轮胎式装载机 斗容量0.5	台班		
156	载重汽车 装载质量4t	台班		
157	载重汽车装载质量5t	台班		
158	载重汽车 装载质量5t	台班		
159	载重汽车 装载质量6t	台班		
160	载重汽车 装载质量8t	台班		
161	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
162	自卸汽车 装载质量5t	台班		
163	自卸汽车 装载质量12t	台班		
164	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
165	平板拖车组装载质量20t	台班		
166	平板拖车组 装载质量30t	台班		
167	平地机功率 120kW	台班		
168	门式起重机提升质量5t	台班		
169	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
170	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
171	汽车式起重机提升质量12t	台班		
172	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
173	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:印茶镇2024年农村公益事业财政奖补项目(二标段)

第6页 共6页

[illegible]