

百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目 工程

## 招标控制价

招 标 人：百色市田阳区田州镇人民政府



造价咨询人：中水华创国际工程设计顾问有限公司



2026年05月08日

软件名称及版本号:博奥云计价软件  
工程计价软件测评合格编号:2019J02、2019A02、2023S02、2022Y02

封-2

百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目  
目 工程


# 招标控制价


招标控制价(小写): 1552881.25元

(大写): 壹佰伍拾伍万贰仟捌佰捌拾壹元贰角伍分

招标人:  百色市田阳区田州镇人民政府  
(单位盖章)

造价咨询人:  中水华创国际工程设计顾问有限公司  
(单位盖章)  
6101110108233

法定代表人或其授权人:  赵健  
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人:  崔廷  
(签字或盖章)

编制人:  廖国淦  
B11246100017557  
中水华创国际工程设计顾问有限公司  
有效期至: 2028年11月12日

复核人:  崔振鹏  
B11226100006797  
中水华创国际工程设计顾问有限公司  
有效期至: 2030年04月01日

编制时间: 2026年05月08日

复核时间: 2026年05月08日

软件名称及版本号: 博奥云计价软件  
工程计价软件测评合格编号: 2019J02、2019A02、2023S02、2022Y02

工 程 预 算 书

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

建设单位:百色市田阳区田州镇人民政府

工程造价: 1552881.25元

施工单位:

建筑面积: m<sup>2</sup>

编制单位: 中水华创国际工程设计顾问有限公司

单方造价: 0元

审核单位:

编制日期: 2026年05月08日

编制人:

编制人证号:

审核人:

审核人证号:

# 总 说 明

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第1页 共1页

## 一、工程概括:

1. 项目名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目,位于百色市田阳区田州镇。

2. 本预算范围包括:5#大棚、6#大棚、排水工程、育秧中心设备采购。

### 3. 编制依据:

(1) 百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目施工设计图纸(建筑总平面图、结构图、建筑图、水施图、电施图)及相关的标准、规范、技术资料。

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及广西壮族自治区实施细则;

(3) 工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则(桂建标[2013]43号)规定执行。计价及取费按照以下定额及文件执行:

※ 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》

※ 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》

(4) 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号);

(5) 《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕16号);

(6) “建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知”(桂建标〔2016〕17号)。

(7) “桂建标[2019]12号——广西建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知”

4. 安全防护、文明施工措施费按桂建质安[2015]16号文执行。

5. 上述定额计价取费均按费率区间的中值计取。

6. 材料价格采用2026年第3期《百色市建设工程造价信息》田阳区信息价除税价计取,信息价上不提供的按市场价计取。

### 7. 其他需要说明的问题:

(1) 本工程采用商品混凝土。

(2) 土石方外运暂按5公里计算,结算按实际计算。





# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	<b>5#大棚工程</b>	<b>166612.26</b>	
—	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>	<b>166612.26</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	158895.98	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	7383.72	
2.1	其中:安全文明施工费	6701.45	
3	其他项目费用合计	332.56	
4	建筑安装工程费=1+2+3	166612.26	
	<b>工程总价</b>	<b>166612.26</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	158895.98	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	7383.72	
2.1	其中:安全文明施工费	6701.45	
3	其他项目费用合计	332.56	
4	建筑安装工程费=1+2+3	166612.26	
	<b>6#大棚工程</b>	<b>213287.96</b>	
—	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>	<b>213287.96</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	203507.60	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9354.64	
2.1	其中:安全文明施工费	8490.24	
3	其他项目费用合计	425.72	
4	建筑安装工程费=1+2+3	213287.96	
	<b>工程总价</b>	<b>213287.96</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	203507.60	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9354.64	
2.1	其中:安全文明施工费	8490.24	
3	其他项目费用合计	425.72	
4	建筑安装工程费=1+2+3	213287.96	
	<b>排水管工程</b>	<b>51619.16</b>	
—	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>	<b>51619.16</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	50101.70	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1414.43	
2.1	其中:安全文明施工费	1088.02	

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计	103.03	
4	建筑安装工程费=1+2+3	51619.16	
	<b>工程总价</b>	<b>51619.16</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	50101.70	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1414.43	
2.1	其中:安全文明施工费	1088.02	
3	其他项目费用合计	103.03	
4	建筑安装工程费=1+2+3	51619.16	
	<b>排水沟工程</b>	<b>140215.98</b>	
—	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>	<b>140215.98</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	132652.10	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	7284.01	
2.1	其中:安全文明施工费	5603.08	
3	其他项目费用合计	279.87	
4	建筑安装工程费=1+2+3	140215.98	
	<b>工程总价</b>	<b>140215.98</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	132652.10	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	7284.01	
2.1	其中:安全文明施工费	5603.08	
3	其他项目费用合计	279.87	
4	建筑安装工程费=1+2+3	140215.98	
	<b>育秧中心设备采购</b>	<b>981145.89</b>	
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>981145.89</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	979187.51	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计	1958.38	
4	建筑安装工程费=1+2+3	981145.89	
	<b>工程总价</b>	<b>981145.89</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	979187.51	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第1页 共19页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		<b>5#大棚工程</b>				<b>158895.98</b>	
		<b>分部分项工程</b>				<b>146293.60</b>	
	<b>1.</b>	<b>A.1 土(石)方工程</b>				<b>4083.51</b>	
1	010101001001	平整场地	m <sup>2</sup>	640.00	1.91	1222.40	
	A-1-2	机械平整场地	100m <sup>2</sup>	6.4000	190.62	1219.97	
2	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 基础类型:基础梁、条基	m <sup>3</sup>	40.64	10.01	406.81	
	A-1-18	液压挖掘机挖一般土方 斗容量 (0.8m <sup>3</sup> )	1000m <sup>3</sup>	0.04064	4868.86	197.87	
	A-1-10	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深2m以 内	100m <sup>3</sup>	0.0406	5141.74	208.75	
3	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 基础类型:独立基础	m <sup>3</sup>	122.88	10.01	1230.03	
	A-1-18	液压挖掘机挖一般土方 斗容量 (0.8m <sup>3</sup> )	1000m <sup>3</sup>	0.12288	4868.86	598.29	
	A-1-10	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深2m以 内	100m <sup>3</sup>	0.1229	5141.74	631.92	
4	010103001001	基础回填方 回填合格的土方	m <sup>3</sup>	141.50	5.77	816.46	
	A-1-98	机械碾压 原土	100m <sup>2</sup>	1.1320	44.35	50.20	
	A-1-93	人工回填土 夯填	100m <sup>3</sup>	0.2830	2702.57	764.83	
5	010103002001	余土弃置 起步1km	m <sup>3</sup>	22.02	9.64	212.27	
	A-1-127	装载机装土斗容量(1m <sup>3</sup> )自卸汽车 运土(运距1km以内)10t	1000m <sup>3</sup>	0.02202	9633.17	212.12	
6	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m <sup>3</sup> ·km 增加4km,结算按实际计算	m <sup>3</sup> ·km	88.08	2.22	195.54	
	A-1-142	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000m <sup>3</sup>	0.08808	2220.26	195.56	
	<b>4.</b>	<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>				<b>32947.81</b>	
7	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类:碎石,商品混凝土 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	5.76	505.72	2912.95	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10m <sup>3</sup>	0.576	5057.19	2912.94	
8	010501003001	独立基础 混凝土种类:碎石,商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	12.00	479.97	5759.64	
	A-5-7	独立基础 混凝土{预拌普通混凝土 C25}	10m <sup>3</sup>	1.200	4799.59	5759.51	
9	010502001001	矩形柱 混凝土种类:碎石,商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	4.37	534.94	2337.69	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第2页 共19页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	A-5-18	混凝土柱 矩形{预拌普通混凝土 C25}	10m <sup>3</sup>	0.437	5349.44	2337.71	
10	010503001001	基础梁 混凝土种类:碎石,商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	5.64	477.45	2692.82	
	A-5-21	混凝土 基础梁{预拌普通混凝土 C25}	10m <sup>3</sup>	0.564	4774.66	2692.91	
11	010507007001	柱脚保护墩 混凝土强度等级:C20 混凝土种类:碎石,商品混凝土	m <sup>3</sup>	0.93	851.78	792.16	
	A-5-17	基础 二次灌浆 混凝土{预拌细石混凝土 C20}	10m <sup>3</sup>	0.093	8517.73	792.15	
12	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	0.422	5627.24	2374.70	
	A-5-293	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 以上 $\Phi$ 10以内	t	0.422	5627.23	2374.69	
13	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	1.713	5123.90	8777.24	
	A-5-294	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 以上 $\Phi$ 10以上	t	1.713	5123.90	8777.24	
14	桂010516004001	电渣压力焊接	个	320	3.86	1235.20	
	A-5-345	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接 $\leq\Phi$ 14	10个	32.0	38.44	1230.08	
15	020509025001	螺栓(M1) 部位:基础 M16 $\times$ 600地脚锚栓,Q235B	根	160	13.30	2128.00	
	A-5-370	化学锚栓 植化学锚栓 M16	10套	16.0	132.94	2127.04	
16	020509025002	螺栓(M2) 部位:基础 M16 $\times$ 180地脚锚栓,Q235B	根	144	13.30	1915.20	
	A-5-370	化学锚栓 植化学锚栓 M16	10套	14.4	132.94	1914.34	
17	020509025003	花篮螺栓(柱间支撑) M12索具螺旋扣	根	64	10.12	647.68	
	A-5-369	化学锚栓 植化学锚栓 M12	10套	6.4	101.13	647.23	
18	040901009001	预埋铁件(柱脚) 柱脚钢板-6	t	0.158	8699.56	1374.53	
	A-5-356	铁件 预埋铁件	t	0.158	8699.61	1374.54	
		<b>A.6 金属结构工程</b>				<b>72860.47</b>	
19	010604001001	钢梁 钢材品种、规格:SPHL1热镀锌矩形管 50*50*4.75mm SPHL2热镀锌圆管 $\Phi$ 32*3.75mm 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	0.853	9273.90	7910.64	
	A-6-80换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	0.853	8072.70	6886.01	
	A-6-23换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢梁 质量( $\leq$ 3t)	t	0.853	1092.61	932.00	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第3页 共19页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0853	1085.60	92.60	
20	010603003001	钢管柱 钢材品种、规格:Z1主立柱热镀锌矩形管100*50*4.75mm Z2棚头辅立柱热镀锌矩形管30*50*3.75mm Z3侧面辅立柱热镀锌矩形管30*50*3.75mm Z4门立柱热镀锌矩形管100*50*4.75mm	t	1.777	9606.27	17070.34	
	A-6-80换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架型钢	t	1.777	8135.13	14456.13	
	A-6-18换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢柱 质量(≤3t)	t	1.777	1362.57	2421.29	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.1777	1085.60	192.91	
21	010606001001	钢斜撑 钢材品种、规格:XC1斜撑热镀锌圆管Φ25*2.75mm XC2斜撑热镀锌圆管Φ25*2.75mm XC3斜撑热镀锌圆管Φ32*3.75mm XC4斜撑热镀锌圆管Φ25*2.75mm XC5斜撑热镀锌圆管Φ25*2.75mm 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	0.368	9341.81	3437.79	
	A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.368	7779.18	2862.74	
	A-6-34换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	0.368	1454.07	535.10	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0368	1085.60	39.95	
22	010606001002	钢支撑(棚头斜撑) 钢材品种、规格:PTXC斜撑热镀锌圆管Φ42*3.75mm 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	0.354	9452.72	3346.26	
	A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.354	7890.12	2793.10	
	A-6-34换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	0.354	1454.07	514.74	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0354	1085.60	38.43	
23	010606001003	钢支撑(柱间支撑) 钢材品种、规格:ZJZC柱间支撑热镀锌圆钢Φ10 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	0.108	10166.58	1097.99	
	A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.108	7634.48	824.52	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第4页 共19页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	A-6-34换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	0.180	1454.07	261.73	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0108	1085.60	11.72	
24	010606001004	钢桁架 钢材品种、规格:HJA热镀锌圆管 Φ32*3.75mm HJB热镀锌圆管Φ32*3.75mm TCLG热镀锌圆管Φ32*3.75mm ZLG热镀锌圆管Φ32*3.75mm ZLG热镀锌圆管Φ32*3.75mm 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	1.534	10398.56	15951.39	
	A-6-80换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	1.534	8636.94	13249.07	
	A-6-14换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢桁架 质量(≤8t)	t	1.534	1653.06	2535.79	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.1534	1085.60	166.53	
25	010606005001	钢墙架 钢材品种、规格:QL1墙梁热镀锌矩形管30*50*3.75mm QL2墙梁热镀锌矩形管30*50*3.75mm QL3墙梁热镀锌矩形管30*50*3.75mm PTHJXC棚头桁架斜撑热镀锌圆管 Φ32*3.75mm JMG四侧卷膜杆热镀锌圆管 Φ25*2.75mm JMG1顶部卷膜杆热镀锌圆管 Φ25*2.75mm MM门楣热镀锌矩形管100*50*4.75mm LZ门上立柱热镀锌矩形管 30*50*3.75mm 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	2.216	10851.11	24046.06	
	A-6-80换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	2.216	8733.18	19352.73	
	A-6-35换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢墙架(挡风架)	t	2.216	2009.36	4452.74	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.2216	1085.60	240.57	
	7.	<b>A.7 屋面及防水工程</b>				<b>32887.42</b>	
26	010606011001	钢板天沟 钢材品种、规格:SC1中水槽,4mm厚热镀锌钢板 SC2端水槽,4mm厚热镀锌钢板 SCT1水槽托,5mm厚热镀锌钢板 SCT1水槽支撑,5mm厚热镀锌钢板 材质:Q235B 含制作、运输、安装等	t	1.651	7224.29	11927.30	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第5页 共19页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		做法详见施工图设计					
	A-6-75换	围护体系安装 天沟 钢板	t	1.651	7135.03	11779.93	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.1651	892.72	147.39	
27	010901005001	膜结构屋面(顶部固定膜、棚头固定膜) 薄膜为10丝薄膜 质保2年 包工包料,含相关配件	m <sup>2</sup>	1299.52	8.83	11474.76	
	B-	膜结构屋面膜材	m <sup>2</sup>	1299.52	8.83	11474.76	
28	010605002001	膜结构墙面(侧面固定膜、固定裙膜) 薄膜为10丝薄膜 质保2年 包工包料,含相关配件	m <sup>2</sup>	176.62	8.83	1559.55	
	B-	膜结构墙面(固定裙膜)	m <sup>2</sup>	176.62	8.83	1559.55	
29	010605002002	膜结构墙面(电动卷膜) 薄膜为10丝薄膜 质保2年 含卷膜器,拉幕系统 包工包料,含相关配件	m <sup>2</sup>	403.76	14.72	5943.35	
	B-	膜结构墙面(电动卷膜)	m <sup>2</sup>	403.76	14.72	5943.35	
30	桂011201005001	30目防虫网 30目防虫网	m <sup>2</sup>	403.76	4.91	1982.46	
	B-	30目防虫网	m <sup>2</sup>	403.76	4.91	1982.46	
	<b>12.</b>	<b>A.12 门窗工程</b>				<b>3514.39</b>	
31	桂010802006001	不锈钢管格栅门 钢管焊合门	m <sup>2</sup>	8.40	418.38	3514.39	
	A-13-56换	不锈钢防盗格 栅安装	100m <sup>2</sup>	0.0840	41837.49	3514.35	
		<b>小计</b>				<b>146293.60</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>22694.35</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>88578.71</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>8956.95</b>	
		<b>Σ管理费</b>				<b>10106.18</b>	
		<b>Σ利润</b>				<b>3869.41</b>	
		<b>Σ增值税</b>				<b>12088.00</b>	
		<b>单价措施项目</b>				<b>12602.38</b>	
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>				<b>10806.45</b>	
32	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	19.20	35.37	679.10	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.1920	3536.11	678.93	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第6页 共19页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
33	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	46.39	60.98	2828.86	
	A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.4639	6098.26	2828.98	
34	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	50.23	70.75	3553.77	
	A-5-186	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	0.5023	7075.02	3553.78	
35	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	47.16	66.32	3127.65	
	A-5-195	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.4716	6631.47	3127.40	
36	011702025001	柱脚保护墩	m <sup>2</sup>	8.64	71.42	617.07	
	A17-120	小型构件 木模板木支撑	100m <sup>2</sup>	0.0864	7141.69	617.04	
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>				<b>1156.45</b>	
37	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 (0.4m <sup>3</sup> 以内)	台次	1	1156.45	1156.45	
	A-21-34	履带式挖掘机进出场费 斗容量 (0.4m <sup>3</sup> 以内)	台次	1	1156.45	1156.45	
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送工程</b>				<b>639.48</b>	
38	桂011708002001	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	29.12	21.96	639.48	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {泵车60M}{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C15}	100m <sup>3</sup>	0.0582	2167.51	126.15	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {泵车60M}{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C25}	100m <sup>3</sup>	0.2234	2203.70	492.31	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {泵车60M}{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌细石混凝土 C20}	100m <sup>3</sup>	0.0096	2189.22	21.02	
		<b>小计</b>				<b>12602.38</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>5680.44</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>2403.16</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>1070.03</b>	
		<b>Σ管理费</b>				<b>1793.54</b>	
		<b>Σ利润</b>				<b>614.39</b>	
		<b>Σ增值税</b>				<b>1040.83</b>	
		<b>合计</b>				<b>158895.98</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>28374.79</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>90981.87</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>10026.98</b>	
		<b>Σ管理费</b>				<b>11899.72</b>	
		<b>Σ利润</b>				<b>4483.80</b>	
		<b>Σ增值税</b>				<b>13128.83</b>	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第7页 共19页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		<b>6#大棚工程</b>				<b>203507.60</b>	
		<b>分部分项工程</b>				<b>188253.58</b>	
	<b>1.</b>	<b>A.1 土(石)方工程</b>				<b>5528.73</b>	
39	010101001001	平整场地	m <sup>2</sup>	896.00	1.91	1711.36	
	A-1-2	机械平整场地	100m <sup>2</sup>	8.9600	190.62	1707.96	
40	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 基础类型:基础梁、条基	m <sup>3</sup>	52.25	10.02	523.55	
	A-1-18	液压挖掘机挖一般土方 斗容量 (0.8m <sup>3</sup> )	1000m <sup>3</sup>	0.05225	4868.86	254.40	
	A-1-10	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深2m以 内	100m <sup>3</sup>	0.0523	5141.74	268.91	
41	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 基础类型:独立基础	m <sup>3</sup>	165.89	10.01	1660.56	
	A-1-18	液压挖掘机挖一般土方 斗容量 (0.8m <sup>3</sup> )	1000m <sup>3</sup>	0.16589	4868.86	807.70	
	A-1-10	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深2m以 内	100m <sup>3</sup>	0.1659	5141.74	853.01	
42	010103001001	基础回填方 回填合格的土方	m <sup>3</sup>	188.76	5.77	1089.15	
	A-1-98	机械碾压 原土	100m <sup>2</sup>	1.5101	44.35	66.97	
	A-1-93	人工回填土 夯填	100m <sup>3</sup>	0.3775	2702.57	1020.22	
43	010103002001	余土弃置 起步1km	m <sup>3</sup>	29.38	9.64	283.22	
	A-1-127	装载机装土斗容量(1m <sup>3</sup> )自卸汽车 运土(运距1km以内)10t	1000m <sup>3</sup>	0.02938	9633.17	283.02	
44	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m <sup>3</sup> ·km 增加4km,结算按实际计算	m <sup>3</sup> ·km	117.52	2.22	260.89	
	A-1-142	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000m <sup>3</sup>	0.11752	2220.26	260.92	
	<b>4.</b>	<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>				<b>39906.95</b>	
45	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类:碎石,商品混凝土 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	7.78	505.72	3934.50	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10m <sup>3</sup>	0.778	5057.19	3934.49	
46	010501003001	独立基础 混凝土种类:碎石,商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	16.20	479.97	7775.51	
	A-5-7	独立基础 混凝土{预拌普通混凝土 C25}	10m <sup>3</sup>	1.620	4799.59	7775.34	
47	010502001001	矩形柱 混凝土种类:碎石,商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	5.92	534.94	3166.84	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第8页 共19页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	A-5-18	混凝土柱 矩形{预拌普通混凝土 C25}	10m <sup>3</sup>	0.592	5349.44	3166.87	
48	010503001001	基础梁 混凝土种类:碎石,商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	7.26	477.45	3466.29	
	A-5-21	混凝土 基础梁{预拌普通混凝土 C25}	10m <sup>3</sup>	0.726	4774.66	3466.40	
49	010507007001	柱脚保护墩 混凝土强度等级:C20 混凝土种类:碎石,商品混凝土	m <sup>3</sup>	1.26	851.77	1073.23	
	A-5-17	基础 二次灌浆 混凝土{预拌细石混凝土 C20}	10m <sup>3</sup>	0.126	8517.73	1073.23	
50	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	0.546	5627.24	3072.47	
	A-5-293	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 以上 $\Phi$ 10以内	t	0.546	5627.23	3072.47	
51	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	2.110	5123.90	10811.43	
	A-5-294	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 以上 $\Phi$ 10以上	t	2.110	5123.90	10811.43	
52	桂010516004001	电渣压力焊接	个	432	3.86	1667.52	
	A-5-345	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接 $\leq\Phi$ 14	10个	43.2	38.44	1660.61	
53	020509025001	螺栓(M1) 部位:基础 M16 $\times$ 600地脚锚栓,Q235B	根	120	13.30	1596.00	
	A-5-370	化学锚栓 植化学锚栓 M16	10套	12.0	132.94	1595.28	
54	020509025002	螺栓(M2) 部位:基础 M16 $\times$ 180地脚锚栓,Q235B	根	112	13.30	1489.60	
	A-5-370	化学锚栓 植化学锚栓 M16	10套	11.2	132.94	1488.93	
55	020509025003	花篮螺栓(柱间支撑) M12索具螺旋扣	根	80	10.12	809.60	
	A-5-369	化学锚栓 植化学锚栓 M12	10套	8.0	101.13	809.04	
56	040901009001	预埋铁件(柱脚) 柱脚钢板-6	t	0.120	8699.66	1043.96	
	A-5-356	铁件 预埋铁件	t	0.120	8699.61	1043.95	
		<b>A.6 金属结构工程</b>				<b>95248.40</b>	
57	010604001001	钢梁 钢材品种、规格:SPHL1热镀锌矩形管 50*50*4.75mm SPHL2热镀锌圆管32*3.75mm 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	1.195	9273.88	11082.29	
	A-6-80换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	1.195	8072.70	9646.88	
	A-6-23换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢梁 质量( $\leq$ 3t)	t	1.195	1092.61	1305.67	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第9页 共19页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.1195	1085.60	129.73	
58	010603003001	钢管柱 钢材品种、规格:Z1主立柱热镀锌矩形管100*50*4.75mm Z2棚头辅立柱热镀锌矩形管30*50*3.75mm Z3侧面辅立柱热镀锌矩形管30*50*3.75mm Z4门立柱热镀锌矩形管100*50*4.75mm	t	2.330	9606.26	22382.59	
	A-6-80换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架型钢	t	2.330	8135.13	18954.85	
	A-6-18换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢柱 质量(≤3t)	t	2.330	1362.57	3174.79	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.2330	1085.60	252.94	
59	010606001001	钢斜撑 钢材品种、规格:XC1斜撑热镀锌圆管Φ25*2.75mm XC2斜撑热镀锌圆管Φ25*2.75mm XC3斜撑热镀锌圆管Φ32*3.75mm XC4斜撑热镀锌圆管Φ25*2.75mm XC5斜撑热镀锌圆管Φ25*2.75mm 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	0.590	9341.83	5511.68	
	A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.590	7779.18	4589.72	
	A-6-34换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	0.590	1454.07	857.90	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0590	1085.60	64.05	
60	010606001002	钢支撑(棚头斜撑) 钢材品种、规格:PTXC斜撑热镀锌圆管Φ42*3.75mm 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	0.495	9452.76	4679.12	
	A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.495	7890.12	3905.61	
	A-6-34换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	0.495	1454.07	719.76	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0495	1085.60	53.74	
61	010606001003	钢支撑(柱间支撑) 钢材品种、规格:ZJZC柱间支撑热镀锌圆钢Φ10 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	0.144	9560.49	1376.71	
	A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.144	7634.48	1099.37	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第10页 共19页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	A-6-34换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	0.180	1454.07	261.73	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0144	1085.60	15.63	
62	010606001004	钢桁架 钢材品种、规格:HJA热镀锌圆管 Φ32*3.75mm HJB热镀锌圆管Φ32*3.75mm TCLG热镀锌圆管Φ32*3.75mm ZLG热镀锌圆管Φ32*3.75mm ZLG热镀锌圆管Φ32*3.75mm 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	2.148	10398.55	22336.09	
	A-6-80换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	2.148	8636.94	18552.15	
	A-6-14换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢桁架 质量(≤8t)	t	2.148	1653.06	3550.77	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.2148	1085.60	233.19	
63	010606005001	钢墙架 钢材品种、规格:QL1墙梁热镀锌矩形管30*50*3.75mm QL2墙梁热镀锌矩形管30*50*3.75mm QL3墙梁热镀锌矩形管30*50*3.75mm PTHJXC棚头桁架斜撑热镀锌圆管 Φ32*3.75mm JMG四侧卷膜杆热镀锌圆管 Φ25*2.75mm JMG1顶部卷膜杆热镀锌圆管 Φ25*2.75mm MM门楣热镀锌矩形管100*50*4.75mm LZ门上立柱热镀锌矩形管 30*50*3.75mm 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	2.586	10781.10	27879.92	
	A-6-80换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	2.586	8663.18	22402.98	
	A-6-35换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢墙架(挡风架)	t	2.586	2009.36	5196.20	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.2586	1085.60	280.74	
	7.	<b>A.7 屋面及防水工程</b>				<b>44055.11</b>	
64	010606011001	钢板天沟 钢材品种、规格:SC1中水槽,4mm厚热镀锌钢板 SC2端水槽,4mm厚热镀锌钢板 SCT1水槽托,5mm厚热镀锌钢板 SCT1水槽支撑,5mm厚热镀锌钢板 材质:Q235B 含制作、运输、安装等	t	2.201	7224.29	15900.66	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第11页 共19页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		做法详见施工图设计					
	A-6-75换	围护体系安装 天沟 钢板	t	2.201	7135.03	15704.20	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.2201	892.72	196.49	
65	010901005001	膜结构屋面(顶部固定膜、棚头固定膜) 薄膜为10丝薄膜 质保2年 包工包料,含相关配件	m <sup>2</sup>	1762.12	8.83	15559.52	
	B-	膜结构屋面膜材	m <sup>2</sup>	1762.12	8.83	15559.52	
66	010605002001	膜结构墙面(侧面固定膜、固定裙膜) 薄膜为10丝薄膜 质保2年 包工包料,含相关配件	m <sup>2</sup>	186.00	8.83	1642.38	
	B-	膜结构墙面(固定裙膜)	m <sup>2</sup>	186.00	8.83	1642.38	
67	010605002002	膜结构墙面(电动卷膜) 薄膜为10丝薄膜 质保2年 含卷膜器,拉幕系统 包工包料,含相关配件	m <sup>2</sup>	557.95	14.72	8213.02	
	B-	膜结构墙面(电动卷膜)	m <sup>2</sup>	557.95	14.72	8213.02	
68	桂011201005001	30目防虫网 30目防虫网	m <sup>2</sup>	557.95	4.91	2739.53	
	B-	30目防虫网	m <sup>2</sup>	557.95	4.91	2739.53	
	<b>12.</b>	<b>A.12 门窗工程</b>				<b>3514.39</b>	
69	桂010802006001	不锈钢管格栅门 钢管焊合门	m <sup>2</sup>	8.40	418.38	3514.39	
	A-13-56换	不锈钢防盗格 栅安装	100m <sup>2</sup>	0.0840	41837.49	3514.35	
		<b>小计</b>				<b>188253.58</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>29176.66</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>113954.01</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>11585.18</b>	
		<b>Σ管理费</b>				<b>12998.94</b>	
		<b>Σ利润</b>				<b>4983.55</b>	
		<b>Σ增值税</b>				<b>15555.33</b>	
		<b>单价措施项目</b>				<b>15254.02</b>	
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>				<b>14397.63</b>	
70	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	25.92	35.37	916.79	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.2592	3536.11	916.56	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第12页 共19页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
71	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	62.73	60.98	3825.28	
	A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.6273	6098.26	3825.44	
72	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	67.90	70.75	4803.93	
	A-5-186	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	0.6790	7075.02	4803.94	
73	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	60.60	66.32	4018.99	
	A-5-195	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.6060	6631.47	4018.67	
74	011702025001	柱脚保护墩	m <sup>2</sup>	11.66	71.41	832.64	
	A17-120	小型构件 木模板木支撑	100m <sup>2</sup>	0.1166	7141.69	832.72	
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送工程</b>				<b>856.39</b>	
75	桂011708002001	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	38.98	21.97	856.39	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {泵车60M}{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C15}	100m <sup>3</sup>	0.0786	2167.51	170.37	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {泵车60M}{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C25}	100m <sup>3</sup>	0.2982	2203.70	657.14	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {泵车60M}{换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌细石混凝土 C20}	100m <sup>3</sup>	0.0130	2189.22	28.46	
		<b>小计</b>				<b>15254.02</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>7423.78</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>3062.03</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>466.51</b>	
		<b>Σ管理费</b>				<b>2266.08</b>	
		<b>Σ利润</b>				<b>775.81</b>	
		<b>Σ增值税</b>				<b>1259.82</b>	
		<b>合计</b>				<b>203507.60</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>36600.44</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>117016.04</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>12051.69</b>	
		<b>Σ管理费</b>				<b>15265.02</b>	
		<b>Σ利润</b>				<b>5759.36</b>	
		<b>Σ增值税</b>				<b>16815.15</b>	
		<b>排水管工程</b>				<b>50101.70</b>	
		<b>分部分项工程</b>				<b>49006.73</b>	
		<b>土石方工程</b>				<b>4107.62</b>	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第13页 共19页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
76	040101002001	挖沟槽土方 土方类别: 三类土	m <sup>3</sup>	162.42	8.99	1460.16	
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 0.4m <sup>3</sup> 装车 三类土	1000m <sup>3</sup>	0.16242	9002.66	1462.21	
77	040103001001	原土回填方 土质要求: 取符合设计要求的土质 密实度要求: 达到设计要求	m <sup>3</sup>	71.87	17.56	1262.04	
	C1-0117	沟槽(台、井背)液压打夯机回填 土	100m <sup>3</sup>	0.7187	1756.46	1262.37	
78	040103002001	土方弃置 废弃料距离: 1KM计算	m <sup>3</sup>	90.55	6.74	610.31	
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m <sup>3</sup>	0.09055	6738.42	610.16	
79	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 废弃料距离: 4KM计算	m <sup>3</sup> ·km	362.20	2.14	775.11	
	C1-0147	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m <sup>3</sup>	0.36220	2137.40	774.17	
		<b>基础工程</b>				<b>20652.32</b>	
80	040305001001	垫层 100厚砂石垫层	m <sup>3</sup>	11.32	208.48	2359.99	
	C5-1026	非定型管道垫层 砂砾石	10m <sup>3</sup>	1.132	2084.89	2360.10	
81	010103001001	回填中砂到管顶 回填中砂到管顶	m <sup>3</sup>	51.46	246.86	12703.42	
	C1-0107	沟槽(台、井背)夯实机回填 砂	100m <sup>3</sup>	0.5146	24686.54	12703.69	
82	010103001001	沟槽回填中砂 管顶中砂回填	m <sup>3</sup>	22.64	246.86	5588.91	
	C1-0107	沟槽(台、井背)夯实机回填 砂	100m <sup>3</sup>	0.2264	24686.54	5589.03	
	<b>0405</b>	<b>污水工程</b>				<b>24246.79</b>	
83	040501004001	高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN400 8KN/m <sup>2</sup> 连接方式: 专用胶圈连接 含闭水试验	m	131.00	185.09	24246.79	
	C5-0121	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400	100m	1.3100	18087.29	23694.35	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400{水泥砂浆 1:2}	100m	1.3100	423.13	554.30	
		<b>小计</b>				<b>49006.73</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>4556.38</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>35080.21</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>3134.70</b>	
		<b>Σ管理费</b>				<b>1500.98</b>	
		<b>Σ利润</b>				<b>687.49</b>	
		<b>Σ增值税</b>				<b>4046.96</b>	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第14页 共19页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目				1094.97	
	0411	单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1094.97	
84	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m <sup>3</sup>	台·次	1	1094.97	1094.97	
	C1-0504	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m <sup>3</sup>	台次	1	1094.97	1094.97	
		小计				1094.97	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				107.79	
		Σ机械费				527.11	
		Σ管理费				181.86	
		Σ利润				87.80	
		Σ增值税				90.41	
		合计				50101.70	
		Σ人工费				4656.38	
		Σ材料费				35188.00	
		Σ机械费				3661.81	
		Σ管理费				1682.84	
		Σ利润				775.29	
		Σ增值税				4137.37	
		排水沟工程				132652.10	
		分部分项工程				132652.10	
		土石方工程				9668.81	
85	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 断面:详见平面图	m <sup>3</sup>	394.88	8.99	3549.97	
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 0.4m <sup>3</sup> 装车 三类土	1000m <sup>3</sup>	0.39488	9002.66	3554.97	
86	040103001001	回填方 土壤类别:原土	m <sup>3</sup>	34.15	17.56	599.67	
	C1-0117	沟槽(台、井背)液压打夯机回填土	100m <sup>3</sup>	0.3415	1756.46	599.83	
87	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:1km	m <sup>3</sup>	360.73	6.74	2431.32	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第15页 共19页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m <sup>3</sup>	0.36073	6738.42	2430.75	
88	桂040103003001	土石方运输每增1km 1.增加4km	m <sup>3</sup> ·km	1442.92	2.14	3087.85	
	C1-0147	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m <sup>3</sup>	1.44292	2137.40	3084.10	
		<b>排水沟工程</b>				<b>122983.29</b>	
89	桂040501021001	混凝土渠道基础 1.100mm厚C15砼 含模板制作、安装、拆除	m <sup>3</sup>	47.78	585.24	27962.77	
	C5-1031换	渠(管)道基础 混凝土基础 混凝土 {换:预拌普通混凝土 C15}	10m <sup>3</sup>	4.778	4692.83	22422.34	
	C5-2485	现浇混凝土模板 渠涵基础(底板) 复合木模	10m <sup>2</sup>	7.712	718.44	5540.61	
90	040201022001	浆砌排水沟 M7.5页岩多孔砖砌筑	m <sup>3</sup>	126.10	517.12	65208.83	
	C1-0203	砌筑排水沟 砖砌筑	10m <sup>3</sup>	12.610	5171.17	65208.45	
91	011201001001	墙面一般抹灰 5厚1:2砂浆抹面	m <sup>2</sup>	610.52	48.83	29811.69	
	C1-0286	抹灰 砖墙墙面{水泥砂浆 1:2}	100m <sup>2</sup>	6.1052	4882.55	29808.94	
		<b>小计</b>				<b>132652.10</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>35401.13</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>62134.22</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>7435.89</b>	
		<b>Σ管理费</b>				<b>11313.10</b>	
		<b>Σ利润</b>				<b>5410.71</b>	
		<b>Σ增值税</b>				<b>10957.07</b>	
		<b>单价措施项目</b>					
		<b>小计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利润</b>					
		<b>Σ增值税</b>					
		<b>合计</b>				<b>132652.10</b>	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第16页 共19页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费				35401.13	
		Σ材料费				62134.22	
		Σ机械费				7435.89	
		Σ管理费				11313.10	
		Σ利润				5410.71	
		Σ增值税				10957.07	
		育秧中心设备采购				979187.51	
		分部分项工程				979187.51	
		设备工程				979187.51	
92	030109012001	水稻育苗用播种机 型号规格: 2BP-1000 播种机功能: 输送-铺土-镇压-淋水-播种-覆土, 适应撒播、条播及密播及水稻、油菜可两用。 工作效率: 1000盘/小时。 散播播种量: 90g/盘; 密播播种量: 90g/盘。 直径滚筒: 21CM的高精度播种器。 材质: 搬送横梁材质为铝合金材质, 横梁转动部分为金属轴承。 电源: AC220V 50HZ。功率: 370W。 灌水量: 0.5L/盘	台	1	49406.88	49406.88	
	B-	水稻育苗用播种机	台	1	49406.88	49406.88	
93	030414004001	自动供盘机 型号规格: SYS-GPT 工作效率: 1000盘/小时。控制方式: PLC控制。 材质: 铝合金机架及采用连续性供盘结构。 标配: 空气压缩机及1.8米辅助横梁。 功率: 120W。电源: AC220V 50HZ。 最大堆盘数: 15盘/叠。	台	1	27686.00	27686.00	
	B-	自动供盘机	台	1	27686.00	27686.00	
94	030414004002	弹射叠盘机 型号规格: SYS-TDPT 工作效率1000盘/小时。叠盘数量: 5盘。 电压: AC220 50HZ。功率: 210W。 功能: 采用柔性停盘方式, 减少震动, 叠盘整齐。	台	1	24525.00	24525.00	
	B-	弹射叠盘机	台	1	24525.00	24525.00	
95	060106005001	普通叠盘机 型号规格: SYS-USYAT	台	1	10682.00	10682.00	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第17页 共19页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		工作效率1000盘/小时。叠盘数量:5盘。电压: AC220 50HZ。功率:290W。 电压: AC220 50HZ。功率: 290W。					
	B-	普通叠盘机	台	1	10682.00	10682.00	
96	030402008001	智能育秧供土给种机 型号规格: HM-1 整机质量 :1.3t。总功率: 4KW。处理量: 8m <sup>3</sup> 。 缺料时会自动报警。 自动上种功能。 具有自动加土、筛选基质功能。供土速度可手动或自动调速。	台	1	103550.00	103550.00	
	B-	智能育秧供土给种机	台	1	103550.00	103550.00	
97	030106003001	输送机(传输机) 型号规格: DSS-6M 一节6米可自由组合实现前后逆转驱动, 可用于秧苗取出和秧苗输送。 主体结构铝合金, 不易生锈, 每节输送机只需要一个公母连接线, 连接简单, 移动轻便。 秧苗输送可以实现90度直角转弯。电压: 220V /50Hz。 电机功率: 90W。传输速度: 24m/min。	台	1	32543.39	32543.39	
	B-	输送机(传输机)	台	1	32543.39	32543.39	
98	030302008001	稻种催芽器 型号规格: MD-1000A 功率: 5KW。电压: 220V。催芽量: 1000kg。 重量: 14kg。空气量: (升/分钟)60。 催芽均匀、省力、省时间、催芽可靠。	台	3	45256.80	135770.40	
	B-	稻种催芽器	台	3	45256.80	135770.40	
99	030302009001	智能温控催芽设备 型号规格: ZWDZ36KW 额定功率: 36KW。额定电压: 380V。 额定蒸发量50kg/h。水容积: 24L。 控制方式: PLC控制。 管道供热、热源稳定、均匀	台	1	54500.00	54500.00	
	B-	智能温控催芽设备	台	1	54500.00	54500.00	
100	030101018001	泥土碎土机 型号规格: 50型 工作效率: 15吨/h。电压: 380V。机器重量: 1700kg。 料斗尺寸: 2100mm×1500mm。	台	1	28143.80	28143.80	
	B-	泥土碎土机	台	1	28143.80	28143.80	
101	031208008001	硬质秧盘	个	30000	1.85	55500.00	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第18页 共19页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		型号规格:白色 材料:PP塑料(聚丙烯)。重量: 395克。孔数:112个。 长×宽:30mm*60mm。					
	B-	硬质秧盘	个	30000	1.85	55500.00	
102	020508022001	木垫板 尺寸:长1200mm×宽600mm×高 120mm, 材质:实木板,重量:30斤	个	60.00	163.50	9810.00	
	B-	木垫板	个	60	163.50	9810.00	
103	020403004001	乘坐式插秧机 型号规格:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4) 变速方式:液压式变速(HST)。变速 级数:主变速:前进后退无级变速, (副变速:2档;防陷变速:2挡)。最小 离地间隙:500mm。 工作行数:6行。工作行距:300mm。 产品重量:10kg。发动机标定功率 :14.2kW。发动机总排气量: 0.778L。燃油箱容量:34L。 作业小时生产率hm/h:0.2。	台	2	100280.00	200560.00	
	B-	乘坐式插秧机	台	2	100280.00	200560.00	
104	桂030501020001	合力叉车 型号规格:CPC35-Q25K2 3.5吨手动档。国IV发动机。二节门 架:4.5m。全车实心胎。 1.67米货叉,铲斗: 2000mm×1800mm×770mm	台	1.00	45256.80	45256.80	
	B-	合力叉车	台	1.00	45256.80	45256.80	
105	桂030501020002	手动液压车 型号规格:DF20 最大载重量:2000kg货叉外宽: 685mm货叉内宽:365mm 货叉长度:1220mm货叉降低高度: 75mm。货叉升高高度:195mm。	台	2	2027.40	4054.80	
	B-	手动液压车	台	2	2027.40	4054.80	
106	桂030501020003	装载机 型号规格:926 42kw四缸发动机,无级变速自动挡变 速箱,四轮驱动,四轮刹车。1.5米 铲斗。	台	1	118718.44	118718.44	
	B-	装载机	台	1	118718.44	118718.44	
107	桂030501020004	辅材+安装调试+培训 含对接机架、电缆、线管、现场安装 调试、操作人员培训	项	1.00	78480.00	78480.00	
	B-	辅材+安装调试+培训	项	1.00	78480.00	78480.00	
		<b>小计</b>				<b>979187.51</b>	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第19页 共19页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费				898419.73	
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税				80767.78	
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计				979187.51	
		Σ人工费					
		Σ材料费				898419.73	
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税				80767.78	
		总计				1524344.89	
		Σ人工费				105032.74	
		Σ材料费				1203739.86	
		Σ机械费				33176.37	
		Σ管理费				40160.68	
		Σ利润				16429.16	
		Σ增值税				125806.20	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 工料法综合单价分析表

## (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第1页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
		5#大棚工程										
		分部分项工程										
	1.	A.1 土(石)方工程										
1	010101001001	平整场地	m <sup>2</sup>	640.00	1.91	0.07		1.45	0.17	0.06	0.16	
	A-1-2	机械平整场地	100m <sup>2</sup>	6.4000	190.62	7.27		144.54	17.15	5.92	15.74	
2	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 基础类型:基础梁、条基	m <sup>3</sup>	40.64	10.01	4.76		3.21	0.90	0.31	0.83	
	A-1-18	液压挖掘机挖一般土方 斗容量(0.8m <sup>3</sup> )	1000m <sup>3</sup>	0.04064	4868.86	673.06		3204.41	438.15	151.22	402.02	
	A-1-10	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深2m以内	100m <sup>3</sup>	0.0406	5141.74	4090.29		4.49	462.71	159.70	424.55	
3	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 基础类型:独立基础	m <sup>3</sup>	122.88	10.01	4.76		3.21	0.90	0.31	0.83	
	A-1-18	液压挖掘机挖一般土方 斗容量(0.8m <sup>3</sup> )	1000m <sup>3</sup>	0.12288	4868.86	673.06		3204.41	438.15	151.22	402.02	
	A-1-10	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深2m以内	100m <sup>3</sup>	0.1229	5141.74	4090.29		4.49	462.71	159.70	424.55	
4	010103001001	基础回填方 回填合格的土方	m <sup>3</sup>	141.50	5.77	3.91		0.68	0.52	0.18	0.48	
	A-1-98	机械碾压 原土	100m <sup>2</sup>	1.1320	44.35	9.96		25.36	3.99	1.38	3.66	
	A-1-93	人工回填土 夯填	100m <sup>3</sup>	0.2830	2702.57	1913.90		238.37	243.21	83.94	223.15	
5	010103002001	余土弃置 起步1km	m <sup>3</sup>	22.02	9.64	0.67		7.00	0.87	0.30	0.80	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第2页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
	A-1-127	装载机装土斗容量(1m <sup>3</sup> )自卸汽车运土(运距1km以内)10t	1000m <sup>3</sup>	0.02202	9633.17	673.06		6998.61	866.90	299.20	795.40	
6	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m <sup>3</sup> ·km 增加4km, 结算按实际计算	m <sup>3</sup> ·km	88.08	2.22			1.77	0.20	0.07	0.18	
	A-1-142	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 10t	1000m <sup>3</sup>	0.08808	2220.26			1768.18	199.80	68.96	183.32	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程										
7	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类:碎石, 商品混凝土 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	5.76	505.72	73.52	359.87	0.83	22.16	7.58	41.76	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10m <sup>3</sup>	0.576	5057.19	735.20	3598.70	8.31	221.57	75.84	417.57	
8	010501003001	独立基础 混凝土种类:碎石, 商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	12.00	479.97	40.63	382.33	0.80	12.35	4.23	39.63	
	A-5-7	独立基础 混凝土{预拌普通混凝土 C25}	10m <sup>3</sup>	1.200	4799.59	406.32	3823.29	7.96	123.46	42.26	396.30	
9	010502001001	矩形柱 混凝土种类:碎石, 商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	4.37	534.94	76.17	382.34	1.28	23.08	7.90	44.17	
	A-5-18	混凝土柱 矩形{预拌普通混凝土 C25}	10m <sup>3</sup>	0.437	5349.44	761.68	3823.44	12.82	230.80	79.00	441.70	
10	010503001001	基础梁 混凝土种类:碎石, 商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	5.64	477.45	38.15	382.82	1.29	11.75	4.02	39.42	
	A-5-21	混凝土 基础梁{预拌普通混凝土 C25}	10m <sup>3</sup>	0.564	4774.66	381.50	3828.22	12.93	117.54	40.23	394.24	
11	010507007001	柱脚保护墩 混凝土强度等级:C20 混凝土种类:碎石, 商品混凝土	m <sup>3</sup>	0.93	851.78	285.95	379.31	1.29	85.60	29.30	70.33	
	A-5-17	基础 二次灌浆 混凝土{预拌细石混凝土 C20}	10m <sup>3</sup>	0.093	8517.73	2859.47	3793.07	12.93	855.98	292.98	703.30	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 工料法综合单价分析表

## (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第3页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
12	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	0.422	5627.24	1172.11	3450.88	50.55	364.36	124.72	464.62	
	A-5-293	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 $\Phi$ 10以内	t	0.422	5627.23	1172.11	3450.88	50.55	364.35	124.71	464.63	
13	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	1.713	5123.90	888.06	3366.69	64.90	283.98	97.20	423.07	
	A-5-294	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 $\Phi$ 10以上	t	1.713	5123.90	888.06	3366.69	64.90	283.98	97.20	423.07	
14	桂010516004001	电渣压力焊接	个	320	3.86	1.59	0.12	0.85	0.73	0.25	0.32	
	A-5-345	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接 $\leq\Phi$ 14	10个	32.0	38.44	15.87	1.17	8.49	7.26	2.48	3.17	
15	020509025001	螺栓(M1) 部位:基础 M16 $\times$ 600地脚锚栓, Q235B	根	160	13.30	1.76	7.44	1.64	1.01	0.35	1.10	
	A-5-370	化学锚栓 植化学锚栓 M16	10套	16.0	132.94	17.60	74.41	16.37	10.12	3.46	10.98	
16	020509025002	螺栓(M2) 部位:基础 M16 $\times$ 180地脚锚栓, Q235B	根	144	13.30	1.76	7.44	1.64	1.01	0.35	1.10	
	A-5-370	化学锚栓 植化学锚栓 M16	10套	14.4	132.94	17.60	74.41	16.37	10.12	3.46	10.98	
17	020509025003	花篮螺栓(柱间支撑) M12索具螺旋扣	根	64	10.12	1.56	6.04	0.75	0.69	0.24	0.84	
	A-5-369	化学锚栓 植化学锚栓 M12	10套	6.4	101.13	15.60	60.44	7.50	6.88	2.36	8.35	
18	040901009001	预埋铁件(柱脚) 柱脚钢板-6	t	0.158	8699.56	1510.51	5866.58		450.13	154.05	718.29	
	A-5-356	铁件 预埋铁件	t	0.158	8699.61	1510.50	5866.59		450.13	154.07	718.32	
		A.6 金属结构工程										
19	010604001001	钢梁 钢材品种、规格:SPHL1热镀锌矩形管 50*50*4.75mm	t	0.853	9273.90	1791.02	4857.67	722.85	828.16	308.46	765.74	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第4页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
		SPHL2热镀锌圆管 $\phi 32*3.75\text{mm}$ 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计										
	A-6-80换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	0.853	8072.70	1528.91	4656.36	435.23	585.31	200.34	666.55	
	A-6-23换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢梁 质量 ( $\leq 3\text{t}$ )	t	0.853	1092.61	250.44	196.75	231.40	222.61	101.19	90.22	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km 以内	10t	0.0853	1085.60	116.66	45.46	562.27	202.32	69.25	89.64	
20	010603003001	钢管柱 钢材品种、规格:Z1主立柱热镀锌矩形管 100*50*4.75mm Z2棚头辅立柱热镀锌矩形管30*50*3.75mm Z3侧面辅立柱热镀锌矩形管30*50*3.75mm Z4门立柱热镀锌矩形管100*50*4.75mm 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	1.777	9606.27	1952.26	4922.41	705.27	894.52	338.62	793.19	
	A-6-80换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	1.777	8135.13	1528.91	4713.63	435.23	585.31	200.34	671.71	
	A-6-18换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢柱 质量 ( $\leq 3\text{t}$ )	t	1.777	1362.57	411.68	204.24	213.81	288.98	131.35	112.51	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km 以内	10t	0.1777	1085.60	116.66	45.46	562.27	202.32	69.25	89.64	
21	010606001001	钢斜撑 钢材品种、规格:XC1斜撑热镀锌圆管 $\phi 25*2.75\text{mm}$ XC2斜撑热镀锌圆管 $\phi 25*2.75\text{mm}$ XC3斜撑热镀锌圆管 $\phi 32*3.75\text{mm}$ XC4斜撑热镀锌圆管 $\phi 25*2.75\text{mm}$ XC5斜撑热镀锌圆管 $\phi 25*2.75\text{mm}$	t	0.368	9341.81	1480.14	5416.49	646.30	740.38	287.17	771.33	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第5页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
		材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计										
	A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.368	7779.18	1130.91	5165.53	277.18	419.61	143.63	642.32	
	A-6-34换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	0.368	1454.07	337.57	246.42	312.90	300.52	136.60	120.06	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0368	1085.60	116.66	45.46	562.27	202.32	69.25	89.64	
22	010606001002	钢支撑(棚头斜撑) 钢材品种、规格:PTXC斜撑热镀锌圆管 Φ42*3.75mm 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	0.354	9452.72	1480.14	5518.28	646.30	740.34	287.18	780.48	
	A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.354	7890.12	1130.91	5267.31	277.18	419.61	143.63	651.48	
	A-6-34换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	0.354	1454.07	337.57	246.42	312.90	300.52	136.60	120.06	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0354	1085.60	116.66	45.46	562.27	202.32	69.25	89.64	
23	010606001003	钢支撑(柱间支撑) 钢材品种、规格:ZJZC柱间支撑热镀锌圆钢Φ10 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	0.108	10166.58	1705.19	5448.06	854.91	940.74	378.24	839.44	
	A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.108	7634.48	1130.91	5032.78	277.18	419.61	143.63	630.37	
	A-6-34换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	0.180	1454.07	337.57	246.42	312.90	300.52	136.60	120.06	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0108	1085.60	116.66	45.46	562.27	202.32	69.25	89.64	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第6页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
24	010606001004	钢桁架 钢材品种、规格:HJA热镀锌圆管Φ32*3.75mm HJB热镀锌圆管Φ32*3.75mm TCLG热镀锌圆管Φ32*3.75mm ZLG热镀锌圆管Φ32*3.75mm ZLG热镀锌圆管Φ32*3.75mm 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	1.534	10398.56	1933.02	5411.51	866.72	960.23	368.48	858.60	
	A-6-80换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	1.534	8636.94	1528.91	5174.01	435.23	585.31	200.34	713.14	
	A-6-14换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢桁架 质量(≤8t)	t	1.534	1653.06	392.44	232.96	375.27	354.68	161.22	136.49	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.1534	1085.60	116.66	45.46	562.27	202.32	69.25	89.64	
25	010606005001	钢墙架 钢材品种、规格:QL1墙梁热镀锌矩形管30*50*3.75mm QL2墙梁热镀锌矩形管30*50*3.75mm QL3墙梁热镀锌矩形管30*50*3.75mm PTHJXC棚头桁架斜撑热镀锌圆管Φ32*3.75mm JMG四侧卷膜杆热镀锌圆管Φ25*2.75mm JMG1顶部卷膜杆热镀锌圆管Φ25*2.75mm MM门楣热镀锌矩形管100*50*4.75mm LZ门上立柱热镀锌矩形管30*50*3.75mm 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	2.216	10851.11	2213.83	5503.19	779.39	1049.61	409.12	895.97	
	A-6-80换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	2.216	8733.18	1528.91	5262.30	435.23	585.31	200.34	721.09	
	A-6-35换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢墙架(挡风架)	t	2.216	2009.36	673.26	236.34	287.93	444.07	201.85	165.91	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第7页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.2216	1085.60	116.66	45.46	562.27	202.32	69.25	89.64	
	7.	A.7 屋面及防水工程										
26	010606011001	钢板天沟 钢材品种、规格:SC1中水槽,4mm厚热镀锌钢板 SC2端水槽,4mm厚热镀锌钢板 SCT1水槽托,5mm厚热镀锌钢板 SCT1水槽支撑,5mm厚热镀锌钢板 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	1.651	7224.29	1140.76	4094.74	383.28	694.98	314.03	596.50	
	A-6-75换	围护体系安装 天沟 钢板	t	1.651	7135.03	1132.24	4090.74	336.16	678.40	308.36	589.13	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.1651	892.72	85.25	40.04	471.16	165.81	56.75	73.71	
27	010901005001	膜结构屋面(顶部固定膜、棚头固定膜) 薄膜为10丝薄膜 质保2年 包工包料,含相关配件	m²	1299.52	8.83		8.10				0.73	
	B-	膜结构屋面膜材	m²	1299.52	8.83		8.10				0.73	
28	010605002001	膜结构墙面(侧面固定膜、固定裙膜) 薄膜为10丝薄膜 质保2年 包工包料,含相关配件	m²	176.62	8.83		8.10				0.73	
	B-	膜结构墙面(固定裙膜)	m²	176.62	8.83		8.10				0.73	
29	010605002002	膜结构墙面(电动卷膜) 薄膜为10丝薄膜 质保2年 含卷膜器,拉幕系统 包工包料,含相关配件	m²	403.76	14.72		13.50				1.22	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第8页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	B-	膜结构墙面(电动卷膜)	m <sup>2</sup>	403.76	14.72		13.50				1.22	
30	桂011201005001	30目防虫网 30目防虫网	m <sup>2</sup>	403.76	4.91		4.50				0.41	
	B-	30目防虫网	m <sup>2</sup>	403.76	4.91		4.50				0.41	
	12.	A.12 门窗工程										
31	桂010802006001	不锈钢管格栅门 钢管焊合门	m <sup>2</sup>	8.40	418.38	20.92	356.09		5.08	1.74	34.55	
	A-13-56换	不锈钢防盗格 栅安装	100m <sup>2</sup>	0.0840	41837.49	2091.86	35609.22		508.32	173.62	3454.47	
		单价措施项目										
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
32	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	19.20	35.37	13.61	13.38	0.01	4.06	1.39	2.92	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.1920	3536.11	1360.69	1337.71	1.04	405.80	138.90	291.97	
33	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	46.39	60.98	32.46	9.66	0.60	9.85	3.37	5.04	
	A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.4639	6098.26	3246.37	966.33	59.63	985.19	337.21	503.53	
34	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	50.23	70.75	38.75	9.38	0.91	11.82	4.05	5.84	
	A-5-186	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	0.5023	7075.02	3875.00	938.19	91.18	1181.92	404.55	584.18	
35	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	47.16	66.32	32.24	14.70	0.72	9.82	3.36	5.48	
	A-5-195	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.4716	6631.47	3223.93	1470.25	71.55	982.05	336.14	547.55	
36	011702025001	柱脚保护墩	m <sup>2</sup>	8.64	71.42	25.95	28.02	0.84	7.98	2.73	5.90	
	A17-120	小型构件 木模板木支撑	100m <sup>2</sup>	0.0864	7141.69	2595.21	2801.47	83.75	798.33	273.25	589.68	
	011705	大型机械设备进出场及安拆										

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第9页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
37	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 (0.4m³以内)	台次	1	1156.45	112.18	101.19	720.96	94.14	32.49	95.49	
	A-21-34	履带式挖掘机进出场费 斗容量 (0.4m³以内)	台次	1	1156.45	112.18	101.19	720.96	94.14	32.49	95.49	
	011708	混凝土运输及泵送工程										
38	桂011708002001	混凝土泵送	m³	29.12	21.96	3.78	6.54	8.04	1.33	0.46	1.81	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {泵车60M} {换: 预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C15}	100m³	0.0582	2167.51	377.86	627.53	803.57	133.50	46.08	178.97	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {泵车60M} {换: 预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C25}	100m³	0.2234	2203.70	377.86	660.73	803.57	133.50	46.08	181.96	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {泵车60M} {换: 预拌普通混凝土 C20 换:预拌细石混凝土 C20}	100m³	0.0096	2189.22	377.86	647.45	803.57	133.50	46.08	180.76	
		<b>6#大棚工程</b>										
		分部分项工程										
	1.	A.1 土(石)方工程										
39	010101001001	平整场地	m²	896.00	1.91	0.07		1.45	0.17	0.06	0.16	
	A-1-2	机械平整场地	100m²	8.9600	190.62	7.27		144.54	17.15	5.92	15.74	
40	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 基础类型:基础梁、条基	m³	52.25	10.02	4.77		3.21	0.90	0.31	0.83	
	A-1-18	液压挖掘机挖一般土方 斗容量 (0.8m³)	1000m³	0.05225	4868.86	673.06		3204.41	438.15	151.22	402.02	
	A-1-10	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深2m以内	100m³	0.0523	5141.74	4090.29		4.49	462.71	159.70	424.55	
41	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土	m³	165.89	10.01	4.76		3.21	0.90	0.31	0.83	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第10页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
		挖土深度:2m以内 基础类型:独立基础										
	A-1-18	液压挖掘机挖一般土方 斗容量(0.8m³)	1000m³	0.16589	4868.86	673.06		3204.41	438.15	151.22	402.02	
	A-1-10	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深2m以内	100m³	0.1659	5141.74	4090.29		4.49	462.71	159.70	424.55	
42	010103001001	基础回填方 回填合格的土方	m³	188.76	5.77	3.91		0.68	0.52	0.18	0.48	
	A-1-98	机械碾压 原土	100m²	1.5101	44.35	9.96		25.36	3.99	1.38	3.66	
	A-1-93	人工回填土 夯填	100m³	0.3775	2702.57	1913.90		238.37	243.21	83.94	223.15	
43	010103002001	余土弃置 起步1km	m³	29.38	9.64	0.67		7.00	0.87	0.30	0.80	
	A-1-127	装载机装土斗容量(1m³)自卸汽车运土(运距1km以内)10t	1000m³	0.02938	9633.17	673.06		6998.61	866.90	299.20	795.40	
44	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m³·km 增加4km,结算按实际计算	m³·km	117.52	2.22			1.77	0.20	0.07	0.18	
	A-1-142	自卸汽车运土方(每增加1km运距)10t	1000m³	0.11752	2220.26			1768.18	199.80	68.96	183.32	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程										
45	010501001001	混凝土垫层 混凝土种类:碎石,商品混凝土 混凝土强度等级:C15	m³	7.78	505.72	73.52	359.87	0.83	22.16	7.58	41.76	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10m³	0.778	5057.19	735.20	3598.70	8.31	221.57	75.84	417.57	
46	010501003001	独立基础 混凝土种类:碎石,商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m³	16.20	479.97	40.63	382.33	0.80	12.35	4.23	39.63	
	A-5-7	独立基础 混凝土{预拌普通混凝土 C25}	10m³	1.620	4799.59	406.32	3823.29	7.96	123.46	42.26	396.30	
47	010502001001	矩形柱	m³	5.92	534.94	76.17	382.34	1.28	23.08	7.90	44.17	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第11页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
		混凝土种类:碎石,商品混凝土 混凝土强度等级:C25										
	A-5-18	混凝土柱 矩形{预拌普通混凝土 C25}	10m <sup>3</sup>	0.592	5349.44	761.68	3823.44	12.82	230.80	79.00	441.70	
48	010503001001	基础梁 混凝土种类:碎石,商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	7.26	477.45	38.15	382.82	1.29	11.75	4.02	39.42	
	A-5-21	混凝土 基础梁{预拌普通混凝土 C25}	10m <sup>3</sup>	0.726	4774.66	381.50	3828.22	12.93	117.54	40.23	394.24	
49	010507007001	柱脚保护墩 混凝土强度等级:C20 混凝土种类:碎石,商品混凝土	m <sup>3</sup>	1.26	851.77	285.94	379.31	1.29	85.60	29.30	70.33	
	A-5-17	基础 二次灌浆 混凝土{预拌细石混凝土 C20}	10m <sup>3</sup>	0.126	8517.73	2859.47	3793.07	12.93	855.98	292.98	703.30	
50	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	0.546	5627.24	1172.11	3450.88	50.55	364.36	124.71	464.63	
	A-5-293	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 $\Phi$ 10以内	t	0.546	5627.23	1172.11	3450.88	50.55	364.35	124.71	464.63	
51	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	2.110	5123.90	888.06	3366.69	64.90	283.98	97.20	423.07	
	A-5-294	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 $\Phi$ 10以上	t	2.110	5123.90	888.06	3366.69	64.90	283.98	97.20	423.07	
52	桂010516004001	电渣压力焊接	个	432	3.86	1.59	0.12	0.85	0.73	0.25	0.32	
	A-5-345	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接 $\leq\Phi$ 14	10个	43.2	38.44	15.87	1.17	8.49	7.26	2.48	3.17	
53	020509025001	螺栓(M1) 部位:基础 M16 $\times$ 600地脚锚栓, Q235B	根	120	13.30	1.76	7.44	1.64	1.01	0.35	1.10	
	A-5-370	化学锚栓 植化学锚栓 M16	10套	12.0	132.94	17.60	74.41	16.37	10.12	3.46	10.98	
54	020509025002	螺栓(M2) 部位:基础 M16 $\times$ 180地脚锚栓, Q235B	根	112	13.30	1.76	7.44	1.64	1.01	0.35	1.10	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第12页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	A-5-370	化学锚栓 植化学锚栓 M16	10套	11.2	132.94	17.60	74.41	16.37	10.12	3.46	10.98	
55	020509025003	花篮螺栓(柱间支撑) M12索具螺旋扣	根	80	10.12	1.56	6.04	0.75	0.69	0.24	0.84	
	A-5-369	化学锚栓 植化学锚栓 M12	10套	8.0	101.13	15.60	60.44	7.50	6.88	2.36	8.35	
56	040901009001	预埋铁件(柱脚) 柱脚钢板-6	t	0.120	8699.66	1510.50	5866.58		450.17	154.08	718.33	
	A-5-356	铁件 预埋铁件	t	0.120	8699.61	1510.50	5866.59		450.13	154.07	718.32	
		<b>A.6 金属结构工程</b>										
57	010604001001	钢梁 钢材品种、规格:SPHL1热镀锌矩形管 50*50*4.75mm SPHL2热镀锌圆管32*3.75mm 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	1.195	9273.88	1791.02	4857.66	722.85	828.16	308.46	765.73	
	A-6-80换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	1.195	8072.70	1528.91	4656.36	435.23	585.31	200.34	666.55	
	A-6-23换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢梁 质量 (≤3t)	t	1.195	1092.61	250.44	196.75	231.40	222.61	101.19	90.22	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km 以内	10t	0.1195	1085.60	116.66	45.46	562.27	202.32	69.25	89.64	
58	010603003001	钢管柱 钢材品种、规格:Z1主立柱热镀锌矩形管 100*50*4.75mm Z2棚头辅立柱热镀锌矩形管30*50*3.75mm Z3侧面辅立柱热镀锌矩形管30*50*3.75mm Z4门立柱热镀锌矩形管100*50*4.75mm 材质:Q235B 含制作、运输、安装等	t	2.330	9606.26	1952.25	4922.42	705.27	894.52	338.62	793.18	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第13页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
		做法详见施工图设计										
	A-6-80换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	2.330	8135.13	1528.91	4713.63	435.23	585.31	200.34	671.71	
	A-6-18换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢柱 质量(≤3t)	t	2.330	1362.57	411.68	204.24	213.81	288.98	131.35	112.51	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.2330	1085.60	116.66	45.46	562.27	202.32	69.25	89.64	
59	010606001001	钢斜撑 钢材品种、规格:XC1斜撑热镀锌圆管 Φ25*2.75mm XC2斜撑热镀锌圆管Φ25*2.75mm XC3斜撑热镀锌圆管Φ32*3.75mm XC4斜撑热镀锌圆管Φ25*2.75mm XC5斜撑热镀锌圆管Φ25*2.75mm 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	0.590	9341.83	1480.15	5416.49	646.31	740.37	287.15	771.36	
	A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.590	7779.18	1130.91	5165.53	277.18	419.61	143.63	642.32	
	A-6-34换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	0.590	1454.07	337.57	246.42	312.90	300.52	136.60	120.06	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0590	1085.60	116.66	45.46	562.27	202.32	69.25	89.64	
60	010606001002	钢支撑(棚头斜撑) 钢材品种、规格:PTXC斜撑热镀锌圆管 Φ42*3.75mm 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	0.495	9452.76	1480.14	5518.28	646.30	740.36	287.17	780.51	
	A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.495	7890.12	1130.91	5267.31	277.18	419.61	143.63	651.48	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第14页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	A-6-34换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	0.495	1454.07	337.57	246.42	312.90	300.52	136.60	120.06	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0495	1085.60	116.66	45.46	562.27	202.32	69.25	89.64	
<b>61</b>	<b>010606001003</b>	<b>钢支撑(柱间支撑)</b> 钢材品种、规格:ZJZC柱间支撑热镀锌圆钢Φ10 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	<b>0.144</b>	<b>9560.49</b>	<b>1564.51</b>	<b>5345.35</b>	<b>724.51</b>	<b>815.42</b>	<b>321.32</b>	<b>789.38</b>	
	A-6-81换	钢构件制作 其他钢构件	t	0.144	7634.48	1130.91	5032.78	277.18	419.61	143.63	630.37	
	A-6-34换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢支撑等其他构件	t	0.180	1454.07	337.57	246.42	312.90	300.52	136.60	120.06	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0144	1085.60	116.66	45.46	562.27	202.32	69.25	89.64	
<b>62</b>	<b>010606001004</b>	<b>钢桁架</b> 钢材品种、规格:HJA热镀锌圆管Φ32*3.75mm HJB热镀锌圆管Φ32*3.75mm TCLG热镀锌圆管Φ32*3.75mm ZLG热镀锌圆管Φ32*3.75mm ZLG热镀锌圆管Φ32*3.75mm 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	<b>2.148</b>	<b>10398.55</b>	<b>1933.02</b>	<b>5411.51</b>	<b>866.73</b>	<b>960.22</b>	<b>368.48</b>	<b>858.59</b>	
	A-6-80换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	2.148	8636.94	1528.91	5174.01	435.23	585.31	200.34	713.14	
	A-6-14换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢桁架 质量(≤8t)	t	2.148	1653.06	392.44	232.96	375.27	354.68	161.22	136.49	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.2148	1085.60	116.66	45.46	562.27	202.32	69.25	89.64	
<b>63</b>	<b>010606005001</b>	<b>钢墙架</b>	t	<b>2.586</b>	<b>10781.10</b>	<b>2213.84</b>	<b>5438.97</b>	<b>779.39</b>	<b>1049.61</b>	<b>409.11</b>	<b>890.18</b>	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第15页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
		钢材品种、规格:QL1墙梁热镀锌矩形管30*50*3.75mm QL2墙梁热镀锌矩形管30*50*3.75mm QL3墙梁热镀锌矩形管30*50*3.75mm PTHJXC棚头桁架斜撑热镀锌圆管Φ32*3.75mm JMG四侧卷膜杆热镀锌圆管Φ25*2.75mm JMG1顶部卷膜杆热镀锌圆管Φ25*2.75mm MM门楣热镀锌矩形管100*50*4.75mm LZ门上立柱热镀锌矩形管30*50*3.75mm 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计										
	A-6-80换	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	2.586	8663.18	1528.91	5198.08	435.23	585.31	200.34	715.31	
	A-6-35换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢墙架(挡风架)	t	2.586	2009.36	673.26	236.34	287.93	444.07	201.85	165.91	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.2586	1085.60	116.66	45.46	562.27	202.32	69.25	89.64	
	7.	A.7 屋面及防水工程										
64	010606011001	钢板天沟 钢材品种、规格:SC1中水槽,4mm厚热镀锌钢板 SC2端水槽,4mm厚热镀锌钢板 SCT1水槽托,5mm厚热镀锌钢板 SCT1水槽支撑,5mm厚热镀锌钢板 材质:Q235B 含制作、运输、安装等 做法详见施工图设计	t	2.201	7224.29	1140.76	4094.74	383.28	694.98	314.03	596.50	
	A-6-75换	围护体系安装 天沟 钢板	t	2.201	7135.03	1132.24	4090.74	336.16	678.40	308.36	589.13	
	A-6-85	钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内	10t	0.2201	892.72	85.25	40.04	471.16	165.81	56.75	73.71	
65	010901005001	膜结构屋面(顶部固定膜、棚头固定膜)	m²	1762.12	8.83		8.10				0.73	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第16页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
		薄膜为10丝薄膜 质保2年 包工包料, 含相关配件										
	B-	膜结构屋面膜材	m <sup>2</sup>	1762.12	8.83		8.10				0.73	
66	010605002001	膜结构墙面(侧面固定膜、固定裙膜) 薄膜为10丝薄膜 质保2年 包工包料, 含相关配件	m <sup>2</sup>	186.00	8.83		8.10				0.73	
	B-	膜结构墙面(固定裙膜)	m <sup>2</sup>	186.00	8.83		8.10				0.73	
67	010605002002	膜结构墙面(电动卷膜) 薄膜为10丝薄膜 质保2年 含卷膜器, 拉幕系统 包工包料, 含相关配件	m <sup>2</sup>	557.95	14.72		13.50				1.22	
	B-	膜结构墙面(电动卷膜)	m <sup>2</sup>	557.95	14.72		13.50				1.22	
68	桂011201005001	30目防虫网 30目防虫网	m <sup>2</sup>	557.95	4.91		4.50				0.41	
	B-	30目防虫网	m <sup>2</sup>	557.95	4.91		4.50				0.41	
	12.	A.12 门窗工程										
69	桂010802006001	不锈钢管格栅门 钢管焊合门	m <sup>2</sup>	8.40	418.38	20.92	356.09		5.08	1.74	34.55	
	A-13-56换	不锈钢防盗格 栅安装	100m <sup>2</sup>	0.0840	41837.49	2091.86	35609.22		508.32	173.62	3454.47	
		单价措施项目										
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
70	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	25.92	35.37	13.61	13.38	0.01	4.06	1.39	2.92	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第17页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.2592	3536.11	1360.69	1337.71	1.04	405.80	138.90	291.97	
71	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	62.73	60.98	32.46	9.66	0.60	9.85	3.37	5.04	
	A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.6273	6098.26	3246.37	966.33	59.63	985.19	337.21	503.53	
72	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	67.90	70.75	38.75	9.38	0.91	11.82	4.05	5.84	
	A-5-186	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	0.6790	7075.02	3875.00	938.19	91.18	1181.92	404.55	584.18	
73	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	60.60	66.32	32.24	14.70	0.72	9.82	3.36	5.48	
	A-5-195	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.6060	6631.47	3223.93	1470.25	71.55	982.05	336.14	547.55	
74	011702025001	柱脚保护墩	m <sup>2</sup>	11.66	71.41	25.95	28.01	0.84	7.98	2.73	5.90	
	A17-120	小型构件 木模板木支撑	100m <sup>2</sup>	0.1166	7141.69	2595.21	2801.47	83.75	798.33	273.25	589.68	
	011708	混凝土运输及泵送工程										
75	桂011708002001	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	38.98	21.97	3.78	6.54	8.04	1.34	0.46	1.81	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {泵车60M} {换: 预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C15}	100m <sup>3</sup>	0.0786	2167.51	377.86	627.53	803.57	133.50	46.08	178.97	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {泵车60M} {换: 预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C25}	100m <sup>3</sup>	0.2982	2203.70	377.86	660.73	803.57	133.50	46.08	181.96	
	A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {泵车60M} {换: 预拌普通混凝土 C20 换:预拌细石混凝土 C20}	100m <sup>3</sup>	0.0130	2189.22	377.86	647.45	803.57	133.50	46.08	180.76	
		排水管工程										
		分部分项工程										
		土石方工程										
76	040101002001	挖沟槽土方	m <sup>3</sup>	162.42	8.99	0.40		6.48	0.96	0.41	0.74	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第18页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
		土方类别:三类土										
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m <sup>3</sup> 装车 三类土	1000m <sup>3</sup>	0.16242	9002.66	400.00		6482.76	963.59	412.97	743.34	
77	040103001001	原土回填方 土质要求:取符合设计要求的土质 密实度要求:达到设计要求	m <sup>3</sup>	71.87	17.56	0.60	0.09	12.75	1.87	0.80	1.45	
	C1-0117	沟槽(台、井背)液压打夯机回填土	100m <sup>3</sup>	0.7187	1756.46	60.48	8.72	1275.11	186.98	80.14	145.03	
78	040103002001	土方弃置 废弃料距离:1KM计算	m <sup>3</sup>	90.55	6.74			5.15	0.72	0.31	0.56	
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m <sup>3</sup>	0.09055	6738.42			5151.70	721.24	309.10	556.38	
79	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m <sup>3</sup> ·km 废弃料距离:4KM计算	m <sup>3</sup> ·km	362.20	2.14			1.63	0.23	0.10	0.18	
	C1-0147	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m <sup>3</sup>	0.36220	2137.40			1634.10	228.77	98.05	176.48	
		基础工程										
80	040305001001	垫层 100厚砂石垫层	m <sup>3</sup>	11.32	208.48	68.19	89.80	2.77	20.58	9.93	17.21	
	C5-1026	非定型管道垫层 砂砾石	10m <sup>3</sup>	1.132	2084.89	681.90	897.99	27.71	205.79	99.35	172.15	
81	010103001001	回填中砂到管顶 回填中砂到管顶	m <sup>3</sup>	51.46	246.86	22.30	198.46	1.05	3.27	1.40	20.38	
	C1-0107	沟槽(台、井背)夯实机回填砂	100m <sup>3</sup>	0.5146	24686.54	2230.20	19846.17	104.83	326.90	140.10	2038.34	
82	010103001001	沟槽回填中砂 管顶中砂回填	m <sup>3</sup>	22.64	246.86	22.30	198.46	1.05	3.27	1.40	20.38	
	C1-0107	沟槽(台、井背)夯实机回填砂	100m <sup>3</sup>	0.2264	24686.54	2230.20	19846.17	104.83	326.90	140.10	2038.34	
	0405	污水工程										
83	040501004001	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)DN400 8KN/m <sup>2</sup>	m	131.00	185.09	15.45	147.72		4.48	2.16	15.28	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第19页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
		连接方式:专用胶圈连接 含闭水试验										
	C5-0121	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400	100m	1.3100	18087.29	1360.00	14649.04		394.40	190.40	1493.45	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400{水泥砂浆 1:2}	100m	1.3100	423.13	185.00	123.48	0.11	53.68	25.92	34.94	
		单价措施项目										
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
84	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m <sup>3</sup>	台·次	1	1094.97	100.00	107.79	527.11	181.86	87.80	90.41	
	C1-0504	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m <sup>3</sup>	台次	1	1094.97	100.00	107.79	527.11	181.86	87.80	90.41	
		排水沟工程										
		分部分项工程										
		土石方工程										
85	040101002001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.断面:详见平面图	m <sup>3</sup>	394.88	8.99	0.40		6.48	0.96	0.41	0.74	
	C1-0019	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m <sup>3</sup> 装车 三类土	1000m <sup>3</sup>	0.39488	9002.66	400.00		6482.76	963.59	412.97	743.34	
86	040103001001	回填方 土壤类别:原土	m <sup>3</sup>	34.15	17.56	0.60	0.09	12.75	1.87	0.80	1.45	
	C1-0117	沟槽(台、井背)液压打夯机回填土	100m <sup>3</sup>	0.3415	1756.46	60.48	8.72	1275.11	186.98	80.14	145.03	
87	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:1km	m <sup>3</sup>	360.73	6.74			5.15	0.72	0.31	0.56	
	C1-0144	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t	1000m <sup>3</sup>	0.36073	6738.42			5151.70	721.24	309.10	556.38	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第20页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
88	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 增加4km	m <sup>3</sup> ·km	1442.92	2.14			1.63	0.23	0.10	0.18	
	C1-0147	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m <sup>3</sup>	1.44292	2137.40			1634.10	228.77	98.05	176.48	
		排水沟工程										
89	桂040501021001	混凝土渠道基础 1. 100mm厚C15砼 含模板制作、安装、拆除	m <sup>3</sup>	47.78	585.24	101.85	387.14	2.90	30.37	14.66	48.32	
	C5-1031换	渠(管)道基础 混凝土基础 混凝土{换:预拌普通 混凝土 C15}	10m <sup>3</sup>	4.778	4692.83	424.50	3691.23	4.96	124.54	60.12	387.48	
	C5-2485	现浇混凝土模板 渠涵基础(底板) 复合木模	10m <sup>2</sup>	7.712	718.44	368.00	111.62	14.87	111.03	53.60	59.32	
90	040201022001	浆砌排水沟 M7.5页岩多孔砖砌筑	m <sup>3</sup>	126.10	517.12	114.90	309.47	0.45	33.45	16.15	42.70	
	C1-0203	砌筑排水沟 砖砌筑	10m <sup>3</sup>	12.610	5171.17	1149.00	3094.68	4.50	334.52	161.49	426.98	
91	011201001001	墙面一般抹灰 5厚1:2砂浆抹面	m <sup>2</sup>	610.52	48.83	25.99	7.55	0.06	7.55	3.65	4.03	
	C1-0286	抹灰 砖墙墙面{水泥砂浆 1:2}	100m <sup>2</sup>	6.1052	4882.55	2599.00	754.51	5.82	755.40	364.67	403.15	
		育秧中心设备采购										
		分部分项工程										
		设备工程										
92	030109012001	水稻育苗用播种机 型号规格: 2BP-1000 播种机功能: 输送-铺土-镇压-淋水-播种-覆 土, 适应撒播、条播及密播及水稻、油菜可两 用。 工作效率: 1000盘/小时。 散播播种量: 90g/盘; 密播播种量: 90g/盘。	台	1	49406.88		45327.4 1				4079.47	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第21页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
		直径滚筒: 21CM的高精度播种器。 材质: 搬送横梁材质为铝合金材质, 横梁转动部分为金属轴承。 电源: AC220V 50HZ。功率: 370W。灌水量: 0.5L/盘										
	B-	水稻育苗用播种机	台	1	49406.88		45327.41				4079.47	
93	030414004001	自动供盘机 型号规格: SYS-GPT 工作效率: 1000盘/小时。控制方式: PLC控制。 材质: 铝合金机架及采用连续性供盘结构。 标配: 空气压缩机及1.8米辅助横梁。 功率: 120W。电源: AC220V 50HZ。 最大堆盘数: 15盘/叠。	台	1	27686.00		25400.00				2286.00	
	B-	自动供盘机	台	1	27686.00		25400.00				2286.00	
94	030414004002	弹射叠盘机 型号规格: SYS-TDPT 工作效率1000盘/小时。叠盘数量: 5盘。 电压: AC220 50HZ。功率: 210W。 功能: 采用柔性停盘方式, 减少震动, 叠盘整齐。	台	1	24525.00		22500.00				2025.00	
	B-	弹射叠盘机	台	1	24525.00		22500.00				2025.00	
95	060106005001	普通叠盘机 型号规格: SYS-USYAT 工作效率1000盘/小时。叠盘数量: 5盘。电压: AC220 50HZ。功率: 290W。 电压: AC220 50HZ。功率: 290W。	台	1	10682.00		9800.00				882.00	
	B-	普通叠盘机	台	1	10682.00		9800.00				882.00	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第22页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
96	030402008001	智能育秧供土给种机 型号规格: HM-1 整机质量 :1.3t。总功率: 4KW。处理量: 8m <sup>3</sup> 。 缺料时会自动报警。 自动上种功能。 具有自动加土、筛选基质功能。供土速度可手 动或自动调速。	台	1	103550.00		95000.00				8550.00	
	B-	智能育秧供土给种机	台	1	103550.00		95000.00				8550.00	
97	030106003001	输送机(传输机) 型号规格: DSS-6M 一节6米可自由组合实现前后逆转驱动, 可用于 秧苗取出和秧苗输送。 主体结构铝合金, 不易生锈, 每节输送机只需 要一个公母连接线, 连接简单, 移动轻便。 秧苗输送可以实现90度直角转弯。电压: 220V /50Hz。 电机功率: 90W。传输速度: 24m/min。	台	1	32543.39		29856.32				2687.07	
	B-	输送机(传输机)	台	1	32543.39		29856.32				2687.07	
98	030302008001	稻种催芽器 型号规格: MD-1000A 功率: 5KW。电压: 220V。催芽量: 1000kg。 重量: 14kg。空气量: (升/分钟) 60。 催芽均匀、省力、省时间、催芽可靠。	台	3	45256.80		41520.00				3736.80	
	B-	稻种催芽器	台	3	45256.80		41520.00				3736.80	
99	030302009001	智能温控催芽设备 型号规格: ZWDZ36KW 额定功率: 36KW。额定电压: 380V。额定蒸发 量50kg/h。水容积: 24L。控制方式: PLC控 制。 管道供热、热源稳定、均匀	台	1	54500.00		50000.00				4500.00	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第23页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
	B-	智能温控催芽设备	台	1	54500.00		50000.00				4500.00	
100	030101018001	泥土碎土机 型号规格:50型 工作效率:15吨/h。电压:380V。机器重量: 1700kg。 料斗尺寸:2100mm×1500mm。	台	1	28143.80		25820.00				2323.80	
	B-	泥土碎土机	台	1	28143.80		25820.00				2323.80	
101	031208008001	硬质秧盘 型号规格:白色 材料:PP塑料(聚丙烯)。重量:395克。孔 数:112个。 长×宽:30mm*60mm。	个	30000	1.85		1.70				0.15	
	B-	硬质秧盘	个	30000	1.85		1.70				0.15	
102	020508022001	木垫板 尺寸:长1200mm×宽600mm×高120mm, 材质:实木板,重量:30斤	个	60.00	163.50		150.00				13.50	
	B-	木垫板	个	60	163.50		150.00				13.50	
103	020403004001	乘坐式插秧机 型号规格:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4) 变速方式:液压式变速(HST)。变速级数: 主变速:前进后退无级变速,(副变速:2档;防陷 变速:2档)。最小离地间隙:500mm。 工作行数:6行。工作行距:300mm。 产品重量:10kg。发动机标定功率:14.2 kW。发动机总排气量:0.778L。燃油箱容量: 34L。 作业小时生产率hm/h:0.2。	台	2	100280.00		92000.00				8280.00	
	B-	乘坐式插秧机	台	2	100280.00		92000.00				8280.00	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 工料法综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第24页 共24页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	备注
104	桂030501020001	合力叉车 型号规格: CPC35-Q25K2 3.5吨手动档。国IV发动机。二节门架: 4.5m。 全车实心胎。 1.67米货叉, 铲斗: 2000mm×1800mm×770mm	台	1.00	45256.80		41520.00				3736.80	
	B-	合力叉车	台	1.00	45256.80		41520.00				3736.80	
105	桂030501020002	手动液压车 型号规格: DF20 最大载重量: 2000kg货叉外宽: 685mm货叉内宽: 365mm 货叉长度: 1220mm货叉降低高度: 75mm。货叉升高高度: 195mm。	台	2	2027.40		1860.00				167.40	
	B-	手动液压车	台	2	2027.40		1860.00				167.40	
106	桂030501020003	装载机 型号规格: 926 42kw四缸发动机, 无级变速自动挡变速箱, 四轮驱动, 四轮刹车。1.5米铲斗。	台	1	118718.44		108916.00				9802.44	
	B-	装载机	台	1	118718.44		108916.00				9802.44	
107	桂030501020004	辅材+安装调试+培训 含对接机架、电缆、线管、现场安装调试、操作人员培训	项	1.00	78480.00		72000.00				6480.00	
	B-	辅材+安装调试+培训	项	1.00	78480.00		72000.00				6480.00	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

# 总价措施项目费用表

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		<b>5#大棚工程</b>		<b>6774.06</b>	<b>609.66</b>	<b>7383.72</b>
—		<b>2024建筑装饰装修工程 一般计税法</b>		<b>6774.06</b>	<b>609.66</b>	<b>7383.72</b>
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)	6148.12	553.33	6701.45
2	桂011801002001	检验试验配合费		96.00	8.64	104.64
3	桂011801003001	雨季施工增加费		480.02	43.20	523.22
4	桂011801004001	工程定位复测费		49.92	4.49	54.41
		<b>合计</b>		<b>6774.06</b>	<b>609.66</b>	<b>7383.72</b>
		<b>6#大棚工程</b>		<b>8582.24</b>	<b>772.40</b>	<b>9354.64</b>
—		<b>2024建筑装饰装修工程 一般计税法</b>		<b>8582.24</b>	<b>772.40</b>	<b>9354.64</b>
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)	7789.21	701.03	8490.24
2	桂011801002001	检验试验配合费		121.63	10.95	132.58
3	桂011801003001	雨季施工增加费		608.15	54.73	662.88
4	桂011801004001	工程定位复测费		63.25	5.69	68.94
		<b>合计</b>		<b>8582.24</b>	<b>772.40</b>	<b>9354.64</b>
		<b>排水管工程</b>		<b>1297.63</b>	<b>116.80</b>	<b>1414.43</b>
—		<b>2022市政综合工程一般 计税法</b>		<b>1297.63</b>	<b>116.80</b>	<b>1414.43</b>
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)	998.18	89.84	1088.02
2	桂041201002001	检验试验配合费		24.95	2.25	27.20
3	桂041201003001	雨季施工增加费		249.55	22.46	272.01
4	桂041201004001	工程定位复测费		24.95	2.25	27.20
		<b>合计</b>		<b>1297.63</b>	<b>116.80</b>	<b>1414.43</b>
		<b>排水沟工程</b>		<b>6682.57</b>	<b>601.44</b>	<b>7284.01</b>
—		<b>2022市政综合工程一般 计税法</b>		<b>6682.57</b>	<b>601.44</b>	<b>7284.01</b>
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)	5140.44	462.64	5603.08
2	桂041201002001	检验试验配合费		128.51	11.57	140.08
3	桂041201003001	雨季施工增加费		1285.11	115.66	1400.77
4	桂041201004001	工程定位复测费		128.51	11.57	140.08
		<b>合计</b>		<b>6682.57</b>	<b>601.44</b>	<b>7284.01</b>
		<b>合计</b>		<b>23336.50</b>	<b>2100.30</b>	<b>25436.80</b>

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	<b>5#大棚工程</b>	<b>305.10</b>	<b>27.46</b>	<b>332.56</b>
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>	<b>305.10</b>	<b>27.46</b>	<b>332.56</b>
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	305.10	27.46	332.56
	<b>6#大棚工程</b>	<b>390.57</b>	<b>35.15</b>	<b>425.72</b>
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>	<b>390.57</b>	<b>35.15</b>	<b>425.72</b>
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	390.57	35.15	425.72
	<b>排水管工程</b>	<b>94.52</b>	<b>8.51</b>	<b>103.03</b>
一	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>	<b>94.52</b>	<b>8.51</b>	<b>103.03</b>
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	94.52	8.51	103.03
	<b>排水沟工程</b>	<b>256.76</b>	<b>23.11</b>	<b>279.87</b>
一	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>	<b>256.76</b>	<b>23.11</b>	<b>279.87</b>
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	256.76	23.11	279.87
	<b>育秧中心设备采购</b>	<b>1796.68</b>	<b>161.70</b>	<b>1958.38</b>

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。



# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第1页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	◆材料◆			
1	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内（综合）	t	0.987	3356.28
2	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上（综合）	t	3.919	3223.54
3	镀锌铁丝（综合）	kg	9.690	4.60
4	镀锌铁丝（综合）	kg	13.804	5.26
5	镀锌铁丝 φ4	kg	14.576	4.42
6	镀锌铁丝 φ0.7	kg	19.413	4.87
7	钢丝绳（综合）	kg	84.030	8.41
8	热镀锌圆钢HPB300 φ10以内（综合）	t	0.229	4424.78
9	中厚钢板（4.1~20）mm	t	0.165	3619.47
10	镀锌钢板（综合）	t	4.083	3619.47
11	塑料薄膜（养护）	m <sup>2</sup>	182.477	0.09
12	草袋	条	10.000	1.06
13	带帽螺栓	kg	58.265	4.42
14	对拉螺栓	kg	29.576	5.58
15	化学锚栓 M12	套	148.320	5.75
16	化学锚栓 M16	套	552.080	7.08
17	膨胀螺栓 M6×85	套	136.416	0.71
18	铁钉（综合）	kg	15.446	5.49
19	铁钉（综合）	kg	15.655	5.49
20	电焊条（综合）	kg	349.850	6.46
21	合金钢电焊条	kg	25.049	6.75
22	耐热电焊条	kg	35.357	6.75
23	电焊丝	kg	15.067	4.42
24	焊剂	kg	10.979	3.54
25	铁件（综合）	kg	102.226	5.47
26	预埋铁件	kg	280.780	5.75
27	砌筑水泥 M32.5	t	7.397	296.46
28	砂（综合）	m <sup>3</sup>	14.914	155.34
29	中砂	m <sup>3</sup>	94.478	155.34
30	砂砾石	m <sup>3</sup>	13.856	71.42
31	页岩标准砖 240×115×53	千块	66.046	495.15
32	周转圆木（支撑）	m <sup>3</sup>	0.123	840.71
33	二等松杂板枋材（综合）	m <sup>3</sup>	0.064	794.69
34	周转板枋材	m <sup>3</sup>	0.108	1088.50
35	周转枋材	m <sup>3</sup>	1.826	1168.14

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第2页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
36	周转枋材	m <sup>3</sup>	0.096	1168.14
37	周转板材	m <sup>3</sup>	0.334	1088.50
38	垫木	m <sup>3</sup>	0.336	876.11
39	不锈钢格栅	m <sup>2</sup>	16.800	350.00
40	红丹防锈漆	kg	26.117	10.62
41	环氧富锌底漆	kg	136.635	40.31
42	嵌缝料	kg	33.501	2.48
43	嵌缝料	kg	2.030	2.39
44	油漆溶剂油	kg	2.697	5.40
45	环氧富锌底漆稀释剂	kg	13.716	10.62
46	隔离剂	kg	38.013	1.33
47	隔离剂	kg	2.030	1.33
48	氧气	m <sup>3</sup>	106.170	3.98
49	二氧化碳	m <sup>3</sup>	9.870	8.74
50	玻璃胶 310g	支	1.927	7.52
51	石棉橡胶垫	kg	5.490	8.85
52	焊接钢管 DN40	m	0.039	14.44
53	镀锌钢管 DN25	t	0.055	4728.00
54	热镀锌矩形管30*50*3.75mm	t	0.502	4512.00
55	镀锌钢管 DN32	t	2.404	4387.93
56	镀锌钢管 DN32	t	3.046	4387.93
57	矩形管50*50*4.75mm	t	1.774	3790.19
58	热镀锌矩形管100*50*4.75mm	t	3.557	3754.37
59	热镀锌矩形管30*50*3.75mm	t	1.227	4843.02
60	镀锌钢管 DN25	t	0.089	4728.00
61	镀锌钢管 DN32	t	3.880	4387.93
62	镀锌钢管 DN40	t	0.772	4682.50
63	橡胶管	m	1.965	6.02
64	水	m <sup>3</sup>	193.183	3.84
65	其他材料费	元	3819.575	0.90
66	其他材料费	元	31.696	0.90
67	胶合板模板1830×915×18	m <sup>2</sup>	59.144	26.55
68	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>	15.887	26.55
69	模板支撑钢管及扣件	kg	44.641	4.97
70	钢支架摊销	kg	2.638	7.52
71	枕木	m <sup>3</sup>	0.160	927.43

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第3页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
72	脱模剂	kg	7.712	3.98
73	水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>	0.047	291.36
74	水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>	33.164	170.57
	<b>◆商品砼◆</b>			
75	预拌普通混凝土 C15	m <sup>3</sup>	62.617	353.98
76	预拌普通混凝土 C25	m <sup>3</sup>	52.944	376.11
77	预拌细石混凝土 C20	m <sup>3</sup>	2.290	367.26
	<b>◆配合比◆</b>			
78	水泥砂浆 1：2	m <sup>3</sup>	13.281	340.73
	<b>◆主材◆</b>			
79	三合土（天然级配）	m <sup>3</sup>	121.924	
80	高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE)DN400 8KN/m2	m	132.310	145.04
81	膜结构屋面膜材 主材费	元	3061.640	8.10
82	水稻育苗用播种机 主材费	元	1.000	45327.41
83	膜结构屋面膜材 主材费	元	961.710	13.50
84	自动供盘机 主材费	元	1.000	25400.00
85	膜结构屋面膜材 主材费	元	362.620	8.10
86	弹射叠盘机 主材费	元	1.000	22500.00
87	30目防虫网 主材费	元	961.710	4.50
88	普通叠盘机 主材费	元	1.000	9800.00
89	智能育秧供土给种机 主材费	元	1.000	95000.00
90	输送机（传输机） 主材费	元	1.000	29856.32
91	稻种催芽器 主材费	元	3.000	41520.00
92	智能温控催芽设备 主材费	元	1.000	50000.00
93	泥土碎土机 主材费	元	1.000	25820.00
94	硬质秧盘 主材费	元	30000.000	1.70
95	木垫板 主材费	元	60.000	150.00
96	乘坐式插秧机 主材费	元	2.000	92000.00
97	合力叉车 主材费	元	1.000	41520.00
98	手动液压车 主材费	元	2.000	1860.00
99	装载机 主材费	元	1.000	108916.00
100	辅材+安装调试+培训 主材费	元	1.000	72000.00
	<b>◆机械台班组成◆</b>			
101	机械台班人工费	元	2.242	1.00
102	市政机械第一类费用	元	30.137	1.00
103	机械台班人工费	元	8638.492	1.00

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第4页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
104	汽油92#	kg	35.266	9.89
105	汽油 92#	kg	25.402	9.89
106	国V汽油 92#	kg	0.802	9.89
107	轻柴油 0#	kg	422.659	7.90
108	轻柴油0#	kg	520.824	7.90
109	轻柴油 0#	kg	105.286	7.90
110	电	kW. h	131.203	0.73
111	电	kW. h	4.774	0.73
112	电	kW·h	5540.892	0.73
113	电	kW. h	7.774	0.73
114	停滞费	元	4.408	
115	折旧费	元	5071.919	1.00
116	折旧费	元	1.569	0.85
117	折旧费	元	231.891	1.00
118	检修费	元	1350.418	1.00
119	大修理费	元	0.216	0.85
120	检修费	元	55.887	1.00
121	维护费	元	3464.693	1.00
122	经常修理费	元	0.906	0.90
123	维护费	元	193.766	1.00
124	安拆及场外运输费	元	787.539	1.00
125	其他费用	元	0.597	1.00
126	其他费	元	249.969	1.00
127	其他费	元	42.416	1.00
	<b>◆机械◆</b>			
128	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m <sup>3</sup>	台班	3.377	973.40
129	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.8m <sup>3</sup>	台班	0.978	1155.36
130	混凝土振捣器 平板式	台班	1.070	10.52
131	混凝土振捣器 插入式	台班	7.627	10.34
132	混凝土输送泵车 输送量60m <sup>3</sup> /h	台班	0.361	1490.27
133	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	5.750	16.08
134	履带式推土机 功率75kW	台班	2.737	963.63
135	轮胎式装载机 斗容量1m <sup>3</sup>	台班	0.113	747.81
136	载货汽车[装载质量4t]	台班	0.031	388.76
137	载重汽车装载质量5t	台班	0.085	585.63
138	载重汽车 装载质量6t	台班	0.313	603.48

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称：百色市田阳区2026年兴城村水稻全产业链服务项目

第5页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
139	自卸汽车 装载质量10t	台班	0.784	814.83
140	自卸汽车 装载质量12t	台班	3.972	860.05
141	自卸汽车 装载质量12t	台班	2.161	860.05
142	平板拖车组 装载质量8t	台班	1.000	720.96
143	平板拖车组 装载质量10t	台班	0.630	836.68
144	平板拖车组 装载质量20t	台班	0.647	980.80
145	门式起重机 提升质量10t	台班	6.980	468.56
146	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.136	598.65
147	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.062	918.00
148	汽车式起重机 提升质量25t	台班	5.355	1229.62
149	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.836	599.47
150	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	0.053	1267.97
151	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班	10.745	24.96
152	液压打夯机	台班	2.127	635.33
153	钢筋调直机 直径40mm	台班	0.957	38.94
154	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.815	39.25
155	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	1.348	22.76
156	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.262	444.96
157	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班	1.942	19.79
158	刨边机 加工长度12000mm	台班	0.294	365.00
159	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班	1.316	90.48
160	木工圆锯机[直径500mm]	台班	0.199	23.97
161	木工圆锯机 直径500mm	台班	1.280	26.04
162	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.324	26.04
163	半自动切割机 厚度100mm	台班	0.626	84.57
164	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班	5.669	81.71
165	交流电弧焊机 容量42kV·A	台班	13.357	115.53
166	直流电弧焊机 功率32kV·A	台班	1.808	86.86
167	对焊机 容量75kV·A	台班	0.363	110.41
168	电渣焊机 电流1000A	台班	4.061	157.24
169	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班	1.586	118.17
170	电焊条烘干箱 容量45×35×45 (cm <sup>3</sup> )	台班	7.474	14.49
171	电动空气压缩机 排气量10m <sup>3</sup> /min	台班	1.024	359.14
172	电动空气压缩机 排气量0.6m <sup>3</sup> /min	台班	28.896	34.10
173	其他机械费	元	10.391	0.90
	<b>合 计</b>			