路面工程数量表

S3-4

昭平县文竹镇2026年农村道路以工代赈项目

序号	起讫桩号	长度 (m)	行车道						挖除18cm旧水泥路面	挖除10cm旧路基层	路基回填土方			边沟开挖	备注
			18cm厚C25水泥混凝土路面			10cm厚级配碎石基层									
			宽度 (m)	厚度 (cm)	面积 (m²)	宽度 (m)	厚度 (cm)	面积 (m²)	体积 (m³)	体积 (m³)	平均宽度 (m)	平均厚度 (cm)	体积 (m³)	体积 (m³)	
1	K0+133 ～ K1+855	1722	3.5	18.0	6027.0	4	10.0	6888.0	1084.9	688.8					1#路
2	K0+048 ～ K0+102	54	3.5	18.0	189.0	4	10.0	216.0	34.0	21.6					2#路
3	K1+350 ～ K1+500	150									6.8	1.5	1530.0		
4															
5															
6															
	合　计				6216.0			7104.0	1118.9	710.4			1530.0		

建设工程设计出图专用章
正宇设计有限公司
工程设计公路行业公路专业乙级;工程设计水利行业乙级
资质证书编号：A152012680 有效期至：2030年03月17日

编制：张军　　复核：周利宝