

昭平大桥及老码头大桥西桥头路灯设施检
修改造项目



招标工程量清单

招标人:



昭平综合行政执法局

(单位盖章)

造价咨询人:




(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

刘孔毅

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:



2026年03月16日

有效期至:2030年02月24日

复核时间:



2026年03月16日

有效期至:2026年08月12日

总 说 明

工程名称：昭平大桥及老码头大桥西桥头路灯设施检修改造项目

第1页 共1页

<p>一、工程概况：</p> <p>1、工程名称：昭平大桥及老码头大桥西桥头路灯设施检修改造项目</p> <p>2、建设规模：具体详见施工图及有关材料。</p> <p>二、编制依据：</p> <p>2、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》，《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；</p> <p>3、《建设工程工程量计价规范》（GB50854~50862-2013）、《建设工程工程量计价规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订本）</p> <p>4、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》。</p> <p>5、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区建筑安装工程费用定额》。</p> <p>6、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班参考价》。</p> <p>7、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》《广西壮族自治区房屋修缮工程消耗量定额》《广西壮族自治区建筑工程费用定额》、《广西壮族自治区建筑工程人工材料配合比机械台班基期价》。</p> <p>8、桂建标[2018]19号《关于调整建设工程人工工资单价的通知》。</p> <p>9、广西壮族自治区住房和城乡建设厅印发的桂建标[2023]7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。</p> <p>10、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号、《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险实施细则》的通知，桂建发[2023]2号文等相关计价文件。</p> <p>三、其他需要说明的问题</p> <p>1、信息价选用《贺州市建设工程造价信息》2026年第1期，信息价没有的按同期的其它地市信息价。</p> <p>2、安全文明施工增加费按规定计取；管理费、利润按中限值计取，取费按一般计税法。</p>

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昭平大桥及老码头大桥西桥头路灯设施检修改造项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
昭平县大桥路灯设施检修改造项目							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
1	030404017001	照明配电箱 (1)304不锈钢配电箱 落地式 (2)规格:300*300*180mm (3)箱内电器元件详见系统图	台	3			
2	桂030413010001	砖砌基础(600*480*100mm) (1)砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖 (2)砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 (3)工程部位:配电箱基础 (4)水泥砂浆抹面	座	3			
3	030408001001	电力电缆 (1)型号:ZR-YJV-2*4mm ² (2)敷设方式、部位:普通敷设	m	2618.00			
4	030408001002	电力电缆 (1)型号:ZR-RVV-2*1.5mm ² (2)敷设方式、部位:普通敷设 (3)线型每套变压器开关电源引出一组平均20m (4)霓虹带每套变压器开关电源引出每条平均8m	m	4728.00			
5	030408003001	电缆保护管 (1)名称:刚性阻燃管PC25 (2)敷设方式:沿墙身敷设,并着色与墙体颜色相似	m	4728.00			
6	030412010001	桥栏杆灯 (1)名称:LED线性灯(黄白色) (2)型号:36W/m 2200K IP65 (3)规格:32*42*1020mm	套	1224			
7	030412010002	桥栏杆灯 (1)名称:LED柔性霓虹带(深蓝色) (2)型号:10W/m 3000K IP65 (3)规格:12*10mm (4)需配以吊车吊篮下吊均距20米高进行安装施工	m	2018.00			
8	030404019001	变压器电源开关 (1)型号:360W/24V IP65 (2)需增加防水保护箱,并着色与墙体颜色相似	套	67			
9	030404019002	变压器电源开关 (1)型号:400W/36V IP65 (2)需增加防水保护箱,并着色与墙体颜色相似	套	156			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昭平大桥及老码头大桥西桥头路灯设施检修改造项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
老码头至大桥西桥头路灯设施检修改造项目							
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
10	040101002001	挖沟槽土方 1、土壤类别：三类土 2、挖土方式：机械挖沟槽土方	m ³	307.19			
11	*040103001001	回填方	m ³	214.86			
12	040103001002	回填方 1、回填方式：人工回填 2、填筑材料：石屑	m ³	11.99			
13	桂040501023001	沟槽混凝土垫层 1、混凝土强度等级：C20	m ³	8.00			
14	040103002001	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t(实际运距:5km) (土石方工程量<5000m ³) (施工中使用洒水车)	m ³	60.10			
	0408	路灯工程					
15	*030404017002	照明配电箱 AL 1、304不锈钢配电箱箱 (1000*1000*300) 落地式 2、箱内电器元件：三相电表DT862 1.5(6)a 1个、断路器DPN 40A IVGI 30A 8个、塑壳断路器NSX160-100A/ 4P 1个、电涌保护器B100/3P 1个、漏 电保护器300mA 0.3S 1个、电子钟控 1个	台	1			
16	桂030413010002	砖砌基础 (1)砖品种、规格、强度等级:MU15实 心砖 (2)砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 (3)工程部位:配电箱基础 (4)水泥砂浆抹面	座	1			
17	*030404019003	变压器开关电源 1、300W/24V IP67 (与树木开关同色)	个	157			
18	*030412004001	LED柔性霓虹灯带(白色) 1、约6W/m 3000k IP67 白色 截面 积：16*20mm	m	4854.00			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昭平大桥及老码头大桥西桥头路灯设施检修改造项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
19	*030412004002	LED柔性霓虹灯带(6彩) 1、约6W/m 3000k IP67 6彩 截面积： 16*20mm	m	264.00			
20	*030411001001	配管 PC25 材质：PVC塑料管	m	1310.00			
21	*030411001002	配管 PC50 材质：PVC塑料管	m	1222.20			
22	*030411004001	配线 ZR-BV 3*10mm ²	m	3519.75			
23	*030411004002	配线 RVV 2*4mm ²	m	1310.00			
24	*030413005001	照明手孔井 1、做法见07SD101-8 P120	个	18			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
25	041106001001	履带式挖掘机 0.4m ³ 内 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

