

贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水
库工程维修养护项目 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 2386854.44元

(大写): 贰佰叁拾捌万陆仟捌佰伍拾肆元肆角肆分

招 标 人: _____ 造 价 咨 询 人: _____
(单位盖章) (单位盖章)

法定 代 表 人 或 其 授 权 人: _____ 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人: _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人: _____ 复 核 人: _____
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: _____ 复 核 时 间: _____

编制说明

一、工程概况

(一) 工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

(二) 建设地址：八步区铺门镇、信都镇、开山镇、莲塘镇、贺街镇、步头镇、仁义镇

(三) 项目建设规模及内容：沙冲所（5个）、云溪所（9个）、更口所（3个）、莲桂所（6个）、林洞所（7个）等30个水库及1个管理所的维修养护，维修养护内容主要包含：放水塔房顶漏水维修、放水塔门窗维修、水库坝顶路面硬化、进库路面硬化、坡面草皮更换、新建水渠、便桥、砼护坡、渠道边墙修复、溢洪道维修等。

二、 招标预算编制依据、定额和取费标准

(一) 施工图纸，国家、自治区有关招标投标和工程造价管理的规定；

(二) 材料价格参考《贺州市建设工程造价信息》2026年第2期的信息价，信息价没有的按市场询价加相关费用计取。水泥根据图纸要求，按P042.5计取。

(三) 计税方法采用增值税一般计税，税率为9%。

(四) 定额、取费标准：

1、桂水基[2007]38号文《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电工程施工机械台时定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》、《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》。

2、广西水利厅桂水基[2014]41号文颁发的《广西壮族自治区水利水电建筑工程概（预）算补充定额》。

3、桂水基[2016]16号文《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》及桂水基[2016]31号文。

4、桂水基[2018]11号文《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率》的通知。

5、桂人社规[2019]9号文《广西人力资源和社会保障厅降低社会保障费率》的通知。

6、桂水基[2016]1号《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。

7、桂水建设[2019]4号文发布的《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知》。

8、(桂人社规(2019)9号)广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知费率调整为32.8%。

9、缺项子目套用相关行业预算定额，但其费用构成及计算标准仍套用桂水基[2007]38号文执行。

10、本项目采用的计价软件为《广西水利水电工程造价系统2020》。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	沙冲所 (5个)	381531.07
2	云溪所 (9个)	484885.86
3	更口所 (3个)	573498.45
4	莲桂所 (6个)	392165.23
5	林洞所 (7个)	442274.07
6	沙冲所(照明设备安装)	1444.97
7	林洞所 (太阳能板安装)	13676.08
8	沙冲所 (设备维修)	2900.00
9	云溪所 (螺杆启闭机安装)	6000.00
10	其他施工临时工程	22802.57
11	措施项目	23676.14
12	其他项目	42000.00
	合计	2386854.44

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		沙冲所(5个)				381531.07		
1.1		沙冲管理所				28103.25		
1.1.1		放水闸门更换止水橡胶				937.74		
1.1.1.1	500109008001	止水橡胶	延长m	11.6	80.84	937.74		
1.1.2		放水塔房顶漏水维修				11406.61		
1.1.2.1	500105011001	防滑地砖,防水砂浆勾缝,20厚聚合物砂浆铺卧	m ²	31.92	159.15	5080.07		
1.1.2.2	500105010001	10厚低强度等级砂浆隔离层	m ²	31.92	16.88	538.81		
1.1.2.3	500108009001	2.0+2.0厚双层改性沥青聚乙烯胎防水卷材	m ²	31.92	117.70	3756.98		
1.1.2.4	500105010002	20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	31.92	26.17	835.35		
1.1.2.5	500105010003	30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m ²	31.92	37.45	1195.40		
1.1.3		宣传碑				15758.90		
1.1.3.1	500101004001	基础土方开挖(弃运1km)	m ³	12.6	11.87	149.56		
1.1.3.2	500109001001	C20砼压顶	m ³	0.75	441.65	331.24		
1.1.3.3	500105003001	M7.5浆砌石基础	m ³	12.6	267.17	3366.34		
1.1.3.4	500105006001	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	11.85	532.02	6304.44		
1.1.3.5	500105011002	墙面装饰(贴瓷砖)	m ²	43.05	95.00	4089.75		
1.1.3.6	500105011003	岩板(高温微晶定制图案)	m ²	16.72	56.00	936.32		
1.1.3.7	500105011004	蓝色琉璃瓦	m ²	3.69	157.52	581.25		
1.2		莲藕水库维修养护				58799.87		
1.2.1		坝顶路面硬化				42271.41		
1.2.1.1	500101001001	平整路面	m ²	385	1.08	415.80		
1.2.1.2	500103016001	碎石路基,压实厚8cm	m ²	385	15.88	6113.80		
1.2.1.3	500109011001	C25砼路面(P042.5MPa水泥),压实厚18cm	m ²	385	88.11	33922.35		
1.2.1.4	500109011002	混凝土刻纹	m ²	385	1.71	658.35		
1.2.1.5	500109008002	锯缝机锯缝	m	75	9.50	712.50		
1.2.1.6	500109009001	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	3.75	119.63	448.61		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2		外坡草皮更换				16528.46		
1.2.2.1	500101002001	清理坝坡表面(厚200mm), 1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m ³	120.16	11.87	1426.30		
1.2.2.2	500101001002	平整坝坡	m ²	600.82	3.40	2042.79		
1.2.2.3	500103016002	种植腐殖土, 厚200mm	m ³	120.16	12.03	1445.52		
1.2.2.4	500106015001	种植马尼拉草, 满铺	m ²	600.82	19.33	11613.85		
1.3		中恋水库维修养护				66254.70		
1.3.1		坝顶路面硬化				32541.62		
1.3.1.1	500101001003	平整路面	m ²	175.5	1.08	189.54		
1.3.1.2	500103016003	碎石路基, 压实厚8cm	m ²	175.5	15.88	2786.94		
1.3.1.3	500109011003	C25砼路面(P042.5MPa水泥), 压实厚18cm	m ²	175.5	88.11	15463.31		
1.3.1.4	500109011004	混凝土刻纹	m ²	175.5	1.71	300.11		
1.3.1.5	500109008003	锯缝机锯缝	m	32.4	9.50	307.80		
1.3.1.6	500109009002	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	1.62	119.63	193.80		
1.3.1.7	500105009001	拆除现状浆砌石路肩(弃运1km)	m ³	23.99	52.37	1256.36		
1.3.1.8	500109001002	C25砼路肩	m ³	27.01	445.90	12043.76		
1.3.2		外坡草皮铺种				24759.00		
1.3.2.1	500101002002	清理坝坡表面(厚200mm), 1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m ³	180	11.87	2136.60		
1.3.2.2	500101001004	平整坝坡	m ²	900	3.40	3060.00		
1.3.2.3	500103016004	种植腐殖土, 厚200mm	m ³	180	12.03	2165.40		
1.3.2.4	500106015002	种植马尼拉草, 满铺	m ²	900	19.33	17397.00		
1.3.3		坝脚新建排水沟 L=50				8954.08		
1.3.3.1	500109010001	拆除现状(砼)排水沟(弃运1km)	m ³	6.5	100.81	655.27		
1.3.3.2	500101004002	人工挖沟槽土方(就近堆放)	m ³	5.06	19.98	101.10		
1.3.3.3	500103001001	土方回填(利用开挖土)	m ³	5.06	17.31	87.59		
1.3.3.4	500109001003	150mm厚C25混凝土底板	m ³	4.5	432.97	1948.37		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.3.5	500109001004	150mm厚C25混凝土边墙	m ³	4.5	463.59	2086.16		
1.3.3.6	500110001001	普通标准钢模板制安	m ²	75	51.60	3870.00		
1.3.3.7	500109009003	沥青木板分缝	m ²	1.62	126.91	205.59		
1.4		大恋水库维修养护				194861.66		
1.4.1		进坝路硬化				57631.47		
1.4.1.1	500101001005	平整路面	m ²	525	1.08	567.00		
1.4.1.2	500103016005	碎石路基, 压实厚8cm	m ²	525	15.88	8337.00		
1.4.1.3	500109011005	C25砼路面(P042.5MPa水泥), 压实厚18cm	m ²	525	88.11	46257.75		
1.4.1.4	500109011006	混凝土刻纹	m ²	525	1.71	897.75		
1.4.1.5	500109008004	锯缝机锯缝	m	101.5	9.50	964.25		
1.4.1.6	500109009004	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	5.08	119.63	607.72		
1.4.2		坝顶路面硬化				49087.18		
1.4.2.1	500101001006	平整路面	m ²	265	1.08	286.20		
1.4.2.2	500103016006	碎石路基, 压实厚8cm	m ²	265	15.88	4208.20		
1.4.2.3	500109011007	C25砼路面(P042.5MPa水泥), 压实厚18cm	m ²	265	88.11	23349.15		
1.4.2.4	500109011008	混凝土刻纹	m ²	265	1.71	453.15		
1.4.2.5	500109008005	锯缝机锯缝	m	50	9.50	475.00		
1.4.2.6	500109009005	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	2.5	119.63	299.08		
1.4.2.7	500105009002	拆除现状浆砌石路肩(弃运1km)	m ³	21.2	52.37	1110.24		
1.4.2.8	500109001005	C25砼路肩	m ³	42.4	445.90	18906.16		
1.4.3		坝外坡平整, 铺种草皮				26602.17		
1.4.3.1	500101002003	清理坝坡表面(厚200mm), 1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m ³	193.4	11.87	2295.66		
1.4.3.2	500101001007	平整坝坡	m ²	967	3.40	3287.80		
1.4.3.3	500103016007	种植腐殖土, 厚200mm	m ³	193.4	12.03	2326.60		
1.4.3.4	500106015003	种植马尼拉草, 满铺	m ²	967	19.33	18692.11		
1.4.4		新建便桥(长8.0m, 宽3.0m)				61540.84		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.4.1	500109010002	破除现状渠道边墙(弃运1km)	m ³	11.5	100.81	1159.32		
1.4.4.2	500101002004	土方开挖(弃运1km)	m ³	38.25	11.87	454.03		
1.4.4.3	500101002005	土方开挖(就近堆放)	m ³	39.75	3.00	119.25		
1.4.4.4	500103001002	土方回填(利用开挖土)	m ³	39.75	17.31	688.07		
1.4.4.5	500109001006	C15砼回填	m ³	6.71	369.73	2480.89		
1.4.4.6	500109001007	C20砼桥台	m ³	38.25	409.19	15651.52		
1.4.4.7	500109001008	C25钢筋砼桥帽	m ³	8.49	422.30	3585.33		
1.4.4.8	500109001009	C25钢筋砼板桥(厚20cm)	m ³	4.2	438.66	1842.37		
1.4.4.9	500109001010	C25钢筋砼梁	m ³	6.42	455.14	2922.00		
1.4.4.10	500109001011	C25砼防撞栏杆	m ³	2.4	455.14	1092.34		
1.4.4.11	500109001012	C30砼桥面铺装层(厚5cm)	m ³	1.4	447.87	627.02		
1.4.4.12	500111001001	钢筋制作安装 直径10以上	t	2.3	5890.67	13548.54		
1.4.4.13	500111001002	钢筋制作安装 直径10以内	t	0.41	5957.75	2442.68		
1.4.4.14	500109009006	沥青木板分缝	m ²	6.42	126.91	814.76		
1.4.4.15	500109011009	橡胶支座	个	2	120.00	240.00		
1.4.4.16	500110001002	普通标准钢模板制安	m ²	176.11	51.60	9087.28		
1.4.4.17	500114001001	304不锈钢管栏杆	m	16	299.09	4785.44		
1.5		大沙水库维修养护				20357.40		
1.5.1		外坡草皮更换				20357.40		
1.5.1.1	500101002006	清理坝坡表面(厚200mm), 1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m ³	148	11.87	1756.76		
1.5.1.2	500101001008	平整坝坡	m ²	740	3.40	2516.00		
1.5.1.3	500103016008	种植腐殖土, 厚200mm	m ³	148	12.03	1780.44		
1.5.1.4	500106015004	种植马尼拉草, 满铺	m ²	740	19.33	14304.20		
1.6		龙和水库维修养护				13154.19		
1.6.1		坝顶路面硬化				13154.19		
1.6.1.1	500101001009	平整路面	m ²	120	1.08	129.60		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.6.1.2	500103016009	碎石路基, 压实厚8cm	m ²	120	15.88	1905.60		
1.6.1.3	500109011010	C25砼路面 (P042.5MPa水泥), 压实厚18cm	m ²	120	88.11	10573.20		
1.6.1.4	500109011011	混凝土刻纹	m ²	120	1.71	205.20		
1.6.1.5	500109008006	锯缝机锯缝	m	22	9.50	209.00		
1.6.1.6	500109009007	沥青砂浆分缝 (深5cm)	m ²	1.1	119.63	131.59		
2		云溪所 (9个)				484885.86		
2.1		宗祖水库维修养护				367504.53		
2.1.1		主坝				4480.94		
2.1.1.1		放水塔				4480.94		
2.1.1.1.1	500109008007	闸门止水橡胶	延长m	16	80.84	1293.44		
2.1.1.1.2	500114001002	加装不锈钢防盗网 (1m*1.15m)	m ²	3.45	251.75	868.54		
2.1.1.1.3	500114001003	304不锈钢平开门	m ²	2.4	776.21	1862.90		
2.1.1.1.4	500109001013	C25砼面板 (70cm*80cm, 厚	m ³	0.34	437.57	148.77		
2.1.1.1.5	500109001014	C25砼面板 (100cm*100cm, 厚15cm)	m ³	0.15	437.57	65.64		
2.1.1.1.6	500111001003	钢筋制作安装 Φ 12	t	0.02	5890.67	117.81		
2.1.1.1.7	500110001003	普通标准钢模板制安	m ²	2.4	51.60	123.84		
2.1.2		副坝				347264.69		
2.1.2.1		坝顶路面硬化				93452.85		
2.1.2.1.1	500101001010	平整路面	m ²	850.9	1.08	918.97		
2.1.2.1.2	500103016010	碎石路基, 压实厚8cm	m ²	850.9	15.88	13512.29		
2.1.2.1.3	500109011012	C25砼路面 (P042.5MPa水泥), 压实厚18cm	m ²	850.9	88.11	74972.80		
2.1.2.1.4	500109011013	混凝土刻纹	m ²	850.9	1.71	1455.04		
2.1.2.1.5	500109008008	锯缝机锯缝	m	167.5	9.50	1591.25		
2.1.2.1.6	500109009008	沥青砂浆分缝 (深5cm)	m ²	8.38	119.63	1002.50		
2.1.2.2		管理房前路面硬化				18416.51		
2.1.2.2.1	500101001011	平整路面	m ²	168.18	1.08	181.63		
2.1.2.2.2	500103016011	碎石路基, 压实厚8cm	m ²	168.18	15.88	2670.70		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.2.3	500109011014	C25砼路面(P042.5MPa水泥),压实厚18cm	m ²	168.18	88.11	14818.34		
2.1.2.2.4	500109011015	混凝土刻纹	m ²	168.18	1.71	287.59		
2.1.2.2.5	500109008009	锯缝机锯缝	m	29.6	9.50	281.20		
2.1.2.2.6	500109009009	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	1.48	119.63	177.05		
2.1.2.3		进库道路				230686.64		
2.1.2.3.1	500101001012	平整路面	m ²	2100	1.08	2268.00		
2.1.2.3.2	500103016012	碎石路基,压实厚8cm	m ²	2100	15.88	33348.00		
2.1.2.3.3	500109011016	C25砼路面(P042.5MPa水泥),压实厚18cm	m ²	2100	88.11	185031.00		
2.1.2.3.4	500109011017	混凝土刻纹	m ²	2100	1.71	3591.00		
2.1.2.3.5	500109008010	锯缝机锯缝	m	416.5	9.50	3956.75		
2.1.2.3.6	500109009010	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	20.83	119.63	2491.89		
2.1.2.4		放水塔				4708.69		
2.1.2.4.1	500109008011	闸门止水橡胶	延长m	16	80.84	1293.44		
2.1.2.4.2	500114001004	加装不锈钢防盗网(1.3m*1.15m)	m ²	4.49	251.75	1130.36		
2.1.2.4.3	500114001005	304不锈钢平开门	m ²	2.5	776.21	1940.53		
2.1.2.4.4	500109001015	C25砼面板(60cm*68cm,厚	m ³	0.25	437.57	109.39		
2.1.2.4.5	500109001016	C25砼面板(100cm*102cm,厚15cm)	m ³	0.15	437.57	65.64		
2.1.2.4.6	500111001004	钢筋制作安装 φ12	t	0.01	5890.67	58.91		
2.1.2.4.7	500110001004	普通标准钢模板制安	m ²	2.14	51.60	110.42		
2.1.3		宣传碑				15758.90		
2.1.3.1	500101004003	基础土方开挖(弃运1km)	m ³	12.6	11.87	149.56		
2.1.3.2	500109001017	C20砼压顶	m ³	0.75	441.65	331.24		
2.1.3.3	500105003002	M7.5浆砌石基础	m ³	12.6	267.17	3366.34		
2.1.3.4	500105006002	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	11.85	532.02	6304.44		
2.1.3.5	500105011005	墙面装饰(贴瓷砖)	m ²	43.05	95.00	4089.75		
2.1.3.6	500105011006	岩板(高温微晶定制图案)	m ²	16.72	56.00	936.32		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.3.7	500105011007	蓝色琉璃瓦	m ²	3.69	157.52	581.25		
2.2		大勒水库维修养护				46699.04		
2.2.1		外坡草皮更换				11789.19		
2.2.1.1	500101002007	清理坝坡表面(厚200mm), 1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m ³	85.71	11.87	1017.38		
2.2.1.2	500101001013	平整坝坡	m ²	428.54	3.40	1457.04		
2.2.1.3	500103016013	种植腐殖土, 厚200mm	m ³	85.71	12.03	1031.09		
2.2.1.4	500106015005	种植马尼拉草, 满铺	m ²	428.54	19.33	8283.68		
2.2.2		坝顶路面硬化				19150.95		
2.2.2.1	500101001014	平整路面	m ²	175	1.08	189.00		
2.2.2.2	500103016014	碎石路基, 压实厚8cm	m ²	175	15.88	2779.00		
2.2.2.3	500109011018	C25砼路面(P042.5MPa水泥), 压实厚18cm	m ²	175	88.11	15419.25		
2.2.2.4	500109011019	混凝土刻纹	m ²	175	1.71	299.25		
2.2.2.5	500109008012	锯缝机锯缝	m	30	9.50	285.00		
2.2.2.6	500109009011	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	1.5	119.63	179.45		
2.2.3		宣传碑				15758.90		
2.2.3.1	500101004004	基础土方开挖(弃运1km)	m ³	12.6	11.87	149.56		
2.2.3.2	500109001018	C20砼压顶	m ³	0.75	441.65	331.24		
2.2.3.3	500105003003	M7.5浆砌石基础	m ³	12.6	267.17	3366.34		
2.2.3.4	500105006003	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	11.85	532.02	6304.44		
2.2.3.5	500105011008	墙面装饰(贴瓷砖)	m ²	43.05	95.00	4089.75		
2.2.3.6	500105011009	岩板(高温微晶定制图案)	m ²	16.72	56.00	936.32		
2.2.3.7	500105011010	蓝色琉璃瓦	m ²	3.69	157.52	581.25		
2.3		山塘水库维修养护				69782.29		
2.3.1		拆除破损管理房				1329.21		
2.3.1.1	500105009003	拆除砖砌墙(弃运1km)	m ³	13.38	43.89	587.25		
2.3.1.2	500109010003	拆除砼板、基础(弃运1km)	m ³	7.36	100.81	741.96		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.2		进库道路硬化				52694.18		
2.3.2.1	500101001015	平整路面	m ²	480	1.08	518.40		
2.3.2.2	500103016015	碎石路基, 压实厚8cm	m ²	480	15.88	7622.40		
2.3.2.3	500109011020	C25砼路面(P042.5MPa水泥), 压实厚18cm	m ²	480	88.11	42292.80		
2.3.2.4	500109011021	混凝土刻纹	m ²	480	1.71	820.80		
2.3.2.5	500109008013	锯缝机锯缝	m	93	9.50	883.50		
2.3.2.6	500109009012	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	4.65	119.63	556.28		
2.3.3		宣传碑				15758.90		
2.3.3.1	500101004005	基础土方开挖(弃运1km)	m ³	12.6	11.87	149.56		
2.3.3.2	500109001019	C20砼压顶	m ³	0.75	441.65	331.24		
2.3.3.3	500105003004	M7.5浆砌石基础	m ³	12.6	267.17	3366.34		
2.3.3.4	500105006004	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	11.85	532.02	6304.44		
2.3.3.5	500105011011	墙面装饰(贴瓷砖)	m ²	43.05	95.00	4089.75		
2.3.3.6	500105011012	岩板(高温微晶定制图案)	m ²	16.72	56.00	936.32		
2.3.3.7	500105011013	蓝色琉璃瓦	m ²	3.69	157.52	581.25		
2.4		林背水库维修养护				150.00		
2.4.1		宣传告示				150.00		
2.4.1.1	500110004001	宣传告示费(PP背胶1.2*2.4m)	项	1	150.00	150.00		
2.5		莲花水库维修养护				150.00		
2.5.1		宣传告示				150.00		
2.5.1.1	500110004002	宣传告示费(PP背胶1.2*2.4m)	项	1	150.00	150.00		
2.6		龙利水库维修养护				150.00		
2.6.1		宣传告示				150.00		
2.6.1.1	500110004003	宣传告示费(PP背胶1.2*2.4m)	项	1	150.00	150.00		
2.7		文革水库维修养护				150.00		
2.7.1		宣传告示				150.00		
2.7.1.1	500110004004	宣传告示费(PP背胶1.2*2.4m)	项	1	150.00	150.00		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.8		大噫水库维修养护				150.00		
2.8.1		宣传告示				150.00		
2.8.1.1	500110004005	宣传告示费 (PP背胶 1.2*2.4m)	项	1	150.00	150.00		
2.9		大钵水库维修养护				150.00		
2.9.1		宣传告示				150.00		
2.9.1.1	500110004006	宣传告示费 (PP背胶 1.2*2.4m)	项	1	150.00	150.00		
3		更口所 (3个)				573498.45		
3.1		磨刀冲水库维修养护				364313.66		
3.1.1		溢洪道底板硬化 L=25m				8695.07		
3.1.1.1	500109010004	拆除现状C20砼底板 (弃运1km)	m ³	8.75	100.81	882.09		
3.1.1.2	500109001020	C25砼底板 (厚20cm)	m ³	17.5	426.15	7457.63		
3.1.1.3	500109009013	沥青木板分缝	m ²	2.8	126.91	355.35		
3.1.2		拆除重建溢洪道 L=65m				193780.27		
3.1.2.1	500105009004	拆除原浆砌石边墙 (弃运1km)	m ³	210.6	52.37	11029.12		
3.1.2.2	500109010005	拆除原C20砼底板 (弃运1km)	m ³	45.5	100.81	4586.86		
3.1.2.3	500103001003	土方回填 (取土 0.5km)	m ³	195	22.92	4469.40		
3.1.2.4	500109001021	C25砼底板 (厚20cm)	m ³	45.5	426.15	19389.83		
3.1.2.5	500109001022	C25砼边墙, 墙厚 50~90cm	m ³	182	443.39	80696.98		
3.1.2.6	500109001023	C25砼基础	m ³	74.75	426.70	31895.83		
3.1.2.7	500109011022	DN50PVC排水管	m	91	9.54	868.14		
3.1.2.8	500103016016	砂石反滤包 (0.3×0.3×0.3m)	m ³	3.51	173.51	609.02		
3.1.2.9	500109009014	沥青木板分缝	m ²	32.1	126.91	4073.81		
3.1.2.10	500110001005	普通标准钢模板制安	m ²	700.8	51.60	36161.28		
3.1.3		坝顶路面硬化				31108.14		
3.1.3.1	500101001016	平整路面	m ²	283.5	1.08	306.18		
3.1.3.2	500103016017	碎石路基, 压实厚8cm	m ²	283.5	15.88	4501.98		
3.1.3.3	500109011023	C25砼路面 (P042.5MPa水泥), 压实厚18cm	m ²	283.5	88.11	24979.19		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.3.4	500109011024	混凝土刻纹	m ²	283.5	1.71	484.79		
3.1.3.5	500109008014	锯缝机锯缝	m	54	9.50	513.00		
3.1.3.6	500109009015	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	2.7	119.63	323.00		
3.1.4		进库道路硬化				115316.53		
3.1.4.1	500101001017	平整路面	m ²	1050	1.08	1134.00		
3.1.4.2	500103016018	碎石路基,压实厚8cm	m ²	1050	15.88	16674.00		
3.1.4.3	500109011025	C25砼路面(P042.5MPa水泥),压实厚18cm	m ²	1050	88.11	92515.50		
3.1.4.4	500109011026	混凝土刻纹	m ²	1050	1.71	1795.50		
3.1.4.5	500109008015	锯缝机锯缝	m	206.5	9.50	1961.75		
3.1.4.6	500109009016	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	10.33	119.63	1235.78		
3.1.5		坝肩硬化				15413.65		
3.1.5.1	500101001018	平整路面	m ²	140	1.08	151.20		
3.1.5.2	500103016019	碎石路基,压实厚8cm	m ²	140	15.88	2223.20		
3.1.5.3	500109011027	C25砼路面(P042.5MPa水泥),压实厚18cm	m ²	140	88.11	12335.40		
3.1.5.4	500109011028	混凝土刻纹	m ²	140	1.71	239.40		
3.1.5.5	500109008016	锯缝机锯缝	m	30	9.50	285.00		
3.1.5.6	500109009017	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	1.5	119.63	179.45		
3.2		蕉树水库维修养护				176268.34		
3.2.1		坝顶路面硬化				176268.34		
3.2.1.1	500101001019	平整路面	m ²	1605	1.08	1733.40		
3.2.1.2	500103016020	碎石路基,压实厚8cm	m ²	1605	15.88	25487.40		
3.2.1.3	500109011029	C25砼路面(P042.5MPa水泥),压实厚18cm	m ²	1605	88.11	141416.55		
3.2.1.4	500109011030	混凝土刻纹	m ²	1605	1.71	2744.55		
3.2.1.5	500109008017	锯缝机锯缝	m	315.65	9.50	2998.68		
3.2.1.6	500109009018	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	15.78	119.63	1887.76		
3.3		车冲水库维修养护				32916.45		
3.3.1		坝顶路面硬化				32916.45		
3.3.1.1	500101001020	平整路面	m ²	300	1.08	324.00		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.3.1.2	500103016021	碎石路基, 压实厚8cm	m ²	300	15.88	4764.00		
3.3.1.3	500109011031	C25砼路面 (P042.5MPa水泥), 压实厚18cm	m ²	300	88.11	26433.00		
3.3.1.4	500109011032	混凝土刻纹	m ²	300	1.71	513.00		
3.3.1.5	500109008018	锯缝机锯缝	m	57	9.50	541.50		
3.3.1.6	500109009019	沥青砂浆分缝 (深5cm)	m ²	2.85	119.63	340.95		
4		莲桂所 (6个)				392165.23		
4.1		东南水库维修养护				46434.46		
4.1.1		砼护坡				26423.27		
4.1.1.1	500101001021	整平坡面	m ²	353.82	1.08	382.13		
4.1.1.2	500103007001	细碎石垫层, 厚10cm	m ³	35.38	161.28	5706.09		
4.1.1.3	500109001024	C20砼护坡, 厚10cm	m ³	35.38	414.75	14673.86		
4.1.1.4	500109009020	沥青木板分缝 (宽2cm)	m ²	27	126.91	3426.57		
4.1.1.5	500109011033	DN50PVC排水管	m	17.7	9.54	168.86		
4.1.1.6	500109001025	C20砼路肩	m ³	3.95	450.48	1779.40		
4.1.1.7	500101002008	土方开挖	m ³	3.95	3.00	11.85		
4.1.1.8	500110001006	普通标准钢模板制安	m ²	5.32	51.60	274.51		
4.1.2		道路硬化				16501.56		
4.1.2.1	500101001022	平整路面	m ²	79.02	1.08	85.34		
4.1.2.2	500103016022	碎石路基, 压实厚8cm	m ²	79.02	15.88	1254.84		
4.1.2.3	500109011034	C25砼路面 (P042.5MPa水泥), 压实厚18cm	m ²	79.02	88.11	6962.45		
4.1.2.4	500109011035	混凝土刻纹	m ²	79.02	1.71	135.12		
4.1.2.5	500109008019	锯缝机锯缝	m	12	9.50	114.00		
4.1.2.6	500109009021	沥青砂浆分缝 (深5cm)	m ²	0.6	119.63	71.78		
4.1.2.7	500114001006	不锈钢管护栏, 高1.2m	m	26.34	299.09	7878.03		
4.1.3		拆除管理房				1039.84		
4.1.3.1	500105009005	拆除砖砌墙 (弃运1km)	m ³	10.37	43.89	455.14		
4.1.3.2	500109010006	拆除砼板、基础 (弃运1km)	m ³	5.8	100.81	584.70		
4.1.4		草皮护坡				2469.79		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.4.1	500106015006	种植马尼拉草, 满铺	m ²	127.77	19.33	2469.79		
4.2		高基冲水库维修养护				159590.88		
4.2.1		坝顶路面硬化				64189.09		
4.2.1.1	500101001023	平整路面	m ²	592	1.08	639.36		
4.2.1.2	500103016023	碎石路基, 压实厚8cm	m ²	592	15.88	9400.96		
4.2.1.3	500109011036	C25砼路面(P042.5MPa水泥), 压实厚18cm	m ²	592	88.11	52161.12		
4.2.1.4	500109011037	混凝土刻纹	m ²	592	1.71	1012.32		
4.2.1.5	500109008020	锯缝机锯缝	m	63	9.50	598.50		
4.2.1.6	500109009022	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	3.15	119.63	376.83		
4.2.2		下游坝坡措施				41282.95		
4.2.2.1	500101001024	清除杂草	m ²	1293	3.80	4913.40		
4.2.2.2		下游护坡挡墙				33427.18		
4.2.2.2.1	500101004006	人工挖一般土方(就近堆放)	m ³	118.4	9.82	1162.69		
4.2.2.2.2	500101002009	松土弃运1km	m ³	61.12	11.37	694.93		
4.2.2.2.3	500103001004	土方回填(利用开挖土)	m ³	57.28	17.31	991.52		
4.2.2.2.4	500109001026	C25砼基础	m ³	16.32	426.70	6963.74		
4.2.2.2.5	500109001027	C25砼挡墙, 墙厚60~220cm	m ³	44.8	433.27	19410.50		
4.2.2.2.6	500109011038	DN50PVC排水管	m	21.76	9.54	207.59		
4.2.2.2.7	500103016024	砂石反滤包(0.3×0.3×0.3m)	m ³	0.43	173.51	74.61		
4.2.2.2.8	500110001007	普通平面钢模板	m ²	76	51.60	3921.60		
4.2.2.3		二次运输100m				2942.37		
4.2.2.3.1	500109011039	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	18.95	23.55	446.27		
4.2.2.3.2	500109011040	人力搬运钢材, 装运卸100m	t	0.09	28.77	2.59		
4.2.2.3.3	500103016025	人工运砂, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	34.47	26.90	927.24		
4.2.2.3.4	500103016026	人工运碎石, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	54.46	28.76	1566.27		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.3		管理设施				54118.84		
4.2.3.1		进库道路硬化路面				34557.45		
4.2.3.1.1	500101001025	平整路面	m ²	315	1.08	340.20		
4.2.3.1.2	500103016027	碎石路基, 压实厚8cm	m ²	315	15.88	5002.20		
4.2.3.1.3	500109011041	C25砼路面(P042.5MPa水泥), 压实厚18cm	m ²	315	88.11	27754.65		
4.2.3.1.4	500109011042	混凝土刻纹	m ²	315	1.71	538.65		
4.2.3.1.5	500109008021	锯缝机锯缝	m	59.5	9.50	565.25		
4.2.3.1.6	500109009023	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	2.98	119.63	356.50		
4.2.3.2		进库道路边坡硬化				70.01		
4.2.3.2.1	500109011043	C25砼边坡硬化, 厚2cm	m ³	0.16	437.57	70.01		
4.2.3.3		溢洪道挡墙底修复				265.93		
4.2.3.3.1	500109011044	C25砼修复挡墙	m ³	0.38	486.63	184.92		
4.2.3.3.2	500110001008	普通标准钢模板制安	m ²	1.57	51.60	81.01		
4.2.3.4		大坝下游挡墙修复(长3.5m)				608.83		
4.2.3.4.1	500109011045	C25砼修复挡墙(厚50cm)	m ³	0.88	486.63	428.23		
4.2.3.4.2	500110001009	普通标准钢模板制安	m ²	3.5	51.60	180.60		
4.2.3.5		溢洪道出口面板硬化				7534.81		
4.2.3.5.1	500101001026	平整路面	m ²	66.7	1.08	72.04		
4.2.3.5.2	500103016028	碎石路基, 压实厚8cm	m ²	66.7	15.88	1059.20		
4.2.3.5.3	500109011046	C25砼路面(P042.5MPa水泥), 压实厚18cm	m ²	66.7	88.11	5876.94		
4.2.3.5.4	500109011047	混凝土刻纹	m ²	66.7	1.71	114.06		
4.2.3.5.5	500109008022	锯缝机锯缝	m	26.68	9.50	253.46		
4.2.3.5.6	500109009024	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	1.33	119.63	159.11		
4.2.3.6		隧洞渡槽接下游渠道挡墙修复(长0.84m)				68.63		
4.2.3.6.1	500109011048	C25砼修复挡墙	m ³	0.07	486.63	34.06		
4.2.3.6.2	500110001010	普通标准钢模板制安	m ²	0.67	51.60	34.57		
4.2.3.7		隧洞出水口下游右侧挡墙修复(长2m)				1592.77		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.3.7.1	500109011049	C25砼修复挡墙(厚50cm)	m ³	2.78	486.63	1352.83		
4.2.3.7.2	500110001011	普通标准钢模板制安	m ²	4.65	51.60	239.94		
4.2.3.8		下游渠道边墙修复(长1m)				47.19		
4.2.3.8.1	500109011050	C25砼修复挡墙	m ³	0.08	486.63	38.93		
4.2.3.8.2	500110001012	普通标准钢模板制安	m ²	0.16	51.60	8.26		
4.2.3.9		下游渠道拆除重建(长30m)				7427.71		
4.2.3.9.1	500109010007	拆除现状砼渠道(弃运1km)	m ³	7.8	100.81	786.32		
4.2.3.9.2	500109001028	C25砼底板(厚10cm)	m ³	3.6	432.97	1558.69		
4.2.3.9.3	500109001029	C25砼渠道边墙(厚20cm)	m ³	4.8	463.59	2225.23		
4.2.3.9.4	500109009025	沥青木板分缝	m ²	0.56	126.91	71.07		
4.2.3.9.5	500110001013	普通标准钢模板制安	m ²	54	51.60	2786.40		
4.2.3.10		下游渠道清除杂草(长100m)				760.00		
4.2.3.10.1	500101001027	清除杂草	m ²	200	3.80	760.00		
4.2.3.11		二次运输100m				1185.51		
4.2.3.11.1	500109011051	人力搬运水泥,装运卸100m	t	7.63	23.55	179.69		
4.2.3.11.2	500109011052	人力搬运钢材,装运卸100m	t	0.08	28.77	2.30		
4.2.3.11.3	500103016029	人工运砂,装运卸100m	m ³ 成品堆方	13.87	26.90	373.10		
4.2.3.11.4	500103016030	人工运碎石,装运卸100m	m ³ 成品堆方	21.92	28.76	630.42		
4.3		野鸭塘水库维修养护				138863.19		
4.3.1		主坝坝顶路面硬化				23020.44		
4.3.1.1	500101001028	平整路面	m ²	210	1.08	226.80		
4.3.1.2	500103016031	碎石路基,压实厚8cm	m ²	210	15.88	3334.80		
4.3.1.3	500109011053	C25砼路面(P042.5MPa水泥),压实厚18cm	m ²	210	88.11	18503.10		
4.3.1.4	500109011054	混凝土刻纹	m ²	210	1.71	359.10		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.3.1.5	500109008023	锯缝机锯缝	m	38.5	9.50	365.75		
4.3.1.6	500109009026	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	1.93	119.63	230.89		
4.3.2		副坝坝顶路面硬化				99933.85		
4.3.2.1	500101001029	平整路面	m ²	910	1.08	982.80		
4.3.2.2	500103016032	碎石路基,压实厚8cm	m ²	910	15.88	14450.80		
4.3.2.3	500109011055	C25砼路面(P042.5MPa水泥),压实厚18cm	m ²	910	88.11	80180.10		
4.3.2.4	500109011056	混凝土刻纹	m ²	910	1.71	1556.10		
4.3.2.5	500109008024	锯缝机锯缝	m	178.5	9.50	1695.75		
4.3.2.6	500109009027	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	8.93	119.63	1068.30		
4.3.3		宣传碑				15758.90		
4.3.3.1	500101004007	基础土方开挖(弃运1km)	m ³	12.6	11.87	149.56		
4.3.3.2	500109001030	C20砼压顶	m ³	0.75	441.65	331.24		
4.3.3.3	500105003005	M7.5浆砌石基础	m ³	12.6	267.17	3366.34		
4.3.3.4	500105006005	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	11.85	532.02	6304.44		
4.3.3.5	500105011014	墙面装饰(贴瓷砖)	m ²	43.05	95.00	4089.75		
4.3.3.6	500105011015	岩板(高温微晶定制图案)	m ²	16.72	56.00	936.32		
4.3.3.7	500105011016	蓝色琉璃瓦	m ²	3.69	157.52	581.25		
4.3.4		宣传告示				150.00		
4.3.4.1	500110004007	宣传告示费(PP背胶1.2*2.4m)	项	1	150.00	150.00		
4.4		水眼水库维修养护				15758.90		
4.4.1		宣传碑				15758.90		
4.4.1.1	500101004008	基础土方开挖(弃运1km)	m ³	12.6	11.87	149.56		
4.4.1.2	500109001031	C20砼压顶	m ³	0.75	441.65	331.24		
4.4.1.3	500105003006	M7.5浆砌石基础	m ³	12.6	267.17	3366.34		
4.4.1.4	500105006006	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	11.85	532.02	6304.44		
4.4.1.5	500105011017	墙面装饰(贴瓷砖)	m ²	43.05	95.00	4089.75		
4.4.1.6	500105011018	岩板(高温微晶定制图案)	m ²	16.72	56.00	936.32		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.4.1.7	500105011019	蓝色琉璃瓦	m ²	3.69	157.52	581.25		
4.5		灰石江水库维修养护				15758.90		
4.5.1		宣传碑				15758.90		
4.5.1.1	500101004009	基础土方开挖(弃运1km)	m ³	12.6	11.87	149.56		
4.5.1.2	500109001032	C20砼压顶	m ³	0.75	441.65	331.24		
4.5.1.3	500105003007	M7.5浆砌石基础	m ³	12.6	267.17	3366.34		
4.5.1.4	500105006007	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	11.85	532.02	6304.44		
4.5.1.5	500105011020	墙面装饰(贴瓷砖)	m ²	43.05	95.00	4089.75		
4.5.1.6	500105011021	岩板(高温微晶定制图案)	m ²	16.72	56.00	936.32		
4.5.1.7	500105011022	蓝色琉璃瓦	m ²	3.69	157.52	581.25		
4.6		三皇爷水库维修养护				15758.90		
4.6.1		宣传碑				15758.90		
4.6.1.1	500101004010	基础土方开挖(弃运1km)	m ³	12.6	11.87	149.56		
4.6.1.2	500109001033	C20砼压顶	m ³	0.75	441.65	331.24		
4.6.1.3	500105003008	M7.5浆砌石基础	m ³	12.6	267.17	3366.34		
4.6.1.4	500105006008	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	11.85	532.02	6304.44		
4.6.1.5	500105011023	墙面装饰(贴瓷砖)	m ²	43.05	95.00	4089.75		
4.6.1.6	500105011024	岩板(高温微晶定制图案)	m ²	16.72	56.00	936.32		
4.6.1.7	500105011025	蓝色琉璃瓦	m ²	3.69	157.52	581.25		
5		林洞所(7个)				442274.07		
5.1		林冲水库维修养护				230156.61		
5.1.1		坝顶路面硬化				131789.63		
5.1.1.1	500101001030	平整路面	m ²	1200	1.08	1296.00		
5.1.1.2	500103016033	碎石路基,压实厚8cm	m ²	1200	15.88	19056.00		
5.1.1.3	500109011057	C25砼路面(P042.5MPa水泥),压实厚18cm	m ²	1200	88.11	105732.00		
5.1.1.4	500109011058	混凝土刻纹	m ²	1200	1.71	2052.00		
5.1.1.5	500109008025	锯缝机锯缝	m	236	9.50	2242.00		
5.1.1.6	500109009028	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	11.8	119.63	1411.63		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.1.2		上游坝坡措施				6741.50		
5.1.2.1	500109009029	沥青砂浆分缝(厚2cm)	m ²	50	119.63	5981.50		
5.1.2.2	500101001031	清除杂草	m ²	200	3.80	760.00		
5.1.3		管理措施				75866.58		
5.1.3.1		进库道路硬化路面				75737.24		
5.1.3.1.1	500101001032	平整路面	m ²	690	1.08	745.20		
5.1.3.1.2	500103016034	碎石路基,压实厚8cm	m ²	690	15.88	10957.20		
5.1.3.1.3	500109011059	C25砼路面(P042.5MPa水泥),压实厚18cm	m ²	690	88.11	60795.90		
5.1.3.1.4	500109011060	混凝土刻纹	m ²	690	1.71	1179.90		
5.1.3.1.5	500109008026	锯缝机锯缝	m	133	9.50	1263.50		
5.1.3.1.6	500109009030	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	6.65	119.63	795.54		
5.1.3.2		放水塔更换止水橡胶				129.34		
5.1.3.2.1	500109008027	橡胶止水	延长m	1.6	80.84	129.34		
5.1.4		宣传碑				15758.90		
5.1.4.1	500101004011	基础土方开挖(弃运1km)	m ³	12.6	11.87	149.56		
5.1.4.2	500109001034	C20砼压顶	m ³	0.75	441.65	331.24		
5.1.4.3	500105003009	M7.5浆砌石基础	m ³	12.6	267.17	3366.34		
5.1.4.4	500105006009	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	11.85	532.02	6304.44		
5.1.4.5	500105011026	墙面装饰(贴瓷砖)	m ²	43.05	95.00	4089.75		
5.1.4.6	500105011027	岩板(高温微晶定制图案)	m ²	16.72	56.00	936.32		
5.1.4.7	500105011028	蓝色琉璃瓦	m ²	3.69	157.52	581.25		
5.2		大蕴水库维修养护				72957.65		
5.2.1		坝顶路面硬化				25808.05		
5.2.1.1	500101001033	平整路面	m ²	157.5	1.08	170.10		
5.2.1.2	500103016035	碎石路基,压实厚8cm	m ²	157.5	15.88	2501.10		
5.2.1.3	500109011061	C25砼路面(P042.5MPa水泥),压实厚18cm	m ²	157.5	88.11	13877.33		
5.2.1.4	500109011062	混凝土刻纹	m ²	157.5	1.71	269.33		
5.2.1.5	500109008028	锯缝机锯缝	m	28	9.50	266.00		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.2.1.6	500109009031	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	1.4	119.63	167.48		
5.2.1.7	500105009006	拆除旧浆砌石(弃运1km)	m ³	10.13	52.37	530.51		
5.2.1.8	500109001035	C25砼路肩	m ³	18	445.90	8026.20		
5.2.2		进库道路硬化				43919.56		
5.2.2.1	500101001034	平整路面	m ²	400	1.08	432.00		
5.2.2.2	500103016036	碎石路基,压实厚8cm	m ²	400	15.88	6352.00		
5.2.2.3	500109011063	C25砼路面(P042.5MPa水泥),压实厚18cm	m ²	400	88.11	35244.00		
5.2.2.4	500109011064	混凝土刻纹	m ²	400	1.71	684.00		
5.2.2.5	500109008029	锯缝机锯缝	m	78	9.50	741.00		
5.2.2.6	500109009032	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	3.9	119.63	466.56		
5.2.3		消力池边墙修复				2220.84		
5.2.3.1	500101002010	土方开挖(就近堆放)	m ³	1.44	3.00	4.32		
5.2.3.2	500103001005	土方回填(利用开挖土)	m ³	0.51	17.31	8.83		
5.2.3.3	500109010008	拆除原砼边墙(弃运1km)	m ³	2.5	100.81	252.03		
5.2.3.4	500109001036	C25砼基础	m ³	1.23	426.70	524.84		
5.2.3.5	500109001037	C25砼边墙,墙厚50~83cm	m ³	2.2	443.39	975.46		
5.2.3.6	500109011065	DN50PVC排水管	m	0.67	9.54	6.39		
5.2.3.7	500103016037	砂石反滤包(0.3×0.3×0.3m)	m ³	0.03	173.51	5.21		
5.2.3.8	500110001014	普通标准钢模板制安	m ²	8.6	51.60	443.76		
5.2.4		溢洪道清除杂草				501.60		
5.2.4.1	500101001035	人工清除杂草	m ²	132	3.80	501.60		
5.2.5		更换管理房雨棚				500.00		
5.2.5.1	500105011029	更换管理房雨棚	项	1	500.00	500.00		
5.2.6		大坝分缝杂草处理				7.60		
5.2.6.1	500101001036	人工清除杂草	m ²	2	3.80	7.60		
5.3		山口水库维修养护				65825.75		
5.3.1		坝顶路面硬化				57631.47		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.3.1.1	500101001037	平整路面	m ²	525	1.08	567.00		
5.3.1.2	500103016038	碎石路基, 压实厚8cm	m ²	525	15.88	8337.00		
5.3.1.3	500109011066	C25砼路面 (P042.5MPa水泥), 压实厚18cm	m ²	525	88.11	46257.75		
5.3.1.4	500109011067	混凝土刻纹	m ²	525	1.71	897.75		
5.3.1.5	500109008030	锯缝机锯缝	m	101.5	9.50	964.25		
5.3.1.6	500109009033	沥青砂浆分缝 (深5cm)	m ²	5.08	119.63	607.72		
5.3.2		管理房前路面硬化				8194.28		
5.3.2.1	500101001038	平整路面	m ²	75	1.08	81.00		
5.3.2.2	500103016039	碎石路基, 压实厚8cm	m ²	75	15.88	1191.00		
5.3.2.3	500109011068	C25砼路面 (P042.5MPa水泥), 压实厚18cm	m ²	75	88.11	6608.25		
5.3.2.4	500109011069	混凝土刻纹	m ²	75	1.71	128.25		
5.3.2.5	500109008031	锯缝机锯缝	m	12	9.50	114.00		
5.3.2.6	500109009034	沥青砂浆分缝 (深5cm)	m ²	0.6	119.63	71.78		
5.4		范模水库维修养护				38779.34		
5.4.1		坝顶路面硬化				23020.44		
5.4.1.1	500101001039	平整路面	m ²	210	1.08	226.80		
5.4.1.2	500103016040	碎石路基, 压实厚8cm	m ²	210	15.88	3334.80		
5.4.1.3	500109011070	C25砼路面 (P042.5MPa水泥), 压实厚18cm	m ²	210	88.11	18503.10		
5.4.1.4	500109011071	混凝土刻纹	m ²	210	1.71	359.10		
5.4.1.5	500109008032	锯缝机锯缝	m	38.5	9.50	365.75		
5.4.1.6	500109009035	沥青砂浆分缝 (深5cm)	m ²	1.93	119.63	230.89		
5.4.2		宣传碑				15758.90		
5.4.2.1	500101004012	基础土方开挖 (弃运1km)	m ³	12.6	11.87	149.56		
5.4.2.2	500109001038	C20砼压顶	m ³	0.75	441.65	331.24		
5.4.2.3	500105003010	M7.5浆砌石基础	m ³	12.6	267.17	3366.34		
5.4.2.4	500105006010	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	11.85	532.02	6304.44		
5.4.2.5	500105011030	墙面装饰 (贴瓷砖)	m ²	43.05	95.00	4089.75		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.4.2.6	500105011031	岩板(高温微晶定制图案)	m ²	16.72	56.00	936.32		
5.4.2.7	500105011032	蓝色琉璃瓦	m ²	3.69	157.52	581.25		
5.5		古庄水库维修养护				15758.90		
5.5.1		宣传碑				15758.90		
5.5.1.1	500101004013	基础土方开挖(弃运1km)	m ³	12.6	11.87	149.56		
5.5.1.2	500109001039	C20砼压顶	m ³	0.75	441.65	331.24		
5.5.1.3	500105003011	M7.5浆砌石基础	m ³	12.6	267.17	3366.34		
5.5.1.4	500105006011	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	11.85	532.02	6304.44		
5.5.1.5	500105011033	墙面装饰(贴瓷砖)	m ²	43.05	95.00	4089.75		
5.5.1.6	500105011034	岩板(高温微晶定制图案)	m ²	16.72	56.00	936.32		
5.5.1.7	500105011035	蓝色琉璃瓦	m ²	3.69	157.52	581.25		
5.6		岭铁水库维修养护				15758.90		
5.6.1		宣传碑				15758.90		
5.6.1.1	500101004014	基础土方开挖(弃运1km)	m ³	12.6	11.87	149.56		
5.6.1.2	500109001040	C20砼压顶	m ³	0.75	441.65	331.24		
5.6.1.3	500105003012	M7.5浆砌石基础	m ³	12.6	267.17	3366.34		
5.6.1.4	500105006012	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	11.85	532.02	6304.44		
5.6.1.5	500105011036	墙面装饰(贴瓷砖)	m ²	43.05	95.00	4089.75		
5.6.1.6	500105011037	岩板(高温微晶定制图案)	m ²	16.72	56.00	936.32		
5.6.1.7	500105011038	蓝色琉璃瓦	m ²	3.69	157.52	581.25		
5.7		西峦山水库维修养护				3036.92		
5.7.1		放水梯级窠孔混凝土修复(共54处)				3036.92		
5.7.1.1	500109011072	人工凿毛清理	m ²	24.16	14.91	360.23		
5.7.1.2	500109001041	C20砼修复	m ³	3.02	473.52	1430.03		
5.7.1.3	500110001015	普通标准钢模板制安	m ²	24.16	51.60	1246.66		

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6		沙冲所(照明设备安装)					398.38	1046.59	1444.97		
6.1		沙冲管理所放水塔安装照明设备					398.38	826.79	1225.17		
6.1.1	500201034001	三相电度表	台	1	315.04	105.95	315.04	105.95	420.99		
6.1.2	500201034002	二位双控开关	个	2	15.07	9.95	30.14	19.90	50.04		
6.1.3	500201034003	单相五孔插座	个	2	13.30	11.66	26.60	23.32	49.92		
6.1.4	500201018001	塑料软铜绝缘导线 BVR-2*4mm ² (含塑料槽板24*14)	m	20	0.00	31.54	0.00	630.80	630.80		
6.1.5	500201034004	LED灯管 (1.2m, 22W)	套	2	13.30	23.41	26.60	46.82	73.42		
6.2		原裸露线加线槽					0.00	219.80	219.80		
6.2.1	500201018002	PVC难燃电线槽24*14	m	10	0.00	21.98	0.00	219.80	219.80		
7		林洞所 (太阳能板安装)					12420.00	1256.08	13676.08		
7.1		山口水库维修养护					12420.00	1256.08	13676.08		
7.1.1		太阳能储能设备					12420.00	1256.08	13676.08		
7.1.1.1	500201034005	圣阳6-GFM-100铅酸电池 (12V 100Ah)	个	22	500.00	50.64	11000.00	1114.08	12114.08		
7.1.1.2		太阳能配套					1420.00	142.00	1562.00		
7.1.1.2.1	500201034006	单晶硅太阳能板100W 18V	块	12	100.00	10.00	1200.00	120.00	1320.00		
7.1.1.2.2	500201034007	60A 12V/24V智能光伏控制器	个	1	220.00	22.00	220.00	22.00	242.00		
8		沙冲所 (设备维修)					0.00	2900.00	2900.00		
8.1		沙冲管理所设备维修养护					0.00	2900.00	2900.00		

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.1.1	500202009001	启闭机维修养护	项	1	0.00	2500.00	0.00	2500.00	2500.00		
8.1.2	500202009002	减速器更换刹车皮	项	1	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00		
9		云溪所（螺杆启闭机安装）					5300.00	700.00	6000.00		
9.1		宗祖水库维修养护					5300.00	700.00	6000.00		
9.1.1	500202003001	手电两用式螺杆启闭机	台	2	2650.00	350.00	5300.00	700.00	6000.00		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第23页 共23页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10		其他施工临时工程				22802.57		
10.1	500114002001	其他施工临时工程	%	1	2280257.3	22802.57		

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	23676.14	

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	0.4KV架空线路(含电杆及相关配件安装)	42000.00	

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第1页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1		沙冲所（5个）													
1.1		沙冲管理所													
1.1.1		放水闸门更换止水橡胶													
1.1.1.1	500109008001	止水橡胶	延长 m	5.29	49.93	0.00	1.10	3.31	2.21	1.74	4.45	6.12	0.00	6.67	80.84
1.1.2		放水塔房顶漏水维修													
1.1.2.1	500105011001	防滑地砖，防水砂浆勾缝，20厚聚合物砂浆铺卧	m ²												159.15
1.1.2.2	500105010001	10厚低强度等级砂浆隔离层	m ²												16.88
1.1.2.3	500108009001	2.0+2.0厚双层改性沥青聚乙烯胎防水卷材	m ²												117.70
1.1.2.4	500105010002	20厚1：3水泥砂浆找平层	m ²												26.17
1.1.2.5	500105010003	30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m ²												37.45
1.1.3		宣传碑													
1.1.3.1	500101004001	基础土方开挖（弃运1km）	m ³	0.21	0.24	5.79	0.12	0.25	0.24	0.21	0.49	3.33	0.00	0.98	11.87
1.1.3.2	500109001001	C20砼压顶	m ³	33.48	125.88	6.65	3.32	9.96	6.63	11.26	13.80	194.20	0.00	36.47	441.65
1.1.3.3	500105003001	M7.5浆砌石基础	m ³	21.73	63.46	2.03	1.74	5.23	5.46	7.22	7.48	130.75	0.00	22.06	267.17
1.1.3.4	500105006001	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	22.73	320.72	4.14	6.95	20.86	21.77	7.73	28.34	54.85	0.00	43.93	532.02
1.1.3.5	500105011002	墙面装饰（贴瓷砖）	m ²												95.00
1.1.3.6	500105011003	岩板（高温微晶定制图案）	m ²												56.00
1.1.3.7	500105011004	蓝色琉璃瓦	m ²												157.52

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第2页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.2		莲藕水库维修养护													
1.2.1		坝顶路面硬化													
1.2.1.1	500101001001	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
1.2.1.2	500103016001	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
1.2.1.3	500109011001	C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
1.2.1.4	500109011002	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
1.2.1.5	500109008002	锯缝机锯缝	m												9.50
1.2.1.6	500109009001	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
1.2.2		外坡草皮更换													
1.2.2.1	500101002001	清理坝坡表面(厚200mm)，1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km	m ³	0.21	0.24	5.79	0.12	0.25	0.24	0.21	0.49	3.33	0.00	0.98	11.87
1.2.2.2	500101001002	平整坝坡	m ²	1.14	0.00	0.00	0.02	0.07	0.07	0.37	0.12	1.32	0.00	0.28	3.40
1.2.2.3	500103016002	种植腐殖土，厚200mm	m ³	1.76	5.09	0.00	0.14	0.41	0.43	0.58	0.59	2.04	0.00	0.99	12.03
1.2.2.4	500106015001	种植马尼拉草，满铺	m ²	1.52	11.59	0.00	0.26	0.52	0.53	0.50	1.04	1.76	0.00	1.60	19.33
1.3		中恋水库维修养护													
1.3.1		坝顶路面硬化													
1.3.1.1	500101001003	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
1.3.1.2	500103016003	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第3页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.3.1.3	500109011003	C25砼路面(P042.5MPa水泥),压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
1.3.1.4	500109011004	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
1.3.1.5	500109008003	锯缝机锯缝	m												9.50
1.3.1.6	500109009002	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
1.3.1.7	500105009001	拆除现状浆砌石路肩(弃运1km)	m ³	1.11	1.32	24.66	0.54	1.63	1.70	1.00	2.24	13.86	0.00	4.32	52.37
1.3.1.8	500109001002	C25砼路肩	m ³	26.84	128.49	18.70	3.48	10.44	6.95	9.32	14.30	190.56	0.00	36.82	445.90
1.3.2		外坡草皮铺种													
1.3.2.1	500101002002	清理坝坡表面(厚200mm),1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距1km	m ³	0.21	0.24	5.79	0.12	0.25	0.24	0.21	0.49	3.33	0.00	0.98	11.87
1.3.2.2	500101001004	平整坝坡	m ²	1.14	0.00	0.00	0.02	0.07	0.07	0.37	0.12	1.32	0.00	0.28	3.40
1.3.2.3	500103016004	种植腐殖土,厚200mm	m ³	1.76	5.09	0.00	0.14	0.41	0.43	0.58	0.59	2.04	0.00	0.99	12.03
1.3.2.4	500106015002	种植马尼拉草,满铺	m ²	1.52	11.59	0.00	0.26	0.52	0.53	0.50	1.04	1.76	0.00	1.60	19.33
1.3.3		坝脚新建排水沟 L=50													
1.3.3.1	500109010001	拆除现状(砼)排水沟(弃运1km)	m ³	0.93	0.25	52.93	1.08	3.25	2.16	1.61	4.35	25.92	0.00	8.32	100.81
1.3.3.2	500101004002	人工挖沟槽土方(就近堆放)	m ³	6.71	0.27	0.00	0.14	0.28	0.27	2.20	0.69	7.76	0.00	1.65	19.98
1.3.3.3	500103001001	土方回填(利用开挖土)	m ³	4.46	0.30	1.50	0.13	0.38	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
1.3.3.4	500109001003	150mm厚C25混凝土底板	m ³	25.45	126.51	14.33	3.33	9.98	6.64	8.76	13.65	188.58	0.00	35.75	432.97
1.3.3.5	500109001004	150mm厚C25混凝土边墙	m ³	31.65	128.49	21.13	3.63	10.88	7.24	10.97	14.98	196.36	0.00	38.28	463.59

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第4页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.3.3.6	500110001001	普通标准钢模板制安	m ²	7.40	9.96	5.01	0.45	1.34	1.38	2.70	1.98	17.12	0.00	4.26	51.60
1.3.3.7	500109009003	沥青木板分缝	m ²	7.45	57.38	0.03	1.30	3.89	2.59	2.44	5.26	36.09	0.00	10.48	126.91
1.4		大恋水库维修养护													
1.4.1		进坝路硬化													
1.4.1.1	500101001005	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
1.4.1.2	500103016005	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
1.4.1.3	500109011005	C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
1.4.1.4	500109011006	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
1.4.1.5	500109008004	锯缝机锯缝	m												9.50
1.4.1.6	500109009004	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
1.4.2		坝顶路面硬化													
1.4.2.1	500101001006	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
1.4.2.2	500103016006	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
1.4.2.3	500109011007	C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
1.4.2.4	500109011008	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
1.4.2.5	500109008005	锯缝机锯缝	m												9.50
1.4.2.6	500109009005	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
1.4.2.7	500105009002	拆除现状浆砌石路肩（弃运1km）	m ³	1.11	1.32	24.66	0.54	1.63	1.70	1.00	2.24	13.86	0.00	4.32	52.37

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第5页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.4.2.8	500109001005	C25砼路肩	m ³	26.84	128.49	18.70	3.48	10.44	6.95	9.32	14.30	190.56	0.00	36.82	445.90
1.4.3		坝外坡平整, 铺种草皮													
1.4.3.1	500101002003	清理坝坡表面(厚200mm), 1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m ³	0.21	0.24	5.79	0.12	0.25	0.24	0.21	0.49	3.33	0.00	0.98	11.87
1.4.3.2	500101001007	平整坝坡	m ²	1.14	0.00	0.00	0.02	0.07	0.07	0.37	0.12	1.32	0.00	0.28	3.40
1.4.3.3	500103016007	种植腐殖土, 厚200mm	m ³	1.76	5.09	0.00	0.14	0.41	0.43	0.58	0.59	2.04	0.00	0.99	12.03
1.4.3.4	500106015003	种植马尼拉草, 满铺	m ²	1.52	11.59	0.00	0.26	0.52	0.53	0.50	1.04	1.76	0.00	1.60	19.33
1.4.4		新建便桥(长8.0m, 宽3.0m)													
1.4.4.1	500109010002	破除现状渠道边墙(弃运1km)	m ³	0.93	0.25	52.93	1.08	3.25	2.16	1.61	4.35	25.92	0.00	8.32	100.81
1.4.4.2	500101002004	土方开挖(弃运1km)	m ³	0.21	0.24	5.79	0.12	0.25	0.24	0.21	0.49	3.33	0.00	0.98	11.87
1.4.4.3	500101002005	土方开挖(就近堆放)	m ³	0.14	0.07	1.35	0.03	0.06	0.06	0.08	0.13	0.83	0.00	0.25	3.00
1.4.4.4	500103001002	土方回填(利用开挖土)	m ³	4.46	0.30	1.50	0.13	0.38	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
1.4.4.5	500109001006	C15砼回填	m ³	21.30	104.37	7.55	2.66	7.99	5.32	7.26	10.95	171.78	0.00	30.53	369.73
1.4.4.6	500109001007	C20砼桥台	m ³	23.17	120.99	9.97	3.08	9.25	6.16	7.87	12.63	182.28	0.00	33.79	409.19
1.4.4.7	500109001008	C25钢筋砼桥帽	m ³	23.17	128.39	9.97	3.23	9.69	6.45	7.87	13.21	185.44	0.00	34.87	422.30
1.4.4.8	500109001009	C25钢筋砼板桥(厚20cm)	m ³	29.43	129.75	7.00	3.32	9.97	6.64	9.93	13.72	192.68	0.00	36.22	438.66
1.4.4.9	500109001010	C25钢筋砼梁	m ³	33.48	133.57	6.65	3.47	10.42	6.94	11.26	14.41	197.36	0.00	37.58	455.14
1.4.4.10	500109001011	C25砼防撞栏杆	m ³	33.48	133.57	6.65	3.47	10.42	6.94	11.26	14.41	197.36	0.00	37.58	455.14
1.4.4.11	500109001012	C30砼桥面铺装层(厚5cm)	m ³	29.43	135.17	7.00	3.43	10.30	6.86	9.93	14.15	194.63	0.00	36.98	447.87

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第6页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.4.4.12	500111001001	钢筋制作安装 直径10以上	t	338.73	3296.62	294.02	78.59	117.88	144.40	115.65	307.01	711.38	0.00	486.39	5890.67
1.4.4.13	500111001002	钢筋制作安装 直径10以内	t	338.73	3296.62	294.02	78.59	117.88	144.40	115.65	307.01	772.93	0.00	491.92	5957.75
1.4.4.14	500109009006	沥青木板分缝	m ²	7.45	57.38	0.03	1.30	3.89	2.59	2.44	5.26	36.09	0.00	10.48	126.91
1.4.4.15	500109011009	橡胶支座	个												120.00
1.4.4.16	500110001002	普通标准钢模板制安	m ²	7.40	9.96	5.01	0.45	1.34	1.38	2.70	1.98	17.12	0.00	4.26	51.60
1.4.4.17	500114001001	304不锈钢管栏杆	m	16.26	116.32	65.19	3.96	11.87	12.39	7.10	16.32	25.01	0.00	24.70	299.09
1.5		大沙水库维修养护													
1.5.1		外坡草皮更换													
1.5.1.1	500101002006	清理坝坡表面（厚200mm），1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km	m ³	0.21	0.24	5.79	0.12	0.25	0.24	0.21	0.49	3.33	0.00	0.98	11.87
1.5.1.2	500101001008	平整坝坡	m ²	1.14	0.00	0.00	0.02	0.07	0.07	0.37	0.12	1.32	0.00	0.28	3.40
1.5.1.3	500103016008	种植腐殖土，厚200mm	m ³	1.76	5.09	0.00	0.14	0.41	0.43	0.58	0.59	2.04	0.00	0.99	12.03
1.5.1.4	500106015004	种植马尼拉草，满铺	m ²	1.52	11.59	0.00	0.26	0.52	0.53	0.50	1.04	1.76	0.00	1.60	19.33
1.6		龙和水库维修养护													
1.6.1		坝顶路面硬化													
1.6.1.1	500101001009	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
1.6.1.2	500103016009	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
1.6.1.3	500109011010	C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
1.6.1.4	500109011011	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第7页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.6.1.5	500109008006	锯缝机锯缝	m												9.50
1.6.1.6	500109009007	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
2		云溪所（9个）													
2.1		宗祖水库维修养护													
2.1.1		主坝													
2.1.1.1		放水塔													
2.1.1.1.1	500109008007	闸门止水橡胶	延长m	5.29	49.93	0.00	1.10	3.31	2.21	1.74	4.45	6.12	0.00	6.67	80.84
2.1.1.1.2	500114001002	加装不锈钢防盗网（1m*1.15m）	m ²												251.75
2.1.1.1.3	500114001003	304不锈钢平开门	m ²												776.21
2.1.1.1.4	500109001013	C25砼面板（70cm*80cm，厚15cm）	m ³	30.02	127.69	6.89	3.29	9.88	6.58	10.12	13.61	193.36	0.00	36.13	437.57
2.1.1.1.5	500109001014	C25砼面板（100cm*100cm，厚15cm）	m ³	30.02	127.69	6.89	3.29	9.88	6.58	10.12	13.61	193.36	0.00	36.13	437.57
2.1.1.1.6	500111001003	钢筋制作安装 φ12	t	338.73	3296.62	294.02	78.59	117.88	144.40	115.65	307.01	711.38	0.00	486.39	5890.67
2.1.1.1.7	500110001003	普通标准钢模板制安	m ²	7.40	9.96	5.01	0.45	1.34	1.38	2.70	1.98	17.12	0.00	4.26	51.60
2.1.2		副坝													
2.1.2.1		坝顶路面硬化													
2.1.2.1.1	500101001010	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
2.1.2.1.2	500103016010	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
2.1.2.1.3	500109011012	C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第8页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.1.2.1.4	500109011013	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
2.1.2.1.5	500109008008	锯缝机锯缝	m												9.50
2.1.2.1.6	500109009008	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
2.1.2.2		管理房前路面硬化													
2.1.2.2.1	500101001011	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
2.1.2.2.2	500103016011	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
2.1.2.2.3	500109011014	C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
2.1.2.2.4	500109011015	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
2.1.2.2.5	500109008009	锯缝机锯缝	m												9.50
2.1.2.2.6	500109009009	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
2.1.2.3		进库道路													
2.1.2.3.1	500101001012	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
2.1.2.3.2	500103016012	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
2.1.2.3.3	500109011016	C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
2.1.2.3.4	500109011017	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
2.1.2.3.5	500109008010	锯缝机锯缝	m												9.50
2.1.2.3.6	500109009010	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
2.1.2.4		放水塔													

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第9页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.1.2.4.1	500109008011	闸门止水橡胶	延长m	5.29	49.93	0.00	1.10	3.31	2.21	1.74	4.45	6.12	0.00	6.67	80.84
2.1.2.4.2	500114001004	加装不锈钢防盗网 (1.3m*1.15m)	m ²												251.75
2.1.2.4.3	500114001005	304不锈钢平开门	m ²												776.21
2.1.2.4.4	500109001015	C25砼面板(60cm*68cm,厚15cm)	m ³	30.02	127.69	6.89	3.29	9.88	6.58	10.12	13.61	193.36	0.00	36.13	437.57
2.1.2.4.5	500109001016	C25砼面板(100cm*102cm,厚15cm)	m ³	30.02	127.69	6.89	3.29	9.88	6.58	10.12	13.61	193.36	0.00	36.13	437.57
2.1.2.4.6	500111001004	钢筋制作安装 φ12	t	338.73	3296.62	294.02	78.59	117.88	144.40	115.65	307.01	711.38	0.00	486.39	5890.67
2.1.2.4.7	500110001004	普通标准钢模板制安	m ²	7.40	9.96	5.01	0.45	1.34	1.38	2.70	1.98	17.12	0.00	4.26	51.60
2.1.3		宣传碑													
2.1.3.1	500101004003	基础土方开挖(弃运1km)	m ³	0.21	0.24	5.79	0.12	0.25	0.24	0.21	0.49	3.33	0.00	0.98	11.87
2.1.3.2	500109001017	C20砼压顶	m ³	33.48	125.88	6.65	3.32	9.96	6.63	11.26	13.80	194.20	0.00	36.47	441.65
2.1.3.3	500105003002	M7.5浆砌石基础	m ³	21.73	63.46	2.03	1.74	5.23	5.46	7.22	7.48	130.75	0.00	22.06	267.17
2.1.3.4	500105006002	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	22.73	320.72	4.14	6.95	20.86	21.77	7.73	28.34	54.85	0.00	43.93	532.02
2.1.3.5	500105011005	墙面装饰(贴瓷砖)	m ²												95.00
2.1.3.6	500105011006	岩板(高温微晶定制图案)	m ²												56.00
2.1.3.7	500105011007	蓝色琉璃瓦	m ²												157.52
2.2		大勒水库维修养护													
2.2.1		外坡草皮更换													

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第10页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.2.1.1	500101002007	清理坝坡表面（厚200mm），1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km	m ³	0.21	0.24	5.79	0.12	0.25	0.24	0.21	0.49	3.33	0.00	0.98	11.87
2.2.1.2	500101001013	平整坝坡	m ²	1.14	0.00	0.00	0.02	0.07	0.07	0.37	0.12	1.32	0.00	0.28	3.40
2.2.1.3	500103016013	种植腐殖土，厚200mm	m ³	1.76	5.09	0.00	0.14	0.41	0.43	0.58	0.59	2.04	0.00	0.99	12.03
2.2.1.4	500106015005	种植马尼拉草，满铺	m ²	1.52	11.59	0.00	0.26	0.52	0.53	0.50	1.04	1.76	0.00	1.60	19.33
2.2.2		坝顶路面硬化													
2.2.2.1	500101001014	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
2.2.2.2	500103016014	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
2.2.2.3	500109011018	C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
2.2.2.4	500109011019	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
2.2.2.5	500109008012	锯缝机锯缝	m												9.50
2.2.2.6	500109009011	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
2.2.3		宣传碑													
2.2.3.1	500101004004	基础土方开挖（弃运1km）	m ³	0.21	0.24	5.79	0.12	0.25	0.24	0.21	0.49	3.33	0.00	0.98	11.87
2.2.3.2	500109001018	C20砼压顶	m ³	33.48	125.88	6.65	3.32	9.96	6.63	11.26	13.80	194.20	0.00	36.47	441.65
2.2.3.3	500105003003	M7.5浆砌石基础	m ³	21.73	63.46	2.03	1.74	5.23	5.46	7.22	7.48	130.75	0.00	22.06	267.17
2.2.3.4	500105006003	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	22.73	320.72	4.14	6.95	20.86	21.77	7.73	28.34	54.85	0.00	43.93	532.02
2.2.3.5	500105011008	墙面装饰（贴瓷砖）	m ²												95.00
2.2.3.6	500105011009	岩板（高温微晶定制图案）	m ²												56.00

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第11页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.2.3.7	500105011010	蓝色琉璃瓦	m ²												157.52
2.3		山塘水库维修养护													
2.3.1		拆除破损管理房													
2.3.1.1	500105009003	拆除砖砌墙（弃运1km）	m ³	0.97	0.81	20.79	0.45	1.35	1.41	0.85	1.86	11.76	0.00	3.62	43.89
2.3.1.2	500109010003	拆除砼板、基础(弃运1km)	m ³	0.93	0.25	52.93	1.08	3.25	2.16	1.61	4.35	25.92	0.00	8.32	100.81
2.3.2		进库道路硬化													
2.3.2.1	500101001015	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
2.3.2.2	500103016015	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
2.3.2.3	500109011020	C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
2.3.2.4	500109011021	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
2.3.2.5	500109008013	锯缝机锯缝	m												9.50
2.3.2.6	500109009012	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
2.3.3		宣传碑													
2.3.3.1	500101004005	基础土方开挖（弃运1km）	m ³	0.21	0.24	5.79	0.12	0.25	0.24	0.21	0.49	3.33	0.00	0.98	11.87
2.3.3.2	500109001019	C20砼压顶	m ³	33.48	125.88	6.65	3.32	9.96	6.63	11.26	13.80	194.20	0.00	36.47	441.65
2.3.3.3	500105003004	M7.5浆砌石基础	m ³	21.73	63.46	2.03	1.74	5.23	5.46	7.22	7.48	130.75	0.00	22.06	267.17
2.3.3.4	500105006004	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	22.73	320.72	4.14	6.95	20.86	21.77	7.73	28.34	54.85	0.00	43.93	532.02
2.3.3.5	500105011011	墙面装饰（贴瓷砖）	m ²												95.00
2.3.3.6	500105011012	岩板（高温微晶定制图案）	m ²												56.00

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第12页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.3.3.7	500105011013	蓝色琉璃瓦	m ²												157.52
2.4		林背水库维修养护													
2.4.1		宣传告示													
2.4.1.1	500110004001	宣传告示费（PP背胶1.2*2.4m）	项												150.00
2.5		莲花水库维修养护													
2.5.1		宣传告示													
2.5.1.1	500110004002	宣传告示费（PP背胶1.2*2.4m）	项												150.00
2.6		龙利水库维修养护													
2.6.1		宣传告示													
2.6.1.1	500110004003	宣传告示费（PP背胶1.2*2.4m）	项												150.00
2.7		文革水库维修养护													
2.7.1		宣传告示													
2.7.1.1	500110004004	宣传告示费（PP背胶1.2*2.4m）	项												150.00
2.8		大噫水库维修养护													
2.8.1		宣传告示													
2.8.1.1	500110004005	宣传告示费（PP背胶1.2*2.4m）	项												150.00
2.9		大钵水库维修养护													

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第13页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.9.1		宣传告示													
2.9.1.1	500110004006	宣传告示费（PP背胶 1.2*2.4m）	项												150.00
3		更口所（3个）													
3.1		磨刀冲水库维修养护													
3.1.1		溢洪道底板硬化 L=25m													
3.1.1.1	500109010004	拆除现状C20砼底板（弃运1km）	m ³	0.93	0.25	52.93	1.08	3.25	2.16	1.61	4.35	25.92	0.00	8.32	100.81
3.1.1.2	500109001020	C25砼底板（厚20cm）	m ³	23.65	126.51	13.16	3.27	9.80	6.53	8.17	13.38	186.50	0.00	35.19	426.15
3.1.1.3	500109009013	沥青木板分缝	m ²	7.45	57.38	0.03	1.30	3.89	2.59	2.44	5.26	36.09	0.00	10.48	126.91
3.1.2		拆除重建溢洪道 L=65m													
3.1.2.1	500105009004	拆除原浆砌石边墙（弃运1km）	m ³	1.11	1.32	24.66	0.54	1.63	1.70	1.00	2.24	13.86	0.00	4.32	52.37
3.1.2.2	500109010005	拆除原C20砼底板（弃运1km）	m ³	0.93	0.25	52.93	1.08	3.25	2.16	1.61	4.35	25.92	0.00	8.32	100.81
3.1.2.3	500103001003	土方回填（取土0.5km）	m ³	2.40	0.51	7.53	0.21	0.63	0.65	1.12	0.91	7.07	0.00	1.89	22.92
3.1.2.4	500109001021	C25砼底板（厚20cm）	m ³	23.65	126.51	13.16	3.27	9.80	6.53	8.17	13.38	186.50	0.00	35.19	426.15
3.1.2.5	500109001022	C25砼边墙，墙厚50~90cm	m ³	26.42	128.49	17.82	3.45	10.36	6.90	9.16	14.18	189.99	0.00	36.61	443.39
3.1.2.6	500109001023	C25砼基础	m ³	22.27	128.64	15.11	3.32	9.96	6.63	7.58	13.55	184.40	0.00	35.23	426.70
3.1.2.7	500109011022	DN50PVC排水管	m	1.10	0.02	0.08	0.03	0.50	0.52	0.38	0.18	1.32	0.00	0.79	9.54
3.1.2.8	500103016016	砂石反滤包（0.3×0.3×0.3m）	m ³	12.49	33.94	0.00	0.93	2.79	2.91	4.10	4.00	98.04	0.00	14.33	173.51
3.1.2.9	500109009014	沥青木板分缝	m ²	7.45	57.38	0.03	1.30	3.89	2.59	2.44	5.26	36.09	0.00	10.48	126.91
3.1.2.10	500110001005	普通标准钢模板制安	m ²	7.40	9.96	5.01	0.45	1.34	1.38	2.70	1.98	17.12	0.00	4.26	51.60

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第14页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.1.3		坝顶路面硬化													
3.1.3.1	500101001016	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
3.1.3.2	500103016017	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
3.1.3.3	500109011023	C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
3.1.3.4	500109011024	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
3.1.3.5	500109008014	锯缝机锯缝	m												9.50
3.1.3.6	500109009015	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
3.1.4		进库道路硬化													
3.1.4.1	500101001017	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
3.1.4.2	500103016018	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
3.1.4.3	500109011025	C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
3.1.4.4	500109011026	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
3.1.4.5	500109008015	锯缝机锯缝	m												9.50
3.1.4.6	500109009016	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
3.1.5		坝肩硬化													
3.1.5.1	500101001018	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
3.1.5.2	500103016019	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
3.1.5.3	500109011027	C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第15页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.1.5.4	500109011028	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
3.1.5.5	500109008016	锯缝机锯缝	m												9.50
3.1.5.6	500109009017	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
3.2		蕉树水库维修养护													
3.2.1		坝顶路面硬化													
3.2.1.1	500101001019	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
3.2.1.2	500103016020	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
3.2.1.3	500109011029	C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
3.2.1.4	500109011030	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
3.2.1.5	500109008017	锯缝机锯缝	m												9.50
3.2.1.6	500109009018	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
3.3		车冲水库维修养护													
3.3.1		坝顶路面硬化													
3.3.1.1	500101001020	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
3.3.1.2	500103016021	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
3.3.1.3	500109011031	C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
3.3.1.4	500109011032	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
3.3.1.5	500109008018	锯缝机锯缝	m												9.50

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第16页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.3.1.6	500109009019	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
4		莲桂所（6个）													
4.1		东南水库维修养护													
4.1.1		砼护坡													
4.1.1.1	500101001021	整平坡面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
4.1.1.2	500103007001	细碎石垫层，厚10cm	m ³	12.49	30.91	0.00	0.87	2.60	2.72	4.10	3.76	90.52	0.00	13.32	161.28
4.1.1.3	500109001024	C20砼护坡，厚10cm	m ³	26.98	121.09	5.53	3.07	9.22	6.14	9.12	12.68	186.68	0.00	34.25	414.75
4.1.1.4	500109009020	沥青木板分缝（宽2cm）	m ²	7.45	57.38	0.03	1.30	3.89	2.59	2.44	5.26	36.09	0.00	10.48	126.91
4.1.1.5	500109011033	DN50PVC排水管	m	1.10	0.02	0.08	0.03	0.50	0.52	0.38	0.18	1.32	0.00	0.79	9.54
4.1.1.6	500109001025	C20砼路肩	m ³	31.65	121.09	21.13	3.48	10.43	6.95	10.97	14.40	193.19	0.00	37.20	450.48
4.1.1.7	500101002008	土方开挖	m ³	0.14	0.07	1.35	0.03	0.06	0.06	0.08	0.13	0.83	0.00	0.25	3.00
4.1.1.8	500110001006	普通标准钢模板制安	m ²	7.40	9.96	5.01	0.45	1.34	1.38	2.70	1.98	17.12	0.00	4.26	51.60
4.1.2		道路硬化													
4.1.2.1	500101001022	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
4.1.2.2	500103016022	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
4.1.2.3	500109011034	C25砼路面（P042.5MPa水泥），压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
4.1.2.4	500109011035	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
4.1.2.5	500109008019	锯缝机锯缝	m												9.50
4.1.2.6	500109009021	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第17页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
4.1.2.7	500114001006	不锈钢管护栏，高1.2m	m	16.26	116.32	65.19	3.96	11.87	12.39	7.10	16.32	25.01	0.00	24.70	299.09
4.1.3		拆除管理房													
4.1.3.1	500105009005	拆除砖砌墙（弃运1km）	m³	0.97	0.81	20.79	0.45	1.35	1.41	0.85	1.86	11.76	0.00	3.62	43.89
4.1.3.2	500109010006	拆除砼板、基础（弃运1km）	m³	0.93	0.25	52.93	1.08	3.25	2.16	1.61	4.35	25.92	0.00	8.32	100.81
4.1.4		草皮护坡													
4.1.4.1	500106015006	种植马尼拉草，满铺	m²	1.52	11.59	0.00	0.26	0.52	0.53	0.50	1.04	1.76	0.00	1.60	19.33
4.2		高基冲水库维修养护													
4.2.1		坝顶路面硬化													
4.2.1.1	500101001023	平整路面	m²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
4.2.1.2	500103016023	碎石路基，压实厚8cm	m²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
4.2.1.3	500109011036	C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm	m²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
4.2.1.4	500109011037	混凝土刻纹	m²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
4.2.1.5	500109008020	锯缝机锯缝	m												9.50
4.2.1.6	500109009022	沥青砂浆分缝（深5cm）	m²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
4.2.2		下游坝坡措施													
4.2.2.1	500101001024	清除杂草	m²	1.25	0.12	0.00	0.03	0.05	0.05	0.41	0.13	1.44	0.00	0.31	3.80
4.2.2.2		下游护坡挡墙													
4.2.2.2.1	500101004006	人工挖一般土方（就近堆放）	m³	3.29	0.16	0.00	0.07	0.14	0.14	1.08	0.34	3.80	0.00	0.81	9.82
4.2.2.2.2	500101002009	松土弃运1km	m³	0.18	0.23	5.58	0.12	0.24	0.23	0.19	0.47	3.18	0.00	0.94	11.37

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第18页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
4.2.2.2.3	500103001004	土方回填（利用开挖土）	m ³	4.46	0.30	1.50	0.13	0.38	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
4.2.2.2.4	500109001026	C25砼基础	m ³	22.27	128.64	15.11	3.32	9.96	6.63	7.58	13.55	184.40	0.00	35.23	426.70
4.2.2.2.5	500109001027	C25砼挡墙，墙厚60~220cm	m ³	23.97	128.49	15.80	3.37	10.10	6.72	8.30	13.77	186.96	0.00	35.77	433.27
4.2.2.2.6	500109011038	DN50PVC排水管	m	1.10	0.02	0.08	0.03	0.50	0.52	0.38	0.18	1.32	0.00	0.79	9.54
4.2.2.2.7	500103016024	砂石反滤包（0.3×0.3×0.3m）	m ³	12.49	33.94	0.00	0.93	2.79	2.91	4.10	4.00	98.04	0.00	14.33	173.51
4.2.2.2.8	500110001007	普通平面钢模板	m ²	7.40	9.96	5.01	0.45	1.34	1.38	2.70	1.98	17.12	0.00	4.26	51.60
4.2.2.3		二次运输100m													
4.2.2.3.1	500109011039	人力搬运水泥，装运卸100m	t	7.96	0.05	0.00	0.16	0.40	0.41	2.61	0.81	9.20	0.00	1.94	23.55
4.2.2.3.2	500109011040	人力搬运钢材，装运卸100m	t	9.72	0.06	0.00	0.20	0.49	0.50	3.19	0.99	11.24	0.00	2.38	28.77
4.2.2.3.3	500103016025	人工运砂，装运卸100m	m ³ 成品堆方	9.07	0.12	0.00	0.18	0.46	0.47	2.97	0.93	10.48	0.00	2.22	26.90
4.2.2.3.4	500103016026	人工运碎石，装运卸100m	m ³ 成品堆方	9.69	0.13	0.00	0.20	0.49	0.50	3.18	0.99	11.20	0.00	2.37	28.76
4.2.3		管理设施													
4.2.3.1		进库道路硬化路面													
4.2.3.1.1	500101001025	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
4.2.3.1.2	500103016027	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
4.2.3.1.3	500109011041	C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
4.2.3.1.4	500109011042	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第19页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
4.2.3.1.5	500109008021	锯缝机锯缝	m												9.50
4.2.3.1.6	500109009023	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
4.2.3.2		进库道路边坡硬化													
4.2.3.2.1	500109011043	C25砼边坡硬化，厚2cm	m ³	30.02	127.69	6.89	3.29	9.88	6.58	10.12	13.61	193.36	0.00	36.13	437.57
4.2.3.3		溢洪道挡墙底修复													
4.2.3.3.1	500109011044	C25砼修复挡墙	m ³	45.42	128.64	8.74	3.66	10.97	7.30	15.17	15.39	211.16	0.00	40.18	486.63
4.2.3.3.2	500110001008	普通标准钢模板制安	m ²	7.40	9.96	5.01	0.45	1.34	1.38	2.70	1.98	17.12	0.00	4.26	51.60
4.2.3.4		大坝下游挡墙修复(长3.5m)													
4.2.3.4.1	500109011045	C25砼修复挡墙（厚50cm）	m ³	45.42	128.64	8.74	3.66	10.97	7.30	15.17	15.39	211.16	0.00	40.18	486.63
4.2.3.4.2	500110001009	普通标准钢模板制安	m ²	7.40	9.96	5.01	0.45	1.34	1.38	2.70	1.98	17.12	0.00	4.26	51.60
4.2.3.5		溢洪道出口面板硬化													
4.2.3.5.1	500101001026	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
4.2.3.5.2	500103016028	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
4.2.3.5.3	500109011046	C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
4.2.3.5.4	500109011047	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
4.2.3.5.5	500109008022	锯缝机锯缝	m												9.50
4.2.3.5.6	500109009024	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
4.2.3.6		隧洞渡槽接下游渠道挡墙修复(长0.84m)													

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第20页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
4.2.3.6.1	500109011048	C25砼修复挡墙	m ³	45.42	128.64	8.74	3.66	10.97	7.30	15.17	15.39	211.16	0.00	40.18	486.63
4.2.3.6.2	500110001010	普通标准钢模板制安	m ²	7.40	9.96	5.01	0.45	1.34	1.38	2.70	1.98	17.12	0.00	4.26	51.60
4.2.3.7		隧洞出水口下游右侧挡墙修复(长2m)													
4.2.3.7.1	500109011049	C25砼修复挡墙(厚50cm)	m ³	45.42	128.64	8.74	3.66	10.97	7.30	15.17	15.39	211.16	0.00	40.18	486.63
4.2.3.7.2	500110001011	普通标准钢模板制安	m ²	7.40	9.96	5.01	0.45	1.34	1.38	2.70	1.98	17.12	0.00	4.26	51.60
4.2.3.8		下游渠道边墙修复(长1m)													
4.2.3.8.1	500109011050	C25砼修复挡墙	m ³	45.42	128.64	8.74	3.66	10.97	7.30	15.17	15.39	211.16	0.00	40.18	486.63
4.2.3.8.2	500110001012	普通标准钢模板制安	m ²	7.40	9.96	5.01	0.45	1.34	1.38	2.70	1.98	17.12	0.00	4.26	51.60
4.2.3.9		下游渠道拆除重建(长30m)													
4.2.3.9.1	500109010007	拆除现状砼渠道(弃运1km)	m ³	0.93	0.25	52.93	1.08	3.25	2.16	1.61	4.35	25.92	0.00	8.32	100.81
4.2.3.9.2	500109001028	C25砼底板(厚10cm)	m ³	25.45	126.51	14.33	3.33	9.98	6.64	8.76	13.65	188.58	0.00	35.75	432.97
4.2.3.9.3	500109001029	C25砼渠道边墙(厚20cm)	m ³	31.65	128.49	21.13	3.63	10.88	7.24	10.97	14.98	196.36	0.00	38.28	463.59
4.2.3.9.4	500109009025	沥青木板分缝	m ²	7.45	57.38	0.03	1.30	3.89	2.59	2.44	5.26	36.09	0.00	10.48	126.91
4.2.3.9.5	500110001013	普通标准钢模板制安	m ²	7.40	9.96	5.01	0.45	1.34	1.38	2.70	1.98	17.12	0.00	4.26	51.60
4.2.3.10		下游渠道清除杂草(长100m)													
4.2.3.10.1	500101001027	清除杂草	m ²	1.25	0.12	0.00	0.03	0.05	0.05	0.41	0.13	1.44	0.00	0.31	3.80
4.2.3.11		二次运输100m													
4.2.3.11.1	500109011051	人力搬运水泥,装运卸100m	t	7.96	0.05	0.00	0.16	0.40	0.41	2.61	0.81	9.20	0.00	1.94	23.55

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第21页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
4.2.3.11.2	500109011052	人力搬运钢材，装运卸100m	t	9.72	0.06	0.00	0.20	0.49	0.50	3.19	0.99	11.24	0.00	2.38	28.77
4.2.3.11.3	500103016029	人工运砂，装运卸100m	m ³ 成品堆方	9.07	0.12	0.00	0.18	0.46	0.47	2.97	0.93	10.48	0.00	2.22	26.90
4.2.3.11.4	500103016030	人工运碎石，装运卸100m	m ³ 成品堆方	9.69	0.13	0.00	0.20	0.49	0.50	3.18	0.99	11.20	0.00	2.37	28.76
4.3		野鸭塘水库维修养护													
4.3.1		主坝坝顶路面硬化													
4.3.1.1	500101001028	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
4.3.1.2	500103016031	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
4.3.1.3	500109011053	C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
4.3.1.4	500109011054	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
4.3.1.5	500109008023	锯缝机锯缝	m												9.50
4.3.1.6	500109009026	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
4.3.2		副坝坝顶路面硬化													
4.3.2.1	500101001029	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
4.3.2.2	500103016032	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
4.3.2.3	500109011055	C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
4.3.2.4	500109011056	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第22页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
4.3.2.5	500109008024	锯缝机锯缝	m												9.50
4.3.2.6	500109009027	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
4.3.3		宣传碑													
4.3.3.1	500101004007	基础土方开挖（弃运1km）	m ³	0.21	0.24	5.79	0.12	0.25	0.24	0.21	0.49	3.33	0.00	0.98	11.87
4.3.3.2	500109001030	C20砼压顶	m ³	33.48	125.88	6.65	3.32	9.96	6.63	11.26	13.80	194.20	0.00	36.47	441.65
4.3.3.3	500105003005	M7.5浆砌石基础	m ³	21.73	63.46	2.03	1.74	5.23	5.46	7.22	7.48	130.75	0.00	22.06	267.17
4.3.3.4	500105006005	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	22.73	320.72	4.14	6.95	20.86	21.77	7.73	28.34	54.85	0.00	43.93	532.02
4.3.3.5	500105011014	墙面装饰（贴瓷砖）	m ²												95.00
4.3.3.6	500105011015	岩板（高温微晶定制图案）	m ²												56.00
4.3.3.7	500105011016	蓝色琉璃瓦	m ²												157.52
4.3.4		宣传告示													
4.3.4.1	500110004007	宣传告示费（PP背胶1.2*2.4m）	项												150.00
4.4		水眼水库维修养护													
4.4.1		宣传碑													
4.4.1.1	500101004008	基础土方开挖（弃运1km）	m ³	0.21	0.24	5.79	0.12	0.25	0.24	0.21	0.49	3.33	0.00	0.98	11.87
4.4.1.2	500109001031	C20砼压顶	m ³	33.48	125.88	6.65	3.32	9.96	6.63	11.26	13.80	194.20	0.00	36.47	441.65
4.4.1.3	500105003006	M7.5浆砌石基础	m ³	21.73	63.46	2.03	1.74	5.23	5.46	7.22	7.48	130.75	0.00	22.06	267.17
4.4.1.4	500105006006	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	22.73	320.72	4.14	6.95	20.86	21.77	7.73	28.34	54.85	0.00	43.93	532.02
4.4.1.5	500105011017	墙面装饰（贴瓷砖）	m ²												95.00

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第23页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
4.4.1.6	500105011018	岩板（高温微晶定制图案）	m ²												56.00
4.4.1.7	500105011019	蓝色琉璃瓦	m ²												157.52
4.5		灰石江水库维修养护													
4.5.1		宣传碑													
4.5.1.1	500101004009	基础土方开挖（弃运1km）	m ³	0.21	0.24	5.79	0.12	0.25	0.24	0.21	0.49	3.33	0.00	0.98	11.87
4.5.1.2	500109001032	C20砼压顶	m ³	33.48	125.88	6.65	3.32	9.96	6.63	11.26	13.80	194.20	0.00	36.47	441.65
4.5.1.3	500105003007	M7.5浆砌石基础	m ³	21.73	63.46	2.03	1.74	5.23	5.46	7.22	7.48	130.75	0.00	22.06	267.17
4.5.1.4	500105006007	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	22.73	320.72	4.14	6.95	20.86	21.77	7.73	28.34	54.85	0.00	43.93	532.02
4.5.1.5	500105011020	墙面装饰（贴瓷砖）	m ²												95.00
4.5.1.6	500105011021	岩板（高温微晶定制图案）	m ²												56.00
4.5.1.7	500105011022	蓝色琉璃瓦	m ²												157.52
4.6		三皇爷水库维修养护													
4.6.1		宣传碑													
4.6.1.1	500101004010	基础土方开挖（弃运1km）	m ³	0.21	0.24	5.79	0.12	0.25	0.24	0.21	0.49	3.33	0.00	0.98	11.87
4.6.1.2	500109001033	C20砼压顶	m ³	33.48	125.88	6.65	3.32	9.96	6.63	11.26	13.80	194.20	0.00	36.47	441.65
4.6.1.3	500105003008	M7.5浆砌石基础	m ³	21.73	63.46	2.03	1.74	5.23	5.46	7.22	7.48	130.75	0.00	22.06	267.17
4.6.1.4	500105006008	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	22.73	320.72	4.14	6.95	20.86	21.77	7.73	28.34	54.85	0.00	43.93	532.02
4.6.1.5	500105011023	墙面装饰（贴瓷砖）	m ²												95.00
4.6.1.6	500105011024	岩板（高温微晶定制图案）	m ²												56.00

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第24页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
4.6.1.7	500105011025	蓝色琉璃瓦	m ²												157.52
5		林洞所（7个）													
5.1		林冲水库维修养护													
5.1.1		坝顶路面硬化													
5.1.1.1	500101001030	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
5.1.1.2	500103016033	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
5.1.1.3	500109011057	C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
5.1.1.4	500109011058	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
5.1.1.5	500109008025	锯缝机锯缝	m												9.50
5.1.1.6	500109009028	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
5.1.2		上游坝坡措施													
5.1.2.1	500109009029	沥青砂浆分缝（厚2cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
5.1.2.2	500101001031	清除杂草	m ²	1.25	0.12	0.00	0.03	0.05	0.05	0.41	0.13	1.44	0.00	0.31	3.80
5.1.3		管理措施													
5.1.3.1		进库道路硬化路面													
5.1.3.1.1	500101001032	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
5.1.3.1.2	500103016034	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
5.1.3.1.3	500109011059	C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第25页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
5.1.3.1.4	500109011060	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
5.1.3.1.5	500109008026	锯缝机锯缝	m												9.50
5.1.3.1.6	500109009030	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
5.1.3.2		放水塔更换止水橡胶													
5.1.3.2.1	500109008027	橡胶止水	延长m	5.29	49.93	0.00	1.10	3.31	2.21	1.74	4.45	6.12	0.00	6.67	80.84
5.1.4		宣传碑													
5.1.4.1	500101004011	基础土方开挖（弃运1km）	m ³	0.21	0.24	5.79	0.12	0.25	0.24	0.21	0.49	3.33	0.00	0.98	11.87
5.1.4.2	500109001034	C20砼压顶	m ³	33.48	125.88	6.65	3.32	9.96	6.63	11.26	13.80	194.20	0.00	36.47	441.65
5.1.4.3	500105003009	M7.5浆砌石基础	m ³	21.73	63.46	2.03	1.74	5.23	5.46	7.22	7.48	130.75	0.00	22.06	267.17
5.1.4.4	500105006009	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	22.73	320.72	4.14	6.95	20.86	21.77	7.73	28.34	54.85	0.00	43.93	532.02
5.1.4.5	500105011026	墙面装饰（贴瓷砖）	m ²												95.00
5.1.4.6	500105011027	岩板（高温微晶定制图案）	m ²												56.00
5.1.4.7	500105011028	蓝色琉璃瓦	m ²												157.52
5.2		大蕴水库维修养护													
5.2.1		坝顶路面硬化													
5.2.1.1	500101001033	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
5.2.1.2	500103016035	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
5.2.1.3	500109011061	C25砼路面（P042.5MPa水泥），压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第26页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
5.2.1.4	500109011062	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
5.2.1.5	500109008028	锯缝机锯缝	m												9.50
5.2.1.6	500109009031	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
5.2.1.7	500105009006	拆除旧浆砌石（弃运1km）	m ³	1.11	1.32	24.66	0.54	1.63	1.70	1.00	2.24	13.86	0.00	4.32	52.37
5.2.1.8	500109001035	C25砼路肩	m ³	26.84	128.49	18.70	3.48	10.44	6.95	9.32	14.30	190.56	0.00	36.82	445.90
5.2.2		进库道路硬化													
5.2.2.1	500101001034	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
5.2.2.2	500103016036	碎石路基，压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
5.2.2.3	500109011063	C25砼路面（P042.5MPa水泥），压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
5.2.2.4	500109011064	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
5.2.2.5	500109008029	锯缝机锯缝	m												9.50
5.2.2.6	500109009032	沥青砂浆分缝（深5cm）	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
5.2.3		消力池边墙修复													
5.2.3.1	500101002010	土方开挖（就近堆放）	m ³	0.14	0.07	1.35	0.03	0.06	0.06	0.08	0.13	0.83	0.00	0.25	3.00
5.2.3.2	500103001005	土方回填（利用开挖土）	m ³	4.46	0.30	1.50	0.13	0.38	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
5.2.3.3	500109010008	拆除原砼边墙（弃运1km）	m ³	0.93	0.25	52.93	1.08	3.25	2.16	1.61	4.35	25.92	0.00	8.32	100.81
5.2.3.4	500109001036	C25砼基础	m ³	22.27	128.64	15.11	3.32	9.96	6.63	7.58	13.55	184.40	0.00	35.23	426.70
5.2.3.5	500109001037	C25砼边墙，墙厚50~83cm	m ³	26.42	128.49	17.82	3.45	10.36	6.90	9.16	14.18	189.99	0.00	36.61	443.39
5.2.3.6	500109011065	DN50PVC排水管	m	1.10	0.02	0.08	0.03	0.50	0.52	0.38	0.18	1.32	0.00	0.79	9.54

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第27页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
5.2.3.7	500103016037	砂石反滤包 (0.3×0.3×0.3m)	m ³	12.49	33.94	0.00	0.93	2.79	2.91	4.10	4.00	98.04	0.00	14.33	173.51
5.2.3.8	500110001014	普通标准钢模板制安	m ²	7.40	9.96	5.01	0.45	1.34	1.38	2.70	1.98	17.12	0.00	4.26	51.60
5.2.4		溢洪道清除杂草													
5.2.4.1	500101001035	人工清除杂草	m ²	1.25	0.12	0.00	0.03	0.05	0.05	0.41	0.13	1.44	0.00	0.31	3.80
5.2.5		更换管理房雨棚													
5.2.5.1	500105011029	更换管理房雨棚	项												500.00
5.2.6		大坝分缝杂草处理													
5.2.6.1	500101001036	人工清除杂草	m ²	1.25	0.12	0.00	0.03	0.05	0.05	0.41	0.13	1.44	0.00	0.31	3.80
5.3		山口水库维修养护													
5.3.1		坝顶路面硬化													
5.3.1.1	500101001037	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
5.3.1.2	500103016038	碎石路基, 压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
5.3.1.3	500109011066	C25砼路面 (P042.5MPa水泥), 压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
5.3.1.4	500109011067	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
5.3.1.5	500109008030	锯缝机锯缝	m												9.50
5.3.1.6	500109009033	沥青砂浆分缝 (深5cm)	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
5.3.2		管理房前路面硬化													
5.3.2.1	500101001038	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
5.3.2.2	500103016039	碎石路基, 压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第28页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
5.3.2.3	500109011068	C25砼路面(P042.5MPa水泥),压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
5.3.2.4	500109011069	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
5.3.2.5	500109008031	锯缝机锯缝	m												9.50
5.3.2.6	500109009034	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
5.4		范模水库维修养护													
5.4.1		坝顶路面硬化													
5.4.1.1	500101001039	平整路面	m ²	0.04	0.04	0.48	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.30	0.00	0.09	1.08
5.4.1.2	500103016040	碎石路基,压实厚8cm	m ²	0.91	3.08	0.49	0.09	0.22	0.23	0.32	0.37	8.85	0.00	1.31	15.88
5.4.1.3	500109011070	C25砼路面(P042.5MPa水泥),压实厚18cm	m ²	7.59	22.89	2.78	0.67	1.66	1.71	2.58	2.79	38.18	0.00	7.28	88.11
5.4.1.4	500109011071	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.22	0.64	0.02	0.06	0.04	0.06	0.09	0.23	0.00	0.14	1.71
5.4.1.5	500109008032	锯缝机锯缝	m												9.50
5.4.1.6	500109009035	沥青砂浆分缝(深5cm)	m ²	7.62	50.62	0.00	1.16	3.49	2.33	2.50	4.74	37.28	0.00	9.88	119.63
5.4.2		宣传碑													
5.4.2.1	500101004012	基础土方开挖(弃运1km)	m ³	0.21	0.24	5.79	0.12	0.25	0.24	0.21	0.49	3.33	0.00	0.98	11.87
5.4.2.2	500109001038	C20砼压顶	m ³	33.48	125.88	6.65	3.32	9.96	6.63	11.26	13.80	194.20	0.00	36.47	441.65
5.4.2.3	500105003010	M7.5浆砌石基础	m ³	21.73	63.46	2.03	1.74	5.23	5.46	7.22	7.48	130.75	0.00	22.06	267.17
5.4.2.4	500105006010	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	22.73	320.72	4.14	6.95	20.86	21.77	7.73	28.34	54.85	0.00	43.93	532.02
5.4.2.5	500105011030	墙面装饰(贴瓷砖)	m ²												95.00

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第29页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
5.4.2.6	500105011031	岩板（高温微晶定制图案）	m ²												56.00
5.4.2.7	500105011032	蓝色琉璃瓦	m ²												157.52
5.5		古庄水库维修养护													
5.5.1		宣传碑													
5.5.1.1	500101004013	基础土方开挖（弃运1km）	m ³	0.21	0.24	5.79	0.12	0.25	0.24	0.21	0.49	3.33	0.00	0.98	11.87
5.5.1.2	500109001039	C20砼压顶	m ³	33.48	125.88	6.65	3.32	9.96	6.63	11.26	13.80	194.20	0.00	36.47	441.65
5.5.1.3	500105003011	M7.5浆砌石基础	m ³	21.73	63.46	2.03	1.74	5.23	5.46	7.22	7.48	130.75	0.00	22.06	267.17
5.5.1.4	500105006011	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	22.73	320.72	4.14	6.95	20.86	21.77	7.73	28.34	54.85	0.00	43.93	532.02
5.5.1.5	500105011033	墙面装饰（贴瓷砖）	m ²												95.00
5.5.1.6	500105011034	岩板（高温微晶定制图案）	m ²												56.00
5.5.1.7	500105011035	蓝色琉璃瓦	m ²												157.52
5.6		岭铁水库维修养护													
5.6.1		宣传碑													
5.6.1.1	500101004014	基础土方开挖（弃运1km）	m ³	0.21	0.24	5.79	0.12	0.25	0.24	0.21	0.49	3.33	0.00	0.98	11.87
5.6.1.2	500109001040	C20砼压顶	m ³	33.48	125.88	6.65	3.32	9.96	6.63	11.26	13.80	194.20	0.00	36.47	441.65
5.6.1.3	500105003012	M7.5浆砌石基础	m ³	21.73	63.46	2.03	1.74	5.23	5.46	7.22	7.48	130.75	0.00	22.06	267.17
5.6.1.4	500105006012	M7.5浆砌MU15烧结砖	m ³	22.73	320.72	4.14	6.95	20.86	21.77	7.73	28.34	54.85	0.00	43.93	532.02
5.6.1.5	500105011036	墙面装饰（贴瓷砖）	m ²												95.00
5.6.1.6	500105011037	岩板（高温微晶定制图案）	m ²												56.00

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第30页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
5.6.1.7	500105011038	蓝色琉璃瓦	m ²												157.52
5.7		西峦山水库维修养护													
5.7.1		放水梯级窦孔混凝土修复（共54处）													
5.7.1.1	500109011072	人工凿毛清理	m ²	4.95	0.25	0.00	0.10	0.31	0.21	1.62	0.52	5.72	0.00	1.23	14.91
5.7.1.2	500109001041	C20砼修复	m ³	45.42	121.25	8.74	3.51	10.52	7.01	15.17	14.81	208.00	0.00	39.10	473.52
5.7.1.3	500110001015	普通标准钢模板制安	m ²	7.40	9.96	5.01	0.45	1.34	1.38	2.70	1.98	17.12	0.00	4.26	51.60
6		沙冲所(照明设备安装)													
6.1		沙冲管理所放水塔安装照明设备													
6.1.1	500201034001	三相电度表	台	21.11	13.06	4.81	1.05	9.50	9.92	6.92	4.65	26.18	0.00	8.75	105.95
6.1.2	500201034002	二位双控开关	个	2.08	1.52	0.00	0.10	0.93	0.98	0.68	0.44	2.40	0.00	0.82	9.95
6.1.3	500201034003	单相五孔插座	个	2.42	1.82	0.00	0.12	1.09	1.14	0.79	0.52	2.80	0.00	0.96	11.66
6.1.4	500201018001	塑料软铜绝缘导线 BVR-2*4mm ² (含塑料槽板24*14)	m	3.44	5.84	0.00	0.25	1.55	1.62	1.13	0.97	3.98	0.00	2.60	31.54
6.1.5	500201034004	LED灯管（1.2m, 22W）	套	4.84	3.72	0.00	0.23	2.18	2.28	1.59	1.04	5.60	0.00	1.93	23.41
6.2		原裸露线加线槽													
6.2.1	500201018002	PVC难燃电线槽24*14	m	3.44	5.84	0.00	0.25	1.55	1.62	1.13	0.97	3.98	0.00	1.82	21.98
7		林洞所（太阳能板安装）													
7.1		山口水库维修养护													
7.1.1		太阳能储能设备													

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第31页 共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
7.1.1.1	500201034005	圣阳6-GFM-100铅酸电池（12V 100Ah）	个	4.15	28.71	0.00	0.89	1.87	1.95	1.36	2.73	4.80	0.00	4.18	50.64
7.1.1.2		太阳能配套													
7.1.1.2.1	500201034006	单晶硅太阳能板100W 18V	块												10.00
7.1.1.2.2	500201034007	60A 12V/24V智能光伏控制器	个												22.00
8		沙冲所（设备维修）													
8.1		沙冲管理所设备维修养护													
8.1.1	500202009001	启闭机维修养护	项												2500.00
8.1.2	500202009002	减速器更换刹车皮	项												400.00
9		云溪所（螺杆启闭机安装）													
9.1		宗祖水库维修养护													
9.1.1	500202003001	手电两用式螺杆启闭机	台												350.00
10		其他施工临时工程													
10.1	500114002001	其他施工临时工程	%												

工程单价费(税)率汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目 第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费(税)率(%)							备注
		其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	风险金	税金	
一	建筑工程								
1	土方工程	2	4	3.7	32.8	7	0	9	
2	石方工程	2	6	5.7	32.8	7	0	9	
3	土石填筑工程	2	6	5.8	32.8	7	0	9	
4	混凝土工程	2	6	3.7	32.8	7	0	9	
5	钢筋制安工程	2	3	3.5	32.8	7	0	9	
6	模板工程	2	6	5.7	32.8	7	0	9	
7	钻孔灌浆锚固工程	2	7	6.6	32.8	7	0	9	
8	自采砂石料工程	2	2	0	0	0	0	0	
9	植物措施	2	4	3.8	32.8	7	0	9	
10	疏浚工程	2	5	4.6	32.8	7	0	9	
11	其他建筑工程	2	5	4.8	32.8	7	0	9	
二	安装工程								
1	安装工程	2.7	45	47	32.8	7	0	9	

电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第1页 共1页

单位：元

序号	名称	型号规格	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他	合计	备注
1	电		kW·h					0.96	
2	水		m ³					0.50	
3	风		m ³					0.15	

混凝土配合比材料表

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第1页 共1页

序号	工程 部位	混凝土 强度等级	水泥 强度等级	级配	水灰比	预算材料量(kg/m³)					单价 (元/m³)	备注	
						水泥 (kg)	砂 (m³)	石 (m³)	水 (m³)				
1		C15	42.5	2	0.65	229	0.572	0.859	0.165			242.16	
2		C20	42.5	2	0.6	287	0.561	0.859	0.165			264.47	
3		C25	42.5	2		318	0.539	0.859	0.165			274.58	
4		C30	42.5	2	0.5	341	0.517	0.859	0.165			281.59	
5		M7.5水泥 砂浆	42.5			224	1.11		0.157			206.97	

招标人供应材料价格表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第1页 共1页

序号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价(元)	供应条件	备注
	无					

招标人提供施工设备表

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第1页 共1页

序号	设备名称	型号规格	设备状况	设备所在地	计量单位	数量	折旧费	备注
							元/台时(台班)	
	无							

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第1页 共3页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
1	单斗挖掘机	液压 斗容1m³	32.16	23.83	2.22	58.21	9.34	44.70	0.00	0.00	0.00	54.04	0.00	112.25
2	推土机	功率59kW	9.56	11.94	0.49	21.99	8.30	25.20	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	55.49
3	推土机	功率74kW	16.81	20.93	0.86	38.60	8.30	31.80	0.00	0.00	0.00	40.10	0.00	78.70
4	推土机	功率88kW	23.65	26.67	1.06	51.38	8.30	37.80	0.00	0.00	0.00	46.10	0.00	97.48
5	拖拉机	履带式 功率74kW	8.54	10.44	0.54	19.52	8.30	29.70	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	57.52
6	压路机	内燃 重量12~15t	8.96	15.85	0.00	24.81	8.30	19.50	0.00	0.00	0.00	27.80	0.00	52.61
7	刨毛机		4.49	5.16	0.22	9.87	8.30	22.20	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	40.37
8	蛙式夯实机	功率2.8kW	0.15	0.93	0.00	1.08	6.92	0.00	2.40	0.00	0.00	9.32	0.00	10.40
9	砂浆搅拌机	出料0.4m³	1.47	2.06	0.63	4.16	4.50	0.00	3.65	0.00	0.00	8.15	0.00	12.31
10	混凝土搅拌机	出料0.4m³	2.91	4.90	1.07	8.88	4.50	0.00	8.26	0.00	0.00	12.76	0.00	21.64
11	混凝土输送泵	输出量30m³/h	26.97	18.93	2.10	48.00	8.30	0.00	25.63	0.00	0.00	33.93	0.00	81.93
12	振动器	插入式 功率1.1kW	0.28	1.12	0.00	1.40	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.77	0.00	2.17
13	振动器	插入式 功率1.5kW	0.45	1.65	0.00	2.10	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	1.06	0.00	3.16
14	振动器	插入式 功率2.2kW	0.48	1.71	0.00	2.19	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	1.63	0.00	3.82
15	振动器	平板式 功率2.2kW	0.38	1.14	0.00	1.52	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	1.63	0.00	3.15

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第2页 共3页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
16	振动器	变频机组 容量 4.5kVA	1.85	4.42	0.00	6.27	0.00	0.00	3.26	0.00	0.00	3.26	0.00	9.53
17	振动器	变频机组 容量 8.5kVA	3.08	7.30	0.00	10.38	0.00	0.00	6.14	0.00	0.00	6.14	0.00	16.52
18	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	0.21	0.39	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.43	32.43	0.00	33.03
19	刻纹机		6.31	4.36	0.00	10.67	0.00	0.00	5.09	0.00	0.00	5.09	0.00	15.76
20	载重汽车	载重量5t	6.88	9.96	0.00	16.84	4.50	0.00	0.00	21.60	0.00	26.10	0.00	42.94
21	自卸汽车	载重量8t	19.99	12.43	0.00	32.42	4.50	30.60	0.00	0.00	0.00	35.10	0.00	67.52
22	自卸汽车	载重量10t	26.98	16.79	0.00	43.77	4.50	32.40	0.00	0.00	0.00	36.90	0.00	80.67
23	双胶轮车		0.23	0.59	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
24	塔式起重机	起重量6t	22.07	8.41	2.29	32.77	8.30	0.00	20.26	0.00	0.00	28.56	0.00	61.33
25	汽车起重机	起重量3t	10.18	10.14	0.00	20.32	9.34	0.00	0.00	15.60	0.00	24.94	0.00	45.26
26	汽车起重机	起重量5t	11.43	11.39	0.00	22.82	9.34	0.00	0.00	17.40	0.00	26.74	0.00	49.56
27	电动卷扬机	带塔(连架) 起重量5t	6.19	5.19	3.58	14.96	4.50	0.00	5.38	0.00	0.00	9.88	0.00	24.84
28	灰浆搅拌机		0.73	2.09	0.20	3.02	4.50	0.00	6.05	0.00	0.00	10.55	0.00	13.57
29	离心水泵	单级双吸 功率 20kW	0.95	4.01	1.23	6.19	4.50	0.00	18.53	0.00	0.00	23.03	0.00	29.22
30	电焊机	交流25kVA	0.29	0.28	0.09	0.66	0.00	0.00	13.92	0.00	0.00	13.92	0.00	14.58
31	对焊机	电弧型150kVA	1.50	2.35	0.76	4.61	4.50	0.00	76.90	0.00	2.82	84.22	0.00	88.83

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区2026年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

第3页 共3页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
32	钢筋弯曲机	直径6~40	0.47	1.33	0.24	2.04	4.50	0.00	5.76	0.00	0.00	10.26	0.00	12.30
33	钢筋切断机	功率20kW	1.04	1.57	0.28	2.89	4.50	0.00	16.51	0.00	0.00	21.01	0.00	23.90
34	钢筋调直机	功率4~14kW	1.42	2.47	0.44	4.33	4.50	0.00	6.91	0.00	0.00	11.41	0.00	15.74
35	圆盘锯		0.35	1.07	0.05	1.47	8.30	0.00	6.82	0.00	0.00	15.12	0.00	16.59
36	切管机	9A151	5.42	4.24	0.62	10.28	4.84	0.00	8.64	0.00	0.00	13.48	0.00	23.76
37	抛光机	综合	3.19	8.26	1.88	13.33	0.00	0.00	4.51	0.00	0.00	4.51	0.00	17.84

工程单价计算表

平整路面 工程

单价编号：1

定额单位：1000m²

施工方法：定额编号：YB0103+YB0104。 机械清理表土，推土距离50m						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			593.04
1.1	人工费		元			38.06
	人工		工时	11	3.46	38.06
1.2	材料费		元			44.49
	零星材料费		%	10	444.94	44.49
1.3	机械使用费		元			476.92
	推土机	功率74kW	台时	5.17	78.70	406.88
	推土机	功率74kW	台时	0.89	78.70	70.04
1.4	其他直接费		元	2%	559.47	11.19
1.5	现场经费		元	4%	559.47	22.38
2	施工管理费		元	3.7%	593.04	21.94
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	88.38	28.99
4	企业利润		元	7%	643.97	45.08
5	价差		元			297.46
	人工		工时	11	4.00	44.00
	机械工		工时	14.544	4.00	58.18
	柴油	0#	kg	64.236	3.04	195.28
6	风险金		元	0%	986.51	0.00
7	税金		元	9%	986.51	88.79
	合计		元			1075.30
	单价		元			1.08

工程单价计算表

人工清除杂草 工程

单价编号: 2

定额单位: 100m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法: 定额编号:01132。 砍挖小树, 砍挖清除, 运堆放一边。						
1	直接费		元			145.24
1.1	人工费		元			124.56
	人工		工时	36	3.46	124.56
1.2	材料费		元			12.46
	零星材料费		%	10	124.56	12.46
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	2%	137.02	2.74
1.5	现场经费		元	4%	137.02	5.48
2	施工管理费		元	3.7%	145.24	5.37
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	124.56	40.86
4	企业利润		元	7%	191.47	13.40
5	价差		元			144.00
	人工		工时	36	4.00	144.00
6	风险金		元	0%	348.87	0.00
7	税金		元	9%	348.87	31.40
	合计		元			380.27
	单价		元			3.80

工程单价计算表

土方开挖（弃运1km） 工程

单价编号：3

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:01226。 挖装、运输、卸除、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			661.05
1.1	人工费		元			20.76
	人工		工时	6	3.46	20.76
1.2	材料费		元			23.99
	零星材料费		%	4	599.64	23.99
1.3	机械使用费		元			578.88
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	1	112.25	112.25
	推土机	功率59kW	台时	0.5	55.49	27.75
	自卸汽车	载重量8t	台时	6.5	67.52	438.88
1.4	其他直接费		元	2%	623.63	12.47
1.5	现场经费		元	4%	623.63	24.95
2	施工管理费		元	3.7%	661.05	24.46
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	63.49	20.82
4	企业利润		元	7%	706.33	49.44
5	价差		元			333.02
	人工		工时	6	4.00	24.00
	机械工		工时	12.35	4.00	49.40
	柴油	0#	kg	85.4	3.04	259.62
6	风险金		元	0%	1088.79	0.00
7	税金		元	9%	1088.79	97.99
	合计		元			1186.78
	单价		元			11.87

工程单价计算表

土方开挖(就近堆放) 工程

单价编号： 4

定额单位： 100m³

施工方法：		定额编号:01212。 挖松、堆放。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			165.33
1.1	人工费		元			13.84
	人工		工时	4	3.46	13.84
1.2	材料费		元			7.43
	零星材料费		%	5	148.54	7.43
1.3	机械使用费		元			134.70
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	1.2	112.25	134.70
1.4	其他直接费		元	2%	155.97	3.12
1.5	现场经费		元	4%	155.97	6.24
2	施工管理费		元	3.7%	165.33	6.12
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	25.05	8.22
4	企业利润		元	7%	179.67	12.58
5	价差		元			83.32
	人工		工时	4	4.00	16.00
	机械工		工时	3.24	4.00	12.96
	柴油	0#	kg	17.88	3.04	54.36
6	风险金		元	0%	275.57	0.00
7	税金		元	9%	275.57	24.80
	合计		元			300.37
	单价		元			3.00

工程单价计算表

人工挖沟槽土方（就近堆放） 工程

单价编号：5

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:01031。 挖松、就近堆放。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			739.97
1.1	人工费		元			671.24
	人工		工时	194	3.46	671.24
1.2	材料费		元			26.85
	零星材料费		%	4	671.24	26.85
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	2%	698.09	13.96
1.5	现场经费		元	4%	698.09	27.92
2	施工管理费		元	3.7%	739.97	27.38
3	社会保障及企业计提及费		元	32.8%	671.24	220.17
4	企业利润		元	7%	987.52	69.13
5	价差		元			776.00
	人工		工时	194	4.00	776.00
6	风险金		元	0%	1832.65	0.00
7	税金		元	9%	1832.65	164.94
	合计		元			1997.59
	单价		元			19.98

工程单价计算表

松土弃运1km 工程

单价编号: 6

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:01226。 挖装、运输、卸除、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			634.45
1.1	人工费		元			17.65
	人工		工时	5.1	3.46	17.65
1.2	材料费		元			23.02
	零星材料费		%	4	575.52	23.02
1.3	机械使用费		元			557.87
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	0.85	112.25	95.41
	推土机	功率59kW	台时	0.425	55.49	23.58
	自卸汽车	载重量8t	台时	6.5	67.52	438.88
1.4	其他直接费		元	2%	598.54	11.97
1.5	现场经费		元	4%	598.54	23.94
2	施工管理费		元	3.7%	634.45	23.47
3	社会保障及企业计保费		元	32.8%	58.36	19.14
4	企业利润		元	7%	677.06	47.39
5	价差		元			318.37
	人工		工时	5.1	4.00	20.40
	机械工		工时	11.765	4.00	47.06
	柴油	0#	kg	82.535	3.04	250.91
6	风险金		元	0%	1042.82	0.00
7	税金		元	9%	1042.82	93.85
	合计		元			1136.67
	单价		元			11.37

工程单价计算表

清理坝坡表面（厚200mm），平整坝坡 工程

单价编号：7

定额单位：100m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:03014。 挖方边坡，按设计边坡挂线、修整。						
1	直接费		元			123.31
1.1	人工费		元			114.18
	人工		工时	33	3.46	114.18
1.2	材料费		元			0.00
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	2%	114.18	2.28
1.5	现场经费		元	6%	114.18	6.85
2	施工管理费		元	5.8%	123.31	7.15
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	114.18	37.45
4	企业利润		元	7%	167.91	11.75
5	价差		元			132.00
	人工		工时	33	4.00	132.00
6	风险金		元	0%	311.66	0.00
7	税金		元	9%	311.66	28.05
	合计		元			339.71
	单价		元			3.40

工程单价计算表

土方回填（利用开挖土） 工程

单价编号：8

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号：03003。 回填土石方，机械夯填土石						
1	直接费		元			675.98
1.1	人工费		元			446.34
	人工		工时	129	3.46	446.34
1.2	材料费		元			29.81
	零星材料费		%	5	596.10	29.81
1.3	机械使用费		元			149.76
	蛙式夯实机	功率2.8kW	台时	14.4	10.40	149.76
1.4	其他直接费		元	2%	625.91	12.52
1.5	现场经费		元	6%	625.91	37.55
2	施工管理费		元	5.8%	675.98	39.21
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	545.99	179.08
4	企业利润		元	7%	894.27	62.60
5	价差		元			631.20
	人工		工时	129	4.00	516.00
	机械工		工时	28.8	4.00	115.20
6	风险金		元	0%	1588.07	0.00
7	税金		元	9%	1588.07	142.93
	合计		元			1731.00
	单价		元			17.31

工程单价计算表

M7.5浆砌石基础 工程

单价编号：9

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:03090。 选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			9419.69
1.1	人工费		元			2173.23
	人工		工时	628.1	3.46	2173.23
1.2	材料费		元			6345.83
	块石		m ³	108	30.00	3240.00
	M7.5水泥砂浆		m ³	34	89.50	3043.00
	其他材料费		%	1	6283.00	62.83
1.3	机械使用费		元			202.87
	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	6.12	12.31	75.34
	双胶轮车		台时	155.52	0.82	127.53
1.4	其他直接费		元	2%	8721.93	174.44
1.5	现场经费		元	6%	8721.93	523.32
2	施工管理费		元	5.8%	9419.69	546.34
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2200.76	721.85
4	企业利润		元	7%	10687.88	748.15
5	价差		元			13074.61
	人工		工时	628.1	4.00	2512.40
	机械工		工时	7.956	4.00	31.82
	水泥	42.5MPa	t	7.6316	153.23	1169.39
	块石		m ³	108	60.52	6536.16
	机制砂		m ³	37.74	74.85	2824.84
6	风险金		元	0%	24510.64	0.00
7	税金		元	9%	24510.64	2205.96
	合计		元			26716.60
	单价		元			267.17

工程单价计算表

M7.5浆砌标准砖墙（厚24cm） 工程

单价编号：10

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:03153。 砌砖						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			37539.28
1.1	人工费		元			2273.22
	人工		工时	657	3.46	2273.22
1.2	材料费		元			32071.66
	水		m ³	25	0.50	12.50
	铁钉		kg	3	4.42	13.26
	标准砖	240×115×53	千块	53.5	552.43	29555.01
	板枋材		m ³	0.11	800.00	88.00
	M7.5水泥砂浆		m ³	23.3	89.50	2085.35
	其他材料费		%	1	31754.12	317.54
1.3	机械使用费		元			413.71
	双胶轮车		台时	151.78	0.82	124.46
	电动卷扬机	带塔(连架) 起重量 5t	台时	3.45	24.84	85.70
	灰浆搅拌机		台时	15	13.57	203.55
1.4	其他直接费		元	2%	34758.59	695.17
1.5	现场经费		元	6%	34758.59	2085.52
2	施工管理费		元	5.8%	37539.28	2177.28
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2356.21	772.84
4	企业利润		元	7%	40489.40	2834.26
5	价差		元			5485.12
	人工		工时	657	4.00	2628.00
	机械工		工时	23.985	4.00	95.94
	水泥	42.5MPa	t	5.2299	153.23	801.38
	板枋材		m ³	0.11	217.70	23.95
	机制砂		m ³	25.863	74.85	1935.85
6	风险金		元	0%	48808.78	0.00
7	税金		元	9%	48808.78	4392.79
	合计		元			53201.57
	单价		元			532.02

工程单价计算表

细碎石垫层，厚10cm 工程

单价编号：11

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:03062。 运料、分层铺筑、压实、整平与修坡，基本运距30m。						
1	直接费		元			4686.83
1.1	人工费		元			1249.06
	人工		工时	361	3.46	1249.06
1.2	材料费		元			3090.60
	碎石		m ³	102	30.00	3060.00
	其他材料费		%	1	3060.00	30.60
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	2%	4339.66	86.79
1.5	现场经费		元	6%	4339.66	260.38
2	施工管理费		元	5.8%	4686.83	271.84
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1249.06	409.69
4	企业利润		元	7%	5368.36	375.79
5	价差		元			9052.18
	人工		工时	361	4.00	1444.00
	碎石		m ³	102	74.59	7608.18
6	风险金		元	0%	14796.33	0.00
7	税金		元	9%	14796.33	1331.67
	合计		元			16128.00
	单价		元			161.28

工程单价计算表

不锈钢管护栏 工程

单价编号：12

定额单位：10m

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号：YB0306。 制作、放样、下料、焊接、安装、清理。						
1	直接费		元			2135.87
1.1	人工费		元			162.55
	人工		工时	46.98	3.46	162.55
1.2	材料费		元			1163.19
	氧气		m ³	4.67	3.84	17.93
	氩气		m ³	4.67	15.00	70.05
	钨棒		kg	0.08	23.60	1.89
	不锈钢管	φ25×0.5	m	56.93	8.07	459.43
	不锈钢管	φ16×0.6	m	6.85	6.11	41.85
	不锈钢管	φ60×1	m	9.39	35.50	333.35
	不锈钢管弯头	φ60	个	3.3	15.00	49.50
	不锈钢焊丝		kg	1.67	22.44	37.47
	其他材料费		%	15	1011.47	151.72
1.3	机械使用费		元			651.92
	电焊机	交流25kVA	台时	9.78	14.58	142.59
	切管机	9A151	台时	11.1	23.76	263.74
	其他机械费		%	15	566.89	85.03
	抛光机	综合	台时	9	17.84	160.56
1.4	其他直接费		元	2%	1977.66	39.55
1.5	现场经费		元	6%	1977.66	118.66
2	施工管理费		元	5.8%	2135.87	123.88
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	216.32	70.95
4	企业利润		元	7%	2330.70	163.15
5	价差		元			250.08
	人工		工时	46.98	4.00	187.92
	机械工		工时	15.54	4.00	62.16
6	风险金		元	0%	2743.93	0.00
7	税金		元	9%	2743.93	246.95
	合计		元			2990.88
	单价		元			299.09

工程单价计算表

土方回填（取土0.5km）工程

单价编号：13

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:03003*0.4+03024*0.6+01225*1.18。 回填土石方，机械夯填土石						
1	直接费		元			1127.06
1.1	人工费		元			239.99
	人工		工时	51.6	3.46	178.54
	人工		工时	10.68	3.46	36.95
	人工		工时	7.08	3.46	24.50
1.2	材料费		元			50.87
	零星材料费		%	5	238.44	11.92
	零星材料费		%	10	146.28	14.63
	零星材料费		%	4	607.99	24.32
1.3	机械使用费		元			752.72
	蛙式夯实机	功率2.8kW	台时	5.76	10.40	59.90
	推土机	功率74kW	台时	0.3	78.70	23.61
	拖拉机	履带式 功率74kW	台时	1.134	57.52	65.23
	刨毛机		台时	0.3	40.37	12.11
	蛙式夯实机	功率2.8kW	台时	0.6	10.40	6.24
	其他机械费		%	2	107.19	2.14
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	1.18	112.25	132.46
	推土机	功率59kW	台时	0.59	55.49	32.74
	自卸汽车	载重量8t	台时	6.195	67.52	418.29
1.4	其他直接费		元	2%	1043.58	20.87
1.5	现场经费		元	6%	1043.58	62.61
2	施工管理费		元	5.8%	1127.06	65.37
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	342.19	112.24
4	企业利润		元	7%	1304.67	91.33
5	价差		元			706.74
	人工		工时	69.36	4.00	277.44
	机械工		工时	29.5371	4.00	118.15
	柴油	0#	kg	102.3536	3.04	311.15
6	风险金		元	0%	2102.74	0.00
7	税金		元	9%	2102.74	189.25
	合计		元			2291.99

工程单价计算表

土方回填（取土0.5km）工程

单价编号：13

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:03003*0.4+03024*0.6+01225*1.18。 回填土石方，机械夯填土石						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	单价		元			22.92

工程单价计算表

拆除旧浆砌石（弃运1km）工程

单价编号：14

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号：YB0308+02532。 施工方法：人工拆除、清理、堆放、基本运距30m。 挖装、运输、卸除、空回。						
1	直接费		元			2925.69
1.1	人工费		元			110.72
	人工		工时	16	3.46	55.36
	人工		工时	16	3.46	55.36
1.2	材料费		元			132.31
	零星材料费		%	8	1346.24	107.70
	零星材料费		%	2	1230.42	24.61
1.3	机械使用费		元			2465.94
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	11.5	112.25	1290.88
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	2.74	112.25	307.57
	推土机	功率88kW	台时	1.37	97.48	133.55
	自卸汽车	载重量8t	台时	10.87	67.52	733.94
1.4	其他直接费		元	2%	2708.97	54.18
1.5	现场经费		元	6%	2708.97	162.54
2	施工管理费		元	5.8%	2925.69	169.69
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	304.02	99.72
4	企业利润		元	7%	3195.10	223.66
5	价差		元			1386.02
	人工		工时	32	4.00	128.00
	机械工		工时	55.867	4.00	223.47
	柴油	0#	kg	340.312	3.04	1034.55
6	风险金		元	0%	4804.78	0.00
7	税金		元	9%	4804.78	432.43
	合计		元			5237.21
	单价		元			52.37

工程单价计算表

腐殖土回填 工程

单价编号：15

定额单位：100m³

施工方法：		定额编号:03001。 包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			740.11
1.1	人工费		元			176.46
	人工		工时	51	3.46	176.46
1.2	材料费		元			508.82
	腐殖土		m ³	100	5.00	500.00
	零星材料费		%	5	176.46	8.82
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	2%	685.28	13.71
1.5	现场经费		元	6%	685.28	41.12
2	施工管理费		元	5.8%	740.11	42.93
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	176.46	57.88
4	企业利润		元	7%	840.92	58.86
5	价差		元			204.00
	人工		工时	51	4.00	204.00
6	风险金		元	0%	1103.78	0.00
7	税金		元	9%	1103.78	99.34
	合计		元			1203.12
	单价		元			12.03

工程单价计算表

混凝土刻纹 工程

单价编号：16

定额单位：100m²

施工方法：定额编号:04487。 刻纹机在水泥混凝土路面刻纹，洗冲及路面清理等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			114.90
1.1	人工费		元			19.79
	人工		工时	5.72	3.46	19.79
1.2	材料费		元			22.46
	水		m ³	4.52	0.50	2.26
	刀片		片	0.05	320.00	16.00
	零星材料费		%	5	83.93	4.20
1.3	机械使用费		元			64.14
	刻纹机		台时	4.07	15.76	64.14
1.4	其他直接费		元	2%	106.39	2.13
1.5	现场经费		元	6%	106.39	6.38
2	施工管理费		元	3.7%	114.90	4.25
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	19.79	6.49
4	企业利润		元	7%	125.64	8.79
5	价差		元			22.88
	人工		工时	5.72	4.00	22.88
6	风险金		元	0%	157.31	0.00
7	税金		元	9%	157.31	14.16
	合计		元			171.47
	单价		元			1.71

工程单价计算表

沥青砂浆分缝（深5cm） 工程

单价编号：17

定额单位：100m²

施工方法：定额编号:04455。 熔化沥青、烤砂拌和、清洗表面、洗模安装、拆模。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			6289.84
1.1	人工费		元			762.24
	人工		工时	220.3	3.46	762.24
1.2	材料费		元			5061.68
	铁钉		kg	4.1	4.42	18.12
	铁丝		kg	10.3	3.46	35.64
	木柴		t	1.01	480.00	484.80
	沥青		t	1.47	3000.00	4410.00
	机制砂		m ³	2.1	30.00	63.00
	其他材料费		%	1	5011.56	50.12
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	2%	5823.92	116.48
1.5	现场经费		元	6%	5823.92	349.44
2	施工管理费		元	3.7%	6289.84	232.72
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	762.24	250.01
4	企业利润		元	7%	6772.57	474.08
5	价差		元			3728.49
	人工		工时	220.3	4.00	881.20
	沥青		t	1.47	1830.00	2690.10
	机制砂		m ³	2.1	74.85	157.19
6	风险金		元	0%	10975.14	0.00
7	税金		元	9%	10975.14	987.76
	合计		元			11962.90
	单价		元			119.63

工程单价计算表

150mm厚C25混凝土底板 工程

单价编号：18

定额单位：100m³

定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土, 基础 施工方法: 搅拌机拌制混凝土, 出料0.4m ³ 双胶轮车运混凝土, 运距100m						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			17958.75
1.1	人工费		元			2545.31
	人工		工时	439	3.46	1518.94
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12650.56
	水		m ³	70	0.50	35.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	0.5	12548.47	62.74
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			1432.60
	振动器	变频机组 容量 4.5kVA	台时	18.73	9.53	178.50
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	13.545	33.03	447.39
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	29.22	279.05
	其他机械费		%	1	904.94	9.05
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	2%	16628.47	332.57
1.5	现场经费		元	6%	16628.47	997.71
2	施工管理费		元	3.7%	17958.75	664.47
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2671.66	876.30
4	企业利润		元	7%	19499.52	1364.97
5	价差		元			18857.83
	人工		工时	735.64	4.00	2942.56
	机械工		工时	36.517	4.00	146.07
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	153.23	5017.32
	碎石		m ³	88.4358	74.59	6596.43

工程单价计算表

150mm厚C25混凝土底板 工程

单价编号：18

定额单位：100m³

定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，基础 施工方法：搅拌机拌制混凝土，出料0.4m ³ 双胶轮车运混凝土，运距100m						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	机制砂		m ³	55.517	74.85	4155.45
6	风险金		元	0%	39722.32	0.00
7	税金		元	9%	39722.32	3575.01
	合计		元			43297.33
	单价		元			432.97

工程单价计算表

C25砼底板硬化（厚20cm）工程

单价编号：19

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:04036+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。						
1	直接费		元			17638.85
1.1	人工费		元			2365.39
	人工		工时	387	3.46	1339.02
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12650.56
	水		m ³	70	0.50	35.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	0.5	12548.47	62.74
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			1316.31
	振动器	变频机组 容量 4.5kVA	台时	18.73	9.53	178.50
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	10.059	33.03	332.25
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	29.22	279.05
	其他机械费		%	1	789.80	7.90
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	2%	16332.26	326.65
1.5	现场经费		元	6%	16332.26	979.94
2	施工管理费		元	3.7%	17638.85	652.64
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2491.74	817.29
4	企业利润		元	7%	19108.78	1337.61
5	价差		元			18649.83
	人工		工时	683.64	4.00	2734.56
	机械工		工时	36.517	4.00	146.07
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	153.23	5017.32
	碎石		m ³	88.4358	74.59	6596.43
	机制砂		m ³	55.517	74.85	4155.45

工程单价计算表

C25砼底板硬化（厚20cm） 工程

单价编号：19

定额单位：100m³

施工方法：	定额编号:04036+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
6	风险金		元	0%	39096.22	0.00
7	税金		元	9%	39096.22	3518.66
	合计		元			42614.88
	单价		元			426.15

工程单价计算表

沥青木板分缝 工程

单价编号：20

定额单位：100m²

施工方法：定额编号:04457。 木板制作、熔化、涂沥青、安装。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			7005.01
1.1	人工费		元			744.94
	人工		工时	215.3	3.46	744.94
1.2	材料费		元			5738.42
	锯材		m ³	2.2	800.00	1760.00
	木柴		t	0.42	480.00	201.60
	沥青		t	1.24	3000.00	3720.00
	其他材料费		%	1	5681.60	56.82
1.3	机械使用费		元			2.76
	双胶轮车		台时	3.36	0.82	2.76
1.4	其他直接费		元	2%	6486.12	129.72
1.5	现场经费		元	6%	6486.12	389.17
2	施工管理费		元	3.7%	7005.01	259.19
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	744.94	244.34
4	企业利润		元	7%	7508.54	525.60
5	价差		元			3609.34
	人工		工时	215.3	4.00	861.20
	锯材		m ³	2.2	217.70	478.94
	沥青		t	1.24	1830.00	2269.20
6	风险金		元	0%	11643.48	0.00
7	税金		元	9%	11643.48	1047.91
	合计		元			12691.39
	单价		元			126.91

工程单价计算表

新建C25砼路肩 工程

单价编号：21

定额单位：100m³

定额编号:04074+04264*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 搅拌机拌制混凝土, 出料0.4m ³ 双胶轮车运混凝土, 运距100m						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			18795.30
1.1	人工费		元			2683.71
	人工		工时	479	3.46	1657.34
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12848.99
	水		m ³	90	0.50	45.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	2	12558.47	251.17
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			1870.36
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	9.12	81.93	747.20
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	36.45	2.17	79.10
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	11.2	33.03	369.94
	其他机械费		%	13	1196.24	155.51
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	2%	17403.06	348.06
1.5	现场经费		元	6%	17403.06	1044.18
2	施工管理费		元	3.7%	18795.30	695.43
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2842.83	932.45
4	企业利润		元	7%	20423.18	1429.62
5	价差		元			19055.72
	人工		工时	775.64	4.00	3102.56
	机械工		工时	45.99	4.00	183.96
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	153.23	5017.32
	碎石		m ³	88.4358	74.59	6596.43

工程单价计算表

C25砼边墙，墙厚50~90cm 工程

单价编号：22

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:04264*1.03+04278*1.03+04074*0.6+04077*0.4。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。						
1	直接费		元			18654.58
1.1	人工费		元			2642.19
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
	人工		工时	287.4	3.46	994.40
	人工		工时	179.6	3.46	621.42
1.2	材料费		元			12848.99
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
	水		m ³	54	0.50	27.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	61.8	121.49	7508.08
	其他材料费		%	2	7535.08	150.70
	水		m ³	36	0.50	18.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	41.2	121.49	5005.39
	其他材料费		%	2	5023.39	100.47
1.3	机械使用费		元			1781.57
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	5.472	81.93	448.32
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	21.87	2.17	47.46
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	6.72	33.03	221.96
	其他机械费		%	13	717.74	93.31
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	2.732	81.93	223.83
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	12.96	2.17	28.12
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	4.48	33.03	147.97
	其他机械费		%	13	399.92	51.99
1.4	其他直接费		元	2%	17272.75	345.46
1.5	现场经费		元	6%	17272.75	1036.37
2	施工管理费		元	3.7%	18654.58	690.22
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2793.71	916.34

工程单价计算表

C25砼边墙，墙厚50~90cm 工程

单价编号：22

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：04264*1.03+04278*1.03+04074*0.6+04077*0.4。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
4	企业利润		元	7%	20261.14	1418.28
5	价差		元			18998.93
	人工		工时	763.64	4.00	3054.56
	机械工		工时	43.7916	4.00	175.17
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	153.23	5017.32
	碎石		m ³	88.4358	74.59	6596.43
	机制砂		m ³	55.517	74.85	4155.45
6	风险金		元	0%	40678.35	0.00
7	税金		元	9%	40678.35	3661.05
	合计		元			44339.40
	单价		元			443.39

工程单价计算表

拆除现状砼（弃运1km） 工程

单价编号：23

定额单位：100m³

定额编号:04445+02532。 施工方法: 岩石破碎机拆除混凝土。 挖装、运输、卸除、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			5843.86
1.1	人工费		元			93.42
	人工		工时	11	3.46	38.06
	人工		工时	16	3.46	55.36
1.2	材料费		元			24.61
	零星材料费		%	2	1230.42	24.61
1.3	机械使用费		元			5292.95
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	33.35	112.25	3743.54
	其他机械费		%	10	3743.54	374.35
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	2.74	112.25	307.57
	推土机	功率88kW	台时	1.37	97.48	133.55
	自卸汽车	载重量8t	台时	10.87	67.52	733.94
1.4	其他直接费		元	2%	5410.98	108.22
1.5	现场经费		元	6%	5410.98	324.66
2	施工管理费		元	3.7%	5843.86	216.22
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	490.85	161.00
4	企业利润		元	7%	6221.08	435.48
5	价差		元			2591.72
	人工		工时	27	4.00	108.00
	机械工		工时	114.862	4.00	459.45
	柴油	0#	kg	665.877	3.04	2024.27
6	风险金		元	0%	9248.28	0.00
7	税金		元	9%	9248.28	832.35
	合计		元			10080.63
	单价		元			100.81

工程单价计算表

C25砼底板（厚15cm）工程

单价编号：24

定额单位：100m³

定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 搅拌机拌制混凝土，出料0.4m ³ 双胶轮车运混凝土，运距100m						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			17958.75
1.1	人工费		元			2545.31
	人工		工时	439	3.46	1518.94
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12650.56
	水		m ³	70	0.50	35.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	0.5	12548.47	62.74
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			1432.60
	振动器	变频机组 容量 4.5kVA	台时	18.73	9.53	178.50
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	13.545	33.03	447.39
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	29.22	279.05
	其他机械费		%	1	904.94	9.05
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	2%	16628.47	332.57
1.5	现场经费		元	6%	16628.47	997.71
2	施工管理费		元	3.7%	17958.75	664.47
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2671.66	876.30
4	企业利润		元	7%	19499.52	1364.97
5	价差		元			18857.83
	人工		工时	735.64	4.00	2942.56
	机械工		工时	36.517	4.00	146.07
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	153.23	5017.32
	碎石		m ³	88.4358	74.59	6596.43

工程单价计算表

C25砼底板（厚15cm）工程

单价编号：24

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 搅拌机拌制混凝土,出料0.4m³ 双胶轮车运混凝土,运距100m						
	机制砂		m³	55.517	74.85	4155.45
6	风险金		元	0%	39722.32	0.00
7	税金		元	9%	39722.32	3575.01
	合计		元			43297.33
	单价		元			432.97

工程单价计算表

橡胶止水 工程

单价编号：25

定额单位：100延长m

施工方法：定额编号:04466。 清洗缝面、弯制、安装、熔化、涂沥表。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			5964.65
1.1	人工费		元			529.38
	人工		工时	153	3.46	529.38
1.2	材料费		元			4993.44
	橡胶止水带		m	103	48.00	4944.00
	其他材料费		%	1	4944.00	49.44
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	2%	5522.82	110.46
1.5	现场经费		元	6%	5522.82	331.37
2	施工管理费		元	3.7%	5964.65	220.69
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	529.38	173.64
4	企业利润		元	7%	6358.98	445.13
5	价差		元			612.00
	人工		工时	153	4.00	612.00
6	风险金		元	0%	7416.11	0.00
7	税金		元	9%	7416.11	667.45
	合计		元			8083.56
	单价		元			80.84

工程单价计算表

DN50PVC排水管 工程

单价编号：26

定额单位：100m

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号：YB1023。 检查及清扫管材、切管、管道安装、管道及管件黏接、调直、管道试压等。						
1	直接费		元			173.88
1.1	人工费		元			110.24
	人工		工时	31.86	3.46	110.24
1.2	材料费		元			2.46
	黏结剂		kg	0.29	4.60	1.33
	其他材料费		%	85	1.33	1.13
1.3	机械使用费		元			8.30
	圆盘锯		台时	0.5	16.59	8.30
1.4	其他直接费		元	2.7%	121.00	3.27
1.5	现场经费		元	45%	110.24	49.61
2	施工管理费		元	47%	110.24	51.81
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	114.39	37.52
4	企业利润		元	7%	263.21	18.42
5	装置性材料费		元			461.04
	塑料管	DN50PVC排水管	m	102	4.52	461.04
6	价差		元			132.24
	人工		工时	31.86	4.00	127.44
	机械工		工时	1.2	4.00	4.80
7	风险金		元	0%	874.91	0.00
8	税金		元	9%	874.91	78.74
	合计		元			953.65
	单价		元			9.54

工程单价计算表

砂石反滤包 (0.3×0.3×0.3m) 工程

单价编号: 27

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:03063。 运料、分层铺筑、压实、整平与修坡, 基本运距30m。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			5014.07
1.1	人工费		元			1249.06
	人工		工时	361	3.46	1249.06
1.2	材料费		元			3393.60
	碎石		m ³	89.6	30.00	2688.00
	砂		m ³	22.4	30.00	672.00
	其他材料费		%	1	3360.00	33.60
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	2%	4642.66	92.85
1.5	现场经费		元	6%	4642.66	278.56
2	施工管理费		元	5.8%	5014.07	290.82
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1249.06	409.69
4	企业利润		元	7%	5714.58	400.02
5	价差		元			9803.90
	人工		工时	361	4.00	1444.00
	碎石		m ³	89.6	74.59	6683.26
	砂		m ³	22.4	74.85	1676.64
6	风险金		元	0%	15918.50	0.00
7	税金		元	9%	15918.50	1432.67
	合计		元			17351.17
	单价		元			173.51

工程单价计算表

C25砼基础 工程

单价编号：28

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:04113+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，基础						
1	直接费		元			17930.48
1.1	人工费		元			2226.99
	人工		工时	347	3.46	1200.62
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12864.29
	水		m ³	120	0.50	60.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	2	12573.47	251.47
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			1511.01
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	2.17	43.40
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26	33.03	858.78
	其他机械费		%	10	902.18	90.22
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	2%	16602.29	332.05
1.5	现场经费		元	6%	16602.29	996.14
2	施工管理费		元	3.7%	17930.48	663.43
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2310.38	757.80
4	企业利润		元	7%	19351.71	1354.62
5	价差		元			18440.17
	人工		工时	643.64	4.00	2574.56
	机械工		工时	24.102	4.00	96.41
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	153.23	5017.32
	碎石		m ³	88.4358	74.59	6596.43
	机制砂		m ³	55.517	74.85	4155.45
6	风险金		元	0%	39146.50	0.00
7	税金		元	9%	39146.50	3523.19

工程单价计算表

C25砼基础 工程

单价编号: 28

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:04113+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土, 基础						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	合计		元			42669.69
	单价		元			426.70

工程单价计算表

C25砼面板 工程

单价编号：29

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04028+04264*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、清仓(验收)、浇筑、抹面、清理、养护等。 搅拌机拌制混凝土,出料0.4m ³ 双胶轮车运混凝土,运距100m						
1	直接费		元			17776.77
1.1	人工费		元			3002.03
	人工		工时	571	3.46	1975.66
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12768.85
	水		m ³	180	0.50	90.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	1	12603.47	126.03
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			689.09
	振动器	插入式 功率2.2kW	台时	37.19	3.82	142.07
	其他机械费		%	20	142.07	28.41
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	2%	16459.97	329.20
1.5	现场经费		元	6%	16459.97	987.60
2	施工管理费		元	3.7%	17776.77	657.74
3	社会保障及企业计提及		元	32.8%	3085.42	1012.02
4	企业利润		元	7%	19446.53	1361.26
5	价差		元			19336.17
	人工		工时	867.64	4.00	3470.56
	机械工		工时	24.102	4.00	96.41
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	153.23	5017.32
	碎石		m ³	88.4358	74.59	6596.43
	机制砂		m ³	55.517	74.85	4155.45
6	风险金		元	0%	40143.96	0.00

工程单价计算表

C25砼面板 工程

单价编号：29

定额单位：100m³

定额编号:04028+04264*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、清仓（验收）、浇筑、抹面、清理、养护等。 搅拌机拌制混凝土，出料0.4m³ 双胶轮车运混凝土，运距100m						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
7	税金		元	9%	40143.96	3612.96
	合计		元			43756.92
	单价		元			437.57

工程单价计算表

C20砼护坡，厚10cm 工程

单价编号：30

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04044+04264*1.03+04278*1.03。 施工方法: 仓面清洗，平仓振捣，混凝土养护及人工凿毛等。 搅拌机拌制混凝土，出料0.4m ³ 双胶轮车运混凝土，运距100m						
1	直接费		元			16588.46
1.1	人工费		元			2697.55
	人工		工时	483	3.46	1671.18
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12109.37
	水		m ³	90	0.50	45.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	103	114.45	11788.35
	其他材料费		%	2	11833.35	236.67
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			552.77
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	14.31	2.17	31.05
	其他机械费		%	10	31.05	3.11
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	2%	15359.69	307.19
1.5	现场经费		元	6%	15359.69	921.58
2	施工管理费		元	3.7%	16588.46	613.77
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2780.94	912.15
4	企业利润		元	7%	18114.38	1268.01
5	价差		元			18667.67
	人工		工时	779.64	4.00	3118.56
	机械工		工时	24.102	4.00	96.41
	水泥	42.5MPa	t	29.5713	153.23	4531.21
	碎石		m ³	88.4358	74.59	6596.43
	机制砂		m ³	57.783	74.85	4325.06
6	风险金		元	0%	38050.06	0.00

工程单价计算表

C20砼路肩 工程

单价编号：31

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:04071+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。						
1	直接费		元			18777.63
1.1	人工费		元			3164.65
	人工		工时	618	3.46	2138.28
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12109.37
	水		m ³	90	0.50	45.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	103	114.45	11788.35
	其他材料费		%	2	11833.35	236.67
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			2112.68
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	11.63	81.93	952.85
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	40.5	2.17	87.89
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	11.2	33.03	369.94
	其他机械费		%	13	1410.68	183.39
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	2%	17386.70	347.73
1.5	现场经费		元	6%	17386.70	1043.20
2	施工管理费		元	3.7%	18777.63	694.77
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3344.62	1097.04
4	企业利润		元	7%	20569.44	1439.86
5	价差		元			19319.32
	人工		工时	914.64	4.00	3658.56
	机械工		工时	52.014	4.00	208.06
	水泥	42.5MPa	t	29.5713	153.23	4531.21
	碎石		m ³	88.4358	74.59	6596.43
	机制砂		m ³	57.783	74.85	4325.06

工程单价计算表

C20砼路肩 工程

单价编号: 31

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:04071+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
6	风险金		元	0%	41328.62	0.00
7	税金		元	9%	41328.62	3719.58
	合计		元			45048.20
	单价		元			450.48

工程单价计算表

混凝土凿毛 工程

单价编号：32

定额单位：100m²

施工方法：定额编号：04485。 深度2~3cm，清理废渣，冲洗凿面。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			561.08
1.1	人工费		元			494.78
	人工		工时	143	3.46	494.78
1.2	材料费		元			24.74
	零星材料费		%	5	494.78	24.74
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	2%	519.52	10.39
1.5	现场经费		元	6%	519.52	31.17
2	施工管理费		元	3.7%	561.08	20.76
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	494.78	162.29
4	企业利润		元	7%	744.13	52.09
5	价差		元			572.00
	人工		工时	143	4.00	572.00
6	风险金		元	0%	1368.22	0.00
7	税金		元	9%	1368.22	123.14
	合计		元			1491.36
	单价		元			14.91

工程单价计算表

C20砼修复 工程

单价编号：33

定额单位：100m³

定额编号:04115+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，零星结构 施工方法：搅拌机拌制混凝土，出料0.4m ³ 双胶轮车运混凝土，运距100m						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			18943.53
1.1	人工费		元			4541.73
	人工		工时	1016	3.46	3515.36
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12124.67
	水		m ³	120	0.50	60.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	103	114.45	11788.35
	其他材料费		%	2	11848.35	236.97
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			873.90
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	35.6	2.17	77.25
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	7.44	33.03	245.74
	其他机械费		%	10	322.99	32.30
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	2%	17540.30	350.81
1.5	现场经费		元	6%	17540.30	1052.42
2	施工管理费		元	3.7%	18943.53	700.91
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4625.12	1517.04
4	企业利润		元	7%	21161.48	1481.30
5	价差		元			20799.67
	人工		工时	1312.64	4.00	5250.56
	机械工		工时	24.102	4.00	96.41
	水泥	42.5MPa	t	29.5713	153.23	4531.21
	碎石		m ³	88.4358	74.59	6596.43
	机制砂		m ³	57.783	74.85	4325.06

工程单价计算表

C20砼修复 工程

单价编号: 33

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号:04115+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土,零星结构 搅拌机拌制混凝土,出料0.4m³ 双胶轮车运混凝土,运距100m					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
6	风险金		元	0%	43442.45	0.00
7	税金		元	9%	43442.45	3909.82
	合计		元			47352.27
	单价		元			473.52

工程单价计算表

C15砼回填 工程

单价编号：34

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:04112+04264*1.03+04278*1.03。 回填混凝土，露天回填						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			14388.34
1.1	人工费		元			2130.11
	人工		工时	319	3.46	1103.74
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			10437.27
	水		m ³	45	0.50	22.50
	C15纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.65 最大粒径40mm	m ³	103	100.23	10323.69
	其他材料费		%	0.5	10346.19	51.73
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			755.16
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	40.05	2.17	86.91
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	4	33.03	132.12
	其他机械费		%	8	219.03	17.52
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	2%	13322.54	266.45
1.5	现场经费		元	6%	13322.54	799.35
2	施工管理费		元	3.7%	14388.34	532.37
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2213.50	726.03
4	企业利润		元	7%	15646.74	1095.27
5	价差		元			17178.42
	人工		工时	615.64	4.00	2462.56
	机械工		工时	24.102	4.00	96.41
	水泥	42.5MPa	t	23.58	153.23	3613.16
	碎石		m ³	88.4358	74.59	6596.43
	机制砂		m ³	58.916	74.85	4409.86

工程单价计算表

C20砼桥台 工程

单价编号：35

定额单位：100m³

定额编号:04066+04264*1.03+04278*1.03。 墩 施工方法: 搅拌机拌制混凝土, 出料0.4m ³ 双胶轮车运混凝土, 运距100m						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			16646.20
1.1	人工费		元			2316.95
	人工		工时	373	3.46	1290.58
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12099.17
	水		m ³	70	0.50	35.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	103	114.45	11788.35
	其他材料费		%	2	11823.35	236.47
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			997.03
	振动器	插入式 功率1.5kW	台时	20	3.16	63.20
	振动器	变频机组 容量8.5kVA	台时	10	16.52	165.20
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	5.36	33.03	177.04
	其他机械费		%	18	405.44	72.98
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	2%	15413.15	308.26
1.5	现场经费		元	6%	15413.15	924.79
2	施工管理费		元	3.7%	16646.20	615.91
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2400.34	787.31
4	企业利润		元	7%	18049.42	1263.46
5	价差		元			18227.67
	人工		工时	669.64	4.00	2678.56
	机械工		工时	24.102	4.00	96.41
	水泥	42.5MPa	t	29.5713	153.23	4531.21

工程单价计算表

C20砼桥台工程

单价编号：35

定额单位：100m³

定额编号:04066+04264*1.03+04278*1.03。 墩 施工方法: 搅拌机拌制混凝土，出料0.4m ³ 双胶轮车运混凝土，运距100m						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	碎石		m ³	88.4358	74.59	6596.43
	机制砂		m ³	57.783	74.85	4325.06
6	风险金		元	0%	37540.55	0.00
7	税金		元	9%	37540.55	3378.65
	合计		元			40919.20
	单价		元			409.19

工程单价计算表

C25砼桥帽 工程

单价编号：36

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04066+04264*1.03+04278*1.03。 墩 施工方法: 搅拌机拌制混凝土, 出料0.4m ³ 双胶轮车运混凝土, 运距100m						
1	直接费		元			17445.00
1.1	人工费		元			2316.95
	人工		工时	373	3.46	1290.58
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12838.79
	水		m ³	70	0.50	35.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	2	12548.47	250.97
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			997.03
	振动器	插入式 功率1.5kW	台时	20	3.16	63.20
	振动器	变频机组 容量8.5kVA	台时	10	16.52	165.20
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	5.36	33.03	177.04
	其他机械费		%	18	405.44	72.98
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	2%	16152.77	323.06
1.5	现场经费		元	6%	16152.77	969.17
2	施工管理费		元	3.7%	17445.00	645.47
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2400.34	787.31
4	企业利润		元	7%	18877.78	1321.44
5	价差		元			18544.17
	人工		工时	669.64	4.00	2678.56
	机械工		工时	24.102	4.00	96.41
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	153.23	5017.32
	碎石		m ³	88.4358	74.59	6596.43

工程单价计算表

C25砼桥帽 工程

单价编号: 36

定额单位: 100m³

定额编号:04066+04264*1.03+04278*1.03。 墩 施工方法: 搅拌机拌制混凝土, 出料0.4m³ 双胶轮车运混凝土, 运距100m						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	机制砂		m³	55.517	74.85	4155.45
6	风险金		元	0%	38743.39	0.00
7	税金		元	9%	38743.39	3486.91
	合计		元			42230.30
	单价		元			422.30

工程单价计算表

C25钢筋砼板桥（厚20cm） 工程

单价编号：37

定额单位：100m³

定额编号:04095+04264*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 搅拌机拌制混凝土，出料0.4m ³ 双胶轮车运混凝土，运距100m						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			17946.76
1.1	人工费		元			2943.21
	人工		工时	554	3.46	1916.84
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12974.57
	水		m ³	90	0.50	45.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	3	12558.47	376.75
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			699.59
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	28.35	2.17	61.52
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	28.35	3.15	89.30
	其他机械费		%	20	150.82	30.16
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	2%	16617.37	332.35
1.5	现场经费		元	6%	16617.37	997.04
2	施工管理费		元	3.7%	17946.76	664.03
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3026.60	992.72
4	企业利润		元	7%	19603.51	1372.25
5	价差		元			19268.17
	人工		工时	850.64	4.00	3402.56
	机械工		工时	24.102	4.00	96.41
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	153.23	5017.32
	碎石		m ³	88.4358	74.59	6596.43
	机制砂		m ³	55.517	74.85	4155.45

工程单价计算表

C25钢筋砼板桥（厚20cm）工程

单价编号：37

定额单位：100m³

定额编号:04095+04264*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 搅拌机拌制混凝土，出料0.4m ³ 双胶轮车运混凝土，运距100m						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
6	风险金		元	0%	40243.93	0.00
7	税金		元	9%	40243.93	3621.95
	合计		元			43865.88
	单价		元			438.66

工程单价计算表

C25钢筋砼梁 工程

单价编号：38

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04096+04264*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 搅拌机拌制混凝土, 出料0.4m ³ 双胶轮车运混凝土, 运距100m						
1	直接费		元			18759.31
1.1	人工费		元			3348.03
	人工		工时	671	3.46	2321.66
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			13356.63
	水		m ³	100	0.50	50.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	6	12563.47	753.81
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			665.08
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	56.25	2.17	122.06
	其他机械费		%	20	122.06	24.41
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	2%	17369.74	347.39
1.5	现场经费		元	6%	17369.74	1042.18
2	施工管理费		元	3.7%	18759.31	694.09
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3431.42	1125.51
4	企业利润		元	7%	20578.91	1440.52
5	价差		元			19736.17
	人工		工时	967.64	4.00	3870.56
	机械工		工时	24.102	4.00	96.41
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	153.23	5017.32
	碎石		m ³	88.4358	74.59	6596.43
	机制砂		m ³	55.517	74.85	4155.45
6	风险金		元	0%	41755.60	0.00

工程单价计算表

C25钢筋砼梁 工程

单价编号：38

定额单位：100m³

定额编号:04096+04264*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 搅拌机拌制混凝土,出料0.4m ³ 双胶轮车运混凝土,运距100m						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
7	税金		元	9%	41755.60	3758.00
	合计		元			45513.60
	单价		元			455.14

工程单价计算表

C30砼桥面铺装层（厚5cm）工程

单价编号：39

定额单位：100m³

定额编号:04095+04264*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 搅拌机拌制混凝土，出料0.4m ³ 双胶轮车运混凝土，运距100m						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			18532.25
1.1	人工费		元			2943.21
	人工		工时	554	3.46	1916.84
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			13516.69
	水		m ³	90	0.50	45.00
	C30纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m ³	103	126.60	13039.80
	其他材料费		%	3	13084.80	392.54
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			699.59
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	28.35	2.17	61.52
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	28.35	3.15	89.30
	其他机械费		%	20	150.82	30.16
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	2%	17159.49	343.19
1.5	现场经费		元	6%	17159.49	1029.57
2	施工管理费		元	3.7%	18532.25	685.69
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3026.60	992.72
4	企业利润		元	7%	20210.66	1414.75
5	价差		元			19463.14
	人工		工时	850.64	4.00	3402.56
	机械工		工时	24.102	4.00	96.41
	水泥	42.5MPa	t	35.123	153.23	5381.90
	碎石		m ³	88.4358	74.59	6596.43
	机制砂		m ³	53.251	74.85	3985.84

工程单价计算表

C30砼桥面铺装层（厚5cm） 工程

单价编号：39

定额单位：100m³

	定额编号:04095+04264*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 搅拌机拌制混凝土，出料0.4m ³ 双胶轮车运混凝土，运距100m					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
6	风险金		元	0%	41088.55	0.00
7	税金		元	9%	41088.55	3697.97
	合计		元			44786.52
	单价		元			447.87

工程单价计算表

钢筋制作安装 工程

单价编号：40

定额单位：t

施工方法：定额编号:04431。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4125.84
1.1	人工费		元			338.73
	人工		工时	97.9	3.46	338.73
1.2	材料费		元			3296.62
	钢筋	直径10以上 螺纹钢	t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	3.46	13.84
	焊条		kg	7.22	5.56	40.14
	其他材料费		%	1	3263.98	32.64
1.3	机械使用费		元			294.02
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	1.5	33.03	49.55
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	42.94	19.32
	塔式起重机	起重量6t	台时	0.1	61.33	6.13
	电焊机	交流25kVA	台时	10	14.58	145.80
	对焊机	电弧型150kVA	台时	0.4	88.83	35.53
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	1.05	12.30	12.92
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.4	23.90	9.56
	钢筋调直机	功率4~14kW	台时	0.6	15.74	9.44
	其他机械费		%	2	288.25	5.77
1.4	其他直接费		元	2%	3929.37	78.59
1.5	现场经费		元	3%	3929.37	117.88
2	施工管理费		元	3.5%	4125.84	144.40
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	352.60	115.65
4	企业利润		元	7%	4385.89	307.01
5	价差		元			711.38
	人工		工时	97.9	4.00	391.60
	机械工		工时	4.01	4.00	16.04
	钢筋	直径10以上 螺纹钢	t	1.07	270.49	289.42
	汽油		kg	3.24	4.42	14.32
6	风险金		元	0%	5404.28	0.00
7	税金		元	9%	5404.28	486.39
	合计		元			5890.67

工程单价计算表

钢筋制作安装 工程

单价编号：40

定额单位：t

施工方法：
 定额编号：04431。
 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	单价		元			5890.67

工程单价计算表

普通标准钢模板制安 工程

单价编号：41

定额单位：100m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号：05001+05002。 预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。						
1	直接费		元			2416.67
1.1	人工费		元			740.44
	人工		工时	12	3.46	41.52
	人工		工时	202	3.46	698.92
1.2	材料费		元			995.82
	组合钢模板		kg	79.57	3.00	238.71
	型钢		kg	42.97	3.00	128.91
	铁件		kg	1.5	3.00	4.50
	焊条		kg	0.5	5.56	2.78
	卡扣件		kg	25.33	5.13	129.94
	其他材料费		%	2	504.84	10.10
	预埋铁件		kg	121.68	3.00	365.04
	混凝土柱		m ³	0.28	340.71	95.40
	焊条		kg	1.98	5.56	11.01
	其他材料费		%	2	471.45	9.43
1.3	机械使用费		元			501.40
	载重汽车	载重量5t	台时	0.36	42.94	15.46
	电焊机	交流25kVA	台时	0.7	14.58	10.21
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.06	23.90	1.43
	其他机械费		%	5	27.10	1.36
	汽车起重机	起重量5t	台时	8.5	49.56	421.26
	电焊机	交流25kVA	台时	2	14.58	29.16
	其他机械费		%	5	450.42	22.52
1.4	其他直接费		元	2%	2237.66	44.75
1.5	现场经费		元	6%	2237.66	134.26
2	施工管理费		元	5.7%	2416.67	137.75
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	821.74	269.53
4	企业利润		元	7%	2823.95	197.68
5	价差		元			1712.01
	人工		工时	214	4.00	856.00
	机械工		工时	23.496	4.00	93.98

工程单价计算表

普通标准钢模板制安 工程

单价编号: 41

定额单位: 100m²

施工方法: 定额编号:05001+05002。 预埋铁件制作, 模板运输, 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒仓, 拉筋割断。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	组合钢模板		kg	79.57	2.13	169.48
	型钢		kg	42.97	0.40	17.19
	汽油		kg	51.892	4.42	229.36
	铁件		kg	1.5	2.72	4.08
	预埋铁件		kg	121.68	2.81	341.92
6	风险金		元	0%	4733.64	0.00
7	税金		元	9%	4733.64	426.03
	合计		元			5159.67
	单价		元			51.60

工程单价计算表

种植马尼拉草 工程

单价编号：42

定额单位：100m²

施工方法：定额编号：09060。 清理边坡、搬运草皮、铺草皮、拍紧、钉木橛子、浇水、清理。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1389.89
1.1	人工费		元			152.24
	人工		工时	44	3.46	152.24
1.2	材料费		元			1158.98
	水		m ³	1.4	0.50	0.70
	马尼拉草皮		m ²	104	9.28	965.12
	其他材料费		%	20	965.82	193.16
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	2%	1311.22	26.22
1.5	现场经费		元	4%	1311.22	52.45
2	施工管理费		元	3.8%	1389.89	52.82
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	152.24	49.93
4	企业利润		元	7%	1492.64	104.48
5	价差		元			176.00
	人工		工时	44	4.00	176.00
6	风险金		元	0%	1773.12	0.00
7	税金		元	9%	1773.12	159.58
	合计		元			1932.70
	单价		元			19.33

工程单价计算表

C25砼路面(P042.5MPa水泥)，压实厚18cm 工程

单价编号：43

定额单位：1000m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:11132+11133*3。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。						
1	直接费		元			35582.88
1.1	人工费		元			7587.09
	人工		工时	1914.7	3.46	6624.86
	人工		工时	278.1	3.46	962.23
1.2	材料费		元			22889.00
	锯材		m ³	0.23	800.00	184.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	153	121.49	18587.97
	其他材料费		%	2	18771.97	375.44
	锯材		m ³	0.03	800.00	24.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	30.6	121.49	3717.59
1.3	机械使用费		元			2778.94
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	24	21.64	519.36
	自卸汽车	载重量8t	台时	25	67.52	1688.00
	其他机械费		%	5	2207.36	110.37
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	5.4	21.64	116.86
	自卸汽车	载重量8t	台时	5.1	67.52	344.35
1.4	其他直接费		元	2%	33255.03	665.10
1.5	现场经费		元	5%	33255.03	1662.75
2	施工管理费		元	4.8%	35582.88	1707.98
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	7854.72	2576.35
4	企业利润		元	7%	39867.21	2790.70
5	价差		元			38179.50
	人工		工时	2192.8	4.00	8771.20
	机械工		工时	77.35	4.00	309.40
	水泥	42.5MPa	t	58.3664	153.23	8943.48
	碎石		m ³	157.639	74.59	11758.29
	柴油	0#	kg	307.02	3.04	933.34
	锯材		m ³	0.26	217.70	56.60
	机制砂		m ³	98.9604	74.85	7407.19
6	风险金		元	0%	80837.41	0.00
7	税金		元	9%	80837.41	7275.37

工程单价计算表

碎石路基，压实厚8cm 工程

单价编号：44

定额单位：1000m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:11120-11121*6。 挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。						
1	直接费		元			4791.87
1.1	人工费		元			905.83
	人工		工时	524.6	3.46	1815.12
	人工		工时	-262.8	3.46	-909.29
1.2	材料费		元			3083.70
	碎石		m ³	179	30.00	5370.00
	其他材料费		%	1	5370.00	53.70
	碎石		m ³	-78	30.00	-2340.00
1.3	机械使用费		元			488.85
	压路机	内燃 重量12~15t	台时	9.2	52.61	484.01
	其他机械费		%	1	484.01	4.84
1.4	其他直接费		元	2%	4478.38	89.57
1.5	现场经费		元	5%	4478.38	223.92
2	施工管理费		元	4.8%	4791.87	230.01
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	982.23	322.17
4	企业利润		元	7%	5344.05	374.08
5	价差		元			8850.90
	人工		工时	261.8	4.00	1047.20
	机械工		工时	22.08	4.00	88.32
	碎石		m ³	101	74.59	7533.59
	柴油	0#	kg	59.8	3.04	181.79
6	风险金		元	0%	14569.03	0.00
7	税金		元	9%	14569.03	1311.21
	合计		元			15880.24
	单价		元			15.88

工程单价计算表

人力搬运钢材，装运卸100m 工程

单价编号：46

定额单位：100t

施工方法：定额编号：11193+11199*5。 装、运、卸、堆存。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1047.02
1.1	人工费		元			972.26
	人工		工时	181	3.46	626.26
	人工		工时	100	3.46	346.00
1.2	材料费		元			6.26
	零星材料费		%	1	626.26	6.26
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	2%	978.52	19.57
1.5	现场经费		元	5%	978.52	48.93
2	施工管理费		元	4.8%	1047.02	50.26
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	972.26	318.90
4	企业利润		元	7%	1416.18	99.13
5	价差		元			1124.00
	人工		工时	281	4.00	1124.00
6	风险金		元	0%	2639.31	0.00
7	税金		元	9%	2639.31	237.54
	合计		元			2876.85
	单价		元			28.77

工程单价计算表

人工运碎石，装运卸100m 工程

单价编号：48

定额单位：100m³ 成品堆方

施工方法：定额编号:08170+08172*5。 装、运、卸、堆存、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1050.69
1.1	人工费		元			968.80
	人工		工时	190	3.46	657.40
	人工		工时	90	3.46	311.40
1.2	材料费		元			13.15
	零星材料费		%	2	657.40	13.15
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	2%	981.95	19.64
1.5	现场经费		元	5%	981.95	49.10
2	施工管理费		元	4.8%	1050.69	50.43
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	968.80	317.77
4	企业利润		元	7%	1418.89	99.32
5	价差		元			1120.00
	人工		工时	280	4.00	1120.00
6	风险金		元	0%	2638.21	0.00
7	税金		元	9%	2638.21	237.44
	合计		元			2875.65
	单价		元			28.76

工程单价计算表

清理坝坡表面（厚200mm），1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km 工程

单价编号：49

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:01226。 挖装、运输、卸除、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			661.05
1.1	人工费		元			20.76
	人工		工时	6	3.46	20.76
1.2	材料费		元			23.99
	零星材料费		%	4	599.64	23.99
1.3	机械使用费		元			578.88
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	1	112.25	112.25
	推土机	功率59kW	台时	0.5	55.49	27.75
	自卸汽车	载重量8t	台时	6.5	67.52	438.88
1.4	其他直接费		元	2%	623.63	12.47
1.5	现场经费		元	4%	623.63	24.95
2	施工管理费		元	3.7%	661.05	24.46
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	63.49	20.82
4	企业利润		元	7%	706.33	49.44
5	价差		元			333.02
	人工		工时	6	4.00	24.00
	机械工		工时	12.35	4.00	49.40
	柴油	0#	kg	85.4	3.04	259.62
6	风险金		元	0%	1088.79	0.00
7	税金		元	9%	1088.79	97.99
	合计		元			1186.78
	单价		元			11.87

工程单价计算表

电流互感器(10~20kV), ≤1000A 工程

单价编号: 51

定额单位: 台

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法: 定额编号:12002。 电流互感器(10~20kV), ≤1000A						
1	直接费		元			49.53
1.1	人工费		元			21.11
	人工		工时	6.1	3.46	21.11
1.2	材料费		元			13.06
	镀锌扁钢		kg	2	3.00	6.00
	调合漆		kg	0.1	10.00	1.00
	汽油		kg	0.2	3.00	0.60
	防锈漆		kg	0.1	12.00	1.20
	焊条		kg	0.1	5.56	0.56
	镀锌螺栓M12×70		kg	0.42	5.47	2.30
	其他材料费		%	12	11.66	1.40
1.3	机械使用费		元			4.81
	电焊机	交流25kVA	台时	0.3	14.58	4.37
	其他机械费		%	10	4.37	0.44
1.4	其他直接费		元	2.7%	38.98	1.05
1.5	现场经费		元	45%	21.11	9.50
2	施工管理费		元	47%	21.11	9.92
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	21.11	6.92
4	企业利润		元	7%	66.37	4.65
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			26.18
	人工		工时	6.1	4.00	24.40
	镀锌扁钢		kg	2	0.45	0.90
	汽油		kg	0.2	4.42	0.88
7	风险金		元	0%	97.20	0.00
8	税金		元	9%	97.20	8.75
	合计		元			105.95
	单价		元			105.95

工程单价计算表

扳式开关安装，双联 工程

单价编号：52

定额单位：10个

施工方法：定额编号：17039。 扳式开关安装，双联						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			46.29
1.1	人工费		元			20.76
	人工		工时	6	3.46	20.76
1.2	材料费		元			15.22
	镀锌铁丝	18#~22#	kg	0.1	3.46	0.35
	木螺钉	直径2~4×6~65	10个	2.08	0.31	0.64
	塑料绝缘线	BV-2.5mm ²	m	5.16	2.49	12.85
	其他材料费		%	10	13.84	1.38
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	2.7%	35.98	0.97
1.5	现场经费		元	45%	20.76	9.34
2	施工管理费		元	47%	20.76	9.76
3	社会保障及企业计保费		元	32.8%	20.76	6.81
4	企业利润		元	7%	62.86	4.40
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			24.00
	人工		工时	6	4.00	24.00
7	风险金		元	0%	91.26	0.00
8	税金		元	9%	91.26	8.21
	合计		元			99.47
	单价		元			9.95

工程单价计算表

一般插座安装, 2~5孔 工程

单价编号: 53

定额单位: 10个

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法: 定额编号:17046。 一般插座安装, 2~5孔						
1	直接费		元			54.50
1.1	人工费		元			24.22
	人工		工时	7	3.46	24.22
1.2	材料费		元			18.23
	镀锌铁丝	18#~22#	kg	0.1	3.46	0.35
	木螺钉	直径2~4×6~65	10个	2.08	0.31	0.64
	木螺钉	直径4.5~6×15~100	10个	2.08	0.31	0.64
	塑料绝缘线	BV-2.5mm ²	m	6	2.49	14.94
	其他材料费		%	10	16.57	1.66
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	2.7%	42.45	1.15
1.5	现场经费		元	45%	24.22	10.90
2	施工管理费		元	47%	24.22	11.38
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	24.22	7.94
4	企业利润		元	7%	73.82	5.17
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			28.00
	人工		工时	7	4.00	28.00
7	风险金		元	0%	106.99	0.00
8	税金		元	9%	106.99	9.63
	合计		元			116.62
	单价		元			11.66

工程单价计算表

塑料软铜绝缘导线 BVR-2*4mm² (含塑料槽板24*14) 工程

单价编号: 54

定额单位: 100m

施工方法: 定额编号:18065。 塑料槽板配线, 二芯导线截面6mm ² 以内						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1108.51
1.1	人工费		元			344.27
	人工		工时	99.5	3.46	344.27
1.2	材料费		元			584.25
	冲击钻头	直径6~12	个	1.94	20.00	38.80
	木螺钉		10个	73	0.31	22.63
	塑料接线盒	二线用	个	6.3	2.00	12.60
	塑料膨胀管	直径6~8	个	297	1.50	445.50
	直瓷管	直径9~15×305	根	20.6	0.80	16.48
	其他材料费		%	9	536.01	48.24
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	2.7%	928.52	25.07
1.5	现场经费		元	45%	344.27	154.92
2	施工管理费		元	47%	344.27	161.81
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	344.27	112.92
4	企业利润		元	7%	1383.24	96.83
5	装置性材料费		元			1015.34
	塑料槽板	PVC24*14	m	105	1.32	138.60
	塑料软铜绝缘导线	BVR-4	m	212.8	4.12	876.74
6	价差		元			398.00
	人工		工时	99.5	4.00	398.00
7	风险金		元	0%	2893.41	0.00
8	税金		元	9%	2893.41	260.41
	合计		元			3153.82
	单价		元			31.54

工程单价计算表

PVC难燃电线槽24*14 工程

单价编号：56

定额单位：100m

施工方法：定额编号：18065。 塑料槽板配线，二芯导线截面6mm ² 以内						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1108.51
1.1	人工费		元			344.27
	人工		工时	99.5	3.46	344.27
1.2	材料费		元			584.25
	冲击钻头	直径6~12	个	1.94	20.00	38.80
	木螺钉		10个	73	0.31	22.63
	塑料接线盒	二线用	个	6.3	2.00	12.60
	塑料膨胀管	直径6~8	个	297	1.50	445.50
	直瓷管	直径9~15×305	根	20.6	0.80	16.48
	其他材料费		%	9	536.01	48.24
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	2.7%	928.52	25.07
1.5	现场经费		元	45%	344.27	154.92
2	施工管理费		元	47%	344.27	161.81
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	344.27	112.92
4	企业利润		元	7%	1383.24	96.83
5	装置性材料费		元			138.60
	塑料槽板	PVC24*14	m	105	1.32	138.60
6	价差		元			398.00
	人工		工时	99.5	4.00	398.00
7	风险金		元	0%	2016.67	0.00
8	税金		元	9%	2016.67	181.50
	合计		元			2198.17
	单价		元			21.98

工程单价计算表

150mm厚C25混凝土边墙 工程

单价编号：57

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:04071+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。						
1	直接费		元			19576.43
1.1	人工费		元			3164.65
	人工		工时	618	3.46	2138.28
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12848.99
	水		m ³	90	0.50	45.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	2	12558.47	251.17
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			2112.68
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	11.63	81.93	952.85
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	40.5	2.17	87.89
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	11.2	33.03	369.94
	其他机械费		%	13	1410.68	183.39
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	2%	18126.32	362.53
1.5	现场经费		元	6%	18126.32	1087.58
2	施工管理费		元	3.7%	19576.43	724.33
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3344.62	1097.04
4	企业利润		元	7%	21397.80	1497.85
5	价差		元			19635.82
	人工		工时	914.64	4.00	3658.56
	机械工		工时	52.014	4.00	208.06
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	153.23	5017.32
	碎石		m ³	88.4358	74.59	6596.43
	机制砂		m ³	55.517	74.85	4155.45
6	风险金		元	0%	42531.47	0.00

工程单价计算表

150mm厚C25混凝土边墙 工程

单价编号：57

定额单位：100m³

施工方法： 定额编号：04071+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
7	税金		元	9%	42531.47	3827.83
	合计		元			46359.30
	单价		元			463.59

工程单价计算表

圣阳6-GFM-100铅酸电池（12V 100Ah）工程

单价编号：58

定额单位：个

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:14020。 蓄电池(密闭式)，容量100Ah以下						
1	直接费		元			35.62
1.1	人工费		元			4.15
	人工		工时	1.2	3.46	4.15
1.2	材料费		元			28.71
	纯硫酸		kg	1.7	12.00	20.40
	蒸馏水		kg	3.8	1.50	5.70
	其他材料费		%	10	26.10	2.61
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	2.7%	32.86	0.89
1.5	现场经费		元	45%	4.15	1.87
2	施工管理费		元	47%	4.15	1.95
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4.15	1.36
4	企业利润		元	7%	38.93	2.73
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			4.80
	人工		工时	1.2	4.00	4.80
7	风险金		元	0%	46.46	0.00
8	税金		元	9%	46.46	4.18
	合计		元			50.64
	单价		元			50.64

工程单价计算表

C20砼压顶 工程

单价编号：60

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:04096+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。						
1	直接费		元			17929.20
1.1	人工费		元			3348.03
	人工		工时	671	3.46	2321.66
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12588.00
	水		m ³	100	0.50	50.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	103	114.45	11788.35
	其他材料费		%	6	11838.35	710.30
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			665.08
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	56.25	2.17	122.06
	其他机械费		%	20	122.06	24.41
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	2%	16601.11	332.02
1.5	现场经费		元	6%	16601.11	996.07
2	施工管理费		元	3.7%	17929.20	663.38
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3431.42	1125.51
4	企业利润		元	7%	19718.09	1380.27
5	价差		元			19419.67
	人工		工时	967.64	4.00	3870.56
	机械工		工时	24.102	4.00	96.41
	水泥	42.5MPa	t	29.5713	153.23	4531.21
	碎石		m ³	88.4358	74.59	6596.43
	机制砂		m ³	57.783	74.85	4325.06
6	风险金		元	0%	40518.03	0.00
7	税金		元	9%	40518.03	3646.62

工程单价计算表

钢筋制作安装 直径10以内 工程

单价编号：61

定额单位：t

施工方法：定额编号:04431。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4125.84
1.1	人工费		元			338.73
	人工		工时	97.9	3.46	338.73
1.2	材料费		元			3296.62
	钢筋	直径10以内 圆钢	t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	3.46	13.84
	焊条		kg	7.22	5.56	40.14
	其他材料费		%	1	3263.98	32.64
1.3	机械使用费		元			294.02
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	1.5	33.03	49.55
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	42.94	19.32
	塔式起重机	起重量6t	台时	0.1	61.33	6.13
	电焊机	交流25kVA	台时	10	14.58	145.80
	对焊机	电弧型150kVA	台时	0.4	88.83	35.53
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	1.05	12.30	12.92
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.4	23.90	9.56
	钢筋调直机	功率4~14kW	台时	0.6	15.74	9.44
	其他机械费		%	2	288.25	5.77
1.4	其他直接费		元	2%	3929.37	78.59
1.5	现场经费		元	3%	3929.37	117.88
2	施工管理费		元	3.5%	4125.84	144.40
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	352.60	115.65
4	企业利润		元	7%	4385.89	307.01
5	价差		元			772.93
	人工		工时	97.9	4.00	391.60
	机械工		工时	4.01	4.00	16.04
	钢筋	直径10以内 圆钢	t	1.07	328.01	350.97
	汽油		kg	3.24	4.42	14.32
6	风险金		元	0%	5465.83	0.00
7	税金		元	9%	5465.83	491.92
	合计		元			5957.75

工程单价计算表

拆除破损管理房（弃运1km） 工程

单价编号：62

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：YB0310+02532。 挖掘机拆除、清理、堆放。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			2437.42
1.1	人工费		元			96.88
	人工		工时	12	3.46	41.52
	人工		工时	16	3.46	55.36
1.2	材料费		元			81.32
	零星材料费		%	6	945.13	56.71
	零星材料费		%	2	1230.42	24.61
1.3	机械使用费		元			2078.67
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	8.05	112.25	903.61
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	2.74	112.25	307.57
	推土机	功率88kW	台时	1.37	97.48	133.55
	自卸汽车	载重量8t	台时	10.87	67.52	733.94
1.4	其他直接费		元	2%	2256.87	45.14
1.5	现场经费		元	6%	2256.87	135.41
2	施工管理费		元	5.8%	2437.42	141.37
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	257.95	84.61
4	企业利润		元	7%	2663.40	186.44
5	价差		元			1176.49
	人工		工时	28	4.00	112.00
	机械工		工时	46.552	4.00	186.21
	柴油	0#	kg	288.907	3.04	878.28
6	风险金		元	0%	4026.33	0.00
7	税金		元	9%	4026.33	362.37
	合计		元			4388.70
	单价		元			43.89

工程单价计算表

人工挖一般土方（就近堆放） 工程

单价编号：63

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：01002。 挖松、就近堆放。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			365.85
1.1	人工费		元			328.70
	人工		工时	95	3.46	328.70
1.2	材料费		元			16.44
	零星材料费		%	5	328.70	16.44
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	2%	345.14	6.90
1.5	现场经费		元	4%	345.14	13.81
2	施工管理费		元	3.7%	365.85	13.54
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	328.70	107.81
4	企业利润		元	7%	487.20	34.10
5	价差		元			380.00
	人工		工时	95	4.00	380.00
6	风险金		元	0%	901.30	0.00
7	税金		元	9%	901.30	81.12
	合计		元			982.42
	单价		元			9.82

工程单价计算表

C25砼挡墙，墙厚60~220cm 工程

单价编号：64

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:04077*0.2+04080*0.8+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。						
1	直接费		元			18172.83
1.1	人工费		元			2397.22
	人工		工时	89.8	3.46	310.71
	人工		工时	306.4	3.46	1060.14
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12848.99
	水		m ³	18	0.50	9.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	20.6	121.49	2502.69
	其他材料费		%	2	2511.69	50.23
	水		m ³	72	0.50	36.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	82.4	121.49	10010.78
	其他材料费		%	2	10046.78	200.94
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			1580.49
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	1.366	81.93	111.92
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	6.48	2.17	14.06
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	2.24	33.03	73.99
	其他机械费		%	13	199.97	26.00
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	4.816	81.93	394.57
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	22.68	2.17	49.22
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	8.96	33.03	295.95
	其他机械费		%	13	739.74	96.17
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	2%	16826.70	336.53
1.5	现场经费		元	6%	16826.70	1009.60
2	施工管理费		元	3.7%	18172.83	672.39
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2531.94	830.48

工程单价计算表

C25砼边坡硬化, 厚2cm 工程

单价编号: 65

定额单位: 100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法: 定额编号:04028+04264*1.03+04278*1.03。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。						
1	直接费		元			17776.77
1.1	人工费		元			3002.03
	人工		工时	571	3.46	1975.66
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12768.85
	水		m ³	180	0.50	90.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	1	12603.47	126.03
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			689.09
	振动器	插入式 功率2.2kW	台时	37.19	3.82	142.07
	其他机械费		%	20	142.07	28.41
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	2%	16459.97	329.20
1.5	现场经费		元	6%	16459.97	987.60
2	施工管理费		元	3.7%	17776.77	657.74
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3085.42	1012.02
4	企业利润		元	7%	19446.53	1361.26
5	价差		元			19336.17
	人工		工时	867.64	4.00	3470.56
	机械工		工时	24.102	4.00	96.41
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	153.23	5017.32
	碎石		m ³	88.4358	74.59	6596.43
	机制砂		m ³	55.517	74.85	4155.45
6	风险金		元	0%	40143.96	0.00
7	税金		元	9%	40143.96	3612.96
	合计		元			43756.92

工程单价计算表

C25砼修复挡墙 工程

单价编号：66

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:04115+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，零星结构						
1	直接费		元			19742.32
1.1	人工费		元			4541.73
	人工		工时	1016	3.46	3515.36
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12864.29
	水		m ³	120	0.50	60.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	2	12573.47	251.47
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			873.90
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	35.6	2.17	77.25
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	7.44	33.03	245.74
	其他机械费		%	10	322.99	32.30
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	2%	18279.92	365.60
1.5	现场经费		元	6%	18279.92	1096.80
2	施工管理费		元	3.7%	19742.32	730.47
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4625.12	1517.04
4	企业利润		元	7%	21989.83	1539.29
5	价差		元			21116.17
	人工		工时	1312.64	4.00	5250.56
	机械工		工时	24.102	4.00	96.41
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	153.23	5017.32
	碎石		m ³	88.4358	74.59	6596.43
	机制砂		m ³	55.517	74.85	4155.45
6	风险金		元	0%	44645.29	0.00
7	税金		元	9%	44645.29	4018.08

工程单价计算表

C25砼渠道边墙（厚20cm）工程

单价编号：67

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:04071+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。						
1	直接费		元			19576.43
1.1	人工费		元			3164.65
	人工		工时	618	3.46	2138.28
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12848.99
	水		m ³	90	0.50	45.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	103	121.49	12513.47
	其他材料费		%	2	12558.47	251.17
	零星材料费		%	2	1333.75	26.68
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			2112.68
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	11.63	81.93	952.85
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	40.5	2.17	87.89
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	11.2	33.03	369.94
	其他机械费		%	13	1410.68	183.39
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	21.64	401.21
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	2%	18126.32	362.53
1.5	现场经费		元	6%	18126.32	1087.58
2	施工管理费		元	3.7%	19576.43	724.33
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3344.62	1097.04
4	企业利润		元	7%	21397.80	1497.85
5	价差		元			19635.82
	人工		工时	914.64	4.00	3658.56
	机械工		工时	52.014	4.00	208.06
	水泥	42.5MPa	t	32.7437	153.23	5017.32
	碎石		m ³	88.4358	74.59	6596.43
	机制砂		m ³	55.517	74.85	4155.45
6	风险金		元	0%	42531.47	0.00

