


SIZE:A3+0=0.25A1

A

B

C

D



说明：  
1、本图尺寸单位以m计；  
2、本工程项目主要建设内容如下：①更换草皮护坡，总面积为428.54m<sup>2</sup>，先清理坝坡表面20cm并平整坝坡，再种植厚200mm的腐殖土，最后种植马尼拉草；②坝顶路面硬化，长35m，宽5m；③清理坝坡，弃运1km；④新建宣传碑一座；  
3、水库宣传碑文字、图案等内容由业主拟定，采用岩板高温微晶定制图案（800×2000mm），可根据市场现有品质及业主方要求予以更换；水库宣传碑修建位置由业主现场指定；  
4、设计图纸有与实际地形不相符的，应以实际地形为主；未详尽之处，应参照相关规范执行。

大勤水库平面布置图 1:500

广西正源工程咨询有限公司					
核定	李永科		贺州市八步区2026年中央水利发展资金		实施方案
审查	潘光彪		小型水库工程维修养护项目		水工部分
校核	唐汉峰		大勤水库平面布置图		
设计					
制图	甘新亮				
发证单位	建设部		比例	见图	日期
设计证号	A145009758		图号	GZYT-BRQ-DJ-SK-WYTH-SJ-SG-01	2026.04

