

投标报价汇总表

合同段：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	第100章至第700章合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	投标报价		

工程量清单表

合同段：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场（人工整修路拱）	m2	13474.2		
-b-001	人工砍伐树木	棵	250		
-b-002	人工砍灌木林直径在5cm以下(m2)	m2	5533.5		
-c	人工挖除竹根	m3	512		
202-3	拆除结构物				
-c	人工拆除旧挡土墙浆砌片石砌体	m3	916.4		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a-001	挖出软基，外运3km	m3	480		
-a-002	挖路基土方，外运3km	m3	2706.7728		
-c	挖表土，外运3km	m3	2694.84		
203-2	改河、改渠、改路挖方				
-a	挖土方（清理河床、河道，运距3km）	m3	1152		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-b	利用石方	m3	480		
-d	借土填方（运距3km，采用人工蛙式夯土机夯实）	m3	3035		
207	坡面排水				
207-7	涵洞上下游改沟、改渠铺砌				
-b	河床底C20砼铺砌20cm厚	m3	1152		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a-001	M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（ 支挡防护，包含土方挖填，采用人工施工）	m3	1873.84		
-a-002	M7.5水泥砂浆砌片石挡墙（ 河道护岸，包含土方挖填，采用人工施工）	m3	3370.85		

清单 第200章 合计 人民币 元

工程量清单表

合同段：贺州市钟山县同古镇和平村基础设施以工代赈建设项目

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	1223.1408		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	30943.4026		
403-3	上部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	11127.6346		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	1278.2		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	7127.4		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方（桥梁）	m3	1232		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a-1	C30桥台基础混凝土	m3	635.04		
-a-2	C30桥台混凝土拱座	m3	406.56		
-a-3	C30桥台侧墙混凝土	m3	732.4996		
-a-4	C30拱上侧墙、护拱混凝土	m3	240.2617		
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	C35主拱圈混凝土	m3	142.464		
410-6	现浇C30混凝土墙式护栏	m3	66.57		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C40防水混凝土面层	m3	57.4		
-b	C20素混凝土垫层	m3	118.5282		
415-3	防水层				
-a	桥面水性渗透型无机防水剂	m2	688.8		
415-4	桥面排水				
-a	160PVC泄水管	m	36.4		
418-1	桥台后排水及拱上工程				
-a	拱上填料（砂砾，采用人工回填）	m3	191.8		
-b	台背回填砂性土（采用人工回填）	m3	227.5		
-c	回填碎石（采用人工回填）	m3	133.28		
-d	回填粘土（采用人工回填）	m3	134.82		
-e	编织布	m2	270.48		
-f	沥青防水层	m2	277.69		
-h	片石盲沟	m3	56.84		
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵DN1000（含挖填土方，采用人工施工）	m	10		
420	盖板涵、箱涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵2-4.4*2.0（含挖填土方，采用人工施工）	m	5		
422-1	C35钢筋混凝土水坝盖板	m	15		
422	拦水坝加宽				
-a	C25砼坝身	m3	104		

