


贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农
村中小型基础设施建设以工代赈项目



招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字)
广西汉昌工程造价咨询有限公司
有效期至：2025年05月08日

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)
广西汉昌工程造价咨询有限公司
有效期至：2028年12月31日

编 制 时 间：

复 核 时 间：

编制说明

1、编制依据

(1) 工程量计算依据为设计图纸。

(2) 费用构成及计算标准按桂水基【2007】38号文颁布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》和《广西水利水电建筑工程预算定额》。

(3) 桂水基【2004】46号文发布《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》

(4) 缺项子目套用相关行业预算定额，但其费用构成及计算标准仍套用桂水基【2016】1号文执行。

2、编制方法

(1) 人工单价按桂水基[2016]1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》计算，人工单价为7.46元/工时。

(2) 材料单价水泥、钢材、木材、汽油、柴油、块石、碎石、砂、等主要材料按规定的限价作为定额取定价进入工程单价直接费，材料价按《贺州市建设工程造价信息》2026年第3期的市场参考价格并结合当地情况市场调查信息价计取材料，材料价均为至施工现场价格。风、水、电价格分别为0.15元/m³、0.5元/m³、0.96元/kW·h进入直接费。

(3) 税金：本工程采用一般计税法，税金费率按9%计取。

(4) 建筑工程预算：建筑工程费为工程量乘以建筑工程单价。

(5) 临时工程

建筑工程意外伤害保险按0.3%计列。

3、 信息价：采用《贺州市建设工程造价信息》2026年第4期信息价

4、 预算表

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	梁太应至河边水渠1 (656米)	284481.35
2	井塘寨至羊头顶水渠2 (246米)	66700.37
3	泥鳅塘水渠3 (315米)	86114.95
4	泥鳅塘护坡挡墙 (100米)	803756.17
5	相思寨古洞水渠4 (320米)	95708.11
6	黄岭寨沙洲圳水渠5 (428米)	118558.65
7	盘古寨水渠6 (272米)	72534.14
8	七圣水渠7 (446米)	121567.69
9	万塘中心水渠8 (150米)	78975.19
10	社背水渠9 (292米)	77862.81
11	高坪寨水渠10 (360米)	98142.40
12	糯饭寨水渠11 (285米)	77689.96
13	大神圳水渠12 (775米)	230431.85
14	观众脚水渠13 (570米)	155867.70
15	观众脚涵管 (2处)	5963.19
16	学瘦下寨水渠14 (760米)	207848.36
17	学瘦下寨涵管 (2处)	5963.19
18	产业机耕道路1	2090023.21
19	产业机耕道路2	256257.42
20	产业机耕道路3	222501.37
21	产业机耕道路4	97653.34
22	产业机耕道路5	91715.73
23	磨刀寨片区	102040.42
24	福洞寨片区	284583.67
25	古田寨片区	244218.54
26	大燕寨片区	75622.15
27	其他施工临时工程	60527.82
28	办公生活及文化福利建筑	61133.10
29	措施项目	0.00
30	其他项目	18523.33
	合计	6192966.18

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施
建设以工代赈项目

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款	备注
1		梁太应至河边水渠1 (656米)						
1.1	50010100400 1	人工挖沟槽, I~II类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	125.21				
1.2	50010100400 2	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	500.83				
1.3	50010300100 1	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	240.1				
1.4	50010101000 1	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1000m以内	m ³	343.68				
1.5	50010900100 1	C20混凝土水渠渠壁 20cm	m ³	145.24				
1.6	50010900100 2	C25混凝土水渠渠壁 50cm	m ³	46.5				
1.7	50010900100 3	C20混凝土水渠底板 100mm	m ³	62.12				
1.8	50011000100 1	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	1746				
1.9	50010300700 1	500厚片石垫层	m ³	21.7				
1.10	50010900900 1	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	21.69				
2		井塘寨至羊头顶水渠2 (246米)						
2.1	50010100400 3	人工挖沟槽, I~II类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	25.09				
2.2	50010100400 4	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	100.37				
2.3	50010300100 2	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	49.2				
2.4	50010101000 2	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1000m以内	m ³	67.6				
2.5	50010900100 4	C20混凝土水渠渠壁 20cm	m ³	39.36				
2.6	50010900100 5	C20混凝土水渠底板 100mm	m ³	19.68				
2.7	50011000100 2	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	442.8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款	备注
2.8	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	6.24				
2.9	500114001001	人力搬运钢材, 装运卸100m	t	0.54				
2.10	500114001002	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	20.69				
2.11	500114001003	人工运碎石, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	51.17				
2.12	500114001004	人工运砂, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	32.26				
3		泥鳅塘水渠3 (315米)						
3.1	500101004005	人工挖沟槽, I~II类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	32.13				
3.2	500101004006	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	128.52				
3.3	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石 (利用原土)	m ³	63				
3.4	500101010003	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1000m以内	m ³	86.56				
3.5	500109001006	C20混凝土水渠渠壁20cm	m ³	50.4				
3.6	500109001007	C20混凝土水渠底板100mm	m ³	25.2				
3.7	500110001003	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	567				
3.8	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	8.16				
3.9	500114001005	人力搬运钢材, 装运卸150m	t	0.7				
3.10	500114001006	人力搬运水泥, 装运卸150m	t	26.49				
3.11	500114001007	人工运碎石, 装运卸150m	m ³ 成品堆方	65.52				
3.12	500114001008	人工运砂, 装运卸150m	m ³ 成品堆方	41.31				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施
建设以工代赈项目

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款	备注
4		泥鳅塘护坡挡墙(100米)						
4.1	500101004007	人工挖沟槽, III类土, 上口宽2~4m, 深3~4m	m ³	1666				
4.2	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	200				
4.3	500101010004	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1000m以内	m ³	1430.8				
4.4	500109001008	C25挡墙基础	m ³	377.7				
4.5	500109001009	C25挡墙, 平均墙厚>1500mm	m ³	671.7				
4.6	500110001004	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	1194.4				
4.7	500114001009	Φ100PVC泄水管(参考2022市政定额C3-0538)	m	76.93				
4.8	500109009004	沥青麻丝伸缩缝	m ²	14.22				
5		相思寨古洞水渠4(320米)						
5.1	500101004008	人工挖沟槽, I~II类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	39.22				
5.2	500101004009	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	156.88				
5.3	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	71.7				
5.4	500101010005	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1000m以内	m ³	111.78				
5.5	500109001010	C20混凝土水渠渠壁20cm	m ³	55.6				
5.6	500109001011	C20混凝土水渠底板100mm	m ³	26.7				
5.7	500110001005	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	620				
5.8	500109009005	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	8.6				
5.9	500114001010	人力搬运钢材, 装运卸100m	t	0.76				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施
建设以工代赈项目

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款	备注
5.10	500114001011	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	28.84				
5.11	500114001012	人工运碎石, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	71.33				
5.12	500114001013	人工运砂, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	44.96				
6		黄岭寨沙洲圳水渠5 (428米)						
6.1	500101004010	人工挖沟槽, I~II类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	44.51				
6.2	500101004011	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	178.05				
6.3	500103001006	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	85.6				
6.4	500101010006	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1000m以内	m ³	121.89				
6.5	500109001012	C20混凝土水渠渠壁20cm	m ³	68.48				
6.6	500109001013	C20混凝土水渠底板100mm	m ³	34.24				
6.7	500110001006	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	770.4				
6.8	500109009006	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	11.28				
6.9	500114001014	人力搬运钢材, 装运卸200m	t	0.94				
6.10	500114001015	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	35.99				
6.11	500114001016	人工运碎石, 装运卸200m	m ³ 成品堆方	89.03				
6.12	500114001017	人工运砂, 装运卸200m	m ³ 成品堆方	56.13				
7		盘古寨水渠6 (272米)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施
建设以工代赈项目

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款	备注
7.1	50010100401 2	人工挖沟槽, I~II类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	28.29				
7.2	50010100401 3	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	113.15				
7.3	50010300100 7	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	54.4				
7.4	50010101000 7	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1000m以内	m ³	77.47				
7.5	50010900101 4	C20混凝土水渠渠壁 20cm	m ³	43.52				
7.6	50010900101 5	C20混凝土水渠底板 100mm	m ³	21.76				
7.7	50011000100 7	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	489.6				
7.8	50010900900 7	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	6.96				
8		七圣水渠7(446米)						
8.1	50010100401 4	人工挖沟槽, I~II类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	46.38				
8.2	50010100401 5	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	185.54				
8.3	50010300100 8	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	89.2				
8.4	50010101000 8	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1000m以内	m ³	127.02				
8.5	50010900101 6	C20混凝土水渠渠壁 20cm	m ³	71.36				
8.6	50010900101 7	C20混凝土水渠底板 100mm	m ³	35.68				
8.7	50011000100 8	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	802.8				
8.8	50010900900 8	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	11.44				
8.9	50011400101 8	人力搬运钢材, 装运卸100m	t	0.98				
8.10	50011400101 9	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	37.51				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款	备注
8.11	500114001020	人工运碎石, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	92.77				
8.12	500114001021	人工运砂, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	58.48				
9		万塘中心水渠8 (150米)						
9.1	500101004016	人工挖沟槽, I~II类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	36				
9.2	500101004017	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	144				
9.3	500103001009	回填土石方, 机械夯填土石 (利用原土)	m ³	66				
9.4	500101010009	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1000m以内	m ³	102.38				
9.5	500109001018	C20混凝土水渠渠壁 20cm	m ³	48				
9.6	500109001019	C20混凝土水渠底板 100mm	m ³	18				
9.7	500110001009	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	510				
9.8	500109009009	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	6.36				
9.9	500114001022	人力搬运钢材, 装运卸50m	t	0.63				
9.10	500114001023	人力搬运水泥, 装运卸50m	t	23.13				
9.11	500114001024	人工运碎石, 装运卸50m	m ³ 成品堆方	57.2				
9.12	500114001025	人工运砂, 装运卸50m	m ³ 成品堆方	36.05				
10		社背水渠9 (292米)						
10.1	500101004018	人工挖沟槽, I~II类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	30.37				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款	备注
10.2	500101004019	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	121.47				
10.3	500103001010	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	58.4				
10.4	500101010010	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1000m以内	m ³	83.16				
10.5	500109001020	C20混凝土水渠渠壁 20cm	m ³	46.72				
10.6	500109001021	C20混凝土水渠底板 100mm	m ³	23.36				
10.7	500110001010	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	525.6				
10.8	500109009010	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.44				
11		高坪寨水渠10 (360米)						
11.1	500101004020	人工挖沟槽, I~II类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	37.44				
11.2	500101004021	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	149.76				
11.3	500103001011	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	72				
11.4	500101010011	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1000m以内	m ³	102.53				
11.5	500109001022	C20混凝土水渠渠壁 20cm	m ³	57.6				
11.6	500109001023	C20混凝土水渠底板 100mm	m ³	28.8				
11.7	500110001011	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	648				
11.8	500109009011	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	9.36				
11.9	500114001026	人力搬运钢材, 装运卸 100m	t	0.79				
11.10	500114001027	人力搬运水泥, 装运卸 100m	t	30.28				
11.11	500114001028	人工运碎石, 装运卸 100m	m ³ 成品堆方	74.88				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施
建设以工代赈项目

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款	备注
11.12	500114001029	人工运砂, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	47.21				
12		糯饭寨水渠11 (285米)						
12.1	500101004022	人工挖沟槽, I~II类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	29.64				
12.2	500101004023	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	118.56				
12.3	500103001012	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	57				
12.4	500101010012	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1000m以内	m ³	81.17				
12.5	500109001024	C20混凝土水渠渠壁 20cm	m ³	45.6				
12.6	500109001025	C20混凝土水渠底板 100mm	m ³	22.8				
12.7	500110001012	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	513				
12.8	500109009012	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.36				
12.9	500114001030	人力搬运钢材, 装运卸100m	t	0.63				
12.10	500114001031	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	23.97				
12.11	500114001032	人工运碎石, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	59.28				
12.12	500114001033	人工运砂, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	37.37				
13		大神圳水渠12 (775米)						
13.1	500101004024	人工挖沟槽, I~II类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	103.85				
13.2	500101004025	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	415.4				
13.3	500103001013	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	186				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施
建设以工代赈项目

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款	备注
13.4	500101010013	人工装挑(抬)运一般土方,运距1000m以内	m ³	300.51				
13.5	500109001026	C20混凝土水渠渠壁20cm	m ³	124				
13.6	500109001027	C20混凝土水渠底板100mm	m ³	62				
13.7	500110001013	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	1395				
13.8	500109009013	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m ²	20.48				
13.9	500114001034	人力搬运钢材,装运卸300m	t	1.71				
13.10	500114001035	人力搬运水泥,装运卸300m	t	65.18				
13.11	500114001036	人工运碎石,装运卸300m	m ³ 成品堆方	161.21				
13.12	500114001037	人工运砂,装运卸300m	m ³ 成品堆方	101.63				
14		观众脚水渠13(570米)						
14.1	500101004026	人工挖沟槽, I~II类土,上口宽≤1m,深≤1m	m ³	46.74				
14.2	500101004027	人工挖沟槽, III类土,上口宽≤1m,深≤1m	m ³	186.96				
14.3	500103001014	回填土石方,机械夯填土石(利用原土)	m ³	79.8				
14.4	500101010014	人工装挑(抬)运一般土方,运距1000m以内	m ³	139.86				
14.5	500109001028	C20混凝土水渠渠壁20cm	m ³	91.2				
14.6	500109001029	C20混凝土水渠底板100mm	m ³	45.6				
14.7	500110001014	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	1026				
14.8	500109009014	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m ²	14.96				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款	备注
14.9	500114001038	人力搬运钢材, 装运卸300m	t	1.26				
14.10	500114001039	人力搬运水泥, 装运卸300m	t	47.93				
14.11	500114001040	人工运碎石, 装运卸300m	m ³ 成品堆方	118.57				
14.12	500114001041	人工运砂, 装运卸300m	m ³ 成品堆方	74.5				
15		观众脚涵管(2处)						
15.1	500101004028	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	14.03				
15.2	500103001015	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	5.64				
15.3	500101010015	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1000m以内	m ³	7.4				
15.4	500109001030	C15混凝土包管	m ³	4.86				
15.5	500110001015	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	14.3				
15.6	500114001042	DN400 II级钢筋混凝土承插管	m	8				
15.7	500114001043	人力搬运钢材, 装运卸300m	t	0.02				
15.8	500114001044	人力搬运水泥, 装运卸300m	t	1.43				
15.9	500114001045	人工运碎石, 装运卸300m	m ³ 成品堆方	4.21				
15.10	500114001046	人工运砂, 装运卸300m	m ³ 成品堆方	2.81				
16		学瘦下寨水渠14(760米)						
16.1	500101004029	人工挖沟槽, I~II类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	62.32				
16.2	500101004030	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	249.28				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施
建设以工代赈项目

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款	备注
16.3	500103001016	回填土石方,机械夯填土石(利用原土)	m ³	106.4				
16.4	500101010016	人工装挑(抬)运一般土方,运距1000m以内	m ³	186.47				
16.5	500109001031	C20混凝土水渠渠壁20cm	m ³	121.6				
16.6	500109001032	C20混凝土水渠底板100mm	m ³	60.8				
16.7	500110001016	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	1368				
16.8	500109009015	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m ²	20.08				
16.9	500114001047	人力搬运钢材,装运卸300m	t	1.68				
16.10	500114001048	人力搬运水泥,装运卸300m	t	63.91				
16.11	500114001049	人工运碎石,装运卸300m	m ³ 成品堆方	158.08				
16.12	500114001050	人工运砂,装运卸300m	m ³ 成品堆方	99.67				
17		学瘦下寨涵管(2处)						
17.1	500101004031	人工挖沟槽,III类土,上口宽≤1m,深≤1m	m ³	14.03				
17.2	500103001017	回填土石方,机械夯填土石(利用原土)	m ³	5.64				
17.3	500101010017	人工装挑(抬)运一般土方,运距1000m以内	m ³	7.4				
17.4	500109001033	C15混凝土包管	m ³	4.86				
17.5	500110001017	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	14.3				
17.6	500114001051	DN400 II级钢筋混凝土承插管	m	8				
17.7	500114001052	人力搬运钢材,装运卸300m	t	0.02				
17.8	500114001053	人力搬运水泥,装运卸300m	t	1.43				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施
建设以工代赈项目

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款	备注
17.9	500114001054	人工运碎石, 装运卸300m	m ³ 成品堆方	4.21				
17.10	500114001055	人工运砂, 装运卸300m	m ³ 成品堆方	2.81				
18		产业机耕道路1						
18.1		道路(3030米)						
18.1.1	500101002001	人工挖一般土方, I~II类土	m ³	3926				
18.1.2	500101002002	人工挖一般土方, III类土	m ³	4146				
18.1.3	500103001018	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	545				
18.1.4	500101010018	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1400m以内	m ³	6899.6				
18.1.5	500103001019	土路肩	m ²	3030				
18.1.6	500109001034	18cm厚C25混凝土路面	m ²	9568.5				
18.1.7	500109009016	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂, 间距5m, 深度40mm	m ²	72.36				
19		产业机耕道路2						
19.1		道路(310米)						
19.1.1	500101002003	人工挖一般土方, I~II类土	m ³	535				
19.1.2	500101002004	人工挖一般土方, III类土	m ³	535				
19.1.3	500103001020	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	56				
19.1.4	500101010019	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1400m以内	m ³	950.2				
19.1.5	500103001021	土路肩	m ²	310				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施
建设以工代赈项目

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款	备注
19.1.6	500109001035	18cm厚C25混凝土路面	m ²	979.5				
19.1.7	500109009017	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂, 间距5m, 深度40mm	m ²	7.32				
20		产业机耕道路3						
20.1		道路(620米)						
20.1.1	500101002005	人工挖一般土方, I~II类土	m ³	467				
20.1.2	500103001022	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	112				
20.1.3	500101010020	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1400m以内	m ³	227.4				
20.1.4	500103001023	土路肩	m ²	620				
20.1.5	500109001036	18cm厚C25混凝土路面	m ²	1978.5				
20.1.6	500109009018	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂, 间距5m, 深度40mm	m ²	14.76				
21		产业机耕道路4						
21.1		道路(280米)						
21.1.1	500101002006	人工挖一般土方, I~II类土	m ³	202				
21.1.2	500103001024	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	50				
21.1.3	500101010021	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1400m以内	m ³	88.2				
21.1.4	500103001025	土路肩	m ²	280				
21.1.5	500109001037	18cm厚C25混凝土路面	m ²	889.5				
21.1.6	500109009019	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂, 间距5m, 深度40mm	m ²	6.6				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款	备注
22		产业机耕道路5						
22.1		道路(260米)						
22.1.1	500101002007	人工挖一般土方, I~II类土	m ³	187				
22.1.2	500103001026	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	47				
22.1.3	500101010022	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1400m以内	m ³	86.2				
22.1.4	500103001027	土路肩	m ²	260				
22.1.5	500109001038	18cm厚C25混凝土路面	m ²	829.5				
22.1.6	500109009020	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂, 间距5m, 深度40mm	m ²	6.12				
23		磨刀寨片区						
23.1		道路(302米)						
23.1.1	500101002008	人工挖一般土方, I~II类土	m ³	115				
23.1.2	500101010023	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1400m以内	m ³	60.64				
23.1.3	500103001028	土路肩	m ²	302				
23.1.4	500109001039	18cm厚C25混凝土路面	m ²	1003.5				
23.1.5	500109009021	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂, 间距5m, 深度40mm	m ²	6.72				
24		福洞寨片区						
24.1		道路(774米)						
24.1.1	500101002009	人工挖一般土方, I~II类土	m ³	293				
24.1.2	500101010024	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1400m以内	m ³	153.68				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施
建设以工代赈项目

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款	备注
24.1.3	500103001029	土路肩	m ²	774				
24.1.4	500109001040	18cm厚C25混凝土路面	m ²	2517				
24.1.5	500109009022	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂, 间距5m, 深度40mm	m ²	17.64				
24.2		盖板渠(4.5m)						
24.2.1	500101003001	人工挖渠道, III类土, 上口宽4~8m	m ³	48.83				
24.2.2	500103001030	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	24.21				
24.2.3	500101010025	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1400m以内	m ³	20.99				
24.2.4	500109001041	C15垫层	m ³	1.89				
24.2.5	500109001042	C30砼基座	m ³	7.02				
24.2.6	500105001001	M7.5浆砌片石铺砌	m ³	3.78				
24.2.7	500109001043	c30砼台身、台帽	m ³	9.45				
24.2.8	500109001044	c30钢筋砼盖板	m ³	5.36				
24.2.9	500110001018	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	41.85				
24.2.10	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	1.4				
25		古田寨片区						
25.1		道路(749米)						
25.1.1	500101002010	人工挖一般土方, I~II类土	m ³	278				
25.1.2	500101010026	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1400m以内	m ³	143.18				
25.1.3	500103001031	土路肩	m ²	749				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款	备注
25.1.4	500109001045	18cm厚C25混凝土路面	m ²	2403				
25.1.5	500109009023	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂, 间距5m, 深度40mm	m ²	17.28				
26		大燕寨片区						
26.1		道路(175米)						
26.1.1	500101002011	人工挖一般土方, I~II类土	m ³	162				
26.1.2	500101010027	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1400m以内	m ³	130.5				
26.1.3	500103001032	土路肩	m ²	175				
26.1.4	500109001046	18cm厚C25混凝土路面	m ²	583.5				
26.1.5	500109009024	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂, 间距5m, 深度40mm	m ²	3.72				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第18页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款	备注
27	50011400200 1	其他施工临时工程	%	1				
28	50011400200 2	办公生活及文化福利建筑	%	1				

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施
建设以工代赈项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1			
2			
3			

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建以工代赈项目

第1页 共1页

序号	名称	型号规格	计量单位	备注
1	人工			
1.1				
1.2				
2	材料			
2.1				
2.2				
3	机械			
3.1				
3.2				

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1		梁太应至河边水渠1（656米）													
1.1	500101004001	人工挖沟槽，Ⅰ～Ⅱ类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	4.05	0.12	0.00	0.19	0.17	0.17	1.33	0.42	4.68	0.00	1.00	12.12
1.2	500101004002	人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	6.71	0.27	0.00	0.31	0.28	0.28	2.20	0.70	7.76	0.00	1.67	20.19
1.3	500103001001	回填土石方，机械夯填土石（利用原土）	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50
1.4	500101010001	人工装挑（抬）运一般土方，运距1000m以内	m ³	41.00	0.07	0.00	1.85	1.64	1.65	13.45	4.18	47.40	0.00	10.01	121.25
1.5	500109001001	C20混凝土水渠渠壁20cm	m ³	57.15	133.79	5.17	8.83	11.77	8.02	18.75	17.04	207.16	0.00	42.09	509.77
1.6	500109001002	C25混凝土水渠渠壁50cm	m ³	56.02	139.68	5.07	9.03	12.05	8.21	18.37	17.39	206.97	0.00	42.55	515.35
1.7	500109001003	C20混凝土水渠底板100mm	m ³	47.05	131.73	9.14	8.46	11.28	7.68	15.57	16.16	195.97	0.00	39.87	482.92
1.8	500110001001	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	7.40	9.28	5.01	0.98	1.30	1.37	2.70	1.96	18.72	0.00	4.39	53.11
1.9	500103007001	500厚片石垫层	m ³	13.41	35.15	0.64	2.21	2.95	3.15	4.40	4.33	83.86	0.00	13.51	163.62
1.10	500109009001	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.62	74.00	0.00	3.67	4.90	3.34	2.50	6.72	11.31	0.00	10.27	124.33
2		井塘寨至羊头顶水渠2（246米）													
2.1	500101004003	人工挖沟槽，Ⅰ～Ⅱ类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	4.05	0.12	0.00	0.19	0.17	0.17	1.33	0.42	4.68	0.00	1.00	12.12
2.2	500101004004	人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	6.71	0.27	0.00	0.31	0.28	0.28	2.20	0.70	7.76	0.00	1.67	20.19

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.3	500103001002	回填土石方，机械夯填土石（利用原土）	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50
2.4	500101010002	人工装挑(抬)运一般土方，运距1000m以内	m ³	41.00	0.07	0.00	1.85	1.64	1.65	13.45	4.18	47.40	0.00	10.01	121.25
2.5	500109001004	C20混凝土水渠渠壁20cm	m ³	57.15	133.79	5.17	8.83	11.77	8.02	18.75	17.04	207.16	0.00	42.09	509.77
2.6	500109001005	C20混凝土水渠底板100mm	m ³	47.05	131.73	9.14	8.46	11.28	7.68	15.57	16.16	195.97	0.00	39.87	482.92
2.7	500110001002	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	7.40	9.28	5.01	0.98	1.30	1.37	2.70	1.96	18.72	0.00	4.39	53.11
2.8	500109009002	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.62	74.00	0.00	3.67	4.90	3.34	2.50	6.72	11.31	0.00	10.27	124.33
2.9	500114001001	人力搬运钢材，装运卸100m	t	9.72	0.06	0.00	0.44	0.49	0.51	3.19	1.01	11.24	0.00	2.40	29.07
2.10	500114001002	人力搬运水泥，装运卸100m	t	7.96	0.05	0.00	0.36	0.40	0.42	2.61	0.83	9.20	0.00	1.96	23.80
2.11	500114001003	人工运碎石，装运卸100m	m ³ 成品堆方	10.73	0.13	0.00	0.49	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56
2.12	500114001004	人工运砂，装运卸100m	m ³ 成品堆方	10.10	0.12	0.00	0.46	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.89
3		泥鳅塘水渠3（315米）													
3.1	500101004005	人工挖沟槽，Ⅰ～Ⅱ类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	4.05	0.12	0.00	0.19	0.17	0.17	1.33	0.42	4.68	0.00	1.00	12.12
3.2	500101004006	人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	6.71	0.27	0.00	0.31	0.28	0.28	2.20	0.70	7.76	0.00	1.67	20.19

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.3	500103001003	回填土石方，机械夯填土石（利用原土）	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50
3.4	500101010003	人工装挑(抬)运一般土方，运距1000m以内	m ³	41.00	0.07	0.00	1.85	1.64	1.65	13.45	4.18	47.40	0.00	10.01	121.25
3.5	500109001006	C20混凝土水渠渠壁20cm	m ³	57.15	133.79	5.17	8.83	11.77	8.02	18.75	17.04	207.16	0.00	42.09	509.77
3.6	500109001007	C20混凝土水渠底板100mm	m ³	47.05	131.73	9.14	8.46	11.28	7.68	15.57	16.16	195.97	0.00	39.87	482.92
3.7	500110001003	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	7.40	9.28	5.01	0.98	1.30	1.37	2.70	1.96	18.72	0.00	4.39	53.11
3.8	500109009003	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.62	74.00	0.00	3.67	4.90	3.34	2.50	6.72	11.31	0.00	10.27	124.33
3.9	500114001005	人力搬运钢材，装运卸150m	t	13.18	0.06	0.00	0.60	0.66	0.70	4.32	1.37	15.24	0.00	3.25	39.38
3.10	500114001006	人力搬运水泥，装运卸150m	t	10.55	0.05	0.00	0.48	0.53	0.56	3.46	1.09	12.20	0.00	2.60	31.53
3.11	500114001007	人工运碎石，装运卸150m	m ³ 成品堆方	14.88	0.13	0.00	0.68	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.99
3.12	500114001008	人工运砂，装运卸150m	m ³ 成品堆方	14.26	0.12	0.00	0.65	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.31
4		泥鳅塘护坡挡墙（100米）													
4.1	500101004007	人工挖沟槽，III类土，上口宽2~4m，深3~4m	m ³	8.79	0.35	0.00	0.41	0.37	0.37	2.88	0.92	10.16	0.00	2.18	26.43
4.2	500103001004	回填土石方，机械夯填土石（利用原土）	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
4.3	500101010004	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1000m以内	m ³	41.00	0.07	0.00	1.85	1.64	1.65	13.45	4.18	47.40	0.00	10.01	121.25
4.4	500109001008	C25挡墙基础	m ³	43.87	139.75	9.92	8.71	11.61	7.91	14.39	16.53	192.92	0.00	40.11	485.72
4.5	500109001009	C25挡墙, 平均墙厚>1500mm	m ³	45.11	139.60	10.45	8.78	11.71	7.98	14.96	16.70	194.93	0.00	40.52	490.75
4.6	500110001004	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	7.40	9.28	5.01	0.98	1.30	1.37	2.70	1.96	18.72	0.00	4.39	53.11
4.7	500114001009	Φ100PVC泄水管(参考2022市政定额C3-0538)	m	13.96	15.56	0.00	1.33	1.18	1.19	4.58	2.65	16.14	0.00	5.09	61.67
4.8	500109009004	沥青麻丝伸缩缝	m ²	7.45	60.58	0.00	3.06	4.08	2.78	2.44	5.63	8.64	0.00	8.52	103.18
5		相思寨古洞水渠4(320米)													
5.1	500101004008	人工挖沟槽, I~II类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	4.05	0.12	0.00	0.19	0.17	0.17	1.33	0.42	4.68	0.00	1.00	12.12
5.2	500101004009	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	6.71	0.27	0.00	0.31	0.28	0.28	2.20	0.70	7.76	0.00	1.67	20.19
5.3	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50
5.4	500101010005	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1000m以内	m ³	41.00	0.07	0.00	1.85	1.64	1.65	13.45	4.18	47.40	0.00	10.01	121.25
5.5	500109001010	C20混凝土水渠渠壁20cm	m ³	57.15	133.79	5.17	8.83	11.77	8.02	18.75	17.04	207.16	0.00	42.09	509.77
5.6	500109001011	C20混凝土水渠底板100mm	m ³	47.05	131.73	9.14	8.46	11.28	7.68	15.57	16.16	195.97	0.00	39.87	482.92
5.7	500110001005	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	7.40	9.28	5.01	0.98	1.30	1.37	2.70	1.96	18.72	0.00	4.39	53.11

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
5.8	500109009005	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.62	74.00	0.00	3.67	4.90	3.34	2.50	6.72	11.31	0.00	10.27	124.33
5.9	500114001010	人力搬运钢材，装运卸100m	t	9.72	0.06	0.00	0.44	0.49	0.51	3.19	1.01	11.24	0.00	2.40	29.07
5.10	500114001011	人力搬运水泥，装运卸100m	t	7.96	0.05	0.00	0.36	0.40	0.42	2.61	0.83	9.20	0.00	1.96	23.80
5.11	500114001012	人工运碎石，装运卸100m	m ³ 成品堆方	10.73	0.13	0.00	0.49	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56
5.12	500114001013	人工运砂，装运卸100m	m ³ 成品堆方	10.10	0.12	0.00	0.46	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.89
6		黄岭寨沙洲圳水渠5（428米）													
6.1	500101004010	人工挖沟槽，Ⅰ～Ⅱ类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	4.05	0.12	0.00	0.19	0.17	0.17	1.33	0.42	4.68	0.00	1.00	12.12
6.2	500101004011	人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	6.71	0.27	0.00	0.31	0.28	0.28	2.20	0.70	7.76	0.00	1.67	20.19
6.3	500103001006	回填土石方，机械夯填土石（利用原土）	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50
6.4	500101010006	人工装挑（抬）运一般土方，运距1000m以内	m ³	41.00	0.07	0.00	1.85	1.64	1.65	13.45	4.18	47.40	0.00	10.01	121.25
6.5	500109001012	C20混凝土水渠渠壁20cm	m ³	57.15	133.79	5.17	8.83	11.77	8.02	18.75	17.04	207.16	0.00	42.09	509.77
6.6	500109001013	C20混凝土水渠底板100mm	m ³	47.05	131.73	9.14	8.46	11.28	7.68	15.57	16.16	195.97	0.00	39.87	482.92
6.7	500110001006	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	7.40	9.28	5.01	0.98	1.30	1.37	2.70	1.96	18.72	0.00	4.39	53.11

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
6.8	500109009006	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.62	74.00	0.00	3.67	4.90	3.34	2.50	6.72	11.31	0.00	10.27	124.33
6.9	500114001014	人力搬运钢材，装运卸200m	t	16.64	0.06	0.00	0.75	0.84	0.88	5.46	1.72	19.24	0.00	4.10	49.70
6.10	500114001015	人力搬运水泥，装运卸200m	t	13.15	0.05	0.00	0.59	0.66	0.69	4.31	1.36	15.20	0.00	3.24	39.27
6.11	500114001016	人工运碎石，装运卸200m	m ³ 成品堆方	19.03	0.13	0.00	0.86	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41
6.12	500114001017	人工运砂，装运卸200m	m ³ 成品堆方	18.41	0.12	0.00	0.83	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.73
7		盘古寨水渠6（272米）													
7.1	500101004012	人工挖沟槽，I~II类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	4.05	0.12	0.00	0.19	0.17	0.17	1.33	0.42	4.68	0.00	1.00	12.12
7.2	500101004013	人工挖沟槽，III类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	6.71	0.27	0.00	0.31	0.28	0.28	2.20	0.70	7.76	0.00	1.67	20.19
7.3	500103001007	回填土石方，机械夯填土石（利用原土）	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50
7.4	500101010007	人工装挑(抬)运一般土方，运距1000m以内	m ³	41.00	0.07	0.00	1.85	1.64	1.65	13.45	4.18	47.40	0.00	10.01	121.25
7.5	500109001014	C20混凝土水渠渠壁20cm	m ³	57.15	133.79	5.17	8.83	11.77	8.02	18.75	17.04	207.16	0.00	42.09	509.77
7.6	500109001015	C20混凝土水渠底板100mm	m ³	47.05	131.73	9.14	8.46	11.28	7.68	15.57	16.16	195.97	0.00	39.87	482.92
7.7	500110001007	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	7.40	9.28	5.01	0.98	1.30	1.37	2.70	1.96	18.72	0.00	4.39	53.11

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
7.8	500109009007	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.62	74.00	0.00	3.67	4.90	3.34	2.50	6.72	11.31	0.00	10.27	124.33
8		七圣水渠7（446米）													
8.1	500101004014	人工挖沟槽，Ⅰ～Ⅱ类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	4.05	0.12	0.00	0.19	0.17	0.17	1.33	0.42	4.68	0.00	1.00	12.12
8.2	500101004015	人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	6.71	0.27	0.00	0.31	0.28	0.28	2.20	0.70	7.76	0.00	1.67	20.19
8.3	500103001008	回填土石方，机械夯填土石（利用原土）	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50
8.4	500101010008	人工装挑（抬）运一般土方，运距1000m以内	m ³	41.00	0.07	0.00	1.85	1.64	1.65	13.45	4.18	47.40	0.00	10.01	121.25
8.5	500109001016	C20混凝土水渠渠壁20cm	m ³	57.15	133.79	5.17	8.83	11.77	8.02	18.75	17.04	207.16	0.00	42.09	509.77
8.6	500109001017	C20混凝土水渠底板100mm	m ³	47.05	131.73	9.14	8.46	11.28	7.68	15.57	16.16	195.97	0.00	39.87	482.92
8.7	500110001008	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	7.40	9.28	5.01	0.98	1.30	1.37	2.70	1.96	18.72	0.00	4.39	53.11
8.8	500109009008	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.62	74.00	0.00	3.67	4.90	3.34	2.50	6.72	11.31	0.00	10.27	124.33
8.9	500114001018	人力搬运钢材，装运卸100m	t	9.72	0.06	0.00	0.44	0.49	0.51	3.19	1.01	11.24	0.00	2.40	29.07
8.10	500114001019	人力搬运水泥，装运卸100m	t	7.96	0.05	0.00	0.36	0.40	0.42	2.61	0.83	9.20	0.00	1.96	23.80
8.11	500114001020	人工运碎石，装运卸100m	m ³ 成品堆方	10.73	0.13	0.00	0.49	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
8.12	500114001021	人工运砂，装运卸100m	m ³ 成品堆方	10.10	0.12	0.00	0.46	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.89
9		万塘中心水渠8（150米）													
9.1	500101004016	人工挖沟槽，Ⅰ～Ⅱ类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	4.05	0.12	0.00	0.19	0.17	0.17	1.33	0.42	4.68	0.00	1.00	12.12
9.2	500101004017	人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	6.71	0.27	0.00	0.31	0.28	0.28	2.20	0.70	7.76	0.00	1.67	20.19
9.3	500103001009	回填土石方，机械夯填土石（利用原土）	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50
9.4	500101010009	人工装挑（抬）运一般土方，运距1000m以内	m ³	41.00	0.07	0.00	1.85	1.64	1.65	13.45	4.18	47.40	0.00	10.01	121.25
9.5	500109001018	C20混凝土水渠渠壁20cm	m ³	57.15	133.79	5.17	8.83	11.77	8.02	18.75	17.04	207.16	0.00	42.09	509.77
9.6	500109001019	C20混凝土水渠底板100mm	m ³	47.05	131.73	9.14	8.46	11.28	7.68	15.57	16.16	195.97	0.00	39.87	482.92
9.7	500110001009	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	7.40	9.28	5.01	0.98	1.30	1.37	2.70	1.96	18.72	0.00	4.39	53.11
9.8	500109009009	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.62	74.00	0.00	3.67	4.90	3.34	2.50	6.72	11.31	0.00	10.27	124.33
9.9	500114001022	人力搬运钢材，装运卸50m	t	6.26	0.06	0.00	0.28	0.32	0.33	2.05	0.65	7.24	0.00	1.55	18.75
9.10	500114001023	人力搬运水泥，装运卸50m	t	5.36	0.05	0.00	0.24	0.27	0.28	1.76	0.56	6.20	0.00	1.33	16.06
9.11	500114001024	人工运碎石，装运卸50m	m ³ 成品堆方	6.57	0.13	0.00	0.30	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
9.12	500114001025	人工运砂，装运卸50m	m ³ 成品堆方	5.95	0.12	0.00	0.27	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46
10		社背水渠9（292米）													
10.1	500101004018	人工挖沟槽，Ⅰ～Ⅱ类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	4.05	0.12	0.00	0.19	0.17	0.17	1.33	0.42	4.68	0.00	1.00	12.12
10.2	500101004019	人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	6.71	0.27	0.00	0.31	0.28	0.28	2.20	0.70	7.76	0.00	1.67	20.19
10.3	500103001010	回填土石方，机械夯填土石（利用原土）	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50
10.4	500101010010	人工装挑（抬）运一般土方，运距1000m以内	m ³	41.00	0.07	0.00	1.85	1.64	1.65	13.45	4.18	47.40	0.00	10.01	121.25
10.5	500109001020	C20混凝土水渠渠壁20cm	m ³	57.15	133.79	5.17	8.83	11.77	8.02	18.75	17.04	207.16	0.00	42.09	509.77
10.6	500109001021	C20混凝土水渠底板100mm	m ³	47.05	131.73	9.14	8.46	11.28	7.68	15.57	16.16	195.97	0.00	39.87	482.92
10.7	500110001010	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	7.40	9.28	5.01	0.98	1.30	1.37	2.70	1.96	18.72	0.00	4.39	53.11
10.8	500109009010	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.62	74.00	0.00	3.67	4.90	3.34	2.50	6.72	11.31	0.00	10.27	124.33
11		高坪寨水渠10（360米）													
11.1	500101004020	人工挖沟槽，Ⅰ～Ⅱ类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	4.05	0.12	0.00	0.19	0.17	0.17	1.33	0.42	4.68	0.00	1.00	12.12
11.2	500101004021	人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	6.71	0.27	0.00	0.31	0.28	0.28	2.20	0.70	7.76	0.00	1.67	20.19
11.3	500103001011	回填土石方，机械夯填土石（利用原土）	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
11.4	500101010011	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1000m以内	m ³	41.00	0.07	0.00	1.85	1.64	1.65	13.45	4.18	47.40	0.00	10.01	121.25
11.5	500109001022	C20混凝土水渠渠壁20cm	m ³	57.15	133.79	5.17	8.83	11.77	8.02	18.75	17.04	207.16	0.00	42.09	509.77
11.6	500109001023	C20混凝土水渠底板100mm	m ³	47.05	131.73	9.14	8.46	11.28	7.68	15.57	16.16	195.97	0.00	39.87	482.92
11.7	500110001011	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	7.40	9.28	5.01	0.98	1.30	1.37	2.70	1.96	18.72	0.00	4.39	53.11
11.8	500109009011	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.62	74.00	0.00	3.67	4.90	3.34	2.50	6.72	11.31	0.00	10.27	124.33
11.9	500114001026	人力搬运钢材, 装运卸100m	t	9.72	0.06	0.00	0.44	0.49	0.51	3.19	1.01	11.24	0.00	2.40	29.07
11.10	500114001027	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	7.96	0.05	0.00	0.36	0.40	0.42	2.61	0.83	9.20	0.00	1.96	23.80
11.11	500114001028	人工运碎石, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	10.73	0.13	0.00	0.49	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56
11.12	500114001029	人工运砂, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	10.10	0.12	0.00	0.46	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.89
12		糯饭寨水渠11(285米)													
12.1	500101004022	人工挖沟槽, I~II类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	4.05	0.12	0.00	0.19	0.17	0.17	1.33	0.42	4.68	0.00	1.00	12.12
12.2	500101004023	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	6.71	0.27	0.00	0.31	0.28	0.28	2.20	0.70	7.76	0.00	1.67	20.19
12.3	500103001012	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
12.4	500101010012	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1000m以内	m ³	41.00	0.07	0.00	1.85	1.64	1.65	13.45	4.18	47.40	0.00	10.01	121.25
12.5	500109001024	C20混凝土水渠渠壁20cm	m ³	57.15	133.79	5.17	8.83	11.77	8.02	18.75	17.04	207.16	0.00	42.09	509.77
12.6	500109001025	C20混凝土水渠底板100mm	m ³	47.05	131.73	9.14	8.46	11.28	7.68	15.57	16.16	195.97	0.00	39.87	482.92
12.7	500110001012	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	7.40	9.28	5.01	0.98	1.30	1.37	2.70	1.96	18.72	0.00	4.39	53.11
12.8	500109009012	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.62	74.00	0.00	3.67	4.90	3.34	2.50	6.72	11.31	0.00	10.27	124.33
12.9	500114001030	人力搬运钢材, 装运卸100m	t	9.72	0.06	0.00	0.44	0.49	0.51	3.19	1.01	11.24	0.00	2.40	29.07
12.10	500114001031	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	7.96	0.05	0.00	0.36	0.40	0.42	2.61	0.83	9.20	0.00	1.96	23.80
12.11	500114001032	人工运碎石, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	10.73	0.13	0.00	0.49	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56
12.12	500114001033	人工运砂, 装运卸100m	m ³ 成品堆方	10.10	0.12	0.00	0.46	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.89
13		大神圳水渠12(775米)													
13.1	500101004024	人工挖沟槽, I~II类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	4.05	0.12	0.00	0.19	0.17	0.17	1.33	0.42	4.68	0.00	1.00	12.12
13.2	500101004025	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	6.71	0.27	0.00	0.31	0.28	0.28	2.20	0.70	7.76	0.00	1.67	20.19
13.3	500103001013	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
13.4	500101010013	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1000m以内	m ³	41.00	0.07	0.00	1.85	1.64	1.65	13.45	4.18	47.40	0.00	10.01	121.25
13.5	500109001026	C20混凝土水渠渠壁20cm	m ³	57.15	133.79	5.17	8.83	11.77	8.02	18.75	17.04	207.16	0.00	42.09	509.77
13.6	500109001027	C20混凝土水渠底板100mm	m ³	47.05	131.73	9.14	8.46	11.28	7.68	15.57	16.16	195.97	0.00	39.87	482.92
13.7	500110001013	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	7.40	9.28	5.01	0.98	1.30	1.37	2.70	1.96	18.72	0.00	4.39	53.11
13.8	500109009013	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.62	74.00	0.00	3.67	4.90	3.34	2.50	6.72	11.31	0.00	10.27	124.33
13.9	500114001034	人力搬运钢材, 装运卸300m	t	23.56	0.06	0.00	1.06	1.18	1.24	7.73	2.44	27.24	0.00	5.81	70.33
13.10	500114001035	人力搬运水泥, 装运卸300m	t	18.34	0.05	0.00	0.83	0.92	0.97	6.01	1.90	21.20	0.00	4.52	54.74
13.11	500114001036	人工运碎石, 装运卸300m	m ³ 成品堆方	27.33	0.13	0.00	1.24	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25
13.12	500114001037	人工运砂, 装运卸300m	m ³ 成品堆方	26.71	0.12	0.00	1.21	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57
14		观众脚水渠13(570米)													
14.1	500101004026	人工挖沟槽, I~II类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	4.05	0.12	0.00	0.19	0.17	0.17	1.33	0.42	4.68	0.00	1.00	12.12
14.2	500101004027	人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深≤1m	m ³	6.71	0.27	0.00	0.31	0.28	0.28	2.20	0.70	7.76	0.00	1.67	20.19
14.3	500103001014	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
14.4	500101010014	人工装挑(抬)运一般土方,运距1000m以内	m ³	41.00	0.07	0.00	1.85	1.64	1.65	13.45	4.18	47.40	0.00	10.01	121.25
14.5	500109001028	C20混凝土水渠渠壁20cm	m ³	57.15	133.79	5.17	8.83	11.77	8.02	18.75	17.04	207.16	0.00	42.09	509.77
14.6	500109001029	C20混凝土水渠底板100mm	m ³	47.05	131.73	9.14	8.46	11.28	7.68	15.57	16.16	195.97	0.00	39.87	482.92
14.7	500110001014	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	7.40	9.28	5.01	0.98	1.30	1.37	2.70	1.96	18.72	0.00	4.39	53.11
14.8	500109009014	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.62	74.00	0.00	3.67	4.90	3.34	2.50	6.72	11.31	0.00	10.27	124.33
14.9	500114001038	人力搬运钢材,装运卸300m	t	23.56	0.06	0.00	1.06	1.18	1.24	7.73	2.44	27.24	0.00	5.81	70.33
14.10	500114001039	人力搬运水泥,装运卸300m	t	18.34	0.05	0.00	0.83	0.92	0.97	6.01	1.90	21.20	0.00	4.52	54.74
14.11	500114001040	人工运碎石,装运卸300m	m ³ 成品堆方	27.33	0.13	0.00	1.24	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25
14.12	500114001041	人工运砂,装运卸300m	m ³ 成品堆方	26.71	0.12	0.00	1.21	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57
15		观众脚涵管(2处)													
15.1	500101004028	人工挖沟槽,III类土,上口宽≤1m,深≤1m	m ³	6.71	0.27	0.00	0.31	0.28	0.28	2.20	0.70	7.76	0.00	1.67	20.19
15.2	500103001015	回填土石方,机械夯填土石(利用原土)	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50
15.3	500101010015	人工装挑(抬)运一般土方,运距1000m以内	m ³	41.00	0.07	0.00	1.85	1.64	1.65	13.45	4.18	47.40	0.00	10.01	121.25

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
15.4	500109001030	C15混凝土包管	m ³	43.87	120.43	9.92	7.84	10.45	7.12	14.39	14.98	188.09	0.00	37.54	454.64
15.5	500110001015	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	7.40	9.28	5.01	0.98	1.30	1.37	2.70	1.96	18.72	0.00	4.39	53.11
15.6	500114001042	DN400 II级钢筋混凝土承插管	m	11.80	3.23	2.59	0.92	5.31	5.55	4.03	2.34	16.05	0.00	14.78	178.98
15.7	500114001043	人力搬运钢材，装运卸300m	t	23.56	0.06	0.00	1.06	1.18	1.24	7.73	2.44	27.24	0.00	5.81	70.33
15.8	500114001044	人力搬运水泥，装运卸300m	t	18.34	0.05	0.00	0.83	0.92	0.97	6.01	1.90	21.20	0.00	4.52	54.74
15.9	500114001045	人工运碎石，装运卸300m	m ³ 成品堆方	27.33	0.13	0.00	1.24	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25
15.10	500114001046	人工运砂，装运卸300m	m ³ 成品堆方	26.71	0.12	0.00	1.21	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57
16		学瘦下寨水渠14（760米）													
16.1	500101004029	人工挖沟槽，I~II类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	4.05	0.12	0.00	0.19	0.17	0.17	1.33	0.42	4.68	0.00	1.00	12.12
16.2	500101004030	人工挖沟槽，III类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	6.71	0.27	0.00	0.31	0.28	0.28	2.20	0.70	7.76	0.00	1.67	20.19
16.3	500103001016	回填土石方，机械夯填土石（利用原土）	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50
16.4	500101010016	人工装挑（抬）运一般土方，运距1000m以内	m ³	41.00	0.07	0.00	1.85	1.64	1.65	13.45	4.18	47.40	0.00	10.01	121.25
16.5	500109001031	C20混凝土水渠渠壁20cm	m ³	57.15	133.79	5.17	8.83	11.77	8.02	18.75	17.04	207.16	0.00	42.09	509.77

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
16.6	500109001032	C20混凝土水渠底板100mm	m ³	47.05	131.73	9.14	8.46	11.28	7.68	15.57	16.16	195.97	0.00	39.87	482.92
16.7	500110001016	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	7.40	9.28	5.01	0.98	1.30	1.37	2.70	1.96	18.72	0.00	4.39	53.11
16.8	500109009015	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.62	74.00	0.00	3.67	4.90	3.34	2.50	6.72	11.31	0.00	10.27	124.33
16.9	500114001047	人力搬运钢材，装运卸300m	t	23.56	0.06	0.00	1.06	1.18	1.24	7.73	2.44	27.24	0.00	5.81	70.33
16.10	500114001048	人力搬运水泥，装运卸300m	t	18.34	0.05	0.00	0.83	0.92	0.97	6.01	1.90	21.20	0.00	4.52	54.74
16.11	500114001049	人工运碎石，装运卸300m	m ³ 成品堆方	27.33	0.13	0.00	1.24	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25
16.12	500114001050	人工运砂，装运卸300m	m ³ 成品堆方	26.71	0.12	0.00	1.21	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57
17		学瘦下寨涵管（2处）													
17.1	500101004031	人工挖沟槽，III类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	6.71	0.27	0.00	0.31	0.28	0.28	2.20	0.70	7.76	0.00	1.67	20.19
17.2	500103001017	回填土石方，机械夯填土石（利用原土）	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50
17.3	500101010017	人工装挑（抬）运一般土方，运距1000m以内	m ³	41.00	0.07	0.00	1.85	1.64	1.65	13.45	4.18	47.40	0.00	10.01	121.25
17.4	500109001033	C15混凝土包管	m ³	43.87	120.43	9.92	7.84	10.45	7.12	14.39	14.98	188.09	0.00	37.54	454.64
17.5	500110001017	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	7.40	9.28	5.01	0.98	1.30	1.37	2.70	1.96	18.72	0.00	4.39	53.11

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
17.6	500114001051	DN400 II级钢筋混凝土承插管	m	11.80	3.23	2.59	0.92	5.31	5.55	4.03	2.34	16.05	0.00	14.78	178.98
17.7	500114001052	人力搬运钢材，装运卸300m	t	23.56	0.06	0.00	1.06	1.18	1.24	7.73	2.44	27.24	0.00	5.81	70.33
17.8	500114001053	人力搬运水泥，装运卸300m	t	18.34	0.05	0.00	0.83	0.92	0.97	6.01	1.90	21.20	0.00	4.52	54.74
17.9	500114001054	人工运碎石，装运卸300m	m ³ 成品堆方	27.33	0.13	0.00	1.24	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25
17.10	500114001055	人工运砂，装运卸300m	m ³ 成品堆方	26.71	0.12	0.00	1.21	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57
18		产业机耕道路1													
18.1		道路（3030米）													
18.1.1	500101002001	人工挖一般土方，I~II类土	m ³	1.66	0.08	0.00	0.08	0.07	0.07	0.54	0.18	1.92	0.00	0.41	5.02
18.1.2	500101002002	人工挖一般土方，III类土	m ³	3.29	0.16	0.00	0.16	0.14	0.14	1.08	0.35	3.80	0.00	0.82	9.93
18.1.3	500103001018	回填土石方，机械夯填土石（利用原土）	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50
18.1.4	500101010018	人工装挑（抬）运一般土方，运距1400m以内	m ³	56.23	0.07	0.00	2.53	2.25	2.26	18.44	5.73	65.00	0.00	13.73	166.24
18.1.5	500103001019	土路肩	m ²	0.48	0.05	0.52	0.05	0.06	0.07	0.27	0.11	0.96	0.00	0.23	2.80
18.1.6	500109001034	18cm厚C25混凝土路面	m ²	7.59	23.83	2.78	1.54	1.71	1.80	2.58	2.93	37.39	0.00	7.39	89.53

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
18.1.7	500109009016	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂，间距5m，深度40mm	m ²	7.45	60.58	0.00	3.06	4.08	2.78	2.44	5.63	8.64	0.00	8.52	103.18
19		产业机耕道路2													
19.1		道路（310米）													
19.1.1	500101002003	人工挖一般土方，I~II类土	m ³	1.66	0.08	0.00	0.08	0.07	0.07	0.54	0.18	1.92	0.00	0.41	5.02
19.1.2	500101002004	人工挖一般土方，III类土	m ³	3.29	0.16	0.00	0.16	0.14	0.14	1.08	0.35	3.80	0.00	0.82	9.93
19.1.3	500103001020	回填土石方，机械夯填土石（利用原土）	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50
19.1.4	500101010019	人工装挑（抬）运一般土方，运距1400m以内	m ³	56.23	0.07	0.00	2.53	2.25	2.26	18.44	5.73	65.00	0.00	13.73	166.24
19.1.5	500103001021	土路肩	m ²	0.48	0.05	0.52	0.05	0.06	0.07	0.27	0.11	0.96	0.00	0.23	2.80
19.1.6	500109001035	18cm厚C25混凝土路面	m ²	7.59	23.83	2.78	1.54	1.71	1.80	2.58	2.93	37.39	0.00	7.39	89.53
19.1.7	500109009017	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂，间距5m，深度40mm	m ²	7.45	60.58	0.00	3.06	4.08	2.78	2.44	5.63	8.64	0.00	8.52	103.18
20		产业机耕道路3													
20.1		道路（620米）													
20.1.1	500101002005	人工挖一般土方，I~II类土	m ³	1.66	0.08	0.00	0.08	0.07	0.07	0.54	0.18	1.92	0.00	0.41	5.02
20.1.2	500103001022	回填土石方，机械夯填土石（利用原土）	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
20.1.3	500101010020	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1400m以内	m ³	56.23	0.07	0.00	2.53	2.25	2.26	18.44	5.73	65.00	0.00	13.73	166.24
20.1.4	500103001023	土路肩	m ²	0.48	0.05	0.52	0.05	0.06	0.07	0.27	0.11	0.96	0.00	0.23	2.80
20.1.5	500109001036	18cm厚C25混凝土路面	m ²	7.59	23.83	2.78	1.54	1.71	1.80	2.58	2.93	37.39	0.00	7.39	89.53
20.1.6	500109009018	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂, 间距5m, 深度40mm	m ²	7.45	60.58	0.00	3.06	4.08	2.78	2.44	5.63	8.64	0.00	8.52	103.18
21		产业机耕道路4													
21.1		道路(280米)													
21.1.1	500101002006	人工挖一般土方, I~II类土	m ³	1.66	0.08	0.00	0.08	0.07	0.07	0.54	0.18	1.92	0.00	0.41	5.02
21.1.2	500103001024	回填土石方, 机械夯填土石(利用原土)	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50
21.1.3	500101010021	人工装挑(抬)运一般土方, 运距1400m以内	m ³	56.23	0.07	0.00	2.53	2.25	2.26	18.44	5.73	65.00	0.00	13.73	166.24
21.1.4	500103001025	土路肩	m ²	0.48	0.05	0.52	0.05	0.06	0.07	0.27	0.11	0.96	0.00	0.23	2.80
21.1.5	500109001037	18cm厚C25混凝土路面	m ²	7.59	23.83	2.78	1.54	1.71	1.80	2.58	2.93	37.39	0.00	7.39	89.53
21.1.6	500109009019	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂, 间距5m, 深度40mm	m ²	7.45	60.58	0.00	3.06	4.08	2.78	2.44	5.63	8.64	0.00	8.52	103.18
22		产业机耕道路5													
22.1		道路(260米)													

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
22.1.1	500101002007	人工挖一般土方，I~II类土	m ³	1.66	0.08	0.00	0.08	0.07	0.07	0.54	0.18	1.92	0.00	0.41	5.02
22.1.2	500103001026	回填土石方，机械夯填土石（利用原土）	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50
22.1.3	500101010022	人工装挑(抬)运一般土方，运距1400m以内	m ³	56.23	0.07	0.00	2.53	2.25	2.26	18.44	5.73	65.00	0.00	13.73	166.24
22.1.4	500103001027	土路肩	m ²	0.48	0.05	0.52	0.05	0.06	0.07	0.27	0.11	0.96	0.00	0.23	2.80
22.1.5	500109001038	18cm厚C25混凝土路面	m ²	7.59	23.83	2.78	1.54	1.71	1.80	2.58	2.93	37.39	0.00	7.39	89.53
22.1.6	500109009020	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂，间距5m，深度40mm	m ²	7.45	60.58	0.00	3.06	4.08	2.78	2.44	5.63	8.64	0.00	8.52	103.18
23		磨刀寨片区													
23.1		道路（302米）													
23.1.1	500101002008	人工挖一般土方，I~II类土	m ³	1.66	0.08	0.00	0.08	0.07	0.07	0.54	0.18	1.92	0.00	0.41	5.02
23.1.2	500101010023	人工装挑(抬)运一般土方，运距1400m以内	m ³	56.23	0.07	0.00	2.53	2.25	2.26	18.44	5.73	65.00	0.00	13.73	166.24
23.1.3	500103001028	土路肩	m ²	0.48	0.05	0.52	0.05	0.06	0.07	0.27	0.11	0.96	0.00	0.23	2.80
23.1.4	500109001039	18cm厚C25混凝土路面	m ²	7.59	23.83	2.78	1.54	1.71	1.80	2.58	2.93	37.39	0.00	7.39	89.53
23.1.5	500109009021	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂，间距5m，深度40mm	m ²	7.45	60.58	0.00	3.06	4.08	2.78	2.44	5.63	8.64	0.00	8.52	103.18
24		福洞寨片区													

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
24.1		道路（774米）													
24.1.1	500101002009	人工挖一般土方，I~II类土	m ³	1.66	0.08	0.00	0.08	0.07	0.07	0.54	0.18	1.92	0.00	0.41	5.02
24.1.2	500101010024	人工装挑(抬)运一般土方，运距1400m以内	m ³	56.23	0.07	0.00	2.53	2.25	2.26	18.44	5.73	65.00	0.00	13.73	166.24
24.1.3	500103001029	土路肩	m ²	0.48	0.05	0.52	0.05	0.06	0.07	0.27	0.11	0.96	0.00	0.23	2.80
24.1.4	500109001040	18cm厚C25混凝土路面	m ²	7.59	23.83	2.78	1.54	1.71	1.80	2.58	2.93	37.39	0.00	7.39	89.53
24.1.5	500109009022	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂，间距5m，深度40mm	m ²	7.45	60.58	0.00	3.06	4.08	2.78	2.44	5.63	8.64	0.00	8.52	103.18
24.2		盖板渠（4.5m）													
24.2.1	500101003001	人工挖渠道，III类土，上口宽4~8m	m ³	5.40	0.27	0.00	0.26	0.23	0.23	1.77	0.57	6.24	0.00	1.35	16.30
24.2.2	500103001030	回填土石方，机械夯填土石（利用原土）	m ³	4.46	0.30	1.50	0.28	0.38	0.40	1.79	0.64	6.31	0.00	1.45	17.50
24.2.3	500101010025	人工装挑(抬)运一般土方，运距1400m以内	m ³	56.23	0.07	0.00	2.53	2.25	2.26	18.44	5.73	65.00	0.00	13.73	166.24
24.2.4	500109001041	C15垫层	m ³	67.01	120.43	3.55	8.60	11.46	7.81	21.98	16.86	214.85	0.00	42.53	515.08
24.2.5	500109001042	C30砼基座	m ³	43.87	149.27	9.92	9.14	12.18	8.30	14.39	17.30	195.61	0.00	41.40	501.38
24.2.6	500105001001	M7.5浆砌片石铺砌	m ³	21.73	32.72	2.03	2.54	3.39	3.62	7.22	5.13	89.08	0.00	15.07	182.53
24.2.7	500109001043	c30砼台身、台帽	m ³	47.40	149.12	11.30	9.35	12.47	8.50	15.73	17.77	200.34	0.00	42.48	514.45

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
24.2.8	500109001044	c30钢筋砼盖板	m ³	51.62	148.12	1.70	9.06	12.09	8.24	16.93	17.34	204.57	0.00	42.27	511.94
24.2.9	500110001018	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	7.40	9.28	5.01	0.98	1.30	1.37	2.70	1.96	18.72	0.00	4.39	53.11
24.2.10	500111001001	一般钢筋制作安装，人工	t	384.06	3276.10	166.77	172.21	114.81	143.99	126.63	306.92	885.45	0.00	501.92	6078.86
25		古田寨片区													
25.1		道路（749米）													
25.1.1	500101002010	人工挖一般土方，I~II类土	m ³	1.66	0.08	0.00	0.08	0.07	0.07	0.54	0.18	1.92	0.00	0.41	5.02
25.1.2	500101010026	人工装挑(抬)运一般土方，运距1400m以内	m ³	56.23	0.07	0.00	2.53	2.25	2.26	18.44	5.73	65.00	0.00	13.73	166.24
25.1.3	500103001031	土路肩	m ²	0.48	0.05	0.52	0.05	0.06	0.07	0.27	0.11	0.96	0.00	0.23	2.80
25.1.4	500109001045	18cm厚C25混凝土路面	m ²	7.59	23.83	2.78	1.54	1.71	1.80	2.58	2.93	37.39	0.00	7.39	89.53
25.1.5	500109009023	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂，间距5m，深度40mm	m ²	7.45	60.58	0.00	3.06	4.08	2.78	2.44	5.63	8.64	0.00	8.52	103.18
26		大燕寨片区													
26.1		道路（175米）													
26.1.1	500101002011	人工挖一般土方，I~II类土	m ³	1.66	0.08	0.00	0.08	0.07	0.07	0.54	0.18	1.92	0.00	0.41	5.02
26.1.2	500101010027	人工装挑(抬)运一般土方，运距1400m以内	m ³	56.23	0.07	0.00	2.53	2.25	2.26	18.44	5.73	65.00	0.00	13.73	166.24

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第22页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
26.1.3	500103001032	土路肩	m ²	0.48	0.05	0.52	0.05	0.06	0.07	0.27	0.11	0.96	0.00	0.23	2.80
26.1.4	500109001046	18cm厚C25混凝土路面	m ²	7.59	23.83	2.78	1.54	1.71	1.80	2.58	2.93	37.39	0.00	7.39	89.53
26.1.5	500109009024	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂，间距5m，深度40mm	m ²	7.45	60.58	0.00	3.06	4.08	2.78	2.44	5.63	8.64	0.00	8.52	103.18
27	500114002001	其他施工临时工程	%												
28	500114002002	办公生活及文化福利建筑	%												

工程单价费(税)率汇总表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费(税)率(%)							备注
		其他 直接费	现场 经费	施工 管理费	社会保 障及 企业计 提费	企业 利润	风险金	税金	
一	建筑工程								
1	土方工程	4.5	4	3.7	32.8	7	0	9	
2	石方工程	4.5	6	5.7	32.8	7	0	9	
3	土石填筑工程	4.5	6	5.8	32.8	7	0	9	
4	混凝土工程	4.5	6	3.7	32.8	7	0	9	
5	钢筋制安工程	4.5	3	3.5	32.8	7	0	9	
6	模板工程	4.5	6	5.7	32.8	7	0	9	
7	钻孔灌浆锚固工程	4.5	7	6.6	32.8	7	0	9	
8	自采砂石料工程	4.5	2	0	0	0	0	0	
9	植物措施	4.5	4	3.8	32.8	7	0	9	
10	疏浚工程	4.5	5	4.6	32.8	7	0	9	
11	其他建筑工程	4.5	5	4.8	32.8	7	0	9	
二	安装工程								
1	安装工程	5.2	45	47	32.8	7	0	9	

电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第1页 共1页

单位: 元

序号	名称	型号规格	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他	合计	备注
1	电		kW. h					0.96	
2	水		m ³					0.50	
3	风		m ³					0.15	

混凝土配合比材料表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第1页 共1页

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量(kg/m³)					单价(元/m³)	备注	
						水泥(kg)	砂(m³)	石(m³)	水(m³)				
1		C15	32.5	2	0.65	285	0.561	0.841	0.177			246.72	
2		C20	32.5	2	0.55	340	0.528	0.841	0.177			263.19	
3		C25	32.5	2	0.5	365	0.507	0.841	0.177			269.81	
4		C25	42.5	2	0.55	340	0.528	0.841	0.177			272.22	
5		C30	32.5	2	0.45	404	0.485	0.841	0.177			281.49	

招标人供应材料价格表

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以
工代赈项目

第1页 共1页

序号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价 (元)	供应条件	备注
	无					

招标人提供施工设备表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施
建设以工代赈项目

第1页 共1页

序号	设备名称	型号规格	设备 状况	设备 所在地点	计量 单位	数量	折旧费	备注
							元/台时(台班)	
	无							

招标人提供施工设施表

招标编号：

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	数量	备注
	无			

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第1页 共2页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
1	压路机	内燃 重量12~15t	8.96	15.85	0.00	24.81	8.30	19.50	0.00	0.00	0.00	27.80	0.00	52.61
2	蛙式夯实机	功率2.8kW	0.15	0.93	0.00	1.08	6.92	0.00	2.40	0.00	0.00	9.32	0.00	10.40
3	砂浆搅拌机	出料0.4m³	1.47	2.06	0.63	4.16	4.50	0.00	3.65	0.00	0.00	8.15	0.00	12.31
4	混凝土搅拌机	出料0.4m³	2.91	4.90	1.07	8.88	4.50	0.00	8.26	0.00	0.00	12.76	0.00	21.64
5	混凝土输送泵	输出量30m³/h	26.97	18.93	2.10	48.00	8.30	0.00	25.63	0.00	0.00	33.93	0.00	81.93
6	振动器	插入式 功率1.1kW	0.28	1.12	0.00	1.40	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.77	0.00	2.17
7	振动器	插入式 功率1.5kW	0.45	1.65	0.00	2.10	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	1.06	0.00	3.16
8	振动器	插入式 功率2.2kW	0.48	1.71	0.00	2.19	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	1.63	0.00	3.82
9	振动器	变频机组 容量4.5kVA	1.85	4.42	0.00	6.27	0.00	0.00	3.26	0.00	0.00	3.26	0.00	9.53
10	振动器	变频机组 容量8.5kVA	3.08	7.30	0.00	10.38	0.00	0.00	6.14	0.00	0.00	6.14	0.00	16.52
11	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	0.21	0.39	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.43	32.43	0.00	33.03
12	载重汽车	载重量5t	6.88	9.96	0.00	16.84	4.50	0.00	0.00	21.60	0.00	26.10	0.00	42.94
13	自卸汽车	载重量8t	19.99	12.43	0.00	32.42	4.50	30.60	0.00	0.00	0.00	35.10	0.00	67.52
14	双胶轮车		0.23	0.59	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
15	汽车起重机	起重量5t	11.43	11.39	0.00	22.82	9.34	0.00	0.00	17.40	0.00	26.74	0.00	49.56

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

第2页 共2页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
16	离心水泵	单级双吸 功率 20kW	0.95	4.01	1.23	6.19	4.50	0.00	18.53	0.00	0.00	23.03	0.00	29.22
17	试压泵	2.5MPa	0.38	0.36	0.26	1.00	4.50	0.00	1.44	0.00	0.00	5.94	0.00	6.94
18	电焊机	交流25kVA	0.29	0.28	0.09	0.66	0.00	0.00	13.92	0.00	0.00	13.92	0.00	14.58
19	钢筋切断机	功率20kW	1.04	1.57	0.28	2.89	4.50	0.00	16.51	0.00	0.00	21.01	0.00	23.90

工程单价计算表

人工挖沟槽，Ⅰ～Ⅱ类土，上口宽≤1m，深≤1m 工程

单价编号：1

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:01022。 挖土、修底、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。						
1	直接费		元			452.40
1.1	人工费		元			404.82
	人工		工时	117	3.46	404.82
1.2	材料费		元			12.14
	零星材料费		%	3	404.82	12.14
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	416.96	18.76
1.5	现场经费		元	4%	416.96	16.68
2	施工管理费		元	3.7%	452.40	16.74
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	404.82	132.78
4	企业利润		元	7%	601.92	42.13
5	价差		元			468.00
	人工		工时	117	4.00	468.00
6	风险金		元	0%	1112.05	0.00
7	税金		元	9%	1112.05	100.08
	合计		元			1212.13
	单价		元			12.12

工程单价计算表

人工挖沟槽，III类土，上口宽≤1m，深≤1m 工程

单价编号：2

定额单位：100m³

施工方法： 定额编号:01031。 挖土、修底、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			757.42
1.1	人工费		元			671.24
	人工		工时	194	3.46	671.24
1.2	材料费		元			26.85
	零星材料费		%	4	671.24	26.85
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	698.09	31.41
1.5	现场经费		元	4%	698.09	27.92
2	施工管理费		元	3.7%	757.42	28.02
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	671.24	220.17
4	企业利润		元	7%	1005.61	70.39
5	价差		元			776.00
	人工		工时	194	4.00	776.00
6	风险金		元	0%	1852.00	0.00
7	税金		元	9%	1852.00	166.68
	合计		元			2018.68
	单价		元			20.19

工程单价计算表

回填土石方，机械夯填土石（利用原土） 工程

单价编号：3

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:03003。 包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			691.63
1.1	人工费		元			446.34
	人工		工时	129	3.46	446.34
1.2	材料费		元			29.81
	零星材料费		%	5	596.10	29.81
1.3	机械使用费		元			149.76
	蛙式夯实机	功率2.8kW	台时	14.4	10.40	149.76
1.4	其他直接费		元	4.5%	625.91	28.17
1.5	现场经费		元	6%	625.91	37.55
2	施工管理费		元	5.8%	691.63	40.11
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	545.99	179.08
4	企业利润		元	7%	910.82	63.76
5	价差		元			631.20
	人工		工时	129	4.00	516.00
	机械工		工时	28.8	4.00	115.20
6	风险金		元	0%	1605.78	0.00
7	税金		元	9%	1605.78	144.52
	合计		元			1750.30
	单价		元			17.50

工程单价计算表

人工装挑(抬)运一般土方,运距1000m以内 工程

单价编号: 4

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:01158+01159*98。 装、运、卸土并平整土。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4456.64
1.1	人工费		元			4100.10
	人工		工时	107	3.46	370.22
	人工		工时	1078	3.46	3729.88
1.2	材料费		元			7.40
	零星材料费		%	2	370.22	7.40
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	4107.50	184.84
1.5	现场经费		元	4%	4107.50	164.30
2	施工管理费		元	3.7%	4456.64	164.90
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4100.10	1344.83
4	企业利润		元	7%	5966.37	417.65
5	价差		元			4740.00
	人工		工时	1185	4.00	4740.00
6	风险金		元	0%	11124.02	0.00
7	税金		元	9%	11124.02	1001.16
	合计		元			12125.18
	单价		元			121.25

工程单价计算表

C20混凝土水渠渠壁20cm 工程

单价编号：5

定额单位：100m³

定额编号:04071+04262*1.03+04276*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 施工方法:将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板,30m内运输等。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			21671.09
1.1	人工费		元			5715.30
	人工		工时	731	3.46	2529.26
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	257.5	3.46	890.95
1.2	材料费		元			13379.20
	水		m ³	90	0.50	45.00
	C20纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	126.22	13000.66
	其他材料费		%	2	13045.66	260.91
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	3	890.95	26.73
1.3	机械使用费		元			517.35
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	40.5	2.17	87.89
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	11.2	33.03	369.94
	其他机械费		%	13	457.83	59.52
1.4	其他直接费		元	4.5%	19611.85	882.53
1.5	现场经费		元	6%	19611.85	1176.71
2	施工管理费		元	3.7%	21671.09	801.83
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	5715.30	1874.62
4	企业利润		元	7%	24347.54	1704.33
5	价差		元			20715.68
	人工		工时	1651.82	4.00	6607.28
	水泥	32.5MPa	t	35.0358	107.98	3783.17
	碎石		m ³	86.6671	73.09	6334.50
	机制砂		m ³	54.4067	73.35	3990.73
6	风险金		元	0%	46767.55	0.00
7	税金		元	9%	46767.55	4209.08

工程单价计算表

C20混凝土水渠渠壁20cm 工程

单价编号：5

定额单位：100m³

定额编号:04071+04262*1.03+04276*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 施工方法:将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板,30m内运输等。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	合计		元			50976.63
	单价		元			509.77

工程单价计算表

C25混凝土水渠渠壁50cm 工程

单价编号：6

定额单位：100m³

定额编号:04262*1.03+04276*1.03+04074。 将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁 施工方法：板，30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			22185.38
1.1	人工费		元			5601.95
	人工		工时	774.56	3.46	2679.98
	人工		工时	257.5	3.46	890.95
	人工		工时	587	3.46	2031.02
1.2	材料费		元			13967.89
	零星材料费		%	2	2679.98	53.60
	零星材料费		%	3	890.95	26.73
	水		m ³	90	0.50	45.00
	C25纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m ³	103	131.75	13570.25
	其他材料费		%	2	13615.25	272.31
1.3	机械使用费		元			507.42
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	36.45	2.17	79.10
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	11.2	33.03	369.94
	其他机械费		%	13	449.04	58.38
1.4	其他直接费		元	4.5%	20077.26	903.48
1.5	现场经费		元	6%	20077.26	1204.64
2	施工管理费		元	3.7%	22185.38	820.86
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	5601.95	1837.44
4	企业利润		元	7%	24843.68	1739.06
5	价差		元			20696.64
	人工		工时	1619.06	4.00	6476.24
	水泥	32.5MPa	t	37.5816	107.98	4058.06
	碎石		m ³	86.6671	73.09	6334.50
	机制砂		m ³	52.186	73.35	3827.84
6	风险金		元	0%	47279.38	0.00
7	税金		元	9%	47279.38	4255.14

工程单价计算表

C25混凝土水渠渠壁50cm 工程

单价编号：6

定额单位：100m³

定额编号：04262*1.03+04276*1.03+04074。 施工方法：将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板，30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	合计		元			51534.52
	单价		元			515.35

工程单价计算表

C20混凝土水渠底板100mm 工程

单价编号：7

定额单位：100m³

定额编号:04035+04262*1.03+04276*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 施工方法:将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板,30m内运输等。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			20765.65
1.1	人工费		元			4704.98
	人工		工时	439	3.46	1518.94
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	257.5	3.46	890.95
1.2	材料费		元			13173.47
	水		m ³	70	0.50	35.00
	C20纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103	126.22	13000.66
	其他材料费		%	0.5	13035.66	65.18
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	3	890.95	26.73
1.3	机械使用费		元			913.99
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73	9.53	178.50
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	13.545	33.03	447.39
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	29.22	279.05
	其他机械费		%	1	904.94	9.05
1.4	其他直接费		元	4.5%	18792.44	845.66
1.5	现场经费		元	6%	18792.44	1127.55
2	施工管理费		元	3.7%	20765.65	768.33
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4747.94	1557.32
4	企业利润		元	7%	23091.30	1616.39
5	价差		元			19597.34
	人工		工时	1359.82	4.00	5439.28
	机械工		工时	12.415	4.00	49.66
	水泥	32.5MPa	t	35.0358	107.98	3783.17
	碎石		m ³	86.6671	73.09	6334.50
	机制砂		m ³	54.4067	73.35	3990.73

工程单价计算表

C20混凝土水渠底板100mm 工程

单价编号：7

定额单位：100m³

定额编号:04035+04262*1.03+04276*1.03。
 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
 施工方法:将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板,30m内运输等。
 装、运、卸、清洗。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
6	风险金		元	0%	44305.03	0.00
7	税金		元	9%	44305.03	3987.45
	合计		元			48292.48
	单价		元			482.92

工程单价计算表

普通标准钢模板制作安装拆除 工程

单价编号：8

定额单位：100m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:05001+05002。 施工方法: 模板制作, 立柱、围令制作, 预埋铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒拉筋割断。						
1	直接费		元			2398.10
1.1	人工费		元			740.44
	人工		工时	12	3.46	41.52
	人工		工时	202	3.46	698.92
1.2	材料费		元			928.39
	组合钢模板		kg	79.57	3.00	238.71
	型钢		kg	42.97	3.00	128.91
	铁件		kg	1.5	3.00	4.50
	焊条		kg	0.5	3.00	1.50
	卡扣件		kg	25.33	3.00	75.99
	其他材料费		%	2	449.61	8.99
	预埋铁件		kg	121.68	3.00	365.04
	混凝土柱		m ³	0.28	320.00	89.60
	焊条		kg	1.98	3.00	5.94
	其他材料费		%	2	460.58	9.21
1.3	机械使用费		元			501.40
	载重汽车	载重量5t	台时	0.36	42.94	15.46
	电焊机	交流25kVA	台时	0.7	14.58	10.21
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.06	23.90	1.43
	其他机械费		%	5	27.10	1.36
	汽车起重机	起重量5t	台时	8.5	49.56	421.26
	电焊机	交流25kVA	台时	2	14.58	29.16
	其他机械费		%	5	450.42	22.52
1.4	其他直接费		元	4.5%	2170.23	97.66
1.5	现场经费		元	6%	2170.23	130.21
2	施工管理费		元	5.7%	2398.10	136.69
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	821.74	269.53
4	企业利润		元	7%	2804.32	196.30
5	价差		元			1871.65
	人工		工时	214	4.00	856.00

工程单价计算表

普通标准钢模板制作安装拆除 工程

单价编号：8

定额单位：100m²

定额编号:05001+05002。 施工方法: 模板制作, 立柱、围令制作, 预埋铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒拉筋割断。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	机械工		工时	23.496	4.00	93.98
	组合钢模板		kg	79.57	2.13	169.48
	型钢		kg	42.97	0.50	21.49
	汽油		kg	51.892	6.51	337.82
	铁件		kg	1.5	2.72	4.08
	预埋铁件		kg	121.68	2.81	341.92
	焊条		kg	2.48	2.56	6.35
	卡扣件		kg	25.33	1.60	40.53
6	风险金		元	0%	4872.27	0.00
7	税金		元	9%	4872.27	438.50
	合计		元			5310.77
	单价		元			53.11

工程单价计算表

500厚片石垫层 工程

单价编号：9

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:03070。 运石（预制块）、选石、修石、砌筑、填缝、找平。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			5437.10
1.1	人工费		元			1341.44
	人工		工时	387.7	3.46	1341.44
1.2	材料费		元			3514.80
	块石		m ³	116	30.00	3480.00
	其他材料费		%	1	3480.00	34.80
1.3	机械使用费		元			64.21
	双胶轮车		台时	78.3	0.82	64.21
1.4	其他直接费		元	4.5%	4920.45	221.42
1.5	现场经费		元	6%	4920.45	295.23
2	施工管理费		元	5.8%	5437.10	315.35
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1341.44	439.99
4	企业利润		元	7%	6192.44	433.47
5	价差		元			8385.52
	人工		工时	387.7	4.00	1550.80
	块石		m ³	116	58.92	6834.72
6	风险金		元	0%	15011.43	0.00
7	税金		元	9%	15011.43	1351.03
	合计		元			16362.46
	单价		元			163.62

工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2 工程

单价编号：10

定额单位：100m²

施工方法：定额编号:04455。 熔化沥青、烤砂拌和、清洗表面、洗模安装、拆模。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			9019.79
1.1	人工费		元			762.24
	人工		工时	220.3	3.46	762.24
1.2	材料费		元			7400.47
	铁钉		kg	4.1	3.00	12.30
	铁丝		kg	10.3	3.00	30.90
	木柴		t	1.01	600.00	606.00
	沥青		t	1.47	4500.00	6615.00
	机制砂		m ³	2.1	30.00	63.00
	其他材料费		%	1	7327.20	73.27
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	8162.71	367.32
1.5	现场经费		元	6%	8162.71	489.76
2	施工管理费		元	3.7%	9019.79	333.73
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	762.24	250.01
4	企业利润		元	7%	9603.53	672.25
5	价差		元			1131.03
	人工		工时	220.3	4.00	881.20
	铁钉		kg	4.1	2.50	10.25
	铁丝		kg	10.3	0.46	4.74
	木柴		t	1.01	80.00	80.80
	机制砂		m ³	2.1	73.35	154.04
6	风险金		元	0%	11406.81	0.00
7	税金		元	9%	11406.81	1026.61
	合计		元			12433.42
	单价		元			124.33

工程单价计算表

人力搬运钢材, 装运卸100m 工程

单价编号: 11

定额单位: 100t

施工方法: 定额编号:11193+11199*5。 装、运、卸、堆存。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1071.48
1.1	人工费		元			972.26
	人工		工时	181	3.46	626.26
	人工		工时	100	3.46	346.00
1.2	材料费		元			6.26
	零星材料费		%	1	626.26	6.26
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	978.52	44.03
1.5	现场经费		元	5%	978.52	48.93
2	施工管理费		元	4.8%	1071.48	51.43
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	972.26	318.90
4	企业利润		元	7%	1441.81	100.93
5	价差		元			1124.00
	人工		工时	281	4.00	1124.00
6	风险金		元	0%	2666.74	0.00
7	税金		元	9%	2666.74	240.01
	合计		元			2906.75
	单价		元			29.07

工程单价计算表

人力搬运水泥，装运卸100m 工程

单价编号：12

定额单位：100t

施工方法：定额编号：11192+11198*5。 装、运、卸、堆存。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			877.27
1.1	人工费		元			795.80
	人工		工时	155	3.46	536.30
	人工		工时	75	3.46	259.50
1.2	材料费		元			5.36
	零星材料费		%	1	536.30	5.36
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	801.16	36.05
1.5	现场经费		元	5%	801.16	40.06
2	施工管理费		元	4.8%	877.27	42.11
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	795.80	261.02
4	企业利润		元	7%	1180.40	82.63
5	价差		元			920.00
	人工		工时	230	4.00	920.00
6	风险金		元	0%	2183.03	0.00
7	税金		元	9%	2183.03	196.47
	合计		元			2379.50
	单价		元			23.80

工程单价计算表

人工运碎石，装运卸100m 工程

单价编号：13

定额单位：100m³ 成品堆方

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号：08170+08173*5。 装、运、卸、堆存、空回。						
1	直接费		元			1156.33
1.1	人工费		元			1072.60
	人工		工时	190	3.46	657.40
	人工		工时	120	3.46	415.20
1.2	材料费		元			13.15
	零星材料费		%	2	657.40	13.15
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	1085.75	48.86
1.5	现场经费		元	2%	1085.75	21.72
	合计		元			1156.33
	单价		元			11.56

工程单价计算表

人工运砂，装运卸100m 工程

单价编号：14

定额单位：100m³ 成品堆方

施工方法：定额编号：08168+08173*5。 装、运、卸、堆存、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1088.66
1.1	人工费		元			1010.32
	人工		工时	172	3.46	595.12
	人工		工时	120	3.46	415.20
1.2	材料费		元			11.90
	零星材料费		%	2	595.12	11.90
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	1022.22	46.00
1.5	现场经费		元	2%	1022.22	20.44
	合计		元			1088.66
	单价		元			10.89

工程单价计算表

人力搬运钢材，装运卸150m 工程

单价编号：15

定额单位：100t

施工方法： 定额编号：11193+11199*10。
装、运、卸、堆存。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1450.35
1.1	人工费		元			1318.26
	人工		工时	181	3.46	626.26
	人工		工时	200	3.46	692.00
1.2	材料费		元			6.26
	零星材料费		%	1	626.26	6.26
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	1324.52	59.60
1.5	现场经费		元	5%	1324.52	66.23
2	施工管理费		元	4.8%	1450.35	69.62
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1318.26	432.39
4	企业利润		元	7%	1952.36	136.67
5	价差		元			1524.00
	人工		工时	381	4.00	1524.00
6	风险金		元	0%	3613.03	0.00
7	税金		元	9%	3613.03	325.17
	合计		元			3938.20
	单价		元			39.38

工程单价计算表

人力搬运水泥，装运卸150m 工程

单价编号：16

定额单位：100t

施工方法：定额编号：11192+11198*10。 装、运、卸、堆存。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1161.42
1.1	人工费		元			1055.30
	人工		工时	155	3.46	536.30
	人工		工时	150	3.46	519.00
1.2	材料费		元			5.36
	零星材料费		%	1	536.30	5.36
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	1060.66	47.73
1.5	现场经费		元	5%	1060.66	53.03
2	施工管理费		元	4.8%	1161.42	55.75
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1055.30	346.14
4	企业利润		元	7%	1563.31	109.43
5	价差		元			1220.00
	人工		工时	305	4.00	1220.00
6	风险金		元	0%	2892.74	0.00
7	税金		元	9%	2892.74	260.35
	合计		元			3153.09
	单价		元			31.53

工程单价计算表

人工运碎石，装运卸150m 工程

单价编号：17

定额单位：100m³ 成品堆方

施工方法：定额编号：08170+08173*10。 装、运、卸、堆存、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1598.51
1.1	人工费		元			1487.80
	人工		工时	190	3.46	657.40
	人工		工时	240	3.46	830.40
1.2	材料费		元			13.15
	零星材料费		%	2	657.40	13.15
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	1500.95	67.54
1.5	现场经费		元	2%	1500.95	30.02
	合计		元			1598.51
	单价		元			15.99

工程单价计算表

人工挖沟槽，III类土，上口宽2~4m，深3~4m 工程

单价编号：19

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：01039。 挖土、修底、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			991.68
1.1	人工费		元			878.84
	人工		工时	254	3.46	878.84
1.2	材料费		元			35.15
	零星材料费		%	4	878.84	35.15
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	913.99	41.13
1.5	现场经费		元	4%	913.99	36.56
2	施工管理费		元	3.7%	991.68	36.69
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	878.84	288.26
4	企业利润		元	7%	1316.63	92.16
5	价差		元			1016.00
	人工		工时	254	4.00	1016.00
6	风险金		元	0%	2424.79	0.00
7	税金		元	9%	2424.79	218.23
	合计		元			2643.02
	单价		元			26.43

工程单价计算表

C25挡墙基础 工程

单价编号：20

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:04113+04262*1.03+04276*1.03。 其他混凝土，基础						
1	直接费		元			21386.77
1.1	人工费		元			4386.66
	人工		工时	347	3.46	1200.62
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	257.5	3.46	890.95
1.2	材料费		元			13975.49
	水		m ³	120	0.50	60.00
	C25纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m ³	103	131.75	13570.25
	其他材料费		%	2	13630.25	272.61
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	3	890.95	26.73
1.3	机械使用费		元			992.40
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	2.17	43.40
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26	33.03	858.78
	其他机械费		%	10	902.18	90.22
1.4	其他直接费		元	4.5%	19354.55	870.95
1.5	现场经费		元	6%	19354.55	1161.27
2	施工管理费		元	3.7%	21386.77	791.31
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4386.66	1438.82
4	企业利润		元	7%	23616.90	1653.18
5	价差		元			19291.68
	人工		工时	1267.82	4.00	5071.28
	水泥	32.5MPa	t	37.5816	107.98	4058.06
	碎石		m ³	86.6671	73.09	6334.50
	机制砂		m ³	52.186	73.35	3827.84
6	风险金		元	0%	44561.76	0.00
7	税金		元	9%	44561.76	4010.56
	合计		元			48572.32
	单价		元			485.72

工程单价计算表

C25挡墙，平均墙厚>1500mm 工程

单价编号：21

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04066+04262*1.03+04276*1.03。 墩 施工方法:将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板,30m内运输等。 装、运、卸、清洗。						
1	直接费		元			20890.06
1.1	人工费		元			4476.62
	人工		工时	373	3.46	1290.58
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	257.5	3.46	890.95
1.2	材料费		元			13949.99
	水		m ³	70	0.50	35.00
	C25纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m ³	103	131.75	13570.25
	其他材料费		%	2	13605.25	272.11
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	3	890.95	26.73
1.3	机械使用费		元			478.42
	振动器	插入式 功率1.5kW	台时	20	3.16	63.20
	振动器	变频机组 容量8.5kVA	台时	10	16.52	165.20
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	5.36	33.03	177.04
	其他机械费		%	18	405.44	72.98
1.4	其他直接费		元	4.5%	18905.03	850.73
1.5	现场经费		元	6%	18905.03	1134.30
2	施工管理费		元	3.7%	20890.06	772.93
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4476.62	1468.33
4	企业利润		元	7%	23131.32	1619.19
5	价差		元			19395.68
	人工		工时	1293.82	4.00	5175.28
	水泥	32.5MPa	t	37.5816	107.98	4058.06
	碎石		m ³	86.6671	73.09	6334.50
	机制砂		m ³	52.186	73.35	3827.84
6	风险金		元	0%	44146.19	0.00

工程单价计算表

Φ100PVC泄水管（参考2022市政定额C3-0538）工程

单价编号：22

定额单位：10m

施工方法：定额编号：C30538。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			320.30
1.1	人工费		元			139.60
	人工		工时	40.348	3.46	139.60
1.2	材料费		元			155.61
	硬聚氯乙烯塑料管	DN100 PVC	m	9.63	12.96	124.80
	膨胀螺栓M8		套	3	0.43	1.29
	密封胶		kg	1.36	14.35	19.52
	其他材料费		元	10	1.00	10.00
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	295.21	13.28
1.5	现场经费		元	4%	295.21	11.81
2	施工管理费		元	3.7%	320.30	11.85
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	139.60	45.79
4	企业利润		元	7%	377.94	26.46
5	价差		元			161.39
	人工		工时	40.348	4.00	161.39
6	风险金		元	0%	565.79	0.00
7	税金		元	9%	565.79	50.92
	合计		元			616.71
	单价		元			61.67

工程单价计算表

沥青麻丝伸缩缝 工程

单价编号：23

定额单位：100m²

施工方法：定额编号：04458。 熔化沥青、烤砂拌和、清洗表面、洗模安装、拆模。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			7517.53
1.1	人工费		元			744.94
	人工		工时	215.3	3.46	744.94
1.2	材料费		元			6058.26
	煤		t	0.32	540.00	172.80
	石粉		t	1.27	72.82	92.48
	木柴		t	0.03	600.00	18.00
	沥青		t	1.27	4500.00	5715.00
	其他材料费		%	1	5998.28	59.98
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	6803.20	306.14
1.5	现场经费		元	6%	6803.20	408.19
2	施工管理费		元	3.7%	7517.53	278.15
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	744.94	244.34
4	企业利润		元	7%	8040.02	562.80
5	价差		元			863.60
	人工		工时	215.3	4.00	861.20
	木柴		t	0.03	80.00	2.40
6	风险金		元	0%	9466.42	0.00
7	税金		元	9%	9466.42	851.98
	合计		元			10318.40
	单价		元			103.18

工程单价计算表

人力搬运水泥，装运卸200m 工程

单价编号：25

定额单位：100t

施工方法：定额编号：11192+11198*15。 装、运、卸、堆存。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1445.58
1.1	人工费		元			1314.80
	人工		工时	155	3.46	536.30
	人工		工时	225	3.46	778.50
1.2	材料费		元			5.36
	零星材料费		%	1	536.30	5.36
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	1320.16	59.41
1.5	现场经费		元	5%	1320.16	66.01
2	施工管理费		元	4.8%	1445.58	69.39
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1314.80	431.25
4	企业利润		元	7%	1946.22	136.24
5	价差		元			1520.00
	人工		工时	380	4.00	1520.00
6	风险金		元	0%	3602.46	0.00
7	税金		元	9%	3602.46	324.22
	合计		元			3926.68
	单价		元			39.27

工程单价计算表

人力搬运钢材，装运卸50m 工程

单价编号：28

定额单位：100t

施工方法：定额编号：11193。 装、运、卸、堆存。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			692.61
1.1	人工费		元			626.26
	人工		工时	181	3.46	626.26
1.2	材料费		元			6.26
	零星材料费		%	1	626.26	6.26
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	632.52	28.46
1.5	现场经费		元	5%	632.52	31.63
2	施工管理费		元	4.8%	692.61	33.25
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	626.26	205.41
4	企业利润		元	7%	931.27	65.19
5	价差		元			724.00
	人工		工时	181	4.00	724.00
6	风险金		元	0%	1720.46	0.00
7	税金		元	9%	1720.46	154.84
	合计		元			1875.30
	单价		元			18.75

工程单价计算表

人力搬运水泥，装运卸50m 工程

单价编号：29

定额单位：100t

施工方法： 定额编号：11192。 装、运、卸、堆存。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			593.11
1.1	人工费		元			536.30
	人工		工时	155	3.46	536.30
1.2	材料费		元			5.36
	零星材料费		%	1	536.30	5.36
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	541.66	24.37
1.5	现场经费		元	5%	541.66	27.08
2	施工管理费		元	4.8%	593.11	28.47
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	536.30	175.91
4	企业利润		元	7%	797.49	55.82
5	价差		元			620.00
	人工		工时	155	4.00	620.00
6	风险金		元	0%	1473.31	0.00
7	税金		元	9%	1473.31	132.60
	合计		元			1605.91
	单价		元			16.06

工程单价计算表

人力搬运水泥，装运卸300m 工程

单价编号：33

定额单位：100t

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号：11192+11198*25。 装、运、卸、堆存。						
1	直接费		元			2013.88
1.1	人工费		元			1833.80
	人工		工时	155	3.46	536.30
	人工		工时	375	3.46	1297.50
1.2	材料费		元			5.36
	零星材料费		%	1	536.30	5.36
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	1839.16	82.76
1.5	现场经费		元	5%	1839.16	91.96
2	施工管理费		元	4.8%	2013.88	96.67
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1833.80	601.49
4	企业利润		元	7%	2712.04	189.84
5	价差		元			2120.00
	人工		工时	530	4.00	2120.00
6	风险金		元	0%	5021.88	0.00
7	税金		元	9%	5021.88	451.97
	合计		元			5473.85
	单价		元			54.74

工程单价计算表

C15混凝土包管 工程

单价编号：36

定额单位：100m³

定额编号:04113+04262*1.03+04276*1.03。 其他混凝土，基础 施工方法：将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板，30m内运输等。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			19251.85
1.1	人工费		元			4386.66
	人工		工时	347	3.46	1200.62
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	257.5	3.46	890.95
1.2	材料费		元			12043.43
	水		m ³	120	0.50	60.00
	C15纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.65 最大粒径40mm	m ³	103	113.36	11676.08
	其他材料费		%	2	11736.08	234.72
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	3	890.95	26.73
1.3	机械使用费		元			992.40
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	2.17	43.40
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26	33.03	858.78
	其他机械费		%	10	902.18	90.22
1.4	其他直接费		元	4.5%	17422.49	784.01
1.5	现场经费		元	6%	17422.49	1045.35
2	施工管理费		元	3.7%	19251.85	712.32
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4386.66	1438.82
4	企业利润		元	7%	21402.99	1498.21
5	价差		元			18808.75
	人工		工时	1267.82	4.00	5071.28
	水泥	32.5MPa	t	29.3379	107.98	3167.91
	碎石		m ³	86.6671	73.09	6334.50
	机制砂		m ³	57.7377	73.35	4235.06
6	风险金		元	0%	41709.95	0.00
7	税金		元	9%	41709.95	3753.90

工程单价计算表

DN400 II级钢筋混凝土管 工程

单价编号：37

定额单位：100m

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:10303。 检查及清理管材、管道和管件安装、上胶圈、对口、调直；管道试压等。						
1	直接费		元			2384.74
1.1	人工费		元			1179.86
	人工		工时	341	3.46	1179.86
1.2	材料费		元			323.25
	润滑油		kg	1.82	3.00	5.46
	橡胶圈		个	20.6	14.00	288.40
	其他材料费		%	10	293.86	29.39
1.3	机械使用费		元			259.06
	汽车起重机	起重量5t	台时	4.7	49.56	232.93
	试压泵	2.5MPa	台时	1	6.94	6.94
	其他机械费		%	8	239.87	19.19
1.4	其他直接费		元	5.2%	1762.17	91.63
1.5	现场经费		元	45%	1179.86	530.94
2	施工管理费		元	47%	1179.86	554.53
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1228.27	402.87
4	企业利润		元	7%	3342.14	233.95
5	装置性材料费		元			11239.00
	预制混凝土管	DN400 II级钢筋混凝土管	m	100	112.39	11239.00
6	价差		元			1604.70
	人工		工时	341	4.00	1364.00
	机械工		工时	13.99	4.00	55.96
	汽油		kg	27.26	6.51	177.46
	润滑油		kg	1.82	4.00	7.28
7	风险金		元	0%	16419.79	0.00
8	税金		元	9%	16419.79	1477.78
	合计		元			17897.57
	单价		元			178.98

工程单价计算表

人工装挑(抬)运一般土方, 运距1400m以内 工程

单价编号: 40

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:01158+01159*138。 装、运、卸土并平整土。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			6108.45
1.1	人工费		元			5622.50
	人工		工时	107	3.46	370.22
	人工		工时	1518	3.46	5252.28
1.2	材料费		元			7.40
	零星材料费		%	2	370.22	7.40
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	5629.90	253.35
1.5	现场经费		元	4%	5629.90	225.20
2	施工管理费		元	3.7%	6108.45	226.01
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	5622.50	1844.18
4	企业利润		元	7%	8178.64	572.50
5	价差		元			6500.00
	人工		工时	1625	4.00	6500.00
6	风险金		元	0%	15251.14	0.00
7	税金		元	9%	15251.14	1372.60
	合计		元			16623.74
	单价		元			166.24

工程单价计算表

18cm厚C25混凝土路面 工程

单价编号：41

定额单位：1000m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:11132+11133*3。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。						
1	直接费		元			37444.11
1.1	人工费		元			7587.09
	人工		工时	1914.7	3.46	6624.86
	人工		工时	278.1	3.46	962.23
1.2	材料费		元			23829.50
	锯材		m ³	0.23	1017.70	234.07
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	153	126.22	19311.66
	其他材料费		%	2	19545.73	390.91
	锯材		m ³	0.03	1017.70	30.53
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	30.6	126.22	3862.33
1.3	机械使用费		元			2778.94
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	24	21.64	519.36
	自卸汽车	载重量8t	台时	25	67.52	1688.00
	其他机械费		%	5	2207.36	110.37
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	5.4	21.64	116.86
	自卸汽车	载重量8t	台时	5.1	67.52	344.35
1.4	其他直接费		元	4.5%	34195.53	1538.80
1.5	现场经费		元	5%	34195.53	1709.78
2	施工管理费		元	4.8%	37444.11	1797.32
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	7854.72	2576.35
4	企业利润		元	7%	41817.78	2927.24
5	价差		元			37388.58
	人工		工时	2192.8	4.00	8771.20
	机械工		工时	77.35	4.00	309.40
	水泥	42.5MPa	t	62.4521	134.53	8401.68
	碎石		m ³	154.4862	73.09	11291.40
	柴油		kg	307.02	4.89	1501.33
	机制砂		m ³	96.9812	73.35	7113.57

工程单价计算表

18cm厚C25混凝土路面 工程

单价编号：41

定额单位：1000m²

施工方法：		定额编号：11132+11133*3。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
6	风险金		元	0%	82133.60	0.00
7	税金		元	9%	82133.60	7392.02
	合计		元			89525.62
	单价		元			89.53

工程单价计算表

碎石公路基础，压实厚10cm 工程

单价编号：42

定额单位：1000m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:11120-11121*4。 挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。						
1	直接费		元			6089.82
1.1	人工费		元			1208.93
	人工		工时	524.6	3.46	1815.12
	人工		工时	-175.2	3.46	-606.19
1.2	材料费		元			3863.70
	碎石		m ³	179	30.00	5370.00
	其他材料费		%	1	5370.00	53.70
	碎石		m ³	-52	30.00	-1560.00
1.3	机械使用费		元			488.85
	压路机	内燃 重量12~15t	台时	9.2	52.61	484.01
	其他机械费		%	1	484.01	4.84
1.4	其他直接费		元	4.5%	5561.48	250.27
1.5	现场经费		元	5%	5561.48	278.07
2	施工管理费		元	4.8%	6089.82	292.31
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1285.33	421.59
4	企业利润		元	7%	6803.72	476.26
5	价差		元			11060.77
	人工		工时	349.4	4.00	1397.60
	机械工		工时	22.08	4.00	88.32
	碎石		m ³	127	73.09	9282.43
	柴油		kg	59.8	4.89	292.42
6	风险金		元	0%	18340.75	0.00
7	税金		元	9%	18340.75	1650.67
	合计		元			19991.42
	单价		元			19.99

工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂，间距5m，深度40mm 工程

单价编号：43

定额单位：100m²

施工方法：定额编号：04458。 熔化沥青、烤砂拌和、清洗表面、洗模安装、拆模。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			7517.53
1.1	人工费		元			744.94
	人工		工时	215.3	3.46	744.94
1.2	材料费		元			6058.26
	煤		t	0.32	540.00	172.80
	石粉		t	1.27	72.82	92.48
	木柴		t	0.03	600.00	18.00
	沥青		t	1.27	4500.00	5715.00
	其他材料费		%	1	5998.28	59.98
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	6803.20	306.14
1.5	现场经费		元	6%	6803.20	408.19
2	施工管理费		元	3.7%	7517.53	278.15
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	744.94	244.34
4	企业利润		元	7%	8040.02	562.80
5	价差		元			863.60
	人工		工时	215.3	4.00	861.20
	木柴		t	0.03	80.00	2.40
6	风险金		元	0%	9466.42	0.00
7	税金		元	9%	9466.42	851.98
	合计		元			10318.40
	单价		元			103.18

工程单价计算表

回填土石方，原土夯实 工程

单价编号：44

定额单位：100m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:03004。 包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实(干容量1.6t/m ³ 以下)。						
1	直接费		元			116.54
1.1	人工费		元			48.44
	人工		工时	14	3.46	48.44
1.2	材料费		元			5.02
	零星材料费		%	5	100.44	5.02
1.3	机械使用费		元			52.00
	蛙式夯实机	功率2.8kW	台时	5	10.40	52.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	105.46	4.75
1.5	现场经费		元	6%	105.46	6.33
2	施工管理费		元	5.8%	116.54	6.76
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	83.04	27.24
4	企业利润		元	7%	150.54	10.54
5	价差		元			96.00
	人工		工时	14	4.00	56.00
	机械工		工时	10	4.00	40.00
6	风险金		元	0%	257.08	0.00
7	税金		元	9%	257.08	23.14
	合计		元			280.22
	单价		元			2.80

工程单价计算表

C25挡墙，平均墙厚>1500mm 工程

单价编号：47

定额单位：100m³

定额编号:04080+04262*1.03+04276*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 施工方法:将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板,30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			21565.51
1.1	人工费		元			4511.22
	人工		工时	383	3.46	1325.18
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	257.5	3.46	890.95
1.2	材料费		元			13960.19
	水		m ³	90	0.50	45.00
	混凝土拌制		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土垂直运输		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土水平运输		m ³	103	0.00	0.00
	C25纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m ³	103	131.75	13570.25
	其他材料费		%	2	13615.25	272.31
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	3	890.95	26.73
1.3	机械使用费		元			1044.89
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	6.02	81.93	493.22
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	28.35	2.17	61.52
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	11.2	33.03	369.94
	其他机械费		%	13	924.68	120.21
1.4	其他直接费		元	4.5%	19516.30	878.23
1.5	现场经费		元	6%	19516.30	1170.98
2	施工管理费		元	3.7%	21565.51	797.92
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4561.21	1496.08
4	企业利润		元	7%	23859.51	1670.17
5	价差		元			19493.47
	人工		工时	1303.82	4.00	5215.28
	机械工		工时	14.448	4.00	57.79

工程单价计算表

C25挡墙，平均墙厚>1500mm 工程

单价编号：47

定额单位：100m³

定额编号:04080+04262*1.03+04276*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 施工方法：将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板，30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	水泥	32.5MPa	t	37.5816	107.98	4058.06
	碎石		m ³	86.6671	73.09	6334.50
	机制砂		m ³	52.186	73.35	3827.84
6	风险金		元	0%	45023.15	0.00
7	税金		元	9%	45023.15	4052.08
	合计		元			49075.23
	单价		元			490.75

工程单价计算表

人工挖渠道, III类土, 上口宽4~8m 工程

单价编号: 49

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:01057。 挖土、修底边、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			614.92
1.1	人工费		元			539.76
	人工		工时	156	3.46	539.76
1.2	材料费		元			26.99
	零星材料费		%	5	539.76	26.99
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	566.75	25.50
1.5	现场经费		元	4%	566.75	22.67
2	施工管理费		元	3.7%	614.92	22.75
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	539.76	177.04
4	企业利润		元	7%	814.71	57.03
5	价差		元			624.00
	人工		工时	156	4.00	624.00
6	风险金		元	0%	1495.74	0.00
7	税金		元	9%	1495.74	134.62
	合计		元			1630.36
	单价		元			16.30

工程单价计算表

c30砼台身、台帽 工程

单价编号：50

定额单位：100m³

定额编号:04077+04262*1.03+04276*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 施工方法:将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板,30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			22963.47
1.1	人工费		元			4739.58
	人工		工时	449	3.46	1553.54
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	257.5	3.46	890.95
1.2	材料费		元			14912.03
	水		m ³	90	0.50	45.00
	混凝土拌制		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土垂直运输		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土水平运输		m ³	103	0.00	0.00
	C30纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.45 最大粒径40mm	m ³	103	140.81	14503.43
	其他材料费		%	2	14548.43	290.97
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	3	890.95	26.73
1.3	机械使用费		元			1129.81
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	6.83	81.93	559.58
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	32.4	2.17	70.31
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	11.2	33.03	369.94
	其他机械费		%	13	999.83	129.98
1.4	其他直接费		元	4.5%	20781.42	935.16
1.5	现场经费		元	6%	20781.42	1246.89
2	施工管理费		元	3.7%	22963.47	849.65
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4796.30	1573.19
4	企业利润		元	7%	25386.31	1777.04
5	价差		元			20034.35
	人工		工时	1369.82	4.00	5479.28
	机械工		工时	16.392	4.00	65.57

工程单价计算表

c30砼台身、台帽 工程

单价编号：50

定额单位：100m³

定额编号:04077+04262*1.03+04276*1.03。
 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
 施工方法：将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板，30m内运输等。
 装、运、卸、空回、清洗。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	水泥	32.5MPa	t	41.5822	107.98	4490.05
	碎石		m ³	86.6671	73.09	6334.50
	中砂		m ³	49.9653	73.35	3664.95
6	风险金		元	0%	47197.70	0.00
7	税金		元	9%	47197.70	4247.79
	合计		元			51445.49
	单价		元			514.45

工程单价计算表

浆砌块石，基础 工程

单价编号：52

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:03090。 选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。						
1	直接费		元			6241.59
1.1	人工费		元			2173.23
	人工		工时	628.1	3.46	2173.23
1.2	材料费		元			3272.40
	砂浆		m ³	34	0.00	0.00
	块石		m ³	108	30.00	3240.00
	其他材料费		%	1	3240.00	32.40
1.3	机械使用费		元			202.87
	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	6.12	12.31	75.34
	双胶轮车		台时	155.52	0.82	127.53
1.4	其他直接费		元	4.5%	5648.50	254.18
1.5	现场经费		元	6%	5648.50	338.91
2	施工管理费		元	5.8%	6241.59	362.01
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2200.76	721.85
4	企业利润		元	7%	7325.45	512.78
5	价差		元			8907.58
	人工		工时	628.1	4.00	2512.40
	机械工		工时	7.956	4.00	31.82
	块石		m ³	108	58.92	6363.36
6	风险金		元	0%	16745.81	0.00
7	税金		元	9%	16745.81	1507.12
	合计		元			18252.93
	单价		元			182.53

工程单价计算表

c15垫层 工程

单价编号：53

定额单位：100m³

定额编号:04115+04262*1.03+04276*1.03。 其他混凝土，零星结构 施工方法：将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板，30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			21105.64
1.1	人工费		元			6701.40
	人工		工时	1016	3.46	3515.36
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	257.5	3.46	890.95
1.2	材料费		元			12043.43
	水		m ³	120	0.50	60.00
	混凝土砂浆运输		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土拌制		m ³	103	0.00	0.00
	C15纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.65 最大粒径40mm	m ³	103	113.36	11676.08
	其他材料费		%	2	11736.08	234.72
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	3	890.95	26.73
1.3	机械使用费		元			355.29
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	35.6	2.17	77.25
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	7.44	33.03	245.74
	其他机械费		%	10	322.99	32.30
1.4	其他直接费		元	4.5%	19100.12	859.51
1.5	现场经费		元	6%	19100.12	1146.01
2	施工管理费		元	3.7%	21105.64	780.91
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	6701.40	2198.06
4	企业利润		元	7%	24084.61	1685.92
5	价差		元			21484.75
	人工		工时	1936.82	4.00	7747.28
	水泥	32.5MPa	t	29.3379	107.98	3167.91
	碎石		m ³	86.6671	73.09	6334.50
	机制砂		m ³	57.7377	73.35	4235.06

工程单价计算表

c30砼基座 工程

单价编号：54

定额单位：100m³

定额编号:04113+04262*1.03+04276*1.03。 其他混凝土，基础 施工方法：将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板，30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			22438.56
1.1	人工费		元			4386.66
	人工		工时	347	3.46	1200.62
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	257.5	3.46	890.95
1.2	材料费		元			14927.33
	水		m ³	120	0.50	60.00
	混凝土砂浆运输		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土拌制		m ³	103	0.00	0.00
	C30纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.45 最大粒径40mm	m ³	103	140.81	14503.43
	其他材料费		%	2	14563.43	291.27
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	3	890.95	26.73
1.3	机械使用费		元			992.40
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	2.17	43.40
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26	33.03	858.78
	其他机械费		%	10	902.18	90.22
1.4	其他直接费		元	4.5%	20306.39	913.79
1.5	现场经费		元	6%	20306.39	1218.38
2	施工管理费		元	3.7%	22438.56	830.23
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4386.66	1438.82
4	企业利润		元	7%	24707.61	1729.53
5	价差		元			19560.78
	人工		工时	1267.82	4.00	5071.28
	水泥	32.5MPa	t	41.5822	107.98	4490.05
	碎石		m ³	86.6671	73.09	6334.50
	中砂		m ³	49.9653	73.35	3664.95

工程单价计算表

c30钢筋砼盖板 工程

单价编号：55

定额单位：100m³

定额编号:04028+04262*1.03+04276*1.03。 施工准备、清仓（验收）、浇筑、抹面、清理、养护等。 施工方法：将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板，30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			22259.31
1.1	人工费		元			5161.70
	人工		工时	571	3.46	1975.66
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	257.5	3.46	890.95
1.2	材料费		元			14811.99
	水		m ³	180	0.50	90.00
	混凝土砂浆拌制		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土砂浆垂直运输		m ³	103	0.00	0.00
	混凝土砂浆水平运输		m ³	103	0.00	0.00
	C30纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.45 最大粒径40mm	m ³	103	140.81	14503.43
	其他材料费		%	1	14593.43	145.93
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	3	890.95	26.73
1.3	机械使用费		元			170.48
	振动器	插入式 功率2.2kW	台时	37.19	3.82	142.07
	其他机械费		%	20	142.07	28.41
1.4	其他直接费		元	4.5%	20144.17	906.49
1.5	现场经费		元	6%	20144.17	1208.65
2	施工管理费		元	3.7%	22259.31	823.59
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	5161.70	1693.04
4	企业利润		元	7%	24775.94	1734.32
5	价差		元			20456.78
	人工		工时	1491.82	4.00	5967.28
	水泥	32.5MPa	t	41.5822	107.98	4490.05
	碎石		m ³	86.6671	73.09	6334.50
	中砂		m ³	49.9653	73.35	3664.95

工程单价计算表

一般钢筋制作安装，人工 工程

单价编号：56

定额单位：t

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:04430。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
1	直接费		元			4113.95
1.1	人工费		元			384.06
	人工		工时	111	3.46	384.06
1.2	材料费		元			3276.10
	钢筋		t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	3.00	12.00
	焊条		kg	7.22	3.00	21.66
	其他材料费		%	1	3243.66	32.44
1.3	机械使用费		元			166.77
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	42.94	19.32
	电焊机	交流25kVA	台时	10	14.58	145.80
	其他机械费		%	1	165.12	1.65
1.4	其他直接费		元	4.5%	3826.93	172.21
1.5	现场经费		元	3%	3826.93	114.81
2	施工管理费		元	3.5%	4113.95	143.99
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	386.08	126.63
4	企业利润		元	7%	4384.57	306.92
5	价差		元			885.45
	人工		工时	111	4.00	444.00
	机械工		工时	0.585	4.00	2.34
	钢筋		t	1.07	371.68	397.70
	汽油		kg	3.24	6.51	21.09
	铁丝		kg	4	0.46	1.84
	焊条		kg	7.22	2.56	18.48
6	风险金		元	0%	5576.94	0.00
7	税金		元	9%	5576.94	501.92
	合计		元			6078.86
	单价		元			6078.86

主要材料总消耗量统计表

工程名称：贺州市八步区仁义镇福安、樟塘片区农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

名称	单位	总消耗量	单价(元)	合计(元)
电	kW. h	15065.324	0.96	14462.71
水	m ³	5027.329	0.50	2513.66
风	m ³	73526.314	0.15	11028.95
钢筋	t	1.498	3371.68	5050.78
型钢	kg	5452.485	3.50	19083.70
水泥 32.5MPa	t	948.273	357.98	339462.77
水泥 42.5MPa	t	1296.037	384.53	498365.11
碎石	m ³	5480.778	103.09	565013.40
柴油	kg	6371.433	7.89	50270.61
汽油	kg	6593.499	9.51	62704.18
锯材	m ³	5.396	1017.70	5491.51
铁件	kg	190.336	5.72	1088.72
预埋铁件	kg	15440.036	5.81	89706.61
块石	m ³	29.254	88.92	2601.27
机制砂	m ³	3408.189	103.35	352236.33
中砂	m ³	10.907	103.35	1127.24
C15纯混凝土 32.5MPa 2级配 水灰比0.65 最大粒径40mm	m ³	11.958	246.72	2950.28
C20纯混凝土 32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	1540.283	263.19	405387.08
C25纯混凝土 32.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m ³	1128.777	269.81	304555.32
C25纯混凝土 42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	3810.159	272.22	1037201.48
C30纯混凝土 32.5MPa 2级配 水灰比0.45 最大粒径40mm	m ³	22.485	281.49	6329.30
合计：				3776631.01

