

钟山县同古镇瓦屋村游兰寨桥梁工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

吴洁红

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

复 核 时 间：

编制说明

一、编制依据

- 1、《公路建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）。
- 2、《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）。
- 3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。
- 4、广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知 桂交建管发（2019）39号。
- 5、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价发（2019）10号。
- 6、广西壮族自治区交通运输厅关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函-桂交监造价函（2019）16号。
- 7、关于印发《广西公路工程材料价格“营改增”调整方案》的通知（桂交监造价发（2016）1号）。

二、人工、材料、机械单价和费率标准采用情况

- 1、人工费：人工工资为101.25元/工日、机械工工资为101.25元/工日。
- 2、材料费：地方水泥、钢筋、砂、石材料按照《贺州市建设工程造价信息》2026年第3期信息价贺州市信息价计取，材料运输增加费按0.5元/km 计，钢筋、水泥超运距14km。

三、其他直接费、现场经费及间接费综合费率

- 1、冬季施工增加费和职工取暖补贴费：不计列。
- 2、雨季施工增加费：按Ⅱ区六个月。
- 3、夜间施工增加费：不计列。
- 4、殊地区施工增加费：不计列。
- 5、行车干扰工程增加费：不计列。
- 6、施工辅助费：计列。

四、其他

- 1、规费：养老保险费为16%、失业保险费为0.5%、医疗保险费率为7.5%、工伤保险费率为1.0%、住房公积金为8.5%，合计规费费率为33.5%。
- 2、企业管理费基本费用：计列。
- 3、主副食品运费补贴：3.6km。
- 4、职工探亲费：不计列。
- 5、职工取暖补贴：不计列。
- 6、财务费用：计列。
- 7、辅助生产：计列。
- 8、利润：按7.42%计列。
- 9、税金：按9%计列。

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

工程量清单表

[illegible]

工程量清单表

清单	第300章	合计	人民币	元
----	-------	----	-----	---

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	灌注桩钢筋（HPB300）	kg	1279		
-b	灌注桩钢筋（HRB400）	kg	6486.8		
403-2	下部结构钢筋				
-b	挡块、垫石、盖梁、耳背墙、台帽、柱墩钢筋（HRB400）	kg	14163.7		
403-3	上部结构钢筋				
-b	预应力箱梁、封锚、桥面板、桥面铺装、搭板钢筋（HRB400）	kg	35214		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	C30水下混凝土桩基础	m3	215.6		
407	挖孔灌注桩				
407-1	卷扬机带冲击锥冲孔	m	126.14		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	C35柱墩混凝土	m3	12.6		
-b	C30现浇混凝土台身、侧墙、侧墙上	m3	48.2		
-c	C35盖梁混凝土	m3	45.8		
-d	C35耳背墙、垫石、挡块、台帽混凝土	m3	25.12		
-e-	C30扩大基础混凝土	m3	40.8		
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	预应力砼(后张)简支箱梁	m3	101.33		
-b	C50现浇桥面板	m3	12.6		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C30混凝土搭板、枕梁	m3	45.6		
-b	伸缩缝	m	13.8		
-C	板式橡胶支座	dm3	73.85		
415	桥面铺装				
415-2	C50水泥混凝土桥面铺装	m3	49		
415-3	防水层				
-a	沥青防水层	m2	14.7		
-b	铺设防水层	m2	377.1		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-3	PVC管	m	18		
清单 第400章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]