

钟山县回龙镇回龙村珊瑚河拦水坝建设工程、钟
山县回龙镇力争村委杨家宜村供水保障工程 工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:




(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:

编制说明

一、工程概况

（一）工程名称：钟山县回龙镇回龙村珊瑚河拦水坝建设工程、钟山县回龙镇力争村委杨家宜村供水保障工程

（二）建设地址：钟山县境内

（三）项目建设规模及内容：本项目为拦水坝建设、堰坝修复、供水保障工程等具体内容详见有关设计资料。

一、 招标预算编制依据、定额和取费标准

（一）国家、自治区有关招标投标和工程造价管理的规定；

（二）材料价格参考《贺州市建设工程造价信息》2026年第6期的信息价，信息价没有的按市场询价加相关费用计取。

（三）定额、取费标准使用如下：

1、桂水建设 号文颁布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》、《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额（上、下册）》、《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》。

2、广西水利厅、广西发展和改革委员会以及广西财政厅联合发布的《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基[2016]1 号）。

3、《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》（桂水基[2016]16 号）。

4、水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（水办基[2016]31 号）。

5、广西壮族自治区水利厅文件《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算调整的通知》（桂水建设[2019]4 号文）。

6、桂水建设〔2023〕4号《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》。

7、根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税(2016)36号)的相关规定，“营改增”后，本项目增值税的计税方法采用一般计税方法及(桂水基(2018)4号)调整水利工程增值税税率、(桂水基(2019)4号)调整水利工程增值税计算方法，具体的计价依据按行业主管部门规定执行。

9、(桂人社规〔2019〕9号)广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知费率调整为32.8%。

10、缺项子目套用相关行业预算定额，但其费用构成及计算标准仍套用桂水基[2007]38号文执行。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：钟山县回龙镇回龙村珊瑚河拦水坝建设工程、钟山县回龙镇力争村委杨家宜村供水保障工程

第1页 共1页

[illegible]

表-02

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇回龙村珊瑚河拦水坝建设工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇回龙村珊瑚河拦水坝建设工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		堰坝修复						
1.1	500101002001	机挖一般土方（弃运3km）	m ³	535.5				
1.2	500101002002	机挖一般土方（围堰利用）	m ³	454.67				
1.3	500102001001	机挖砂卵石（回填利用）	m ³	578.17				
1.4	500102001002	机挖砂卵石（围堰利用）	m ³	284				
1.5	500103001001	土方回填（利用开挖砂卵石）	m ³	508.79				
1.6	500109010001	拆除现状破损砼坝体（弃运3km）	m ³	347.26				
1.7	500103008001	块石换填	m ³	400.78				
1.8	500109001001	C25砼步梯	m ³	1.15				
1.9	500109001002	C20砼挡墙A（厚132cm）	m ³	28.5				
1.10	500109001003	C20砼挡墙B（厚132cm）	m ³	23.75				
1.11	500109001004	C20砼挡墙基础	m ³	27.89				
1.12	500109001005	C20砼挡墙C(厚50cm)	m ³	45				
1.13	500109009001	接触面凿毛	m ²	90				
1.14	500107003001	风钻钻孔，V~Ⅷ级岩石	m	518.2				
1.15	500106002001	锚筋（单根长4m，直径22）	根	152				
1.16	500106002002	锚筋（单根长1m，直径22）	根	357				
1.17	500109001006	C25埋石砼坝体（埋石率20%）	m ³	580.05				
1.18	500109001007	C25砼板桥(厚15cm)	m ³	7.05				
1.19	500109001008	C25砼护坦（厚50cm）	m ³	363.64				
1.20	500103007001	砂碎石反滤层（厚15cm）	m ³	36.78				
1.21	500109009002	沥青木板分缝	m ²	129.66				
1.22	500109009003	沥青油毛毡，二毡三油	m ²	26.25				
1.23	500109008001	止水铜片	m	48.6				
1.24	500110001001	普通标准钢模板制安	m ²	816.52				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇回龙村珊瑚河拦水坝建设工程

第2页 共4页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇回龙村珊瑚河拦水坝建设工程

第4页 共4页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇回龙村珊瑚河拦水坝建设工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇回龙村珊瑚河拦水坝建设工程

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇回龙村珊瑚河拦水坝建设工程

第1页 共1页

[illegible]

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇回龙村珊瑚河拦水坝建设工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	人工费	材料费	机械 使用费	其他 直接费	间接费	利润	价差	装置性 材料费	规费	风险 金	税金	合计
1		堰坝修复													
1.1	500101002001	机挖一般土方（弃运3km）	m³	0.63	0.38	8.75	0.27	0.50	0.74	3.53	0.00	0.59	0.00	1.38	16.77
1.2	500101002002	机挖一般土方（围堰利用）	m³	0.42	0.09	1.42	0.05	0.10	0.15	0.51	0.00	0.20	0.00	0.26	3.19
1.3	500102001001	机挖砂卵石（回填利用）	m³	0.42	0.10	1.55	0.06	0.11	0.16	0.56	0.00	0.20	0.00	0.28	3.43
1.4	500102001002	机挖砂卵石（围堰利用）	m³	0.42	0.10	1.55	0.06	0.11	0.16	0.56	0.00	0.20	0.00	0.28	3.43
1.5	500103001001	土方回填（利用开挖砂卵石）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.92	0.00	0.29	0.00	0.45	5.44
1.6	500109010001	拆除现状破损砼坝体（弃运3km）	m³	2.82	0.37	71.79	3.97	3.95	5.80	24.58	0.00	4.29	0.00	10.58	128.15
1.7	500103008001	块石换填	m³	1.39	49.09	4.46	2.20	2.86	4.20	42.10	0.00	0.64	0.00	9.62	116.55
1.8	500109001001	C25砼楼梯	m³	101.42	167.54	9.58	14.76	14.67	21.56	100.65	0.00	29.25	0.00	41.35	500.78
1.9	500109001002	C20砼挡墙A（厚132cm）	m³	70.89	157.49	7.79	12.52	12.43	18.28	98.82	0.00	20.55	0.00	35.89	434.65
1.10	500109001003	C20砼挡墙B（厚132cm）	m³	70.89	157.49	7.79	12.52	12.43	18.28	98.82	0.00	20.55	0.00	35.89	434.65
1.11	500109001004	C20砼挡墙基础	m³	61.28	157.44	15.22	12.40	12.32	18.11	98.82	0.00	17.81	0.00	35.41	428.80
1.12	500109001005	C20砼挡墙C(厚50cm)	m³	83.31	157.72	10.31	13.32	13.23	19.45	98.82	0.00	24.09	0.00	37.82	458.07
1.13	500109009001	接触面凿毛	m²	14.93	0.75	0.00	0.83	0.83	1.21	0.00	0.00	4.25	0.00	2.05	24.85
1.14	500107003001	风钻钻孔，V~Ⅲ级岩石	m	8.46	1.57	8.90	0.81	0.79	1.44	0.00	0.00	2.41	0.00	2.19	26.56
1.15	500106002001	锚筋（单根长4m，直径22）	根	7.41	47.67	4.85	2.58	2.50	4.55	3.71	0.00	2.56	0.00	6.83	82.66
1.16	500106002002	锚筋（单根长1m，直径22）	根	1.36	17.72	1.54	0.89	0.86	1.57	0.95	0.00	0.50	0.00	2.28	27.66
1.17	500109001006	C25埋石砼坝体（埋石率20%）	m³	53.43	149.58	11.63	11.38	11.30	16.61	93.19	0.00	15.57	0.00	32.64	395.35
1.18	500109001007	C25砼板桥(厚15cm)	m³	82.89	168.97	7.04	13.72	13.63	20.04	100.65	0.00	23.97	0.00	38.78	469.69

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇回龙村珊瑚河拦水坝建设工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	人工费	材料费	机械 使用费	其他 直接费	间接费	利润	价差	装置性 材料费	规费	风险 金	税金	合计
1.19	500109001008	C25砼护坦（厚50cm）	m³	57.98	164.96	7.64	12.22	12.14	17.85	100.65	0.00	16.87	0.00	35.13	425.42
1.20	500103007001	砂碎石反滤层（厚15cm）	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	58.40	0.00	10.74	0.00	15.54	188.19
1.21	500109009002	沥青木板分缝	m²	22.48	62.34	0.03	4.50	4.47	6.57	18.99	0.00	6.41	0.00	11.32	137.09
1.22	500109009003	沥青油毛毡，二毡三油	m²	17.48	70.68	0.02	4.67	4.64	6.82	27.45	0.00	4.98	0.00	12.31	149.06
1.23	500109008001	止水铜片	m	49.96	230.79	2.05	14.99	14.89	21.89	25.50	0.00	14.24	0.00	33.69	407.98
1.24	500110001001	普通标准钢板模板制安	m²	20.15	11.10	5.05	1.38	1.88	2.77	6.07	0.00	6.17	0.00	4.91	59.49
1.25	500109008002	DN50PVC排水管	m												8.00
1.26	500103007002	砂碎石反滤包	m³	37.69	50.90	0.00	3.54	4.61	6.77	58.40	0.00	10.74	0.00	15.54	188.19
1.27	500109001009	C25砼支架	m³	111.71	169.53	7.16	15.28	15.18	22.32	100.65	0.00	32.18	0.00	42.66	516.67
1.28	500109001010	C30二期砼	m³	243.04	178.03	13.40	23.03	22.88	33.63	101.68	0.00	69.61	0.00	61.68	746.97
1.29	500111001001	钢筋制作安装	t	720.36	3145.12	196.54	134.05	104.90	301.07	280.38	0.00	213.69	0.00	458.65	5554.76
1.30	500201034001	不锈钢栏杆1.2m高	m	49.05	115.98	79.13	11.72	15.35	18.99	0.00	0.00	18.60	0.00	27.79	336.61
1.31	500106015001	打松木桩（单根长3m，去皮尾径15cm）	m³ 桩木	109.62	986.66	144.61	59.56	78.03	96.49	50.68	0.00	44.03	0.00	141.27	1710.95
2		电力电缆													
2.1	500201018001	0.4KV低压线路，截面积25mm²（含线路及配件等安装）	km												60000.00
2.2	500201018002	电力电缆YJV-4*10 0.6/1KV	m	4.97	1.76	0.22	0.35	0.58	0.55	0.08	0.00	1.43	0.00	0.89	10.84
3		电气设备													
3.1	500201034002	低压配电箱	套												75.80

电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇回龙村珊瑚河拦水坝建设工程

第1页 共1页

单位：元

[illegible]

主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇回龙村珊瑚河拦水坝建设工程

第1页 共1页

[illegible]

工程项目总价表

招标编号:

工程名称：钟山县回龙镇力争村委杨家宜村供水保障工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇力争村委杨家宜村供水保障工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		取水工程						
1.1		打深井						
1.1.1	500201002001	打深井（流量 $\geq 8\text{m}^3/\text{h}$ ，含检测费及水质检测合格报告，口径 $\geq 160\text{mm}$ ）	口	1				
1.1.2	500109001001	C25砼护壁（厚15cm）	m^3	0.69				
1.1.3	500109001002	C20砼底板（厚10cm）	m^3	0.17				
1.1.4	500109001003	C25砼预制盖板（厚15cm）	m^3	0.25				
1.1.5	500111001001	钢筋制作安装	t	0.11				
1.1.6	500110001001	普通标准钢模板制安	m^2	9.98				
2		配水管路						
2.1	500101002001	挖掘机挖沟槽土方（就近堆放）	m^3	848.3				
2.2	500103001001	土方回填（利用开挖土）	m^3	654.5				
2.3	500103001002	中砂回填	m^3	23.1				
2.4	500109009001	锯缝	m	698				
2.5	500109010001	风镐凿除砼路面（弃运0.5km）	m^3	55.84				
2.6	500109001004	恢复C25砼路面（厚15cm）	m^2	279.2				
2.7	500109001005	C20砼包管（厚5cm）	m^3	49.22				
2.8	500109001006	C20砼预制管线标志桩	个	49				
3		闸阀井（3座）						
3.1	500103001003	回填卵石	m^3	0.04				
3.2	500105006001	M7.5浆砌标砖墙（厚18cm）	m^3	1.58				
3.3	500105010001	1:2水泥砂浆抹面（厚2cm）	m^2	17.53				
3.4	500109001007	C20砼底板（厚8cm）	m^3	0.27				
3.5	500109001008	C25砼预制盖板（厚8cm）	m^3	0.18				
3.6	500111001002	钢筋制作安装	t	0.02				
3.7	500109001009	公示牌	块	1				
4		清水池（ 50m^3 ）、水塔						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇力争村委杨家宜村供水保障工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1		清水池（50m³）						
4.1.1	500105010002	1：2防水水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	115.36				
4.1.2	500105010003	1：2防水水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	15.21				
4.1.3	500109001010	C25砼池顶板（厚18cm）	m³	3.39				
4.1.4	500109001011	C25砼池壁（厚22cm）	m³	11.34				
4.1.5	500109001012	C25砼池底板（厚22cm）	m³	5.21				
4.1.6	500111001003	铁件制作安装	t	0.5				
4.1.7	500111001004	钢筋制作安装	t	3.08				
4.1.8	500110001002	普通标准钢模板制安	m²	166.69				
4.2		水塔						
4.2.1	500101002002	土方开挖（弃运0.5km）	m³	66.06				
4.2.2	500101002003	土方开挖（就近堆放）	m³	113.59				
4.2.3	500103001004	土方回填（利用开挖土）	m³	96.55				
4.2.4	500103001005	块石换填	m³	41.93				
4.2.5	500105006002	M7.5浆砌标砖墙（厚18cm）	m³	7.99				
4.2.6	500105010004	1：2防水水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	69				
4.2.7	500109001013	C25砼柱基础	m³	64.62				
4.2.8	500109001014	C25砼立柱	m³	30.24				
4.2.9	500109001015	C25砼梁	m³	18.55				
4.2.10	500109001016	C25砼挑梁	m³	0.48				
4.2.11	500109001017	C25砼休息平台板(厚10cm)	m³	3.12				
4.2.12	500111001005	钢筋制作安装	t	7.08				
4.2.13	500111001006	钢梯、护栏、铁件制安	t	1.32				
4.2.14	500110001003	双排扣件式钢管外脚手架，外墙高20m	m²	400				
4.2.15	500110001004	普通标准钢模板制安	m²	468.84				
4.2.16	500105010005	铝合金窗	m²	1.08				
4.2.17	500105010006	木门	m²	2.1				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：钟山县回龙镇力争村委杨家宜村供水保障工程

第3页 共7页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇力争村委杨家宜村供水保障工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6		水泵									
6.1	500201002002	不锈钢潜水泵100QJ8-110/22 (5.5kw) (一用一备)	套	2							
6.2	500201034001	水泵智能控制器5.5KW	套	1							
7		消毒设备									
7.1	500201030001	智能消毒设备	套	1							
8		电气设备及安装									
8.1	500201034002	低压配电箱JX4	台	1							
8.2	500201034003	低压电能计量XJD系列	项	1							
9		电力电缆									
9.1	500201018001	0.4KV低压线路，截面积25mm²（含线路及配件等安装）	km	0.27							
9.2	500201018002	电力电缆YJV-3*10 0.6/1kv	m	100							
9.3	500201018003	控制电缆KVV22-4*2.5 450/750V	m	50							
10		接地装置									
10.1	500111001008	铁构件制安	t	0.01							
11		照明									
11.1	500201018004	照明（灯具、线路）	项	1							
12		水井									
12.1	5001090008001	de63, 1.6MPaPE100给水管 热熔连接	m	80							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县回龙镇力争村委杨家宜村供水保障工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.2	500109008002	管材附件（管材费的%）	%	3							
13		水塔									
13.1	500109008003	DN80镀锌钢管（国标、溢流管）	m	30							
13.2	500109008004	DN80镀锌钢管（国标、放空管）	m	20							
13.3	500109008005	DN65镀锌钢管（国标、出水管）	m	30							
13.4	500109008006	管材附件（管材费的%）	%	3							
14		输水管									
14.1	500109008007	DN65镀锌钢管（国标）	m	60							
14.2	500109008008	管材附件（管材费的%）	%	3							
15		配水管									
15.1	500109008009	de75, 1.6MPaPE100给水管 热熔连接	m	1366							
15.2	500109008010	de63, 1.6MPaPE100给水管 热熔连接	m	1098							
15.3	500109008011	de50, 1.6MPaPE100给水管 热熔连接（支管）	m	2397							
15.4	500109008012	de32, 1.6MPaPE100给水管 热熔连接（入户管）	m	2772							
15.5	500109008013	管材附件（管材费的%）	%	3							
16		消毒管									
16.1	500109008014	DN20, 2.0MPaPVC给水管（加药、消毒）	m	10							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：钟山县回龙镇力争村委杨家宜村供水保障工程

第7页 共7页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称：钟山县回龙镇力争村委杨家宜村供水保障工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 钟山县回龙镇力争村委杨家宜村供水保障工程

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称：钟山县回龙镇力争村委杨家宜村供水保障工程

第1页 共1页

[illegible]

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇力争村委杨家宜村供水保障工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
1		取水工程													
1.1		打深井													
1.1.1	500201002001	打深井（流量≥8m³/h，含检测费及水质检测合格报告，口径≥160mm）	口												80000.00
1.1.2	500109001001	C25砼护壁（厚15cm）	m³	340.55	170.61	27.13	23.15	22.46	40.87	101.32	0.00	100.30	0.00	74.38	900.77
1.1.3	500109001002	C20砼底板（厚10cm）	m³	75.84	155.12	9.31	12.73	12.65	18.60	98.82	0.00	21.96	0.00	36.45	441.47
1.1.4	500109001003	C25砼预制盖板（厚15cm）	m³	234.63	198.43	50.50	25.63	25.46	37.43	130.22	0.00	69.78	0.00	69.49	841.56
1.1.5	500111001001	钢筋制作安装	t	720.36	3145.12	196.54	134.05	104.90	301.07	280.38	0.00	213.69	0.00	458.65	5554.76
1.1.6	500110001001	普通标准钢模板制安	m²	20.15	11.10	5.05	1.38	1.88	2.77	6.07	0.00	6.17	0.00	4.91	59.49
2		配水管路													
2.1	500101002001	挖掘机挖沟槽土方（就近堆放）	m³	1.04	0.14	1.73	0.08	0.15	0.22	0.59	0.00	0.39	0.00	0.39	4.74
2.2	500103001001	土方回填（利用开挖土）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.92	0.00	0.29	0.00	0.45	5.44
2.3	500103001002	中砂回填	m³	1.96	48.18	7.57	2.31	3.00	4.41	58.14	0.00	1.06	0.00	11.40	138.02
2.4	500109009001	锯缝	m	3.08	4.21	1.83	0.44	0.57	0.71	0.00	0.00	1.24	0.00	1.09	13.17
2.5	500109010001	风镐凿除砼路面（弃运0.5km）	m³	2.82	0.30	67.90	3.76	3.74	5.50	22.97	0.00	4.12	0.00	10.00	121.10
2.6	500109001004	恢复C25砼路面（厚15cm）	m²	19.99	24.88	3.09	2.30	3.02	3.73	15.87	0.00	5.89	0.00	7.09	85.85
2.7	500109001005	C20砼包管（厚5cm）	m³	61.28	157.44	15.22	12.40	12.32	18.11	98.82	0.00	17.81	0.00	35.41	428.80
2.8	500109001006	C20砼预制管线路标志桩	个												30.00
3		闸阀井（3座）													

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇力争村委杨家宜村供水保障工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	人工费	材料费	机械 使用费	其他 直接费	间接费	利润	价差	装置性 材料费	规费	风险 金	税金	合计
3.1	500103001003	回填卵石	m³	0.52	46.05	2.56	1.97	2.56	3.76	81.27	0.00	0.29	0.00	12.51	151.48
3.2	500105006001	M7.5浆砌标砖墙（厚18cm）	m³	81.64	330.60	5.70	25.08	31.01	33.18	17.63	0.00	23.94	0.00	49.39	598.18
3.3	500105010001	1:2水泥砂浆抹面（厚2cm）	m²	11.07	4.91	0.14	0.97	1.20	1.28	2.31	0.00	3.17	0.00	2.25	27.29
3.4	500109001007	C20砼底板（厚8cm）	m³	75.84	155.12	9.31	12.73	12.65	18.60	98.82	0.00	21.96	0.00	36.45	441.47
3.5	500109001008	C25砼预制盖板（厚8cm）	m³	242.88	199.79	51.16	26.17	26.00	38.22	131.29	0.00	72.15	0.00	70.89	858.55
3.6	500111001002	钢筋制作安装	t	720.36	3145.12	196.54	134.05	104.90	301.07	280.38	0.00	213.69	0.00	458.65	5554.76
3.7	500109001009	公示牌	块												500.00
4		清水池（50m³）、水塔													
4.1		清水池（50m³）													
4.1.1	500105010002	1: 2防水水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	8.71	4.59	0.05	0.64	0.84	1.04	1.79	0.00	2.48	0.00	1.81	21.94
4.1.2	500105010003	1: 2防水水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	6.04	5.07	0.04	0.54	0.70	0.87	1.98	0.00	1.72	0.00	1.53	18.48
4.1.3	500109001010	C25砼池顶板（厚18cm）	m³	115.47	167.31	8.86	15.46	15.35	22.57	100.65	0.00	33.25	0.00	43.10	522.02
4.1.4	500109001011	C25砼池壁（厚22cm）	m³	139.06	167.31	8.86	16.71	16.60	24.40	100.65	0.00	39.98	0.00	46.22	559.77
4.1.5	500109001012	C25砼池底板（厚22cm）	m³	62.33	166.92	8.86	12.62	12.54	18.43	100.65	0.00	18.11	0.00	36.04	436.48
4.1.6	500111001003	铁件制作安装	t	720.36	3145.12	196.54	134.05	104.90	301.07	280.38	0.00	213.69	0.00	458.65	5554.76
4.1.7	500111001004	钢筋制作安装	t	720.36	3145.12	196.54	134.05	104.90	301.07	280.38	0.00	213.69	0.00	458.65	5554.76
4.1.8	500110001002	普通标准钢模板制安	m²	20.15	11.10	5.05	1.38	1.88	2.77	6.07	0.00	6.17	0.00	4.91	59.49
4.2		水塔													

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇力争村委杨家宜村供水保障工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	人工费	材料费	机械 使用费	其他 直接费	间接费	利润	价差	装置性 材料费	规费	风险 金	税金	合计
4.2.1	500101002002	土方开挖（弃运0.5km）	m³	0.63	0.25	5.52	0.18	0.33	0.48	2.19	0.00	0.45	0.00	0.90	10.93
4.2.2	500101002003	土方开挖（就近堆放）	m³	0.42	0.09	1.42	0.05	0.10	0.15	0.51	0.00	0.20	0.00	0.26	3.19
4.2.3	500103001004	土方回填（利用开挖土）	m³	0.52	0.15	2.56	0.13	0.17	0.25	0.92	0.00	0.29	0.00	0.45	5.44
4.2.4	500103001005	块石换填	m³	16.23	46.81	0.58	2.54	3.31	4.86	38.65	0.00	4.63	0.00	10.59	128.20
4.2.5	500105006002	M7.5浆砌标准砖墙（厚18cm）	m³	81.64	330.60	5.70	25.08	31.01	33.18	17.63	0.00	23.94	0.00	49.39	598.18
4.2.6	500105010004	1：2防水水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	8.71	4.59	0.05	0.64	0.84	1.04	1.79	0.00	2.48	0.00	1.81	21.94
4.2.7	500109001013	C25砼柱基础	m³	61.28	167.52	15.22	12.93	12.85	18.89	100.65	0.00	17.81	0.00	36.64	443.79
4.2.8	500109001014	C25砼立柱	m³	141.40	169.87	12.27	17.15	17.03	25.04	100.65	0.00	41.40	0.00	47.23	572.05
4.2.9	500109001015	C25砼梁	m³	100.27	174.77	12.00	15.21	15.11	22.22	100.65	0.00	29.68	0.00	42.29	512.20
4.2.10	500109001016	C25砼挑梁	m³	100.27	174.77	12.00	15.21	15.11	22.22	100.65	0.00	29.68	0.00	42.29	512.20
4.2.11	500109001017	C25砼休息平台板(厚10cm)	m³	88.05	169.81	12.35	14.32	14.23	20.91	100.65	0.00	26.20	0.00	40.19	486.71
4.2.12	500111001005	钢筋制作安装	t	720.36	3145.12	196.54	134.05	104.90	301.07	280.38	0.00	213.69	0.00	458.65	5554.76
4.2.13	500111001006	钢梯、护栏、铁件制安	t	720.36	3145.12	196.54	134.05	104.90	301.07	280.38	0.00	213.69	0.00	458.65	5554.76
4.2.14	500110001003	双排扣件式钢管外脚手架，外墙高20m	m²												16.78
4.2.15	500110001004	普通标准钢模板制安	m²	20.15	11.10	5.05	1.38	1.88	2.77	6.07	0.00	6.17	0.00	4.91	59.49
4.2.16	500105010005	铝合金窗	m²												336.00
4.2.17	500105010006	木门	m²												460.00
5		管理房													

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇力争村委杨家宜村供水保障工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
5.1	500105006003	M7.5浆砌标准砖墙（厚18cm）	m³	81.64	330.60	5.70	25.08	31.01	33.18	17.63	0.00	23.94	0.00	49.39	598.18
5.2	500105010007	1：2防水水泥砂浆抹面（厚2cm）	m²	8.71	4.59	0.05	0.64	0.84	1.04	1.79	0.00	2.48	0.00	1.81	21.94
5.3	500105010008	刮腻子	m²												20.00
5.4	500109001018	C20砼顶板(厚10cm)	m³	82.89	158.79	7.04	13.18	13.10	19.25	98.82	0.00	23.97	0.00	37.53	454.57
5.5	500111001007	钢筋制作安装	t	720.36	3145.12	196.54	134.05	104.90	301.07	280.38	0.00	213.69	0.00	458.65	5554.76
5.6	500105010009	铝合金窗	m²												336.00
5.7	500105010010	木门	m²												460.00
5.8	500105010011	防盗网（304不锈钢）	m²												130.00
6		水泵													
6.1	500201002002	不锈钢潜水泵100QJ8-110/22（5.5kw）（一用一备）	套												357.40
6.2	500201034001	水泵智能控制器5.5KW	套												111.00
7		消毒设备													
7.1	500201030001	智能消毒设备	套												425.00
8		电气设备 及安装													
8.1	500201034002	低压配电箱JX4	台												75.80
8.2	500201034003	低压电能计量XJD系列	项												50.00
9		电力电缆													
9.1	500201018001	0.4KV低压线路，截面积25mm²（含线路及配件等安装）	km												60000.00

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇力争村委杨家宜村供水保障工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	人工费	材料费	机械 使用费	其他 直接费	间接费	利润	价差	装置性 材料费	规费	风险 金	税金	合计
9.2	500201018002	电力电缆YJV-3*10 0.6/1kv	m	4.97	1.76	0.22	0.35	0.58	0.55	0.08	0.00	1.43	0.00	0.89	10.84
9.3	500201018003	控制电缆KVV22-4*2.5 450/750V	m	4.97	1.76	0.22	0.35	0.58	0.55	0.08	0.00	1.43	0.00	0.89	10.84
10		接地装置													
10.1	500111001008	铁构件制安	t	13592.88	1238.74	1417.97	812.48	1364.97	1289.89	32.46	3675.00	3913.25	0.00	2460.39	29798.03
11		照明													
11.1	500201018004	照明（灯具、线路）	项												500.00
12		水井													
12.1	500109008001	de63, 1.6MPaPE100给水管 热熔 连接	m	4.70	1.58	0.56	0.34	0.57	0.54	0.00	0.00	1.37	0.00	0.87	10.52
12.2	500109008002	管材附件（管材费的%）	%												
13		水塔													
13.1	500109008003	DN80镀锌钢管（国标、溢流管）	m	8.77	0.80	0.11	0.48	0.81	0.77	0.00	0.00	2.53	0.00	1.28	15.56
13.2	500109008004	DN80镀锌钢管（国标、放空管）	m	8.77	0.80	0.11	0.48	0.81	0.77	0.00	0.00	2.53	0.00	1.28	15.56
13.3	500109008005	DN65镀锌钢管（国标、出水管）	m	8.48	0.71	0.11	0.47	0.78	0.74	0.00	0.00	2.44	0.00	1.24	14.96
13.4	500109008006	管材附件（管材费的%）	%												
14		输水管													
14.1	500109008007	DN65镀锌钢管（国标）	m	8.48	0.71	0.11	0.47	0.78	0.74	0.00	0.00	2.44	0.00	1.24	14.96
14.2	500109008008	管材附件（管材费的%）	%												
15		配水管													

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 钟山县回龙镇力争村委杨家宜村供水保障工程

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	装置性材料费	规费	风险金	税金	合计
15.1	500109008009	de75, 1.6MPaPE100给水管 热熔连接	m	5.95	1.97	0.63	0.43	0.72	0.68	0.00	0.00	1.72	0.00	1.09	13.20
15.2	500109008010	de63, 1.6MPaPE100给水管 热熔连接	m	4.70	1.58	0.56	0.34	0.57	0.54	0.00	0.00	1.37	0.00	0.87	10.52
15.3	500109008011	de50, 1.6MPaPE100给水管 热熔连接（支管）	m	3.76	1.27	0.48	0.28	0.46	0.44	0.00	0.00	1.10	0.00	0.70	8.48
15.4	500109008012	de32, 1.6MPaPE100给水管 热熔连接（入户管）	m	3.13	0.98	0.15	0.21	0.36	0.34	0.00	0.00	0.91	0.00	0.55	6.63
15.5	500109008013	管材附件（管材费的%）	%												
16		消毒管													
16.1	500109008014	DN20, 2.0MPaPVC给水管（加药、消毒）	m	3.97	0.05	0.26	0.21	0.36	0.34	0.00	0.00	1.19	0.00	0.57	6.95
16.2	500109008015	管材附件（管材费的%）	%												
17		闸阀													
17.1	500109008016	闸阀 Z15T-10 DN65	个	38.63	12.46	8.69	2.99	5.02	4.75	0.00	0.00	11.86	0.00	7.60	92.00
17.2	500109008017	DN65止回阀	个	38.63	12.46	8.69	2.99	5.02	4.75	0.00	0.00	11.86	0.00	7.60	92.00
17.3	500109008018	DN32球阀（入户）	个	13.57	1.64	2.84	0.90	1.52	1.43	0.00	0.00	3.87	0.00	2.32	28.09
18		水表													
18.1	500109008019	DN65水表	组	146.16	41.71	12.65	10.03	16.84	15.92	0.00	0.00	41.66	0.00	25.65	310.62
19	500114002001	其他施工临时工程	%												
20	500114002002	施工安全生产费	%												

电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号:

工程名称：钟山县回龙镇力争村委杨家宜村供水保障工程

第1页 共1页

单位：元

[illegible]

主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称：钟山县回龙镇力争村委杨家宜村供水保障工程

第1页 共1页

[illegible]