

阔叶乔木林分层空间统筹提升试点项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称：阔叶乔木林分层空间统筹提升试点项目

第1页 共1页

一、工程概况：

本项目工程名称：阔叶乔木森林分层空间统筹提升试点项目，位于广西贺州市富川瑶族自治县，具体详施工图纸及有关材料。

二、编制依据：

1、工程量清单编制依据：

(1) 施工设计文件和本工程施工图及相关的标准、规范、技术资料；

(2) GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、广西壮族自治区实施细则、GB 50854~50858-2013《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则；

(3) 2024年颁布的《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》、2023年颁布的《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、《广西壮族自治区安装工程费用定额》、2022年颁布的《广西壮族自治区市政消耗量定额》及《广西壮族自治区市政工程费用定额》；

(4) 建设工程定额人工费及有关费率按照桂建标【2023】7号文调整；

2、材料价按《广西建设工程造价管理》2026年第01期贺州市建设工程造价除税信息价计取，对于工程信息没有发布价格信息材料，其价格参照其他市信息价及人工询价；

3、本工程采用一般计税法。

4、砂采用机制砂，水泥采用袋装水泥，混凝土采用普通商品混凝土。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：阔叶乔木林分层空间统筹提升试点项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
围栏、步道			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
给水管网			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
卫生间改造			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
监控安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
电杆、电缆安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
管护用房			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：阔叶乔木林分层空间统筹提升试点项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
围栏、步道			
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
给水管网			
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
卫生间改造			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：阔叶乔木林分层空间统筹提升试点项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
监控安装			
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
电杆、电缆安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
管护用房			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阔叶乔木林分层空间统筹提升试点项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
围栏、步道							
分部分项工程							
围栏							
1	040101003001	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)不装车		482.76			
2	040103001001	回填方 (1)填方材料品种:原土	m3	429.12			
3	040303002001	混凝土基础 (1)混凝土种类、强度等级:C25普通商砼 (2)含模板安拆	m3	64.37			
4	040309001001	金属栏杆 1、围栏均为镀锌钢材，外表面做浸塑处理 2、柱50*50*3.0mm，网片外框20*30*1.5mm，网片内隔条20*30*1.5mm，孔径60*60mm，丝径4.0mm。 3、含配套底板及螺栓	m2	3022.50			
透水砖步道及台阶							
5	*040202011001	碎石 (1)级配碎石垫层（压实度≥0.93） (2)厚度:100mm厚	m2	1956.00			
6	*040204002001	混凝土步道基础 (1)混凝土种类、强度等级:C20普通商砼 (2)厚度:100mm厚 (3)含模板安拆	m2	1089.00			
7	050201002001	台阶 (1)混凝土种类、强度等级:C20普通商砼 (2)厚度:100mm厚 (3)含模板安拆		2064.60			
8	040204002002	人行道块料铺设 (1)块料品种、规格:200*100*50mm彩色透水砖 (2)30mm厚1:2水泥砂浆	m2	2244.60			
9	050305005001	仿木桩桌凳 1、每套含1桌、4凳 2、350混凝土仿木桩凳子，1000混凝土仿木桩桌子 3、C25混凝土，造型为仿木桩，表面做仿树皮面。	套	10			
小 计							
Σ人工费							
Σ材料费							
Σ机械费							
Σ管理费							
Σ利 润							
Σ增值税							
单价措施项目							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阔叶乔木林分层空间统筹提升试点项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
给水管网							
		分部分项工程					
		给水管					
10	040101002001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)不装车	m3	1652.74			
11	040103001002	回填方 (1)填方材料品种:粗砂	m3	231.24			
12	040103001003	回填方 (1)填方材料品种:原土 (2)部位:管顶上500mm内	m3	974.13			
13	040103001004	回填方 (1)填方材料品种:原土 (2)部位:管顶上500mm以上	m3	425.71			
14	040501004001	塑料管 (1)材质及规格:de32 PE给水管 1.6Mpa (2)含管道试压 (3)连接形式:对接熔接	m	2282.00			
15	040501004002	塑料管 (1)材质及规格:de90 PE给水管 1.6Mpa (2)含管道试压 (3)连接形式:对接熔接	m	3407.00			
16	040502005001	阀门 (1)铜制, 螺纹连接 (2)材质及规格:DN32螺纹闸阀 1.6Mpa	个	17			
17	040502005002	阀门 (1)铜制, 法兰连接 (2)材质及规格:DN80法兰闸阀 1.6Mpa	个	9			
18	040502005003	阀门 (1)铜制, 法兰连接 (2)材质及规格:DN80止回阀 1.6Mpa	个	1			
19	040502003001	塑料管管件 (1)种类: de32尾堵 (2)连接方式:对接熔接	个	16			
20	040502003002	塑料管管件 1、种类: de90尾堵	个	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阔叶乔木林分层空间统筹提升试点项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)连接方式:对接熔接					
21	040502003003	塑料管管件 1、种类:PE三通 de90*32 (2)连接方式:对接熔接	个	17			
22	040502003004	塑料管管件 1、种类:PE四通 de90 (2)连接方式:对接熔接	个	1			
23	040502005004	阀门 (1)种类:Y型网式法兰过滤器 de90 (2)PP材质;80目;含法兰片	个	1			
24	040502005005	阀门 (1)种类:PE承插热熔钢芯球阀 de90	个	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
25	041106001001	大型机械、设备进出场及安拆 (1)履带式挖掘机 1.25 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
卫生间改造							
		分部分项工程					
		分部工程					
26	030109001001	DN80口径水泵 (1)卧式离心泵,三相电机,扬程100m,流量50m ³ /h (2)质量:0.2t以内	台	1			
27	010507006001	6m ³ 玻璃钢化粪池	座	1			
28	031004006001	冲厕水箱	套	1			
29	031001006001	塑料管 (1)材质、规格:DN110 PVC排水管	m	15.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阔叶乔木林分层空间统筹提升试点项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)连接形式:粘接连接 (3)含管道冲洗试压					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
监控安装							
		分部分项工程					
		分部工程					
30	040101003002	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)不装车		19.44			
31	040103001005	回填方 (1)填方材料品种:原土	m3	13.00			
32	040303001001	混凝土垫层 (1)混凝土种类、强度等级:C10普通商砼 (2)含模板安拆	m3	1.44			
33	040303002002	混凝土基础 (1)混凝土种类、强度等级:C25普通商砼 (2)含模板安拆	m3	5.00			
34	040901001001	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:圆钢HPB300 (2)钢筋规格: 8	t	0.053			
35	040901001002	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:圆钢HPB300 (2)钢筋规格: 14	t	0.061			
36	040205003001	单悬臂标杆 1、镀锌钢管立柱 114*6.0, 镀锌钢管横杆 89*5.0 2、含法兰盘底座及铁垫板	套	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阔叶乔木林分层空间统筹提升试点项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3、 24地脚螺栓					
37	030409001001	接地极 (1) ∠50*50*3镀锌角钢接地极 L=2500 (2)土质:普通土	根	5			
38	040205020001	太阳能监控摄像机 1、4G太阳能监控摄像头，360°可旋转，400万像素全彩夜视，人车侦测。256G内存卡，手机远程监控，使用温度≥-10℃，续航时长不小于30天（太阳能自动补电）。	套	5			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
电杆、电缆安装							
分部分项工程							
电线杆							
39	桂030413013001	土方开挖 (1)土壤类别:三类土 (2)不装车	m3	5.83			
40	桂030413014001	土方回填 (1)填方材料品种:原土	m3	5.83			
41	030410001001	电杆组立 1、锥型混凝土杆 190*10M 2、含底盘、卡盘、角铁横担、蝶式绝缘子、螺栓、抱箍、拉线	根	7			
42	030408001001	电力电缆 (1)型号: BYJ-1*16mm2(单芯电缆) (2)敷设方式、部位:绝缘铜芯线架设	m	1320.00			
43	030404016001	水泵专用控制电箱 380V	套	1			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阔叶乔木林分层空间统筹提升试点项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		管护用房					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
44	010101001001	平整场地	m ²	58.64			
45	010101004001	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.3m (3)人机配合		53.91			
46	010103001001	回土方 (1)填方材料品种:原土	m ³	40.75			
47	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:余土 (2)运距:暂按3km,最终以实际结算为准	m ³	13.16			
48	桂010104002001	基础钎插 (1)钎插方式:机械钎插 (2)钎插深度:5m以内	孔	30			
	0104	砌筑工程					
49	010402001001	砌块墙 (1)砖品种:小型水泥空心砌块 (2)M5混合砂浆砌筑 (3)墙厚:20cm (4)不需填孔	m ³	33.89			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
50	010501001001	垫层 (1)混凝土种类、强度等级:C15普通商品砼	m ³	2.92			
51	010501003001	独立基础 (1)混凝土种类、强度等级:C30普通	m ³	9.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阔叶乔木林分层空间统筹提升试点项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		商品砼					
52	010502001001	矩形柱 (1)混凝土种类、强度等级：C25普通商品砼	m3	9.97			
53	010503001001	基础梁 (1)混凝土种类、强度等级：C30普通商品砼	m3	2.23			
54	010503005001	过梁 (1)混凝土种类、强度等级：C25普通商品砼	m3	1.02			
55	010505001001	C25混凝土有梁板 (1)混凝土种类、强度等级：C25普通商品砼	m3	20.08			
56	010506001001	直形楼梯 (1)混凝土种类、强度等级：C25普通商品砼	m2	24.42			
57	010505008001	雨篷板 (1)混凝土种类、强度等级：C25普通商品砼	m3	0.11			
58	010503004001	反边（栏杆处） (1)混凝土种类、强度等级：C25普通商品砼	m3	0.56			
59	010515001001	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 10以内	t	2.488			
60	010515001002	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 10以上	t	3.280			
61	010507001001	散水 1、60厚C20普通砼，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2、150厚3:7灰土 3、素土夯实，向外坡4%	m2	11.52			
62	010507004001	室外台阶 1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、80厚C20普通商品砼垫层 3、100厚级配碎石垫层 4、素土夯实	m2	7.60			
	0108	门窗工程					
63	010802001001	金属门 (1)门框、扇材质及规格：201不锈钢门	m2	9.45			
64	010807001001	金属窗 (1)框、扇材质及规格：铝合金推拉窗70系列	m2	18.72			
	0109	屋面及防水工程					
65	010902001001	屋面卷材防水 1、20厚1:3水泥砂浆 2、点粘一层350号石油沥青油毡 3、4厚SBS改性沥青防水卷材，拐角处用沥青涤纶布200宽保护 4、刷基层处理剂一遍 5、20厚1:2.5水泥砂浆 6、现浇钢筋混凝土屋面板，随捣随抹光	m2	33.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阔叶乔木林分层空间统筹提升试点项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	0111	楼地面装饰工程					
66	011101001001	水泥砂浆地面 1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、扫素水泥浆一道 3、60厚C15普通商品砼 4、80厚级配碎石垫层 5、素土夯实	m2	33.40			
67	011101001002	水泥砂浆楼面 1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、扫素水泥浆一道 3、钢筋砼楼板	m2	55.68			
68	011106004001	水泥砂浆楼梯面层 1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、扫素水泥浆一道	m2	17.23			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
69	011201001001	墙面一般抹灰 (1)15厚1:3水泥砂浆 (2)5厚聚合物水泥防水砂浆，中间压一层耐碱玻璃纤维网布 (3)墙体类型：外墙面	m2	249.69			
70	011201001002	墙面一般抹灰 1、12厚1:3水泥石灰砂浆 2、8厚1:2.5水泥石灰砂浆 (3)墙体类型：内墙面	m2	251.13			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
71	011407001001	墙面喷（刷）涂料 (1)喷面层涂料二遍 (2)喷底层涂料一遍 (3)喷刷涂料部位：外墙面 (4)8年保质 国产 (5)腻子种类：外墙防水腻子	m2	249.69			
72	011406003001	满刮腻子 (1)腻子种类：白色腻子 (2)刮腻子遍数：二遍 (3)部位：内墙面	m2	251.13			
73	011406003002	满刮腻子 (1)腻子种类：白色腻子 (2)刮腻子遍数：二遍 (3)部位：天棚	m2	115.84			
	0115	其他装饰工程					
74	011503001001	金属栏杆 (1)1.2m高201不锈钢仿竹栏杆	m	49.05			
75	031001006002	塑料管 (1)材质、规格：DN75 PVC雨水管	m	12.85			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阔叶乔木林分层空间统筹提升试点项目

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	011701	脚手架工程					
76	桂011701001001	外脚手架 (1)单排、双排脚手架:双排 (2)搭设高度:24m以内 (3)脚手架材质:扣件式钢管外脚手架	m2	319.49			
77	桂011701002001	里脚手架 (1)搭设高度:3.6m以内 (2)脚手架材质:扣件式钢管里脚手架	m2	40.52			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
78	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m2	5.28			
79	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m2	19.20			
80	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m2	107.98			
81	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m2	22.28			
82	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑	m2	5.64			
83	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m2	186.97			
84	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m2	10.20			
85	011702023001	雨篷胶合板模板 钢支撑	m2	1.10			
86	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m2	24.42			
87	011702027001	台阶 木模板木支撑	m2	7.60			
88	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m2	11.52			
	011708	混凝土运输及泵送					
89	桂011708002001	混凝土泵送 (1)混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内	m3	55.71			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阔叶乔木林分层空间统筹提升试点项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
围栏、步道			
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1673.13	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
给水管网			
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	629.47	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
卫生间改造			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	31.98	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
监控安装			
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	38.28	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
电杆、电缆安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	92.14	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：阔叶乔木林分层空间统筹提升试点项目

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	碎石 5~20mm	m3		5.00	97.09				
2	碎石 5~40mm	m3		5.00	97.09				
3	200*100*50mm彩色透水砖	m2		5.00	40.71				
4	预拌普通混凝土 C20	m3		5.00	309.73				
5	预拌普通混凝土 C25	m3		5.00	323.01				
6	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		5.00	0.41				
7	砂(综合)			5.00	97.35				
8	粗砂	m3		5.00	97.35				
9	de90 PE给水管 1.6Mpa	m		5.00	39.81				
10	de32 PE给水管 1.6Mpa	m		5.00	6.12				
11	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		5.00	3300.88				
12	圆钢HPB300 10以内(综合)	t		5.00	3411.50				
13	预拌普通混凝土 C10	m3		5.00	292.04				
14	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		5.00	3411.50				
15	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		5.00	3300.88				
16	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	371.68				
17	粗砂	m3		5.00	97.35				
18	粗砂	m3		5.00	97.35				
19	碎石(综合)	m3		5.00	97.09				
20	碎石(综合)	m3		5.00	97.09				
21	砼空心砌块 90×190×190	块		5.00	1.11				
22	砼空心砌块 190×190×190	块		5.00	1.56				
23	砼空心砌块 390×190×190	块		5.00	2.55				
24	预拌普通混凝土 C15	m3		5.00	300.88				
25	预拌普通混凝土 C30	m3		5.00	340.71				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

