

富川瑶族自治县白沙中心校校园环境
改善和提升项目

工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



复核人：



(造价工程师签字专用章)

有效期至：2028年12月31日

编制时间：2026年07月14日

复核时间：2026年07月14日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县白沙中心校校园环境改善和提升项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项工程							
		水沟一					
1	040101002001	挖沟槽土方（不装车） (1)土壤类别:三类土	m3	114.97			
2	040101002002	挖沟槽土方（装车） (1)土壤类别:三类土	m3	108.58			
3	040103001001	回填土方 (1)填方来源:原土	m3	114.97			
4	040103002001	余方弃置 (1)运距:暂按3KM,最终以实际结算为准	m3	108.58			
5	*桂040501021001	混凝土水沟 1、C15混凝土垫层 2、C25混凝土水沟 3、20mm厚M10水泥砂浆抹灰	m	212.90			
6	*040402016001	C30钢筋混凝土盖板 (1)单块尺寸：500*600*150mm (2)内配钢筋	块	355			
		水沟二					
7	040101002003	挖沟槽土方（不装车） (1)土壤类别:三类土	m3	201.13			
8	040101002004	挖沟槽土方（装车） (1)土壤类别:三类土	m3	206.43			
9	040103001002	回填土方 (1)填方来源:原土	m3	201.13			
10	*040103002002	余方弃置 (1)运距：暂按3KM,最终以实际结算为准	m3	206.43			
11	*040305004001	砖砌排水沟二 (1)C15混凝土垫层 (2)M7.5水泥砂浆砌空心砌块 (3)20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 (4)C25混凝土压顶	m	529.30			
12	*040402016002	C30钢筋混凝土预制格栅盖板 (1)单块尺寸：500*600*100mm (2)内配钢筋	块	882			
		水泥混凝土地面					
13	*041001001001	拆除路面 (1)拆除原有10cm厚破损混凝土地面	m2	2949.00			
14	*040103002003	渣土弃置 (1)运距：暂按3KM,最终以实际结算为准	m3	294.90			
15	010101001001	地面整平压实 (1)压实度≥0.93	m2	2949.00			
16	*040202011001	10cm厚级配碎石垫层 (1)压实度≥0.93	m2	2949.00			
17	*040203007001	15cm厚C25混凝土地面 (1)路面刻防滑条 (2)锯缝、沥青玛蹄脂填缝	m2	2949.00			
		混凝土地面加高					
18	040203007002	15cm厚C25混凝土地面 (1)路面刻防滑条 (2)锯缝、沥青玛蹄脂填缝：缝深60mm	m2	61.60			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县白沙中心校校园教学环境改善和提升项目

第2页 共2页

[illegible]

