

工程项目总价表

招标编号:

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		水利基础设施						
1.1		新建村屯临河边坡防护挡墙 L=1010m						
1.1.1	500101002001	人工挖运淤泥、流砂,运距40~50m	m ³	280.8				
1.1.2	500101001001	人工挖挡墙基槽, III类土, 上口宽2~4m (单侧放坡)	m ³	10931.4				
1.1.3	500101002002	人工装土, 农用车(自卸)运2km以内	m ³	3265.2				
1.1.4	500102001001	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	2732.8				
1.1.5	500102001002	人工装石碴、农用自卸车运2km	m ³	2999.4				
1.1.6	500103001001	回填土石方(利用开挖料)	m ³	6434.4				
1.1.7	500105009001	人工拆除旧浆砌挡墙砌体	m ³	266.6				
1.1.8	500103005001	人工填筑反滤层	m ³	850.9				
1.1.9	500103010001	抛石护脚	m ³	1273.1				
1.1.10	500109001001	C20埋石砼挡墙(埋石率20%)	m ³	8753.3				
1.1.11	500109009001	沥青木板分缝	m ²	879.4				
1.1.12	500110001001	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	7683.9				
1.1.13	500114001001	土工布斜铺	m ²	4270.5				
1.1.14	500112006001	联锁式砼预制块护坡	m ²	1397.2				参考市政单价
1.1.15	500112005001	混凝土预制件防护栏杆	m	851.0				
1.1.16	500114001002	∅110PVC排水管	m	1328.9				
1.1.17	500114001003	∅75PVC排水管	m	783.4				
1.2		排洪沟1.0m*1.0m L=117m						
1.2.1	500101003001	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m ³	402.5				
1.2.2	500101002003	人工装土, 农用车(自卸)运2km以内	m ³	146.5				
1.2.3	500103001002	回填土石方(利用开挖料)	m ³	217.6				
1.2.4	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m ³	35.1				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.5	500109001002	C20砼渠道底板	m ³	11.7				
1.2.6	500109001003	C20埋石砼挡墙（埋石率15%）	m ³	339.0				
1.2.7	500112001001	C25预制混凝土盖板制作及安装	m ³	9.0				
1.2.8	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	1.2				
1.2.9	500109009002	沥青木板分缝	m ²	36.2				
1.2.10	500110001002	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	703.2				
1.3		附属工程						
1.3.1		下河码头（2座）						
1.3.1.1	500109001004	C20埋石砼墙身	m ³	69.2				
1.3.1.2	500109001005	C20埋石砼基础	m ³	36.4				
1.3.1.3	500109001006	C20埋石砼（埋石率20%）台阶	m ³	80.5				
1.3.1.4	500109001007	C20砼护栏	m ³	0.7				
1.3.1.5	500110001003	普通标准钢模板制作及安装、拆除	m ²	181.4				
1.3.2		排水涵管（4座）						
1.3.2.1	500101003002	人工挖渠道，III类土，上口宽1~2m	m ³	35.9				
1.3.2.2	500101002004	人工装土，农用车(自卸)运2km以内	m ³	33.5				
1.3.2.3	500103001003	回填土石方（利用开挖料）	m ³	42.0				
1.3.2.4	500109001008	C20砼管座	m ³	7.0				
1.3.2.5	500109001009	C20砼镇墩	m ³	12.8				
1.3.2.6	500110001004	普通标准钢模板制作及安装、拆除	m ²	69.0				
1.3.2.7	500112006002	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径600mm	m	18.0				
1.3.2.8	500112006003	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径1000mm	m	6.0				
2		村屯道路提升改造						
2.1		道路加宽1.5m L=3040m						
2.1.1	500101001002	人工清理表土，厚21~30cm	m ²	4440.0				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2	500101002005	人工挖III级土（单侧放坡）	m ³	2531.6				
2.1.3	500101002006	人工挖排水沟，III类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	135.0				
2.1.4	500101002007	人工装土，农用车(自卸)运2km以内	m ³	3742.8				
2.1.5	500103001004	回填土石方（利用开挖料）	m ³	222.4				
2.1.6	500101001003	路面平整夯实	m ²	4440.0				
2.1.7	500109001010	C20埋石砼挡墙（埋石率20%）	m ³	704.0				
2.1.8	500109001011	C20砼路肩	m ³	543.8				
2.1.9	500109009003	沥青木板分缝	m ²	105.3				
2.1.10	500109009004	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m ²	163.8				
2.1.11	500110001005	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	1119.5				
2.1.12	500103007002	公路基础，碎石，压实厚10cm	m ²	4440.0				
2.1.13	500112006004	C25砼公路路面，压实厚18cm	m ²	4440.0				
2.1.14	500114001004	交通护栏（锌钢材质）	m	261.0				参考公路波形护栏
2.1.15	500109011001	混凝土刻纹	m ²	4440.0				
2.1.16	500103005002	反滤包	m ³	4.2				
2.1.17	500114001005	∅110PVC排水管	m	140.4				
2.1.18	500109011002	路面切缝	m	910.2				
3		村屯活动中心场地硬化						
3.1	500101001004	场地平整	m ²	480.0				
3.2	500103007003	人工铺筑碎石垫层	m ³	48.0				
3.3	500109001012	C25砼地板	m ³	96.0				
3.4	500109009005	沥青砂浆分缝	m ²	48.0				
3.5	500109011003	混凝土刻纹	m ²	480.0				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目

第4页 共5页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目

第5页 共5页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目

第1页 共1页

[illegible]

电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号:

工程名称: 钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目

第1页 共1页

单位：元

[illegible]

招标人供应材料价格表

招标编号:

工程名称: 钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目

第1页 共1页

[illegible]

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目

第1页 共2页

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
1	压路机	内燃 重量12~15t	8.96	15.85	0.00	24.81	8.30	19.50	0.00	0.00	0.00	27.80	0.00	52.61
2	蛙式夯实机	功率2.8kW	0.15	0.93	0.00	1.08	6.92	0.00	1.48	0.00	0.00	8.40	0.00	9.48
3	风镐(铲)	手持式	0.42	1.54	0.00	1.96	3.46	0.00	0.00	0.00	11.18	14.64	0.00	16.60
4	混凝土搅拌机	出料0.4m³	2.91	4.90	1.07	8.88	4.50	0.00	5.07	0.00	0.00	9.57	0.00	18.45
5	混凝土搅拌机	出料0.8m³	3.88	5.78	1.35	11.01	4.50	0.00	10.62	0.00	0.00	15.12	0.00	26.13
6	混凝土输送泵	输出量30m³/h	26.97	18.93	2.10	48.00	8.30	0.00	15.75	0.00	0.00	24.05	0.00	72.05
7	振动器	插入式 功率1.1kW	0.28	1.12	0.00	1.40	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00	1.87
8	振动器	平板式 功率2.2kW	0.38	1.14	0.00	1.52	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.52
9	振动器	变频机组 容量4.5kVA	1.85	4.42	0.00	6.27	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	2.01	0.00	8.28
10	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	0.21	0.39	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36.53	36.53	0.00	37.13
11	刻纹机		6.31	4.36	0.00	10.67	0.00	0.00	3.13	0.00	0.00	3.13	0.00	13.80
12	载重汽车	载重量5t	6.88	9.96	0.00	16.84	4.50	0.00	0.00	21.60	0.00	26.10	10.08	53.02
13	自卸汽车	载重量1.5t 农用	3.40	4.30	0.00	7.70	4.50	12.00	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00	24.20
14	自卸汽车	载重量8t	19.99	12.43	0.00	32.42	4.50	30.60	0.00	0.00	0.00	35.10	0.00	67.52
15	双胶轮车		0.23	0.59	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
16	塔式起重机	起重量25t	62.21	24.46	0.00	86.67	9.34	0.00	46.43	0.00	0.00	55.77	0.00	142.44

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目

第2页 共2页

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
17	汽车起重机	起重量3t	10.18	10.14	0.00	20.32	9.34	0.00	0.00	15.60	0.00	24.94	0.00	45.26
18	汽车起重机	起重量5t	11.43	11.39	0.00	22.82	9.34	0.00	0.00	17.40	0.00	26.74	9.60	59.16
19	汽车起重机	起重量8t	18.50	13.45	0.00	31.95	9.34	23.10	0.00	0.00	0.00	32.44	0.00	64.39
20	汽车起重机	起重量16t	33.29	24.01	0.00	57.30	9.34	33.30	0.00	0.00	0.00	42.64	0.00	99.94
21	电动卷扬机	双筒慢速 起重量5t	5.21	2.11	0.09	7.41	4.50	0.00	5.96	0.00	0.00	10.46	0.00	17.87
22	离心水泵	单级双吸 功率20kW	0.95	4.01	1.23	6.19	4.50	0.00	11.39	0.00	0.00	15.89	0.00	22.08
23	试压泵	2.5MPa	0.38	0.36	0.26	1.00	4.50	0.00	0.89	0.00	0.00	5.39	0.00	6.39
24	电焊机	直流30kW	0.91	0.62	0.19	1.72	0.00	0.00	17.70	0.00	0.00	17.70	0.00	19.42
25	电焊机	交流25kVA	0.29	0.28	0.09	0.66	0.00	0.00	8.56	0.00	0.00	8.56	0.00	9.22
26	钢筋切断机	功率20kW	1.04	1.57	0.28	2.89	4.50	0.00	10.15	0.00	0.00	14.65	0.00	17.54
27	抛光机	综合	3.19	8.26	1.88	13.33	0.00	0.00	2.77	0.00	0.00	2.77	0.00	16.10

主要材料总消耗量统计表

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目

[illegible]

次要材料总消耗量统计表

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目

[illegible]

招标人提供施工设施表

招标编号:

工程名称：钟山县红花镇汤公村基础设施建设项目

第1页 共1页

[illegible]