

2026 年贺州市城区应急清淤及排水管网
维护工程招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制
单位:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

评审单位:



贺州市财政局

评审日期:

2026 年 5 月 28 日

总说明

工程名称：2026年贺州市城区应急清淤及排水管网维护工程

第1页 共1页

一、工程概况：2026年贺州市城区应急清淤及排水管网维护工程

二、本招标控制价包括范围：2026年贺州市城区应急清淤及排水管网维护工程的全部内容

三、编制依据：

1、GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》

2、GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》

3、GB 50854-50862-2013《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》

4、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额

5、2017年《广西壮族自治区市政设施养护维修工程消耗量定额》

6、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》桂建标【2016】16号文

7、本工程设计施工图及相关的标准、规范、技术资料

8、计税方式：本工程按“营改增一般计税法”计税。

四、材料价：人工费按照桂建标【2023】7号文、材料价价差按《贺州市建设工程造价信息》2026年第04期发布的材料信息除税价计取，信息价没有的按市场价，材料价均为到工地价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区应急清淤及排水管网维护工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项工程							
		管网工程（渠道清淤）					
1	040501001001	雨水渠清淤（有盖板） (1)雨水渠规格：B*H=800*800 (2)清淤方式：挖掘机挖淤泥、流砂 (3)淤泥含量：40% (4)含装车、运距由投标人自行考虑 (5)翘起盖板，清积物，防坠网拆装，整修，将积物弃于边沟之外或堆方	m³	25.60			
2	040501001002	雨水渠清淤（有盖板） (1)雨水渠规格：B*H=800*1000 (2)清淤方式：挖掘机挖淤泥、流砂 (3)淤泥含量：40% (4)含装车、运距由投标人自行考虑 (5)翘起盖板，清积物，防坠网拆装，整修，将积物弃于边沟之外或堆方	m³	32.00			
3	040501001003	雨水渠清淤（有盖板） (1)雨水渠规格：B*H=1000*1000 (2)清淤方式：挖掘机挖淤泥、流砂 (3)淤泥含量：40% (4)含装车、运距由投标人自行考虑 (5)翘起盖板，清积物，防坠网拆装，整修，将积物弃于边沟之外或堆方	m³	40.00			
4	040501001004	雨水渠清淤（有盖板） (1)雨水渠规格：B*H=1200*1400 (2)清淤方式：挖掘机挖淤泥、流砂 (3)淤泥含量：40% (4)含装车、运距由投标人自行考虑 (5)翘起盖板，清积物，防坠网拆装，整修，将积物弃于边沟之外或堆方	m³	67.20			
	0405	管网工程（高压冲洗部分）					
5	040501001005	暗渠清淤（有盖板） (1)雨水渠规格：B*H=1000*1200 (2)清淤方式：高压冲洗疏通 (3)淤泥含量：40% (4)含装水，启闭井盖，水冲沟管，清除污泥杂物，清理场地，工地转移	m	100.00			
6	040501001006	暗渠清淤（有盖板） (1)雨水渠规格：B*H=2000*1500 (2)清淤方式：高压冲洗疏通 (3)淤泥含量：40% (4)含装水，启闭井盖，水冲沟管，清除污泥杂物，清理场地，工地转移	m	100.00			
7	040501001007	暗渠清淤（有盖板） (1)雨水渠规格：B*H=2300*2800 (2)清淤方式：高压冲洗疏通 (3)淤泥含量：40% (4)含装水，启闭井盖，水冲沟管，清除污泥杂物，清理场地，工地转移	m	100.00			
8	040501001008	管道清淤 (1)管道规格：D500 (2)清淤方式：高压冲洗疏通 (3)淤泥含量：40% (4)含装水，启闭井盖，水冲沟管，清除污泥杂物，清理场地，工地转移	m	200.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区应急清淤及排水管网维护工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
9	040501001009	管道清淤 (1)管道规格：D600 (2)清淤方式：高压冲洗疏通 (3)淤泥含量：40% (4)含装水，启闭井盖，水冲沟管，清除污泥杂物，清理场地，工地转移	m	800.00			
10	040501001010	管道清淤 (1)管道规格：D800 (2)清淤方式：高压冲洗疏通 (3)淤泥含量：40% (4)含装水，启闭井盖，水冲沟管，清除污泥杂物，清理场地，工地转移	m	800.00			
11	040501001011	管道清淤 (1)管道规格：D1000 (2)清淤方式：高压冲洗疏通 (3)淤泥含量：40% (4)含装水，启闭井盖，水冲沟管，清除污泥杂物，清理场地，工地转移	m	800.00			
12	040501001012	管道清淤 (1)管道规格：D1200 (2)清淤方式：高压冲洗疏通 (3)淤泥含量：40% (4)含装水，启闭井盖，水冲沟管，清除污泥杂物，清理场地，工地转移	m	350.00			
13	040501001013	管道清淤 (1)管道规格：D1350 (2)清淤方式：高压冲洗疏通 (3)淤泥含量：40% (4)含装水，启闭井盖，水冲沟管，清除污泥杂物，清理场地，工地转移	m	100.00			
14	040103002001	管道吸淤泥 (1)真空吸泥车吸淤泥 (2)运距由投标人自行考虑 (3)含启闭井盖或盖板，防坠网拆装，通风，照明，检查防护设备，清除污泥杂物，运输，清理场地，工地转移	m ³	1159.19			
15	040501004001	清除管道结垢 (1)管道规格：D500 (2)工作内容：CCTV检测、清除结垢、检查清除效果、场地清理	m	10.00			
16	040501004002	清除管道结垢 (1)管道规格：D600~D1350 (2)工作内容：CCTV检测、清除结垢、检查清除效果、场地清理	m	40.00			
17	040501004003	多功能管道机器人切树根异物 (1)管道规格：D500 (2)工作内容：现场围护、开启井盖通风、防坠网拆装，机器人切树根异物、运至施工场内指定地点堆放、检查清除效果、清理现场。	m	10.00			
18	040501004004	多功能管道机器人切树根异物 (1)管道规格：D600 (2)工作内容：现场围护、开启井盖通风、防坠网拆装，机器人切树根异物、运至施工场内指定地点堆放、检查清除效果、清理现场。	m	10.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区应急清淤及排水管网维护工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
19	040501004005	多功能管道机器人切树根异物 (1)管道规格：D800 (2)工作内容：现场围护、开启井盖通风、防坠网拆装，机器人切树根异物、运至施工场内指定地点堆放、检查清除效果、清理现场。	m	10.00			
20	040501004006	多功能管道机器人切树根异物 (1)管道规格：D1000~D1600 (2)工作内容：现场围护、开启井盖通风、防坠网拆装，机器人切树根异物、运至施工场内指定地点堆放、检查清除效果、清理现场。	m	40.00			
21	040504002001	吸泥车清捞检查井 (1)（1）含启闭井盖，防坠网拆装，并内积泥清捞，洗刷检查井运输，清理场地，工地转移等	座	87			
22	040504002002	吸泥车清捞雨水箅子 (1)含启闭井盖，防坠网拆装，并内积泥清捞，洗刷检查井运输，清理场地，工地转移等	座	40			
23	040501012001	有毒气体检测 (1)（1）含仪器调试、启闭井盖、标定、检测、记录报告等	次	87			
	0405	高压气囊封堵					
24	040501012002	DN500高压气囊封堵、拆除（新购材料） (1)（1）含启闭井盖，防坠网拆装，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气、放气，运输、清理场地等	个	2			
25	040501012003	DN600高压气囊封堵、拆除（新购材料） (1)（1）含启闭井盖，防坠网拆装，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气、放气，运输、清理场地等	个	6			
26	040501012004	DN800高压气囊封堵、拆除（新购材料） (1)（1）含启闭井盖，防坠网拆装，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气、放气，运输、清理场地等	个	12			
27	040501012005	DN1000高压气囊封堵、拆除（新购材料） (1)（1）含启闭井盖，防坠网拆装，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气、放气，运输、清理场地等	个	12			
28	040501012006	DN1200高压气囊封堵、拆除（新购材料） (1)（1）含启闭井盖，防坠网拆装，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气、放气，运输、清理场地等	个	8			
29	040501012007	DN1350高压气囊封堵、拆除（新购材料） (1)（1）含启闭井盖，防坠网拆装，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气、放气，运输、清理场地等	个	4			
	0410	管网工程（检查井盖、雨水箅子置换					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年城区应急清淤及排水管网维护工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		工程)					
30	041001009001	更换铸铁检查井盖 (1)拆除原有损坏旧井盖 (2)安装新铸铁重型 700井盖	个	20			
31	040504002003	砖砌单算雨水口拆除 (1)拆除方式：机械拆除	座	5			
32	040504002004	混凝土单算雨水口拆除 (1)拆除方式：机械拆除	座	5			
33	040504009001	现浇混凝土装配式平算式三算雨水口 450*750*50 (1)雨水算子及圈口材质、型号、规格：平算式三算铸铁雨水算子 (2)垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层 (3)混凝土强度等级：100厚C20普通商品砼 (4)含模板制作、安装、拆除	座	10			
34	040103002002	余方弃置(含装车) (1)废弃料品种：拆除废渣 (2)运距：由投标人自行考虑	m ³	4.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
单价措施项目							
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
35	041106001001	大型机械、设备进出场及安拆 (1)机械类型：履带式液压单斗挖掘机 斗容量0.4m ³	台·次	1			
	041107	施工排水、降水					
36	040102001001	排污水台班 (1)污水泵 出口直径100mm	台班	5			
	041108	其他工程					
37	桂041109007001	施工护栏 彩钢板 型钢 高1.76m	m	500.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 2026年贺州市城区应急清淤及排水管网维护工程

第1页共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。
材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。

专业工程暂估及结算价表

工程名称：2026年贺州市城区应急清淤及排水管网维护工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

税前项目清单与计价表

工程名称：2026年贺州市城区应急清淤及排水管网维护工程

第1页 共1页

[illegible]

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称：2026年贺州市城区应急清淤及排水管网维护工程

第1页 共1页

[illegible]

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 2026年贺州市城区应急清淤及排水管网维护工程

编号:

[illegible]

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。