

广西大化七百弄国家地质公园（4A景区）旅游服务设施提升工程

招标工程量清单

招标人：大化瑶族自治县文化广电体育和旅游局  
(单位盖章)

造价咨询人：中叙设计集团有限公司  
(单位盖章)

法定代表人或其授权人：李静玲  
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：杨波  
(签字或盖章)

编制人：李静玲  
(造价人员签字)

复核人：李康磊  
(造价工程师签字盖专用章)

审核单位：广西天翔工程管理有限公司  
(单位盖章)

编制时间：2026.1.21

复核时间：2026.1.21

# 总 说 明

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第1页 共1页

## 一、工程概况

- (1) 项目名称: 广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程。
- (2) 工作内容: 大化七百弄景区安装标识标牌、新建公厕、遮阳棚、给排水等内容。
- (3) 项目地点: 河池市大化县。

## 二、编制依据

- (1) 根据业主提供的《广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程》图纸进行编制。
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则修订本。
- (3) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》  
2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》  
2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》  
2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。
- (4) 自治区建设工程造价管理总站关于调整除税价计算适用增值税税率的通知(桂造价(2019)10号)
- (5) 管理费和利润按中值计取,专业按中值计取。
- (6) 材料价格按2025年第11期《河池市建设工程造价信息》公布的大化县信息价计算,对于工程信息没有发布价格信息的材料,其价格参照市场价确定。
- (7) 自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知(桂建标(2023)7号)。
- (8) 桂建标(2023)6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。

## 三、其他说明问题

- (1) 弃土运距: 10Km。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第1页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>弄耳山-市政工程</b>			
一	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
<b>弄耳山-安装工程</b>			
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
<b>弄耳山-公厕建筑</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第2页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
<b>弄耳山-公厕安装</b>			
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
<b>天上人间-遮阳棚</b>			
—	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第3页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
<b>天上人间-市政工程</b>			
一	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
<b>天上人间-1#公厕建筑</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
<b>天上人间-1#公厕安装</b>			
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第4页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
<b>天上人间-2#公厕建筑</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
<b>天上人间-2#公厕安装</b>			
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	<b>工程总价</b>		



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>弄耳山-市政工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>15.</b>	<b>其他相关项目</b>					
1	040205003001	新建步道标志牌(一柱单面) 1、玻璃钢标志板600*800*3mm 2、钢管立柱 <sup>3</sup> 89*4.5*2050mm 3、所有钢构件均应进行热镀锌处理,紧固件350g/m <sup>2</sup> ,其他构件600g/m <sup>2</sup> 4、700*700*800mmC25基础 5、含基础土方开挖、回填等内容	套	19			
2	040205003002	新建停车牌(一柱单面) 1、玻璃钢标志板600*800*3mm 2、钢管立柱 <sup>3</sup> 89*4.5*2050mm 3、所有钢构件均应进行热镀锌处理,紧固件350g/m <sup>2</sup> ,其他构件600g/m <sup>2</sup> 4、700*700*800mmC25基础 5、含基础土方开挖、回填等内容	套	1			
3	050307017001	新增成品景区垃圾桶	个	5			
4	050307009001	新建导向牌2.55*3.4m 1、镀锌钢管立柱、框架、门框、视窗等全部内容 2、成品定制 3、含导向牌制作、安装、运输等 4、详见设计图JS-11	个	1			
5	040205003003	原有温馨提示牌更换 1、铝板标志板2500*1500*3.0mm 2、钢管立柱 <sup>3</sup> 219*8*3800mm 3、所有钢构件均应进行热镀锌处理,紧固件350g/m <sup>2</sup> ,其他构件600g/m <sup>2</sup> 4、1800*1500*1600mmC30基础 5、含基础土方开挖、回填等内容	套	1			
6	040205003004	原有温馨提示牌拆除	套	1			
7	040205003005	新建指路牌(一柱两面)2.2*4.8m 1、铝板标志板4800*2200*2.0mm 2、钢管立柱 <sup>3</sup> 270*10*7050mm、横梁 <sup>3</sup> 125*8*5350mm 3、所有钢构件均应进行热镀锌处理,紧固件350g/m <sup>2</sup> ,其他构件600g/m <sup>2</sup> 4、1800*2000*2000mmC30基础 5、含基础土方开挖、回填等内容	套	1			
8	040205003006	新建指路牌(一柱两面)3*1.5m 1、铝板标志板3000*1500*2.0mm 2、钢管立柱 <sup>3</sup> 270*10*7050mm、横梁 <sup>3</sup> 125*8*3500mm 3、所有钢构件均应进行热镀锌处理,紧固件350g/m <sup>2</sup> ,其他构件600g/m <sup>2</sup> 4、1800*2000*2000mmC30基础 5、含基础土方开挖、回填等内容	套	1			
9	040205003007	新建指路牌(一柱单面)3*1.5m 1、铝板标志板3000*1500*2.0mm	套	8			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、钢管立柱 <sup>3</sup> 270*10*7050mm、横梁 <sup>3</sup> 125*8*3500mm 3、所有钢构件均应进行热镀锌处理, 紧固件350g/m <sup>2</sup> , 其他构件600g/m <sup>2</sup> 4、1800*2000*2000mmC30基础 5、含基础土方开挖、回填等内容					
10	040205003008	新建指路牌(一柱单面)4*3.5m 1、铝板标志板4000*3500*2.0mm 2、钢管立柱 <sup>3</sup> 299*12*9000mm、横梁 <sup>3</sup> 127*6*4630mm、横梁 <sup>3</sup> 127*6*600mm 3、所有钢构件均应进行热镀锌处理, 紧固件350g/m <sup>2</sup> , 其他构件600g/m <sup>2</sup> 4、2500*1300*1800mmC30基础 5、200厚碎石垫层 6、含基础土方开挖、回填等内容	套	2			
11	040205003009	原有指路牌更换板及内容4*3.5m	套	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>弄耳山-安装工程</b>							
		分部分项工程					
		卫生间维修					
12	031004013001	卫生间压水箱	套	7			
13	桂031004020001	洗手盘压式形水龙头	个	4			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
14	031001006001	PVC-U塑料排水管及管件 <sup>3</sup> 38	m	18.00			
15	03B001	接水箱软管、接头、防水带	套	7			
16	050307009001	亚克力公厕男女标志牌	个	2			
17	03B002	定做12厚抗倍特板卫生间门	套	9			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>弄耳山-公厕建筑</b>							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
18	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见图纸 3.工作方式:人工开挖	m <sup>3</sup>	2.75			
19	010103001001	回填方 1.填方来源:本工程开挖的原土 2.土方质量:需符合设计要求 3.工作方式:人工回填	m <sup>3</sup>	0.59			
20	010103001002	室内回填方	m <sup>3</sup>	1.52			
21	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:基坑、基槽、一般土方 2.弃土运距:1km 3.工作方式:人工开挖	m <sup>3</sup>	0.64			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		<b>A. 4砌筑工程</b>					
22	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2. 基础类型:阶梯型 3. 砂浆种类、强度等级:Mb5.0砌筑砂浆	m <sup>3</sup>	1.48			
23	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2. 墙体类型:外、内墙 3. 墙体厚度:190mm 4. 砂浆种类、强度等级:Mb5.0砌筑砂浆	m <sup>3</sup>	3.84			
		<b>A. 5 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
24	010501001001	地面垫层 1. 80厚C15混凝土	m <sup>3</sup>	0.36			
25	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:普通自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.50			
26	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:普通自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.62			
27	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:普通自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.94			
28	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:普通自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.17			
29	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:普通自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 卫生间反边	m <sup>3</sup>	0.31			
30	010505002001	有梁板(坡度10°至30°) 1. 混凝土种类:普通自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	2.18			
31	011702029001	散水 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥浆一遍 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土	m <sup>2</sup>	5.40			
32	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以内	t	0.211			
33	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上	t	0.194			
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
34	010901001001	瓦屋面 1. 小青瓦 2. 25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3. 30厚1:3水泥砂浆内配中3@50x50钢丝网 4. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 5. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	13.38			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
35	010904001001	地面卷材防水 1. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材, 用1.3厚专用配套粘结料满粘	m <sup>2</sup>	3.38			
36	010904002001	地面涂膜防水 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m <sup>2</sup>	3.38			
37	010903003001	外墙面砂浆防水 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m <sup>2</sup>	26.59			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
38	011102003001	块料楼地面 1. 防滑耐磨地砖350*350*8铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 385厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 批向地漏 5. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	3.38			
39	011107002001	块料台阶面 1. 300*600*8防滑耐磨地砖 2. 100厚C15混凝土	m <sup>2</sup>	1.92			
40	010404001001	台阶垫层 1. 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土	m <sup>3</sup>	0.19			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
41	011201001001	墙面一般抹灰 1. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 2. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m <sup>2</sup>	13.59			
42	桂011204007001	块料墙面 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	16.37			
43	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	26.59			
	<b>12.</b>	<b>天棚工程</b>					
44	011301001001	室外天棚抹灰 1. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆 1. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m <sup>2</sup>	7.74			
45	011302001001	吊顶天棚 1. 配套金属龙骨 2. 铝合金条形板	m <sup>2</sup>	3.38			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
46	010802001001	卫生间铝合金门 1. 门框、扇材质及规格:90系列铝合金框, 门框料壁厚2.0 2. 玻璃品种、厚度:5厚磨砂玻璃 3. 含五金配件、运输、塞缝	m <sup>2</sup>	2.94			
47	010807001001	铝合金推拉窗	m <sup>2</sup>	1.62			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 门框、扇材质及规格:90系列铝合金框, 门框料壁厚1.8 2. 玻璃品种、厚度:5厚磨砂玻璃 3. 含五金配件、运输、塞缝					
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
48	011406003001	内墙满刮腻子 1. 面上刮腻子两遍	m <sup>2</sup>	7.86			
49	011407001001	外墙面喷(刷)涂料 1. 乳白色外墙涂料	m <sup>2</sup>	34.33			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
50	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 24m以内 暂按30天, 结算按实际	m <sup>2</sup>	48.99			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
51	011702001001	带形基础 胶合板模板钢支撑	m <sup>2</sup>	5.70			
52	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	6.30			
53	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	10.67			
54	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	2.33			
55	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	4.78			
56	011702015001	有梁板 胶合板模板 钢支撑有梁板(坡度10°至30°)	m <sup>2</sup>	20.94			
57	011702029002	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	5.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利 润</b>					
<b>弄耳山-公厕安装</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>一、动力及照明系统</b>					
58	030404017001	照明配电箱1AL 非标 含箱体及箱内元件制作安装 电气元器件详见系统图 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
59	030412005001	防潮型LED灯 1×6W 光通量=650lm 安装方式:嵌入式安装 含接线底盒安装	套	2			
60	030404034001	双联单控明装开关 ~250V 10A IP65 安装方式:底边距地1.3m明装	套	2			
61	030404033001	卫生间排气扇 ~250V 50W 安装方式:底边距地2.5m明装	台	2			
62	030411001001	塑料管埋地敷设 PE25 敷设方式:室外埋深0.45m	m	3.58			
63	030411001002	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 阻燃塑 料管PC16 配置形式: 砖、混凝土结构明配	m	10.94			
64	030408001001	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 VV- 0.6/1kV-3×6mm <sup>2</sup>	m	7.21			
65	030411004001	管内穿线 照明线路 BV-0.45/0.75kv- 2.5mm <sup>2</sup>	m	43.68			
		<b>二、防雷接地装置系统</b>					
66	030409002001	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线	m	41.07			
67	030409002002	接地干线 不锈钢扁钢40×4 敷设方式:室外埋深0.6m	m	36.05			
68	030409001001	人工接地极 50×5×2500 (mm) 材质: 不锈钢角钢 敷设方式: 间距5m,埋深0.6m	根	7			
69	030409008001	总等电位端子联结箱MEB 安装方式:距地0.5m暗装 做法参见15D501有关页次	台	1			
70	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
		<b>三、光伏系统</b>					
71	031006005001	太阳能板 单晶硅太阳能板不小于30Wp 材质: 单晶硅	m <sup>2</sup>	0.53			
72	桂030405003001	太阳能电池板 ≥40Ah 锂电池容量不小于40Ah	块	1			
		<b>四、给水系统</b>					
73	031001007001	钢塑复合给水管安装 DN20 PN=1.60MPa 连接方式:卡环连接 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、 消毒	m	2.87			
74	031001007002	钢塑复合给水管安装 DN25 PN=1.60MPa	m	2.87			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		连接方式:卡环连接 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒					
75	030609001001	埋地热镀锌给水钢管安装 DN50 PN=2.50MPa 连接方式:埋地0.7米敷设 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	500.00			
76	031003003001	闸阀(法兰连接)DN200 PN=2.5MPa 材质:铸铁	个	2			
77	031003003002	可调式减压阀(法兰连接)DN200 PN=2.5MPa 材质:铸铁	个	1			
78	031003001001	截止阀(螺纹连接)DN50 PN=1.0MPa 材质:铸铁	个	2			
79	031003001002	止回阀(螺纹连接)DN50 PN=1.0MPa 材质:铸铁	个	2			
80	031003001003	截止阀(螺纹连接)DN25 PN=1.0MPa 材质:铸铁	个	3			
81	031003001004	浮球阀(螺纹连接)DN25 PN=1.0MPa 材质:铸铁	个	1			
82	031003013001	旋翼式水表(螺纹连接)DN25 PN=1.0MPa 材质:铸铁	个	1			
83	030109001001	多级离心泵安装 Q=5m <sup>3</sup> /h,H=200m,P=15KW 安装方式:地面高程0.81米安装	台	1			
84	031006015001	304成品不锈钢水箱 有效容积2m <sup>3</sup> 含水箱基础及消毒冲洗 水箱基础:1m×1m×0.2m,C20混凝土	个	1			
85	040303002001	混凝土水管支墩C20 支墩规格:0.1m×0.1m×0.2m 间隔20米设置	m <sup>3</sup>	0.05			
		<b>五、排水系统</b>					
86	031001006001	PVC-U塑料污水管 dn50 PN=1.0MPa 连接形式:粘接连接 含管件安装及管道灌水试验、通球试验	m	2.17			
87	031001006002	PVC-U塑料污水管 dn110 PN=1.0MPa 连接形式:粘接连接 含管件安装及管道灌水试验、通球试验	m	12.23			
88	031001006003	PVC-U塑料污水管 dn200 PN=1.0MPa 连接形式:粘接连接 含管件安装及管道灌水试验、通球试验	m	2.14			
		<b>六、卫生洁具</b>					
89	031004003001	陶瓷台式脸盆 规格:500*405*195mm 配上下水配件、带单冷水自闭式水嘴	套	2			
90	031004006001	陶瓷蹲式大便器 规格:545*415*195mm 配上下水配件,带防污器,自带水封 含低水箱	套	2			
		<b>七、环保设备</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
91	01B001	成品玻璃钢化粪池 有效容积2m <sup>3</sup> 含设备配套垫层、挖填土方所有工作 做法详图集14SS706	座	1			
		<b>八、管网附属设施</b>					
92	040504002001	钢筋混凝土污水检查井 φ1000 含配套垫层、挖填土方所有工作 做法详图集20S515-30	座	1			
93	040205001001	钢混消能井 2300mm×1600mm×3150 钢筋: HRB400级 垫层: 100厚C15混凝土 混凝土构件等级: 除注明外均为C30混凝土 混凝土抗渗等级: P8 井壁采用MU15烧结页岩多孔砖, M10水泥 砂浆砌砖 井壁内表面、底板上表面, 顶板底面均采用 环氧改性硅氧烷高性能防腐防水涂料, 涂刷三遍, 厚度为0.5mm 做法详见施工图	座	1			
		<b>九、土石方工程</b>					
94	桂030413013001	土方开挖 土壤类别: 详地质勘察报告 挖土深度: 综合考虑 弃土运距: 投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	170.52			
95	桂030413014001	土方回填 土壤类别: 详地质勘察报告 挖土深度: 综合考虑 弃土运距: 场内堆放及回填, 投标人自行 考虑	m <sup>3</sup>	170.52			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>天上人间-遮阳棚</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>A.1 土(石)方工程</b>					
96	010101004005	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见图纸 3.工作方式:人工开挖	m <sup>3</sup>	21.55			
97	010103001007	回填方 1.填方来源:本工程开挖的原土 2.土方质量:需符合设计要求 3.工作方式:人工回填	m <sup>3</sup>	17.97			
98	010103002004	余土弃置 1.废弃料品种:基坑、基槽、一般土方 2.弃土运距:1km 3.工作方式:人工开挖	m <sup>3</sup>	3.58			
		<b>A.5 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
99	010501001006	垫层 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	1.01			
100	010501003005	独立基础 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	2.10			
101	010502001003	矩形柱 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.47			
102	010507007005	柱二次浇筑 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.09			
103	010507007006	其他构件 1.混凝土种类:普通自拌微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.04			
104	010515001012	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10 以内	t	0.057			
105	010515001013	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10 以上	t	0.173			
106	010516001003	地脚螺栓 1.M16锚栓, Q235B钢材	t	0.027			
	<b>6.</b>	<b>金属结构工程</b>					
107	010603003003	钢管柱 1.钢材品种、规格:热镀锌钢管 200x200x8, 表面防锈处理 2.单根柱质量:3t以内 3.构件运距:20km 4.含制作, 安装, 运输	t	1.053			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
108	010604001005	钢梁 1. 钢材品种、规格:200~100*100*12的工字钢 2. 单根质量:1.5t以内 3. 构件运距:20km 4. 含制作, 安装, 运输	t	0.735			
109	010606002001	钢檩条(弧线) 1. 钢材品种、规格:8#槽钢 2. 单根质量:1.5t以内 3. 构件运距:20km 4. 含制作, 安装, 运输	t	0.433			
110	010606001002	钢支撑 1. 钢材品种、规格:热镀锌圆管 φ50x5, 表面防锈处理 2. 构件运距:20km 3. 含制作, 安装, 运输	t	0.068			
111	010901004001	玻璃钢屋面 1. 6+PVC0.76+6夹胶钢化白玻	m <sup>2</sup>	49.16			
112	011405001003	金属面油漆 1. 两道环氧富锌底涂料, 环氧云铁中间涂料一道 2. 涂氯化橡胶面涂料两道	m <sup>2</sup>	85.52			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
113	011702001006	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	3.36			
114	011702001007	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	8.40			
115	011702002003	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	6.86			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
天上人间-市政工程							
		分部分项工程					
	15.	其他相关项目					
116	040205003008	新建指路牌 1、铝板标志板4800*2200*2.0mm 2、钢管立柱 <sup>3</sup> 270*10*7050mm、横梁 <sup>3</sup> 125*8*5350mm 3、所有钢构件均应进行热镀锌处理,紧 固件350g/m <sup>2</sup> ,其他构件600g/m <sup>2</sup> 4、1800*2000*2000mmC30基础 5、含基础土方开挖、回填等内容	套	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
天上人间-1#公厕建筑							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
117	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土	m <sup>3</sup>	2.75			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2.挖土深度:详见图纸 3.工作方式:人工开挖					
118	010103001001	回填方 1.填方来源:本工程开挖的原土 2.土方质量:需符合设计要求 3.工作方式:人工回填	m <sup>3</sup>	0.59			
119	010103001002	室内回填方	m <sup>3</sup>	1.52			
120	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:基坑、基槽、一般土方 2.弃土运距:1km 3.工作方式:人工开挖	m <sup>3</sup>	0.64			
		<b>A.4砌筑工程</b>					
121	010401001001	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2.基础类型:阶梯型 3.砂浆种类、强度等级:Mb5.0砌筑砂浆	m <sup>3</sup>	1.48			
122	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2.墙体类型:外、内墙 3.墙体厚度:190mm 4.砂浆种类、强度等级:Mb5.0砌筑砂浆	m <sup>3</sup>	3.84			
		<b>A.5 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
123	010501001001	地面垫层 1.80厚C15混凝土	m <sup>3</sup>	0.36			
124	010501002001	带形基础 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.50			
125	010503001001	基础梁 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.62			
126	010502002001	构造柱 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.94			
127	010503005001	过梁 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.17			
128	010503004001	圈梁 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.卫生间反边	m <sup>3</sup>	0.31			
129	010505002001	有梁板(坡度10°至30°) 1.混凝土种类:普通自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	2.18			
130	011702029001	散水 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光 2.素水泥浆一遍 3.60厚C15混凝土 4.150厚3:7灰土	m <sup>2</sup>	5.40			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
131	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以内	t	0.211			
132	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上	t	0.194			
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
133	010901001001	瓦屋面 1. 小青瓦 2. 25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3. 30厚1:3水泥砂浆内配中3@50x50钢丝网 4. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 5. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	13.38			
134	010904001001	地面卷材防水 1. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3厚专用配套粘结料满粘	m <sup>2</sup>	3.38			
135	010904002001	地面涂膜防水 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m <sup>2</sup>	3.38			
136	010903003001	外墙面粉浆防水 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m <sup>2</sup>	26.59			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
137	011102003001	块料楼地面 1. 防滑耐磨地砖350*350*8铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 385厚C10轻骨料混凝土填充层找坡,批向地漏 5. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	3.38			
138	011107002001	块料台阶面 1. 300*600*8防滑耐磨地砖 2. 100厚C15混凝土	m <sup>2</sup>	1.92			
139	010404001001	台阶垫层 1. 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土	m <sup>3</sup>	0.19			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
140	011201001001	墙面一般抹灰 1. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 2. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m <sup>2</sup>	13.59			
141	桂011204007001	块料墙面 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	16.37			
142	011201001002	外墙面粉浆抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	26.59			
	<b>12.</b>	<b>天棚工程</b>					
143	011301001001	室外天棚抹灰 1. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆	m <sup>2</sup>	7.74			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆					
144	011302001001	吊顶天棚 1. 配套金属龙骨 2. 铝合金条形板	m <sup>2</sup>	3.38			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
145	010802001001	卫生间铝合金门 1. 门框、扇材质及规格:90系列铝合金框, 门框料壁厚2.0 2. 玻璃品种、厚度:5厚磨砂玻璃 3. 含五金配件、运输、塞缝	m <sup>2</sup>	2.94			
146	010807001001	铝合金推拉窗 1. 门框、扇材质及规格:90系列铝合金框, 门框料壁厚1.8 2. 玻璃品种、厚度:5厚磨砂玻璃 3. 含五金配件、运输、塞缝	m <sup>2</sup>	1.62			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
147	011406003001	内墙满刮腻子 1. 面上刮腻子两遍	m <sup>2</sup>	7.86			
148	011407001001	外墙面喷(刷)涂料 1. 乳白色外墙涂料	m <sup>2</sup>	34.33			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
149	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 24m以内 暂按30天, 结算按实际	m <sup>2</sup>	48.99			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
150	011702001001	带形基础 胶合板模板钢支撑	m <sup>2</sup>	5.70			
151	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	6.30			
152	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	10.67			
153	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	2.33			
154	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	4.78			
155	011702015001	有梁板 胶合板模板 钢支撑有梁板(坡度10°至30°)	m <sup>2</sup>	20.94			
156	011702029002	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	5.40			
		小 计					
		Σ人工费					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
<b>天上人间-1#公厕安装</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>一、动力及照明系统</b>					
157	030404017001	照明配电箱1AL 非标 含箱体及箱内元件制作安装 电气元器件详见系统图 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
158	030412005001	防潮型LED灯 1×6W 光通量=650lm 安装方式:嵌入式安装 含接线底盒安装	套	2			
159	030404034001	双联单控明装开关 ~250V 10A IP65 安装方式:底边距地1.3m明装	套	2			
160	030404033001	卫生间排气扇 ~250V 50W 安装方式:底边距地2.5m明装	台	2			
161	030411001001	塑料管埋地敷设 PE25 敷设方式:室外埋深0.45m	m	3.58			
162	030411001002	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 阻燃塑 料管PC16 配置形式: 砖、混凝土结构明配	m	10.94			
163	030408001001	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 VV- 0.6/1kV-3×6mm <sup>2</sup>	m	7.21			
164	030411004001	管内穿线 照明线路 BV-0.45/0.75kv- 2.5mm <sup>2</sup>	m	43.68			
		<b>二、防雷接地装置系统</b>					
165	030409002001	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线	m	41.07			
166	030409002002	接地干线 不锈钢扁钢40×4 敷设方式:室外埋深0.6m	m	36.05			
167	030409001001	人工接地极 50×5×2500 (mm) 材质: 不锈钢角钢 敷设方式: 间距5m,埋深0.6m	根	7			
168	030409008001	总等电位端子联结箱MEB 安装方式:距地0.5m暗装 做法参见15D501有关页次	台	1			
169	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		<b>四、给水系统</b>					
170	031001007001	钢塑复合给水管安装 DN20 PN=1.60MPa 连接方式:卡环连接 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	2.87			
171	031001007002	钢塑复合给水管安装 DN25 PN=1.60MPa 连接方式:卡环连接 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	2.87			
172	031003001003	截止阀(螺纹连接) DN25 PN=1.0MPa 材质:铸铁	个	3			
173	031003001004	浮球阀(螺纹连接) DN25 PN=1.0MPa 材质:铸铁	个	1			
174	031003013001	旋翼式水表(螺纹连接) DN25 PN=1.0MPa 材质:铸铁	个	1			
		<b>五、排水系统</b>					
175	031001006001	PVC-U塑料污水管 dn50 PN=1.0MPa 连接形式:粘接连接 含管件安装及管道灌水试验、通球试验	m	2.17			
176	031001006002	PVC-U塑料污水管 dn110 PN=1.0MPa 连接形式:粘接连接 含管件安装及管道灌水试验、通球试验	m	12.23			
177	031001006003	PVC-U塑料污水管 dn200 PN=1.0MPa 连接形式:粘接连接 含管件安装及管道灌水试验、通球试验	m	2.14			
		<b>六、卫生洁具</b>					
178	031004003001	陶瓷台式脸盆 规格:500*405*195mm 配上下水配件、带单冷水自闭式水嘴	套	2			
179	031004006001	陶瓷蹲式大便器 规格:545*415*195mm 配上下水配件,带防污器,自带水封 含低水箱	套	2			
		<b>七、环保设备</b>					
180	01B001	成品玻璃钢化粪池 有效容积2m <sup>3</sup> 含设备配套垫层、挖填土方所有工作 做法详图集14SS706	座	1			
		<b>八、管网附属设施</b>					
181	040504002001	钢筋混凝土污水检查井 φ1000 含配套垫层、挖填土方所有工作 做法详图集20S515-30	座	1			
		<b>九、土石方工程</b>					
182	桂030413013001	土方开挖 土壤类别:详地质勘察报告 挖土深度:综合考虑 弃土运距:投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	170.52			
183	桂030413014001	土方回填 土壤类别:详地质勘察报告 挖土深度:综合考虑	m <sup>3</sup>	170.52			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		弃土运距:场内堆放及回填,投标人自行考虑					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>天上人间-2#公厕建筑</b>							
		分部分项工程					
		<b>A.1 土(石)方工程</b>					
184	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见图纸 3.工作方式:人工开挖	m <sup>3</sup>	75.38			
185	010103001001	回填方 1.填方来源:本工程开挖的原土 2.土方质量:需符合设计要求 3.工作方式:人工回填	m <sup>3</sup>	66.11			
186	010103001002	室内回填方	m <sup>3</sup>	55.68			
		<b>A.4砌筑工程</b>					
187	010401001001	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2.基础类型:阶梯型 3.砂浆种类、强度等级:Mb5.0砌筑砂浆	m <sup>3</sup>	14.65			
188	010401004001	多孔砖墙	m <sup>3</sup>	11.64			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2. 墙体类型:外、内墙 3. 墙体厚度:190mm 4. 砂浆种类、强度等级:Mb5.0砌筑砂浆					
		<b>A.5 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
189	010501001001	地面垫层 1. 80厚C15混凝土	m <sup>3</sup>	2.64			
190	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:普通自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	2.88			
191	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:普通自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	6.67			
192	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:普通自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	2.14			
193	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:普通自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.13			
194	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:普通自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.13			
195	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:普通自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 卫生间反边	m <sup>3</sup>	1.07			
196	010505002001	有梁板(坡度10°至30°) 1. 混凝土种类:普通自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	10.77			
197	011702029001	散水 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥浆一遍 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土	m <sup>2</sup>	17.58			
198	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以内	t	0.925			
199	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上	t	1.022			
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
200	010901001001	瓦屋面 1. 小青瓦 2. 25厚(最薄处)1:1.4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3. 30厚1:3水泥砂浆内配中3@50x50钢丝网 4. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 5. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	63.78			
201	010904001001	地面卷材防水 1. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3厚专用配套粘结料满粘	m <sup>2</sup>	34.13			
202	010904002001	地面涂膜防水 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m <sup>2</sup>	34.13			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
203	010903003001	外墙面砂浆防水 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间 压入一层耐碱玻璃纤维网布	m <sup>2</sup>	110.59			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
204	011102003001	块料楼地面 1. 防滑耐磨地砖350*350*8铺实拍平, 水 泥浆擦缝 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 385厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 批 向地漏 5. 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	34.13			
205	011107002001	块料台阶面 1. 300*600*8防滑耐磨地砖 2. 100厚C15混凝土	m <sup>2</sup>	7.88			
206	010404001001	台阶垫层 1. 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土	m <sup>3</sup>	0.95			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
207	011201001001	墙面一般抹灰 1. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 2. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆, 分两次抹 灰 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m <sup>2</sup>	45.01			
208	桂011204007001	块料墙面 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶 贴 4. 4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	55.24			
209	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	110.59			
210	011210004001	成品浴厕隔断	m <sup>2</sup>	31.94			
	<b>12.</b>	<b>天棚工程</b>					
211	011301001001	室内天棚抹灰 1. 5厚1:3水泥砂浆 2. 5厚1:2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	59.38			
212	011302001001	吊顶天棚 1. 配套金属龙骨 2. 铝合金条形板	m <sup>2</sup>	37.26			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
213	010802001001	卫生间铝合金门 1. 门框、扇材质及规格:90系列铝合金 框, 门框料壁厚2.0 2. 玻璃品种、厚度:5厚磨砂玻璃 3. 含五金配件、运输、塞缝	m <sup>2</sup>	3.78			
214	010807003001	金属百叶窗 1. 门框、扇材质及规格:铝合金方通百叶 2. 含五金配件、运输、塞缝	m <sup>2</sup>	17.10			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
215	011406003001	内墙满刮腻子 1. 面上刮腻子两遍	m <sup>2</sup>	45.01			
216	011407001001	外墙面喷(刷)涂料 1. 乳白色外墙涂料	m <sup>2</sup>	132.72			
	<b>15.</b>	<b>其他装饰工程</b>					
217	011503001001	不锈钢台阶栏杆 1. 栏杆类型:不锈钢管 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢 直形 Φ60	m	6.10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
218	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 24m以内 暂按30天, 结算按实际	m <sup>2</sup>	139.86			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
219	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	6.53			
220	011702001002	带形基础 胶合板模板钢支撑	m <sup>2</sup>	20.06			
221	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	21.60			
222	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	12.97			
223	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	14.74			
224	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	16.40			
225	011702015001	有梁板 胶合板模板 钢支撑(坡度10° 至30°)	m <sup>2</sup>	89.74			
226	011702029002	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	17.58			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第22页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>天上人间-2#公厕安装</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>一、动力及照明系统</b>					
227	030404017003	照明配电箱AL1 非标 含箱体及箱内元件制作安装 电气元器件详见系统图 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
228	030412005003	防潮型LED灯 1×6W 光通量=650lm 安装方式:嵌入式安装 含接线底盒安装	套	14			
229	030404034003	双联单控明装开关 ~250V 10A IP65 安装方式:底边距地1.3m明装	套	2			
230	030404034004	红外线声控明装开关 ~250V 10A 安装方式:底边距地1.3m明装	套	4			
231	030404033003	卫生间排气扇 ~250V 50W 安装方式:底边距地2.5m明装	台	4			
232	030411001005	塑料管埋地敷设 PE25 敷设方式:室外埋深0.45m	m	7.03			
233	030411001006	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 阻燃塑料管PC16 配置形式: 砖、混凝土结构明配	m	41.91			
234	030408001003	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 VV-0.6/1kV-3×6mm <sup>2</sup>	m	10.74			
235	030411004003	管内穿线 照明线路 BV-0.45/0.75kv-2.5mm <sup>2</sup>	m	132.87			
		<b>二、防雷接地装置系统</b>					
236	030409002005	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线	m	41.07			
237	030409002006	接地干线 不锈钢扁钢40×4 敷设方式:室外埋深0.6m	m	36.05			
238	030409001003	人工接地极 50×5×2500 (mm) 材质: 不锈钢角钢 敷设方式: 间距5m,埋深0.6m	根	7			
239	030409008003	总等电位端子联结箱MEB 安装方式:距地0.5m暗装 做法参见15D501有关页次	台	1			
240	030414011003	接地装置调试 接地网	系统	1			
		<b>三、给水系统</b>					
241	031001007005	钢塑复合给水管安装 DN20 PN=1.60MPa 连接方式:卡环连接 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	2.71			
242	031001007006	钢塑复合给水管安装 DN25 PN=1.60MPa 连接方式:卡环连接	m	1.99			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第23页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒					
243	031001007007	钢塑复合给水管安装 DN32 PN=1.60MPa 连接方式:卡环连接 含管件安装及管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	1.99			
244	031003001006	截止阀(螺纹连接) DN32 PN=1.0MPa 材质:铸铁	个	6			
245	031003013003	旋翼式水表(螺纹连接) DN32 PN=1.0MPa 材质:铸铁	组	2			
		<b>四、排水系统</b>					
246	031001006008	PVC-U塑料污水管 dn50 PN=1.0MPa 连接形式:粘接连接 含管件安装及管道灌水试验、通球试验	m	3.29			
247	031001006009	PVC-U塑料污水管 dn75 PN=1.0MPa 连接形式:粘接连接 含管件安装及管道灌水试验、通球试验	m	8.94			
248	031001006010	PVC-U塑料污水管 dn110 PN=1.0MPa 连接形式:粘接连接 含管件安装及管道灌水试验、通球试验	m	17.25			
249	031001006011	PVC-U塑料污水管 dn200 PN=1.0MPa 连接形式:粘接连接 含管件安装及管道灌水试验、通球试验	m	19.81			
250	桂031004021001	UPVC地漏安装 DN100 带存水弯	个	8			
251	桂031004022001	地面扫除口安装 DN100	个	2			
		<b>五、卫生洁具</b>					
252	031004003003	陶瓷台式脸盆 规格:500*405*195mm 配上下水配件、带单冷水自闭式水嘴	套	4			
253	031004006003	陶瓷蹲式大便器 规格:545*415*195mm 配上下水配件,带防污器,自带水封 含低水箱	套	8			
		<b>六、环保设备</b>					
254	01B003	成品玻璃钢化粪池 有效容积4m <sup>3</sup> 含设备配套垫层、挖填土方所有工作 做法详图集14SS706	座	1			
		<b>七、管网附属设施</b>					
255	040504002003	钢筋混凝土污水检查井 φ1000 含配套垫层、挖填土方所有工作 做法详图集20S515-30	座	6			
		<b>八、土石方工程</b>					
256	桂030413013003	土方开挖 土壤类别:详地质勘察报告 挖土深度:综合考虑 弃土运距:投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	26.71			
257	桂030413014003	土方回填	m <sup>3</sup>	26.71			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		土壤类别: 详地质勘察报告 挖土深度: 综合考虑 弃土运距: 场内堆放及回填, 投标人自行考虑					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
材料二次搬运							
		分部分项工程					
	15.	其他相关项目					
258	桂041109010001	二次搬运费(无人机运输) 运输材料: 钢筋、水泥、砂石 单价暂估, 结算按实际发生计算	t	377.547			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>弄耳山-市政工程</b>						
—		<b>2022市政综合工程一般计税法</b>				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
<b>弄耳山-安装工程</b>						
—		<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
<b>弄耳山-公厕建筑</b>						
—		<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>弄耳山-公厕安装</b>						
—		<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
<b>天上人间-遮阳棚</b>						
—		<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
<b>天上人间-市政工程</b>						
—		<b>2022市政综合工程一般计税法</b>				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
2	桂041201002002	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
<b>天上人间-1#公厕建筑</b>						
—		<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
<b>天上人间-1#公厕安装</b>						
—		<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
<b>天上人间-2#公厕建筑</b>						
—		<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
<b>天上人间-2#公厕安装</b>						
—		<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
		<b>合 计</b>				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>弄耳山-市政工程</b>			
一	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>	687.42	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	687.42	分部分项工程费及措施项目费
<b>弄耳山-安装工程</b>			
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	24.74	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	24.74	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
<b>弄耳山-公厕建筑</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>	62.57	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	62.57	分部分项工程费及措施项目费
<b>弄耳山-公厕安装</b>			
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	148.33	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	148.33	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
<b>天上人间-遮阳棚</b>			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>	<b>163.60</b>	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	163.60	分部分项工程费及措施项目费
<b>天上人间-市政工程</b>			
一	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>	<b>49.71</b>	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	49.71	分部分项工程费及措施项目费
<b>天上人间-1#公厕建筑</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>	<b>62.57</b>	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	62.57	分部分项工程费及措施项目费
<b>天上人间-1#公厕安装</b>			
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>40.66</b>	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	40.66	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
<b>天上人间-2#公厕建筑</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>	<b>313.30</b>	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。



# 主要材料及价格表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
2	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 C10以内(综合)	t		
3	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010310002	镀锌铁丝φ4	kg		
7	010310013	镀锌铁丝φ0.7	kg		
8	011901001	槽钢(综合)	t		
9	012901031	中厚钢板(4.1~20)mm	t		
10	031311001	电焊条(综合)	kg		
11	031311002	电焊条 结422 φ2.5~3.2	kg		
12	032116001	铁件(综合)	kg		
13	032116004	预埋铁件	kg		
14	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
15	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
16	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
17	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
18	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
19	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
20	040301002	砂(综合)	kg		
21	040301003	细砂	m <sup>3</sup>		
22	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
23	040502001	碎石(综合)	m <sup>3</sup>		
24	040502001	碎石(综合)	m <sup>3</sup>		
25	040502004	碎石(5~40)mm	m <sup>3</sup>		
26	040701003	炉(矿)渣	m <sup>3</sup>		
27	040902002	生石灰	t		
28	040902004	石灰膏	m <sup>3</sup>		
29	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
30	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
31	041704001.1	小青瓦	块		
32	050102005	周转圆木	m <sup>3</sup>		
33	050102006	周转圆木(支撑)	m <sup>3</sup>		
34	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m <sup>3</sup>		
35	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
36	050306002	周转枋材	m <sup>3</sup>		
37	050306003	周转板材	m <sup>3</sup>		

# 主要材料及价格表

工程名称:广西大化七百弄国家地质公园(4A景区)旅游服务设施提升工程

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	070103015	陶瓷墙面砖 95×95	m <sup>2</sup>		
39	070103015.1	陶瓷墙面砖 300×600×9	m <sup>2</sup>		
40	070501003.1	陶瓷地面砖 300×300×8	m <sup>2</sup>		
41	070501003.1	陶瓷地面砖 300*600*8	m <sup>2</sup>		
42	070501006.1	防滑耐磨地砖 350×350×8	m <sup>2</sup>		
43	090502005	铝合金条板	m <sup>2</sup>		
44	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m <sup>2</sup>		
45	093901006	成品浴厕隔断(包括五金配件)	m <sup>2</sup>		
46	110911002	铝合金百页窗(成品)	m <sup>2</sup>		
47	110914001.1	90系列铝合金平开门	m <sup>2</sup>		
48	110915001.1	90系列铝合金推拉窗	m <sup>2</sup>		
49	130102001	调和漆(综合)	kg		
50	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
51	130308001	聚氨酯甲料	kg		
52	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
53	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
54	130507001	防锈漆	kg		
55	130507003	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
56	130508002	环氧富锌底漆	kg		
57	130517001	环氧云铁漆	kg		
58	130538001	氯化橡胶面漆	kg		
59	133303001.1	0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材	m <sup>2</sup>		
60	133901001	防腐油	kg		
61	140303001	煤油	kg		
62	170301003.1	镀锌钢管	t		
63	280301005	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5	m		
64	341101001	水	m <sup>3</sup>		
65	350103001	胶合板模板1830×915×18	m <sup>2</sup>		
66	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>		
67	350201001	模板钢支撑	kg		
68	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
69	350203003	卡具及扣件(综合)	kg		
70	350303001	脚手架焊接钢管 <sup>3</sup> 48.3×3.6	t		
71	140301004	汽油92#	kg		
72	140301004	汽油 92#	kg		
73	140301004	国V汽油 92#	kg		
74	140304001	轻柴油0#	kg		

