

# 总 说 明

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第1页 共1页

## 一、工程概况:

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

建设地点:广西河池市都安县永安镇

## 二、编制范围

本工程设计施工图纸范围内的拆除工程、建筑工程、安装工程、总平室外工程。

## 三、编制依据

(一)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《〈建设工程工程量清单计价规范〉GB50500-2013广西壮族自治区实施细则》、《〈建设工程工程量清单计算规范〉GB50854~50862-2013广西壮族自治区实施细则》修订版、《〈房屋建筑工程与装饰装修工程工程量计算规范〉GB50854-2013》、《〈通用安装工程工程量计算规范〉GB50856-2013》

(二)2024年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量及费用定额》。

(三)2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》。

(四)2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》。

(五)《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》(2021)及其配套费用定额。

(六)2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》。

(七)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号)。

(八)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)。

(九)《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安装生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号)。

(十)材料价格参考2026年第2月《河池市建设工程造价信息》都安县除税价、都安县缺项信息价参考同期《河池市建设工程造价信息》、河池市缺项信息价参考同期《南宁市市建设工程造价信息》及按市场价询价计取。

(十一)工程设计图及相关资料。

## 四、其他说明

1、本工程弃土运距暂按5公里,结算按实际运距调整。

2、混凝土采用商品混凝土。

3、本项目的砂浆采用干混砂浆。

4、清单参考品牌与招标文件不一致的以招标文件为准。

5、本工程安全生产责任保险费含税暂估价金额7980.55元(含税)。安全生产责任保险按桂建发〔2023〕6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》执行。





# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	<b>永安镇桑蚕产业项目_拆除工程</b>	<b>89405.06</b>	
一	<b>2024拆除工程一般计税法</b>	<b>89405.06</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	85212.31	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4014.30	
2.1	其中:安全文明施工费	2984.61	
3	其他项目费用合计	178.45	
4	建筑安装工程费=1+2+3	89405.06	
	<b>工程总价</b>	<b>89405.06</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	85212.31	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4014.30	
2.1	其中:安全文明施工费	2984.61	
3	其他项目费用合计	178.45	
4	建筑安装工程费=1+2+3	89405.06	
	<b>永安镇桑蚕产业项目_土建工程</b>	<b>3126965.72</b>	
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>	<b>3126965.72</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	2960486.97	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	160237.30	
2.1	其中:安全文明施工费	143953.84	
3	其他项目费用合计	6241.45	
4	建筑安装工程费=1+2+3	3126965.72	
	<b>工程总价</b>	<b>3126965.72</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	2960486.97	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	160237.30	
2.1	其中:安全文明施工费	143953.84	
3	其他项目费用合计	6241.45	
4	建筑安装工程费=1+2+3	3126965.72	
	<b>永安镇桑蚕产业项目_室外土建工程</b>	<b>40866.06</b>	
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>	<b>40866.06</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	39224.35	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1560.14	
2.1	其中:安全文明施工费	1401.60	

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计	81.57	
4	建筑安装工程费=1+2+3	40866.06	
	<b>工程总价</b>	<b>40866.06</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	39224.35	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1560.14	
2.1	其中:安全文明施工费	1401.60	
3	其他项目费用合计	81.57	
4	建筑安装工程费=1+2+3	40866.06	
	<b>永安镇桑蚕产业项目-电气工程</b>	<b>280207.90</b>	
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>280207.90</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	266497.63	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	13150.97	
2.1	其中:安全文明施工费	7701.14	
3	其他项目费用合计	559.30	
4	建筑安装工程费=1+2+3	280207.90	
	<b>工程总价</b>	<b>280207.90</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	266497.63	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	13150.97	
2.1	其中:安全文明施工费	7701.14	
3	其他项目费用合计	559.30	
4	建筑安装工程费=1+2+3	280207.90	
	<b>永安镇桑蚕产业项目-给排水工程</b>	<b>183531.56</b>	
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>183531.56</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	175379.70	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	7785.53	
2.1	其中:安全文明施工费	4601.74	
3	其他项目费用合计	366.33	
4	建筑安装工程费=1+2+3	183531.56	
	<b>工程总价</b>	<b>183531.56</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	175379.70	
1.1	其中:材料暂估价		

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计	7785.53	
2.1	其中:安全文明施工费	4601.74	
3	其他项目费用合计	366.33	
4	建筑安装工程费=1+2+3	183531.56	
	<b>永安镇桑蚕产业项目-暖通工程</b>	<b>4578.40</b>	
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>4578.40</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	4259.08	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	310.18	
2.1	其中:安全文明施工费	189.51	
3	其他项目费用合计	9.14	
4	建筑安装工程费=1+2+3	4578.40	
	<b>工程总价</b>	<b>4578.40</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	4259.08	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	310.18	
2.1	其中:安全文明施工费	189.51	
3	其他项目费用合计	9.14	
4	建筑安装工程费=1+2+3	4578.40	
	<b>永安镇桑蚕产业项目_总平安装工程</b>	<b>24741.32</b>	
一	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>	<b>24741.32</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	23910.61	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	781.33	
2.1	其中:安全文明施工费	601.03	
3	其他项目费用合计	49.38	
4	建筑安装工程费=1+2+3	24741.32	
	<b>工程总价</b>	<b>24741.32</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	23910.61	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	781.33	
2.1	其中:安全文明施工费	601.03	
3	其他项目费用合计	49.38	
4	建筑安装工程费=1+2+3	24741.32	
	<b>工程项目汇总</b>	<b>3750296.02</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	3554970.65	





## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计				85212.31	
		Σ人工费				5738.82	
		Σ材料费					
		Σ机械费				62715.37	
		Σ管理费				7258.44	
		Σ利润				2465.64	
		Σ增值税				7034.04	
		永安镇桑蚕产业项目_土建工程				2960486.97	
		分部分项工程				2389803.65	
	1.	土(石)方工程				88394.55	
8	010101002001	挖一般土方 土壤类别:三类土 挖土深度:4m以内 弃土运距:留基础回填用		386.17	10.56	4077.96	
9	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 弃土运距:留基础回填用		317.07	10.56	3348.26	
10	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:4m以内 弃土运距:留基础回填用		698.61	10.78	7531.02	
11	010102001001	挖一般石方 岩石类别:较软岩 弃碴运距:留基础回填、废渣外弃		165.50	95.57	15816.84	
12	010102003001	挖基坑石方 岩石类别:软岩 弃碴运距:留基础回填、废渣外弃		299.40	112.57	33703.46	
13	010103001001	利用回填方 密实度:按设计要求 填方材料品种:符合设计要求的土方 填方来源、运距:基础挖出的土方 回填方式:夯填		1494.85	5.14	7683.53	
14	010103001002	外购土回填方 密实度:按设计要求		135.40	22.04	2984.22	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		填方材料品种:符合设计要求的土方 填方来源、运距:外购土、运距1km 回填方式:夯填					
15	010103002002	余土弃置 弃渣运距:5km		371.92	21.02	7817.76	
16	桂010104002001	基础钎插 钎插方式:机械钎插 钎插深度:10m以内	孔	90.00	60.35	5431.50	
	<b>4.</b>	<b>砌筑工程</b>				<b>225682.22</b>	
17	010401001001	砖基础 部位:砖胎膜 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结 页岩多孔砖 砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆砌 筑		7.36	582.35	4286.10	
18	010401004001	200mm厚多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结 页岩多孔砖 砂浆种类、强度等级:M5专用砂浆砌 筑		389.55	561.43	218705.06	
19	010404001001	垫层 部位:卫生间回填 陶粒混凝土		6.16	436.86	2691.06	
	<b>5.</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>				<b>1264126.44</b>	
20	010501001001	地面垫层 混凝土种类:普通商品混凝土 混凝土强度等级:C15		31.64	550.37	17413.71	
21	010501001002	基础垫层 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C20		47.32	508.67	24070.26	
22	010501002001	带形基础 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30		25.55	485.45	12403.25	
23	010501003001	独立基础 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30		72.94	486.26	35467.80	
24	010501004001	满堂基础 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30		1.65	483.37	797.56	
25	010501004002	满堂基础 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30 P8		142.97	501.00	71627.97	
26	010501006001	设备基础 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30		1.24	483.95	600.10	
27	010502001001	矩形柱 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30		81.11	531.49	43109.15	
28	010502003001	异形柱 混凝土种类:泵送商品混凝土		13.18	537.75	7087.55	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		混凝土强度等级:C30					
29	010502002001	构造柱 混凝土种类:普通商品混凝土 混凝土强度等级:C30		3.75	615.85	2309.44	
30	010503001001	基础梁 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30		16.94	484.22	8202.69	
31	010503004001	圈梁 混凝土种类:普通商品混凝土 混凝土强度等级:C20		0.93	589.98	548.68	
32	010503004002	圈梁 混凝土种类:普通商品混凝土 混凝土强度等级:C30		0.48	609.11	292.37	
33	010503005001	过梁 混凝土种类:普通商品混凝土 混凝土强度等级:C30		9.57	635.20	6078.86	
34	010504001001	直形墙 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30 P8		115.04	512.07	58908.53	
35	010505001001	有梁板 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30		381.82	483.79	184720.70	
36	010506001001	直形楼梯 梯板厚度:140mm 混凝土种类:普通商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m <sup>2</sup>	44.03	146.57	6453.48	
37	010507001001	散水 60厚C20混凝土,面加5厚1:1水泥砂浆 随打随抹光 150厚三七灰土 素土夯实,向外找坡4%	m <sup>2</sup>	20.77	64.42	1338.00	
38	桂010507011001	标准化粪池 玻璃钢化粪池、有效容积4m <sup>3</sup>	座	1	6540.00	6540.00	
39	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:φ10以内	t	1.310	5967.30	7817.16	
40	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400E 10以内	t	34.661	6013.12	208420.75	
41	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400E 10以上	t	92.137	5535.55	510028.97	
42	桂010515011001	砌体加固筋 钢筋种类、规格:10以内	t	2.053	9544.86	19595.60	
43	桂010516004001	电渣压力焊接	个	1750	4.07	7122.50	
44	010516003001	套筒直形螺纹	个	1493	15.52	23171.36	
	<b>6.</b>	<b>金属结构工程</b>				<b>1575.68</b>	
45	010606008001	钢梯 做法详:22S804,P191,钢梯1 包含制作、安装、预埋件	t	0.101	8153.68	823.52	
46	070205001001	铸铁盖板	块	1	334.41	334.41	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		部位: 消防水池出入口 成品铸铁井盖 800*800					
47	070205001002	铸铁盖板 部位: 屋面检修口 成品金属井盖 1200*1200	块	1	417.75	417.75	
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>				<b>185624.91</b>	
48	010902001001	屋面防水 干铺聚酯无纺布一层 1.5厚PET防水卷材,四周卷起600 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 1.5厚自粘防水卷材湿铺聚合物改性 沥青防水卷材(无胎体) 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	654.54	137.06	89711.25	
49	010904002001	楼(地)面涂膜防水 部位: 地1、楼2 1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m <sup>2</sup>	62.34	73.67	4592.59	
50	010904002002	楼(地)面涂膜防水 部位: 楼2 1.5厚聚合物水泥防水涂料防潮层	m <sup>2</sup>	15.34	43.54	667.90	
51	010903002001	墙面涂膜防水 部位: 墙裙1、内墙2、内墙4 1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	m <sup>2</sup>	170.51	46.47	7923.60	
52	010903002002	墙面涂膜防水 部位: 地下墙1 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 1.0厚水泥基渗透结晶型防水材料,不 小于1.5kg/m <sup>2</sup> 1.5厚湿铺自粘高分子防水卷材(无胎 体) 5厚聚乙烯薄膜(PE)隔离层 2:8灰土分层夯实	m <sup>2</sup>	195.14	122.65	23933.92	
53	010904002003	楼(地)面涂膜防水 部位: 消防水池底板以下 1.5厚聚氨酯防水涂料 50厚细石混凝土保护层	m <sup>2</sup>	283.54	80.42	22802.29	
54	010904002004	楼(地)面涂膜防水 部位: 消防水池地面 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 (用量不应小于1.5kg/平方米)	m <sup>2</sup>	148.72	29.87	4442.27	
55	010903002003	墙面涂膜防水 部位: 消防水池外壁 1.5厚聚氨酯防水涂料 20厚1:3水泥砂浆保护层	m <sup>2</sup>	241.63	94.18	22756.71	
56	010903002004	墙面涂膜防水 部位: 消防水池内壁 20厚1:2防水水泥砂浆抹面 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 (用量不应小于1.5kg/平方米)	m <sup>2</sup>	259.26	33.22	8612.62	
57	010903003001	电梯基坑砂浆防水 部位: 电梯基坑内壁、底部	m <sup>2</sup>	18.05	10.07	181.76	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		6.0厚聚合物水泥防水砂浆					
	<b>9.</b>	<b>保温、隔热、防腐工程</b>				<b>34762.83</b>	
58	011001001001	保温隔热屋面 30厚C20细石混凝土表面抹平压光,内 配钢筋双向Φ4@200 30厚(最薄处)陶粒混凝土找3%坡	m <sup>2</sup>	593.02	58.62	34762.83	
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>				<b>56042.52</b>	
59	011101001001	水泥砂浆楼地面 部位:地2、楼3 20厚1:2水泥砂浆抹面光滑 素水泥一遍	m <sup>2</sup>	1548.40	32.37	50121.71	
60	011102003001	块料楼地面 部位:楼2 防滑瓷砖(300X300)铺实拍平,水泥 浆擦缝 25厚1:2水泥砂浆 1.5厚聚合物水泥防水涂料防潮层(另 列) 20厚(最薄处)1:3水泥砂浆找坡层抹 平 陶粒混凝土填充层找坡,坡向地漏(另 列) 1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 +1.0厚水泥基渗透结 晶型防水涂料 (另列) 20厚1:3水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	15.34	164.10	2517.29	
61	011106004001	水泥砂浆楼梯面层 20厚1:2水泥砂浆抹面光滑 素水泥一遍	m <sup>2</sup>	44.03	77.30	3403.52	
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>				<b>261585.54</b>	
62	011201001001	墙面一般抹灰 部位:砖胎膜 20mm1:2水泥砂浆(掺5%防水剂)粉刷	m <sup>2</sup>	32.36	34.02	1100.89	
63	011201001002	墙面一般抹灰 部位:内墙2 15厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	77.14	28.79	2220.86	
64	011201001003	墙面一般抹灰 部位:内墙3 15厚1:3水泥砂浆 5厚1:2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	4136.74	37.22	153969.46	
65	011201001004	墙面一般抹灰 部位:外墙 15厚聚合物水泥防水砂浆 界面剂一遍 1.0厚水泥基渗透结晶型防水材料 挂满耐碱玻璃纤维网布	m <sup>2</sup>	1236.08	64.16	79306.89	
66	桂011201005001	墙面钉(挂)网 不同材料墙体的连接处300mm宽钢丝 网	m <sup>2</sup>	537.26	16.86	9058.20	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
67	桂011204007001	块料墙面 部位:内墙4 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 15厚1:3水泥砂浆水泥砂浆打底扫毛 1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料; 至地面完成面以上1800(另列) 4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴 8-10厚面砖,水泥浆擦缝或1:1水泥砂 浆勾缝	m <sup>2</sup>	48.15	122.86	5915.71	
68	桂011204007002	块料墙面 部位:墙裙1 刷专用界面剂一遍 15厚1:3水泥砂浆水泥砂浆打底扫毛 1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料; 至地面完成面以上1500(另列) 4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴 8-10厚面砖,水泥浆擦缝或1:1水泥砂 浆勾缝	m <sup>2</sup>	45.21	129.51	5855.15	
69	011210005001	成品隔断 卫生间隔断做法参:15ZJ512 1/29	m <sup>2</sup>	26.60	156.33	4158.38	
	<b>12.</b>	<b>天棚工程</b>				<b>23228.83</b>	
70	011301001001	天棚抹灰 部位:顶棚1 现浇钢筋混凝土楼板修补平整	m <sup>2</sup>	1889.10	8.38	15830.66	
71	011301001002	天棚抹灰 部位:顶棚2 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m <sup>2</sup>	54.48	10.41	567.14	
72	011301001003	天棚抹灰 部位:消防水池 15厚1:2防水水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	176.30	21.43	3778.11	
73	011302001001	吊顶天棚 部位:顶棚4 钢筋混凝土板底面清理干净 铝合金配套T型龙骨,双向中距600 600*600/300*300铝扣板吊顶	m <sup>2</sup>	22.80	133.90	3052.92	
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>				<b>181670.14</b>	
74	010802001001	70系列塑钢平开门 门框、扇材质及规格:M1023、中空玻 璃	m <sup>2</sup>	6.90	344.63	2377.95	
75	010802001002	钢质门 门框、扇材质及规格:M1223、M3030	m <sup>2</sup>	87.18	671.03	58500.40	
76	010802003001	钢质甲级防火门 含油漆、制作、安装、运输等 消防部门认定产品	m <sup>2</sup>	7.20	867.77	6247.94	
77	010802003002	钢质乙级防火门 含油漆、制作、安装、运输等 消防部门认定产品	m <sup>2</sup>	30.60	838.06	25644.64	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
78	010807001001	铝合金推拉窗 窗类型: 90系列铝合金推拉窗, 铝合金1.8厚 玻璃品种、厚度: 普通浮法玻璃6mm 洞口面积: >2m²	m²	212.88	417.28	88830.57	
79	010807003001	50系列百叶窗 不锈钢格栅百叶、防水	m²	0.20	343.20	68.64	
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>				<b>56844.81</b>	
80	011407001001	墙面喷(刷)涂料 部位: 内墙2、内墙3(楼梯间) 满刮腻子两遍 刷或滚底漆一遍 刷或滚乳胶漆二遍	m²	491.11	36.73	18038.47	
81	011407001002	水性弹性外墙涂料 部位: 外墙 一底二涂, 平涂 10年保质 国产	m²	1236.08	29.86	36909.35	
82	011407002001	天棚喷(刷)涂料 部位: 顶棚2 基层配套界面处理 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆或2厚 聚合物水泥防水涂料(III型)(另列) 2-5厚专用基底料打底 涂刷封底漆封底 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m²	54.48	34.82	1896.99	
	<b>15.</b>	<b>其他装饰工程</b>				<b>10265.18</b>	
83	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 做法详: 22J403-1 (P2-8) 栏杆高度: 900mm 扶手材料种类、规格: 304不锈钢扶手 直形 Φ60*3 栏杆立柱材料种类、规格: 304不锈 钢, Φ60*3间距小于540mm 栏杆材料种类、规格: 304不锈钢, Φ 25*1.0间距小于110mm 含预埋件及膨胀螺栓固定	m	31.78	236.18	7505.80	
84	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 做法详: 22J403-1 (P4-23) HC6型 栏杆高度: 1100mm 扶手材料种类、规格: 304不锈钢扶手 直形 Φ35*1.5 含预埋件及膨胀螺栓固定	m	2.00	343.10	686.20	
85	011505001001	卫生间洗手台 材质: 人造大理石板	m²	2.66	779.39	2073.18	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计				2389803.65	
		∑人工费				497857.10	
		∑材料费				1464489.25	
		∑机械费				67880.25	
		∑管理费				120855.03	
		∑利润				41392.67	
		∑增值税				197329.36	
		单价措施项目				570683.32	
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>				<b>125925.06</b>	
86	桂011701001001	外脚手架 搭设高度:24米内 搭设部位:地下室外墙 脚手架材质:钢管架	m <sup>2</sup>	401.18	44.08	17684.01	
87	桂011701001002	外脚手架 搭设高度:24米内 搭设部位:地上部分外墙 脚手架材质:钢管架	m <sup>2</sup>	1407.58	56.38	79359.36	
88	桂011701002001	里脚手架 搭设高度:3.6m以内	m <sup>2</sup>	1709.95	7.13	12191.94	
89	桂011701012001	电梯井脚手架	座	1	2670.71	2670.71	
90	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 结构类型:框架结构 泵送、非泵送:泵送	m <sup>2</sup>	1985.70	7.06	14019.04	
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>				<b>375269.10</b>	
91	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	68.87	30.04	2068.85	
92	011702001002	带形基础 胶合板模板钢支撑	m <sup>2</sup>	23.72	50.91	1207.59	
93	011702001003	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	87.26	51.13	4461.60	
94	011702001004	满堂基础无梁式胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	77.86	46.51	3621.27	
95	011702001005	设备基础模板	m <sup>2</sup>	13.20	71.85	948.42	
96	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4]	m <sup>2</sup>	83.86	61.72	5175.84	
97	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.2]	m <sup>2</sup>	587.68	62.69	36841.66	
98	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	46.16	66.64	3076.10	
99	011702004001	异形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.2]	m <sup>2</sup>	159.73	91.72	14650.44	
100	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	139.97	55.62	7785.13	
101	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	14.80	51.51	762.35	
102	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	127.26	85.35	10861.64	
103	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	8.24	69.79	575.07	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
104	011702011002	直形墙 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4]	m <sup>2</sup>	731.88	70.93	51912.25	
105	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=3.95]	m <sup>2</sup>	238.37	68.03	16216.31	
106	011702014002	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.05]	m <sup>2</sup>	2996.91	69.03	206876.70	
107	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	44.03	182.45	8033.27	
108	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板 木支撑	m <sup>2</sup>	20.77	9.37	194.61	
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>				<b>47597.23</b>	
109	011703001001	建筑物垂直运输	m <sup>2</sup>	1985.70	23.97	47597.23	
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>				<b>1567.89</b>	
110	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1以内)	台次	1	1567.89	1567.89	
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送工程</b>				<b>20324.04</b>	
111	桂011708002001	混凝土泵送		917.15	22.16	20324.04	
		小计				<b>570683.32</b>	
		Σ人工费				<b>316779.27</b>	
		Σ材料费				<b>120900.52</b>	
		Σ机械费				<b>33984.00</b>	
		Σ管理费				<b>38261.02</b>	
		Σ利润				<b>13627.56</b>	
		Σ增值税				<b>47131.01</b>	
		合计				<b>2960486.97</b>	
		Σ人工费				<b>814636.37</b>	
		Σ材料费				<b>1585389.77</b>	
		Σ机械费				<b>101864.25</b>	
		Σ管理费				<b>159116.05</b>	
		Σ利润				<b>55020.23</b>	
		Σ增值税				<b>244460.37</b>	
		永安镇桑蚕产业项目_室外土建工程				<b>39224.35</b>	
		分部分项工程				<b>33889.97</b>	
	<b>5.</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>				<b>28947.97</b>	
112	010501001003	垫层 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C20		1.45	529.19	767.33	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
119	桂011708002002	混凝土泵送		50.92	22.24	1132.46	
		小计				5334.38	
		Σ人工费				2808.24	
		Σ材料费				1119.71	
		Σ机械费				467.75	
		Σ管理费				370.12	
		Σ利润				127.82	
		Σ增值税				440.73	
		合计				39224.35	
		Σ人工费				8320.29	
		Σ材料费				24708.65	
		Σ机械费				603.20	
		Σ管理费				1752.89	
		Σ利润				600.80	
		Σ增值税				3238.51	
		永安镇桑蚕产业项目-电气工程				266497.63	
		分部分项工程				266497.63	
	4.	B4 电气设备安装工程				247539.15	
120	030404017001	消防电源配电总箱1AP.XF 下设0.3米混凝土基础抬高 配电箱元器件详见系统图	台	1	2417.41	2417.41	
121	030404017002	照明配电总箱1ALZ 箱体底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	2007.85	2007.85	
122	030404017003	动力配电总箱1APZ 箱体底边距地1.2m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1789.85	1789.85	
123	030404016001	消火栓泵控制箱AC.XFB 下设0.3米混凝土基础抬高 配电箱元器件详见系统图	台	1	2417.41	2417.41	
124	030404017004	消防稳压泵配电箱AC.WYB 箱体底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1128.00	1128.00	
125	030404016002	排风机控制箱AC.PF 底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1078.78	1078.78	
126	030404017005	楼层照明配电箱1AL 箱体底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1385.66	1385.66	
127	030404017006	楼层照明配电箱2AL 箱体底边距地1.5m挂墙明装	台	1	1385.66	1385.66	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		配电箱元器件详见系统图					
128	030404017007	楼层照明配电箱3AL 箱体底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1385.66	1385.66	
129	030404017008	熟化车间配电箱2AL.cj 箱体底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1385.62	1385.62	
130	030404017009	空调配电箱3AP.K 箱体底边距地1.2m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1603.62	1603.62	
131	030404017010	无机房电梯配电箱3AP.DT 箱体底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1406.18	1406.18	
132	030404017011	预留冷库配电箱1AP.LK 底边距地1.6m嵌墙暗装 配电箱元器件详见系统图	台	1	911.81	911.81	
133	030404016003	一层排风机控制箱1AP.PF 底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1078.78	1078.78	
134	030404016004	二层排风机控制箱2AP.PF 底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1078.78	1078.78	
135	030404017012	A型应急照明集中电源箱1AE 底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1202.08	1202.08	
136	030404016005	潜污泵控制箱AC.QWB 底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	969.90	969.90	
137	桂030413007001	进线电缆井(小型手井)	座	1	2825.45	2825.45	
138	030412004001	A型壁装应急照明灯 LED光源 9W 1000lm DC36V 距地0.3米安装	套	32	111.90	3580.80	
139	030412004002	A型门口疏散指示灯 LED光源 中型灯具 1W DC36V 门框上0.2米安装	套	6	116.06	696.36	
140	030412004003	A型安全出口指示灯 LED光源 中型灯具 1W DC36V 门框上0.2米安装	套	7	116.06	812.42	
141	030412004004	A型楼层指示灯 LED光源 中型灯具 1W DC36V 距地2.5米壁装	套	6	116.06	696.36	
142	030412004005	双面单向疏散指示灯 LED光源 中型灯具 1W DC36V 距地2.8米管吊安装	套	6	144.32	865.92	
143	030412004006	A型带方向单面疏散指示灯 LED光源 中型灯具 1W DC36V 距地0.3米安装	套	10	116.06	1160.60	
144	030412004007	A型带方向双面疏散指示灯 LED光源 中型灯具 1W DC36V	套	3	116.06	348.18	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		距地0.3米安装					
145	030412005001	双管LED灯 2×18W ~220V 4000K 36001m 配节能型驱动电源,吸顶安装	套	93	82.50	7672.50	
146	030412005002	单管LED灯 1×24W ~220V 4000K 21001m 配节能型驱动电源,吸顶安装	套	16	62.38	998.08	
147	030412005003	应急型单管LED灯(防水型) 1×18W ~220V 4000K 18001m 配节能型驱动电源,吸顶安装	套	5	124.21	621.05	
148	030412001001	楼梯间LED吸顶灯(带红外感应) 1×22W ~220V 4000K 21001m 配节能型驱动电源,吸顶安装	套	10	125.01	1250.10	
149	030412001002	LED吸顶灯 1×11W ~220V 4000K 10501m 配节能型驱动电源,吸顶安装	套	21	66.68	1400.28	
150	030412001003	卫生间防水防尘LED灯 1×11W ~220V 4000K 10501m 配节能型驱动电源,吸顶安装	套	3	193.17	579.51	
151	030412001004	电井LED壁灯 1×18W ~220V 4000K 18001m 配节能型驱动电源,墙壁安装	套	3	57.43	172.29	
152	030412001005	电梯井道LED灯(带防护外罩) 1×14W ~36V 4000K 14001m 配节能型驱动电源,墙壁安装	套	3	71.55	214.65	
153	030404034001	三联单控开关 10A ~250V 底边距地1.3米暗装	套	1	40.86	40.86	
154	030404034002	双联单控开关 10A ~250V 底边距地1.3米暗装	套	31	34.75	1077.25	
155	030404034003	单联单控开关 10A ~250V 底边距地1.3米暗装	套	24	28.98	695.52	
156	030404035001	单相三孔防水型插座(电梯井道) 10A ~250V 安全型,距地1.5米暗装	套	2	37.80	75.60	
157	030404035002	单相二三极插座(安全型) 10A ~250V 安全型,距地0.3米暗装	套	145	36.68	5318.60	
158	030404033001	卫生间排风机 风压=200m³/h 全压=76Pa 电机功率=46kW 吊顶式安装	台	3	247.14	741.42	
159	030411003001	防火金属桥架CT100*50	m	122.94	42.20	5188.07	
160	030411003002	防火金属桥架CT200*100	m	16.80	76.75	1289.40	
161	030413001001	桥架支架	kg	84.19	20.80	1751.15	
162	桂031211003001	支架除锈	kg	84.19	0.72	60.62	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
163	031202003001	支架防腐蚀 采用环氧煤沥青涂料, 普通级(三油), 厚度不小于0.3mm	kg	84.19	2.69	226.47	
164	030408001001	铜芯电力电缆 YJV-0.6/1KV-4x120	m	21.54	484.58	10437.85	
165	030408001002	铜芯电力电缆 YJV-0.6/1KV-4x95	m	21.10	391.91	8269.30	
166	030408001003	铜芯电力电缆 ZN-YJV-0.6/1KV-3x70+2x35	m	20.43	312.50	6384.38	
167	030408001004	铜芯电力电缆 ZN-YJV-0.6/1KV-4x120	m	40.97	521.42	21362.58	
168	030408001005	铜芯电力电缆 ZN-YJV-0.6/1KV-4x95+1x50	m	7.73	460.73	3561.44	
169	030408001006	铜芯电力电缆 ZN-YJV-0.6/1kv-5x4	m	59.30	39.00	2312.70	
170	030408001007	铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-4x35	m	26.21	159.25	4173.94	
171	030408001008	铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-4x35+1x16	m	15.07	170.99	2576.82	
172	030408001009	铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-4x50+1x16	m	25.33	237.04	6004.22	
173	030408001010	铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-5x10	m	50.32	39.00	1962.48	
174	030408002001	控制电缆 NH-KVV-4x1.5	m	48.21	10.59	510.54	
175	030408006001	铜芯电力电缆头 YJV-0.6/1KV-4x120	个	2	811.36	1622.72	
176	030408006002	铜芯电力电缆头 YJV-0.6/1KV-4x95	个	2	717.78	1435.56	
177	030408006003	铜芯电力电缆头 ZN-YJV-0.6/1KV-3x70+2x35	个	4	640.81	2563.24	
178	030408006004	铜芯电力电缆头 ZN-YJV-0.6/1KV-4x120	个	2	848.57	1697.14	
179	030408006005	铜芯电力电缆头 ZN-YJV-0.6/1KV-4x95+1x50	个	2	883.88	1767.76	
180	030408006006	铜芯电力电缆头 ZR-YJV-0.6/1KV-4x35	个	2	362.93	725.86	
181	030408006007	铜芯电力电缆头 ZR-YJV-0.6/1KV-4x35+1x16	个	2	435.37	870.74	
182	030408006008	铜芯电力电缆头 ZR-YJV-0.6/1KV-4x50+1x16	个	2	564.60	1129.20	
183	030411004001	线槽配线 ZN-BV-2.5	m	59.01	3.54	208.90	
184	030411004002	管内穿线 NH-RVS-2x2.5	m	420.23	5.73	2407.92	
185	030411004003	管内穿线 ZN-BV-2.5	m	72.44	3.65	264.41	
186	030411004004	管内穿线 ZN-BV-4	m	10.36	6.01	62.26	
187	030411004005	管内穿线 ZR-BV-2.5	m	2898.85	3.83	11102.60	
188	030411004006	管内穿线 ZR-BV-4	m	4704.33	5.08	23898.00	
189	030411001001	配管 PC20 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	2346.67	12.98	30459.78	
190	030411001002	镀锌钢管埋地敷设 SC100	m	55.08	81.63	4496.18	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
191	030411001003	配管 SC100 砖、混凝土结构楼板墙明配	m	10.47	127.52	1335.13	
192	030411001004	配管 SC20 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	485.93	18.54	9009.14	
193	030411001005	配管 SC32 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	4.35	33.82	147.12	
194	030411001006	配管 SC40 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	4.35	43.31	188.40	
195	030411001007	配管 SC65 砖、混凝土结构楼板墙明配	m	4.92	83.89	412.74	
196	030413002001	凿(压)槽及恢复 DN20	m	1369.40	13.99	19157.91	
197	030413002002	凿(压)槽及恢复 DN32	m	1.50	18.42	27.63	
	<b>4.</b>	<b>防雷接地</b>				<b>12044.40</b>	
198	030409008001	MEB总等电位端子箱	台	1	393.58	393.58	
199	030409008002	LEB局部等电位端子箱	台	2	106.22	212.44	
200	030409005001	避雷网 热镀锌圆钢 φ12沿屋脊和屋 面边缘明敷	m	118.57	39.20	4647.94	
201	030409003001	避雷引下线 利用建筑物主筋引下	m	85.20	17.05	1452.66	
202	030409006001	接闪短杆 φ20热镀锌圆钢 L=300mm	根	4	35.34	141.36	
203	030409002001	接地母线 利用基础钢筋做接地母线	m	151.93	19.33	2936.81	
204	030409002002	接地母线 40x4接地扁钢	m	29.03	23.86	692.66	
205	030409002003	热镀锌扁钢-25*4	m	5.54	23.86	132.18	
206	030409008003	接地测试板	块	4	57.16	228.64	
207	030414011001	接地装置	系统	1	1206.13	1206.13	
	<b>5.</b>	<b>B5 建筑智能化系统设备安装工程</b>				<b>6914.08</b>	
208	030502001001	弱电机箱	台	1	685.65	685.65	
209	030904003001	消火栓启泵按钮	个	6	152.48	914.88	
210	030411004007	铜芯屏蔽绝缘护套软线 ZN-RVVP- 450/750V-2x1.5	m	65.72	13.95	916.79	
211	030411001008	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	37.02	43.37	1605.56	
212	030411001009	配管 SC25 砖、混凝土结构暗配	m	40.49	27.89	1129.27	
213	030411001010	配管 SC20 砖、混凝土结构暗配	m	65.72	18.54	1218.45	
214	030413002003	凿(压)槽及恢复 DN20	m	31.70	13.99	443.48	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计				266497.63	
		∑人工费				61906.41	
		∑材料费				151335.98	
		∑机械费				2323.35	
		∑管理费				20564.98	
		∑利润				8348.23	
		∑增值税				22018.76	
		单价措施项目					
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		合计				266497.63	
		∑人工费				61906.41	
		∑材料费				151335.98	
		∑机械费				2323.35	
		∑管理费				20564.98	
		∑利润				8348.23	
		∑增值税				22018.76	
		永安镇桑蚕产业项目-给排水工程				175379.70	
		分部分项工程				175379.70	
	9.	给水系统				25142.46	
215	031001006002	钢丝网骨架PE复合管及其管件安装 DN100 连接方式:电热熔连接 含管道试压、冲洗消毒	m	52.48	176.91	9284.24	
216	031001006003	钢丝网骨架PE复合管及其管件安装 DN65 连接方式:电热熔连接 含管道试压、冲洗消毒	m	15.13	112.93	1708.63	
217	031001006004	PPR给水塑料管及其管件安装 DN65 连接方式:热熔连接 含管道试压、冲洗消毒	m	9.55	94.49	902.38	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
218	031001006005	PPR给水塑料管及其管件安装 DN50 连接方式:热熔连接 含管道试压、冲洗消毒	m	18.50	115.92	2144.52	
219	031001006006	PPR给水塑料管及其管件安装 DN32 连接方式:热熔连接 含管道试压、冲洗消毒	m	5.37	61.15	328.38	
220	031001006007	PPR给水塑料管及其管件安装 DN25 连接方式:热熔连接 含管道试压、冲洗消毒	m	6.27	42.54	266.73	
221	031001006008	PPR给水塑料管及其管件安装 DN20 连接方式:热熔连接 含管道试压、冲洗消毒	m	3.99	35.74	142.60	
222	031001006009	PPR给水塑料管及其管件安装 DN15 连接方式:热熔连接 含管道试压、冲洗消毒	m	56.97	38.81	2211.01	
223	031208002001	管道保温		0.03	1876.33	56.29	
224	桂031003020001	闸阀Z41T-10Q DN100 规格: Z41T-10Q 连接方式: 沟槽连接	个	1	292.77	292.77	
225	031003001001	闸阀Z41T-10Q DN65 规格: Z41T-10Q 连接方式: 沟槽连接	个	1	180.10	180.10	
226	031003001002	截止阀J11X-10 DN50 规格: J11X-10 连接方式: 螺纹连接	个	1	125.18	125.18	
227	031003001003	截止阀J11X-10 DN25 规格: J11X-10 连接方式: 螺纹连接	个	1	43.22	43.22	
228	031003001004	截止阀J11X-10 DN15 规格: J11X-10 连接方式: 螺纹连接	个	20	31.10	622.00	
229	031003001005	减压阀 DN40 连接方式: 螺纹连接	个	1	111.42	111.42	
230	031003001006	减压阀 DN32 连接方式: 螺纹连接	个	1	89.31	89.31	
231	031003001007	止回阀 DN65 连接方式: 沟槽连接	个	1	193.61	193.61	
232	031003001008	止回阀 DN50 连接方式: 螺纹连接	个	1	110.96	110.96	
233	桂031003020002	电磁阀 DN100 连接方式: 沟槽连接	个	1	1145.34	1145.34	
234	031003001009	电动阀 DN50 连接方式: 螺纹连接	个	1	1079.22	1079.22	
235	031003001010	自动排气阀 DN25 连接方式: 螺纹连接	个	1	129.06	129.06	
236	031003013001	水表(含截止阀) DN65 连接方式: 螺纹连接	组	1	762.44	762.44	
237	031003013002	水表(含截止阀) DN50 连接方式: 螺纹连接	组	1	500.80	500.80	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
238	031003013003	水表(含截止阀) DN40 连接方式: 螺纹连接	组	3	397.73	1193.19	
239	031003013004	水表(含截止阀) DN32 连接方式: 螺纹连接	组	3	326.25	978.75	
240	031002003001	穿楼板钢套管 DN100	个	2	127.91	255.82	
241	031002003002	刚性防水套管 DN50	个	1	284.49	284.49	
	<b>9.</b>	<b>排水系统</b>				<b>25315.01</b>	
242	031001006010	PVC-U污水排水塑料管及其管件安装 DN150 连接方式: 专用黏胶连接 含管道试压、冲洗消毒	m	3.72	111.02	412.99	
243	031001006011	PVC-U污水排水塑料管及其管件安装 DN100 连接方式: 专用黏胶连接 含管道试压、冲洗消毒	m	53.22	72.16	3840.36	
244	031001006012	PVC-U污水排水塑料管及其管件安装 DN50 连接方式: 专用黏胶连接 含管道试压、冲洗消毒	m	3.72	45.22	168.22	
245	031001006013	PVC-U通气排水塑料管及其管件安装 DN100 连接方式: 专用黏胶连接 含管道试压、冲洗消毒	m	19.48	58.95	1148.35	
246	031001006014	PVC-U雨水直通排水塑料管及其管件 安装 DN100 连接方式: 专用黏胶连接 含管道试压、冲洗消毒	m	54.60	42.09	2298.11	
247	031001006015	PVC-U空调冷凝排水塑料管及其管件 安装 DN50 连接方式: 专用黏胶连接 含管道试压、冲洗消毒	m	71.49	36.91	2638.70	
248	031002003003	穿楼板钢套管 DN150	个	4	165.45	661.80	
249	031002003004	穿楼板钢套管 DN80	个	12	104.39	1252.68	
250	031002003005	穿墙塑料套管 DN80	个	20	43.64	872.80	
251	031002003006	刚性防水套管 DN300	个	1	1020.14	1020.14	
252	031002003007	刚性防水套管 DN200	个	1	704.00	704.00	
253	031002003008	刚性防水套管 DN150	个	1	484.96	484.96	
254	031002003009	刚性防水套管 DN100	个	2	390.71	781.42	
255	030109011001	移动式潜水排污泵	台	1	1773.75	1773.75	
256	031004006001	蹲式大便器 采用节水型	套	6	627.22	3763.32	
257	031004003001	台式洗脸盆 采用节水型陶瓷阀芯龙头	套	6	272.25	1633.50	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
258	031004004001	拖把池	套	3	270.67	812.01	
259	桂031004021001	侧排地漏 DN150	个	1	212.43	212.43	
260	桂031004021002	地漏 DN100	个	3	133.25	399.75	
261	桂031004022001	扫除口 DN100	个	3	18.44	55.32	
262	桂031004023001	侧排式雨水斗 DN100	个	4	95.10	380.40	
	<b>9.</b>	<b>消火栓系统</b>				<b>124922.23</b>	
263	031001007001	衬塑钢管 DN100	m	5.00	151.07	755.35	
264	030901002001	内外壁热镀锌焊接钢管 DN200 含管道试压、冲洗消毒	m	10.96	350.59	3842.47	
265	030901002002	内外壁热镀锌焊接钢管 DN150 含管道试压、冲洗消毒	m	57.19	203.61	11644.46	
266	030901002003	内外壁热镀锌焊接钢管 DN100 含管道试压、冲洗消毒	m	109.53	143.06	15669.36	
267	030901002004	内外壁热镀锌焊接钢管 DN65 含管道试压、冲洗消毒	m	12.28	104.03	1277.49	
268	031201001001	管道防腐 加强级(四油三布)进行外防腐,厚度不小于5.5mm	m <sup>2</sup>	21.44	107.66	2308.23	
269	031002001001	管道支架	kg	155.61	21.73	3381.41	
270	桂031211003002	管道支架除锈	kg	155.61	0.72	112.04	
271	031202003002	管道支架防腐蚀 采用环氧煤沥青涂料,普通级(三油),厚度不小于0.3mm	kg	155.61	2.69	418.59	
272	031002003010	穿楼板钢套管 DN150	个	4	165.45	661.80	
273	031002003011	刚性防水套管 DN100	个	4	390.71	1562.84	
274	030901010001	单栓消火栓箱 规格:800*650*200 SN65旋转型消火栓一个和φ19水枪1支, DN65衬胶水龙带1条(长度为25m)	套	6	742.51	4455.06	
275	030901011001	室外消火栓 SS100/65-1.0(改进型) 地上式消火栓	套	2	1688.28	3376.56	
276	030901013001	灭火器箱(含两具MF/ABC4灭火器)	套	8	182.15	1457.20	
277	031003003001	明杆闸阀Z41X-10Q DN200 连接方式:法兰连接	个	4	1239.31	4957.24	
278	桂031003020003	闸阀 DN100 连接方式:沟槽连接	个	2	292.77	585.54	
279	031003001011	闸阀 DN65	个	1	180.10	180.10	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		连接方式:沟槽连接					
280	桂031003020004	蝶阀 DN200 连接方式:法兰连接	个	3	891.79	2675.37	
281	桂031003020005	蝶阀 DN150 连接方式:沟槽连接	个	5	398.97	1994.85	
282	桂031003020006	蝶阀 DN100 连接方式:沟槽连接	个	7	219.38	1535.66	
283	桂031003020007	消声止回阀 DN200 连接方式:法兰连接	个	2	1489.15	2978.30	
284	桂031003020008	止回阀 DN100 连接方式:沟槽连接	个	2	418.17	836.34	
285	桂031003020009	Y型过滤器 DN100 连接方式:沟槽连接	个	1	266.25	266.25	
286	桂031003020010	泄压阀 DN100 连接方式:沟槽连接	个	1	732.80	732.80	
287	031003010001	可曲挠橡胶接头 DN200 连接方式:法兰连接	个	2	883.07	1766.14	
288	桂031003020011	水锤消除器 DN150 ZYA-900活塞式 连接方式:沟槽连接	个	1	4978.06	4978.06	
289	031003001012	自动排气阀 DN25 连接方式:螺纹连接	个	1	129.06	129.06	
290	031003001013	截止阀 DN50 连接方式:螺纹连接	个	1	125.18	125.18	
291	031003001014	截止阀 DN25 连接方式:螺纹连接	个	1	54.35	54.35	
292	030601004001	流量开关	台	1	577.25	577.25	
293	030601002001	压力开关	台	1	577.08	577.08	
294	030601002002	压力表	台	2	140.92	281.84	
295	030601005001	超声波液位计	台	1	1226.93	1226.93	
296	030601005002	磁耦合液位计	台	1	1355.77	1355.77	
297	031003012001	防止旋流器 DN100	个	2	487.52	975.04	
298	031006002001	消防增压稳压给水设备 含主泵、备用泵及与其相连的阀门、 软接头、气压罐等附件安装 XWZ(L)-I-1.0-60-ADL增压稳压设 备 充气压力 $P_0=0.50\text{MPa}$ 配用水泵( $Q=1.0\text{L/S}$ $H=60\text{m}$ $N=1.5\text{kW}$ ) 运行压力: $P_0=0.50$ $P_{s1}=0.53$ $P_{s2}=0.67$ 立式隔膜气压罐:(工作压力比 $a$ $b=0.78$ 总容积800L, 调节水容积 160L)	套	1	12663.12	12663.12	
299	030109001001	室内外消火栓加压泵 $Q=45\text{L/S}$ $H=50\text{m}$ $N=45\text{KW}$	台	2	10671.35	21342.70	
300	031006015001	屋顶消防水箱3000x3000x2000(H)	个	1	9945.72	9945.72	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第22页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		有效容积12m <sup>3</sup> ,有效水深1.4m					
301	030905002001	水灭火控制装置调试	点	6.00	96.81	580.86	
302	031002001002	水系统单向抗震支架 DN150	副	2.00	338.91	677.82	
		小计				175379.70	
		Σ人工费				36332.33	
		Σ材料费				105615.87	
		Σ机械费				2047.48	
		Σ管理费				12047.75	
		Σ利润				4855.92	
		Σ增值税				14480.38	
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计				175379.70	
		Σ人工费				36332.33	
		Σ材料费				105615.87	
		Σ机械费				2047.48	
		Σ管理费				12047.75	
		Σ利润				4855.92	
		Σ增值税				14480.38	
		永安镇桑蚕产业项目-暖通工程				4259.08	
		分部分项工程				4259.08	
	7.	B7 通风空调工程				4259.08	
303	030702001001	镀锌钢板风管 δ=0.75mm	m <sup>2</sup>	8.77	108.13	948.30	
304	030702001002	镀锌钢板风管 δ=0.5mm	m <sup>2</sup>	2.41	120.89	291.34	
305	030703007001	防水百叶 500x200	个	1	196.80	196.80	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第23页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
306	030703007002	防水百叶 200x160	个	3	82.97	248.91	
307	030703007003	单层百叶风口 400X200	个	2	69.33	138.66	
308	030701004001	混流式通风机P-1-1 风量=1359m <sup>3</sup> /h 全压=116Pa 转速 =960rpm 电机功率=0.55kw	台	1	2364.09	2364.09	
309	030703019001	帆布软接	m <sup>2</sup>	0.20	354.90	70.98	
		小计				4259.08	
		Σ人工费				1529.12	
		Σ材料费				1615.53	
		Σ机械费				51.46	
		Σ管理费				505.79	
		Σ利润				205.52	
		Σ增值税				351.67	
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计				4259.08	
		Σ人工费				1529.12	
		Σ材料费				1615.53	
		Σ机械费				51.46	
		Σ管理费				505.79	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润				205.52	
		Σ增值税				351.67	
		永安镇桑蚕产业项目_总平安装工程				23910.61	
		分部分项工程				23910.61	
	6.	管网工程				23910.61	
310	040501004001	钢丝网骨架PE复合管 DN100 连接方式:电热熔连接 含管道试压、冲洗消毒	m	8.05	103.20	830.76	
311	040501004002	钢丝网骨架PE复合管 DN65 连接方式:电热熔连接 含管道试压、冲洗消毒	m	3.41	69.86	238.22	
312	040502003001	钢丝网骨架PE复合管管件 DN100	个	3	167.93	503.79	
313	040502003002	钢丝网骨架PE复合管管件 DN65	个	1	77.34	77.34	
314	040501004003	HDPE双壁波纹管 DN300 连接方式:连体扩口承插式橡胶圈连接 含闭水试验	m	47.89	96.05	4599.83	
315	040501004004	HDPE双壁波纹管 DN100 连接方式:连体扩口承插式橡胶圈连接 含闭水试验	m	13.37	38.83	519.16	
316	040504002001	溢流井2000×1800mm	座	1	6206.74	6206.74	
317	040504001001	消防水池取水井	座	1	1818.35	1818.35	
318	040504003001	塑料雨水检查井	座	3	1310.47	3931.41	
319	040101002001	挖沟槽土方		69.07	8.21	567.06	
320	040103001001	人工回填中、粗砂		34.55	128.27	4431.73	
321	040103001002	机械土方回填		31.14	5.98	186.22	
		小计				23910.61	
		Σ人工费				3431.35	
		Σ材料费				16217.21	
		Σ机械费				1163.62	
		Σ管理费				777.12	
		Σ利润				347.06	
		Σ增值税				1974.29	
		单价措施项目					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第1页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		永安镇桑蚕产业项目_拆除工程										
		分部分项工程										
	2.	第二章机械拆除工程										
1	桂011616003001	房屋整体机械拆除 拆除原有砖混房屋	m <sup>2</sup>	86.59	29.97	5.86		18.22	2.55	0.87	2.47	
	AC-2-3	砖混结构房屋整体机械拆除 砖混结构 单层	100	0.8659	2997.15	586.08		1821.70	255.22	86.68	247.47	
2	桂011616003002	房屋整体机械拆除 拆除原钢结构雨棚(高6.5m)	m <sup>2</sup>	338.87	22.63	4.40		13.78	1.93	0.65	1.87	
	AC-2-7	房屋整体机械拆除 一般工业厂房、仓库 单层	100	3.3887	2262.57	439.56		1378.08	192.67	65.44	186.82	
3	011602001001	混凝土构件拆除 拆除地面硬化		78.97	119.03	5.86		89.76	10.14	3.44	9.83	
	AC-2-9	履带式液压岩石破碎机拆除 混凝土垫层、地坪	10	7.897	1190.33	58.61		897.65	101.36	34.43	98.28	
4	011602001002	混凝土构件拆除 拆除水池(3个,深2.5m)		73.74	155.33	5.86		118.92	13.23	4.49	12.83	
	AC-2-10	履带式液压岩石破碎机拆除 混凝土基础	10	7.374	1553.24	58.61		1189.19	132.27	44.92	128.25	
5	011602001003	混凝土构件拆除 拆除原浆砌片石挡墙		193.20	149.28	5.86		114.06	12.71	4.32	12.33	
	AC-2-13	履带式液压岩石破碎机拆除 毛石基础	10	19.320	1492.76	58.61		1140.60	127.12	43.17	123.26	
6	011609001001	栏杆、栏板拆除 拆除铁艺围墙	m	60.00	20.46	16.44			1.74	0.59	1.69	
	AC-1-141	栏杆扶手拆除 金属栏杆	10m	6.000	204.64	164.39			17.43	5.92	16.90	
	4.	第四章渣土运输										
7	010103002001	渣土弃置 弃土运距:5km		741.78	32.39	0.98		25.04	2.76	0.94	2.67	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第2页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	AC-4-8换	自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1 ) 1km以内[实际运距=5]	100	7.4178	3238.29	97.68		2503.82	275.76	93.65	267.38	
		永安镇桑蚕产业项目_土建工程										
		分部分项工程										
	1.	土(石)方工程										
8	010101002001	挖一般土方 土壤类别:三类土 挖土深度:4m以内 弃土运距:留基础回填用		386.17	10.56	5.42		2.99	0.95	0.33	0.87	
	A-1-19	液压挖掘机挖一般土方 斗容量(1.0 )	1000	0.34755	5012.43	673.06		3318.75	451.07	155.68	413.87	
	A-1-5换	人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土	100	0.3862	6045.90	4814.84			544.08	187.78	499.20	
9	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 弃土运距:留基础回填用		317.07	10.56	5.42		2.99	0.95	0.33	0.87	
	A-1-19	液压挖掘机挖一般土方 斗容量(1.0 )	1000	0.28536	5012.43	673.06		3318.75	451.07	155.68	413.87	
	A-1-5换	人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土	100	0.3171	6045.90	4814.84			544.08	187.78	499.20	
10	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:4m以内 弃土运距:留基础回填用		698.61	10.78	5.60		2.99	0.97	0.33	0.89	
	A-1-19	液压挖掘机挖一般土方 斗容量(1.0 )	1000	0.62875	5012.43	673.06		3318.75	451.07	155.68	413.87	
	A-1-8换	人工挖沟槽(基坑) 一、二类土 深4m以内	100	0.6986	6268.76	4990.53		1.80	564.13	194.70	517.60	
11	010102001001	挖一般石方 岩石类别:较软岩		165.50	95.57	1.63	0.07	74.42	8.59	2.97	7.89	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第3页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		弃渣运距:留基础回填、废渣外弃										
	A-1-73	液压岩石破碎机破碎一般石方 较软岩	100	1.6550	8646.39	112.18	7.32	6767.29	777.38	268.30	713.92	
	A-1-89	挖掘机挖渣 斗容量(1.0 )	100	1.6550	910.87	51.01		674.39	81.97	28.29	75.21	
12	010102003001	挖基坑石方 岩石类别:软岩 弃渣运距:留基础回填、废渣外弃		299.40	112.57	1.63	0.09	87.94	10.12	3.49	9.30	
	A-1-77	液压破碎机破碎沟槽(基坑) 较软岩	100	2.9940	10346.54	112.18	8.69	8120.07	930.24	321.06	854.30	
	A-1-89	挖掘机挖渣 斗容量(1.0 )	100	2.9940	910.87	51.01		674.39	81.97	28.29	75.21	
13	010103001001	利用回填方 密实度:按设计要求 填方材料品种:符合设计要求的土方 填方来源、运距:基础挖出的土方 回填方式:夯填		1494.85	5.14	0.67	0.50	2.99	0.41	0.14	0.43	
	A-1-94	挖掘机回填 土	100	14.9485	515.06	67.31	50.10	299.38	41.44	14.30	42.53	
14	010103001002	外购土回填方 密实度:按设计要求 填方材料品种:符合设计要求的土方 填方来源、运距:外购土、运距1km 回填方式:夯填		135.40	22.04	1.35	5.50	11.43	1.44	0.50	1.82	
	A-1-94	挖掘机回填 土	100	1.3540	515.06	67.31	50.10	299.38	41.44	14.30	42.53	
	A-1-19	液压挖掘机挖一般土方 斗容量(1.0 )	1000	0.13540	5012.43	673.06		3318.75	451.07	155.68	413.87	
	A-1-136换	自卸汽车运土(运距1km以内) 20t[实际运距=1]	1000	0.13540	6430.84			5121.40	578.72	199.73	530.99	
	B-	购土费		135.40	5.45		5.00				0.45	
15	010103002002	余土弃置 弃渣运距:5km		371.92	21.02			16.74	1.89	0.65	1.74	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第4页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-1-168换	自卸汽车运碴(运距1km以内) 20t[实际运距=5]	100	3.7192	2101.66			1673.72	189.13	65.28	173.53	
16	桂010104002001	基础钎插 钎插方式:机械钎插 钎插深度:10m以内	孔	90.00	60.35	18.89		29.18	5.43	1.87	4.98	
	A-1-180	其他工程 机械基底钎探 深度 10以内	孔	90.00	60.35	18.89		29.18	5.43	1.87	4.98	
	4.	砌筑工程										
17	010401001001	砖基础 部位:砖胎膜 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆砌筑		7.36	582.35	176.00	286.30	1.12	52.78	18.07	48.08	
	A-4-2	砖基础 多孔砖 240×115×90	10	0.736	5823.52	1760.00	2863.05	11.16	527.81	180.66	480.84	
18	010401004001	200mm厚多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 砂浆种类、强度等级:M5专用砂浆砌筑		389.55	561.43	195.80	288.46	0.91	22.23	7.67	46.36	
	A-4-14	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm)	10	38.955	5614.32	1958.00	2884.60	9.14	222.29	76.72	463.57	
19	010404001001	垫层 部位:卫生间回填 陶粒混凝土		6.16	436.86	130.23	250.76		14.72	5.08	36.07	
	A-10-16	垫层 陶粒混凝土{中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5}	10	0.616	3839.50	880.96	2507.61		99.55	34.36	317.02	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100	0.0628	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程										
20	010501001001	地面垫层 混凝土种类:普通商品混凝土 混凝土强度等级:C15		31.64	550.37	115.27	371.24	0.78	13.11	4.53	45.44	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	10	3.164	4979.59	735.20	3712.45	7.84	83.96	28.98	411.16	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第5页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100	0.3196	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
21	010501001002	基础垫层 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C20		47.32	508.67	73.52	381.07	0.78	8.40	2.90	42.00	
	A-5-3	混凝土垫层{预拌普通混凝土 C20}	10	4.732	5086.70	735.20	3810.72	7.84	83.96	28.98	420.00	
22	010501002001	带形基础 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30		25.55	485.45	40.05	398.37	0.75	4.61	1.59	40.08	
	A-5-5换	带形基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30}	10	2.555	4854.52	400.47	3983.71	7.50	46.10	15.91	400.83	
23	010501003001	独立基础 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30		72.94	486.26	40.63	398.44	0.75	4.68	1.61	40.15	
	A-5-7换	独立基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30}	10	7.294	4862.63	406.32	3984.41	7.50	46.76	16.14	401.50	
24	010501004001	满堂基础 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30		1.65	483.37	38.15	398.65	0.75	4.39	1.52	39.91	
	A-5-10换	混凝土满堂基础 无梁式{换:预拌普通混凝土 C30}	10	0.165	4833.80	381.50	3986.55	7.50	43.96	15.17	399.12	
25	010501004002	满堂基础 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30 P8		142.97	501.00	38.15	414.81	0.75	4.40	1.52	41.37	
	A-5-10换	混凝土满堂基础 无梁式{换:预拌防水混凝土 C30 P8以内}	10	14.297	5009.92	381.50	4148.13	7.50	43.96	15.17	413.66	
26	010501006001	设备基础 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30		1.24	483.95	38.81	398.40	0.76	4.48	1.54	39.96	
	A-5-14换	混凝土设备基础 块体体积(≤5 ) {换:预拌普通混凝土 C30}	10	0.124	4839.40	388.13	3983.94	7.60	44.72	15.43	399.58	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第6页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
27	010502001001	矩形柱 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30		81.11	531.49	76.17	398.47	1.21	8.74	3.02	43.88	
	A-5-18换	混凝土柱 矩形{换:预拌普通混凝土 C30}	10	8.111	5314.89	761.68	3984.68	12.08	87.43	30.18	438.84	
28	010502003001	异形柱 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30		13.18	537.75	81.21	398.41	1.21	9.31	3.21	44.40	
	A-5-19换	混凝土柱 异形、圆形{换:预拌普通混凝土 C30}	10	1.318	5377.65	812.15	3984.11	12.08	93.14	32.14	444.03	
29	010502002001	构造柱 混凝土种类:普通商品混凝土 混凝土强度等级:C30		3.75	615.85	143.40	398.41	1.21	16.34	5.64	50.85	
	A-5-20换	混凝土柱 构造柱{换:预拌普通混凝土 C30[商品 砼]}	10	0.375	5631.22	1014.07	3984.14	12.08	115.95	40.02	464.96	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100	0.0381	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
30	010503001001	基础梁 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30		16.94	484.22	38.15	398.89	1.22	4.45	1.53	39.98	
	A-5-21换	混凝土 基础梁{换:预拌普通混凝土 C30}	10	1.694	4842.27	381.50	3988.93	12.18	44.49	15.35	399.82	
31	010503004001	圈梁 混凝土种类:普通商品混凝土 混凝土强度等级:C20		0.93	589.98	137.66	381.82	0.75	15.63	5.40	48.72	
	A-5-24换	混凝土 圈梁{换:预拌普通混凝土 C20[商品 砼]}	10	0.093	5375.11	958.77	3818.15	7.50	109.19	37.68	443.82	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100	0.0094	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
32	010503004002	圈梁 混凝土种类:普通商品混凝土 混凝土强度等级:C30		0.48	609.11	138.06	398.90	0.75	15.69	5.42	50.29	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第7页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	A-5-24换	混凝土 圈梁{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}	10	0.048	5561.20	958.77	3988.88	7.50	109.19	37.68	459.18	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100	0.0049	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
33	010503005001	过梁 混凝土种类:普通商品混凝土 混凝土强度等级:C30		9.57	635.20	156.98	400.50	1.22	17.88	6.17	52.45	
	A-5-25换	混凝土 过梁{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}	10	0.957	5825.44	1150.52	4005.00	12.18	131.39	45.35	481.00	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100	0.0971	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
34	010504001001	直形墙 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30 P8		115.04	512.07	46.78	414.53	1.19	5.42	1.87	42.28	
	A-5-28换	混凝土墙 直形{换:预拌防水混凝土 C30 P8以内}	10	11.504	5120.65	467.77	4145.28	11.88	54.20	18.71	422.81	
35	010505001001	有梁板 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30		381.82	483.79	37.20	399.56	1.24	4.34	1.50	39.95	
	A-5-30换	混凝土 有梁板{换:预拌普通混凝土 C30}	10	38.182	4837.79	371.97	3995.56	12.39	43.43	14.99	399.45	
36	010506001001	直形楼梯 梯板厚度:140mm 混凝土种类:普通商品混凝土 混凝土强度等级:C30	m <sup>2</sup>	44.03	146.57	33.42	95.44	0.46	3.83	1.32	12.10	
	A-5-49换	混凝土 直形楼梯{换:预拌普通混凝土 C30}	10	1.051	6140.52	1400.00	3998.26	19.48	160.40	55.36	507.02	
37	010507001001	散水 60厚C20混凝土,面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 150厚三七灰土 素土夯实,向外找坡4%	m <sup>2</sup>	20.77	64.42	20.33	35.65	0.03	2.30	0.79	5.32	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第8页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-5-58	混凝土 散水 60mm厚 随捣随光面{预拌普通混凝土C20}	100m <sup>2</sup>	0.2077	6442.12	2032.63	3565.23	2.93	230.02	79.39	531.92	
38	桂010507011001	标准化粪池 玻璃钢化粪池、有效容积4m <sup>3</sup>	座	1	6540.00		6000.00				540.00	
	B-	标准化粪池	座	1	6540.00		6000.00				540.00	
39	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: φ10以内	t	1.310	5967.30	1012.27	4034.52	16.35	306.53	104.92	492.71	
	A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	1.310	5967.30	1012.27	4034.52	16.35	306.53	104.92	492.71	
40	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HRB400E 10以内	t	34.661	6013.12	1065.55	3996.44	20.29	323.58	110.76	496.50	
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	34.661	6013.12	1065.55	3996.44	20.29	323.58	110.76	496.50	
41	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HRB400E 10以上	t	92.137	5535.55	807.33	3881.98	47.32	254.69	87.17	457.06	
	A-5-292	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	92.137	5535.55	807.33	3881.98	47.32	254.69	87.17	457.06	
42	桂010515011001	砌体加固筋 钢筋种类、规格: 10以内	t	2.053	9544.86	3327.99	4077.32	14.46	996.05	340.93	788.11	
	A-5-355	砌体加固钢筋	t	2.053	9544.86	3327.99	4077.32	14.46	996.05	340.93	788.11	
43	桂010516004001	电渣压力焊接	个	1750	4.07	1.76	0.13	0.81	0.77	0.26	0.34	
	A-5-346	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接≤ 18	10个	175.0	40.69	17.63	1.29	8.11	7.67	2.63	3.36	
44	010516003001	套筒直形螺纹	个	1493	15.52	6.96	3.60	0.64	2.26	0.78	1.28	
	A-5-349	钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头≤ 32	10个	149.3	155.11	69.55	35.95	6.41	22.64	7.75	12.81	
	6.	金属结构工程										
45	010606008001	钢梯 做法详: 22S804, P191, 钢梯1	t	0.101	8153.68	1199.31	5416.24	275.05	439.41	150.40	673.27	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第9页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		包含制作、安装、预埋件										
	A-6-32	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢楼梯 爬式	t	0.101	8153.59	1199.35	5416.22	275.03	439.37	150.39	673.23	
46	070205001001	铸铁盖板 部位:消防水池出入口 成品铸铁井盖 800*800	块	1	334.41	53.28	232.20		15.88	5.44	27.61	
	A-4-115换	井盖、沟盖板 井口铸铁盖板安装{换:预拌普通混凝土 C20}	10个	0.1	3344.08	532.84	2321.98		158.79	54.35	276.12	
47	070205001002	铸铁盖板 部位:屋面检修口 成品金属井盖 1200*1200	块	1	417.75	53.28	308.66		15.88	5.44	34.49	
	A-4-115换	井盖、沟盖板 井口铸铁盖板安装{换:预拌普通混凝土 C20}	10个	0.1	4177.49	532.84	3086.58		158.79	54.35	344.93	
	8.	屋面及防水工程										
48	010902001001	屋面防水 干铺聚酯无纺布一层 1.5厚PET防水卷材,四周卷起600 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 1.5厚自粘防水卷材湿铺聚合物改性沥青防水卷材(无胎体) 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m²	654.54	137.06	27.94	88.41	0.12	6.91	2.36	11.32	
	A-8-21换	屋面工程 种植屋面 种植屋面排水 土工布过滤层	100m²	6.5454	403.64	164.76	139.64		49.10	16.81	33.33	
	A-8-46换	防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面	100m²	6.5454	3599.82	574.34	2541.02		139.56	47.67	297.23	
	A-8-69	防水工程 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面	100m²	6.5454	3233.43	277.30	2598.75		67.38	23.02	266.98	
	A-8-46换	防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面	100m²	6.5454	3599.82	574.34	2541.02		139.56	47.67	297.23	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第10页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-10-17	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m <sup>2</sup>	6.5454	2868.28	1203.27	1020.35	11.73	295.25	100.85	236.83	
49	010904002001	楼(地)面涂膜防水 部位:地1、楼2 1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料	m <sup>2</sup>	62.34	73.67	7.74	56.75		2.31	0.79	6.08	
	A-8-85换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m <sup>2</sup>	0.6234	4355.23	464.40	3345.46		138.39	47.37	359.61	
	A-8-89	防水工程 高分子防水涂料 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 平面	100m <sup>2</sup>	0.6234	3011.06	309.51	2329.13		92.23	31.57	248.62	
50	010904002002	楼(地)面涂膜防水 部位:楼2 1.5厚聚合物水泥防水涂料防潮层	m <sup>2</sup>	15.34	43.54	4.64	33.45		1.38	0.47	3.60	
	A-8-85换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m <sup>2</sup>	0.1534	4355.23	464.40	3345.46		138.39	47.37	359.61	
51	010903002001	墙面涂膜防水 部位:墙裙1、内墙2、内墙4 1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	m <sup>2</sup>	170.51	46.47	5.57	35.25		1.35	0.46	3.84	
	A-8-86换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面[实际厚度=1.5]	100m <sup>2</sup>	1.7051	4647.45	557.28	3524.77		135.42	46.25	383.73	
52	010903002002	墙面涂膜防水 部位:地下墙1 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 1.0厚水泥基渗透结晶型防水材料,不小于1.5kg/m <sup>2</sup> 1.5厚湿铺自粘高分子防水卷材(无胎体) 5厚聚乙烯薄膜(PE)隔离层 2:8灰土分层夯实	m <sup>2</sup>	195.14	122.65	27.47	75.81	0.13	6.79	2.32	10.13	
	A-11-6换	找平层 内墙 找平层(15mm厚)[实际厚度=20]	100m <sup>2</sup>	1.9514	3402.60	1516.93	1092.36	13.46	371.88	127.02	280.95	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第11页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-8-90	防水工程 高分子防水涂料 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 立面	100m <sup>2</sup>	1.9514	3323.39	402.36	2515.45		97.77	33.40	274.41	
	A-8-61换	防水工程 高分子卷材 高分子自粘胶膜卷材 自粘法 一层 立面	100m <sup>2</sup>	1.9514	4909.57	679.56	3603.10		165.13	56.40	405.38	
	A-8-68换	防水工程 高分子卷材 干铺聚乙烯膜	100m <sup>2</sup>	1.9514	629.45	148.07	370.19		44.12	15.10	51.97	
53	010904002003	楼(地)面涂膜防水 部位:消防水池底板以下 1.5厚聚氨酯防水涂料 50厚细石混凝土保护层	m <sup>2</sup>	283.54	80.42	19.89	47.41		4.83	1.65	6.64	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m <sup>2</sup>	2.8354	3600.23	345.48	2844.86		83.95	28.67	297.27	
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm{预拌细石混凝土 C20}[实际厚度=50]	100m <sup>2</sup>	2.8354	4441.63	1643.06	1896.20		399.26	136.37	366.74	
54	010904002004	楼(地)面涂膜防水 部位:消防水池地面 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不应小于1.5kg/平方米)	m <sup>2</sup>	148.72	29.87	3.10	23.29		0.75	0.26	2.47	
	A-8-89	防水工程 高分子防水涂料 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 平面	100m <sup>2</sup>	1.4872	2986.10	309.51	2329.13		75.21	25.69	246.56	
55	010903002003	墙面涂膜防水 部位:消防水池外壁 1.5厚聚氨酯防水涂料 20厚1:3水泥砂浆保护层	m <sup>2</sup>	241.63	94.18	32.82	42.70	0.13	8.01	2.74	7.78	
	A-8-82换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面[实际厚度=1.5]	100m <sup>2</sup>	2.4163	4077.60	449.14	3145.36		109.14	37.28	336.68	
	A-11-7换	找平层 外墙 找平层(15mm厚)[实际厚度=20]	100m <sup>2</sup>	2.4163	5340.42	2832.99	1125.07	13.46	691.69	236.26	440.95	
56	010903002004	墙面涂膜防水 部位:消防水池内壁 20厚1:2防水水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	259.26	33.22	4.02	25.15		0.98	0.33	2.74	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第12页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不应小于1.5kg/平方米)										
	A-8-90	防水工程 高分子防水涂料 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 立面	100m <sup>2</sup>	2.5926	3323.39	402.36	2515.45		97.77	33.40	274.41	
57	010903003001	电梯基坑砂浆防水 部位:电梯基坑内壁、底部 6.0厚聚合物水泥防水砂浆	m <sup>2</sup>	18.05	10.07	4.09	3.78	0.03	1.00	0.34	0.83	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 [实际厚度=6]	100m <sup>2</sup>	0.1805	1008.10	409.29	378.18	2.99	100.18	34.22	83.24	
	9.	保温、隔热、防腐工程										
58	011001001001	保温隔热屋面 30厚C20细石混凝土表面抹平压光,内配钢筋双向Φ4@200 30厚(最薄处)陶粒混凝土找3%坡	m <sup>2</sup>	593.02	58.62	20.90	26.23	0.04	4.93	1.68	4.84	
	A-10-20	楼地面细石混凝土找平层 30mm{预拌细石混凝土C20}	100m <sup>2</sup>	5.9302	3067.41	1263.86	1138.26		307.12	104.90	253.27	
	A-5-324	楼地面、屋面及护坡钢筋网片制作安装 钢筋网片制安 间距(20x20cm)	100m <sup>2</sup>	5.9302	1294.29	338.58	732.53	4.48	83.36	28.47	106.87	
	A-9-23换	屋面保温、隔热 陶粒混凝土 厚度(100mm){中砂陶粒 水泥32.5 LC7.5}[实际厚度=30]	100m <sup>2</sup>	5.9302	1342.50	361.51	752.28		87.85	30.01	110.85	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100	0.1815	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
	10.	楼地面装饰工程										
59	011101001001	水泥砂浆楼地面 部位:地2、楼3 20厚1:2水泥砂浆抹面光滑 素水泥一遍	m <sup>2</sup>	1548.40	32.37	14.70	10.06	0.11	3.60	1.23	2.67	
	A-10-24	整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m <sup>2</sup>	15.1315	3313.24	1504.09	1029.70	11.73	368.34	125.81	273.57	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第13页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
60	011102003001	块料楼地面 部位: 楼2 防滑瓷砖(300X300)铺实拍平,水泥浆擦缝 25厚1:2水泥砂浆 1.5厚聚合物水泥防水涂料防潮层(另列) 20厚(最薄处)1:3水泥砂浆找坡层抹平 陶粒混凝土填充层找坡,坡向地漏(另列) 1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料+1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(另列) <del>20厚1:2水泥砂浆找平</del>	m <sup>2</sup>	15.34	164.10	64.01	65.21	0.35	15.64	5.34	13.55	
	A-10-60	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.10m <sup>2</sup> 以内 {素水泥浆}	100m <sup>2</sup>	0.1534	10674.22	3994.78	4480.23	11.73	973.58	332.54	881.36	
	A-10-17	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m <sup>2</sup>	0.1534	2868.28	1203.27	1020.35	11.73	295.25	100.85	236.83	
	A-10-17	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m <sup>2</sup>	0.1534	2868.28	1203.27	1020.35	11.73	295.25	100.85	236.83	
61	011106004001	水泥砂浆楼梯面层 20厚1:2水泥砂浆抹面光滑 素水泥一遍	m <sup>2</sup>	44.03	77.30	42.19	14.76	0.16	10.29	3.52	6.38	
	A-10-111	楼梯面层 水泥砂浆楼梯 20mm{素水泥浆}	100m <sup>2</sup>	0.4403	7730.28	4218.95	1476.38	16.05	1029.11	351.51	638.28	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
62	011201001001	墙面一般抹灰 部位: 砖胎膜 20mm1:2水泥砂浆(掺5%防水剂)粉刷	m <sup>2</sup>	32.36	34.02	15.17	10.92	0.13	3.72	1.27	2.81	
	A-11-6换	找平层 内墙 找平层(15mm厚)[实际厚度=20]	100m <sup>2</sup>	0.3236	3402.60	1516.93	1092.36	13.46	371.88	127.02	280.95	
63	011201001002	墙面一般抹灰 部位: 内墙2 15厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	77.14	28.79	13.64	8.19	0.10	3.34	1.14	2.38	
	A-11-6	找平层 内墙 找平层(15mm厚)	100m <sup>2</sup>	0.7714	2878.79	1364.18	818.91	10.01	333.93	114.06	237.70	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第14页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
64	011201001003	墙面一般抹灰 部位:内墙3 15厚1:3水泥砂浆 5厚1:2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	4136.74	37.22	17.33	11.00	0.13	4.24	1.45	3.07	
	A-11-11	一般抹灰 内墙 (15+5)mm	100m <sup>2</sup>	41.3674	3722.85	1732.68	1100.24	13.34	424.28	144.92	307.39	
65	011201001004	墙面一般抹灰 部位:外墙 15厚聚合物水泥防水砂浆 界面剂一遍 1.0厚水泥基渗透结晶型防水材料 挂满耐碱玻璃纤维网布	m <sup>2</sup>	1236.08	64.16	15.03	37.80	0.09	4.43	1.51	5.30	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 [实际厚度=15]	100m <sup>2</sup>	12.3608	2708.46	955.01	1135.09	9.09	287.30	98.34	223.63	
	A-8-90	防水工程 高分子防水涂料 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 立面	100m <sup>2</sup>	12.3608	3355.84	402.36	2515.45		119.90	41.04	277.09	
	A-11-22	贴挂网 贴玻纤网格布	100m <sup>2</sup>	12.3608	351.79	145.52	129.78		35.36	12.08	29.05	
66	桂011201005001	墙面钉(挂)网 不同材料墙体的连接处300mm宽钢丝网	m <sup>2</sup>	537.26	16.86	1.66	13.27		0.40	0.14	1.39	
	A-11-23	贴挂网 挂钢丝网	100m <sup>2</sup>	5.3726	1686.03	165.60	1327.24		40.24	13.74	139.21	
67	桂011204007001	块料墙面 部位:内墙4 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 15厚1:3水泥砂浆水泥砂浆打底扫毛 1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料;至地面完成面以上1800(另列) 4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 8-10厚面砖 水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m <sup>2</sup>	48.15	122.86	50.44	45.67	0.12	12.29	4.20	10.14	
	A-11-65换	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积(≤0.20m <sup>2</sup> ) {换:素水泥浆}	100m <sup>2</sup>	0.4815	12286.29	5044.21	4566.74	12.42	1228.76	419.70	1014.46	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第15页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
68	桂011204007002	块料墙面 部位: 墙裙1 刷专用界面剂一遍 15厚1:3水泥砂浆水泥砂浆打底扫毛 1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料;至地面完成面以上1500(另列) 4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 8-10厚面砖 水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m <sup>2</sup>	45.21	129.51	52.09	49.59	0.12	12.69	4.33	10.69	
	A-11-4	基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂	100m <sup>2</sup>	0.4521	665.53	164.31	392.70		39.93	13.64	54.95	
	A-11-65换	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积(≤0.20m <sup>2</sup> ) {换:素水泥浆}	100m <sup>2</sup>	0.4521	12286.29	5044.21	4566.74	12.42	1228.76	419.70	1014.46	
69	011210005001	成品隔断 卫生间隔断做法参: 15ZJ512 1/29	m <sup>2</sup>	26.60	156.33	28.36	105.82		6.89	2.35	12.91	
	A-11-222	浴厕隔断、隔墙 成品浴厕隔断	100m <sup>2</sup>	0.2660	15633.86	2836.10	10582.32		689.17	235.40	1290.87	
	12.	天棚工程										
70	011301001001	天棚抹灰 部位: 顶棚1 现浇钢筋混凝土楼板修补平整	m <sup>2</sup>	1889.10	8.38	5.65	0.20		1.37	0.47	0.69	
	A-12-6	天棚抹灰 基层处理剂 混凝土面打磨	100m <sup>2</sup>	18.8910	838.33	564.79	20.20		137.24	46.88	69.22	
71	011301001002	天棚抹灰 部位: 顶棚2 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m <sup>2</sup>	54.48	10.41	4.09	3.78	0.03	1.23	0.42	0.86	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 [实际厚度=3]	100m <sup>2</sup>	0.5448	1041.35	409.29	378.18	2.99	122.86	42.05	85.98	
72	011301001003	天棚抹灰 部位: 消防水池 15厚1:2防水水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	176.30	21.43	9.30	6.56	0.06	2.79	0.95	1.77	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第16页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-8-98换	防水工程 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚{素水泥浆}[实际厚度=15]	100m <sup>2</sup>	1.7630	2142.60	929.52	655.83	6.10	278.81	95.43	176.91	
73	011302001001	吊顶天棚 部位: 顶棚4 钢筋混凝土板底面清理干净 铝合金配套T型龙骨,双向中距600 600*600/300*300铝扣板吊顶	m <sup>2</sup>	22.80	133.90	36.89	73.77	0.12	8.99	3.07	11.06	
	A-12-46	装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 平面	100m <sup>2</sup>	0.2280	5292.79	1974.70	2221.72	11.76	482.71	164.88	437.02	
	A-12-110	天棚铝板面层(600×600mm)	100m <sup>2</sup>	0.2280	8097.63	1714.52	5155.56		416.63	142.31	668.61	
	13.	门窗工程										
74	010802001001	70系列塑钢平开门 门框、扇材质及规格:M1023、中空玻璃	m <sup>2</sup>	6.90	344.63	41.36	261.33		10.05	3.43	28.46	
	A-13-10	塑钢门安装 平开	100m <sup>2</sup>	0.0690	34463.14	4135.84	26133.44		1005.01	343.27	2845.58	
75	010802001002	钢质门 门框、扇材质及规格:M1223、M3030	m <sup>2</sup>	87.18	671.03	51.72	546.79	0.19	12.61	4.31	55.41	
	A-13-13	钢质防盗门安装	100m <sup>2</sup>	0.8718	67102.24	5171.71	54678.99	18.86	1261.31	430.82	5540.55	
76	010802003001	钢质甲级防火门 含油漆、制作、安装、运输等 消防部门认定产品	m <sup>2</sup>	7.20	867.77	207.47	521.00		50.42	17.23	71.65	
	A-13-12换	钢质防火门安装	100m <sup>2</sup>	0.0720	56442.10	5637.12	44306.92		1369.82	467.88	4660.36	
	A-13-97	门特殊五金 防火门防火绞链	副	12.00	116.90	70.20	14.16		17.06	5.83	9.65	
	A-13-94	门特殊五金 闭门器 明装	10个	0.4	1047.99	244.54	637.20		59.42	20.30	86.53	
	A-13-96	门特殊五金 顺位器	10个	0.2	469.20	244.54	106.20		59.42	20.30	38.74	
	A-13-84	门特殊五金 L形执手插锁	10个	0.2	1340.95	493.99	575.20		120.04	41.00	110.72	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第17页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
77	010802003002	钢质乙级防火门 含油漆、制作、安装、运输等 消防部门认定产品	m <sup>2</sup>	30.60	838.06	206.30	495.31		50.13	17.13	69.19	
	A-13-12换	钢质防火门安装	100m <sup>2</sup>	0.3060	54072.14	5637.12	42132.65		1369.82	467.88	4464.67	
	A-13-97	门特殊五金 防火门防火铰链	副	51.00	116.90	70.20	14.16		17.06	5.83	9.65	
	A-13-94	门特殊五金 闭门器 明装	10个	1.4	1047.99	244.54	637.20		59.42	20.30	86.53	
	A-13-96	门特殊五金 顺位器	10个	0.7	469.20	244.54	106.20		59.42	20.30	38.74	
	A-13-84	门特殊五金 L形执 手插锁	10个	1.0	1340.95	493.99	575.20		120.04	41.00	110.72	
78	010807001001	铝合金推拉窗 窗类型:90系列铝合金推拉窗,铝合金1.8厚 玻璃品种、厚度:普通浮法玻璃6mm 洞口面积:>2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	212.88	417.28	46.73	320.85		11.36	3.88	34.46	
	A-13-41换	铝合金窗安装 推拉	100m <sup>2</sup>	2.1288	46550.52	4673.44	36509.91		1135.65	387.90	3843.62	
	B-	中空玻璃5+9A+5与普通浮法玻璃6mm	m <sup>2</sup>	212.88	-48.23		-44.25				-3.98	
79	010807003001	50系列百叶窗 不锈钢格栅百叶、防水	m <sup>2</sup>	0.20	343.20	33.25	270.75		8.10	2.75	28.35	
	A-13-46	铝合金百叶窗安装	100m <sup>2</sup>	0.0020	34313.25	3323.21	27073.47		807.54	275.83	2833.20	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程										
80	011407001001	墙面喷(刷)涂料 部位:内墙2、内墙3(楼梯间) 满刮腻子两遍 刷或滚底漆一遍 刷或滚乳胶漆二遍	m <sup>2</sup>	491.11	36.73	18.71	8.89		4.55	1.55	3.03	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m <sup>2</sup>	4.9111	1759.30	1043.21	230.74		253.50	86.59	145.26	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第18页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-14-199换	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 [实际遍数=3]	100m <sup>2</sup>	4.9111	1913.31	827.53	658.03		201.09	68.68	157.98	
81	011407001002	水性弹性外墙涂料 部位: 外墙 一底二涂, 平涂 10年保质 国产	m <sup>2</sup>	1236.08	29.86		27.39				2.47	
	B-	墙面喷(刷)涂料	m <sup>2</sup>	1236.08	29.86		27.39				2.47	
82	011407002001	天棚喷(刷)涂料 部位: 顶棚2 基层配套界面处理 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆或2厚聚合物水泥防水涂料(III型)(另列) 2-5厚专用基底料打底 涂刷封底漆封底 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m <sup>2</sup>	54.48	34.82	18.52	7.39		4.50	1.54	2.87	
	A-12-4	天棚抹灰 基层处理剂 天棚混凝土基层 刷界面处理剂	100m <sup>2</sup>	0.5448	708.28	193.89	392.70		47.12	16.09	58.48	
	A-14-235换	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍[实际遍数=3]	100m <sup>2</sup>	0.5448	2773.53	1657.93	346.10		402.88	137.61	229.01	
	15.	其他装饰工程										
83	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 做法详: 22J403-1 (P2-8) 栏杆高度: 900mm 扶手材料种类、规格: 304不锈钢扶手 直形 Φ60*3 栏杆立柱材料种类、规格: 304不锈钢, Φ60*3间距小于540mm 栏杆材料种类、规格: 304不锈钢, Φ25*1.0间距小于110mm 含预埋件及膨胀螺栓固定	m	31.78	236.18	84.61	95.71	6.62	22.17	7.57	19.50	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第19页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-15-100换	不锈钢栏杆 直线型 竖条式 (圆管)	10m	3.178	1712.58	632.55	703.64	21.70	158.98	54.30	141.41	
	A-15-111换	不锈钢管扶手 直形 60	10m	3.178	428.02	135.08	199.99	10.24	35.31	12.06	35.34	
	A-15-116换	不锈钢弯头 60	10个	1.0	703.18	249.38	169.88	109.02	87.09	29.75	58.06	
84	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 做法详: 22J403-1 (P4-23) HC6型 栏杆高度:1100mm 扶手材料种类、规格:304不锈钢扶手 直形 Φ35*1.5 含预埋件及膨胀螺栓固定	m	2.00	343.10	200.11	44.32	3.87	49.54	16.93	28.33	
	A-15-163换	靠墙扶手 不锈钢管 {换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20}	10m	0.600	1142.72	666.33	147.72	12.89	165.05	56.38	94.35	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100	0.0001	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
85	011505001001	卫生间洗手台 材质:人造大理石板	m <sup>2</sup>	2.66	779.39	339.78	262.73	1.33	82.89	28.31	64.35	
	A-15-167	浴厕配件 石材洗漱台 (面积≤1 )	10m <sup>2</sup>	0.266	7793.97	3397.77	2627.30	13.34	828.90	283.12	643.54	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
86	桂011701001001	外脚手架 搭设高度:24米内 搭设部位:地下室外墙 脚手架材质:钢管架	m <sup>2</sup>	401.18	44.08	24.15	9.74	2.50	3.01	1.04	3.64	
	A-16-3	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	100m <sup>2</sup>	4.0118	3998.37	2415.07	598.50	249.63	301.11	103.92	330.14	
	A-16-6	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内	100m <sup>2</sup> ·天	120.35	13.66		12.53				1.13	
87	桂011701001002	外脚手架 搭设高度:24米内	m <sup>2</sup>	1407.58	56.38	24.15	21.02	2.50	3.01	1.04	4.66	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第20页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		搭设部位:地上部分外墙 脚手架材质:钢管架										
	A-16-3	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	100m <sup>2</sup>	14.0758	3998.37	2415.07	598.50	249.63	301.11	103.92	330.14	
	A-16-6	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内	100m <sup>2</sup> ·天	1689.10	13.66		12.53				1.13	
88	桂011701002001	里脚手架 搭设高度:3.6m以内	m <sup>2</sup>	1709.95	7.13	4.87	0.61	0.28	0.58	0.20	0.59	
	A-16-14	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	100m <sup>2</sup>	17.0995	713.44	486.84	61.38	28.05	58.18	20.08	58.91	
89	桂011701012001	电梯井脚手架	座	1	2670.71	1500.35	706.94	12.89	171.00	59.01	220.52	
	A-16-28	电梯井架	100	0.6965	3834.48	2154.13	1014.99	18.51	245.51	84.73	316.61	
90	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 结构类型:框架结构 泵送、非泵送:泵送	m <sup>2</sup>	1985.70	7.06	4.08	1.18	0.52	0.52	0.18	0.58	
	A-16-19换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m <sup>2</sup>	19.8570	705.69	407.76	117.58	52.17	51.97	17.94	58.27	
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
91	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	68.87	30.04	13.61	11.87	0.01	1.54	0.53	2.48	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.6887	3003.96	1360.69	1187.38	0.90	153.86	53.10	248.03	
92	011702001002	带形基础 胶合板模板钢支撑	m <sup>2</sup>	23.72	50.91	32.24	8.91	0.57	3.71	1.28	4.20	
	A-5-170	带形基础 胶合板模板钢支撑	100m <sup>2</sup>	0.2372	5090.78	3223.94	890.63	57.15	370.76	127.96	420.34	
93	011702001003	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	87.26	51.13	32.46	8.85	0.58	3.73	1.29	4.22	
	A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.8726	5114.28	3246.37	885.37	58.00	373.39	128.87	422.28	
94	011702001004	满堂基础无梁式胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	77.86	46.51	31.53	6.00	0.30	3.60	1.24	3.84	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第21页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-5-176	满堂基础无梁式胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.7786	4651.14	3152.92	600.41	29.97	359.67	124.13	384.04	
95	011702001005	设备基础模板	m <sup>2</sup>	13.20	71.85	48.34	8.86	1.19	5.60	1.93	5.93	
	A-5-178	设备基础模板 (块体为积 5 以内) 胶合板模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	0.1320	7184.81	4833.66	886.38	118.77	559.62	193.14	593.24	
96	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4]	m <sup>2</sup>	83.86	61.72	40.16	9.32	0.90	4.64	1.60	5.10	
	A-5-186换	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4]	100m <sup>2</sup>	0.8386	6171.29	4015.89	931.99	89.79	463.94	160.12	509.56	
97	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.2]	m <sup>2</sup>	587.68	62.69	40.86	9.40	0.90	4.72	1.63	5.18	
	A-5-186换	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.2]	100m <sup>2</sup>	5.8768	6269.04	4086.34	939.82	90.39	471.97	162.89	517.63	
98	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	46.16	66.64	41.63	12.79	0.34	4.74	1.64	5.50	
	A-5-189	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.4616	6664.71	4162.85	1279.37	34.23	474.27	163.69	550.30	
99	011702004001	异形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.2]	m <sup>2</sup>	159.73	91.72	62.18	11.29	1.06	7.15	2.47	7.57	
	A-5-187换	异形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.2]	100m <sup>2</sup>	1.5973	9170.65	6217.59	1128.56	106.09	714.58	246.62	757.21	
100	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	139.97	55.62	32.24	13.10	0.69	3.72	1.28	4.59	
	A-5-195	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	1.3997	5563.55	3223.93	1310.22	69.43	372.15	128.44	459.38	
101	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	14.80	51.51	33.38	7.48	1.15	3.90	1.35	4.25	
	A-5-198	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	0.1480	5152.71	3338.36	748.41	115.50	390.29	134.70	425.45	
102	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	127.26	85.35	50.08	14.68	5.15	6.24	2.15	7.05	
	A-5-200	过梁 胶合板模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	1.2726	8534.25	5007.54	1467.53	515.08	624.06	215.38	704.66	
103	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	8.24	69.79	36.33	21.19	0.86	4.20	1.45	5.76	
	A-5-207换	直形墙 胶合板模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	0.0824	6979.30	3632.50	2119.44	85.89	420.18	145.02	576.27	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第22页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
104	011702011002	直形墙 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4]	m <sup>2</sup>	731.88	70.93	37.18	21.23	0.88	4.30	1.48	5.86	
	A-5-207换	直形墙 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4]	100m <sup>2</sup>	7.3188	7093.16	3717.75	2122.97	88.26	430.08	148.43	585.67	
105	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=3.95]	m <sup>2</sup>	238.37	68.03	41.39	12.96	1.54	4.85	1.67	5.62	
	A-5-214换	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=3.95]	100m <sup>2</sup>	2.3837	6803.33	4138.85	1296.26	153.97	485.09	167.42	561.74	
106	011702014002	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.05]	m <sup>2</sup>	2996.91	69.03	42.12	13.01	1.56	4.94	1.70	5.70	
	A-5-214换	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=4.05]	100m <sup>2</sup>	29.9691	6903.32	4212.43	1301.19	155.74	493.60	170.36	570.00	
107	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	44.03	182.45	110.94	31.80	6.76	13.30	4.59	15.06	
	A-5-232	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	10m <sup>2</sup> 投影面积	4.403	1824.55	1109.42	318.02	67.56	133.00	45.90	150.65	
108	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	20.77	9.37	5.52	2.24		0.62	0.22	0.77	
	A-5-243	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑	100m <sup>2</sup> 投影面积	0.2077	936.82	551.91	223.67		62.37	21.52	77.35	
	011703	垂直运输										
109	011703001001	建筑物垂直运输	m <sup>2</sup>	1985.70	23.97	12.46	1.43	6.01	1.39	0.70	1.98	
	A-17-1	卷扬机 檐口高度(40m以内)	台·月	4.50	10576.43	5500.00	632.20	2650.00	611.25	309.70	873.28	
	011705	大型机械设备进出场及安拆										
110	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1 以内)	台次	1	1567.89	112.18	110.19	1040.80	130.29	44.97	129.46	
	A-21-35	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1 以内)	台次	1	1567.89	112.18	110.19	1040.80	130.29	44.97	129.46	
	011708	混凝土运输及泵送工程										
111	桂011708002001	混凝土泵送		917.15	22.16	3.78	6.79	7.97	1.33	0.46	1.83	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第23页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {预拌普通混凝土 C20} {泵车60M}	100	0.4922	2182.73	377.86	649.24	796.85	132.74	45.81	180.23	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {预拌普通混凝土 C30} {泵车60M}	100	5.8808	2210.23	377.86	674.47	796.85	132.74	45.81	182.50	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {预拌防水混凝土 C30 P8以内} {泵车60M}	100	2.6188	2236.25	377.86	698.35	796.85	132.74	45.81	184.64	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {预拌细石混凝土 C20} {泵车60M}	100	0.1797	2182.73	377.86	649.24	796.85	132.74	45.81	180.23	
		永安镇桑蚕产业项目_室外土建工程										
		分部分项工程										
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程										
112	010501001003	垫层 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C20		1.45	529.19	73.52	381.46	0.79	22.14	7.58	43.70	
	A-5-3	混凝土垫层 {预拌普通混凝土 C20}	10	0.145	5291.82	735.20	3814.62	7.84	221.43	75.79	436.94	
113	010504004001	挡土墙 混凝土种类:泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C30		24.32	507.47	46.78	398.42	1.19	14.29	4.89	41.90	
	A-5-28换	混凝土墙 直形 {换:预拌普通混凝土 C30}	10	2.432	5074.77	467.77	3984.24	11.88	142.94	48.92	419.02	
114	031001006001	塑料管 泄水孔 PV C100	m	6.09	70.85		65.00				5.85	
	B-	塑料管	m	6.09	70.85		65.00				5.85	
115	010404001002	垫层 反滤包、级配碎石		1.60	164.84	62.50	79.23		7.06	2.44	13.61	
	A-4-91	石挡土墙 碎石滤层	10	0.160	1648.34	625.00	792.23		70.63	24.38	136.10	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第24页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
116	桂010507008001	地坪-场地硬化 200厚C25混凝土硬化 100厚碎石垫层 素土夯实	m <sup>2</sup>	121.95	124.18	18.44	89.71	0.21	4.15	1.42	10.25	
	A-5-69	混凝土地面 200mm{预拌普通混凝土 C25}	100m <sup>2</sup>	1.2195	10289.22	1090.00	7891.95	15.50	329.44	112.76	849.57	
	A-10-10	垫层 碎石 干铺	10	1.220	2129.65	753.82	1078.68	5.84	85.84	29.63	175.84	
	15.	其他装饰工程										
117	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 栏杆高度:1200mm 扶手材料种类、规格:304不锈钢扶手 直形 Φ60*1.2 栏杆立柱材料种类、规格:304不锈钢, Φ50*1.2间距小于1250mm 栏杆材料种类、规格:304不锈钢, Φ22*1.0间距小于110mm 金属配件及膨胀螺栓固定	m	25.00	197.68	76.76	75.34	3.19	19.43	6.64	16.32	
	A-15-100换	不锈钢栏杆 直线型 竖条式 (圆管)	10m	2.500	1548.79	632.55	553.38	21.70	158.98	54.30	127.88	
	A-15-111换	不锈钢管扶手 直形 60	10m	2.500	428.02	135.08	199.99	10.24	35.31	12.06	35.34	
		单价措施项目										
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
118	011702011003	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	72.00	58.36	36.33	10.70	0.86	4.20	1.45	4.82	
	A-5-207	直形墙 胶合板模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	0.7200	5835.85	3632.50	1070.40	85.89	420.18	145.02	481.86	
	011708	混凝土运输及泵送工程										
119	桂011708002002	混凝土泵送		50.92	22.24	3.78	6.86	7.97	1.33	0.46	1.84	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第25页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {预拌普通混凝土 C20} {泵车60M}	100	0.0147	2199.99	377.86	665.08	796.85	132.74	45.81	181.65	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {预拌普通混凝土 C25} {泵车60M}	100	0.2476	2219.09	377.86	682.60	796.85	132.74	45.81	183.23	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {预拌普通混凝土 C30} {泵车60M}	100	0.2469	2227.49	377.86	690.31	796.85	132.74	45.81	183.92	
		永安镇桑蚕产业项目-电气工程										
		分部分项工程										
	4.	B4 电气设备安装工程										
120	030404017001	消防电源配电总箱1AP.XF 下设0.3米混凝土基础抬高 配电箱元器件详见系统图	台	1	2417.41	301.34	1586.20	134.41	139.34	56.51	199.61	
	B4-0087	成套配电箱安装 落地式	台	1	2358.72	296.68	1539.01	134.32	137.92	56.03	194.76	
	A-5-14	混凝土设备基础 块体体积 (≤5 ) {预拌普通混凝土 C25}	10	0.012	4890.30	388.13	3932.49	7.60	117.93	40.36	403.79	
121	030404017002	照明配电总箱1ALZ 箱体底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	2007.85	187.98	1533.31	24.95	68.14	27.68	165.79	
	B4-0090换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	2007.85	187.98	1533.31	24.95	68.14	27.68	165.79	
122	030404017003	动力配电总箱1APZ 箱体底边距地1.2m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1789.85	187.98	1333.31	24.95	68.14	27.68	147.79	
	B4-0090换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	1789.85	187.98	1333.31	24.95	68.14	27.68	147.79	
123	030404016001	消火栓泵控制箱AC.XFB 下设0.3米混凝土基础抬高 配电箱元器件详见系统图	台	1	2417.41	301.34	1586.20	134.41	139.34	56.51	199.61	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第26页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B4-0087	成套配电箱安装 落地式	台	1	2358.72	296.68	1539.01	134.32	137.92	56.03	194.76	
	A-5-14	混凝土设备基础 块体体积(≤5 ) {预拌普通混凝土 C25}	10	0.012	4890.30	388.13	3932.49	7.60	117.93	40.36	403.79	
124	030404017004	消防稳压泵配电箱AC.WYB 箱体底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1128.00	147.11	794.30	18.79	53.09	21.57	93.14	
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	1128.00	147.11	794.30	18.79	53.09	21.57	93.14	
125	030404016002	排风机控制箱AC.PF 底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1078.78	122.59	793.64	12.63	43.27	17.58	89.07	
	B4-0088换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长0.5m	台	1	1078.78	122.59	793.64	12.63	43.27	17.58	89.07	
126	030404017005	楼层照明配电箱1AL 箱体底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1385.66	147.11	1030.69	18.79	53.09	21.57	114.41	
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	1385.66	147.11	1030.69	18.79	53.09	21.57	114.41	
127	030404017006	楼层照明配电箱2AL 箱体底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1385.66	147.11	1030.69	18.79	53.09	21.57	114.41	
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	1385.66	147.11	1030.69	18.79	53.09	21.57	114.41	
128	030404017007	楼层照明配电箱3AL 箱体底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1385.66	147.11	1030.69	18.79	53.09	21.57	114.41	
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	1385.66	147.11	1030.69	18.79	53.09	21.57	114.41	
129	030404017008	熟化车间配电箱2AL.cj 箱体底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1385.62	147.11	1030.65	18.79	53.09	21.57	114.41	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第27页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	1385.62	147.11	1030.65	18.79	53.09	21.57	114.41	
130	030404017009	空调配电箱3AP. K 箱体底边距地1.2m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1603.62	147.11	1230.65	18.79	53.09	21.57	132.41	
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	1603.62	147.11	1230.65	18.79	53.09	21.57	132.41	
131	030404017010	无机房电梯配电箱3AP. DT 箱体底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1406.18	147.11	1049.51	18.79	53.09	21.57	116.11	
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	1406.18	147.11	1049.51	18.79	53.09	21.57	116.11	
132	030404017011	预留冷库配电箱1AP. LK 底边距地1.6m嵌墙暗装 配电箱元器件详见系统图	台	1	911.81	147.11	595.96	18.79	53.09	21.57	75.29	
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	911.81	147.11	595.96	18.79	53.09	21.57	75.29	
133	030404016003	一层排风机控制箱1AP. PF 底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1078.78	122.59	793.64	12.63	43.27	17.58	89.07	
	B4-0088换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长0.5m	台	1	1078.78	122.59	793.64	12.63	43.27	17.58	89.07	
134	030404016004	二层排风机控制箱2AP. PF 底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1078.78	122.59	793.64	12.63	43.27	17.58	89.07	
	B4-0088换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长0.5m	台	1	1078.78	122.59	793.64	12.63	43.27	17.58	89.07	
135	030404017012	A型应急照明集中电源箱1AE 底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图	台	1	1202.08	147.11	862.27	18.79	53.09	21.57	99.25	
	B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	1202.08	147.11	862.27	18.79	53.09	21.57	99.25	
136	030404016005	潜污泵控制箱AC. QWB	台	1	969.90	122.59	693.75	12.63	43.27	17.58	80.08	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第28页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		底边距地1.5m挂墙明装 配电箱元器件详见系统图										
	B4-0088换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长0.5m	台	1	969.90	122.59	693.75	12.63	43.27	17.58	80.08	
137	桂030413007001	进线电缆井(小型手井)	座	1	2825.45	105.34	2403.18	24.99	41.71	16.94	233.29	
	B4-2104	路灯基础、接线手井 砌筑式 预制硅电缆井安装	座	1	2825.45	105.34	2403.18	24.99	41.71	16.94	233.29	
138	030412004001	A型壁装应急照明灯 LED光源 9W 1000lm DC36V 距地0.3米安装	套	32	111.90	22.39	70.01	0.13	7.20	2.93	9.24	
	B4-1760换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174	10套	3.2	1118.92	223.85	700.12	1.26	72.04	29.26	92.39	
139	030412004002	A型门口疏散指示灯 LED光源 中型灯具 1W DC36V 门框上0.2米安装	套	6	116.06	25.40	69.65		8.13	3.30	9.58	
	B4-1761换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 嵌入式 示意图号171、172、173、174	10套	0.6	1160.71	254.00	696.57		81.28	33.02	95.84	
140	030412004003	A型安全出口指示灯 LED光源 中型灯具 1W DC36V 门框上0.2米安装	套	7	116.06	25.40	69.65		8.13	3.30	9.58	
	B4-1761换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 嵌入式 示意图号171、172、173、174	10套	0.7	1160.71	254.00	696.57		81.28	33.02	95.84	
141	030412004004	A型楼层指示灯 LED光源 中型灯具 1W DC36V 距地2.5米壁装	套	6	116.06	25.40	69.65		8.13	3.30	9.58	
	B4-1761换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 嵌入式 示意图号171、172、173、174	10套	0.6	1160.71	254.00	696.57		81.28	33.02	95.84	
142	030412004005	双面单向疏散指示灯 LED光源 中型灯具 1W DC36V	套	6	144.32	25.47	95.16	0.21	8.22	3.34	11.92	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第29页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		距地2.8米管吊安装										
	B4-1759	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 吊管式、吊链式 示意图号171、172、173、174	10套	0.6	1443.17	254.72	951.62	2.10	82.18	33.39	119.16	
143	030412004006	A型带方向单面疏散指示灯 LED光源 中型灯具 1W DC36V 距地0.3米安装	套	10	116.06	25.40	69.65		8.13	3.30	9.58	
	B4-1761换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 嵌入式 示意图号171、172、173、174	10套	1.0	1160.71	254.00	696.57		81.28	33.02	95.84	
144	030412004007	A型带方向双面疏散指示灯 LED光源 中型灯具 1W DC36V 距地0.3米安装	套	3	116.06	25.40	69.65		8.13	3.30	9.58	
	B4-1761换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 嵌入式 示意图号171、172、173、174	10套	0.3	1160.71	254.00	696.57		81.28	33.02	95.84	
145	030412005001	双管LED灯 2×18W ~220V 4000K 3600lm 配节能型驱动电源,吸顶安装	套	93	82.50	25.99	37.81	0.13	8.36	3.40	6.81	
	B4-1800换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	10套	9.3	824.89	259.90	378.10	1.26	83.57	33.95	68.11	
146	030412005002	单管LED灯 1×24W ~220V 4000K 2100lm 配节能型驱动电源,吸顶安装	套	16	62.38	21.41	26.00	0.13	6.89	2.80	5.15	
	B4-1799换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管	10套	1.6	623.85	214.13	260.03	1.26	68.92	28.00	51.51	
147	030412005003	应急型单管LED灯(防水型) 1×18W ~220V 4000K 1800lm 配节能型驱动电源,吸顶安装	套	5	124.21	25.70	76.50	0.13	8.26	3.36	10.26	
	B4-1799换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管	10套	0.5	1242.00	256.96	765.03	1.26	82.63	33.57	102.55	
148	030412001001	楼梯间LED吸顶灯(带红外感应)	套	10	125.01	23.70	80.02	0.21	7.65	3.11	10.32	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第30页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		1×22W ~220V 4000K 21001m 配节能型驱动电源, 吸顶安装										
	B4-1659换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	1.0	1250.13	237.01	800.20	2.10	76.52	31.08	103.22	
149	030412001002	LED吸顶灯 1×11W ~220V 4000K 10501m 配节能型驱动电源, 吸顶安装	套	21	66.68	23.70	26.50	0.21	7.65	3.11	5.51	
	B4-1659换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	2.1	666.76	237.01	265.00	2.10	76.52	31.08	55.05	
150	030412001003	卫生间防水防尘LED灯 1×11W ~220V 4000K 10501m 配节能型驱动电源, 吸顶安装	套	3	193.17	23.70	142.55	0.21	7.65	3.11	15.95	
	B4-1659换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	0.3	1931.70	237.01	1425.49	2.10	76.52	31.08	159.50	
151	030412001004	电井LED壁灯 1×18W ~220V 4000K 18001m 配节能型驱动电源, 墙壁安装	套	3	57.43	11.36	36.03	0.13	3.68	1.49	4.74	
	B4-1665	普通灯具安装 其他普通灯具 座灯头	10套	0.3	574.29	113.60	360.32	1.26	36.76	14.93	47.42	
152	030412001005	电梯井道LED灯(带防护外罩) 1×14W ~36V 4000K 14001m 配节能型驱动电源, 墙壁安装	套	3	71.55	20.19	36.18	0.13	6.50	2.64	5.91	
	B4-1667换	普通灯具安装 其他普通灯具 一般壁灯 单罩	10套	0.3	715.42	201.87	361.81	1.26	65.00	26.41	59.07	
153	030404034001	三联单控开关 10A ~250V 底边距地1.3米暗装	套	1	40.86	12.97	18.68		4.15	1.69	3.37	
	B4-1958换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控)三联	10套	0.1	408.52	129.68	186.75		41.50	16.86	33.73	
154	030404034002	双联单控开关 10A ~250V 底边距地1.3米暗装	套	31	34.75	12.60	13.61		4.03	1.64	2.87	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第31页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B4-1957换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 双联	10套	3.1	347.40	125.95	136.10		40.30	16.37	28.68	
155	030404034003	单联单控开关 10A ~250V 底边距地1.3米暗装	套	24	28.98	12.22	8.87		3.91	1.59	2.39	
	B4-1956换	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 单联	10套	2.4	289.87	122.23	88.71		39.11	15.89	23.93	
156	030404035001	单相三孔防水型插座(电梯井道) 10A ~250V 安全型, 距地1.5米暗装	套	2	37.80	12.79	16.14		4.09	1.66	3.12	
	B4-1980	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 3孔	10套	0.2	377.90	127.86	161.30		40.92	16.62	31.20	
157	030404035002	单相二三极插座(安全型) 10A ~250V 安全型, 距地0.3米暗装	套	145	36.68	14.57	12.53		4.66	1.89	3.03	
	B4-1981换	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	14.5	366.80	145.66	125.30		46.61	18.94	30.29	
158	030404033001	卫生间排风机 风压=200m <sup>3</sup> /h 全压=76Pa 电机功率=46kW 吊顶式安装	台	3	247.14	38.14	170.82	0.42	12.34	5.01	20.41	
	B4-0422换	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶	台	3	247.14	38.14	170.82	0.42	12.34	5.01	20.41	
159	030411003001	防火金属桥架CT100*50	m	122.94	42.20	15.61	15.11	0.67	5.21	2.12	3.48	
	B4-0829换	钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高≤200mm)	10m	12.294	422.00	156.10	151.12	6.69	52.09	21.16	34.84	
160	030411003002	防火金属桥架CT200*100	m	16.80	76.75	25.99	30.78	1.34	8.75	3.55	6.34	
	B4-0830换	钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高≤400mm)	10m	1.680	767.49	259.90	307.79	13.43	87.47	35.53	63.37	
161	030413001001	桥架支架	kg	84.19	20.80	7.03	8.19	0.48	2.40	0.98	1.72	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第32页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B4-2011	铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安装	100kg	0.8419	2079.87	702.87	819.07	48.21	240.35	97.64	171.73	
162	桂031211003001	支架除锈	kg	84.19	0.72	0.37	0.03	0.10	0.12	0.04	0.06	
	B11-0007	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.8419	71.71	36.78	3.40	9.78	11.64	4.19	5.92	
163	031202003001	支架防腐蚀 采用环氧煤沥青涂料,普通级(三油),厚度不小于0.3mm	kg	84.19	2.69	1.13	0.69	0.20	0.33	0.12	0.22	
	B11-0304	漆酚树脂漆 一般钢结构 底漆 两遍	100kg	0.8419	175.16	73.83	48.67	9.78	20.90	7.52	14.46	
	B11-0305	漆酚树脂漆 一般钢结构 底漆 每增一遍	100kg	0.8419	92.41	38.96	19.46	9.78	12.19	4.39	7.63	
164	030408001001	铜芯电力电缆 YJV-0.6/1KV-4x120	m	21.54	484.58	13.81	422.94	1.11	4.77	1.94	40.01	
	B4-0919换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤120mm <sup>2</sup> )	100m	0.2154	48457.81	1380.68	42294.22	110.69	477.24	193.88	4001.10	
165	030408001002	铜芯电力电缆 YJV-0.6/1KV-4x95	m	21.10	391.91	13.81	337.92	1.11	4.77	1.94	32.36	
	B4-0919换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤120mm <sup>2</sup> )	100m	0.2110	39190.44	1380.68	33792.04	110.69	477.24	193.88	3235.91	
166	030408001003	铜芯电力电缆 ZN-YJV-0.6/1KV-3x70+2x35	m	20.43	312.50	10.72	269.81	0.93	3.73	1.51	25.80	
	B4-0918换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤70mm <sup>2</sup> )	100m	0.2043	31250.96	1072.05	26980.68	93.42	372.95	151.51	2580.35	
167	030408001004	铜芯电力电缆 ZN-YJV-0.6/1KV-4x120	m	40.97	521.42	13.81	456.74	1.11	4.77	1.94	43.05	
	B4-0919换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤120mm <sup>2</sup> )	100m	0.4097	52141.43	1380.68	45673.68	110.69	477.24	193.88	4305.26	
168	030408001005	铜芯电力电缆 ZN-YJV-0.6/1KV-4x95+1x50	m	7.73	460.73	17.95	394.58	1.44	6.20	2.52	38.04	
	B4-0919换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤120mm <sup>2</sup> )	100m	0.0773	46072.96	1794.88	39457.55	143.89	620.41	252.04	3804.19	
169	030408001006	铜芯电力电缆 ZN-YJV-0.6/1kV-5x4	m	59.30	39.00	4.73	28.63	0.20	1.58	0.64	3.22	
	B4-0915换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤10mm <sup>2</sup> )	100m	0.5930	3900.00	472.80	2863.39	20.02	157.70	64.07	322.02	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第33页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
170	030408001007	铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-4x35	m	26.21	159.25	5.13	138.25	0.29	1.73	0.70	13.15	
	B4-0917换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤35mm <sup>2</sup> )	100m	0.2621	15926.48	513.08	13825.42	29.01	173.47	70.47	1315.03	
171	030408001008	铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-4x35+1x16	m	15.07	170.99	6.67	146.65	0.38	2.25	0.92	14.12	
	B4-0917换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤35mm <sup>2</sup> )	100m	0.1507	17098.39	667.00	14664.77	37.71	225.51	91.61	1411.79	
172	030408001009	铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-4x50+1x16	m	25.33	237.04	10.72	200.57	0.93	3.73	1.52	19.57	
	B4-0918换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤70mm <sup>2</sup> )	100m	0.2533	23704.30	1072.05	20057.13	93.42	372.95	151.51	1957.24	
173	030408001010	铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-5x10	m	50.32	39.00	4.73	28.63	0.20	1.58	0.64	3.22	
	B4-0915换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤10mm <sup>2</sup> )	100m	0.5032	3900.00	472.80	2863.39	20.02	157.70	64.07	322.02	
174	030408002001	控制电缆 NH-KVV-4x1.5	m	48.21	10.59	3.40	4.79		1.09	0.44	0.87	
	B4-1089换	控制电缆敷设 普通敷设 电缆芯数(≤6芯)	100m	0.4821	1059.29	339.99	478.84		108.80	44.20	87.46	
175	030408006001	铜芯电力电缆头 YJV-0.6/1KV-4x120	个	2	811.36	121.87	564.26	2.34	39.75	16.15	66.99	
	B4-1036换	电力电缆头制作、安装 终端头 10KV以下 户内热缩式 终端头 截面(≤120mm <sup>2</sup> )	个	2	811.36	121.87	564.26	2.34	39.75	16.15	66.99	
176	030408006002	铜芯电力电缆头 YJV-0.6/1KV-4x95	个	2	717.78	121.87	478.40	2.34	39.75	16.15	59.27	
	B4-1036换	电力电缆头制作、安装 终端头 10KV以下 户内热缩式 终端头 截面(≤120mm <sup>2</sup> )	个	2	717.78	121.87	478.40	2.34	39.75	16.15	59.27	
177	030408006003	铜芯电力电缆头 ZN-YJV-0.6/1KV-3x70+2x35	个	4	640.81	126.79	399.64	3.04	41.55	16.88	52.91	
	B4-1035换	电力电缆头制作、安装 终端头 10KV以下 户内热缩式 终端头 截面(≤70mm <sup>2</sup> )	个	4	640.81	126.79	399.64	3.04	41.55	16.88	52.91	
178	030408006004	铜芯电力电缆头 ZN-YJV-0.6/1KV-4x120	个	2	848.57	121.87	598.39	2.34	39.75	16.15	70.07	
	B4-1036换	电力电缆头制作、安装 终端头 10KV以下 户内热缩式 终端头 截面(≤120mm <sup>2</sup> )	个	2	848.57	121.87	598.39	2.34	39.75	16.15	70.07	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第34页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
179	030408006005	铜芯电力电缆头 ZN-YJV-0.6/1KV-4x95+1x50	个	2	883.88	158.43	576.77	3.04	51.67	20.99	72.98	
	B4-1036换	电力电缆头制作、安装 终端头 10KV以下 户内热缩式 终端头 截面(≤120mm <sup>2</sup> )	个	2	883.88	158.43	576.77	3.04	51.67	20.99	72.98	
180	030408006006	铜芯电力电缆头 ZR-YJV-0.6/1KV-4x35	个	2	362.93	78.82	215.84	1.95	25.85	10.50	29.97	
	B4-1034换	电力电缆头制作、安装 终端头 10KV以下 户内热缩式 终端头 截面(≤35mm <sup>2</sup> )	个	2	362.93	78.82	215.84	1.95	25.85	10.50	29.97	
181	030408006007	铜芯电力电缆头 ZR-YJV-0.6/1KV-4x35+1x16	个	2	435.37	102.47	247.16	2.54	33.60	13.65	35.95	
	B4-1034换	电力电缆头制作、安装 终端头 10KV以下 户内热缩式 终端头 截面(≤35mm <sup>2</sup> )	个	2	435.37	102.47	247.16	2.54	33.60	13.65	35.95	
182	030408006008	铜芯电力电缆头 ZR-YJV-0.6/1KV-4x50+1x16	个	2	564.60	126.79	329.72	3.04	41.55	16.88	46.62	
	B4-1035换	电力电缆头制作、安装 终端头 10KV以下 户内热缩式 终端头 截面(≤70mm <sup>2</sup> )	个	2	564.60	126.79	329.72	3.04	41.55	16.88	46.62	
183	030411004001	线槽配线 ZN-BV-2.5	m	59.01	3.54	0.70	2.23		0.23	0.09	0.29	
	B4-1496换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤2.5mm <sup>2</sup> )	100m单线	0.5901	354.46	70.38	223.14		22.52	9.15	29.27	
184	030411004002	管内穿线 NH-RVS-2x2.5	m	420.23	5.73	0.84	4.04		0.27	0.11	0.47	
	B4-1526换	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(≤2.5mm <sup>2</sup> )	100m束	4.2023	573.74	84.45	403.92		27.02	10.98	47.37	
185	030411004003	管内穿线 ZN-BV-2.5	m	72.44	3.65	0.71	2.32		0.23	0.09	0.30	
	B4-1478换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(≤2.5mm <sup>2</sup> )	100m单线	0.7244	364.59	70.83	231.78		22.67	9.21	30.10	
186	030411004004	管内穿线 ZN-BV-4	m	10.36	6.01	0.75	4.42		0.24	0.10	0.50	
	B4-1497换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤4mm <sup>2</sup> )	100m单线	0.1036	601.30	75.37	442.36		24.12	9.80	49.65	
187	030411004005	管内穿线 ZR-BV-2.5	m	2898.85	3.83	0.71	2.48		0.23	0.09	0.32	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第35页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B4-1478换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 ( $\leq 2.5\text{mm}^2$ )	100m单 线	28.9885	382.25	70.83	247.98		22.67	9.21	31.56	
188	030411004006	<b>管内穿线 ZR-BV-4</b>	m	<b>4704.33</b>	<b>5.08</b>	<b>0.75</b>	<b>3.57</b>		<b>0.24</b>	<b>0.10</b>	<b>0.42</b>	
	B4-1497换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面 ( $\leq 4\text{mm}^2$ )	100m单 线	47.0433	508.59	75.37	357.31		24.12	9.80	41.99	
189	030411001001	<b>配管 PC20 砖、混凝土结构楼板墙暗配</b>	m	<b>2346.67</b>	<b>12.98</b>	<b>6.40</b>	<b>2.63</b>		<b>2.05</b>	<b>0.83</b>	<b>1.07</b>	
	B4-1454换	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径 ( $\leq 20\text{mm}$ )	100m	23.4667	1298.20	640.03	262.97		204.81	83.20	107.19	
190	030411001002	<b>镀锌钢管埋地敷设 SC100</b>	m	<b>55.08</b>	<b>81.63</b>	<b>14.83</b>	<b>52.77</b>	<b>0.43</b>	<b>4.88</b>	<b>1.98</b>	<b>6.74</b>	
	B4-0773换	镀锌钢管埋地敷设(公称直径 $\leq 100\text{mm}$ )	100m	0.5508	8164.47	1483.38	5277.56	42.67	488.34	198.39	674.13	
191	030411001003	<b>配管 SC100 砖、混凝土结构楼板墙明配</b>	m	<b>10.47</b>	<b>127.52</b>	<b>39.87</b>	<b>58.66</b>	<b>0.36</b>	<b>12.87</b>	<b>5.23</b>	<b>10.53</b>	
	B4-1377换	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径 ( $\leq 100\text{mm}$ )	100m	0.1047	12752.17	3987.19	5865.80	35.87	1287.38	523.00	1052.93	
192	030411001004	<b>配管 SC20 砖、混凝土结构楼板墙暗配</b>	m	<b>485.93</b>	<b>18.54</b>	<b>7.62</b>	<b>5.87</b>	<b>0.06</b>	<b>2.46</b>	<b>1.00</b>	<b>1.53</b>	
	B4-1381换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 ( $\leq 20\text{mm}$ )	100m	4.8593	1854.58	762.35	586.89	6.31	245.97	99.93	153.13	
193	030411001005	<b>配管 SC32 砖、混凝土结构楼板墙暗配</b>	m	<b>4.35</b>	<b>33.82</b>	<b>9.28</b>	<b>17.42</b>	<b>0.11</b>	<b>3.00</b>	<b>1.22</b>	<b>2.79</b>	
	B4-1383换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 ( $\leq 32\text{mm}$ )	100m	0.0435	3382.03	927.99	1741.63	10.74	300.39	122.03	279.25	
194	030411001006	<b>配管 SC40 砖、混凝土结构楼板墙暗配</b>	m	<b>4.35</b>	<b>43.31</b>	<b>13.40</b>	<b>20.07</b>	<b>0.16</b>	<b>4.34</b>	<b>1.76</b>	<b>3.58</b>	
	B4-1384换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 ( $\leq 40\text{mm}$ )	100m	0.0435	4331.39	1340.45	2007.02	15.91	434.04	176.33	357.64	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第36页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
195	030411001007	配管 SC65 砖、混凝土结构楼板墙明配	m	4.92	83.89	26.81	37.68	0.28	8.67	3.52	6.93	
	B4-1375换	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(≤65mm)	100m	0.0492	8388.54	2680.89	3767.78	28.16	866.90	352.18	692.63	
196	030413002001	凿(压)槽及恢复 DN20	m	1369.40	13.99	6.90	2.47	0.24	2.29	0.93	1.16	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	136.940	81.86	43.59	9.49	1.66	14.48	5.88	6.76	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3}	10m	136.940	58.08	25.43	15.26	0.79	8.39	3.41	4.80	
197	030413002002	凿(压)槽及恢复 DN32	m	1.50	18.42	9.44	2.81	0.27	3.11	1.27	1.52	
	B4-2033	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤32mm)	10m	0.150	110.61	61.75	9.54	1.66	20.29	8.24	9.13	
	B4-2045	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤32mm) {水泥砂浆 1:3}	10m	0.150	73.42	32.69	18.50	1.01	10.78	4.38	6.06	
	4.	防雷接地										
198	030409008001	MEB总等电位端子箱	台	1	393.58	108.97	200.40	1.84	35.46	14.41	32.50	
	B4-1202换	等电位联结 总等电位端子联结箱	台	1	393.58	108.97	200.40	1.84	35.46	14.41	32.50	
199	030409008002	LEB局部等电位端子箱	台	2	106.22	45.41	28.59	2.08	15.20	6.17	8.77	
	B4-1203换	等电位联结 局部等电位端子连接箱	台	2	106.22	45.41	28.59	2.08	15.20	6.17	8.77	
200	030409005001	避雷网 热镀锌圆钢φ12沿屋脊和屋面边缘明敷	m	118.57	39.20	13.89	13.23	1.78	5.02	2.04	3.24	
	B4-1159换	避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设	10m	11.857	392.00	138.94	132.33	17.82	50.16	20.38	32.37	
201	030409003001	避雷引下线 利用建筑物主筋引下	m	85.20	17.05	7.45	0.64	2.90	3.31	1.34	1.41	
	B4-1154	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	8.520	170.47	74.46	6.39	28.99	33.10	13.45	14.08	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第37页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
202	030409006001	接闪短杆 $\phi$ 20热镀锌圆钢 L=300mm	根	4	35.34	9.17	15.79	2.30	3.67	1.49	2.92	
	B4-1195	避雷针制作、安装 避雷网上 针长 ( $\leq$ 1m)	根	4	35.34	9.17	15.79	2.30	3.67	1.49	2.92	
203	030409002001	接地母线 利用基础钢筋做接地母线	m	151.93	19.33	9.44	1.37	1.84	3.61	1.47	1.60	
	B4-1131	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线	10m	15.193	193.32	94.44	13.74	18.40	36.11	14.67	15.96	
204	030409002002	接地母线 40x4接地扁钢	m	29.03	23.86	11.20	4.91	0.51	3.75	1.52	1.97	
	B4-1129换	接地母线敷设 户内钢接地母线敷设	10m	2.903	238.44	111.97	49.06	5.06	37.45	15.21	19.69	
205	030409002003	热镀锌扁钢-25*4	m	5.54	23.86	11.20	4.91	0.51	3.75	1.52	1.97	
	B4-1129换	接地母线敷设 户内钢接地母线敷设	10m	0.554	238.44	111.97	49.06	5.06	37.45	15.21	19.69	
206	030409008003	接地测试板	块	4	57.16	25.43	10.90	3.22	9.17	3.72	4.72	
	B4-1204	接地测试板	块	4	57.16	25.43	10.90	3.22	9.17	3.72	4.72	
207	030414011001	接地装置	系统	1	1206.13	630.90	4.18	129.35	243.28	98.83	99.59	
	B4-2144	接地装置调试 接地网	系统	1	1206.13	630.90	4.18	129.35	243.28	98.83	99.59	
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程										
208	030502001001	弱电机箱	台	1	685.65	66.24	532.69	0.21	21.26	8.64	56.61	
	B5-0186	分线接线箱(盒) 安装接线箱(半周长) 700以下	个	1	685.65	66.24	532.69	0.21	21.26	8.64	56.61	
209	030904003001	消防栓启泵按钮	个	6	152.48	57.83	55.93	0.07	18.53	7.53	12.59	
	B5-1212换	按钮安装 火灾报警按钮	个	6	152.48	57.83	55.93	0.07	18.53	7.53	12.59	
210	030411004007	铜芯屏蔽绝缘护套软线 ZN-RVVP-450/750V-2x1.5	m	65.72	13.95	0.83	11.59		0.27	0.11	1.15	
	B4-1525换	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面 ( $\leq$ 1.5mm <sup>2</sup> )	100m束	0.6572	1394.95	83.45	1158.77		26.70	10.85	115.18	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第38页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
211	030411001008	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	37.02	43.37	9.17	25.97	0.36	3.05	1.24	3.58	
	B4-0771换	镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤50mm)	100m	0.3702	4337.01	917.00	2597.09	35.98	304.95	123.89	358.10	
212	030411001009	配管 SC25 砖、混凝土结构暗配	m	40.49	27.89	8.72	12.79	0.11	2.82	1.15	2.30	
	B4-1382换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤25mm)	100m	0.4049	2789.09	872.05	1278.76	10.74	282.49	114.76	230.29	
213	030411001010	配管 SC20 砖、混凝土结构暗配	m	65.72	18.54	7.62	5.87	0.06	2.46	1.00	1.53	
	B4-1381换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤20mm)	100m	0.6572	1854.58	762.35	586.89	6.31	245.97	99.93	153.13	
214	030413002003	凿(压)槽及恢复 DN20	m	31.70	13.99	6.90	2.47	0.24	2.29	0.93	1.16	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	3.170	81.86	43.59	9.49	1.66	14.48	5.88	6.76	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm){水泥砂浆 1:2.5 水泥砂浆 1:3}	10m	3.170	58.08	25.43	15.26	0.79	8.39	3.41	4.80	
		永安镇桑蚕产业项目-给排水工程										
		分部分项工程										
	9.	给水系统										
215	031001006002	钢丝网骨架PE复合管及其管件安装 DN100 连接方式:电热熔连接 含管道试压、冲洗消毒	m	52.48	176.91	22.22	129.63	0.31	7.21	2.93	14.61	
	B9-0144换	塑料管安装 塑料给水管(电熔连接)安装 公称外径(110mm以内)	10m	5.248	1769.03	222.21	1296.29	3.08	72.09	29.29	146.07	
216	031001006003	钢丝网骨架PE复合管及其管件安装 DN65 连接方式:电热熔连接 含管道试压、冲洗消毒	m	15.13	112.93	18.41	76.54	0.26	5.97	2.43	9.32	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第39页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B9-0142换	塑料管安装 塑料给水管(电熔连接)安装 公称外径(75mm以内)	10m	1.513	1129.16	184.07	765.32	2.56	59.72	24.26	93.23	
217	031001006004	PPR给水塑料管及其管件安装 DN65 连接方式:热熔连接 含管道试压、冲洗消毒	m	9.55	94.49	18.41	59.72	0.19	5.95	2.42	7.80	
	B9-0130换	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(75mm以内)	10m	0.955	944.91	184.07	597.20	1.92	59.52	24.18	78.02	
218	031001006005	PPR给水塑料管及其管件安装 DN50 连接方式:热熔连接 含管道试压、冲洗消毒	m	18.50	115.92	21.82	74.46	0.17	7.04	2.86	9.57	
	B9-0129换	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(63mm以内)	10m	1.850	1159.19	218.22	744.58	1.71	70.38	28.59	95.71	
219	031001006006	PPR给水塑料管及其管件安装 DN32 连接方式:热熔连接 含管道试压、冲洗消毒	m	5.37	61.15	18.34	29.32	0.13	5.91	2.40	5.05	
	B9-0127换	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(40mm以内)	10m	0.537	611.56	183.44	293.18	1.30	59.12	24.02	50.50	
220	031001006007	PPR给水塑料管及其管件安装 DN25 连接方式:热熔连接 含管道试压、冲洗消毒	m	6.27	42.54	18.34	12.25	0.13	5.91	2.40	3.51	
	B9-0126换	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(32mm以内)	10m	0.627	425.55	183.44	122.51	1.32	59.12	24.02	35.14	
221	031001006008	PPR给水塑料管及其管件安装 DN20 连接方式:热熔连接 含管道试压、冲洗消毒	m	3.99	35.74	16.19	9.13	0.13	5.22	2.12	2.95	
	B9-0125换	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(25mm以内)	10m	0.399	357.61	161.91	91.37	1.34	52.24	21.22	29.53	
222	031001006009	PPR给水塑料管及其管件安装 DN15 连接方式:热熔连接 含管道试压、冲洗消毒	m	56.97	38.81	16.19	11.99	0.09	5.21	2.12	3.21	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第40页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B9-0124换	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(20mm以内)	10m	5.697	388.11	161.91	119.95	0.92	52.11	21.17	32.05	
223	031208002001	管道保温		0.03	1876.33	857.33	572.67		214.33	77.00	155.00	
	B11-2139	带铝箔橡塑保温管(板)管道保温 管道 57mm以下(厚度20)		0.03	1876.28	857.25	572.65		214.31	77.15	154.92	
224	桂031003020001	闸阀Z41T-10Q DN100 规格: Z41T-10Q 连接方式: 沟槽连接	个	1	292.77	66.38	172.35		21.24	8.63	24.17	
	B9-0449换	沟槽阀门安装 公称直径(100mm以内)	个	1	292.77	66.38	172.35		21.24	8.63	24.17	
225	031003001001	闸阀Z41T-10Q DN65 规格: Z41T-10Q 连接方式: 沟槽连接	个	1	180.10	29.97	121.77		9.59	3.90	14.87	
	B9-0447换	沟槽阀门安装 公称直径(65mm以内)	个	1	180.10	29.97	121.77		9.59	3.90	14.87	
226	031003001002	截止阀J11X-10 DN50 规格: J11X-10 连接方式: 螺纹连接	个	1	125.18	23.43	80.86		7.50	3.05	10.34	
	B9-0384换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(50mm以内)	个	1	125.18	23.43	80.86		7.50	3.05	10.34	
227	031003001003	截止阀J11X-10 DN25 规格: J11X-10 连接方式: 螺纹连接	个	1	43.22	11.26	23.33		3.60	1.46	3.57	
	B9-0381换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内)	个	1	43.22	11.26	23.33		3.60	1.46	3.57	
228	031003001004	截止阀J11X-10 DN15 规格: J11X-10 连接方式: 螺纹连接	个	20	31.10	9.35	14.97		2.99	1.22	2.57	
	B9-0379换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(15mm以内)	个	20	31.10	9.35	14.97		2.99	1.22	2.57	
229	031003001005	减压阀 DN40 连接方式: 螺纹连接	个	1	111.42	23.43	68.24		7.50	3.05	9.20	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第41页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B9-0383换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(40mm以内)	个	1	111.42	23.43	68.24		7.50	3.05	9.20	
230	031003001006	减压阀 DN32 连接方式: 螺纹连接	个	1	89.31	14.08	61.52		4.51	1.83	7.37	
	B9-0382换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(32mm以内)	个	1	89.31	14.08	61.52		4.51	1.83	7.37	
231	031003001007	止回阀 DN65 连接方式: 沟槽连接	个	1	193.61	29.97	134.16		9.59	3.90	15.99	
	B9-0447换	沟槽阀门安装 公称直径(65mm以内)	个	1	193.61	29.97	134.16		9.59	3.90	15.99	
232	031003001008	止回阀 DN50 连接方式: 螺纹连接	个	1	110.96	23.43	67.82		7.50	3.05	9.16	
	B9-0384换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(50mm以内)	个	1	110.96	23.43	67.82		7.50	3.05	9.16	
233	桂031003020002	电磁阀 DN100 连接方式: 沟槽连接	个	1	1145.34	181.62	775.88	7.96	60.66	24.65	94.57	
	B9-0449换	沟槽阀门安装 公称直径(100mm以内)	个	1	910.89	66.38	739.43		21.24	8.63	75.21	
	B4-0546	小型直流电机检查接线 直流电机检查接线(功率:≤3kW)	台	1	234.45	115.24	36.45	7.96	39.42	16.02	19.36	
234	031003001009	电动阀 DN50 连接方式: 螺纹连接	个	1	1079.22	138.67	777.49	7.96	46.92	19.07	89.11	
	B9-0384换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(50mm以内)	个	1	844.77	23.43	741.04		7.50	3.05	69.75	
	B4-0546	小型直流电机检查接线 直流电机检查接线(功率:≤3kW)	台	1	234.45	115.24	36.45	7.96	39.42	16.02	19.36	
235	031003001010	自动排气阀 DN25 连接方式: 螺纹连接	个	1	129.06	25.25	81.79		8.08	3.28	10.66	
	B9-0390换	螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公称直径(25mm以内)	个	1	129.06	25.25	81.79		8.08	3.28	10.66	
236	031003013001	水表(含截止阀) DN65 连接方式: 螺纹连接	组	1	762.44	196.42	414.69		62.85	25.53	62.95	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第42页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B9-0569	水表安装 螺纹水表 公称直径(80mm以内)	组	1	762.44	196.42	414.69		62.85	25.53	62.95	
237	031003013002	水表(含截止阀) DN50 连接方式: 螺纹连接	组	1	500.80	149.65	242.46		47.89	19.45	41.35	
	B9-0568	水表安装 螺纹水表 公称直径(50mm以内)	组	1	500.80	149.65	242.46		47.89	19.45	41.35	
238	031003013003	水表(含截止阀) DN40 连接方式: 螺纹连接	组	3	397.73	127.22	180.42		40.71	16.54	32.84	
	B9-0567	水表安装 螺纹水表 公称直径(40mm以内)	组	3	397.73	127.22	180.42		40.71	16.54	32.84	
239	031003013004	水表(含截止阀) DN32 连接方式: 螺纹连接	组	3	326.25	104.79	147.37		33.53	13.62	26.94	
	B9-0566	水表安装 螺纹水表 公称直径(32mm以内)	组	3	326.25	104.79	147.37		33.53	13.62	26.94	
240	031002003001	穿楼板钢套管 DN100	个	2	127.91	59.66	28.17	1.84	19.68	8.00	10.56	
	B9-0322	套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(100mm以内) {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	2	127.91	59.66	28.17	1.84	19.68	8.00	10.56	
241	031002003002	刚性防水套管 DN50	个	1	284.49	121.13	65.39	13.78	43.17	17.53	23.49	
	B9-0291	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管制作 公称直径(50mm以内)	个	1	160.22	59.62	44.22	11.26	22.68	9.21	13.23	
	B9-0308	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管安装 公称直径(50mm以内)	个	1	124.27	61.51	21.17	2.52	20.49	8.32	10.26	
	9.	排水系统										
242	031001006010	PVC-U污水排水塑料管及其管件安装 DN150 连接方式: 专用黏胶连接 含管道试压、冲洗消毒	m	3.72	111.02	40.37	43.25	0.05	12.93	5.25	9.17	
	B9-0174换	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(160mm以内)	10m	0.372	1110.18	403.65	432.53	0.47	129.32	52.54	91.67	
243	031001006011	PVC-U污水排水塑料管及其管件安装 DN100	m	53.22	72.16	28.64	24.60	0.05	9.18	3.73	5.96	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第43页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		连接方式:专用黏胶连接 含管道试压、冲洗消毒										
	B9-0173换	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接)公称外径(110mm以内)	10m	5.322	721.66	286.41	246.06	0.49	91.81	37.30	59.59	
244	031001006012	PVC-U污水排水塑料管及其管件安装 DN50 连接方式:专用黏胶连接 含管道试压、冲洗消毒	m	3.72	45.22	18.90	14.01	0.05	6.06	2.47	3.73	
	B9-0171换	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接)公称外径(50mm以内)	10m	0.372	452.22	188.98	140.10	0.52	60.64	24.64	37.34	
245	031001006013	PVC-U通气排水塑料管及其管件安装 DN100 连接方式:专用黏胶连接 含管道试压、冲洗消毒	m	19.48	58.95	20.87	23.73	0.06	6.70	2.72	4.87	
	B9-0198换	塑料管安装 塑料排水(雨水)通气立管安装 公称外径(110mm以内)	10m	1.948	589.42	208.68	237.30	0.59	66.97	27.21	48.67	
246	031001006014	PVC-U雨水直通排水塑料管及其管件安装 DN100 连接方式:专用黏胶连接 含管道试压、冲洗消毒	m	54.60	42.09	15.58	15.94	0.06	5.00	2.03	3.48	
	B9-0193换	塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径(110mm以内)	10m	5.460	420.96	155.83	159.40	0.59	50.05	20.33	34.76	
247	031001006015	PVC-U空调冷凝排水塑料管及其管件安装 DN50 连接方式:专用黏胶连接 含管道试压、冲洗消毒	m	71.49	36.91	18.03	7.65	0.05	5.78	2.35	3.05	
	B9-0187	塑料管安装 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管(粘接连接)安装 公称外径(75mm以内)	10m	7.149	369.11	180.26	76.53	0.50	57.84	23.50	30.48	
248	031002003003	穿楼板钢套管 DN150	个	4	165.45	72.65	45.54	0.62	23.45	9.53	13.66	
	B9-0323	套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(150mm以内){水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	4	165.45	72.65	45.54	0.62	23.45	9.53	13.66	
249	031002003004	穿楼板钢套管 DN80	个	12	104.39	48.49	23.50	1.35	15.95	6.48	8.62	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第44页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B9-0321	套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(80mm以内) {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	12	104.39	48.49	23.50	1.35	15.95	6.48	8.62	
250	031002003005	<b>穿墙塑料套管 DN80</b>	个	20	43.64	17.71	14.36		5.67	2.30	3.60	
	B9-0335换	套管 过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(90mm以内) {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	20	43.64	17.71	14.36		5.67	2.30	3.60	
251	031002003006	<b>刚性防水套管 DN300</b>	个	1	1020.14	324.49	406.08	40.91	116.93	47.50	84.23	
	B9-0298	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管制作 公称直径(300mm以内)	个	1	774.79	220.39	337.81	36.86	82.32	33.44	63.97	
	B9-0314	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管安装 公称直径(300mm以内)	个	1	245.35	104.10	68.27	4.05	34.61	14.06	20.26	
252	031002003007	<b>刚性防水套管 DN200</b>	个	1	704.00	244.16	248.48	29.90	87.70	35.63	58.13	
	B9-0296	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管制作 公称直径(200mm以内)	个	1	499.94	148.58	205.35	26.12	55.90	22.71	41.28	
	B9-0313	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管安装 公称直径(200mm以内)	个	1	204.06	95.58	43.13	3.78	31.80	12.92	16.85	
253	031002003008	<b>刚性防水套管 DN150</b>	个	1	484.96	189.27	132.84	25.96	68.87	27.98	40.04	
	B9-0295	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管制作 公称直径(150mm以内)	个	1	331.35	120.19	96.77	22.72	45.73	18.58	27.36	
	B9-0312	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内)	个	1	153.61	69.08	36.07	3.24	23.14	9.40	12.68	
254	031002003009	<b>刚性防水套管 DN100</b>	个	2	390.71	158.99	95.09	22.64	58.12	23.61	32.26	
	B9-0293	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管制作 公称直径(100mm以内)	个	2	251.77	93.69	66.48	19.76	36.30	14.75	20.79	
	B9-0310	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管安装 公称直径(100mm以内)	个	2	138.94	65.30	28.61	2.88	21.82	8.86	11.47	
255	030109011001	<b>移动式潜水排污泵</b>	台	1	1773.75	260.98	1277.57		65.25	23.49	146.46	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第45页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B1-0920	潜水泵 设备重量 (0.1t)	台	1	1773.75	260.98	1277.57		65.25	23.49	146.46	
256	031004006001	蹲式大便器 采用节水型	套	6	627.22	115.80	407.52		37.06	15.05	51.79	
	B9-0611换	大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 低水箱	10套	0.6	6272.17	1158.01	4075.17		370.56	150.54	517.89	
257	031004003001	台式洗脸盆 采用节水型陶瓷阀芯龙头	套	6	272.25	43.15	187.20		13.81	5.61	22.48	
	B9-0599换	洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆 冷水	10套	0.6	2722.43	431.53	1871.92		138.09	56.10	224.79	
258	031004004001	拖把池	套	3	270.67	43.20	185.68		13.82	5.62	22.35	
	B9-0620换	拖把池安装 成品拖把池安装	10套	0.3	2706.59	431.98	1856.74		138.23	56.16	223.48	
259	桂031004021001	侧排地漏 DN150	个	1	212.43	70.38	92.84		22.52	9.15	17.54	
	B9-0650换	给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(150mm)以内 {换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	0.1	2124.24	703.78	928.36		225.21	91.49	175.40	
260	桂031004021002	地漏 DN100	个	3	133.25	49.76	50.10		15.92	6.47	11.00	
	B9-0649换	给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(100mm)以内 {换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	0.3	1332.61	497.64	501.01		159.24	64.69	110.03	
261	桂031004022001	扫除口 DN100	个	3	18.44	8.81	4.14		2.82	1.15	1.52	
	B9-0665换	给排水附件安装 地面扫除口安装 地面扫除口 公称直径(100mm)以内	10个	0.3	184.38	88.09	41.43		28.19	11.45	15.22	
262	桂031004023001	侧排式雨水斗 DN100	个	4	95.10	44.95	22.06		14.39	5.85	7.85	
	B9-0657换	给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径(100mm)以内 {换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	0.4	950.89	449.51	220.59		143.84	58.44	78.51	
9.		消火栓系统										

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第46页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
263	031001007001	衬塑钢管 DN100	m	5.00	151.07	41.16	78.51	0.28	13.26	5.39	12.47	
	B9-0246换	复合管安装 钢塑复合给水管(沟槽连接)公称直径(100mm以内)	10m	0.500	1510.65	411.55	785.16	2.77	132.58	53.86	124.73	
264	030901002001	内外壁热镀锌焊接钢管 DN200 含管道试压、冲洗消毒	m	10.96	350.59	52.04	231.19	10.34	19.96	8.11	28.95	
	B9-0041换	钢管安装 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(200mm以内)	10m	1.096	3505.87	520.43	2311.90	103.36	199.61	81.09	289.48	
265	030901002002	内外壁热镀锌焊接钢管 DN150 含管道试压、冲洗消毒	m	57.19	203.61	45.52	120.39	0.28	14.66	5.95	16.81	
	B9-0040换	钢管安装 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(150mm以内)	10m	5.719	2036.17	455.23	1203.91	2.80	146.57	59.54	168.12	
266	030901002003	内外壁热镀锌焊接钢管 DN100 含管道试压、冲洗消毒	m	109.53	143.06	37.44	76.53	0.29	12.08	4.91	11.81	
	B9-0038换	钢管安装 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(100mm以内)	10m	10.953	1430.66	374.41	765.35	2.95	120.76	49.06	118.13	
267	030901002004	内外壁热镀锌焊接钢管 DN65 含管道试压、冲洗消毒	m	12.28	104.03	34.22	45.17	0.45	11.09	4.51	8.59	
	B9-0037换	钢管安装 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(80mm以内)	10m	1.228	1040.27	342.17	451.74	4.48	110.93	45.06	85.89	
268	031201001001	管道防腐 加强级(四油三布)进行外防腐,厚度不小于5.5mm	m <sup>2</sup>	21.44	107.66	36.13	50.36		9.03	3.25	8.89	
	B11-0571	管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m <sup>2</sup>	2.144	430.01	135.67	212.70		33.92	12.21	35.51	
	B11-0572	管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m <sup>2</sup>	2.144	323.29	112.79	145.46		28.20	10.15	26.69	
	B11-0572	管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m <sup>2</sup>	2.144	323.29	112.79	145.46		28.20	10.15	26.69	
269	031002001001	管道支架	kg	155.61	21.73	7.96	7.26	0.78	2.80	1.14	1.79	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第47页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B9-0261	管道支架制作、安装 管道支架	100kg	1.5561	2173.30	796.31	726.14	77.97	279.77	113.66	179.45	
270	桂031211003002	管道支架除锈	kg	155.61	0.72	0.37	0.03	0.10	0.12	0.04	0.06	
	B11-0007	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	1.5561	71.71	36.78	3.40	9.78	11.64	4.19	5.92	
271	031202003002	管道支架防腐蚀 采用环氧煤沥青涂料,普通级(三油),厚度不小于0.3mm	kg	155.61	2.69	1.13	0.69	0.20	0.33	0.12	0.22	
	B11-0304	漆酚树脂漆 一般钢结构 底漆 两遍	100kg	1.5561	175.16	73.83	48.67	9.78	20.90	7.52	14.46	
	B11-0305	漆酚树脂漆 一般钢结构 底漆 每增一遍	100kg	1.5561	92.41	38.96	19.46	9.78	12.19	4.39	7.63	
272	031002003010	穿楼板钢套管 DN150	个	4	165.45	72.65	45.54	0.62	23.45	9.53	13.66	
	B9-0323	套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(150mm以内) {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	4	165.45	72.65	45.54	0.62	23.45	9.53	13.66	
273	031002003011	刚性防水套管 DN100	个	4	390.71	158.99	95.09	22.64	58.12	23.61	32.26	
	B9-0293	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管制作 公称直径(100mm以内)	个	4	251.77	93.69	66.48	19.76	36.30	14.75	20.79	
	B9-0310	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管安装 公称直径(100mm以内)	个	4	138.94	65.30	28.61	2.88	21.82	8.86	11.47	
274	030901010001	单栓消火栓箱 规格:800*650*200 SN65旋转型消火栓一个和Φ19水枪1支, DN65衬胶水龙带1条(长度为25m)	套	6	742.51	208.86	377.60	0.52	67.00	27.22	61.31	
	B9-0914换	室内消火栓安装 室内消火栓安装(暗装) 公称直径(65mm 以内) 单栓	套	6	742.51	208.86	377.60	0.52	67.00	27.22	61.31	
275	030901011001	室外消火栓 SS100/65-1.0(改进型) 地上式消火栓	套	2	1688.28	117.14	1372.67	4.38	38.89	15.80	139.40	
	B9-0920	室外消火栓安装 室外地上式消火栓 规格 深100型	套	2	1688.28	117.14	1372.67	4.38	38.89	15.80	139.40	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第48页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
276	030901013001	灭火器箱(含两具MF/ABC4灭火器)	套	8	182.15	17.88	141.19		5.72	2.32	15.04	
	B9-0936	灭火器具安装 灭火器放置箱安装 放置式 箱半周长 1m 以内	10个	0.8	1821.53	178.80	1411.87		57.22	23.24	150.40	
277	031003003001	明杆闸阀Z41X-10Q DN200 连接方式:法兰连接	个	4	1239.31	191.79	799.82	40.73	74.41	30.23	102.33	
	B9-0415换	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(200mm以 内)	个	4	1239.31	191.79	799.82	40.73	74.41	30.23	102.33	
278	桂031003020003	闸阀 DN100 连接方式:沟槽连接	个	2	292.77	66.38	172.35		21.24	8.63	24.17	
	B9-0449换	沟槽阀门安装 公称直径(100mm以内)	个	2	292.77	66.38	172.35		21.24	8.63	24.17	
279	031003001011	闸阀 DN65 连接方式:沟槽连接	个	1	180.10	29.97	121.77		9.59	3.90	14.87	
	B9-0447换	沟槽阀门安装 公称直径(65mm以内)	个	1	180.10	29.97	121.77		9.59	3.90	14.87	
280	桂031003020004	蝶阀 DN200 连接方式:法兰连接	个	3	891.79	191.79	481.00	40.73	74.41	30.23	73.63	
	B9-0415	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(200mm以 内)	个	3	891.79	191.79	481.00	40.73	74.41	30.23	73.63	
281	桂031003020005	蝶阀 DN150 连接方式:沟槽连接	个	5	398.97	95.44	227.64		30.54	12.41	32.94	
	B9-0451换	沟槽阀门安装 公称直径(150mm以内)	个	5	398.97	95.44	227.64		30.54	12.41	32.94	
282	桂031003020006	蝶阀 DN100 连接方式:沟槽连接	个	7	219.38	66.38	105.02		21.24	8.63	18.11	
	B9-0449换	沟槽阀门安装 公称直径(100mm以内)	个	7	219.38	66.38	105.02		21.24	8.63	18.11	
283	桂031003020007	消声止回阀 DN200 连接方式:法兰连接	个	2	1489.15	191.79	1029.03	40.73	74.41	30.23	122.96	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第49页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B9-0415	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(200mm以内)	个	2	1489.15	191.79	1029.03	40.73	74.41	30.23	122.96	
284	桂031003020008	止回阀 DN100 连接方式:沟槽连接	个	2	418.17	66.38	287.39		21.24	8.63	34.53	
	B9-0449换	沟槽阀门安装 公称直径(100mm以内)	个	2	418.17	66.38	287.39		21.24	8.63	34.53	
285	桂031003020009	Y型过滤器 DN100 连接方式:沟槽连接	个	1	266.25	66.38	148.02		21.24	8.63	21.98	
	B9-0449换	沟槽阀门安装 公称直径(100mm以内)	个	1	266.25	66.38	148.02		21.24	8.63	21.98	
286	桂031003020010	泄压阀 DN100 连接方式:沟槽连接	个	1	732.80	66.38	576.04		21.24	8.63	60.51	
	B9-0449换	沟槽阀门安装 公称直径(100mm以内)	个	1	732.80	66.38	576.04		21.24	8.63	60.51	
287	031003010001	可曲挠橡胶接头 DN200 连接方式:法兰连接	个	2	883.07	189.79	475.90	40.73	73.77	29.97	72.91	
	B9-0525换	可曲挠橡胶接头安装 可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) 公称直径(200mm以内)	个	2	883.07	189.79	475.90	40.73	73.77	29.97	72.91	
288	桂031003020011	水锤消除器 DN150 ZYA-900活塞式 连接方式:沟槽连接	个	1	4978.06	95.44	4428.64		30.54	12.41	411.03	
	B9-0451换	沟槽阀门安装 公称直径(150mm以内)	个	1	4978.06	95.44	4428.64		30.54	12.41	411.03	
289	031003001012	自动排气阀 DN25 连接方式:螺纹连接	个	1	129.06	25.25	81.79		8.08	3.28	10.66	
	B9-0390换	螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公称直径(25mm以内)	个	1	129.06	25.25	81.79		8.08	3.28	10.66	
290	031003001013	截止阀 DN50 连接方式:螺纹连接	个	1	125.18	23.43	80.86		7.50	3.05	10.34	
	B9-0384换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(50mm以内)	个	1	125.18	23.43	80.86		7.50	3.05	10.34	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第50页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
291	031003001014	截止阀 DN25 连接方式:螺纹连接	个	1	54.35	11.26	33.54		3.60	1.46	4.49	
	B9-0381换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内)	个	1	54.35	11.26	33.54		3.60	1.46	4.49	
292	030601004001	流量开关	台	1	577.25	91.17	393.39	2.76	30.06	12.21	47.66	
	B6-0059	差压、流量仪表 差压、流量仪表 流量开关	台	1	577.25	91.17	393.39	2.76	30.06	12.21	47.66	
293	030601002001	压力开关	台	1	577.08	78.65	403.18	8.42	27.86	11.32	47.65	
	B6-0031换	压力仪表 压力开关压力控制器	台(块)	1.00	577.08	78.65	403.18	8.42	27.86	11.32	47.65	
294	030601002002	压力表	台	2	140.92	58.99	42.50	0.86	19.15	7.78	11.64	
	B6-0025换	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台(块)	2.00	140.92	58.99	42.50	0.86	19.15	7.78	11.64	
295	030601005001	超声波液位计	台	1	1226.93	304.94	644.81	26.65	106.11	43.11	101.31	
	B6-0093	物位检测仪表 超声波物位计物位开关	台	1	1226.93	304.94	644.81	26.65	106.11	43.11	101.31	
296	030601005002	磁耦合液位计	台	1	1355.77	481.80	525.26	13.77	158.58	64.42	111.94	
	B6-0089	物位检测仪表 双色磁翻板液位计(标尺长6m以下)	台	1	1355.77	481.80	525.26	13.77	158.58	64.42	111.94	
297	031003012001	防止旋流器 DN100	个	2	487.52	66.38	351.02		21.24	8.63	40.25	
	B9-0449换	沟槽阀门安装 公称直径(100mm以内)	个	2	487.52	66.38	351.02		21.24	8.63	40.25	
298	031006002001	消防增压稳压给水设备 含主泵、备用泵及与其相连的阀门、软接头、气压罐等附件安装 XWZ(L)-I-1.0-60-ADL增压稳压设备 充气压力Po=0.50MPa 配用水泵(Q=1.0L/S H=60m N=1.5kW) 运行压力: P0=0.50 Ps1=0.53 Ps2=0.67	套	1	12663.12	1479.48	9044.25	295.20	567.90	230.71	1045.58	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第51页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		立式隔膜气压罐:(工作压力比 $\alpha$ b=0.78 总容积800L,调节水容积160L)										
	B9-0694	增压、稳压设备安装 立式增压稳压设备底座制作安装 罐体公称直径(1200mm以内)甲型	套	1	1401.35	266.98	867.19	21.60	92.35	37.52	115.71	
	B9-0691换	增压、稳压设备安装 立式(卧式)增压稳压设备安装 罐体公称直径(1200mm以内)	套	1	11261.77	1212.50	8177.06	273.60	475.55	193.19	929.87	
299	030109001001	室内外消火栓加压泵 Q=45L/S H=50m N=45KW	台	2	10671.35	931.00	8451.39	68.14	249.78	89.93	881.11	
	B1-0805	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量(0.5t以内)	台	2	10131.55	859.92	8051.39	68.14	232.02	83.53	836.55	
	B1-1433	减振器、隔振垫安装 减振器	个	8	134.95	17.77	100.00		4.44	1.60	11.14	
300	031006015001	屋顶消防水箱3000x3000x2000(H) 有效容积12m³,有效水深1.4m	个	1	9945.72	1362.87	6571.54	398.88	563.09	228.20	821.14	
	B9-0777换	水箱制作、安装 组立式水箱安装 总容量(24 )	个	1	8988.89	1135.62	6022.55	398.27	490.84	199.41	742.20	
	B9-0371	管道、水箱、水池消毒、冲洗 水箱、水池消毒、冲洗 水箱或水池容量(20 )		18.00	31.17	10.90	12.79		3.49	1.42	2.57	
	A-5-14换	混凝土设备基础 块体体积( $\leq 5$ ) {换:预拌普通混凝土 C30}	10	0.080	4947.16	388.13	3984.66	7.60	117.93	40.36	408.48	
301	030905002001	水灭火控制装置调试	点	6.00	96.81	54.68	1.18	5.76	19.34	7.86	7.99	
	B5-1302	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	6.00	96.81	54.68	1.18	5.76	19.34	7.86	7.99	
302	031002001002	水系统单向抗震支架 DN150	副	2.00	338.91	53.12	231.95	1.35	17.43	7.08	27.98	
	B4-2018	抗震支架安装 双吊杆(通丝杆)单横梁抗震支架单斜撑	副	2.00	338.91	53.12	231.95	1.35	17.43	7.08	27.98	
		永安镇桑蚕产业项目-暖通工程										
		分部分项工程										

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第52页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	7.	B7 通风空调工程										
303	030702001001	镀锌钢板风管 δ=0.75mm	m <sup>2</sup>	8.77	108.13	38.28	43.24	0.31	12.35	5.02	8.93	
	B7-0183	镀锌薄钢板无法兰插口连接风管制作、安装 咬口制作板厚 δ=0.75mm长边长(≤630mm)	10m <sup>2</sup>	0.877	1081.15	382.76	432.42	3.07	123.47	50.16	89.27	
304	030702001002	镀锌钢板风管 δ=0.5mm	m <sup>2</sup>	2.41	120.89	56.89	27.61	0.56	18.38	7.47	9.98	
	B7-0181	镀锌薄钢板无法兰插口连接风管制作、安装 咬口制作板厚 δ=0.5mm长边长(≤320mm)	10m <sup>2</sup>	0.241	1208.93	568.92	276.13	5.55	183.83	74.68	99.82	
305	030703007001	防水百叶 500x200	个	1	196.80	35.96	128.41		11.51	4.67	16.25	
	B7-0378	铝合金风口安装 百叶风口周长(≤1800mm)	个	1	196.80	35.96	128.41		11.51	4.67	16.25	
306	030703007002	防水百叶 200x160	个	3	82.97	14.35	55.31		4.59	1.87	6.85	
	B7-0376	铝合金风口安装 百叶风口周长(≤900mm)	个	3	82.97	14.35	55.31		4.59	1.87	6.85	
307	030703007003	单层百叶风口 400X200	个	2	69.33	18.34	37.02		5.87	2.38	5.72	
	B7-0377	铝合金风口安装 百叶风口周长(≤1280mm)	个	2	69.33	18.34	37.02		5.87	2.38	5.72	
308	030701004001	混流式通风机P-1-1 风量=1359m <sup>3</sup> /h 全压=116Pa 转速=960rpm 电机功率=0.55kw	台	1	2364.09	912.64	777.20	47.14	307.13	124.78	195.20	
	B7-0077	混(斜)流式通风机(吊式)安装 混(斜)流式通风机 10#	台	1	2129.64	797.40	740.75	39.18	267.71	108.76	175.84	
	B4-0546	小型直流电机检查接线 直流电机检查接线(功率:≤3kW)	台	1	234.45	115.24	36.45	7.96	39.42	16.02	19.36	
309	030703019001	帆布软接	m <sup>2</sup>	0.20	354.90	139.85	121.00	1.25	45.15	18.35	29.30	
	B7-0495	柔性接口制作、安装 柔性接头 柔性接头 帆布(皮革)	m <sup>2</sup>	0.20	354.88	139.85	120.99	1.25	45.15	18.34	29.30	
		永安镇桑蚕产业项目_总平安装工程										

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第53页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		分部分项工程										
	6.	管网工程										
310	040501004001	钢丝网骨架PE复合管 DN100 连接方式:电热熔连接 含管道试压、冲洗消毒	m	8.05	103.20	6.61	85.12	0.07	1.94	0.94	8.52	
	C5-1454	塑料管安装(电熔连接) 公称管外径(mm以内) 110	10m	0.805	975.65	36.00	843.61		10.44	5.04	80.56	
	C5-1627	给水管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0805	310.92	162.90	42.60	6.78	49.21	23.76	25.67	
	C5-1645	给水管消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0805	251.44	138.10	33.20		40.05	19.33	20.76	
311	040501004002	钢丝网骨架PE复合管 DN65 连接方式:电热熔连接 含管道试压、冲洗消毒	m	3.41	69.86	5.81	55.68	0.07	1.71	0.82	5.77	
	C5-1452	塑料管安装(电熔连接) 公称管外径(mm以内) 75	10m	0.341	642.25	28.00	549.18		8.12	3.92	53.03	
	C5-1627	给水管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0341	310.92	162.90	42.60	6.78	49.21	23.76	25.67	
	C5-1645	给水管消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0341	251.44	138.10	33.20		40.05	19.33	20.76	
312	040502003001	钢丝网骨架PE复合管管件 DN100	个	3	167.93	18.00	124.22	2.87	6.05	2.92	13.87	
	C5-2056	塑料管件安装(电熔连接) 管外径(mm以内) 110	个	3	167.93	18.00	124.22	2.87	6.05	2.92	13.87	
313	040502003002	钢丝网骨架PE复合管管件 DN65	个	1	77.34	14.00	49.36	1.10	4.38	2.11	6.39	
	C5-2054	塑料管件安装(电熔连接) 管外径(mm以内) 75	个	1	77.34	14.00	49.36	1.10	4.38	2.11	6.39	
314	040501004003	HDPE双壁波纹管 DN300 连接方式:连体扩口承插式橡胶圈连接 含闭水试验	m	47.89	96.05	12.65	70.03		3.67	1.77	7.93	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第54页 共55页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C5-0120	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 315	100m	0.4789	9184.93	1080.00	6882.14		313.20	151.20	758.39	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400{水泥砂浆 1:2}	100m	0.4789	419.88	185.00	120.52	0.10	53.68	25.91	34.67	
<b>315</b>	<b>040501004004</b>	<b>HDPE双壁波纹管 DN100 连接方式:连体扩口承插式橡胶圈连接 含闭水试验</b>	<b>m</b>	<b>13.37</b>	<b>38.83</b>	<b>9.85</b>	<b>21.53</b>		<b>2.86</b>	<b>1.38</b>	<b>3.21</b>	
	C5-0118	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 200	100m	0.1337	3463.07	800.00	2033.13		232.00	112.00	285.94	
	C5-0240	管道闭水试验 管径(mm以内) 400{水泥砂浆 1:2}	100m	0.1337	419.88	185.00	120.52	0.10	53.68	25.91	34.67	
<b>316</b>	<b>040504002001</b>	<b>溢流井2000×1800mm</b>	<b>座</b>	<b>1</b>	<b>6206.74</b>	<b>1092.20</b>	<b>3885.14</b>	<b>415.40</b>	<b>211.06</b>	<b>90.46</b>	<b>512.48</b>	
	C5-0957换	预制成品钢筋混凝土排水检查井 井体积(m3)以内5{换:预拌普通混凝土 C10 换:预拌普通混凝土 C30}	座	1	6206.74	1092.20	3885.14	415.40	211.06	90.46	512.48	
<b>317</b>	<b>040504001001</b>	<b>消防水池取水井</b>	<b>座</b>	<b>1</b>	<b>1818.35</b>	<b>460.40</b>	<b>1114.21</b>	<b>1.27</b>	<b>64.63</b>	<b>27.70</b>	<b>150.14</b>	
	C5-2463换	砖砌圆形消火栓井 消火栓井深型 井深1.2m{预拌普通混凝土 C20}[实际值=1.2]	座	1	1818.35	460.40	1114.21	1.27	64.63	27.70	150.14	
<b>318</b>	<b>040504003001</b>	<b>塑料雨水检查井</b>	<b>座</b>	<b>3</b>	<b>1310.47</b>	<b>173.90</b>	<b>946.67</b>	<b>39.10</b>	<b>29.82</b>	<b>12.78</b>	<b>108.20</b>	
	C5-0959	成品塑料排水检查井安装 圆形,井室直径(mm)以内 630{预拌普通混凝土 C30}	座	3	1310.47	173.90	946.67	39.10	29.82	12.78	108.20	
<b>319</b>	<b>040101002001</b>	<b>挖沟槽土方</b>		<b>69.07</b>	<b>8.21</b>	<b>0.40</b>		<b>5.87</b>	<b>0.88</b>	<b>0.38</b>	<b>0.68</b>	
	C1-0016	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土	1000	0.06907	8195.74	400.00		5865.86	877.22	375.95	676.71	
<b>320</b>	<b>040103001001</b>	<b>人工回填中、粗砂</b>		<b>34.55</b>	<b>128.27</b>	<b>12.60</b>	<b>99.46</b>	<b>2.58</b>	<b>2.13</b>	<b>0.91</b>	<b>10.59</b>	
	C1-0111	沟槽(台、井背)手扶振动压实机回填 砂	100	0.3455	12827.14	1260.00	9946.19	258.19	212.55	91.09	1059.12	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



# 总价措施项目费用表

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		永安镇桑蚕产业项目_拆除工程		3682.84	331.46	4014.30
—		2024拆除工程一般计税法		3682.84	331.46	4014.30
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	2738.17	246.44	2984.61
3	桂011801003001	雨季施工增加费		855.68	77.01	932.69
4	桂011801004001	工程定位复测费		88.99	8.01	97.00
		合计		3682.84	331.46	4014.30
		永安镇桑蚕产业项目_土建工程		147006.70	13230.60	160237.30
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法		147006.70	13230.60	160237.30
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	132067.74	11886.10	143953.84
2	桂011801002002	检验试验配合费		2291.25	206.21	2497.46
3	桂011801003002	雨季施工增加费		11456.26	1031.06	12487.32
4	桂011801004002	工程定位复测费		1191.45	107.23	1298.68
		合计		147006.70	13230.60	160237.30
		永安镇桑蚕产业项目_室外土建工程		1431.32	128.82	1560.14
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法		1431.32	128.82	1560.14
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	1285.87	115.73	1401.60
2	桂011801002003	检验试验配合费		22.31	2.01	24.32
3	桂011801003003	雨季施工增加费		111.54	10.04	121.58
4	桂011801004003	工程定位复测费		11.60	1.04	12.64
		合计		1431.32	128.82	1560.14
		永安镇桑蚕产业项目-电气工程		12065.11	1085.86	13150.97
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		12065.11	1085.86	13150.97
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	7065.27	635.87	7701.14
2	桂031401002001	检验试验配合费		321.15	28.90	350.05
3	桂031401003001	雨季施工增加费		2569.19	231.23	2800.42
9	桂031401010001	脚手架搭拆费		2109.50	189.86	2299.36
		合计		12065.11	1085.86	13150.97
		永安镇桑蚕产业项目-给排水工程		7142.69	642.84	7785.53
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		7142.69	642.84	7785.53

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。



# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	<b>永安镇桑蚕产业项目_拆除工程</b>	163.72	14.73	178.45
一	<b>2024拆除工程一般计税法</b>	163.72	14.73	178.45
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	163.72	14.73	178.45
	<b>永安镇桑蚕产业项目_土建工程</b>	5726.10	515.35	6241.45
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>	5726.10	515.35	6241.45
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	5726.10	515.35	6241.45
	<b>永安镇桑蚕产业项目_室外土建工程</b>	74.83	6.74	81.57
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>	74.83	6.74	81.57
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	74.83	6.74	81.57
	<b>永安镇桑蚕产业项目-电气工程</b>	513.12	46.18	559.30
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	513.12	46.18	559.30
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	513.12	46.18	559.30
5	计日工			
6	总承包服务费			
	<b>永安镇桑蚕产业项目-给排水工程</b>	336.08	30.25	366.33

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。



# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第1页 共21页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
	<b>◆材料◆</b>			
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t	35.354	3891.15
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t	94.440	3730.09
3	钢丝 Φ1.6	kg	4.767	6.73
4	冷拔低碳钢丝 4	t	0.617	7000.00
5	铁丝 Φ4	kg	1.944	4.07
6	镀锌铁丝(综合)	kg	201.551	4.60
7	镀锌铁丝(综合)	kg	52.065	4.60
8	镀锌铁丝 Φ4	kg	1098.224	4.42
9	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	434.077	4.87
10	钢丝绳(综合)	kg	0.331	8.41
11	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	3.430	3912.39
12	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg	5.240	3.92
13	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg	4.771	3.92
14	圆钢HPB300 Φ10~14	kg	38.118	4.11
15	镀锌圆钢 Φ10以上	kg	0.370	4.67
16	扁钢 -40×4	kg	1.664	3.86
17	扁钢 ≤-60×5	kg	14.700	3.86
18	镀锌扁钢(综合)	kg	14.186	4.30
19	镀锌扁钢 -40×4	kg	3.190	5.50
20	槽钢 [5#~16#	kg	36.025	3.72
21	等边角钢 ≤5.0#	kg	27.256	3.82
22	镀锌角钢50×5	kg	66.234	5.30
23	钢板(综合)	kg	2.034	3.63
24	钢板 8mm	kg	23.550	3.73
25	钢板 1.6~1.9mm	kg	0.700	3.63
26	钢板 2~2.5mm	kg	1.340	3.63
27	钢板 3~10mm	kg	0.094	3.73
28	铜丝 Φ1.6	kg	0.480	42.48
29	铅板 3mm	kg	0.180	15.33
30	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg	3.424	10.51
31	橡胶板	kg	0.432	7.17
32	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>	0.240	11.15
33	橡胶板 1~3mm	kg	1.322	7.81
34	石棉橡胶板 1~6mm	kg	0.068	16.26
35	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg	8.054	16.26

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第2页 共21页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
36	弹性垫板(一) 橡胶 8#	块	8.000	23.83
37	5厚聚乙烯薄膜(PE)	m <sup>2</sup>	204.296	3.50
38	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	0.248	0.50
39	塑料薄膜(养护)	m <sup>2</sup>	3972.349	0.09
40	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	307.800	0.13
41	聚四氟乙烯生料带 宽30mm	kg	4.704	22.12
42	低发泡聚乙烯		0.152	353.98
43	棉丝	kg	1.334	23.01
44	棉纱头	kg	37.125	7.03
45	白布0.9m	m <sup>2</sup>	0.344	2.00
46	细白布 宽0.9m	m	0.550	3.54
47	破布	kg	12.678	1.77
48	油浸麻丝	kg	5.300	22.12
49	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m	21.400	0.88
50	无纺布100g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	729.812	1.20
51	铆钉	kg	0.014	4.42
52	镀锌螺钉M2~5×4~50	个	12.240	0.04
53	自攻螺钉 M5×25	个	38.000	0.12
54	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	501.280	0.07
55	木螺钉 m2~4×6~65	个	116.480	0.07
56	木螺钉 M6×50	个	18.720	0.13
57	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个	305.760	0.22
58	机螺钉	kg	0.319	3.98
59	镀锌机螺钉 M6~12×12~120	个	16.006	0.40
60	螺栓(综合)	kg	1.861	7.96
61	螺栓(综合)	套	2.000	0.31
62	螺栓 M5×20	套	12.600	0.13
63	螺栓 M6~12×12~50	套	131.807	0.28
64	螺栓 M12×20~100	套	12.000	0.70
65	螺栓 M16×50~80	套	16.480	1.24
66	螺栓 M20×85~100	套	271.920	2.74
67	镀锌螺栓 M8×100	套	4.512	0.87
68	镀锌螺栓 M10×50	套	4.080	0.71
69	镀锌螺栓 M10×100	套	189.763	1.12
70	镀锌螺栓 M16×100	套	8.000	2.32
71	不锈钢膨胀螺栓 M16×100	套	33.600	11.06

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第3页 共21页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
72	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套	12.480	3.54
73	对拉螺栓	kg	1856.085	5.58
74	膨胀螺栓	套	70.560	0.53
75	膨胀螺栓 M6×85	套	1228.661	0.71
76	膨胀螺栓 M8×80	套	12.480	0.71
77	膨胀螺栓 M10	套	63.000	1.14
78	膨胀螺栓 M10×80	套	3.256	1.15
79	膨胀螺栓 M12	套	377.677	1.58
80	膨胀螺栓 M12×110	套	524.916	1.64
81	膨胀螺栓 M16	套	5.500	2.19
82	膨胀螺栓 M18	套	0.112	2.63
83	镀锌锁紧螺母 15~20	个	4.120	0.28
84	镀锌锁紧螺母 20	个	931.120	0.27
85	镀锌锁紧螺母 70	个	0.760	0.71
86	镀锌锁紧螺母 100	个	1.618	1.20
87	镀锌螺母 M10	个	8.816	0.14
88	螺母	百个	0.659	16.81
89	螺母	kg	0.518	17.52
90	垫圈	百个	0.331	5.31
91	镀锌垫圈 M8	个	4.512	0.18
92	镀锌弹簧垫圈 M8	个	4.512	0.10
93	钢垫圈	kg	0.193	5.75
94	塑料胀管 Φ6~8	颗	501.280	0.05
95	铁钉(综合)	kg	0.086	5.31
96	圆钉(综合)	kg	7.134	5.36
97	防火铰链	副	63.000	14.16
98	闭门器(明装)	套	18.000	63.72
99	顺位器	套	9.000	10.62
100	L型执手插锁	把	12.000	57.52
101	砂轮片 综合	片	1.479	7.08
102	砂轮片 Φ400	片	6.024	26.37
103	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.883	3.16
104	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.062	11.33
105	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片	0.140	17.65
106	电焊条(综合)	kg	1.142	6.37
107	电焊条(综合)	kg	763.996	5.75

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第4页 共21页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
108	电焊条 结422 $\Phi$ 2.5~3.2	kg	57.185	5.93
109	电焊条 结422 $\Phi$ 3.2	kg	19.695	5.93
110	低碳钢电焊条	kg	3.812	4.12
111	碳钢焊条	kg	8.448	4.12
112	耐热电焊条	kg	0.524	6.75
113	焊锡丝 综合	kg	8.560	66.37
114	焊锡	kg	12.241	61.95
115	不锈钢焊丝	kg	7.683	23.01
116	焊剂	kg	28.350	3.54
117	焊锡膏 瓶装50g	kg	2.277	47.79
118	冲击钻头(综合)	根	6.443	6.02
119	冲击钻头 $\Phi$ 12	个	1.590	4.50
120	冲击钻头 $\Phi$ 14	个	1.118	5.29
121	冲击钻头 $\Phi$ 20	个	0.572	9.56
122	合金钢钻头(综合)	个	1.691	6.12
123	合金钢钻头 $\Phi$ 10	个	0.100	4.87
124	合金钢钻头 $\Phi$ 50mm以内	个	0.020	46.02
125	合金钎头 $\Phi$ 150	个	0.167	228.67
126	钢锯条	根	148.274	0.33
127	钢割片	片	61.715	11.95
128	钢丝刷子	把	0.359	2.94
129	砂纸	张	12.440	0.44
130	砂纸(木)	张	39.289	0.50
131	水砂纸	张	22.913	0.55
132	铁砂布	张	48.644	2.47
133	钢丝网(综合)	m <sup>2</sup>	564.123	12.39
134	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg	4.064	5.49
135	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg	4.080	7.90
136	铁件(综合)	kg	0.890	5.75
137	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个	1217.662	2.50
138	镀锌全螺纹吊杆 $\Phi$ 6	m	14.820	1.24
139	PVC管专用弹簧	根	2.347	11.50
140	直形螺纹套筒连接件 $\Phi$ 32	套	1507.930	3.50
141	砌筑水泥 M32.5	t	0.002	428.32
142	砌筑水泥 M32.5	t	11.118	329.20
143	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg	200.862	0.35

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第5页 共21页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
144	砂(综合)		9.361	126.21
145	砂(综合)		0.004	126.21
146	细砂		1.628	97.09
147	中砂		60.080	77.67
148	粗砂		3.504	77.67
149	天然中(粗)砂		0.675	77.67
150	碎石(综合)		13.590	77.67
151	碎石(5~20)mm		0.005	77.67
152	碎石(20~40)mm		1.632	77.67
153	陶粒		19.103	116.00
154	石英粉	kg	2.325	0.95
155	滑石粉	kg	85.760	1.89
156	页岩标准砖 240×115×53	千块	0.939	451.33
157	页岩标准砖 240×115×53	块	96.000	0.45
158	多孔页岩砖 240×115×90	千块	2.436	616.50
159	多孔页岩砖 240×180×90	千块	88.428	970.87
160	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	111.490	240.71
161	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	185.586	266.37
162	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	7.358	278.76
163	干混地面砂浆 DS M15	t	38.136	274.34
164	干混地面砂浆 DS M20	t	81.361	284.96
165	木材(综合)		0.024	918.58
166	周转圆木		0.592	871.68
167	周转板枋材		0.237	1004.42
168	周转枋材		23.424	920.35
169	周转板材		0.305	992.92
170	木板		0.012	857.52
171	垫木		4.866	876.11
172	竹篾	百根	79.066	3.03
173	陶瓷墙面砖 300×600	m <sup>2</sup>	97.094	32.74
174	陶瓷地面砖 300×300	m <sup>2</sup>	15.800	32.74
175	人造大理石板(综合)	m <sup>2</sup>	2.820	79.65
176	铝板 600×600	m <sup>2</sup>	23.940	48.92
177	耐碱玻璃纤维网格布	m <sup>2</sup>	1297.884	1.20
178	成品浴厕隔断(包括五金配件)	m <sup>2</sup>	26.600	103.71
179	铝合金大龙骨 h45	m	30.474	3.54

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第6页 共21页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
180	铝合金中龙骨 h35	m	43.176	2.83
181	铝合金边龙骨 h35	m	14.729	2.83
182	铝合金小龙骨 h22	m	41.498	2.48
183	铝合金龙骨主接件	个	13.224	0.44
184	铝合金龙骨次接件	个	6.384	0.44
185	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个	34.656	0.35
186	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个	51.984	0.35
187	铝合金边龙骨垂直吊挂件	个	71.592	0.35
188	钢质甲级防火门(成品)	m <sup>2</sup>	7.074	442.48
189	钢质乙级防火门(成品)	m <sup>2</sup>	30.065	420.35
190	铝合金推拉窗带亮(成品)90系列 铝材1.8mm	m <sup>2</sup>	203.151	330.00
191	铝合金百页窗(成品)	m <sup>2</sup>	0.185	220.00
192	塑钢平开门(成品)	m <sup>2</sup>	6.627	224.16
193	钢防盗门(成品)	m <sup>2</sup>	85.271	550.00
194	钢楼梯(爬式)	t	0.101	5000.00
195	不锈钢管弯头 φ60 304材质	个	10.100	14.16
196	调和漆(综合)	kg	1.242	10.62
197	酚醛调和漆(各色)	kg	0.730	12.12
198	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.190	15.93
199	油灰	kg	3.600	2.06
200	乳胶漆	kg	212.454	14.60
201	聚氨酯甲乙料	kg	1100.818	13.81
202	成品腻子粉(一般型)	kg	1231.958	1.15
203	沥青漆	kg	0.490	9.29
204	防锈漆	kg	315.538	10.47
205	红丹防锈漆	kg	0.617	9.73
206	醇酸防锈漆 C53-1	kg	2.063	8.41
207	环氧富锌底漆	kg	0.428	54.94
208	沥青绝缘漆	kg	0.332	7.65
209	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg	810.587	10.62
210	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2790.386	17.00
211	聚合物改性沥青防水涂料	kg	1511.987	11.25
212	聚氨酯沥青防水涂料	kg	4.196	8.27
213	铅油	kg	5.010	7.76
214	银粉漆	kg	1.897	15.93
215	CPS双面反应粘结晶型高分子湿铺防水卷材 1.5mm	m <sup>2</sup>	231.241	29.31

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第7页 共21页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
216	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.5mm	m <sup>2</sup>	775.630	20.35
217	1.5厚PET防水卷材	m <sup>2</sup>	775.630	20.35
218	防水粉	kg	65.951	2.92
219	嵌缝膏	kg	38.771	3.54
220	冷底子油	kg	729.246	2.61
221	中性耐候硅胶(500ml/支)	支	0.600	21.24
222	密封油膏	kg	24.600	7.11
223	油浸石棉盘根(综合)	kg	19.960	11.34
224	防腐油	kg	0.300	1.19
225	嵌缝料	kg	540.890	2.48
226	清油	kg	0.990	9.91
227	煤油	kg	3.926	2.83
228	油漆溶剂油	kg	31.778	5.40
229	机油(综合)	kg	3.122	5.31
230	黄油	kg	1.084	4.42
231	电力复合酯 一级	kg	7.106	17.70
232	呋喃树脂YJ型	kg	6.642	13.27
233	漂白粉	kg	3.827	3.81
234	漂白粉 32%	kg	0.016	1.69
235	硬酯酸 一级	kg	0.165	7.52
236	二甲苯	kg	40.700	7.52
237	酒精	kg	0.960	3.36
238	丙酮	kg	18.514	9.73
239	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.034	10.62
240	隔离剂	kg	556.402	1.33
241	聚合物胶浆	kg	1527.431	3.10
242	乙炔气		0.136	6.64
243	乙炔气(带气瓶)	kg	18.237	16.13
244	乙炔气	kg	1.719	5.93
245	氮气		3.500	3.14
246	氧气		55.078	3.98
247	氩气		21.575	15.49
248	建筑胶	kg	29.992	1.06
249	硅酮耐候密封胶	kg	216.387	17.70
250	玻璃胶 310g	支	0.821	7.52
251	玻璃胶 350g	支	5.320	8.03

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第8页 共21页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
252	密封胶	支	0.450	13.67
253	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	3.054	13.58
254	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支	312.759	9.73
255	橡塑保温材料专用胶水	kg	0.138	78.28
256	胶合剂	kg	1.877	6.95
257	粘合剂	kg	0.056	11.75
258	界面处理剂	t	0.245	1592.92
259	胶带	m	2.520	1.40
260	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	21.670	7.96
261	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.005	11.15
262	塑料粘胶带	卷	20.480	10.62
263	塑料胶布带 20mm×10m	卷	38.131	5.75
264	塑料胶布带 25mm×10m	卷	7.428	7.35
265	铝箔胶粘带 45m/卷	卷	0.434	14.34
266	石棉绒(综合)	kg	53.450	2.21
267	石棉橡胶垫	kg	14.175	8.85
268	聚苯乙烯泡沫板		0.032	283.19
269	焊接钢管 DN40	m	0.018	19.12
270	不锈钢管 φ50×1.2 304 材质	m	25.625	5.75
271	不锈钢管 φ25×1.0 304 材质	m	200.201	6.61
272	不锈钢管 φ22×1.0 304 材质	m	157.490	6.61
273	不锈钢管 φ35×1.5 304 材质	m	6.360	9.43
274	不锈钢管 φ60×3.0 304材质	m	62.416	20.41
275	不锈钢管 φ60×1.2 304材质	m	23.475	20.41
276	PP-R给水管 de20	m	1.800	2.69
277	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m	3.000	5.55
278	塑料软管	kg	2.830	10.62
279	软管 DN15 L=30~50cm	根	6.060	5.31
280	橡胶管	m	0.919	6.02
281	钢塑复合管 DN50	m	0.117	18.00
282	钢制弯头 DN25	个	2.020	1.77
283	钢制丝堵 DN15	个	2.020	0.71
284	钢制丝堵 DN25	个	2.020	1.68
285	外丝 DN15	个	6.060	1.40
286	镀锌钢管接头 DN100	个	1.618	25.17
287	钢制管箍 DN20	个	90.912	1.01

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第9页 共21页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
288	钢制管箍 DN25	个	10.713	1.82
289	钢制管箍 DN32	个	0.717	2.50
290	钢制管箍 DN40	个	0.717	3.72
291	镀锌管箍 DN65	个	0.760	8.47
292	镀锌活接头 DN32	个	3.000	6.19
293	镀锌活接头 DN40	个	3.000	7.96
294	镀锌活接头 DN50	个	1.000	11.06
295	镀锌活接头 DN80	个	1.000	30.53
296	钢制活接头 DN15	个	20.200	1.77
297	钢制活接头 DN25	个	2.020	3.01
298	钢制活接头 DN32	个	1.010	4.65
299	钢制活接头 DN40	个	1.010	5.97
300	钢制活接头 DN50	个	4.040	8.41
301	塑料管卡 de20	个	74.118	0.44
302	塑料管卡 de25	个	4.553	0.62
303	塑料管卡 de32	个	5.800	0.80
304	塑料管卡 de40	个	4.462	1.15
305	塑料管卡 de50	个	1.019	1.33
306	塑料管卡 de75	个	22.591	2.15
307	塑料管卡 de110	个	60.031	2.87
308	塑料管卡 de160	个	1.116	4.75
309	镀锌管卡子(钢管用) DN65	个	2.534	0.78
310	镀锌管卡子(钢管用) DN100	个	5.392	0.96
311	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个	14.060	1.82
312	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个	18.535	2.28
313	镀锌管卡子(给水管用)DN100	个	38.511	3.19
314	镀锌管卡子 1.5×12~50	个	1.000	0.62
315	接地卡子(综合)	个	440.050	1.42
316	固定卡子 3×80	套	43.260	1.86
317	U型管卡子DN80	个	4.089	1.86
318	U型管卡子DN100	个	36.473	2.04
319	U型管卡子DN150	个	19.044	3.36
320	U型管卡子DN200	个	3.650	4.42
321	截止阀 J11T-16 DN32	个	2.000	57.52
322	闸阀 Z15T-10 DN32	个	3.030	39.82
323	闸阀 Z15T-10 DN40	个	3.030	49.56

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第10页 共21页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
324	闸阀 Z15T-10 DN50	个	1.010	67.26
325	闸阀 Z15T-10 DN80	个	1.010	168.14
326	平焊法兰 1.0MPa DN100	副	2.000	60.18
327	平焊法兰 1.6MPa DN200	副	11.000	161.06
328	不锈钢法兰座	个	6.660	2.83
329	石棉橡胶板(综合)	kg	3.679	7.08
330	角型阀(带铜活) DN15	个	12.120	17.70
331	大便器胶皮碗	个	6.600	1.77
332	便器接头 De130×110	个	6.060	12.83
333	存水弯 De32	个	6.030	7.08
334	大便器塑料存水弯 DN100	个	6.030	24.16
335	存水弯 塑料 S型 DN100	个	3.000	27.73
336	存水弯 塑料 S型 DN150	个	1.000	64.94
337	洗脸盆下水口 De32	个	6.060	6.46
338	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.097	1.95
339	透气帽(铅丝球) DN100	个	2.661	1.59
340	透气帽(铅丝球) DN150	个	0.112	3.86
341	减震垫	块	4.000	17.70
342	色带20mm×20m	卷	2.928	3.36
343	接地线 BV-5.5~16	m	33.442	8.35
344	镀锌接地板 40×5×120	个	4.200	1.33
345	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	0.925	3.36
346	黄腊带 20mm×10m	卷	4.644	2.30
347	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg	5.060	29.20
348	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m	2.040	3.26
349	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m	65.991	2.01
350	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m	1.176	4.10
351	阻燃管接头 FST20	个	604.268	0.36
352	硬塑料管接头 D50	个	3.150	1.80
353	塑料护口 15~20	个	918.760	0.12
354	塑料护口 15~50	个	4.120	0.49
355	塑料护口(钢管用) 15~20	个	12.360	0.12
356	塑料护口(钢管用) 70	个	0.760	0.50
357	塑料护口(钢管用) 100	个	1.618	0.73
358	电缆吊挂 3×50	套	23.893	2.65
359	镀锌电缆卡子 2×35	套	2.256	1.11

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第11页 共21页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
360	铜接线端子 DT-4mm <sup>2</sup>	个	71.050	0.61
361	铜接线端子 DT-16mm <sup>2</sup>	个	6.732	2.65
362	铜接线端子 DT-35mm <sup>2</sup>	个	22.032	5.02
363	铜接线端子 DT-70mm <sup>2</sup>	个	32.640	9.65
364	铜接线端子 DT-120mm <sup>2</sup>	个	26.316	15.49
365	开关盒	个	57.120	1.24
366	接线盒	个	382.240	1.15
367	灯具金属吊盒	个	12.240	1.77
368	尼龙扎带(综合)	个	15.644	0.18
369	镀锌扁钢支架 -40×3	kg	165.998	5.66
370	高稀钢爬梯	个	1.000	11.50
371	钨棒	kg	0.367	30.97
372	防尘面罩	套	14.026	22.12
373	护目镜	套	14.026	14.87
374	水		135.667	4.12
375	水		861.176	3.34
376	煤	kg	31.088	0.54
377	木柴	kg	8.576	0.44
378	位号牌	个	4.000	0.71
379	标志牌 塑料扁形	个	23.380	0.13
380	其他材料费	元	2974.367	0.90
381	其他材料费	元	649.219	0.90
382	校验材料费	元	20.850	0.90
383	胶合板模板1830×915×18	m <sup>2</sup>	832.039	28.32
384	复合木模板面板	m <sup>2</sup>	3.988	28.32
385	模板支撑钢管及扣件	kg	2585.190	4.87
386	钢模零配件	kg	8.000	4.10
387	回转扣件	个	2.019	5.75
388	对接扣件	个	1.986	5.31
389	直角扣件	个	20.254	6.02
390	综合扣件	个	4.786	6.64
391	脚手架焊接钢管 48.3×3.6	t	0.569	3938.05
392	金属脚手架底座	个	0.271	4.51
393	木脚手板(松杂)		0.695	824.78
394	竹脚手板	m <sup>2</sup>	26.835	18.58
395	挡脚板(综合)	m	542.628	1.14

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第12页 共21页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
396	钢笆子(钢筋网脚手板)	m <sup>2</sup>	0.497	10.62
397	钢凿	个	21.040	2.30
398	成品铸铁井盖 800*800	套	1.000	203.54
399	成品金属井盖 1200*1200	套	1.000	280.00
400	铸铁井盖井座 重型Φ700	套	5.000	333.63
401	枕木		0.080	927.43
402	钢垫板	kg	2.850	3.72
403	脚手架钢管(租赁)	t·天	4456.675	3.00
404	扣件综合(租赁)	100套·天	8518.891	0.88
405	底座(租赁)	100个·天	251.514	0.88
406	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m <sup>2</sup> ·天	531.978	3.00
407	塑料管 材料费	m	6.090	65.00
408	墙面喷(刷)涂料 材料费	m	1236.080	27.39
409	中空玻璃5+9A+5与普通浮法玻璃6mm 材料费	m <sup>2</sup>	212.880	-44.25
410	购土费 材料费		135.400	5.00
411	标准化粪池 材料费	座	1.000	6000.00
412	钢丝绳(综合)	kg	0.144	9.54
413	水泥砂浆中砂M7.5		0.450	170.57
414	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2		0.200	552.12
	<b>◆商品砼◆</b>			
415	预拌普通混凝土 C10		0.642	357.52
416	预拌普通混凝土 C15		0.186	365.49
417	预拌普通混凝土 C15[商品砼]		31.956	365.49
418	预拌普通混凝土 C20		52.020	375.22
419	预拌普通混凝土 C20[商品砼]		0.944	375.22
420	预拌普通混凝土 C25		25.371	386.90
421	预拌普通混凝土 C30		649.128	392.04
422	预拌普通混凝土 C30[商品砼]		14.007	392.04
423	预拌防水混凝土 C30 P8以内		265.809	407.96
424	预拌细石混凝土 C20		32.558	375.22
	<b>◆配合比◆</b>			
425	水泥砂浆 1:2		0.004	381.54
426	水泥砂浆 1:2.5		1.403	317.79
427	水泥砂浆 1:3		5.753	290.79
428	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5		0.310	386.95
429	素水泥浆		0.347	501.14

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第13页 共21页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
430	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20		0.006	207.20
431	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5		24.429	242.06
	<b>◆主材◆</b>			
432	型钢(综合)	kg	89.241	3.77
433	帆布(皮革)	m <sup>2</sup>	0.232	9.73
434	三合土(天然级配)		35.811	
435	溢流井2000×1800mm	m	1.000	3097.35
436	带铝箔橡塑保温管		0.031	4.42
437	内外壁热镀锌焊接钢管 DN200	m	11.070	147.87
438	内外壁热镀锌焊接钢管 DN150	m	57.762	82.29
439	内外壁热镀锌焊接钢管 DN100	m	110.625	50.43
440	内外壁热镀锌焊接钢管 DN65	m	12.403	32.97
441	镀锌钢管埋地敷设 SC100	m	56.732	50.43
442	配管 SC50	m	38.131	24.59
443	金属软管	根	3.750	2.88
444	PVC-U雨水直通排水塑料管及其管件安装 DN100	m	54.600	13.21
445	PVC-U通气排水塑料管及其管件安装 DN100	m	19.480	21.00
446	PVC-U污水排水塑料管及其管件安装 DN150	m	3.523	41.48
447	PVC-U污水排水塑料管及其管件安装 DN100	m	45.343	24.65
448	PVC-U污水排水塑料管及其管件安装 DN50	m	3.597	12.62
449	钢丝网骨架PE复合管 DN100	m	8.050	84.21
450	钢丝网骨架PE复合管 DN65	m	3.410	54.81
451	配管 PC20	m	2487.470	2.30
452	PPR给水塑料管及其管件安装 DN25	m	6.395	11.11
453	PPR给水塑料管及其管件安装 DN65	m	9.741	56.51
454	PPR给水塑料管及其管件安装 DN50	m	18.500	72.76
455	PPR给水塑料管及其管件安装 DN32	m	5.477	27.61
456	PPR给水塑料管及其管件安装 DN20	m	4.070	8.10
457	PPR给水塑料管及其管件安装 DN15	m	58.109	11.05
458	钢丝网骨架PE复合管 DN65	m	15.433	54.81
459	钢丝网骨架PE复合管 DN100	m	53.530	84.21
460	PVC-U空调冷凝排水塑料管及其管件安装 DN50	m	71.490	5.49
461	HDPE双壁波纹管 DN100	m	13.504	20.13
462	HDPE双壁波纹管 DN300	m	48.369	68.14
463	衬塑钢管 DN100	m	5.050	58.50
464	沟槽管件 DN200	个	6.357	99.33

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第14页 共21页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
465	沟槽管件 DN65	个	5.280	15.88
466	沟槽管件 DN150	个	22.876	63.93
467	沟槽管件 DN100	个	52.579	39.42
468	沟槽卡箍 DN100	套	96.396	10.13
469	沟槽卡箍 DN200	套	7.124	26.59
470	沟槽卡箍 DN65	套	12.017	7.60
471	沟槽卡箍 DN150	套	37.964	15.62
472	钢丝网骨架PE复合管管件 DN100	个	3.000	122.94
473	钢丝网骨架PE复合管管件 DN65	个	1.000	48.47
474	钢丝网骨架PE复合管管件 DN100	个	17.318	122.94
475	钢丝网骨架PE复合管管件 DN65	个	5.749	48.47
476	塑料给水管件	个	163.991	
477	承插塑料管件	个	171.985	
478	金属软管活接头	套	6.120	1.63
479	水系统单向抗震支架 DN150	个	2.000	225.80
480	闸阀Z41T-10Q DN65	个	1.000	106.19
481	防止旋流器 DN100	个	2.000	330.00
482	水锤消除器 DN150	个	1.000	4396.00
483	电磁阀 DN100	个	1.000	718.41
484	闸阀Z41T-10Q DN100	个	1.000	151.33
485	泄压阀 DN100	个	1.000	555.02
486	Y型过滤器 DN100	个	1.000	127.00
487	止回阀 DN100	个	2.000	266.37
488	蝶阀 DN100	个	7.000	84.00
489	蝶阀 DN150	个	5.000	195.00
490	闸阀 DN65	个	1.000	106.19
491	闸阀 DN100	个	2.000	151.33
492	止回阀 DN65	个	1.000	118.58
493	截止阀 DN25	个	1.010	29.19
494	减压阀 DN40	个	1.010	60.00
495	减压阀 DN32	个	1.010	55.00
496	电动阀 DN50	个	1.010	723.20
497	截止阀J11X-10 DN15	个	20.200	12.40
498	截止阀J11X-10 DN25	个	1.010	19.08
499	截止阀J11X-10 DN50	个	1.010	69.55
500	止回阀 DN50	个	1.010	56.64

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第15页 共21页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
501	截止阀 DN50	个	1.010	69.55
502	明杆闸阀Z41X-10Q DN200	个	4.000	539.82
503	蝶阀 DN200	个	3.000	221.00
504	消声止回阀 DN200	个	2.000	769.03
505	蹲式大便器(含水箱)	个	6.060	309.73
506	蹲式大便器低水箱	个	6.060	
507	水嘴	个	6.060	17.70
508	拖把池	个	3.030	122.12
509	侧排地漏 DN150	个	1.000	16.54
510	地漏 DN100	个	3.000	13.54
511	扫除口 DN100	个	3.000	3.88
512	大便器冲洗管	根	6.060	22.12
513	蹲式大便器低水箱配件	套	6.060	
514	侧排式雨水斗 DN100	个	4.000	13.34
515	单层百叶风口 400X200	个	2.000	35.40
516	防水百叶 200x160	个	3.000	53.69
517	防水百叶 500x200	个	1.000	126.37
518	自动排气阀 DN25	个	2.000	72.92
519	室外消火栓 SS100/65-1.0(改进型)	套	2.000	1296.64
520	单栓消火栓箱	套	6.000	371.68
521	灭火器箱(含两具MF/ABC4灭火器)	个	8.000	140.71
522	消火栓启泵按钮	套	6.060	53.27
523	螺纹水表 DN32	个	3.000	98.97
524	螺纹水表 DN40	个	3.000	119.77
525	螺纹水表 DN50	个	1.000	159.99
526	螺纹水表 DN65	个	1.000	209.99
527	压力开关	套	1.000	400.00
528	压力表	套	2.000	41.73
529	避雷网 热镀锌圆钢Φ12	m	124.499	4.22
530	避雷针	根	4.000	12.39
531	接地测试板	块	4.040	6.88
532	铜芯电力电缆头 ZR-YJV-0.6/1KV-4x35+1x16	套	2.040	144.63
533	铜芯电力电缆头 ZR-YJV-0.6/1KV-4x50+1x16	套	2.040	197.96
534	铜芯电力电缆头 ZR-YJV-0.6/1KV-4x35	套	2.040	136.45
535	铜芯电力电缆头 YJV-0.6/1KV-4x95	套	2.040	334.06
536	铜芯电力电缆头 ZN-YJV-0.6/1KV-4x95+1x50	套	2.040	390.00

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第16页 共21页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
537	铜芯电力电缆头 ZN-YJV-0.6/1KV-4x120	套	2.040	451.70
538	铜芯电力电缆头 ZN-YJV-0.6/1KV-3x70+2x35	套	4.080	266.51
539	铜芯电力电缆头 YJV-0.6/1KV-4x120	套	2.040	418.24
540	弱电机箱	个	1.000	500.00
541	屋顶消防水箱3000x3000x2000(H)	个	1.000	6000.00
542	进线电缆井(小型手井)	套	1.010	2345.13
543	塑料雨水检查井	座	3.000	424.78
544	卫生间排风机	台	3.000	159.29
545	消防增压稳压给水设备	套	1.000	8000.00
546	A型应急照明集中电源箱1AE	台	1.000	831.62
547	楼层照明配电箱1AL	台	1.000	1000.04
548	楼层照明配电箱2AL	台	1.000	1000.04
549	楼层照明配电箱3AL	台	1.000	1000.04
550	熟化车间配电箱2AL.cj	台	1.000	1000.00
551	消防电源配电总箱1AP.XF	台	1.000	1500.00
552	无机房电梯配电箱3AP.DT	台	1.000	1018.86
553	预留冷库配电箱1AP.LK	台	1.000	565.31
554	一层排风机控制箱1AP.PF	台	1.000	765.31
555	二层排风机控制箱2AP.PF	台	1.000	765.31
556	空调配电箱3AP.K	台	1.000	1200.00
557	潜污泵控制箱AC.QWB	台	1.000	665.42
558	排风机控制箱AC.PF	台	1.000	765.31
559	消防稳压泵配电箱AC.WYB	台	1.000	763.65
560	消火栓泵控制箱AC.XFB	台	1.000	1500.00
561	动力配电总箱1APZ	台	1.000	1300.00
562	照明配电总箱1ALZ	台	1.000	1500.00
563	MEB总等电位端子箱	个	1.010	184.07
564	LEB局部等电位端子箱	个	2.020	23.89
565	室内外消火栓加压泵	台	2.000	8000.00
566	移动式潜水排污泵	台	1.000	1274.23
567	减振器	个	8.000	100.00
568	流量开关	台	1.000	390.00
569	磁耦合液位计	台	1.000	486.73
570	超声波液位计	台	1.000	619.47
571	混流式通风机P-1-1	台	1.000	442.92
572	型钢(综合)	kg	299.347	3.53

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第17页 共21页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
573	钢板 10~16mm	kg	90.500	3.63
574	镀锌钢板 0.5mm	m <sup>2</sup>	2.743	15.95
575	镀锌钢板 1mm	m <sup>2</sup>	9.980	31.95
576	漆酚树脂漆	kg	4.628	19.47
577	石油沥青 10#	kg	190.816	3.51
578	玻璃布 0.2mm	m <sup>2</sup>	82.544	2.74
579	焊接钢管(综合)	kg	159.420	3.73
580	配管 SC100	m	10.784	50.43
581	配管 SC32	m	4.481	15.62
582	配管 SC40	m	4.481	17.99
583	配管 SC65	m	5.068	32.97
584	配管 SC25	m	41.705	11.24
585	配管 SC20	m	568.200	4.20
586	可曲挠橡胶接头 DN200	个	2.000	215.13
587	穿墙塑料套管 DN80	m	6.000	13.32
588	台式洗脸盆	个	6.060	123.89
589	排水栓(带链堵) De50	套	3.030	57.52
590	仪表接头	套	3.000	
591	电梯井道LED灯(带防护外罩)	套	3.030	33.10
592	A型带方向单面疏散指示灯	套	10.100	66.37
593	楼梯间LED吸顶灯(带红外感应)	套	10.100	76.09
594	电井LED壁灯	套	3.030	33.10
595	卫生间防水防尘LED灯	套	3.030	138.00
596	LED吸顶灯	套	21.210	23.10
597	应急型单管LED灯(防水型)	套	5.050	73.38
598	单管LED灯	套	16.160	23.38
599	双管LED灯	套	93.930	35.07
600	A型带方向双面疏散指示灯	套	3.030	66.37
601	双面单向疏散指示灯	套	6.060	86.37
602	A型楼层指示灯	套	6.060	66.37
603	A型安全出口指示灯	套	7.070	66.37
604	A型门口疏散指示灯	套	6.060	66.37
605	A型壁装应急照明灯	套	32.320	66.37
606	三联单控开关	个	1.020	16.46
607	双联单控开关	个	31.620	11.50
608	单联单控开关	个	24.480	6.86

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第18页 共21页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
609	单相二三极插座(安全型)	套	147.900	9.82
610	单相三孔防水型插座(电梯井道)	套	2.040	13.36
611	接地母线 40x4接地扁钢	m	36.299	3.98
612	ZN-BV-2.5	m	140.196	1.95
613	ZN-BV-4	m	10.878	4.01
614	ZR-BV-2.5	m	3130.758	2.10
615	ZR-BV-4	m	4939.547	3.20
616	铜芯电力电缆 ZN-YJV-0.6/1KV-3x70+2x35	m	20.634	266.51
617	铜芯电力电缆 ZN-YJV-0.6/1KV-4x120	m	41.380	451.70
618	铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-4x35	m	26.472	136.45
619	铜芯电力电缆 YJV-0.6/1KV-4x95	m	21.311	334.06
620	铜芯电力电缆 YJV-0.6/1KV-4x120	m	21.755	418.24
621	铜芯电力电缆 ZN-YJV-0.6/1KV-4x95+1x50	m	7.807	390.00
622	铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-4x50+1x16	m	25.583	197.96
623	铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-5x10	m	110.716	27.92
624	铜芯电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-4x35+1x16	m	15.221	144.63
625	控制电缆 NH-KVV-4x1.5	m	48.933	4.50
626	成品拖把池	套	3.030	
627	铜芯屏蔽绝缘护套软线 ZN-RVVP-450/750V-2x1.5	m	70.978	10.50
628	NH-RVS-2x2.5	m	453.848	3.50
629	防火金属桥架CT200*100	m	16.968	28.32
630	防火金属桥架CT100*50	m	124.169	12.88
	<b>◆机械台班组成◆</b>			
631	2023安装机械第一类费用	元	112.703	1.00
632	市政机械第一类费用	元	211.712	1.00
633	机械台班人工费	元	34392.150	1.00
634	国V汽油 92#	kg	74.068	9.17
635	汽油92#	kg	361.651	9.17
636	汽油92#	kg	453.889	8.72
637	轻柴油 0#	kg	93.133	7.73
638	轻柴油0#	kg	3844.149	7.73
639	轻柴油0#	kg	3210.802	6.97
640	电	kW. h	12.903	0.58
641	电	kW·h	19108.930	0.58
642	折旧费	元	31913.758	1.00
643	检修费	元	4757.834	1.00

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第19页 共21页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
644	维护费	元	13314.911	1.00
645	安拆及场外运输费	元	1875.763	1.00
646	其他费	元	727.080	1.00
	<b>◆机械◆</b>			
647	其他机械费	元	220.966	0.90
648	精密交/直流稳压电源	台班	0.080	66.47
649	数字兆欧表 BM-2061000MΩ	台班	0.100	10.34
650	数字万用表PS-56	台班	2.070	3.81
651	手持式万用表	台班	3.060	6.57
652	数字电压表 PZ38	台班	1.680	5.61
653	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	5.000	25.87
654	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	9.808	30.80
655	对讲机 C15	台班	3.510	4.94
656	活塞式压力计	台班	0.240	10.80
657	电动综合校验台	台班	0.080	19.21
658	气动综合校验台	台班	0.140	5.96
659	标准差压发生器 PASHEN	台班	0.120	6.96
660	综合校验仪 D-063	台班	1.110	19.21
661	其他各种仪器仪表	台班	3.400	12.74
662	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4	台班	0.381	968.83
663	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1	台班	4.243	1432.39
664	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1	台班	8.014	1480.27
665	混凝土振捣器 平板式	台班	32.313	9.92
666	混凝土振捣器 插入式	台班	77.676	9.74
667	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班	5.131	1477.59
668	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.100	14.78
669	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	24.194	57.51
670	履带式推土机 功率75kW	台班	0.657	954.03
671	履带式推土机 功率90kW	台班	0.200	1052.94
672	载重汽车 装载质量4t	台班	10.894	560.96
673	载重汽车 装载质量5t	台班	0.469	580.16
674	载重汽车 装载质量5t	台班	0.259	580.16
675	载重汽车 装载质量6t	台班	8.520	597.83
676	载重汽车 装载质量8t	台班	0.157	666.88
677	自卸汽车 装载质量3.5t	台班	18.663	561.06
678	自卸汽车 装载质量10t	台班	6.632	774.66

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:永安镇桑蚕产业项目

第20页 共21页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
679	自卸汽车 装载质量20t	台班	6.349	1089.66
680	平板拖车组 装载质量25t	台班	1.000	1040.80
681	汽车式起重机 提升质量5t	台班	3.740	581.87
682	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.577	781.08
683	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.284	912.80
684	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.094	1004.70
685	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.078	1222.69
686	叉式起重机 提升质量6t	台班	0.300	635.38
687	电动单筒慢速卷扬机 牵引力20kN	台班	1.200	283.54
688	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班	0.075	286.88
689	电动单筒慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.230	292.01
690	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	0.089	1253.30
691	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班	0.410	22.47
692	手扶式振动压实机工作质量1t	台班	1.275	69.97
693	钢筋调直机 直径14mm	台班	11.112	29.95
694	钢筋切断机 直径40mm	台班	16.071	34.44
695	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	31.049	20.84
696	剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm	台班	0.019	41.29
697	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班	0.039	2.94
698	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班	1.119	4.89
699	立式钻床钻孔直径 25mm	台班	0.003	4.89
700	开孔机 开孔直径≤114	台班	0.576	7.69
701	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班	0.315	81.59
702	管子切断机 管径60mm	台班	6.294	13.88
703	管子切断机 管径150mm	台班	0.096	29.79
704	抛光机	台班	2.208	9.79
705	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班	0.017	7.42
706	管子套丝机 φ159mm	台班	4.052	9.70
707	螺栓套丝机 直径39mm	台班	0.078	22.74
708	电动弯管机 管径108mm	台班	0.084	73.83
709	滚槽机	台班	0.667	18.00
710	咬口机 板厚 1.2mm	台班	0.019	12.13
711	直行螺纹车丝机	台班	35.832	26.72
712	木工圆锯机 直径500mm	台班	19.714	22.44
713	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班	1.364	24.35
714	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班	0.718	26.73

