

桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：桂林市妇女儿童医院

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

(单位盖章)

(单位资质专用章)

(签字或盖章)

(签字或盖章)

(造价人员签字)

(造价工程师签字盖专用章)

复核时间:

总 说 明

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、项目名称: 桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程;
- 2、项目地点: 桂林市;
- 3、建设单位: 桂林市妇女儿童医院;
- 4、项目规模: 本工程建于属装修改造工程, 主要包含增加隔墙、并进行墙面、地面、天棚以及水电安装进行改造
- 5、建设内容: 装饰工程、电气、消防以及给排水安装工程等。

二、编制依据:

- 1、建设单位提供的本项目设计图纸;
- 2、(GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则 ;
- 3、计算相关规范文件:
 - (1) (GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
 - (2)《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(2024年)及相关配套费用定额;
 - (3)《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2023年)及相关配套费用定额;
 - (4)《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》(2022年)及相关配套费用定额;
 - (5)《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》(2024年)及相关配套费用定额;
 - (6)桂建发[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》;
 - (7)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号文);
 - (8)管理费、利润率:按桂建标〔2023〕7号文件《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》,取中限值;
- 4、材料价格套用《桂林市建设工程造价信息》2026年第1期桂林市材料价,信息价没有的参考市场价格;
- 5、本项目的安全生产责任保险费暂估价2434.19元(含税价),依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
- 6、根据本项目实际情况经建设单位要求,各子单位工程按实际预留暂列金额。

三、其他说明

- 1. 本项目混凝土采用商品混凝土,砂浆采用现拌砂浆;
- 2. 本工程预算软件采用博奥云计价软件((营改增)一般计税法);
- 3. 本预算价格各项取费费率按相关规定计取,按营改增后一般计税方法计税(9%)。

单项工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
建筑装饰装修改造工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
护理通讯信息系统			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
医疗气体系统			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 人工拆除砖砌墙体	m³	3.77			
2	011610001001	实木门拆除 1. 拆除现场实木门	樘	25			
3	011610002001	铝合金玻璃门拆除 1. 拆除铝合金玻璃门	m²	40.04			
4	011610001002	门套拆除	m	158.75			
5	011610002002	铝合金玻璃窗拆除 1. 拆除铝合金玻璃窗	m²	37.04			
6	011605001001	地板胶拆除 1. 拆除原地面地板胶 2. 部位：新铺设地板胶范围	m²	565.72			
7	011605001002	块料地面拆除 1. 拆除卫生间块料地面砖，含砂浆结合层	m²	104.98			
8	010102003001	卫生间沉坑回填物开挖 1. 人工开挖卫生间沉坑回填渣	m³	27.15			
9	011605002001	墙面砖拆除 1. 拆除卫生间墙面砖及砂浆结合层	m²	393.04			
10	011606003001	吊顶拆除 1. 拆除石膏板吊顶	m²	635.98			
11	011606003002	吊顶拆除 1. 拆除卫生间铝扣板吊顶	m²	108.90			
12	031004006001	卫生洁具拆除 1. 拆除原卫生间坐便器	套	26			
13	031004006002	卫生洁具拆除 1. 拆除原卫生间淋浴器	套	25			
14	031004003001	洗手盆拆除 1. 原洗手盆拆除	套	1			
15	011614002001	柜体拆除 1. 现状柜拆除 2. 含垃圾下楼及外运	m	63.44			
16	011614002002	现状洗手台拆除 1. 拆除卫生间处现状洗手台 2. 含垃圾下楼及外运	m	1.20			
	4.	第四章渣土运输					
17	010103002001	余方弃置 1. 拆除废弃渣人工下楼后装车外运 2. 外运弃置运距：1KM	m³	111.60			
18	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3•km 1. 结算按现场实际运距签证结算	m³•km	111.60			
		单价措施项目					
建筑装饰装修改造工程							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
19	010402001001	零星砌体 1. M5a专用砂浆砌加气混凝土砌块 2. 墙体厚度: 详见各部位	m³	3.09			
20	010103001001	卫生间下沉坑回填 1. 材料种类: 人工陶粒回填	m³	27.15			
	8.	屋面及防水工程					
21	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 弹性聚氨酯涂膜2mm厚, 遇墙上翻150mm高 2. 部位: 卫生间地面	m²	203.80			
22	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 1. 防潮层做法: 20mm厚1: 2水泥砂浆(掺入适量防水剂) 2. 部位: 卫生间地面	m²	54.30			
23	010903002001	墙面防水 1. 墙面防水采用PA-A型高分子益胶泥涂层2~3mm厚刚性防水 2. 从地面做到墙顶 3. 部位: 卫生间墙面	m²	393.04			
24	桂010902010001	露台排水沟 1. 防水砂浆3%找坡, 顶部铺设200mm宽2.0厚304不锈钢盖板	m	5.82			
	10.	楼地面装饰工程					
25	011101006001	平面砂浆找平层 1. 平均30mm厚1: 2水泥砂浆找平层 2. 部位: 卫生间地面	m²	54.30			
26	011102003001	块料楼地面 1. 400*400防滑瓷砖地面 2. 20mm厚1: 1水泥砂浆 3. 部位: 卫生间地面	m²	54.30			
27	011102003002	块料台阶地面 1. 部位: 露台屋面 2. 600*600mm瓷砖地面, 1: 1白水泥砂浆填缝(掺建筑胶) 3. 25mm厚1: 4干硬性水泥砂浆找平, 面撒素水泥一道 4. 40mm厚C30细石混凝土(配双向³ 4@150钢筋网) 5. 0.3厚塑料薄膜隔离层 6. 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 7. 2厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材(沿墙上翻250mm)	m²	46.85			
28	011103004001	塑料卷材楼地面 1. PVC地胶地板: 2mm厚卷材地板 2. 颜色: 详见设计图	m²	571.05			
29	011105006001	304不锈钢踢脚线 1. 2.8mm厚成品拉丝不锈钢踢脚线100mm高	m	323.74			
30	011507001001	金属板座凳 1. 走廊出露台台阶处靠墙座凳 2. 采用40*40*4角钢固定墙地面	m²	4.83			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 侧面立柱为50*50*5镀锌方管, 内外侧沿 长度方向上下两根50*50*5镀锌方管 4. 内侧三面12厚水泥板固定在钢架上 5. 外侧及顶面干挂20厚大理石饰面 6. 工程量按侧面、座凳板面展开面积计取 7. 具体做法详见设计图					
31	040204007001	花池 1. 花池	个	1			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
32	011201004001	立面砂浆找平层 1. 墙面1:2水泥砂浆平层 2. 部位: 卫生间墙面	m ²	305.75			
33	桂011204007001	块料墙面 1. 20mm厚1:3水泥砂浆粘贴墙面砖 2. 墙面砖规格: 400*800墙砖, 颜色现场定 3. 部位: 卫生间	m ²	305.75			
34	011207001001	布纹护墙板 1. 8厘布纹护墙板墙面	m ²	829.76			
35	011207001002	木纹护墙板 1. 8厘木纹护墙板墙面	m ²	98.81			
36	011207001003	梁柱面饰面 1. 10mm厚木纹碳晶板 2. 部位: 走廊墙顶及凸出墙面柱、原走廊 顶部梁、观察室独立柱	m ²	37.38			
37	011207001004	墙面装饰板 1. 10mm厚木纹碳晶板 2. 部位: 护士站定制书桌外侧面	m ²	4.31			
	12.	天棚工程					
38	011302001001	铝扣板吊顶天棚 1. 300*300*1.2mm厚铝扣板吊顶 2. 吊杆及龙骨: Φ 8不锈钢螺纹吊杆, 50系 列U型轻钢龙骨 3. 部位: 卫生间	m ²	108.90			
39	011302001002	铝扣板吊顶天棚 1. 600*600*1.2mm厚铝扣板吊顶 2. 吊杆及龙骨: Φ 8不锈钢螺纹吊杆, 50系 列U型轻钢龙骨 3. 部位: 房间	m ²	253.74			
40	011302001003	铝扣板吊顶天棚 1. 300*1200*1.2mm厚铝扣板吊顶 2. 吊杆及龙骨: Φ 8不锈钢螺纹吊杆, 50系 列U型轻钢龙骨 3. 部位: 过道天花	m ²	72.72			
41	011302001004	铝扣板吊顶天棚 1. 600*1200*1.2mm厚铝扣板吊顶 2. 吊杆及龙骨: Φ 8不锈钢螺纹吊杆, 50系 列U型轻钢龙骨 3. 部位: 房间	m ²	203.62			
42	011302001005	吊顶天棚 1. 石膏板吊顶 2. 吊杆及龙骨: Φ 8钢筋吊杆, 50系列U型 轻钢龙骨	m ²	32.08			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 双层9.5mm石膏板基层, 防水腻子饰面 4. 部位: 走廊边缘部分					
43	011304001001	灯槽 1. 双层9.5mm石膏板基层, 腻子涂料饰面 2. 内侧安装三角垫木, 阳角处贴防裂护角 3. 部位: 走廊边缘部分	m ²	21.39			
44	011302001006	吊顶天棚 1. 800mm宽护士站顶部灯膜围边 2. 侧面采用9mm阻燃板及9.5mm石膏板基层, 高度450mm 3. 内部及外侧刷白色乳胶漆	m	5.64			
45	011406001001	乳胶漆天棚 1. 天棚面刷乳胶漆2遍	m ²	32.08			
	13.	门窗工程					
46	010808001001	木纹实木门套 1. 木纹实木门套 2. 所有基层版及木龙骨均座防火、防腐和防虫处理	m ²	57.42			
47	010802001001	铝合金玻璃门M5 1. 卫生间铝合金成品玻璃门 2. 含制作、安装、运输及五金配件以及门窗周边塞缝 3. 70系列2.2厚铝合金6厚磨砂玻璃门	m ²	41.58			
48	010801001002	定制房门M2(1200*2200) 1. 成品定制房门, 采用防火饰面板, 配套门套安装 2. 房门规格: 1200*2200, 采用三个合页安装固定 3. 含制作、安装、运输及不锈钢锁等五金配件	樘	26			
49	010807001002	金属窗 >2m ² 1. 130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻璃窗 2. 含制作、安装、运输及五金配件以及门窗周边塞缝	m ²	26.80			
50	010807001003	金属窗 ≤2m ² 1. 130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻璃窗 2. 含制作、安装、运输及五金配件以及门窗周边塞缝	m ²	10.24			
51	010807003001	成品卷帘 1. 新做窗户加装成品卷帘	m ²	37.04			
52	011501015001	石材窗台石 1. 20mm厚爵士白大理石台面 2. 采用专用胶粘剂	m ²	2.76			
	15.	其他装饰工程					
53	011501003001	定制柜1.2m*2.85m 1. 成品定制柜1.2m*2.85m 2. 部位: 单人间及VIP房间	m ²	34.20			
54	011501003002	定制柜2.1m*2.5m 1. 成品定制柜2.1m*2.5m 2. 部位: 单人间及VIP房间	m ²	31.50			
55	011501003003	定制柜1.4m*2.85m	m ²	3.99			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1.成品定制柜1.4m*2.85m 2.部位:缓冲间					
56	011501003004	定制资料柜 1.成品定制资料柜 2.部位:资料室	m²	13.47			
57	011501003005	定制柜1.8m*2.85m 1.成品定制柜1.8m*2.85m 2.部位:女值班室	m²	10.26			
58	011501003006	定制柜2.4m*3.36m 1.成品定制柜2.4m*3.36m 2.部位:双人间	m²	80.64			
59	011501013001	定制吊柜 1.成品定制吊柜;具体详见设计图 2.部位:治疗室、换药间及医生办公室	m²	16.63			
60	011501013002	地柜 1.成品定制地柜;具体详见设计图 2.部位:治疗室及换药间	m	16.89			
61	011501013003	定制前台桌 1.成品定制桌,具体详见护士站设计图 2.部位:护士站前台桌	套	1			
62	011501003007	定制书桌 1.成品定制书桌,高750mm 2.样式详见设计图 3.部位:医生办公室	m	9.23			
63	011501013004	定制洗手台柜 1.成品定制洗手柜 2.部位:处置室、缓冲间、换药间	m	8.55			
64	011501015002	人造石台面 1.30mm厚人造石地柜台面	m²	12.78			
65	011507001002	信息栏 1.信息栏	块	1			
66	011501007001	台柜玻璃 1.地柜与吊柜之间清波玻璃 2.部位:治疗室及护士站	m²	6.25			
67	011507001003	门牌 1.铝合金广告字牌	块	27			
68	011502001001	床位输液导轨 1.床位输液导轨	m	78.40			
69	011502001002	床位拉帘导轨 1.床位拉帘导轨	m	90.00			
70	011505002001	晒衣杆 1.304不锈钢晾衣杆,Φ32*2.5	m	31.20			
71	011505008001	内置垃圾桶带翻盖 1.内置304不锈钢垃圾桶,含圆形不锈钢 2.0翻盖,放置与定制柜内 2.部位:外置室	个	3			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
72	桂011701002001	装修脚手架 1.脚手架材质:装修活动脚手架 2.搭设高度:3.6m以内	m²	671.06			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011703	垂直运输					
73	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	项	1.00			
给排水工程							
		分部分项工程					
	9.	给水工程(新增冷水管)					
74	031001006001	PPR管 De63 1. 材质、规格: PPR管 De63, PN=1.25MPa, 热熔连接 2. 含管道试压、消毒冲洗	m	13.50			
75	031001006002	PPR管 De50 1. 材质、规格: PPR管 De50, PN=1.25MPa, 热熔连接 2. 含管道试压、消毒冲洗	m	95.06			
76	031001006003	PPR管 De40 1. 材质、规格: PPR管 De40, PN=1.25MPa, 热熔连接 2. 含管道试压、消毒冲洗	m	6.68			
77	031001006004	PPR管 De32 1. 材质、规格: PPR管 De32, PN=1.25MPa, 热熔连接 2. 含管道试压、消毒冲洗	m	3.58			
78	031001006005	PPR管 De25 1. 材质、规格: PPR管 De25, PN=1.25MPa, 热熔连接 2. 含管道试压、消毒冲洗	m	21.75			
79	031001006006	PPR管 De20 1. 材质、规格: PPR管 De20, PN=1.25MPa, 热熔连接 2. 含管道试压、消毒冲洗	m	78.99			
80	031003001001	截止阀 De25 1. 截止阀 De25, PN=1.6MPa	个	27			
81	桂031004020001	水龙头 1. 水龙头 DN15	个	25			
82	桂031004020002	入墙式水龙头 1. 入墙式水龙头	个	3			
	9.	给水工程(新增热水管)					
83	031001006007	PPR热水管 De50 1. 材质、规格: PPR热水管 De50, PN=1.6MPa, 热熔连接 2. 含管道试压、消毒冲洗	m	131.94			
84	031001006008	PPR热水管 De32 1. 材质、规格: PPR热水管 De32, PN=1.6MPa, 热熔连接 2. 含管道试压、消毒冲洗	m	3.20			
85	031001006009	PPR热水管 De25 1. 材质、规格: PPR热水管 De25, PN=1.6MPa, 热熔连接 2. 含管道试压、消毒冲洗	m	34.19			
86	031001006010	PPR热水管 De20	m	67.42			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 材质、规格: PPR热水管 De20, PN=1.6MPa, 热熔连接 2. 含管道试压、消毒冲洗					
87	031208002001	管道保温 1. 热水管保温 外包闭式橡胶保温管, 外加 铝皮保护	m ³	0.54			
88	031003001002	截止阀 De25 1. 截止阀 De25, PN=1.6MPa	个	27			
89	031004003002	洗手盆 1. 台上盆, 含水龙头及上下五金配件	套	1			
90	031004003003	洗手盆 1. 台下盆, 含水龙头及上下五金配件 2. 部位: 处置室	套	3			
	9.	污水管道工程					
91	031001006011	PVC-U塑料排水管 1. 材质、规格: PVC-U排水管 DN110 2. 连接方式: 粘接连接	m	34.20			
92	031001006012	PVC-U塑料排水管 1. 材质、规格: PVC-U排水管 DN50 2. 连接方式: 粘接连接	m	33.65			
93	031004006003	坐式大便器 1. 坐式大便器带水箱 一线品牌, 等同或不低于九牧、阿波罗、 恒洁	套	25			
94	031004010001	淋浴器 1. 淋浴器, 含花洒及其五金配件	套	25			
95	桂031004021001	地漏 1. 地漏De50	个	25			
		单价措施项目					
电气工程							
		分部分项工程					
	4.	照明线路安装工程					
96	030411001001	镀锌钢管 SC20 1. 敷设方式: 沿墙沿楼板暗敷设	m	175.00			
97	030411004001	铜芯塑料线 1. 规格: 铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	768.00			
98	030412001001	300*300平板灯 1. 规格: 300*300平板灯 20W/4000K 2. 安装方式: 吸顶安装, 含接线盒	套	50			
99	030412001002	600*600平板灯 1. 规格: 600*600平板灯 48W/4000K 2. 安装方式: 吸顶安装, 含接线盒	套	71			
100	030412001003	300*1200平板灯 1. 规格: 300*1200平板灯 38W/4000K 2. 安装方式: 吸顶安装, 含接线盒	套	20			
101	030412001004	筒灯 1. 规格: 筒灯 20W/4000K 2. 安装方式: 吸顶安装, 含接线盒	套	21			
102	030412004001	灯带 1. LED灯带	m	143.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
103	030412004002	软膜灯 1. 护士站顶部安装软膜灯	m²	4.51			
104	030404033001	排风扇 1. 排风扇 2. 安装方式:吸顶安装, 含接线盒	台	25			
105	030404034001	单极开关 1. 单级开关 10A 250V 2. 安装方式:底距地1.3米暗装 3. 含接线盒安装	套	1			
106	030404034002	双极开关 1. 双极开关 10A 250V 2. 安装方式:底距地1.3米暗装 3. 含接线盒安装	套	2			
107	030404034003	三极开关 1. 三极开关 10A 250V 2. 安装方式:底距地1.3米暗装 3. 含接线盒安装	套	1			
108	030404034004	四极开关 1. 四极开关 10A 250V 2. 安装方式:底距地1.3米暗装 3. 含接线盒安装	套	1			
109	030413002001	凿(压)槽及恢复 砖结构公称管径 (≤20mm)	m	7.75			
	4.	插座线路安装工程					
110	030411001002	镀锌钢管 SC20 1. 敷设方式:沿墙沿楼板暗敷设	m	30.70			
111	030411004002	铜芯塑料线 1. 规格: 铜芯线 WDZ-BYJ-4mm²	m	131.10			
112	030404035001	安全插座 1. 规格: 带安全门暗装二三孔插座 AC250 10A 2. 安装方式:底距地0.3米暗装, 含接线盒	套	10			
113	030413002002	凿(压)槽及恢复 砖结构公称管径 (≤20mm)	m	6.60			
	5.	弱电系统					
114	030502012001	信息插座单口 1. 安装方式:底距地0.3米暗装 2. 含接线盒安装	个	14			
115	030411003001	桥架 1. 弱电线槽 MR100*100*1.2mm	m	69.90			
116	031002001001	桥架支架 1. 采用角钢 L40*4作支架 2. 含除锈、刷防锈漆两遍	kg	51.00			
117	030411001003	刚性阻燃管 PC20 (A型) 1. 敷设方式:沿楼板墙暗敷设	m	61.39			
118	030411004003	管内穿线 网络线 UTP-5 1. 超五类四对非屏蔽双绞线	m	215.69			
119	030502019001	双绞线缆测试	链路	14.00			
		单价措施项目					
护理通讯信息系统							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	4.	护理通讯信息系统工程					
120	030504004001	护理通讯信息系统软件 1. 数据接口服务器平台 支持与Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据接口对接, 提供中间表、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态, 并提供多种调试和查询分析工具。 2. 护理通讯信息管理平台 基于B/S架构, 支持床位和房间一览表管理与显示, 支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索, 可完成入院登记、出院、换床、二维码扫描等日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具, 支持日常呼叫护理记录查询、导出, 具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。 3. 呼叫数据统计分析平台 基于B/S架构, 通过护士长或院领导账号可登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析, 如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫量对比图”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列图表。 4. 护理信息公共发布平台 通过护士站液晶电视, 可显示床位一览表和实时呼叫信息, 也可显示护理工作一览	套	1			
121	03B001	信息交互管理主机 1. 主机具有RJ45网络接口, 通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信, 获取HIS系统中病房科室数据信息。 2. 主机高带宽两线制总线接口, 接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备, 总线接口带载能力200W。 3. 支持连接显示屏、点阵屏设备, 进行显示呼叫信息及宣传用语的显示。 4. 支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。 5. 支持扩展门禁分机, 系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。 6. 支持扩展标准CAN、485通讯外设, 提供RS232接口。 7. 具有振铃输出接口, 可用于系统振铃音频信号输出, 用于外接功放音响。 8. 主机内嵌WEB服务, 具有网页登陆配置功能, 方便安装时调试与配置。	台	1.00			
122	03B002	IP网络医护主机	台	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 屏幕尺寸10.1英寸,屏幕分辨率1024*600 2. 采用25色LED灯指示呼叫患者的护理级别。护理级别颜色可以系统配置。 3. 手柄采用磁铁吸附式设计,既满足了可靠性要求,又方便日常清洁擦拭。 4. 可显示并语音播放呼叫病房号和病床号,播报次数可调,支持循环播报、间隔播报两种播报方式。 5. 可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫,进行双向对讲操作。 6. 支持独立广播功能,可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能,方便进行各种宣教操作。 7. 可显示床位一览表,并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数,而标准模式可以直观展现更多的信息内容。 8. 支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。 9. 自动调节系统通话音量,提供4个时段,每个时间段时间可灵活可调。 10. 支持门禁分机可视对讲功能,并可对门禁电磁锁开关进行控制,方便系统对病区门禁集中管理。 11. 具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。					
123	03B003	门口分机 1. 屏幕尺寸10.1英寸,屏幕分辨率1024*600 2. 采用25色门灯提示本房间的护理级别,呼叫时常亮,护士进入闪烁 3. 可显示病房号、床位号、患者名、责任护士、责任医生、医护照片、医院介绍、科室介绍等信息。 4. 支持通过护理键进行护士进入、护士离开操作。 5. 支持护士定位,可提示和记录护士所在病房号。 6. 支持显示呼叫消息、呼叫清除、增援呼叫等。 7. 支持智能门口刷卡,实现护士定位和记录。 8. 根据系统设置的护理等级信息即患者护理级别,呼叫时门口分机灯显示相应颜色。 9. 信息界面文字过多时支持滚动显示,可以实现大量文本上移或左移显示。 10. 展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪	台	23			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		11. 支持调整分机信息界面的样式和内容,可同时展示5张及以上信息界面,可手动切换查看,支持设置正常待机默认界面。 12. 分机设备程序、素材支持在线升级,可由系统后台统一进行功能升级。					
124	03B004	床头分机 1. 屏幕尺寸7英寸,屏幕分辨率800*480 2. 屏幕亮屏时间可由系统后台统一设定,避免影响病患夜间休息,黑屏时可通过触摸屏幕点亮屏幕。 3. 可实现与护士站主机的双向呼叫及对讲。 4. 支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清除等功能。 5. 支持护士定位,可提示和记录护士所在病房号。 6. 支持新短消息、呼叫存储等语音及弹窗提醒。 7. 支持对病人姓名、年龄、护理等级、护理标识、科室介绍、医院介绍等信息的显示。 8. 病人信息界面文字过多时可以滚动显示,可以实现大量文本上移或左移显示。 9. 病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示,文字和背景可以指定显示颜色。 10. 病人信息界面支持同时展示多张图片,用来展示医护头像、护理标识等。 11. 床头分机内部菜单指向的表格可以定制样式,菜单内容最大支持10万汉字,每个表格可以保存5000条记录,可以实现快速翻页和查看 12. 支持在线调整病人信息界面的样式和内容,最多可以同时展示5张病人信息界面,可手动切换查看,支持设置正常待机默认	台	35			
125	03B005	卫生间分机 1. 超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计,更便于患者在紧急情况进行操作。 2. 呼叫时有明显的声光报警提示,并在病区中有广播提示,便于医护人员快速响应。 3. 专用的取消按键,便于及时清除误操作。 4. 防尘、防水工艺设计,适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用	台	22			
126	080703004001	走廊显示屏 1. 双面Φ3.75单红色点阵,可显示2行*8个汉字 2. 呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号 3. 待机时滚动显示日期、时间、护士位置 温馨提示等内容	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
127	030503003001	网络多媒体控制器 1. 支持 1080P分辨率输出 2. 采用4核1.8GHz处理器, 搭配2G内存与16G存储 3. 网络接口 RJ45, 支持100/1000M自适应 4. 输出接口 HDMI*1, ϕ 3.5标准音频接口*1 5. 金属机身, 支持红外遥控 6. 网络多媒体控制器的模板化界面, 可根据医院各个护理单元不同的需求定制显示界面, 充分满足不同科室的差异化需求。 7. 支持通过液晶电视可以对科室状态进行数据进行统计并展示, 如住院人数、病重人数、各护理级别人数、空床数。 8. 支持通过液晶电视可以对需要特别关注的床位进行展示, 如今日入院床位、今日出院床位、今日手术床位、明日手术床位、今日换床床位等。 9. 支持通过液晶电视可以显示电子床位一览表信息, 将床位信息情况更加直观, 实时的展示。 10. 可通过液晶电视可以与亚华病房呼叫系统联动, 将呼叫信息实时醒目的显示到	台	1			
128	桂030506016001	电视 1. "1.55英寸及以上 2. 屏幕显示比例: 16:9 3. 分辨率: 1080P 4. 视频输入: HDMI接口"	台	1			
129	030411001004	配管JDG25*1.1 吊顶内敷设	m	436.40			
130	030411004004	管内配线CAT-6	m	20.00			
131	030411004005	桥架内配线CAT-6	m	30.00			
132	030411004006	管内配线RVV-2*1.5	m	472.40			
		单价措施项目					
医疗气体系统							
		分部分项工程					
	8.	医疗气体系统					
133	030801006001	S306氧气无缝不锈钢管 D51*2.5 含管道吹扫及压力试验	m	45.00			
134	030801006002	S306氧气无缝不锈钢管 D32*2.0 含管道吹扫及压力试验	m	45.00			
135	030801006003	S306氧气无缝不锈钢管 D25*2.0 含管道吹扫及压力试验	m	45.00			
136	031002001002	管道支架 采用角钢 L40*4做支架	kg	56.25			
137	031201003001	金属结构刷油 支架除锈后刷防锈漆两遍	kg	56.25			
138	030903003001	脱脂紫铜管 DN10*1.0 含管道脱脂、吹扫及压力试验	m	186.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
139	030903003002	脱脂紫铜管 DN8*1 含管道脱脂、吹扫及压力试验	m	245.05			
140	031003001003	铜芯截止阀 DN15	个	44			
141	031003001004	球阀 ³ 51	个	1			
142	031003001005	球阀 ³ 32	个	1			
143	031003001006	球阀 ³ 25	个	1			
144	031003001007	截止阀 ³ 51	个	1			
145	031003001008	截止阀 ³ 32	个	1			
146	031003001009	截止阀 ³ 25	个	1			
147	031008013001	医疗设备带 200*1.2	m	90.02			
148	031008014001	氧气终端	个	33			
149	031008014002	负压终端	个	33			
150	030903005001	氧气终端直通接头	个	33			
151	030903005002	负压终端直通接头	个	33			
152	03B007	管道绝缘处理	套	1			
153	030404017001	氧气二级稳压箱	台	1			
154	03B008	气体阀门箱	套	2.00			
155	03B009	压力报警装置	套	1.00			
156	桂030503017001	氧气流量计	套	1			
157	桂030503015001	氧气压力传感器	套	3			
158	03B010	设备带开口	个	286			
159	030412005001	荧光灯 T5 8W 含灯罩	套	33			
160	030404035002	五孔插座	套	66			
161	030404034005	单联单控暗开关	套	33			
162	030411004008	管内穿线 照明线路 BV-2.5mm ²	m	450.00			
163	桂030411010001	穿墙套管 1. PVC20穿墙套管	个	90			
164	030413002003	凿(压)槽及恢复 1. 墙体开槽及恢复	m	20.00			
165	030411001005	预埋线管 1. 预埋PVC Φ 20线管	m	20.00			
166	030411004009	管内穿线 RVVSP2*0.75mm ²	m	20.00			
167	030404035003	漏保空开 (250v, 16a)	套	22			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
拆除工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
建筑装饰装修改造工程						
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
给排水工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
电气工程						
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
护理通讯信息系统						
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
9	桂031401010003	脚手架搭拆费				
医疗气体系统						
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
9	桂031401010004	脚手架搭拆费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	2197.37	
1	暂列金额	2087.11	明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	110.26	分部分项工程费及措施项目费
建筑装饰装修改造工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	41578.83	
1	暂列金额	39885.32	明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1693.51	分部分项工程费及措施项目费
给排水工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	4273.57	
1	暂列金额	4130.94	明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	142.63	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
电气工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	3613.48	
1	暂列金额	3498.80	明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	114.68	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
护理通讯信息系统			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

表-12-1

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。

规费、增值税计价表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

表-15

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第1页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
3	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
4	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
5	010501001	钢丝绳 (综合)	kg		
6	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
7	012101001	角钢 (综合)	t		
8	012102001	等边角钢 (综合)	t		
9	012902037	钢板 10~20mm	kg		
10	012910015.1	金属板木纹转印	m ²		
11	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
12	020302001	橡胶条	m		
13	020506001	橡皮护套圈 Φ 6~32	个		
14	020901006	塑料薄膜	m ²		
15	021107001	聚苯乙烯板	m ³		
16	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
17	021303003	聚四氟乙烯生料带 宽90mm	m		
18	021913001	低发泡聚乙烯	m ³		
19	022705003	棉丝	kg		
20	022705004	棉纱头	kg		
21	022706004	白布0.9m	m ²		
22	022706005	细白布 宽0.9m	m		
23	022706010	破布	kg		
24	030108001	自攻螺钉	百个		
25	030108015	自攻螺钉 M6×45	个		
26	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
27	030112001	木螺钉	百个		
28	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
29	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
30	030119001	机螺钉	kg		
31	030126001	螺栓 (综合)	套		
32	030126005	螺栓 M5×20	套		
33	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
34	030126044	螺栓 M12×40~65	套		
35	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
36	030135101	带帽螺栓	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第2页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	030156001	膨胀螺栓	套		
38	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
39	030156006	膨胀螺栓 M6~10	套		
40	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
41	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
42	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
43	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
44	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
45	030156021	膨胀螺栓 M10~16	套		
46	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
47	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
48	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
49	030171101	螺母	百个		
50	030172001	垫圈	百个		
51	030182003	塑料胀管 Φ6×35	颗		
52	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
53	030182007	塑料胀塞 Φ6~9	颗		
54	030183001	铁钉 (综合)	kg		
55	030188004	射钉 (枪钉)	盒		
56	030188007	蚊钉	盒		
57	030192000	圆钉 (综合)	kg		
58	030311111	不锈钢合页	副		
59	031301004	砂轮片 Φ100	片		
60	031301006	砂轮片 Φ400	片		
61	031301007	砂轮片 Φ500	片		
62	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
63	031311001	电焊条 (综合)	kg		
64	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
65	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
66	031313001	不锈钢电焊条	kg		
67	031314001	耐热电焊条	kg		
68	031315101	银钎焊条 Φ2.5	kg		
69	031321001	焊锡丝 综合	kg		
70	031321003	焊锡	kg		
71	031325002	铜气焊丝	kg		
72	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第3页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
73	031337001	冲击钻头（综合）	根		
74	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
75	031337012	冲击钻头 Φ16	个		
76	031337014	冲击钻头 Φ20	个		
77	031338001	合金钢钻头（综合）	个		
78	031338006	合金钢钻头 Φ16	个		
79	031340002	钻头	个		
80	031345001	钢锯条	根		
81	031345007	钢割片	片		
82	031346001	钢丝刷子	把		
83	031347001	砂纸	张		
84	031347002	砂纸（木）	张		
85	031347003	水砂纸	张		
86	031347004	铁砂布	张		
87	032116001	铁件（综合）	kg		
88	032116017	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个		
89	032118001	不锈钢干挂件	套		
90	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
91	032120001	PVC管专用弹簧	根		
92	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
93	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
94	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
95	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
96	040103002	白水泥（综合）	kg		
97	040301001	砂(综合)	m³		
98	040301001	砂（综合）	m³		
99	040301003	细砂	m³		
100	040301004	中砂	m³		
101	040701001	陶粒	m³		
102	041504010	蒸压加气砼砌块 600×200×120	m³		
103	043017001.1	PA-A型高分子益胶泥	t		
104	050101001	木材（综合）	m³		
105	050301001	一等杉木板枋材（综合）	m³		
106	050301003	一等杉木枋材	m³		
107	050306001	周转板枋材	m³		
108	050501004.1	9mm阻燃板	m²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第4页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
109	050901002.1	9.5mm石膏板	m²		
110	052502007	垫木	m³		
111	060501004	钢化玻璃 12mm	m²		
112	070103009.1	陶瓷墙面砖 400×800	m²		
113	070501004.1	陶瓷地面砖 400×400 防滑	m²		
114	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m²		
115	071901004.1	塑料地板卷材（医用）2mm	m²		
116	080101002.1	20mm厚大理石板	m²		
117	081704001.1	20mm厚爵士白大理石	m²		
118	090101001.1	9.5mm石膏板	m²		
119	090301002.1	8厘布纹护墙板	m²		
120	090301002.2	8厘木纹护墙板墙面	m²		
121	090301002.3	10mm厚木纹碳晶板	m²		
122	090301003.1	木纹实木门套	m²		
123	090503001.1	300*300*1.2mm厚铝扣板	m²		
124	090503001.2	600*600*1.2mm厚铝扣板	m²		
125	090503002.1	300*1200*1.2mm厚铝扣板	m²		
126	090503002.2	600*1200*1.2mm厚铝扣板	m²		
127	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
128	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
129	100102004	轻钢小龙骨 h19	m		
130	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
131	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
132	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
133	101301003	轻钢龙骨小接件	个		
134	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
135	101302003	轻钢小龙骨平面连接件	个		
136	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
137	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
138	101302006	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个		
139	110105001.2	定制房门1200*2200	樘		
140	110914001.1	70系列2.2厚铝合金6厚磨砂玻璃门	m²		
141	110916001.1	130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻璃窗 ≤2m²	m²		
142	110916001.2	130系列推拉窗2.05+17A+5隔音玻璃窗 >2m²	m²		
143	112604001	床位拉帘导轨	m		
144	120301003.1	2.8mm厚成品拉丝不锈钢踢脚线100mm高	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第5页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
145	120310202.1	床位输液导轨	m		
146	130102001	调和漆(综合)	kg		
147	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
148	130132001	油灰	kg		
149	130301001	乳胶漆	kg		
150	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
151	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
152	130508002	环氧富锌底漆	kg		
153	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
154	133321001	自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类2.0mm	m²		
155	133501001	防水腻子	kg		
156	133502001	防水剂(油)	kg		
157	133504001	防水粉	kg		
158	133508006	冷底子油	kg		
159	133509002	中性耐候硅胶(500ml/支)	支		
160	133510002	密封油膏	kg		
161	133901001	防腐油	kg		
162	140702001	机油(综合)	kg		
163	140901002	电力复合酯 一级	kg		
164	143113014	硼砂(四硼酸钠)	kg		
165	143124001	漂白粉	kg		
166	143305003	二甲苯	kg		
167	143306006	酒精	kg		
168	143309001	丙酮	kg		
169	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
170	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg		
171	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg		
172	143906001	氧气	m³		
173	144101005	建筑胶	kg		
174	144106001	石材(云石)胶	kg		
175	144108001	乳白胶	kg		
176	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
177	144113002	玻璃胶 310g	支		
178	144113003	玻璃胶 350g	支		
179	144114001	密封胶	kg		
180	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第6页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
181	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
182	144115010	橡塑保温材料专用胶水	kg		
183	144116003	胶合剂	kg		
184	144116005	粘合剂	kg		
185	144116008	粘接剂	kg		
186	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
187	144302003	美纹纸	m		
188	144306001	防水胶布	卷		
189	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
190	151701001	膨胀硅酸盐水泥板 50mm	m²		
191	170301003.1	镀锌钢管	t		
192	170301003.1	镀锌钢管	t		
193	172502001	PP-R给水管 de20	m		
194	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
195	172513000	塑料软管	kg		
196	172514002	塑料软管 Φ5	m		
197	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
198	180327001	外丝 DN15	个		
199	181510002	钢制管箍 DN20	个		
200	181515002	钢制活接头 DN20	个		
201	182501001	塑料管卡 de20	个		
202	182501002	塑料管卡 de25	个		
203	182501003	塑料管卡 de32	个		
204	182501004	塑料管卡 de40	个		
205	182501005	塑料管卡 de50	个		
206	182501008	塑料管卡 de110	个		
207	182503001	镀锌管卡子(钢管用) DN15	个		
208	182503003	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个		
209	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
210	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
211	182511000	接地卡子(综合)	个		
212	203101000	垫片	个		
213	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
214	213101001	肥皂	块		
215	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
216	213322001	存水弯 De32	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第7页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
217	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
218	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
219	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
220	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
221	213328000	洗脸盆托架	副		
222	256101001	灯钩 大号	个		
223	256102001	瓜子灯链 大号	m		
224	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
225	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
226	280101002	裸铜线 TY-6	kg		
227	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
228	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
229	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
230	290623003	直管接头Φ25	个		
231	290628002	塑料护口 15~20	个		
232	290632012	灯具卡子	个		
233	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
234	290905003	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
235	291111001	开关盒	个		
236	291112001	接线盒	个		
237	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
238	340702001	防尘面罩	套		
239	340703001	护目镜	套		
240	341101001	水	m ³		
241	341301001	位号牌	个		
242	341508001	其他材料费	元		
243	341508006	其他材料费	元		
244	341509001	校验材料费	元		
245	350104002	复合木模板面板	m ²		
246	350305001	金属脚手架底座	个		
247	350309002	钢笆子 (钢筋网脚手板)	m ²		
248	350310001	交叉支撑 (脚手架专用)	副		
249	350310002	水平架 (脚手架专用)	m ²		
250	350310003	连接棒	个		
251	350907004	门式钢管架	m ²		
252	351101001	钢凿	个		

表-24

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第8页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
253	370905001	钢垫板	kg		
254	A143322001	聚四氟乙烯（液体）	g		
255	B-C. 1	柜体拆除	m		
256	B-C. 1	铝皮 材料费	m²		
257	B-C. 1	防裂护角	m		
258	B-C. 2	定制柜 材料费	m²		
259	B-C. 2	医疗设备带 200*1.2 材料费	m		
260	B-C. 2	现状洗手台拆除	m		
261	B-C. 3	压力报警装置 材料费	套		
262	B-C. 3	成品卷帘	m²		
263	B-C. 4	定制柜 材料费	m²		
264	B-C. 4	设备带开口 材料费	个		
265	B-C. 5	定制吊柜 材料费	m²		
266	B-C. 6	成品定制地柜 材料费	m		
267	B-C. 7	定制柜 材料费	m²		
268	B-C. 8	成品定制洗手柜 材料费	m		
269	B-C. 9	定制书桌	m		
270	B-C. 10	内置垃圾桶 材料费	个		
271	B-C. 18	定制前台桌	套		
272	B-C. 19	人造石台面	m²		
273	B-C. 21	信息栏	块		
274	B-C. 22	门牌	块		
275	B-C. 23	304不锈钢晾衣杆， Φ 32*2.5	m		
276	B-YQLLJ. 1	氧气流量计	套		
277	C00010160	其他材料费	元		
278	b-. 1	氧气压力传感器	套		
279		◆商品砼◆			
280	043115001. 1	预拌细石混凝土 C30[商品砼]	m³		
281		◆配合比◆			
282	800101014	水泥砂浆中砂M5	m³		
283	800102001	水泥砂浆 1：1	m³		
284	800102003	水泥砂浆 1：2	m³		
285	800102004	水泥砂浆 1：2.5	m³		
286	800102005	水泥砂浆 1：3	m³		
287	800102006	水泥砂浆 1：4	m³		
288	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2.5	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第9页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
289	800702004	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：3	m³		
290	801101001	素水泥浆	m³		
291		◆主材◆			
292	010000103A.1	角钢(综合)	kg		
293	152305001.1	橡塑保温管套	m³		
294	170000000.1	脱脂紫铜管 DN10*1.0	m		
295	170000000.2	脱脂紫铜管 DN8*1	m		
296	170502000.1	S306氧气无缝不锈钢管 D51*2.5	m		
297	170502000.2	S306氧气无缝不锈钢管 D32*2.0	m		
298	170502000.3	S306氧气无缝不锈钢管 D25*2.0	m		
299	172500000.1	刚性阻燃管 PC20	m		
300	172500000.1	PVC φ 20线管	m		
301	172500000.1	PVC-U排水管 DN110	m		
302	172500000.2	PVC-U排水管 DN50	m		
303	172502000.1	PPR管 De63, PN=1.25MPa, 热熔连接	m		
304	172502000.2	PPR管 De50, PN=1.25MPa, 热熔连接	m		
305	172502000.3	PPR管 De40, PN=1.25MPa, 热熔连接	m		
306	172502000.4	PPR管 De32, PN=1.25MPa, 热熔连接	m		
307	172502000.5	PPR管 De25, PN=1.25MPa, 热熔连接	m		
308	172502000.6	PPR管 De20, PN=1.25MPa	m		
309	172502000.7	PPR热水管 De50, PN=1.6MPa, 热熔连接	m		
310	172502000.8	PPR热水管 De25, PN=1.6MPa, 热熔连接	m		
311	172502000.9	PPR热水管 De20, PN=1.6MPa	m		
312	172502000.10	PPR热水管 De32, PN=1.6MPa, 热熔连接	m		
313	180701000.1	氧气终端直通接头	个		
314	180701000.2	负压终端直通接头	个		
315	180903000.1	塑料给水管件DE63	个		
316	180903000.2	塑料给水管件de50	个		
317	180903000.3	塑料给水管件de40	个		
318	180903000.4	塑料给水管件de32	个		
319	180903000.5	塑料给水管件De25	个		
320	180903000.6	塑料给水管件De20	个		
321	180903000.7	塑料热水给水管件De25	个		
322	180903000.8	塑料热水给水管件de50	个		
323	180903000.9	塑料热水给水管件De20	个		
324	180903000.10	塑料热水给水管件de32	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程

第10页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
325	180904000.1	承插塑料管件DN110	个		
326	180904000.2	承插塑料管件DN50	个		
327	194103000.1	截止阀 De25	个		
328	194103000.2	截止阀 De25	个		
329	194104000.1	球阀 ³ 51	个		
330	194104000.2	球阀 ³ 32	个		
331	194104000.3	球阀 ³ 25	个		
332	194104000.4	截止阀 ³ 51	个		
333	194104000.5	截止阀 ³ 32	个		
334	194104000.6	截止阀 ³ 25	个		
335	194107000.1	铜芯截止阀 DN15	个		
336	210501000.1	淋浴器	套		
337	211502000.1	坐便器	个		
338	213301000.1	水嘴DN15	个		
339	213301000.2	入墙式水龙头	个		
340	213308001.1	冷热水混合水嘴DN15	个		
341	213308001.2	冷热水混合水嘴DN15	个		
342	213318000.1	地漏De50	个		
343	234101000.1	按钮安装安装 普通型	套		
344	264902001.1	自动空气开关	个		
345	290206001.1	角钢(综合)	kg		
346	290603000.1	配管JDG25*1.1	m		
347	301301001.1	光纤信息插座(双口)	个		
348	500102001.1	轴流排气扇 40W	台		
349	550117001.1	氧气二级稳压箱	台		
350	550117001.3	气体阀门箱	台		
351	B-MKFJ.1	门口分机	台		
352	B-RMD.1	软膜灯	m²		
353	B-Z.1	花池主材费	元		
354	B-Z.2	200mm宽2.0mm不锈钢盖板304 主材费	元		
355	Z130507003	酚醛防锈漆 (各种颜色)	kg		
356	Z170303000.1	镀锌钢管 SC20	m		
357	Z182902000.1	塑料套管	m		
358	Z210901000.1	台上盆	个		
359	Z210901000.2	台下式洗手盆	个		
360	Z245904000	仪表接头	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 第11页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
361	Z250001001-9.1	LED灯带	m		
362	Z250001001.1	300*300平板灯 20W/4000K	套		
363	Z250001001.1	荧光灯 T5 8W	套		
364	Z250001001.2	600*600平板灯	套		
365	Z250001001.3	300*1200平板灯 32W/4000K	套		
366	Z250001001.4	筒灯 20W/4000K	套		
367	Z260501001.1	单级开关 10A 250V	个		
368	Z260501001.1	单联单控暗开关	个		
369	Z260501001.2	双极开关 10A 250V	个		
370	Z260501001.3	三极开关 10A 250V	个		
371	Z260501001.4	四极开关 10A 250V	个		
372	Z264101001.1	带安全门暗装二三孔插座 AC250 10A	套		
373	Z264101001.1	五孔插座	套		
374	Z280301000.1	铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m		
375	Z280301000.1	照明线路 BV-2.5mm ²	m		
376	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-4mm ²	m		
377	Z280301000.2	RVVSP2*0.75mm ²	m		
378	Z280311000.1	双绞线缆	m		
379	Z280311000.1	管内配线CAT-6	m		
380	Z280311000.2	双绞线缆CAT-6	m		
381	Z280311000.3	RVV-2*1.5	m		
382	Z2811340038.1	氧气终端	个		
383	Z2811340038.2	负压终端	个		
384	Z290101000.1	弱电线槽 MR100*100*1.2mm	m		
385		◆设备◆			
386	B-CTFJ.1	床头分机	台		
387	B-DS.1	电视	台		
388	B-GLZJ.1	信息交互管理主机	台		
389	B-S.1	网络多媒体控制器 设备费	元		
390	B-TXXXRJ.1	护理通讯信息系统软件	套		
391	B-YHZJ.1	IP网络医护主机	台		
392	B-ZLXSP.1	走廊显示屏	台		
393		◆机械台班组成◆			
394	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
395	002401001	机械台班人工费	元		
396	140301004	国V汽油 92#	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程 第12页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
397	140301004	汽油92#	kg		
398	140304001	轻柴油 0#	kg		
399	140304001	轻柴油0#	kg		
400	341103001	电	kW·h		
401	994701004	折旧费	元		
402	994701005	检修费	元		
403	994701006	维护费	元		
404	994701007	安拆及场外运输费	元		
405	994701008	其他费	元		
406		◆机械◆			
407	341509003	其他机械费	元		
408	980502012	工业用真效值万用表	台班		
409	981101007	钳形接地电阻测试仪	台班		
410	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
411	981701001	对讲机 C15	台班		
412	981701002	网络测试仪	台班		
413	983701003	笔记本电脑	台班		
414	983702003	宽行打印机	台班		
415	984108001	气动综合校验台	台班		
416	984501001	精密压力表 YBS-BI	台班		
417	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
418	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
419	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
420	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
421	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
422	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
423	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
424	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
425	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
426	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
427	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
428	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
429	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
430	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
431	991923003	手提砂轮机 砂轮直径150mm	台班		
432	991924001	管子套丝机 φ159mm	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:桂林市妇女儿童医院6号楼三层妇科一病区装修改造工程第13页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
433	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
434	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
435	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
436	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
437	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
438	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
439	992314001	角向磨光机	台班		
440	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
441	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
442	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
443	992501005	交流电弧焊机 容量42kV·A	台班		
444	992502005	直流电弧焊机 容量20kV·A	台班		
445	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
446	992701001	电焊条烘干箱 容量45×35×45（cm³）	台班		
447	992701003	电焊条烘干箱 容量60×50×75（cm³）	台班		
448	993702001	升降机	台班		
449	994301001	电动空气压缩机 排气量0.3m³/min	台班		
450	994301004	电动空气压缩机 排气量6m³/min	台班		
451	994301005	电动空气压缩机 排气量10m³/min	台班		
452	994301031	电动空气压缩机 排气量0.6m³/min	台班		
453	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
454	994410006	试压泵 压力60MPa	台班		
455	994508001	电锤 功率 520W	台班		
456	994901001	卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m	台·月		
457		合 计			