

里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：柳州市柳江区农业农村局

(单位盖章)



造价咨询人：广西华壹建筑设计有限公司

(单位盖章)



审 核 单 位：广西合士嘉项目咨询有限公司

(单位盖章)



里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



编制人：

(造价人员签字)



复核人：

(造价工程师签字盖专用章)

审核单位：广西合士嘉项目咨询有限公司

(单位盖章)



编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
管网工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方（装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度:详见设计图		696. 57			
2	040101002002	挖沟槽土方（不装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度:详见设计图 3. 留土回填		73. 75			
3	040101002003	人工挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度:详见设计图 3. 图纸W13-W17道路及部分PVC排水管人工开挖 4. 结算时实际人工开挖路段及工程量需以 签证为准		369. 02			
4	040103001001	回填土方 1. 土质要求：合格土源 2. 密实度要求：满足设计要求 3. 填方来源：原土回填		73. 75			
5	桂030413009001	管道基础垫层 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:石粉 3. 石粉垫层厚100mm		156. 83			
6	040103001002	沟槽回填石粉 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:石粉 3. 填埋管道及高出管道500mm以内的石粉		826. 14			
7	040103002001	余方弃置（人工装车） 1. 废弃料品种:人工开挖土方 2. 运距：5km 3. 预算暂定土方弃置运距5km, 结算时按实际弃土运距为准		369. 02			
8	040103002002	余方弃置 1. 弃土壤类别：三类土 2. 运距：5km 3. 预算暂定土方弃置运距5km, 结算时按实际弃土运距为准		696. 57			
		基坑与边坡支护					
9	040201002	钢挡土板支护 1. 挡土板类型、材料质:水平挡土板采用木材强度等级不低于TC13, 挡板厚度50mm 2. 支撑材质:Q345B钢 3. 支撑方式:采用整体可伸缩支撑杆，外套管不小于φ63*4的钢管，调节螺杆直径不小于48mm，间距1. 5m 4. 开挖深度超过1. 5m, 预算按支护A1型计算量，结算时按实际支护面积计算	m²	199. 50			
10	040301003	挡土板钢柱桩	t	5. 522			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 钢柱桩立柱类 型:HW125×125×6.9×9mm型钢 2. 钢柱桩立柱材质:Q345钢支撑 3. 两侧间隔1.5m布置,立柱长3m 4. 预算按支护A1型计算量,结算时按实际 长度为准					
		管网工程					
11	040501004001	HDPE双壁波纹管DN300,环刚度≥8KN/m² 1. 连接形式:橡胶圈承插连接 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 3. 规格:HDPE双壁波纹管DN300(带扩口) 4. HDPE双壁波纹管6m一根,带橡胶圈	m	601.00			
12	040501004002	HDPE双壁波纹管DN200,环刚度≥8KN/m² 1. 连接形式:橡胶圈承插连接 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 3. 规格:HDPE双壁波纹管DN200(带扩口) 4. HDPE双壁波纹管6m一根,带橡胶圈	m	101.00			
13	040501004003	PVC-U塑料排水管 DN160 1. 连接形式:粘结连接 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 3. 规格:PVC-U塑料排水管 DN160 4. 含管件	m	360.00			
14	040501004004	PVC-U塑料排水管 DN110 1. 连接形式:粘结连接 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 3. 规格:PVC-U塑料排水管 DN110 4. 含管件	m	1200.68			
15	040501004005	PVC-U塑料排水管 DN75 1. 连接形式:粘结连接 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 3. 规格:PVC-U塑料排水管 DN75 4. 预留接入户管,结算时以实际发生为准	m	150.00			
16	040501004006	PVC-U塑料排水管 DN50 1. 连接形式:粘结连接 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 3. 规格:PVC-U塑料排水管 DN50 4. 预留接入户管,结算时以实际工程量为 准	m	150.00			
17	040502003001	PVC-U塑料弯头 DN75 1. 预留接入户管弯头,结算时以实际工程 量为准	个	50			
18	040502003002	PVC-U塑料弯头 DN50 1. 预留接入户管弯头,结算时以实际工程 量为准	个	50			
19	040504002001	Φ700现浇钢筋混凝土井室 1. 做法参照:钢筋混凝土检查井大样图 2. 垫层强度等级:C25混凝土,厚100mm 3. 下部井室强度等级:C40混凝土,抗渗等 级P8,现浇钢筋混凝土,深1.14mm(参考 南宁2026年1月下半月信息价) 4. 井圈强度等级:C25混凝土,现浇混凝土, 深200mm	座	33			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 盖板材质、规格: ϕ 700重型球墨铸铁井盖 6. 混凝土井含制作、安装、防坠网、钢筋、模板 7. 非定型钢筋混凝土圆形井, 深1.80m以内					
20	040504005	ϕ 700预制钢筋混凝土井筒 1. 做法参照: 预制钢筋混凝土井筒, 按22S521(77页) C型 2. 垫层强度等级: C25混凝土, 高360mm 3. 含井筒制作、安装、钢筋、模板 4. 钢筋混凝土井筒, 结算时按签证量结算	m	11.88			
21	040504001001	500x500小方井(井深综合考虑) 1. 基础材质及厚度: C25混凝土垫层 2. 含模板、钢筋制作及安装 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖 4. 井墙内外采用20厚M10防水水泥砂浆抹面 5. C25混凝土压顶, 厚100mm 6. 盖板材质、规格: 球墨铸铁井盖600*600, C250级 7. 非定型砌筑方井, 深1.00m以内	座	16			
22	040201022001	排水沟 1. 100mm厚3-5cm粒径碎石层 2. 120mm厚C30水沟混凝土垫层 3. M10水泥砂浆砌筑MU15页岩实心砖 4. 水沟内侧、顶面12厚1: 2.5水泥砂浆粉光	m	19.50			
		拆除及恢复工程					
23	040402018001	混凝土路面切缝 人行道单边切缝, 车行道双面切缝 结算时以实际发生的工程量为准	m	2076.38			
24	041001001001	拆除水泥混凝土路面 1. 路面类型: C30水泥混凝土路面 2. 厚度: 220mm 3. 部位: 行车道	m ²	647.90			
25	041001001002	拆除混凝土路面 1. 路面类型: C30水泥混凝土路面 2. 厚度: 120mm 3. 部位: 巷道	m ²	375.34			
26	040103002003	拆除路面渣料弃置 1. 废弃料品种: 水泥混凝土、碎石 2. 运距: 1km		282.40			
27	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 增加运距: 4km 2. 预算暂定弃渣运距5km, 结算时按实际弃渣运距为准	• km	1129.60			
28	040202011001	级配碎石垫层 1. 级配碎石垫层, 厚100mm	m ²	1266.24			
29	040203007001	水泥混凝土路面(行车道) 1. 混凝土强度等级: 面层抗弯拉强度fcm $\geq$ 4.5MPa混凝土	m ²	647.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 厚度:220mm 3. 部位: 行车道 (恢复)					
30	040303001001	水泥混凝土路面 (巷道) 1. 混凝土强度等级:面层抗弯拉强度 $f_{cm} \geq 4.5$ MPa混凝土 2. 厚度:100mm 3. 部位: 巷道 (新增及恢复)		61.83			
31	040901008001	植筋 1. 新路面与老路面连接处应采用 14@500 植筋, 钢筋长度60cm, 其中植入深度不小于 8cm	根	1371			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
32	041101005001	井字架 井深2m以内 1. 圆形检查井钢管井架2m以内	座	33			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
33	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m ³	台·次	1			
34	041106001	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
	041108	其他工程					
35	桂041109008001	移动式施工护栏 彩钢板 型钢 高 1.76m 1. 钢挡土板支护移动式施工护栏, 高1.8m	m	57.00			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
污水处理站							
		分部分项工程					
		1#污水处理站					
36	040101002004	挖沟槽土方（装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度:详见设计图		89.89			
37	040101003001	挖基坑土方（不装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度:详见设计图		156.83			
38	040103001003	回填方 1. 土质要求：合格土源 2. 密实度要求：满足设计要求 3. 填方来源、运距：原土回填		156.83			
39	040103001004	回填石屑 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:石屑		6.72			
40	040103002004	余方弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距：5km 3. 预算暂定土方弃置运距5km, 结算时按实际弃土运距为准		89.89			
		组合池					
41	040303001002	混凝土垫层 1. 混凝土强度等级:C20 厚100mm 2. 抗渗等级:P6（参考南宁2026年1月下半月信息价） 3. 含模板制作、安装、拆除 4. 浇筑方式：泵送		3.76			
42	040601006001	现浇混凝土池底 1. 混凝土强度等级:C30 2. 抗渗等级:P6（参考南宁2026年1月下半月信息价） 3. 含模板制作、安装、拆除 4. 浇筑方式：泵送		10.45			
43	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙) 1. 混凝土强度等级:C30 2. 抗渗等级:P6（参考南宁2026年1月下半月信息价） 3. 含模板制作、安装、拆除 4. 浇筑方式：泵送		8.13			
44	040601010001	现浇混凝土池盖板 1. 混凝土强度等级:C30 2. 抗渗等级:P6 3. 含模板制作、安装、拆除 4. 浇筑方式：泵送		0.81			
45	040305001001	碎石垫层 碎石垫层 厚100mm		2.24			
46	040303001003	150厚C25混凝土 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土厚度 150mm		3.36			
47	040204002001	仿古青砖铺设	m²	40.14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 块料品种、规格:仿古青砖 240x115x53mm, 市场不含税价1.8元/块 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 150mm厚水泥稳定层, 水泥含量5%					
48	040305004001	砖砌体 1. MU20烧结标准实心砖, 砖砌墙厚 240mm, 高度230mm 2. M10水泥砂浆砌筑 3. 部位: 1#污水处理站三面围边及一体化 设备井口围边		1.57			
49	桂040601033001	控制柜基础垫层 1. 混凝土强度等级:C20厚100mm 2. 含模板制作、安装、拆除		0.06			
50	桂040601033002	控制柜基础 1. 混凝土强度等级:C20基础、C30钢筋混 凝土底板 2. C20基础 高400mm, C30钢筋混凝土底板 厚150mm 3. 含模板制作、安装、拆除		0.21			
51	040901001001	现浇构件钢筋 10 以内 1#污水处理钢筋混凝土基础及其他构件钢 筋 钢筋种类、规格: HRB400 10 以内螺纹 钢	t	0.868			
52	040901001002	现浇构件钢筋 10 以上 1#污水处理钢筋混凝土基础及其他构件钢 筋 钢筋种类、规格: HRB400 10 以上螺纹 钢	t	1.116			
53	040402018002	止水带 1. 材料品种、规格: 3mm厚400mm高钢板止 水带	m	10.50			
54	040309010001	组合池防水抹灰 1. 水池外壁面, 采用20mm厚防水水泥砂浆 抹面 2. 水池内壁面, 采用20mm厚防水水泥砂浆 抹面	m²	62.40			
		其他项目					
55	010504004001	挡土墙 1. M7.5混合水泥砂浆砌筑MU30毛石 2. 挡土墙每隔10-15m设置一道变形缝 3. 墙顶采用M7.5水泥砂浆抹平, 厚20mm 4. 墙体外露面用M7.5水泥砂浆勾缝 5. 泄水孔采用PVC排水管DN75, 梅花形布 置 6. 反滤层采用编制袋装砂砾石垒成, 反滤 层与墙体之间铺设300g/m²反滤土工布		39.89			
56	040203007002	混凝土路面硬化 1. 1#污水处理站场地硬化13m², 2#污水处 理站场地硬化18.2m², 3#污水处理站场地 硬化2.5m² 2. 10cm级配碎石基层 3. 22cm厚C30水泥混凝土面层	m²	23.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
57	011503002001	成品钢筋混凝土仿木栏杆 1. 栏杆类型:仿木栏杆 2. 栏杆材料种类、规格、颜色:150×150mm钢筋混凝土仿木立柱间距1.8m,柱高1.25m,截面100*100钢筋混凝土方柱 3. 含栏杆表面喷涂仿木纹油漆 4. 含栏杆C25细石砼基础制作、安装等	m	18.00			
58	030414011	接地装置	系统 (组)	1.00			
59	080802012	电气接地端子	处	2.00			
60	030409008	等电位接地端子板	台	1			
61	030814009	镀锌角钢接地L50x5x2500 1. 镀锌角钢接地L50x5x2500	个	4			
62	030409002	镀锌扁钢 -50*4 1. 镀锌扁钢 -50*4	m	38.00			
		厂区总平					
63	040501004007	HDPE双壁波纹管DN300,环刚度≥8KN/m² 1. 连接形式:橡胶圈承插连接 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 3. 规格:DN300	m	4.00			
64	040501004008	PVC-U塑料排水管 DN32 1.6Mpa 1. 连接形式:粘结连接 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 3. 规格:DN32 4. (参考来宾2026年第2期信息价)	m	85.00			
65	040501004009	PVC-U塑料给水管 DN200 1.6Mpa 1. 规格:DN200、PN1.6Mpa 2. 连接形式:粘结连接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒冲洗 4. (参考来宾2026年第2期信息价)	m	1.00			
66	040501004010	PVC-U塑料给水管 DN110 1.6Mpa 1. 规格:DN110、PN1.6Mpa 2. 连接形式:专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒冲洗 4. (参考来宾2026年第2期信息价)	m	15.00			
67	040501004011	PVC-U塑料给水管 DN50 1.6Mpa 1. 规格:DN50、PN1.6Mpa 2. 连接形式:专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒冲洗 4. (参考来宾2026年第2期信息价)	m	1.00			
68	040501004012	PVC-U塑料给水管 DN40 1.6Mpa 1. 规格:DN40、PN1.6Mpa 2. 连接形式:专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒冲洗 4. (参考来宾2026年第2期信息价)	m	15.00			
69	040501004013	PVC-U塑料给水管 DN32 1.6Mpa 1. 规格:DN32、PN1.6Mpa	m	5.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 连接形式:专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒 冲洗 4. (参考来宾2026年第2期信息价)					
70	040501004014	PVC-U塑料给水管 DN25 1.6Mpa 1. 规格:DN25、PN1.6Mpa 2. 连接形式:专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒 冲洗 4. (参考来宾2026年第2期信息价)	m	12.00			
71	040502005001	止回阀 1. 种类:止回阀 2. 材质及规格:DN50, PN1.6Mpa 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
72	桂031003018001	浮球阀 1. 型号、规格:DN50, PN1.6Mpa	个	3			
73	040504001002	电磁流量计碳钢托架 200*200mm 1. 碳钢防腐, 板厚4mm, 表面涂刷防腐油 漆 2. 8预埋件, 两根 3. 含制作、安装	个	1			
74	070205001001	球墨铸铁盖板 800×800mm 1. D250球墨铸铁方盖板 800×800mm带支 座、井盖 2. 含防坠网	套	3			
75	040309005001	塑钢爬梯 1. 规格材质: 380*240mm 2. 含制作、安装	个	24			
76	030408001001	聚氯乙烯护套软线 RVV-3*1.5mm² 1. (参考贵港2026年第2期信息价)	m	100.00			
77	030408001002	聚氯乙烯护套软线 RVV-3*2.5mm² 1. (参考贵港2026年第2期信息价)	m	80.00			
78	040205002001	电缆保护管 PVC管 DN25	m	180.00			
79	011507001001	3670x2400mm定制厂区介绍牌 1. 具体做法详:污水站厂区介绍牌详图 2. 500x500x400mm C25混凝土基础 3. 2000x1000x6mmKT板覆盖膜(含文字)	块	1			
		2#、3#污水站					
80	040101002005	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度:详见设计图		18.86			
81	040101003002	挖基坑土方(不装车) 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度:详见设计图		20.64			
82	040103001005	回填方 1. 土质要求: 合格土源 2. 密实度要求: 满足设计要求 3. 填方来源、运距: 原土回填		20.64			
83	040103001006	回填石屑 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:石屑		1.16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
84	040103002005	余方弃置 1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距: 5km		18.86			
85	040303001004	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含模板制作、安装、拆除		1.36			
86	桂040601033003	设备基础 1. 混凝土强度等级:C30 2. 抗渗等级: P6 3. 含模板制作、安装、拆除 4. 浇筑方式: 泵送		3.48			
87	040901001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: HRB400 10 以上螺纹钢	t	0.227			
88	040504002002	预制钢筋混凝土取水井 1. 混凝土强度等级:C25, 井口 ϕ 700, 壁厚140mm, 深2100mm 2. 盖板材质、规格: 重型 ϕ 700铸铁井盖, 含井座 3. 含防坠网、手压井等	座	2			
89	040305001002	200厚级配碎石垫层 部位: 果园、菜地、林地等 预估量, 结算时以实际为准		2.80			
90	050101009001	种植土回(换)填 部位: 果园、菜地、林地等 预估量, 结算时以实际为准		2.24			
91	040501004015	PVC-U穿孔管dn160 1.6Mpa 部位: 果园、菜地、林地等 1. 规格: DN160、PN1.6Mpa 2. 连接形式: 专用胶粘接 3. 预估量, 结算时以实际为准 4. (参考来宾2026年第2期信息价)	m	8.00			
92	040501004016	HDPE双壁波纹管DN200, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 部位: 2#污水处理站 1. 连接形式: 粘结连接 2. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验 3. 规格: DN200	m	4.00			
93	040501004017	PVC-U塑料排水管 DN160 1. 3#污水处理站 2. 连接形式: 粘结连接 3. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验 4. 规格: DN160	m	1.50			
94	040501004018	PVC-U塑料排水管 DN110 1. 部位: 2#、3#污水处理站 2. 连接形式: 粘结连接 3. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验 4. 规格: DN110 5. 含管件	m	76.00			
95	040501004019	PVC-U塑料给水管DN160 1.6Mpa 1. 规格: DN160、PN1.6Mpa 2. 连接形式: 专用胶粘接	m	8.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒 冲洗 4. (参考来宾2026年第2期信息价)					
96	040501004020	PVC-U塑料给水管DN110 1.6Mpa 1. 规格:DN110、PN1.6Mpa 2. 连接形式:专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒 冲洗 4. (参考来宾2026年第2期信息价)	m	2.00			
97	040501004021	PVC-U塑料给水管DN32 1.6Mpa 1. 规格:DN32、PN1.6Mpa 2. 连接形式:专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒 冲洗 4. (参考来宾2026年第2期信息价)	m	8.00			
98	桂010901008001	土工布200g/m² 部位:果园、菜地、林地等 双层土工布200g/m²	m²	5.60			
99	070205001002	球墨铸铁盖板 Φ 500 1. D250球墨铸铁盖板 Φ 500带支座、井盖 2. 含防坠网	套	4			
100	040203007003	混凝土路面硬化 1. 2#污水处理站硬化面积8.2m², 3#污水 处理站硬化面积2.5m² 2. 压实路基 3. 10cm级配碎石基层 4. 22cm厚C30水泥混凝土面层	m²	10.70			
101	040305004002	水沟壁基层 1. 100厚3-5cm粒径碎石层 2. 20厚C30水沟混凝土垫层		0.77			
102	040305004002	砖砌水沟壁 1. 砖砌水沟壁长10m, 厚240mm, 高0.8m 2. M10水泥砂浆砌筑MU15页岩实心砖 3. 水沟内侧12厚1:2.5水泥砂浆粉光		1.92			
103	011507001001	3670x2400mm定制厂区介绍牌 1. 具体做法详:污水站厂区介绍牌详图 2. 500x500x400mm C25混凝土基础 3. 2000x1000x6mmKT板覆盖膜(含文字)	块	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
104	桂041101006001	外墙脚手架 10m以内	m²	30.87			
105	041101005001	井字架 井深4m以内	座	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第11页 共11页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

计 日 工 表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。

2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第1页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	000901001	园林绿化人工	元		
5		◆材料◆			
6	010000102	型钢（综合）	t		
7	010103002	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t		
8	010302001	镀锌钢丝(综合)	kg		
9	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
10	010902001	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t		
11	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
12	010903002	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	kg		
13	010903002	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	kg		
14	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
15	011901001	槽钢（综合）	t		
16	012901001	钢板（综合）	t		
17	012902027	钢板 3～10mm	kg		
18	020101009	橡胶板 1～3mm	kg		
19	020102004	石棉橡胶板 1～6mm	kg		
20	020901006	塑料薄膜	m²		
21	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
22	022705003	棉丝	kg		
23	022705004	棉纱头	kg		
24	022902001	麻绳	kg		
25	022903003	线麻	kg		
26	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
27	023301002	草袋	条		
28	030125001	螺栓（综合）	kg		
29	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
30	030132001	不锈钢膨胀螺栓 M16×100	套		
31	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
32	030183001	铁钉（综合）	kg		
33	030191004	抓钉	kg		
34	031311001	电焊条（综合）	kg		
35	031311002	电焊条 结422 Φ2.5～3.2	kg		
36	031315002	铜焊条 铜107 Φ3.2	kg		
37	031325004	铜焊粉	kg		

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第2页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	031345001	钢锯条	根		
39	031345011	切缝机刀片	片		
40	031347001	砂纸	张		
41	031347004	铁砂布	张		
42	031349001	风镐凿子	根		
43	032116001	铁件（综合）	kg		
44	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
45	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
46	040301001	砂（综合）			
47	040301004	中砂			
48	040301004.1	石屑			
49	040301006	天然中（粗）砂			
50	040502003	碎石（5~20）mm			
51	040502004	碎石（5~40）mm			
52	040502006	碎石（20~40）mm			
53	040506001	砂砾石			
54	040701006	石屑			
55	040902004	石灰膏			
56	040904008.2	石粉			
57	040905001	粘土			
58	041101001	毛石（块石）			
59	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
60	041301001.1	页岩标准砖 240×115×53	千块		
61	041301001.2	页岩标准砖 240×115×53	千块		
62	041301001.3	页岩标准砖 240×115×53	千块		
63	042903001	C20钢筋混凝土块			
64	050102006	周转圆木（支撑）			
65	050102006	周转圆木（支撑）			
66	050304002	二等杉木板材			
67	050306001	周转板枋材			
68	050306001	周转板枋材			
69	050306002	周转枋材			
70	052502007	垫木			
71	130503001	沥青漆	kg		
72	130705002	铅油	kg		
73	133101003	石油沥青 30#	kg		
74	133508010	模板嵌缝料	kg		

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第3页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	134101001	嵌缝料	kg		
76	140301004	国V汽油 92#	kg		
77	140702001	机油 (综合)	kg		
78	143124002	漂白粉 32%	kg		
79	143309001	丙酮	kg		
80	143508001	脱模剂	kg		
81	143901002a	乙炔气 (带气瓶)	kg		
82	143901002	乙炔气	kg		
83	143906001	氧气			
84	144101001	植筋结构胶	kg		
85	144102001	粘结剂	kg		
86	144116005	粘合剂	kg		
87	144116007	粘合剂507	kg		
88	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
89	170101000	焊接钢管 (综合)	t		
90	170103005	焊接钢管 DN40	m		
91	170103005.1	焊接钢管 DN40	m		
92	170103005.2	焊接钢管 DN40	m		
93	172508021.1	PVC塑料管 Φ75	m		
94	172703000	橡胶管	m		
95	172801006	钢塑复合管 DN50	m		
96	181510006	钢制管箍 DN50	个		
97	181515006	钢制活接头 DN50	个		
98	182901000	钢套管	kg		
99	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
100	290624003	硬塑料管接头D32	个		
101	322901001	种植土			
102	330103001	槽型钢板桩	t		
103	341101001	水			
104	341101001.1	水			
105	341101001.2	水			
106	341101001.3	水			
107	341104001	煤	t		
108	341105003	木柴	kg		
109	341508001	其他材料费	元		
110	341508001.1	其他材料费	元		
111	341508001.2	其他材料费	元		

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第4页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
112	341508006	其他材料费	元		
113	341509001	校验材料费	元		
114	350102001	钢模板	kg		
115	350102003	组合钢模板	kg		
116	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
117	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
118	350107001	钢挡土板	t		
119	350201001	模板钢支撑	kg		
120	350203001	零星卡具	kg		
121	350203003	卡具及扣件（综合）	kg		
122	350204001	钢模扣件	个		
123	350302001	回转扣件	个		
124	350302002	对接扣件	个		
125	350302003	直角扣件	个		
126	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
127	350306001	木脚手板（松杂）			
128	350307002	竹脚手板	m²		
129	350911001	铁撑角	kg		
130	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
131	360104006.1	球墨铸铁井盖800*800	套		
132	360104006.1	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
133	360104006.2	球墨铸铁井盖600*600	套		
134	360104006.2	铸铁井盖井座 中型Φ500	套		
135	360302001	土工布400g	m²		
136	360302002	土工布250g	m²		
137	362701001	彩色钢板护栏 1.8×1.5m	个		
138	370501003	枕木			
139	800101006	水泥砂浆中砂M7.5			
140	800102003	水泥砂浆1:2			
141	B-C.1	HDPE双壁波纹管橡胶圈DN300 材料费	个		
142	B-C.2	HDPE双壁波纹管橡胶圈DN200 材料费	个		
143	B-C.2	手压井 材料费	座		
144	B-C.3	仿木栏杆 材料费	m		
145	B-C.4	电磁流量计碳钢托架 200*200mm 材料费	个		
146	B-C.5	2000x1000x6mmKT板（含文字） 材料费	块		
147	B-C.6	3670x2400mm定制厂区介绍牌 材料费	块		
148	S010501001	钢丝绳（综合）	kg		

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第5页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	S143508001	脱模剂	kg		
150	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5			
151	S800101016	水泥砂浆中砂M10			
152	S800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2			
153	S800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5			
154		◆商品砼◆			
155	043104003	预拌普通混凝土 C20			
156	043104003.1	碎石 GD40 商品普通砼 C30 P6			
157	043104003.2	碎石 GD40 商品普通砼 C20 P6			
158	043104004	预拌普通混凝土 C25			
159	043104005	预拌普通混凝土 C30			
160	043104005.1	预拌普通混凝土 C30 P6			
161	043111005	预拌防水混凝土 C40 P8以内			
162	043113002	预拌商品混凝土 fc4.5			
163		◆配合比◆			
164	800102003	水泥砂浆 1:2			
165	800102004	水泥砂浆 1:2.5			
166	800102005	水泥砂浆 1:3			
167	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5			
168		◆主材◆			
169	040907001Z	三合土(天然级配)			
170	042702005Z.2	仿古青砖240x1150x53mm	m²		
171	042903008z	小型混凝土构件			
172	042903017Z.1	预制钢筋砼检查井	m		
173	042904006Z.1	Φ700预制钢筋混凝土井筒	m		
174	172500000.1	电缆保护管 PVC管 dn25	m		
175	172500000Z.1	PVC塑料排水管DN75	m		
176	172500000Z.1	PVC-U塑料给水管DN200 1.6Mpa	m		
177	172500000Z.2	PVC塑料排水管DN110(含管件)	m		
178	172500000Z.2	PVC-U塑料排水管DN110(含管件)	m		
179	172500000Z.3	PVC塑料排水管DN50	m		
180	172500000Z.3	PVC-U塑料给水管DN160 1.6Mpa	m		
181	172500000Z.4	PVC塑料排水管DN160(含管件)	m		
182	172500000Z.4	PVC-U塑料给水管DN50 1.6Mpa	m		
183	172500000Z.5	PVC-U塑料排水管DN160	m		
184	172500000Z.6	PVC-U塑料给水管DN25 1.6Mpa	m		
185	172500000Z.7	PVC-U塑料给水管DN110 1.6Mpa	m		

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目 第6页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
186	172500000Z. 8	PVC-U塑料给水管DN110 1.6Mpa	m		
187	172500000Z. 9	PVC-U塑料给水管DN32 1.6Mpa	m		
188	172500000Z. 10	PVC-U塑料给水管DN32 1.6Mpa	m		
189	172500000Z. 12	PVC-U塑料给水管DN40 1.6Mpa	m		
190	172500000Z. 13	PVC-U塑料给水管DN32 1.6Mpa	m		
191	172506000	HDPE双壁波纹管DN300, 环刚度≥8KN/m²	m		
192	172506000. 1	HDPE双壁波纹管DN300, 环刚度≥8KN/m²	m		
193	172506000. 1	HDPE双壁波纹管DN200, 环刚度≥8KN/m²	m		
194	172506000. 2	HDPE双壁波纹管DN200, 环刚度≥8KN/m²	m		
195	180901000Z. 2	PVC-U塑料弯头 DN75	个		
196	180901000Z. 3	PVC-U塑料弯头 DN50	个		
197	193701000. 1	螺纹浮球阀 DN50	个		
198	194103000. 1	止回阀DN50, PN1.6Mpa	个		
199	270604000. 1	接地板	块		
200	270606000. 1	镀锌角钢接地L50x5x2500	根		
201	280310000. 1	聚氯乙烯护套软线 RVV-3*1.5mm²	m		
202	280310000. 2	聚氯乙烯护套软线 RVV-3*2.5mm²	m		
203	323003004	预制混凝土栏杆	m		
204	550910000. 1	等电位箱	个		
205	B-Z. 1	塑钢爬梯 主材费	元		
206	Z270603001. 1	镀锌扁钢 -50*4	m		
207		◆机械台班组成◆			
208	000502001	2023安装机械台班人工费	元		
209	000701002	市政机械台班人工费	元		
210	000701003	市政机械第一类费用	元		
211	002401001	机械台班人工费	元		
212	140301004	汽油 92#	kg		
213	140301004	汽油 92#	kg		
214	140301004. 1	国V汽油 92#	kg		
215	140301004. 2	汽油 92#	kg		
216	140304001	轻柴油 0#	kg		
217	140304001	轻柴油 0#	kg		
218	140304001. 1	轻柴油 0#	kg		
219	140304001. 1	轻柴油 0#	kg		
220	140304001. 2	轻柴油 0#	kg		
221	140304001. 3	轻柴油 0#	kg		
222	341103001	电	kW. h		

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第7页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
223	341103001	电	kW·h		
224	341103001	电	kW·h		
225	341103001.1	电	kW·h		
226	341103001.2	电	kW·h		
227	341103001.2	电	kW·h		
228	341103001.3	电	kW·h		
229	341103001.3	电	kW·h		
230	994701004	折旧费	元		
231	994701005	检修费	元		
232	994701006	维护费	元		
233	994701007	安拆及场外运输费	元		
234	994701008	其他费	元		
235		◆机械◆			
236	341509003	其他机械费	元		
237	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
238	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m³	台班		
239	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4	台班		
240	990101002.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4	台班		
241	990101002.2	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m³	台班		
242	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1	台班		
243	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班		
244	990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
245	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
246	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
247	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
248	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
249	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
250	990508004	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班		
251	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
252	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
253	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		
254	990514002	稳定土拌合机功率 230kW	台班		
255	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
256	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
257	990701004.1	履带式推土机 功率75kW	台班		
258	990701004.2	履带式推土机功率 75kW	台班		
259	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第8页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
260	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
261	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
262	990704004	载重汽车装载质量4t	台班		
263	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
264	990704007	载重汽车装载质量8t	台班		
265	990705003	自卸汽车 装载质量4. 5t	台班		
266	990705003. 1	自卸汽车装载质量4. 5t	台班		
267	990705003. 2	自卸汽车 装载质量4. 5t	台班		
268	990707002	平板拖车组 装载质量10t	台班		
269	990707002	平板拖车组 装载质量10t	台班		
270	990712002	平地机功率 120kW	台班		
271	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
272	990903002	汽车式起重机提升质量8t	台班		
273	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
274	990916003	电动单筒慢速卷扬机牵引力 30kN	台班		
275	990916004	电动单筒慢速卷扬机牵引力 50kN	台班		
276	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
277	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
278	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班		
279	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班		
280	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
281	991316001	混凝土切缝机功率 7. 5kW	台班		
282	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
283	991701001	钢筋调直机直径 14mm	台班		
284	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班		
285	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
286	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
287	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
288	991906006	剪板机厚度 20mm×宽度 2500mm	台班		
289	991908002	立式钻床钻孔直径 25mm	台班		
290	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
291	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
292	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
293	992103002	木工双面压刨床刨削宽度 600mm	台班		
294	992310001	铝材切割机1kW	台班		
295	992501001	交流电弧焊机 容量21kV • A	台班		
296	992501001	交流电弧焊机容量 21kV • A	台班		

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第9页 共9页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
管网工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方（装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：详见设计图		696.57			
2	040101002002	挖沟槽土方（不装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：详见设计图 3. 留土回填		73.75			
3	040101002003	人工挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：详见设计图 3. 图纸W13-W17道路及部分PVC排水管人工开挖 4. 结算时实际人工开挖路段及工程量需以签证为准		369.02			
4	040103001001	回填土方 1. 土质要求：合格土源 2. 密实度要求：满足设计要求 3. 填方来源：原土回填		73.75			
5	桂030413009001	管道基础垫层 1. 密实度：符合设计要求 2. 填方材料品种：石粉 3. 石粉垫层厚100mm		156.83			
6	040103001002	沟槽回填石粉 1. 密实度：符合设计要求 2. 填方材料品种：石粉 3. 填埋管道及高出管道500mm以内的石粉		826.14			
7	040103002001	余方弃置（人工装车） 1. 废弃料品种：人工开挖土方 2. 运距：5km 3. 预算暂定土方弃置运距5km，结算时按实际弃土运距为准		369.02			
8	040103002002	余方弃置 1. 弃土壤类别：三类土 2. 运距：5km 3. 预算暂定土方弃置运距5km，结算时按实际弃土运距为准		696.57			
		基坑与边坡支护					
9	040201002	钢挡土板支护 1. 挡土板类型、材料质：水平挡土板采用木材强度等级不低于TC13，挡板厚度50mm 2. 支撑材质：Q345B钢 3. 支撑方式：采用整体可伸缩支撑杆，外套管不小于φ63*4的钢管，调节螺杆直径不小于48mm，间距1.5m 4. 开挖深度超过1.5m，预算按支护A1型计算量，结算时按实际支护面积计算	m²	199.50			
10	040301003	挡土板钢柱桩	t	5.522			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 钢柱桩立柱类 型:HW125×125×6.9×9mm型钢 2. 钢柱桩立柱材质:Q345钢支撑 3. 两侧间隔1.5m布置,立柱长3m 4. 预算按支护A1型计算量,结算时按实际 长度为准					
		管网工程					
11	040501004001	HDPE双壁波纹管DN300,环刚度≥8KN/m² 1. 连接形式:橡胶圈承插连接 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 3. 规格:HDPE双壁波纹管DN300(带扩口) 4. HDPE双壁波纹管6m一根,带橡胶圈	m	601.00			
12	040501004002	HDPE双壁波纹管DN200,环刚度≥8KN/m² 1. 连接形式:橡胶圈承插连接 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 3. 规格:HDPE双壁波纹管DN200(带扩口) 4. HDPE双壁波纹管6m一根,带橡胶圈	m	101.00			
13	040501004003	PVC-U塑料排水管 DN160 1. 连接形式:粘结连接 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 3. 规格:PVC-U塑料排水管 DN160 4. 含管件	m	360.00			
14	040501004004	PVC-U塑料排水管 DN110 1. 连接形式:粘结连接 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 3. 规格:PVC-U塑料排水管 DN110 4. 含管件	m	1200.68			
15	040501004005	PVC-U塑料排水管 DN75 1. 连接形式:粘结连接 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 3. 规格:PVC-U塑料排水管 DN75 4. 预留接入户管,结算时以实际发生为准	m	150.00			
16	040501004006	PVC-U塑料排水管 DN50 1. 连接形式:粘结连接 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 3. 规格:PVC-U塑料排水管 DN50 4. 预留接入户管,结算时以实际工程量为 准	m	150.00			
17	040502003001	PVC-U塑料弯头 DN75 1. 预留接入户管弯头,结算时以实际工程 量为准	个	50			
18	040502003002	PVC-U塑料弯头 DN50 1. 预留接入户管弯头,结算时以实际工程 量为准	个	50			
19	040504002001	Φ700现浇钢筋混凝土井室 1. 做法参照:钢筋混凝土检查井大样图 2. 垫层强度等级:C25混凝土,厚100mm 3. 下部井室强度等级:C40混凝土,抗渗等 级P8,现浇钢筋混凝土,深1.14mm(参考 南宁2026年1月下半月信息价) 4. 井圈强度等级:C25混凝土,现浇混凝土 土,深200mm	座	33			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 盖板材质、规格: ϕ 700重型球墨铸铁井盖 6. 混凝土井含制作、安装、防坠网、钢筋、模板 7. 非定型钢筋混凝土圆形井, 深1.80m以内					
20	040504005	ϕ 700预制钢筋混凝土井筒 1. 做法参照: 预制钢筋混凝土井筒, 按22S521(77页) C型 2. 垫层强度等级: C25混凝土, 高360mm 3. 含井筒制作、安装、钢筋、模板 4. 钢筋混凝土井筒, 结算时按签证量结算	m	11.88			
21	040504001001	500x500小方井(井深综合考虑) 1. 基础材质及厚度: C25混凝土垫层 2. 含模板、钢筋制作及安装 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖 4. 井墙内外采用20厚M10防水水泥砂浆抹面 5. C25混凝土压顶, 厚100mm 6. 盖板材质、规格: 球墨铸铁井盖600*600, C250级 7. 非定型砌筑方井, 深1.00m以内	座	16			
22	040201022001	排水沟 1. 100mm厚3-5cm粒径碎石层 2. 120mm厚C30水沟混凝土垫层 3. M10水泥砂浆砌筑MU15页岩实心砖 4. 水沟内侧、顶面12厚1: 2.5水泥砂浆粉光	m	19.50			
		拆除及恢复工程					
23	040402018001	混凝土路面切缝 人行道单边切缝, 车行道双面切缝 结算时以实际发生的工程量为准	m	2076.38			
24	041001001001	拆除水泥混凝土路面 1. 路面类型: C30水泥混凝土路面 2. 厚度: 220mm 3. 部位: 行车道	m ²	647.90			
25	041001001002	拆除混凝土路面 1. 路面类型: C30水泥混凝土路面 2. 厚度: 120mm 3. 部位: 巷道	m ²	375.34			
26	040103002003	拆除路面渣料弃置 1. 废弃料品种: 水泥混凝土、碎石 2. 运距: 1km		282.40			
27	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 增加运距: 4km 2. 预算暂定弃渣运距5km, 结算时按实际弃渣运距为准	• km	1129.60			
28	040202011001	级配碎石垫层 1. 级配碎石垫层, 厚100mm	m ²	1266.24			
29	040203007001	水泥混凝土路面(行车道) 1. 混凝土强度等级: 面层抗弯拉强度 f_{cm} $\geq$ 4.5MPa混凝土	m ²	647.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 厚度:220mm 3. 部位: 行车道 (恢复)					
30	040303001001	水泥混凝土路面 (巷道) 1. 混凝土强度等级:面层抗弯拉强度 $f_{cm} \geq 4.5$ MPa混凝土 2. 厚度:100mm 3. 部位: 巷道 (新增及恢复)		61.83			
31	040901008001	植筋 1. 新路面与老路面连接处应采用 14@500 植筋, 钢筋长度60cm, 其中植入深度不小于 8cm	根	1371			
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
32	041101005001	井字架 井深2m以内 1. 圆形检查井钢管井架2m以内	座	33			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
33	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m ³	台·次	1			
34	041106001	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
	041108	其他工程					
35	桂041109008001	移动式施工护栏 彩钢板 型钢 高 1.76m 1. 钢挡土板支护移动式施工护栏, 高1.8m	m	57.00			
污水处理站							
		分部分项工程					
		1#污水处理站					
36	040101002004	挖沟槽土方 (装车) 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见设计图		89.89			
37	040101003001	挖基坑土方 (不装车) 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见设计图		156.83			
38	040103001003	回填方 1. 土质要求: 合格土源 2. 密实度要求: 满足设计要求 3. 填方来源、运距: 原土回填		156.83			
39	040103001004	回填石屑 1. 密实度: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 石屑		6.72			
40	040103002004	余方弃置 1. 废弃料品种: 三类土 2. 运距: 5km 3. 预算暂定土方弃置运距5km, 结算时按实际弃土运距为准		89.89			
		组合池					
41	040303001002	混凝土垫层 1. 混凝土强度等级: C20 厚100mm 2. 抗渗等级: P6 (参考南宁2026年1月下半月信息价)		3.76			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 含模板制作、安装、拆除 4. 浇筑方式: 泵送					
42	040601006001	现浇混凝土池底 1. 混凝土强度等级:C30 2. 抗渗等级:P6 (参考南宁2026年1月下半 月信息价) 3. 含模板制作、安装、拆除 4. 浇筑方式: 泵送		10.45			
43	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙) 1. 混凝土强度等级:C30 2. 抗渗等级:P6 (参考南宁2026年1月下半 月信息价) 3. 含模板制作、安装、拆除 4. 浇筑方式: 泵送		8.13			
44	040601010001	现浇混凝土池盖板 1. 混凝土强度等级:C30 2. 抗渗等级:P6 3. 含模板制作、安装、拆除 4. 浇筑方式: 泵送		0.81			
45	040305001001	碎石垫层 碎石垫层 厚100mm		2.24			
46	040303001003	150厚C25混凝土 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土厚度 150mm		3.36			
47	040204002001	仿古青砖铺设 1. 块料品种、规格: 仿古青砖 240x115x53mm, 市场不含税价1.8元/块 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 150mm厚水泥稳定层, 水泥含量5%	m²	40.14			
48	040305004001	砖砌体 1. MU20烧结标准实心砖, 砖砌墙厚 240mm, 高度230mm 2. M10水泥砂浆砌筑 3. 部位: 1#污水处理站三面围边及一体化 设备井口围边		1.57			
49	桂040601033001	控制柜基础垫层 1. 混凝土强度等级:C20厚100mm 2. 含模板制作、安装、拆除		0.06			
50	桂040601033002	控制柜基础 1. 混凝土强度等级:C20基础、C30钢筋混 凝土底板 2. C20基础 高400mm, C30钢筋混凝土底板 厚150mm 3. 含模板制作、安装、拆除		0.21			
51	040901001001	现浇构件钢筋 10 以内 1#污水处理钢筋混凝土基础及其他构件钢 筋 钢筋种类、规格: HRB400 10 以内螺纹 钢	t	0.868			
52	040901001002	现浇构件钢筋 10 以上 1#污水处理钢筋混凝土基础及其他构件钢 筋	t	1.116			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		钢筋种类、规格: HRB400 10 以上螺纹钢					
53	040402018002	止水带 1. 材料品种、规格: 3mm厚400mm高钢板止水带	m	10.50			
54	040309010001	组合池防水抹灰 1. 水池外壁面, 采用20mmm厚防水水泥砂浆抹面 2. 水池内壁面, 采用20mmm厚防水水泥砂浆抹面	m²	62.40			
		其他项目					
55	010504004001	挡土墙 1. M7.5混合水泥砂浆砌筑MU30毛石 2. 挡土墙每隔10-15m设置一道变形缝 3. 墙顶采用M7.5水泥砂浆抹平, 厚20mm 4. 墙体外露面用M7.5水泥砂浆勾缝 5. 泄水孔采用PVC排水管DN75, 梅花形布置 6. 反滤层采用编制袋装砂砾石垒成, 反滤层与墙体之间铺设300g/m²反滤土工布		39.89			
56	040203007002	混凝土路面硬化 1. 1#污水处理站场地硬化13m², 2#污水处理站场地硬化18.2m², 3#污水处理站场地硬化2.5m² 2. 10cm级配碎石基层 3. 22cm厚C30水泥混凝土面层	m²	23.00			
57	011503002001	成品钢筋混凝土仿木栏杆 1. 栏杆类型: 仿木栏杆 2. 栏杆材料种类、规格、颜色: 150×150mm钢筋混凝土仿木立柱间距1.8m, 柱高1.25m, 截面100*100钢筋混凝土方柱 3. 含栏杆表面喷涂仿木纹油漆 4. 含栏杆C25细石砼基础制作、安装等	m	18.00			
58	030414011	接地装置	系统(组)	1.00			
59	080802012	电气接地端子	处	2.00			
60	030409008	等电位接地端子板	台	1			
61	030814009	镀锌角钢接地L50x5x2500 1. 镀锌角钢接地L50x5x2500	个	4			
62	030409002	镀锌扁钢 -50*4 1. 镀锌扁钢 -50*4	m	38.00			
		厂区总平					
63	040501004007	HDPE双壁波纹管DN300, 环刚度≥8KN/m² 1. 连接形式: 橡胶圈承插连接 2. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验 3. 规格: DN300	m	4.00			
64	040501004008	PVC-U塑料排水管 DN32 1.6Mpa 1. 连接形式: 粘结连接 2. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验 3. 规格: DN32	m	85.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. (参考来宾2026年第2期信息价)					
65	040501004009	PVC-U塑料给水管 DN200 1.6Mpa 1. 规格:DN200、PN1.6Mpa 2. 连接形式:粘结连接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒冲洗 4. (参考来宾2026年第2期信息价)	m	1.00			
66	040501004010	PVC-U塑料给水管 DN110 1.6Mpa 1. 规格:DN110、PN1.6Mpa 2. 连接形式:专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒冲洗 4. (参考来宾2026年第2期信息价)	m	15.00			
67	040501004011	PVC-U塑料给水管 DN50 1.6Mpa 1. 规格:DN50、PN1.6Mpa 2. 连接形式:专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒冲洗 4. (参考来宾2026年第2期信息价)	m	1.00			
68	040501004012	PVC-U塑料给水管 DN40 1.6Mpa 1. 规格:DN40、PN1.6Mpa 2. 连接形式:专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒冲洗 4. (参考来宾2026年第2期信息价)	m	15.00			
69	040501004013	PVC-U塑料给水管 DN32 1.6Mpa 1. 规格:DN32、PN1.6Mpa 2. 连接形式:专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒冲洗 4. (参考来宾2026年第2期信息价)	m	5.00			
70	040501004014	PVC-U塑料给水管 DN25 1.6Mpa 1. 规格:DN25、PN1.6Mpa 2. 连接形式:专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒冲洗 4. (参考来宾2026年第2期信息价)	m	12.00			
71	040502005001	止回阀 1. 种类:止回阀 2. 材质及规格:DN50, PN1.6Mpa 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
72	桂031003018001	浮球阀 1. 型号、规格:DN50, PN1.6Mpa	个	3			
73	040504001002	电磁流量计碳钢托架 200*200mm 1. 碳钢防腐, 板厚4mm, 表面涂刷防腐油漆 2. 8预埋件, 两根 3. 含制作、安装	个	1			
74	070205001001	球墨铸铁盖板 800×800mm 1. D250球墨铸铁方盖板 800×800mm带支座、井盖 2. 含防坠网	套	3			
75	040309005001	塑钢爬梯	个	24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1.规格材质:380*240mm 2.含制作、安装					
76	030408001001	聚氯乙烯护套软线 RVV-3*1.5mm² 1.(参考贵港2026年第2期信息价)	m	100.00			
77	030408001002	聚氯乙烯护套软线 RVV-3*2.5mm² 1.(参考贵港2026年第2期信息价)	m	80.00			
78	040205002001	电缆保护管 PVC管 DN25	m	180.00			
79	011507001001	3670x2400mm定制厂区介绍牌 1.具体做法详:污水站厂区介绍牌详图 2.500x500x400mm C25混凝土基础 3.2000x1000x6mmKT板覆盖膜(含文字)	块	1			
		2#、3#污水站					
80	040101002005	挖沟槽土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见设计图		18.86			
81	040101003002	挖基坑土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见设计图		20.64			
82	040103001005	回填方 1.土质要求:合格土源 2.密实度要求:满足设计要求 3.填方来源、运距:原土回填		20.64			
83	040103001006	回填石屑 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:石屑		1.16			
84	040103002005	余方弃置 1.废弃料品种:开挖土方 2.运距:5km		18.86			
85	040303001004	垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板制作、安装、拆除		1.36			
86	桂040601033003	设备基础 1.混凝土强度等级:C30 2.抗渗等级:P6 3.含模板制作、安装、拆除 4.浇筑方式:泵送		3.48			
87	040901001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 10 以上螺纹钢	t	0.227			
88	040504002002	预制钢筋混凝土取水井 1.混凝土强度等级:C25,井口Φ700,壁厚140mm,深2100mm 2.盖板材质、规格:重型Φ700铸铁井盖,含井座 3.含防坠网、手压井等	座	2			
89	040305001002	200厚级配碎石垫层 部位:果园、菜地、林地等 预估量,结算时以实际为准		2.80			
90	050101009001	种植土回(换)填 部位:果园、菜地、林地等 预估量,结算时以实际为准		2.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
91	040501004015	PVC-U穿孔管dn160 1.6Mpa 部位: 果园、菜地、林地等 1. 规格:DN160、PN1.6Mpa 2. 连接形式:专用胶粘接 3. 预估量, 结算时以实际为准 4. (参考来宾2026年第2期信息价)	m	8.00			
92	040501004016	HDPE双壁波纹管DN200, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 部位: 2#污水处理站 1. 连接形式:粘结连接 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 3. 规格:DN200	m	4.00			
93	040501004017	PVC-U塑料排水管 DN160 1. 3#污水处理站 2. 连接形式:粘结连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 4. 规格:DN160	m	1.50			
94	040501004018	PVC-U塑料排水管 DN110 1. 部位: 2#、3#污水处理站 2. 连接形式:粘结连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 4. 规格:DN110 5. 含管件	m	76.00			
95	040501004019	PVC-U塑料给水管DN160 1.6Mpa 1. 规格:DN160、PN1.6Mpa 2. 连接形式:专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒冲洗 4. (参考来宾2026年第2期信息价)	m	8.00			
96	040501004020	PVC-U塑料给水管DN110 1.6Mpa 1. 规格:DN110、PN1.6Mpa 2. 连接形式:专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒冲洗 4. (参考来宾2026年第2期信息价)	m	2.00			
97	040501004021	PVC-U塑料给水管DN32 1.6Mpa 1. 规格:DN32、PN1.6Mpa 2. 连接形式:专用胶粘接 3. 管道检验及试验要求:压力试验、消毒冲洗 4. (参考来宾2026年第2期信息价)	m	8.00			
98	桂010901008001	土工布200g/m ² 部位: 果园、菜地、林地等 双层土工布200g/m ²	m ²	5.60			
99	070205001002	球墨铸铁盖板 ϕ 500 1. D250球墨铸铁盖板 ϕ 500带支座、井盖 2. 含防坠网	套	4			
100	040203007003	混凝土路面硬化 1. 2#污水处理站硬化面积8.2m ² , 3#污水处理站硬化面积2.5m ² 2. 压实路基 3. 10cm级配碎石基层 4. 22cm厚C30水泥混凝土面层	m ²	10.70			
101	040305004002	水沟壁基层 1. 100厚3-5cm粒径碎石层		0.77			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第10页 共10页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t			3106.19				
2	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t			3274.34				
3	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t			3300.88				
4	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	kg			3.28				
5	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	kg			3.39				
6	砌筑水泥 M32.5	t			360.18				
7	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t			376.11				
8	砂（综合）				116.50				
9	中砂				126.21				
10	石屑				79.61				
11	天然中（粗）砂				106.80				
12	碎石（5~20）mm				82.52				
13	碎石（5~40）mm				82.52				
14	碎石（20~40）mm				82.52				
15	砂砾石				73.79				
16	页岩标准砖 240×115×53	千块			475.73				
17	页岩标准砖 240×115×53	千块			475.73				
18	页岩标准砖 240×115×53	千块			475.73				
19	页岩标准砖 240×115×53	千块			475.73				
20	周转圆木（支撑）				1076.92				
21	二等杉木板材				1061.06				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	周转板枋材				1042.74				
23	石油沥青 30#	kg			3.98				
24	胶合板模板 1830×915×18	m²			29.06				
25	水泥砂浆中砂M7.5				170.57				
26	水泥砂浆中砂M10				380.47				
27	水泥防水砂浆（加防水粉5%）1:2				552.12				
28	水泥防水砂浆（加防水粉5%）1: 2. 5				530.36				
29	预拌普通混凝土 C20				304.42				
30	碎石 GD40 商品普通砼 C30 P6				358.41				
31	碎石 GD40 商品普通砼 C20 P6				340.71				
32	预拌普通混凝土 C25				318.58				
33	预拌普通混凝土 C30				330.09				
34	预拌普通混凝土 C30 P6				392.14				
35	预拌防水混凝土 C40 P8以内				376.99				
36	预拌商品混凝土 fc4.5				341.59				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

编号:

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	备注
1	螺纹钢HRB400 10以上(综合)				
2	螺纹钢HRB400 10以内(综合)				
3	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)				
4	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)				
5	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)				
6	砌筑水泥 M32.5				
7	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa				
8	砂(综合)				
9	中砂				
10	石屑				
11	天然中(粗)砂				
12	碎石(5~20)mm				
13	碎石(5~40)mm				
14	碎石(20~40)mm				
15	砂砾石				
16	页岩标准砖 240×115×53				
17	页岩标准砖 240×115×53				
18	页岩标准砖 240×115×53				
19	页岩标准砖 240×115×53				
20	周转圆木(支撑)				
21	二等杉木板材				
22	周转板枋材				
23	石油沥青 30#				
24	胶合板模板 1830×915×18				
25	水泥砂浆中砂M7.5				
26	水泥砂浆中砂M10				
27	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2				
28	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5				
29	预拌普通混凝土 C20				
30	碎石 GD40 商品普通砂 C30 P6				
31	碎石 GD40 商品普通砂 C20 P6				
32	预拌普通混凝土 C25				

注: 1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写,基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整,由招标人在“名称”栏填写
 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。
 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

编号:

[illegible]

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第1页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010000102	型钢(综合)	t		
3	010103002	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t		
4	010302001	镀锌钢丝(综合)	kg		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010902001	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t		
7	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
8	010903002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	kg		
9	010903002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	kg		
10	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
11	011901001	槽钢(综合)	t		
12	012901001	钢板(综合)	t		
13	012902027	钢板 3~10mm	kg		
14	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
15	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg		
16	020901006	塑料薄膜	m²		
17	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
18	022705003	棉丝	kg		
19	022705004	棉纱头	kg		
20	022902001	麻绳	kg		
21	022903003	线麻	kg		
22	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
23	023301002	草袋	条		
24	030125001	螺栓(综合)	kg		
25	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
26	030132001	不锈钢膨胀螺栓 M16×100	套		
27	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
28	030183001	铁钉(综合)	kg		
29	030191004	抓钉	kg		
30	031311001	电焊条(综合)	kg		
31	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
32	031315002	铜焊条 铜107 Φ3.2	kg		
33	031325004	铜焊粉	kg		
34	031345001	钢锯条	根		
35	031345011	切缝机刀片	片		
36	031347001	砂纸	张		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第2页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
37	031347004	铁砂布	张		
38	031349001	风镐凿子	根		
39	032116001	铁件（综合）	kg		
40	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
41	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
42	040301001	砂（综合）			
43	040301004	中砂			
44	040301004.1	石屑			
45	040301006	天然中（粗）砂			
46	040502003	碎石（5~20）mm			
47	040502004	碎石（5~40）mm			
48	040502006	碎石（20~40）mm			
49	040506001	砂砾石			
50	040701006	石屑			
51	040902004	石灰膏			
52	040904008.2	石粉			
53	040905001	粘土			
54	041101001	毛石（块石）			
55	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
56	041301001.1	页岩标准砖 240×115×53	千块		
57	041301001.2	页岩标准砖 240×115×53	千块		
58	041301001.3	页岩标准砖 240×115×53	千块		
59	042903001	C20钢筋混凝土块			
60	050102006	周转圆木（支撑）			
61	050102006	周转圆木（支撑）			
62	050304002	二等杉木板材			
63	050306001	周转板枋材			
64	050306001	周转板枋材			
65	050306002	周转枋材			
66	052502007	垫木			
67	130503001	沥青漆	kg		
68	130705002	铅油	kg		
69	133101003	石油沥青 30#	kg		
70	133508010	模板嵌缝料	kg		
71	134101001	嵌缝料	kg		
72	140301004	国V汽油 92#	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第3页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
73	140702001	机油（综合）	kg		
74	143124002	漂白粉 32%	kg		
75	143309001	丙酮	kg		
76	143508001	脱模剂	kg		
77	143901002a	乙炔气（带气瓶）	kg		
78	143901002	乙炔气	kg		
79	143906001	氧气			
80	144101001	植筋结构胶	kg		
81	144102001	粘结剂	kg		
82	144116005	粘合剂	kg		
83	144116007	粘合剂507	kg		
84	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
85	170101000	焊接钢管（综合）	t		
86	170103005	焊接钢管 DN40	m		
87	170103005.1	焊接钢管 DN40	m		
88	170103005.2	焊接钢管 DN40	m		
89	172508021.1	PVC塑料管 Φ75	m		
90	172703000	橡胶管	m		
91	172801006	钢塑复合管 DN50	m		
92	181510006	钢制管箍 DN50	个		
93	181515006	钢制活接头 DN50	个		
94	182901000	钢套管	kg		
95	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
96	290624003	硬塑料管接头D32	个		
97	322901001	种植土			
98	330103001	槽型钢板桩	t		
99	341101001	水			
100	341101001.1	水			
101	341101001.2	水			
102	341101001.3	水			
103	341104001	煤	t		
104	341105003	木柴	kg		
105	341508001	其他材料费	元		
106	341508001.1	其他材料费	元		
107	341508001.2	其他材料费	元		
108	341508006	其他材料费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第4页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
109	341509001	校验材料费	元		
110	350102001	钢模板	kg		
111	350102003	组合钢模板	kg		
112	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
113	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
114	350107001	钢挡土板	t		
115	350201001	模板钢支撑	kg		
116	350203001	零星卡具	kg		
117	350203003	卡具及扣件（综合）	kg		
118	350204001	钢模扣件	个		
119	350302001	回转扣件	个		
120	350302002	对接扣件	个		
121	350302003	直角扣件	个		
122	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
123	350306001	木脚手板（松杂）			
124	350307002	竹脚手板	m²		
125	350911001	铁撑角	kg		
126	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
127	360104006.1	球墨铸铁井盖800*800	套		
128	360104006.1	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
129	360104006.2	球墨铸铁井盖600*600	套		
130	360104006.2	铸铁井盖井座 中型Φ500	套		
131	360302001	土工布400g	m²		
132	360302002	土工布250g	m²		
133	362701001	彩色钢板护栏 1.8×1.5m	个		
134	370501003	枕木			
135	800101006	水泥砂浆中砂M7.5			
136	800102003	水泥砂浆1:2			
137	B-C.1	HDPE双壁波纹管橡胶圈DN300 材料费	个		
138	B-C.2	HDPE双壁波纹管橡胶圈DN200 材料费	个		
139	B-C.2	手压井 材料费	座		
140	B-C.3	仿木栏杆 材料费	m		
141	B-C.4	电磁流量计碳钢托架 200*200mm 材料费	个		
142	B-C.5	2000x1000x6mmKT板（含文字） 材料费	块		
143	B-C.6	3670x2400mm定制厂区介绍牌 材料费	块		
144	S010501001	钢丝绳（综合）	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第5页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	S143508001	脱模剂	kg		
146	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5			
147	S800101016	水泥砂浆中砂M10			
148	S800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2			
149	S800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1: 2. 5			
150		◆商品砼◆			
151	043104003	预拌普通混凝土 C20			
152	043104003.1	碎石 GD40 商品普通砼 C30 P6			
153	043104003.2	碎石 GD40 商品普通砼 C20 P6			
154	043104004	预拌普通混凝土 C25			
155	043104005	预拌普通混凝土 C30			
156	043104005.1	预拌普通混凝土 C30 P6			
157	043111005	预拌防水混凝土 C40 P8以内			
158	043113002	预拌商品混凝土 fc4.5			
159		◆配合比◆			
160	800102003	水泥砂浆 1:2			
161	800102004	水泥砂浆 1:2.5			
162	800102005	水泥砂浆 1:3			
163	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5			
164		◆主材◆			
165	040907001Z	三合土(天然级配)			
166	042702005Z.2	仿古青砖240x1150x53mm	m²		
167	042903008z	小型混凝土构件			
168	042903017Z.1	预制钢筋砼检查井	m		
169	042904006Z.1	Φ700预制钢筋混凝土井筒	m		
170	172500000.1	电缆保护管 PVC管 dn25	m		
171	172500000Z.1	PVC塑料排水管DN75	m		
172	172500000Z.1	PVC-U塑料给水管DN200 1.6Mpa	m		
173	172500000Z.2	PVC塑料排水管DN110(含管件)	m		
174	172500000Z.2	PVC-U塑料排水管DN110(含管件)	m		
175	172500000Z.3	PVC塑料排水管DN50	m		
176	172500000Z.3	PVC-U塑料给水管DN160 1.6Mpa	m		
177	172500000Z.4	PVC塑料排水管DN160(含管件)	m		
178	172500000Z.4	PVC-U塑料给水管DN50 1.6Mpa	m		
179	172500000Z.5	PVC-U塑料排水管DN160	m		
180	172500000Z.6	PVC-U塑料给水管DN25 1.6Mpa	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目第6页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
181	172500000Z. 7	PVC-U塑料给水管DN110 1.6Mpa	m		
182	172500000Z. 8	PVC-U塑料给水管DN110 1.6Mpa	m		
183	172500000Z. 9	PVC-U塑料给水管DN32 1.6Mpa	m		
184	172500000Z. 10	PVC-U塑料给水管DN32 1.6Mpa	m		
185	172500000Z. 12	PVC-U塑料给水管DN40 1.6Mpa	m		
186	172500000Z. 13	PVC-U塑料给水管DN32 1.6Mpa	m		
187	172506000	HDPE双壁波纹管DN300，环刚度≥8KN/m²	m		
188	172506000. 1	HDPE双壁波纹管DN300，环刚度≥8KN/m²	m		
189	172506000. 1	HDPE双壁波纹管DN200，环刚度≥8KN/m²	m		
190	172506000. 2	HDPE双壁波纹管DN200，环刚度≥8KN/m²	m		
191	180901000Z. 2	PVC-U塑料弯头 DN75	个		
192	180901000Z. 3	PVC-U塑料弯头 DN50	个		
193	193701000. 1	螺纹浮球阀 DN50	个		
194	194103000. 1	止回阀DN50，PN1.6Mpa	个		
195	270604000. 1	接地板	块		
196	270606000. 1	镀锌角钢接地L50x5x2500	根		
197	280310000. 1	聚氯乙烯护套软线 RVV-3*1.5mm²	m		
198	280310000. 2	聚氯乙烯护套软线 RVV-3*2.5mm²	m		
199	323003004	预制混凝土栏杆	m		
200	550910000. 1	等电位箱	个		
201	B-Z. 1	塑钢爬梯 主材费	元		
202	Z270603001. 1	镀锌扁钢 -50*4	m		
203		◆机械台班组成◆			
204	000502001	2023安装机械台班人工费	元		
205	000701002	市政机械台班人工费	元		
206	000701003	市政机械第一类费用	元		
207	002401001	机械台班人工费	元		
208	140301004	汽油 92#	kg		
209	140301004	汽油 92#	kg		
210	140301004. 1	国V汽油 92#	kg		
211	140301004. 2	汽油 92#	kg		
212	140304001	轻柴油 0#	kg		
213	140304001	轻柴油 0#	kg		
214	140304001. 1	轻柴油 0#	kg		
215	140304001. 1	轻柴油 0#	kg		
216	140304001. 2	轻柴油 0#	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第7页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	140304001.3	轻柴油 0#	kg		
218	341103001	电	kW. h		
219	341103001	电	kW • h		
220	341103001	电	kW. h		
221	341103001.1	电	kW. h		
222	341103001.2	电	kW. h		
223	341103001.2	电	kW. h		
224	341103001.3	电	kW. h		
225	341103001.3	电	kW. h		
226	994701004	折旧费	元		
227	994701005	检修费	元		
228	994701006	维护费	元		
229	994701007	安拆及场外运输费	元		
230	994701008	其他费	元		
231		◆机械◆			
232	341509003	其他机械费	元		
233	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
234	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m3	台班		
235	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4	台班		
236	990101002.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4	台班		
237	990101002.2	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m3	台班		
238	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1	台班		
239	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		
240	990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
241	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
242	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
243	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
244	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
245	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
246	990508004	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班		
247	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
248	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
249	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m3/h	台班		
250	990514002	稳定土拌合机功率 230kW	台班		
251	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
252	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第8页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
253	990701004.1	履带式推土机 功率75kW	台班		
254	990701004.2	履带式推土机功率 75kW	台班		
255	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
256	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
257	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
258	990704004	载重汽车装载质量4t	台班		
259	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
260	990704007	载重汽车装载质量8t	台班		
261	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
262	990705003.1	自卸汽车装载质量4.5t	台班		
263	990705003.2	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
264	990707002	平板拖车组 装载质量10t	台班		
265	990707002	平板拖车组 装载质量10t	台班		
266	990712002	平地机功率 120kW	台班		
267	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
268	990903002	汽车式起重机提升质量8t	台班		
269	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
270	990916003	电动单筒慢速卷扬机牵引力 30kN	台班		
271	990916004	电动单筒慢速卷扬机牵引力 50kN	台班		
272	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
273	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
274	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
275	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
276	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
277	991316001	混凝土切缝机功率 7.5kW	台班		
278	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
279	991701001	钢筋调直机直径 14mm	台班		
280	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班		
281	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
282	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
283	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
284	991906006	剪板机厚度 20mm×宽度 2500mm	台班		
285	991908002	立式钻床钻孔直径 25mm	台班		
286	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
287	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
288	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第9页 共9页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目
 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t			3106.19				
2	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t			3274.34				
3	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t			3300.88				
4	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	kg			3.28				
5	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	kg			3.39				
6	砌筑水泥 M32.5	t			360.18				
7	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t			376.11				
8	砂（综合）				116.50				
9	中砂				126.21				
10	石屑				79.61				
11	天然中（粗）砂				106.80				
12	碎石（5~20）mm				82.52				
13	碎石（5~40）mm				82.52				
14	碎石（20~40）mm				82.52				
15	砂砾石				73.79				
16	页岩标准砖 240×115×53	千块			475.73				
17	页岩标准砖 240×115×53	千块			475.73				
18	页岩标准砖 240×115×53	千块			475.73				
19	页岩标准砖 240×115×53	千块			475.73				
20	周转圆木（支撑）				1076.92				
21	二等杉木板材				1061.06				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	周转板枋材				1042.74				
23	石油沥青 30#	kg			3.98				
24	胶合板模板 1830×915×18	m²			29.06				
25	水泥砂浆中砂M7.5				170.57				
26	水泥砂浆中砂M10				380.47				
27	水泥防水砂浆（加防水粉5%）1:2				552.12				
28	水泥防水砂浆（加防水粉5%）1: 2. 5				530.36				
29	预拌普通混凝土 C20				304.42				
30	碎石 GD40 商品普通砼 C30 P6				358.41				
31	碎石 GD40 商品普通砼 C20 P6				340.71				
32	预拌普通混凝土 C25				318.58				
33	预拌普通混凝土 C30				330.09				
34	预拌普通混凝土 C30 P6				392.14				
35	预拌防水混凝土 C40 P8以内				376.99				
36	预拌商品混凝土 fc4.5				341.59				
37	合 计								

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

编号:

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
1	螺纹钢HRB400 10以上(综合)		3106.19		
2	螺纹钢HRB400 10以内(综合)		3274.34		
3	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)		3300.88		
4	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)		3.28		
5	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)		3.39		
6	砌筑水泥 M32.5		360.18		
7	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa		376.11		
8	砂(综合)		116.50		
9	中砂		126.21		
10	石屑		79.61		
11	天然中(粗)砂		106.80		
12	碎石(5~20)mm		82.52		
13	碎石(5~40)mm		82.52		
14	碎石(20~40)mm		82.52		
15	砂砾石		73.79		
16	页岩标准砖 240×115×53		475.73		
17	页岩标准砖 240×115×53		475.73		
18	页岩标准砖 240×115×53		475.73		
19	页岩标准砖 240×115×53		475.73		
20	周转圆木(支撑)		1076.92		
21	二等杉木板材		1061.06		
22	周转板枋材		1042.74		
23	石油沥青 30#		3.98		
24	胶合板模板 1830×915×18		29.06		
25	水泥砂浆中砂M7.5		170.57		
26	水泥砂浆中砂M10		380.47		
27	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2		552.12		
28	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5		530.36		
29	预拌普通混凝土 C20		304.42		
30	碎石 GD40 商品普通砼 C30 P6		358.41		
31	碎石 GD40 商品普通砼 C20 P6		340.71		
32	预拌普通混凝土 C25		318.58		

注: 1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写,基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整,由招标人在“名称”栏填写
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

编号:

[illegible]

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写
2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第1页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	000901001	园林绿化人工	元		
5		◆材料◆			
6	010000102	型钢（综合）	t		
7	010103002	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t		
8	010302001	镀锌钢丝(综合)	kg		
9	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
10	010902001	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t		
11	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
12	010903002	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	kg		
13	010903002	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	kg		
14	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
15	011901001	槽钢（综合）	t		
16	012901001	钢板（综合）	t		
17	012902027	钢板 3～10mm	kg		
18	020101009	橡胶板 1～3mm	kg		
19	020102004	石棉橡胶板 1～6mm	kg		
20	020901006	塑料薄膜	m²		
21	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
22	022705003	棉丝	kg		
23	022705004	棉纱头	kg		
24	022902001	麻绳	kg		
25	022903003	线麻	kg		
26	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
27	023301002	草袋	条		
28	030125001	螺栓（综合）	kg		
29	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
30	030132001	不锈钢膨胀螺栓 M16×100	套		
31	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
32	030183001	铁钉（综合）	kg		
33	030191004	抓钉	kg		
34	031311001	电焊条（综合）	kg		
35	031311002	电焊条 结422 Φ2.5～3.2	kg		
36	031315002	铜焊条 铜107 Φ3.2	kg		
37	031325004	铜焊粉	kg		

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第2页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	031345001	钢锯条	根		
39	031345011	切缝机刀片	片		
40	031347001	砂纸	张		
41	031347004	铁砂布	张		
42	031349001	风镐凿子	根		
43	032116001	铁件（综合）	kg		
44	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
45	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
46	040301001	砂（综合）			
47	040301004	中砂			
48	040301004.1	石屑			
49	040301006	天然中（粗）砂			
50	040502003	碎石（5~20）mm			
51	040502004	碎石（5~40）mm			
52	040502006	碎石（20~40）mm			
53	040506001	砂砾石			
54	040701006	石屑			
55	040902004	石灰膏			
56	040904008.2	石粉			
57	040905001	粘土			
58	041101001	毛石（块石）			
59	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
60	041301001.1	页岩标准砖 240×115×53	千块		
61	041301001.2	页岩标准砖 240×115×53	千块		
62	041301001.3	页岩标准砖 240×115×53	千块		
63	042903001	C20钢筋混凝土块			
64	050102006	周转圆木（支撑）			
65	050102006	周转圆木（支撑）			
66	050304002	二等杉木板材			
67	050306001	周转板枋材			
68	050306001	周转板枋材			
69	050306002	周转枋材			
70	052502007	垫木			
71	130503001	沥青漆	kg		
72	130705002	铅油	kg		
73	133101003	石油沥青 30#	kg		
74	133508010	模板嵌缝料	kg		

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第3页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	134101001	嵌缝料	kg		
76	140301004	国V汽油 92#	kg		
77	140702001	机油（综合）	kg		
78	143124002	漂白粉 32%	kg		
79	143309001	丙酮	kg		
80	143508001	脱模剂	kg		
81	143901002a	乙炔气（带气瓶）	kg		
82	143901002	乙炔气	kg		
83	143906001	氧气			
84	144101001	植筋结构胶	kg		
85	144102001	粘结剂	kg		
86	144116005	粘合剂	kg		
87	144116007	粘合剂507	kg		
88	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
89	170101000	焊接钢管（综合）	t		
90	170103005	焊接钢管 DN40	m		
91	170103005.1	焊接钢管 DN40	m		
92	170103005.2	焊接钢管 DN40	m		
93	172508021.1	PVC塑料管 Φ75	m		
94	172703000	橡胶管	m		
95	172801006	钢塑复合管 DN50	m		
96	181510006	钢制管箍 DN50	个		
97	181515006	钢制活接头 DN50	个		
98	182901000	钢套管	kg		
99	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
100	290624003	硬塑料管接头D32	个		
101	322901001	种植土			
102	330103001	槽型钢板桩	t		
103	341101001	水			
104	341101001.1	水			
105	341101001.2	水			
106	341101001.3	水			
107	341104001	煤	t		
108	341105003	木柴	kg		
109	341508001	其他材料费	元		
110	341508001.1	其他材料费	元		
111	341508001.2	其他材料费	元		

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第4页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
112	341508006	其他材料费	元		
113	341509001	校验材料费	元		
114	350102001	钢模板	kg		
115	350102003	组合钢模板	kg		
116	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
117	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
118	350107001	钢挡土板	t		
119	350201001	模板钢支撑	kg		
120	350203001	零星卡具	kg		
121	350203003	卡具及扣件（综合）	kg		
122	350204001	钢模扣件	个		
123	350302001	回转扣件	个		
124	350302002	对接扣件	个		
125	350302003	直角扣件	个		
126	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
127	350306001	木脚手板（松杂）			
128	350307002	竹脚手板	m²		
129	350911001	铁撑角	kg		
130	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
131	360104006.1	球墨铸铁井盖800*800	套		
132	360104006.1	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
133	360104006.2	球墨铸铁井盖600*600	套		
134	360104006.2	铸铁井盖井座 中型Φ500	套		
135	360302001	土工布400g	m²		
136	360302002	土工布250g	m²		
137	362701001	彩色钢板护栏 1.8×1.5m	个		
138	370501003	枕木			
139	800101006	水泥砂浆中砂M7.5			
140	800102003	水泥砂浆1:2			
141	B-C.1	HDPE双壁波纹管橡胶圈DN300 材料费	个		
142	B-C.2	HDPE双壁波纹管橡胶圈DN200 材料费	个		
143	B-C.2	手压井 材料费	座		
144	B-C.3	仿木栏杆 材料费	m		
145	B-C.4	电磁流量计碳钢托架 200*200mm 材料费	个		
146	B-C.5	2000x1000x6mmKT板（含文字） 材料费	块		
147	B-C.6	3670x2400mm定制厂区介绍牌 材料费	块		
148	S010501001	钢丝绳（综合）	kg		

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第5页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
149	S143508001	脱模剂	kg		
150	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5			
151	S800101016	水泥砂浆中砂M10			
152	S800702002	水泥防水砂浆（加防水粉5%）1:2			
153	S800702003	水泥防水砂浆（加防水粉5%）1:2.5			
154		◆商品砼◆			
155	043104003	预拌普通混凝土 C20			
156	043104003.1	碎石 GD40 商品普通砼 C30 P6			
157	043104003.2	碎石 GD40 商品普通砼 C20 P6			
158	043104004	预拌普通混凝土 C25			
159	043104005	预拌普通混凝土 C30			
160	043104005.1	预拌普通混凝土 C30 P6			
161	043111005	预拌防水混凝土 C40 P8以内			
162	043113002	预拌商品混凝土 fc4.5			
163		◆配合比◆			
164	800102003	水泥砂浆 1:2			
165	800102004	水泥砂浆 1:2.5			
166	800102005	水泥砂浆 1:3			
167	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5			
168		◆主材◆			
169	040907001Z	三合土（天然级配）			
170	042702005Z.2	仿古青砖240x1150x53mm	m²		
171	042903008z	小型混凝土构件			
172	042903017Z.1	预制钢筋砼检查井	m		
173	042904006Z.1	Φ700预制钢筋混凝土井筒	m		
174	172500000.1	电缆保护管 PVC管 dn25	m		
175	172500000Z.1	PVC塑料排水管DN75	m		
176	172500000Z.1	PVC-U塑料给水管DN200 1.6Mpa	m		
177	172500000Z.2	PVC塑料排水管DN110(含管件)	m		
178	172500000Z.2	PVC-U塑料排水管DN110（含管件）	m		
179	172500000Z.3	PVC塑料排水管DN50	m		
180	172500000Z.3	PVC-U塑料给水管DN160 1.6Mpa	m		
181	172500000Z.4	PVC塑料排水管DN160(含管件)	m		
182	172500000Z.4	PVC-U塑料给水管DN50 1.6Mpa	m		
183	172500000Z.5	PVC-U塑料排水管DN160	m		
184	172500000Z.6	PVC-U塑料给水管DN25 1.6Mpa	m		
185	172500000Z.7	PVC-U塑料给水管DN110 1.6Mpa	m		

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第6页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
186	172500000Z. 8	PVC-U塑料给水管DN110 1.6Mpa	m		
187	172500000Z. 9	PVC-U塑料给水管DN32 1.6Mpa	m		
188	172500000Z. 10	PVC-U塑料给水管DN32 1.6Mpa	m		
189	172500000Z. 12	PVC-U塑料给水管DN40 1.6Mpa	m		
190	172500000Z. 13	PVC-U塑料给水管DN32 1.6Mpa	m		
191	172506000	HDPE双壁波纹管DN300, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	m		
192	172506000. 1	HDPE双壁波纹管DN300, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	m		
193	172506000. 1	HDPE双壁波纹管DN200, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	m		
194	172506000. 2	HDPE双壁波纹管DN200, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	m		
195	180901000Z. 2	PVC-U塑料弯头 DN75	个		
196	180901000Z. 3	PVC-U塑料弯头 DN50	个		
197	193701000. 1	螺纹浮球阀 DN50	个		
198	194103000. 1	止回阀DN50, PN1.6Mpa	个		
199	270604000. 1	接地板	块		
200	270606000. 1	镀锌角钢接地L50x5x2500	根		
201	280310000. 1	聚氯乙烯护套软线 RVV-3*1.5mm ²	m		
202	280310000. 2	聚氯乙烯护套软线 RVV-3*2.5mm ²	m		
203	323003004	预制混凝土栏杆	m		
204	550910000. 1	等电位箱	个		
205	B-Z. 1	塑钢爬梯 主材费	元		
206	Z270603001. 1	镀锌扁钢 -50*4	m		
207		◆机械台班组成◆			
208	000502001	2023安装机械台班人工费	元		
209	000701002	市政机械台班人工费	元		
210	000701003	市政机械第一类费用	元		
211	002401001	机械台班人工费	元		
212	140301004	汽油 92#	kg		
213	140301004	汽油 92#	kg		
214	140301004. 1	国V汽油 92#	kg		
215	140301004. 2	汽油 92#	kg		
216	140304001	轻柴油 0#	kg		
217	140304001	轻柴油 0#	kg		
218	140304001. 1	轻柴油 0#	kg		
219	140304001. 1	轻柴油 0#	kg		
220	140304001. 2	轻柴油 0#	kg		
221	140304001. 3	轻柴油 0#	kg		
222	341103001	电	kW. h		

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第7页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
223	341103001	电	kW·h		
224	341103001	电	kW·h		
225	341103001.1	电	kW·h		
226	341103001.2	电	kW·h		
227	341103001.2	电	kW·h		
228	341103001.3	电	kW·h		
229	341103001.3	电	kW·h		
230	994701004	折旧费	元		
231	994701005	检修费	元		
232	994701006	维护费	元		
233	994701007	安拆及场外运输费	元		
234	994701008	其他费	元		
235		◆机械◆			
236	341509003	其他机械费	元		
237	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
238	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m³	台班		
239	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4	台班		
240	990101002.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4	台班		
241	990101002.2	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m³	台班		
242	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1	台班		
243	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m³	台班		
244	990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
245	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
246	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
247	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
248	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
249	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
250	990508004	混凝土输送泵车 输送量60 /h	台班		
251	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
252	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
253	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		
254	990514002	稳定土拌合机功率 230kW	台班		
255	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
256	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
257	990701004.1	履带式推土机 功率75kW	台班		
258	990701004.2	履带式推土机功率 75kW	台班		
259	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第8页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
260	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
261	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
262	990704004	载重汽车装载质量4t	台班		
263	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
264	990704007	载重汽车装载质量8t	台班		
265	990705003	自卸汽车 装载质量4. 5t	台班		
266	990705003. 1	自卸汽车装载质量4. 5t	台班		
267	990705003. 2	自卸汽车 装载质量4. 5t	台班		
268	990707002	平板拖车组 装载质量10t	台班		
269	990707002	平板拖车组 装载质量10t	台班		
270	990712002	平地机功率 120kW	台班		
271	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
272	990903002	汽车式起重机提升质量8t	台班		
273	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
274	990916003	电动单筒慢速卷扬机牵引力 30kN	台班		
275	990916004	电动单筒慢速卷扬机牵引力 50kN	台班		
276	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
277	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
278	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班		
279	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班		
280	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
281	991316001	混凝土切缝机功率 7. 5kW	台班		
282	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
283	991701001	钢筋调直机直径 14mm	台班		
284	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班		
285	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
286	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
287	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
288	991906006	剪板机厚度 20mm×宽度 2500mm	台班		
289	991908002	立式钻床钻孔直径 25mm	台班		
290	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
291	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
292	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
293	992103002	木工双面压刨床刨削宽度 600mm	台班		
294	992310001	铝材切割机1kW	台班		
295	992501001	交流电弧焊机 容量21kV • A	台班		
296	992501001	交流电弧焊机容量 21kV • A	台班		

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第9页 共9页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第1页 共1页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010103002	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t		
2	010902001	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t		
3	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
4	010903002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	kg		
5	010903002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	kg		
6	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
7	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
8	040301001	砂(综合)			
9	040301004	中砂			
10	040301004.1	石屑			
11	040301006	天然中(粗)砂			
12	040502003	碎石(5~20)mm			
13	040502004	碎石(5~40)mm			
14	040502006	碎石(20~40)mm			
15	040506001	砂砾石			
16	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
17	041301001.1	页岩标准砖 240×115×53	千块		
18	041301001.2	页岩标准砖 240×115×53	千块		
19	041301001.3	页岩标准砖 240×115×53	千块		
20	050102006	周转圆木(支撑)			
21	050304002	二等杉木板材			
22	050306001	周转板枋材			
23	133101003	石油沥青 30#	kg		
24	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
25	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5			
26	S800101016	水泥砂浆中砂M10			
27	S800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2			
28	S800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5			
29	043104003	预拌普通混凝土 C20			
30	043104003.1	碎石 GD40 商品普通砼 C30 P6			
31	043104003.2	碎石 GD40 商品普通砼 C20 P6			
32	043104004	预拌普通混凝土 C25			
33	043104005	预拌普通混凝土 C30			
34	043104005.1	预拌普通混凝土 C30 P6			
35	043111005	预拌防水混凝土 C40 P8以内			
36	043113002	预拌商品混凝土 fc4.5			

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010103002	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t		
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	010902001	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t		
4	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
5	010903002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	kg		
6	010903002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	kg		
7	011901001	槽钢(综合)	t		
8	012901001	钢板(综合)	t		
9	012902027	钢板 3~10mm	kg		
10	030183001	铁钉(综合)	kg		
11	031311001	电焊条(综合)	kg		
12	032116001	铁件(综合)	kg		
13	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
14	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
15	040301001	砂(综合)			
16	040301004	中砂			
17	040301004.1	石屑			
18	040301006	天然中(粗)砂			
19	040502003	碎石(5~20)mm			
20	040502004	碎石(5~40)mm			
21	040502006	碎石(20~40)mm			
22	040506001	砂砾石			
23	040701006	石屑			
24	040902004	石灰膏			
25	040904008.2	石粉			
26	041101001	毛石(块石)			
27	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
28	041301001.1	页岩标准砖 240×115×53	千块		
29	041301001.2	页岩标准砖 240×115×53	千块		
30	041301001.3	页岩标准砖 240×115×53	千块		
31	042903001	C20钢筋混凝土块			
32	050102006	周转圆木(支撑)			
33	050102006	周转圆木(支撑)			
34	050306001	周转板枋材			
35	050306001	周转板枋材			
36	050306002	周转枋材			
37	130503001	沥青漆	kg		

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	133101003	石油沥青 30#	kg		
39	140301004	国V汽油 92#	kg		
40	143906001	氧气			
41	170103005	焊接钢管 DN40	m		
42	170103005.1	焊接钢管 DN40	m		
43	170103005.2	焊接钢管 DN40	m		
44	172508021.1	PVC塑料管 Φ75	m		
45	172801006	钢塑复合管 DN50	m		
46	341101001	水			
47	341101001.1	水			
48	341101001.2	水			
49	341101001.3	水			
50	341105003	木柴	kg		
51	350102003	组合钢模板	kg		
52	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
53	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
54	350302001	回转扣件	个		
55	350302002	对接扣件	个		
56	350302003	直角扣件	个		
57	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
58	350306001	木脚手板（松杂）			
59	350307002	竹脚手板	m²		
60	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
61	360104006.1	球墨铸铁井盖800*800	套		
62	360104006.1	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
63	360104006.2	球墨铸铁井盖600*600	套		
64	360104006.2	铸铁井盖井座 中型Φ500	套		
65	043104003	预拌普通混凝土 C20			
66	043104003.1	碎石 GD40 商品普通砼 C30 P6			
67	043104003.2	碎石 GD40 商品普通砼 C20 P6			
68	043104004	预拌普通混凝土 C25			
69	043104005	预拌普通混凝土 C30			
70	043104005.1	预拌普通混凝土 C30 P6			
71	043111005	预拌防水混凝土 C40 P8以内			
72	043113002	预拌商品混凝土 fc4.5			
73	172500000.1	电缆保护管 PVC管 dn25	m		
74	172500000Z.1	PVC塑料排水管DN75	m		

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第3页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	172500000Z.1	PVC-U塑料给水管DN200 1.6Mpa	m		
76	172500000Z.2	PVC塑料排水管DN110(含管件)	m		
77	172500000Z.2	PVC-U塑料排水管DN110 (含管件)	m		
78	172500000Z.3	PVC塑料排水管DN50	m		
79	172500000Z.3	PVC-U塑料给水管DN160 1.6Mpa	m		
80	172500000Z.4	PVC塑料排水管DN160(含管件)	m		
81	172500000Z.4	PVC-U塑料给水管DN50 1.6Mpa	m		
82	172500000Z.6	PVC-U塑料给水管DN25 1.6Mpa	m		
83	172500000Z.7	PVC-U塑料给水管DN110 1.6Mpa	m		
84	172500000Z.8	PVC-U塑料给水管DN110 1.6Mpa	m		
85	172500000Z.9	PVC-U塑料给水管DN32 1.6Mpa	m		
86	172500000Z.10	PVC-U塑料给水DN32 1.6Mpa	m		
87	172500000Z.12	PVC-U塑料给水管DN40 1.6Mpa	m		
88	172500000Z.13	PVC-U塑料给水管DN32 1.6Mpa	m		
89	172506000	HDPE双壁波纹管DN300, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	m		
90	172506000.1	HDPE双壁波纹管DN300, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	m		
91	172506000.1	HDPE双壁波纹管DN200, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	m		
92	172506000.2	HDPE双壁波纹管DN200, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	m		
93	180901000Z.2	PVC-U塑料弯头 DN75	个		
94	180901000Z.3	PVC-U塑料弯头 DN50	个		
95	193701000.1	螺纹浮球阀 DN50	个		
96	194103000.1	止回阀DN50, PN1.6Mpa	个		
97	140301004	汽油 92#	kg		
98	140301004.1	国V汽油 92#	kg		
99	140301004.2	汽油 92#	kg		
100	140304001	轻柴油 0#	kg		
101	140304001.1	轻柴油 0#	kg		
102	140304001.2	轻柴油 0#	kg		
103	140304001.3	轻柴油 0#	kg		
104	341103001	电	kW. h		
105	341103001	电	kW. h		
106	341103001.2	电	kW. h		
107	341103001.3	电	kW. h		

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	040907001Z	三合土(天然级配)			
2	042702005Z.2	仿古青砖240x1150x53mm	m²		
3	042903008z	小型混凝土构件			
4	042903017Z.1	预制钢筋砼检查井	m		
5	042904006Z.1	Φ700预制钢筋混凝土井筒	m		
6	172500000.1	电缆保护管 PVC管 dn25	m		
7	172500000Z.1	PVC塑料排水管DN75	m		
8	172500000Z.1	PVC-U塑料给水管DN200 1.6Mpa	m		
9	172500000Z.2	PVC塑料排水管DN110(含管件)	m		
10	172500000Z.2	PVC-U塑料排水管DN110(含管件)	m		
11	172500000Z.3	PVC塑料排水管DN50	m		
12	172500000Z.3	PVC-U塑料给水管DN160 1.6Mpa	m		
13	172500000Z.4	PVC塑料排水管DN160(含管件)	m		
14	172500000Z.4	PVC-U塑料给水管DN50 1.6Mpa	m		
15	172500000Z.5	PVC-U塑料排水管DN160	m		
16	172500000Z.6	PVC-U塑料给水管DN25 1.6Mpa	m		
17	172500000Z.7	PVC-U塑料给水管DN110 1.6Mpa	m		
18	172500000Z.8	PVC-U塑料给水管DN110 1.6Mpa	m		
19	172500000Z.9	PVC-U塑料给水管DN32 1.6Mpa	m		
20	172500000Z.10	PVC-U塑料给水管DN32 1.6Mpa	m		
21	172500000Z.12	PVC-U塑料给水管DN40 1.6Mpa	m		
22	172500000Z.13	PVC-U塑料给水管DN32 1.6Mpa	m		
23	172506000	HDPE双壁波纹管DN300,环刚度≥8KN/m²	m		
24	172506000.1	HDPE双壁波纹管DN300,环刚度≥8KN/m²	m		
25	172506000.1	HDPE双壁波纹管DN200,环刚度≥8KN/m²	m		
26	172506000.2	HDPE双壁波纹管DN200,环刚度≥8KN/m²	m		
27	180901000Z.2	PVC-U塑料弯头 DN75	个		
28	180901000Z.3	PVC-U塑料弯头 DN50	个		
29	193701000.1	螺纹浮球阀 DN50	个		
30	194103000.1	止回阀DN50,PN1.6Mpa	个		
31	270604000.1	接地板	块		
32	270606000.1	镀锌角钢接地L50x5x2500	根		
33	280310000.1	聚氯乙烯护套软线 RVV-3*1.5mm²	m		
34	280310000.2	聚氯乙烯护套软线 RVV-3*2.5mm²	m		
35	323003004	预制混凝土栏杆	m		
36	550910000.1	等电位箱	个		
37	B-Z.1	塑钢爬梯 主材费	元		

主要材料及价格表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第1页 共1页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第1页 共1页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称:里高镇果郎村果郎屯生活污水处理项目

第1页 共1页

[illegible]