

马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步
道提升改造项目) 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人: 马山县文化广电体育和旅
游局

(单位盖章)

造价咨询人: 广西盛元华工程咨询有限
公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

编制人: 
(造价工程师签字)

复核人: 
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年7月6日

复核时间: 2026年7月6日

总 说 明

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)

第1页 共1页

一、工程概况:

工程名称: 马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)

本工程地点位于南宁市马山县, 建筑内容为: ①新建钢筋混凝土护栏长共237m;②新建透水混凝土步道长530m;③新建护栏总长405m;④拆除原混凝土立柱196根;⑤景观平台更换不锈钢护栏长39.4m、塑木板81.5m²、2座钢结构楼梯及栏杆等。

二、编制依据:

- 1、中联合创设计有限公司设计的施工图;
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854-2013);
- 3、《建设工程工程量计价规范(GB50854~50862—2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》桂建标〔2015〕46号文;
- 4、2024年《广西建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- 5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套的费用定额;
- 6、2021《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》;
- 7、2016年《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》;
- 8、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额;
- 9、人工费及有关费率按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号)文件执行;
- 10、《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》(桂建管〔2008〕37号);
- 11、根据《转发财政部国家发展改革委关于公布取消和停止增收100项行政事业性收费项目的通知》(桂财综〔2008〕84号文)规定,取消工程定额测定费;
- 12、《关于调整2005部分机械台班参考基价的通知》(桂造价[2009]15号文);
- 13、《关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》(桂政发[2012]42号);
- 14、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号);
- 15、《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕16号);
- 16、“建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知”(桂建标〔2016〕17号);
- 17、“关于调整除税价计算适用增值税税率的通知”(桂造价[2019]10号);
- 18、主要材料价格参考《南宁市建设工程造价信息》2025年第12期(下半月)马山县信息价以及市场询价。

三、其他需要说明的问题

- 1、本工程采用商品混凝土,粗骨料为碎石。
- 2、模板采用胶合板,木支撑,脚手架采用钢管脚手架。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)-步道及其他			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)-下护栏及步道			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)-上护栏及观景平台			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)-凉亭刷漆			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目 (攀岩小镇步道提升改造项目)-步道及其他					
		分部分项工程					
		桥面木板更换工程					
1	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除 拆除方式:人工拆除 弃渣运距:由投标人自行考虑	m²	32.50			
2	050201014001	木制平台 平台面方条为塑木板,宽140mm,高40mm 含防腐,面罩调和漆二道	m²	32.50			
3	040308005001	栏杆重新喷漆 除锈处理再刷防锈漆二道,面罩调和漆二道	m²	522.00			
		硬化景观平台工程					
4	040204003001	100mm厚C25混凝土面层（含模板）	m²	51.00			
5	010507004001	C25砼台阶（含模板）	m³	2.16			
6	050201002001	踏道、蹬道、台阶 M7.5水泥砂浆砌毛石	m²	0.90			
		步道工程					
7	060104001001	清理原有步道残破面层	m³	27.78			
8	050101007001	清除地被植物（含片植灌木及花卉）	m²	1000.00			
9	040204003002	50mm厚C15无砂大孔混凝土面层（含模板）	m²	555.60			
10	050201002002	踏道、蹬道、台阶 做法施工图详见大样 面层喷涂两道红丹漆	m²	2645.60			
11	010606006001	钢平台 具体做法详见施工图 含制作、运输、安装、弯头及五金配件	t	3.580			
12	040308005002	钢平台重新喷漆 除锈处理再刷防锈漆二道,面罩调和漆二道	m²	57.00			
13	040309002001	定制混凝土仿藤护栏(含二次运费) 具体做法：详见施工图 含构件的制作、安装、运输等	m	943.00			
14	050305006001	条形石凳(含二次运费) 具体做法：详见施工图 含构件的制作、安装、运输等	个	6			
		拆除混凝土葡萄架工程					
15	桂011616001001	混凝土葡萄架拆除 拆除方式:机械拆除 弃渣运距:由投标人自行考虑	m²	72.90			
		干娘山工程					
16	010606006002	钢平台 具体做法详见施工图 含制作、运输、安装、弯头及五金配件	t	1.373			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
17	040308005003	钢平台及护栏重新喷漆 除锈处理再刷防锈漆二道,面罩调和漆二道	m²	158.66			
18	050305006002	石桌石凳(含二次运费) 一桌四凳 具体做法:详见施工图 含构件的制作、安装、运输等	套	1			
19	080802013001	标识牌 具体做法:详见施工图 含构件的制作、安装、运输等	项	1.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050406	二次搬运费					
20	桂050406001001	二次搬运费 钢材运距200米	t	4.953			
21	桂050406001001	二次搬运费 水泥、干混凝土运距200米	t	71.558			
22	桂050406001002	二次搬运费 砂、石运距200米	m³	1.91			
23	桂050406001003	二次搬运费 胶合板运距200米	m²	52.50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目 (攀岩小镇步道提升改造项目)-下护栏及 步道							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		拆除工程					
24	011603001001	木步道人工拆除	m²	530.00			
	0401	土石方工程					
25	040101001001	挖一般土方(含装车) 土壤类别:根据地质报告自行考虑 挖土深度:详见施工设计图	m³	111.30			
26	040101003001	挖基坑土方(含装车) 土壤类别:根据地质报告自行考虑 挖土深度:详见施工设计图	m³	51.52			
27	040103001001	回填方 土壤类别:合格土源,满足设计要求 夯填(碾压):素土夯实,夯实度≥95%	m³	48.24			
	040204	人行道及其他					
28	040204001001	人行道整形碾压	m²	530.00			
29	040202011002	150mm厚天然级配砂石垫层	m²	530.00			
30	040303002001	C25混凝土基础(含模板)	m³	3.28			
31	040204003003	100mm厚C15无砂大孔混凝土路面(含模板)	m²	530.00			
32	040308005004	路面油漆	m²	530.00			
33	040309002002	定制混凝土仿木扶手 具体做法:详见施工图 含构件的制作、安装、运输等	m	237.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
34	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 机械设备名称:压路机	台·次	1			
35	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
36	041106001003	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1m³外	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目 (攀岩小镇步道提升改造项目)-上护栏及 观景平台							
		分部分项工程					
		拆除工程					
37	011609001003	混凝土立柱拆除 拆除方式:人工拆除 弃渣运距:由投标人自行考虑	m	242.50			
	0401	土石方工程					
38	040101003002	挖基坑土方(含装车) 土壤类别:根据地质报告自行考虑 挖土深度:详见施工设计图	m³	87.58			
39	040103001002	回填方 土壤类别:合格土源,满足设计要求 夯填(碾压):素土夯实,夯实度≥95%	m³	82.01			
	040204	人行道及其他					
40	040309002003	定制混凝土仿藤护栏(含二次运费) 具体做法:详见施工图 含构件的制作、安装、运输等	m	405.00			
		景观工程					
41	050201014002	木制平台 平台面方条为塑木板,宽140mm,高40mm 含防腐,面罩调和漆二道	m²	81.50			
42	040309001001	不锈钢栏杆 具体做法详见施工图 栏杆高度:1050mm 含制作、运输、安装、弯头及五金配件	m	39.40			
43	040309001002	方钢管栏杆 具体做法详见施工图 栏杆高度:1200mm 含制作、运输、安装、弯头及五金配件	m	16.80			
44	桂040307012001	钢楼梯 具体做法详见施工图 含制作、运输、安装、弯头及五金配件	t	2.644			
45	040308005005	栏杆及楼梯重新喷漆 除锈处理再刷防锈漆二道,面罩调和漆二道	m²	35.28			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050406	二次搬运费					
46	桂050406001001	二次搬运费 钢材运距200米	t	4.813			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目 (攀岩小镇步道提升改造项目)-凉亭刷漆							
		分部分项工程					
		饰面工程					
47	020903001001	油漆 油漆品种、刷漆遍数:润粉刮腻子油色清 漆三遍	m²	40.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	021001	脚手架工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)

第6页 共6页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)-步道及其他						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)-下护栏及步道						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)-上护栏及观景平台						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)-凉亭刷漆						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003002	雨季施工增加费				
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)-步道及其他			
一	2022市政综合工程一般计税法	1036.27	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1036.27	分部分项工程费及措施项目费
马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)-下护栏及步道			
一	2022市政综合工程一般计税法	287.70	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	287.70	分部分项工程费及措施项目费
马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)-上护栏及观景平台			
一	2022市政综合工程一般计税法	435.75	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	435.75	分部分项工程费及措施项目费
马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)-凉亭刷漆			
一	2021绿化工程一般计税法	27.27	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	27.27	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称: 马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000701001	市政人工	元		
3	000901001	园林绿化人工	元		
4	002401000	建筑装饰人工	元		
5		◆材料◆			
6	010307001	铁丝(综合)	kg		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
10	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
11	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
12	011701007	工字钢 18#	t		
13	012902001	钢板(综合)	kg		
14	020101002	橡胶板 2mm	m²		
15	020901006	塑料薄膜	m²		
16	022901001	麻袋	条		
17	022902001	麻绳	kg		
18	023301002	草袋	条		
19	030125001	螺栓(综合)	kg		
20	030135101	带帽螺栓	kg		
21	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
22	030183001	铁钉(综合)	kg		
23	031311001	电焊条(综合)	kg		
24	031312001	合金钢电焊条	kg		
25	031314001	耐热电焊条	kg		
26	031324001	不锈钢焊丝	kg		
27	031346001	钢丝刷子	把		
28	031347001	砂纸	张		
29	031347004	铁砂布	张		
30	031349001	风镐凿子	根		
31	032116001	铁件(综合)	kg		
32	040101002	水泥(综合)	kg		
33	040502003	碎石(5~20)mm	m³		
34	040502004	碎石(5~40)mm	m³		
35	040701006	石屑	m³		
36	040903001	石膏粉	kg		
37	040904003	滑石粉	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	041101001	毛石(块石)	m³		
39	050102005	周转圆木	m³		
40	050306001	周转板枋材	m³		
41	050306002	周转枋材	m³		
42	050306003	周转板材	m³		
43	050308007	松杂直边板	m³		
44	052502007	垫木	m³		
45	072301001	塑木地板	m²		
46	112701003	钢梯道	t		
47	130102002	有色调和漆	kg		
48	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
49	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
50	130118001	酚醛清漆	kg		
51	130307017	KCM清漆	kg		
52	130307018	KCM色漆	kg		
53	130312002	大白粉	kg		
54	130507002	红丹防锈漆	kg		
55	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg		
56	130508002	环氧富锌底漆	kg		
57	133508010	模板嵌缝料	kg		
58	134101001	嵌缝料	kg		
59	140101001	清油	kg		
60	140103002	熟桐油	kg		
61	140105003	松节油	kg		
62	140501003	油漆溶剂油	kg		
63	140501003	油漆溶剂油	kg		
64	142101001	环氧树脂	kg		
65	143305003	二甲苯	kg		
66	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
67	143520001	隔离剂	kg		
68	143901001	乙炔气	m³		
69	143901002	乙炔气	kg		
70	143906001	氧气	m³		
71	143908001	氩气	m³		
72	144101005	建筑胶	kg		
73	144107001	乳胶	kg		
74	170101000	焊接钢管(综合)	t		

主要材料及价格表

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	170501001	不锈钢管(综合)	kg		
76	200305000	不锈钢法兰座	个		
77	330106010	钢平台	t		
78	340105003	钨棒	kg		
79	341101001	水	m³		
80	341508001	其他材料费	元		
81	341508003	其他材料费	元		
82	350102003	组合钢模板	kg		
83	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
84	350201001	模板钢支撑	kg		
85	350203003	卡具及扣件(综合)	kg		
86	350302001	回转扣件	个		
87	350302003	直角扣件	个		
88	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
89	350305001	金属脚手架底座	个		
90	350501001	安全网	m²		
91	370501003	枕木	m³		
92	B-C.1	定制混凝土仿藤护栏 材料费	m		
93	B-C.2	二次运费 材料费	m		
94	B-C.3	二次运费 材料费	个		
95	B-C.4	条形石凳 材料费	个		
96	B-C.5	二次运费 材料费	套		
97	B-C.6	石桌石凳 材料费	套		
98	B-C.7	标识牌 材料费	项		
99	S143508001	脱模剂	kg		
100	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
101		◆商品砼◆			
102	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
103	043116002	无砂大孔商品混凝土碎石C15	m³		
104		◆机械台班组成◆			
105	000701003	市政机械第一类费用	元		
106	000903001	机械台班人工费	元		
107	000903002	机械第一类费用	元		
108	002401001	机械台班人工费	元		
109	140301004	汽油 92#	kg		
110	140304001	轻柴油 0#	kg		
111	140304001	轻柴油0#	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	341103001	电	kW. h		
113	341103001	电	kW • h		
114	994701004	折旧费	元		
115	994701005	检修费	元		
116	994701006	维护费	元		
117	994701007	安拆及场外运输费	元		
118	994701008	其他费	元		
119		◆机械◆			
120	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
121	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
122	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
123	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
124	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
125	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班		
126	990701007	履带式推土机 功率135kW	台班		
127	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
128	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
129	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
130	990704012	载重汽车 装载质量20t	台班		
131	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
132	990707006	平板拖车组 装载质量30t	台班		
133	990712002	平地机功率 120kW	台班		
134	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
135	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
136	990903006	汽车式起重机 提升质量20t	台班		
137	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
138	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
139	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
140	991920002	管子切断机 管径150mm	台班		
141	991922001	抛光机	台班		
142	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
143	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班		
144	992501003	交流电弧焊机 容量32kV • A	台班		
145	992502001	直流电弧焊机容量 10kV • A	台班		
146	992505001	氩弧焊机 电流500A	台班		
147	992902001	超声波探伤仪	台班		
148	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		

主要材料及价格表

工程名称:马山环弄拉运动休闲旅游度假区提升项目(攀岩小镇步道提升改造项目)

第5页 共5页

[illegible]