

2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县
城镇第一中学等5所学校建设项目

招标工程量清单

招 标 人：宁明县教育局



(单位盖章)

造价咨询人：广西合士嘉项目咨询有限公司



(单位盖章)

2026年06月30日

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02

封-1

2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明
县城第一中学等5所学校建设项目

招标工程量清单

招标人：



宁明县教育局
(单位盖章)

造价咨询人：



广西合士嘉项目咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字盖专用章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年06月30日

复核时间：2026年06月30日

总 说 明

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第1页 共1页

一、本工程位于崇左市宁明县城镇第一中学等5所学校校园内。本工程范围为：食堂改造、新建挡土墙和排水沟等。 二、编制依据： 1、《中华人民共和国建设工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则（GB50500-2013）。 2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则。 3、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额。 4、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额。 5、2024年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套费用定额。 6、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额。 6、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）。 7、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标[2016]16号）。 8、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据的通知》（桂建标[2016]17号）。 9、桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》； 10、材料价格参考2026年5月刊《崇左市建设工程造价信息》中档，缺项部分参考宁明县及相邻县、市询价。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第1页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	宁明县北江乡中心小学-食堂拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	宁明县北江乡中心小学-食堂改造		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	宁明县北江乡中心小学-食堂水电改造		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学
等5所学校建设项目

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	宁明县东安乡中心小学-食堂拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	宁明县东安乡中心小学-食堂改造		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学
等5所学校建设项目

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	宁明县东安乡中心小学-食堂水电改造		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	板根乡中心小学-食堂拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	板根乡中心小学-食堂改造		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学
等5所学校建设项目

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	东安乡中心小学百合教学点-挡土墙拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	东安乡中心小学百合教学点-新建挡土墙		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学
等5所学校建设项目

第5页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	城镇第一中学_拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	城镇第一中学-地面硬化		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第6页 共6页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		宁明县北江乡中心小学-食堂拆除工程					
		分部分项工程					
	1.	人工拆除工程					
1	011610002001	铝合金门窗及玻璃隔断拆除	m ²	100.41			
2	011601001001	砖砌体拆除	m ³	4.76			
3	011605001001	地面瓷砖拆除	m ²	256.83			
4	011605001002	地面瓷砖拆除 地沟瓷砖	m ²	18.91			
5	011612001001	拆除地沟水篦子	m	23.64			
6	011604002001	墙面抹灰层拆除	m ²	225.46			
7	011608002001	拆除内墙腻子	m ²	225.46			
8	011605002001	墙裙瓷砖拆除	m ²	177.69			
9	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	m ²	195.00			
10	011612002001	地漏拆除	套	7			
11	011613001001	灯具拆除	套	61			
12	011612001002	管线拆除	m	268.90			
13	010103002001	渣土弃置 1.运距:起始运距1km	m ³	66.52			
14	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1.增运运距暂按4km计取,结算以实际发生为准	m ³ ·km	266.08			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		宁明县北江乡中心小学-食堂改造					
		分部分项工程					
		砌筑工程					
15	010402001001	新建轻质砌块墙体 1. 墙厚200mm	m ³	28.59			
		屋面及防水工程					
16	010904002001	防水涂料地面 1. 2mm厚水泥基防水涂膜	m ²	258.95			
17	010903002001	墙面涂膜防水 1. 2mm厚水泥基防水涂膜2米高	m ²	321.86			
		楼地面装饰工程					
18	011102003001	陶瓷地砖地面 1. 防滑地砖8-13厚, 找坡0.5%. 2. 1:2.5水泥砂浆粘结层 3. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡及保护层, 坡度1%向地沟; 4. 2mm厚水泥基防水涂膜, 遇墙上翻2000mm; (另列) 5. 20厚1:3水泥砂浆找平磨光 6. 拆除原有地砖及块料层, 表面清理干净	m ²	244.66			
19	011102003002	陶瓷瓷砖水沟面 1. 防滑地砖8-13厚, 找坡0.5%. 2. 1:2.5水泥砂浆粘结层 3. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡及保护层, 坡度1%向地沟; 4. 2mm厚水泥基防水涂膜, 遇墙上翻2000mm; (另列) 5. 20厚1:3水泥砂浆找平磨光 6. 拆除原有地砖及块料层, 表面清理干净 7. 部位: 水沟	m ²	19.06			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
20	桂011204007001	釉面砖墙面	m ²	708.33			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 8-10厚300*600陶瓷面砖, 瓷砖胶粘贴;填缝剂擦缝; 2. 5厚刮涂型聚合物抗裂砂浆 3. 15mm厚1:1:6混合砂浆(分两层抹灰) 4. 刷素水泥浆一道, 内掺建筑胶;					
	13.	门窗工程					
21	010802001001	铝合金平开门>2m² 1. 包含框、扇、五金安装, 框周边塞缝等	m²	4.40			
22	010802001002	铝合金平开门≤2m² 1. 包含框、扇、五金安装, 框周边塞缝等	m²	5.94			
23	010807001001	铝合金推拉窗>2m² 1. 框、扇材质:90系列 2. 玻璃品种、厚度:玻璃选用12mm钢化玻璃 3. 含运输、安装、五金配件	m²	25.92			
24	010807001002	铝合金推拉窗≤2m² 1. 框、扇材质:90系列 2. 玻璃品种、厚度:玻璃选用12mm钢化玻璃 3. 含运输、安装、五金配件	m²	4.50			
		天棚工程					
25	011302001001	吊顶天棚 1. 现浇钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2. 配套金属龙骨;60轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000次龙骨中距450;横撑龙骨中距900; 3. 0.8mm厚600*600铝合金方形板(专用L型收边条)	m²	244.69			
		其他装饰工程					
26	011501009001	304不锈钢补墙柜 1. 尺寸: 1400*600*800	m²	5.04			
27	011501009002	304不锈钢补墙柜 1. 尺寸: 1000*700*700	m²	2.10			
28	011501009003	304不锈钢三星台盆 1. 尺寸: 1800*600*800	套	3			
29	011501009004	新增洗手台盆 1. 尺寸: 420*520*750	套	2			
30	010512008001	304不锈钢水篦子2.0厚	m	23.82			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		脚手架工程					
31	桂011701004001	内装修脚手架	m²	619.81			
32	011701006001	满堂脚手架	m²	244.66			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		宁明县北江乡中心小学-食堂水电改造					
		分部分项工程					
	4.	电气设备安装工程					
33	030412001001	新增600*600平板灯48W 1. 吸顶安装 2. 含接线底盒	套	39			
34	030412001002	新增灭蚊灯15W	套	6			
35	030412006001	消毒灯36W/1.2m	套	16			
36	030404035001	五孔插座 1. 距地0.5m暗装	套	15			
37	030411001001	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙 暗配 刚性阻燃管PC20	m	268.90			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
38	030411001002	刨沟及所凿沟槽恢复公称管径(≤20mm)	m	45.60			
39	030411004001	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	591.43			
40	030411004002	管内穿线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	313.77			
41	030404033001	墙面排风机 1. 尺寸: 300*300 2. 风量150-200m ³ /h, 风速8-12m/s	台	3			
	9.	给水系统					
42	031001006001	PP-R塑料冷水给水管及管件安装DN15 1. 压力等级: PN=1.0MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	29.60			
43	031001006002	PP-R塑料冷水给水管及管件安装DN20 1. 压力等级: PN=1.0MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	69.00			
	9.	排水系统					
44	001001001001	污水管PVC-U塑料排水管(粘接连接) De50 1. 连接方式: 粘接连接 2. 管件安装及灌水试验、通球试验	m	72.60			
45	桂031004021001	不锈钢地漏 dn110	个	7			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		宁明县东安乡中心小学-食堂拆除工程					
		分部分项工程					
	1.	人工拆除工程					
46	011610002002	铝合金门窗及玻璃隔断拆除	m ²	25.96			
47	011601001002	砖砌体拆除	m ³	1.77			
48	011605001003	地面瓷砖拆除	m ²	126.32			
49	011609002001	轻质隔断拆除	m ²	62.33			
50	011605001004	地面瓷砖拆除 地沟瓷砖	m ²	19.45			
51	011612001003	拆除地沟水篦子	m	24.31			
52	011604002002	墙面抹灰层拆除	m ²	80.34			
53	011608002002	拆除内墙腻子	m ²	80.34			
54	011605002002	墙裙瓷砖拆除	m ²	74.61			
55	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	m ²	131.00			
56	011613001002	灯具拆除	套	27			
57	011612001004	管线拆除	m	315.00			
58	010103002002	渣土弃置 1.运距:起始运距1km	m ³	35.50			
59	桂010103003002	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1.增运运距暂按4km计取,结算以实际发生为准	m ³ ·km	142.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		宁明县东安乡中心小学-食堂改造					
		分部分项工程					
		砌筑工程					
60	010402001002	新建轻质砌块墙体 1. 墙厚200mm	m ³	0.57			
		屋面及防水工程					
61	010904002002	防水涂料地面 1. 2mm厚水泥基防水涂膜	m ²	133.43			
62	010903002002	墙面涂膜防水 1. 2mm厚水泥基防水涂膜2米高	m ²	93.21			
		楼地面装饰工程					
63	011102003003	陶瓷地砖地面 1. 防滑地砖8-13厚, 找坡0.5%. 2. 1:2.5水泥砂浆粘结层 3. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡及保护层, 坡度1%向地沟; 4. 2mm厚水泥基防水涂膜, 遇墙上翻2000mm; (另列) 5. 20厚1:3水泥砂浆找平磨光 6. 拆除原有地砖及块料层, 表面清理干净	m ²	128.57			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
64	011102003004	陶瓷瓷砖水沟面 1. 防滑地砖8-13厚, 找坡0.5%. 2. 1:2.5水泥砂浆粘结层 3. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡及保护层, 坡度1%向地沟; 4. 2mm厚水泥基防水涂膜, 遇墙上翻2000mm; (另列) 5. 20厚1:3水泥砂浆找平磨光 6. 拆除原有地砖及块料层, 表面清理干净 7. 部位: 水沟	m ²	19.45			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
65	桂011204007002	釉面砖墙面 1. 8-10厚300*600陶瓷面砖, 瓷砖胶粘贴; 填缝剂擦缝; 2. 5厚刮涂型聚合物抗裂砂浆; 2mm厚水泥基防水涂膜 3. 15mm厚1:1:6混合砂浆(分两层抹灰) 4. 刷素水泥浆一道, 内掺建筑胶;	m ²	168.47			
66	011210005001	轻质隔断 1. 高抗倍特板	m ²	88.42			
		天棚工程					
67	011302001002	吊顶天棚 1. 现浇钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2. 配套金属龙骨; 60轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨中距900~1000次龙骨中距450; 横撑龙骨中距900; 3. 0.8mm厚600*600铝合金方形板(专用L型收边条)	m ²	133.43			
	13.	门窗工程					
68	010802001003	铝合金平开门>2m ²	m ²	6.64			
69	010807001003	铝合金推拉窗≤2m ² 1. 框、扇材质: 90系列 2. 玻璃品种、厚度: 玻璃选用12mm钢化玻璃 3. 含运输、安装、五金配件	m ²	1.50			
		其他装饰工程					
70	011501009005	304不锈钢三星台盆 1. 尺寸: 1800*600*950	套	1			
71	011501009006	304不锈钢双星台盆 1. 尺寸: 1200*600*950	套	2			
72	011501009007	新增洗手台盆 1. 尺寸: 420*520*750	套	2			
73	010512008002	304不锈钢水篦子2.0厚	m	21.55			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		脚手架工程					
74	桂011701004002	内装修脚手架	m²	208.38			
75	011701006002	满堂脚手架	m²	133.43			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		宁明县东安乡中心小学-食堂水电改造					
		分部分项工程					
		电气工程					
76	030412001003	新增600*600平板灯48W 1. 吸顶安装 2. 含接线底盒	套	21			
77	030412001004	新增灭蚊灯15W	套	6			
78	030412006002	消毒灯36W/1.2m	套	10			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
79	030411001003	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙 暗配 刚性阻燃管PC20	m	315.00			
80	030411001004	刨沟及所凿沟槽恢复公称管径(≤ 20mm)	m	5.70			
81	030411004003	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	392.41			
82	030404033002	墙面排风机 1. 尺寸: 300*300 2. 风量150-200m ³ /h, 风速8-12m/s	台	2			
	9.	给水系统					
83	031001006003	PP-R塑料冷水给水管及管件安装DN15 1. 压力等级: PN=1.0MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含管件及管卡安装、水压试验、管 道冲洗、通水、消毒	m	15.82			
84	031001006004	PP-R塑料冷水给水管及管件安装DN20 1. 压力等级: PN=1.0MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含管件及管卡安装、水压试验、管 道冲洗、通水、消毒	m	67.64			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		板根乡中心小学-食堂拆除工程					
		分部分项工程					
	1.	人工拆除工程					
85	011607001001	刚性防水层拆除	m ²	202.76			
86	010103002003	渣土弃置 1.运距:起始运距1km	m ³	40.55			
87	桂010103003003	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1.增运运距暂按4km计取,结算以实际发生为准	m ³ ·km	162.20			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		板根乡中心小学-食堂改造					
		分部分项工程					
	7.	A.7 屋面及防水工程					
88	010902001001	屋面卷材防水 1. 1.2厚采用合成高分子防水卷材2道 2. 干铺聚酯无纺布一层	m²	202.76			
89	010902002001	屋面涂膜防水 1. 1.5厚合成高分子防水涂膜	m²	202.76			
90	010902003001	屋面刚性层 1. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 2. 20厚M15预拌砂浆找平层, 6mX6m分格缝, 缝宽20, 密封膏封严, 刷基层处理剂一遍 3. 40厚C20细石混凝土, 内配钢筋双向中4 @100, 压光, 设纵横分格缝, 均为通缝, 缝宽20mm, 间隔6mx6m, 内填聚氨酯密封胶	m²	188.16			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					
91	011001001001	保温隔热屋面 1. 100厚挤塑聚苯板	m²	188.16			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011703	垂直运输					
92	011703001001	建筑物垂直运输	m²	188.16			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		东安乡中心小学百合教学点-挡土墙 拆除					
		分部分项工程					
	1.	拆除工程					
93	011601001003	拆除原有毛石混凝土挡土墙	m ³	142.37			
94	010103002004	渣土弃置 1.运距:起始运距1km	m ³	142.37			
95	桂010103003004	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1.增运运距暂按4km计取,结算以实 际发生为准	m ³ ·km	569.48			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		东安乡中心小学百合教学点-新建挡土墙					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
96	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土	m ³	204.87			
97	010103001001	挡墙后回填土 1. 填方材料品种:砾石、砂土 2. 密实度:满足设计要求	m ³	83.58			
98	010103002005	余土弃置 1. 废弃料品种:弃土	m ³	204.87			
99	桂010103003005	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 暂按增运4km	m ³ ·km	819.48			
	4.	砌筑工程					
100	010504004001	挡土墙 1. 混凝土强度等级:C20毛石混凝土	m ³	142.37			
101	010504001001	混凝土挡土墙 模板	m ²	242.85			
102	040402017001	变形缝 1. 每隔10~20m应设置一道变形缝,变形缝宽度为20~30mm,边填塞沥青麻筋或涂沥青木板,塞入深度不宜小于200mm	m	7.50			
103	010404001001	反滤包 1. 300-400g/m ² 土工布 2. 14mm砂砾或石屑 3. 20mm粗砾或碎石	m ³	8.06			
104	040501004001	泄水孔 1. DN100PVC泄水孔下左右交错布置伸出前面50m,间距2m*2m	m	33.60			
105	011201001001	20厚水泥砂浆抹平 1. 挡土墙顶部	m ²	34.50			
		小计					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		脚手架工程					
106	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 有效使用天数: 预算参照表A-16-1 或施工组织设计确定; 结算时按合同 约定确定	m ²	93.39			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
107	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		城镇第一中学_拆除工程					
		分部分项工程					
	1.	拆除工程					
108	桂011616003001	拆除现有预制板公厕2层	m ²	332.82			
109	011611005001	拆除现有钢楼梯	m ²	13.00			
110	011601001004	拆除2米高砖砌围墙	m ³	50.80			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
111	010103002006	渣土弃置 1. 运距:起始运距1km	m ³	353.67			
112	桂010103003006	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运运距暂按4km计取, 结算以实际发生为准	m ³ ·km	1414.68			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		城镇第一中学-地面硬化					
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
113	040101001001	机械平整场地	m ²	4508.05			
		道路工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
114	040202001001	路床(槽)整形	m ²	4508.05			
115	040203007001	水泥混凝土 1. 150厚C25 混凝土面层分块浇捣, 纵横向缩缝间距6m, 伸缝间距24m, 伸缝宽度30mm, 缝内填嵌耐候弹性密封材料	m ²	4439.16			
116	040202011001	25厚粗砂	m ²	4439.16			
117	040202011002	300厚级配砂石	m ²	4439.16			
		公厕部位填平					
118	040203007002	水泥混凝土 1. 100厚C20 混凝土面层	m ²	166.41			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
119	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		城镇第一中学_新建挡土墙和排水沟					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
120	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土	m ³	1030.10			
121	010103001002	回填方 1. 填方材料品种:原土回填 2. 密实度:满足设计要求	m ³	60.22			
122	010103001003	挡墙后回填土 1. 填方材料品种:砾石、砂土 2. 密实度:满足设计要求	m ³	383.16			
123	010103002007	余土弃置 1. 废弃料品种:弃土	m ³	969.88			
124	桂010103003007	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 暂按增运4km	m ³ ·km	3879.52			
		新建台阶					
125	010501001001	基础垫层 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	1.49			
126	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.49			
127	010507004001	台阶 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	8.51			
128	010401004001	围墙砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 2. 墙体厚度:370mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5砂浆砌筑	m ³	17.50			
129	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m ²	43.49			
130	011102001001	300×600×30芝麻灰花岗岩 1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	37.80			
	4.	新建铝合金栏杆					
131	010503001001	基础梁 1. 混凝土强度等级:C25	m ³	8.94			
132	011503001001	铝合金栏杆 1. 做法详16J509-B8-LPA13型 2. 上下横杆38*25, 柱杆65*65, 竖杆19*19@98	m	223.40			
	4.	挡土墙					
133	010504004002	挡土墙 1. 混凝土强度等级:C20毛石混凝土	m ³	277.78			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
134	010504001002	混凝土挡土墙 模板	m²	408.93			
135	040402017002	变形缝 1. 每隔10~20m应设置一道变形缝, 变形缝宽度为20~30mm, 边填塞沥青麻筋或涂沥青木板, 塞入深度不宜小于200mm	m	12.00			
136	010404001002	反滤包 1. 300~400g/m² 土工布 2. 14mm砂砾或石屑 3. 20mm粗砾或碎石	m³	13.06			
137	040501004002	泄水孔 1. DN100PVC泄水孔下左右交错布置伸出前面50m, 间距2m*2m	m	65.28			
138	011201001003	20厚水泥砂浆抹平 1. 挡土墙顶部	m²	59.74			
	4.	围墙					
139	010501001002	100厚C15混凝土垫层	m³	4.48			
140	010503001002	基础梁 1. 混凝土强度等级:C20	m³	16.82			
141	010503004001	圈梁 1. 混凝土强度等级:C25	m³	13.44			
142	010401004002	围墙砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5砂浆砌筑	m³	42.56			
143	010401010001	多孔砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 2. 墙体厚度:400mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5砂浆砌筑	m³	11.52			
144	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以内	t	0.839			
145	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以上	t	0.090			
146	011201001004	外墙面一般抹灰 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	698.67			
147	011406003001	满刮腻子 1. 满刮防水腻子两遍	m²	698.67			
148	011406003002	外墙涂料 1. 喷或刷涂料一底两面	m²	698.67			
	4.	钢筋混凝土挡土墙					
149	010504004003	挡土墙 1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m³	40.39			
150	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以内	t	1.454			
151	010515001004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上	t	2.648			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
152	010504001003	混凝土挡土墙 模板	m ²	236.60			
153	040402017003	变形缝 1. 每隔10~20m应设置一道变形缝, 变形缝宽度为20~30mm, 边填塞沥青麻筋或涂沥青木板, 塞入深度不宜小于200mm	m	6.00			
154	010404001003	反滤包 1. 300~400g/m ² 土工布 2. 14mm砂砾或石屑 3. 20mm粗砾或碎石	m ³	5.38			
155	040501004003	泄水孔 1. DN100PVC泄水孔下左右交错布置伸出前面50m, 间距2m*2m	m	8.40			
156	011201001005	20厚水泥砂浆抹平 1. 挡土墙顶部	m ²	6.30			
	5.	排水沟					
157	010501001003	C25混凝土面层	m ³	111.94			
158	011702001001	排水沟内空 胶合板模板 木支撑	m ²	275.55			
159	040103001001	级配砂石	m ³	161.03			
160	011201001006	20厚1:2.5水泥砂浆粉面	m ²	344.44			
161	010512008003	混凝土盖板	m	344.44			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		脚手架工程					
162	桂011701001002	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 有效使用天数: 预算参照表A-16-1或施工组织设计确定; 结算时按合同约定确定	m ²	612.89			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
163	011702001002	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	14.53			
164	011702001003	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	146.13			
165	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	134.40			
166	011702001004	带形基础 胶合板模板钢支撑	m ²	9.96			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
167	011702027001	台阶 木模板木支撑	m²	37.80			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
168	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
169	桂011708002001	混凝土泵送	m³	411.97			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		宁明县北江乡中心小学-食堂拆除工程				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		宁明县北江乡中心小学-食堂改造				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		宁明县北江乡中心小学-食堂水电改造				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合计				
		宁明县东安乡中心小学-食堂拆除工程				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
		合计				
		宁明县东安乡中心小学-食堂改造				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
3	桂011801003004	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
4	桂011801004004	工程定位复测费				
		合计				
		宁明县东安乡中心小学-食堂水电改造				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		合计				
		板根乡中心小学-食堂拆除工程				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
		合计				
		板根乡中心小学-食堂改造				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
		合计				
		东安乡中心小学百合教学点-挡土墙拆除				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
		合计				
		东安乡中心小学百合教学点-新建挡土墙				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002008	检验试验配合费				
3	桂011801003008	雨季施工增加费				
4	桂011801004008	工程定位复测费				
		合计				
		城镇第一中学_拆除工程				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003009	雨季施工增加费				
4	桂011801004009	工程定位复测费				
		合计				
		城镇第一中学-地面硬化				
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		城镇第一中学_新建挡土墙和排水沟				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001010	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002010	检验试验配合费				
3	桂011801003010	雨季施工增加费				
4	桂011801004010	工程定位复测费				
		合计				
		合计				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第1页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	宁明县北江乡中心小学-食堂拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	65.50	5.90	71.40
	宁明县北江乡中心小学-食堂改造			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	584.12	52.57	636.69
	宁明县北江乡中心小学-食堂水电改造			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	60.24	5.42	65.66
5	计日工			
6	总承包服务费			
	宁明县东安乡中心小学-食堂拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	33.51	3.02	36.53
	宁明县东安乡中心小学-食堂改造			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第2页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	256.46	23.08	279.54
	宁明县东安乡中心小学-食堂水电改造			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	34.34	3.09	37.43
5	计日工			
6	总承包服务费			
	板根乡中心小学-食堂拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	5.84	0.53	6.37
	板根乡中心小学-食堂改造			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	140.12	12.61	152.73
	东安乡中心小学百合教学点-挡土墙拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第3页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	52.17	4.69	56.86
	东安乡中心小学百合教学点-新建挡土墙			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	187.63	16.89	204.52
	城镇第一中学_拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	70.05	6.30	76.35
	城镇第一中学-地面硬化			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1194.77	107.53	1302.30
	城镇第一中学_新建挡土墙和排水沟			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第4页 共4页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第1页 共9页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	人工合计			
	材料合计			
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
3	冷拔低碳钢丝 4	t		
4	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	镀锌铁丝（综合）	kg		
6	镀锌铁丝 φ4	kg		
7	镀锌铁丝 φ0.7	kg		
8	铝合金U型80×13×1.2	m		
9	铝合金扁管100×44×1.8	m		
10	铝合金方管19*19	m		
11	铝合金方管65*65	m		
12	铝合金管38*25	m		
13	聚乙烯薄膜0.3mm	m²		
14	塑料薄膜（养护）	m²		
15	聚苯乙烯板	m³		
16	棉纱头	kg		
17	麻丝	kg		
18	草袋	条		
19	铝拉铆钉（综合）	百个		
20	自攻螺钉	百个		
21	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
22	木螺钉 M4×60	个		
23	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
24	机螺钉	kg		
25	螺栓 M6~12×12~50	套		
26	对拉螺栓	kg		
27	膨胀螺栓	套		
28	膨胀螺栓 M6×85	套		
29	膨胀螺栓 M8×80	套		
30	膨胀螺栓 M12	套		
31	镀锌锁紧螺母 20	个		
32	螺母	百个		
33	垫圈	百个		
34	塑料胀管 Φ6~8	颗		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第2页 共9页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
35	铁钉（综合）	kg		
36	钢钉	kg		
37	电焊条（综合）	kg		
38	电焊条（综合）	kg		
39	焊锡	kg		
40	铝焊丝	kg		
41	铝焊药	kg		
42	焊锡膏 瓶装50g	kg		
43	冲击钻头（综合）	根		
44	冲击钻头 Φ12	个		
45	合金钢钻头（综合）	个		
46	钢锯条	根		
47	高频割片	片		
48	钢割片	片		
49	刻纹机刀片	组		
50	切缝机刀片	片		
51	水砂纸	张		
52	铁砂布	张		
53	铁件（综合）	kg		
54	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个		
55	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
56	PVC管专用弹簧	根		
57	砌筑水泥 M32.5	t		
58	砌筑水泥 M32.5	t		
59	砌筑水泥 M32.5	t		
60	砌筑水泥 M32.5	t		
61	砌筑水泥 M32.5	t		
62	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
63	砂(综合)	m³		
64	砂(综合)	m³		
65	砂（综合）	m³		
66	砂（综合）	m³		
67	砂(综合)	m³		
68	细砂	m³		
69	中砂	m³		
70	粗砂	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第3页 共9页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
71	天然中（粗）砂	m³		
72	碎石（5~20）mm	m³		
73	碎石（5~40）mm	m³		
74	碎石（20~40）mm	m³		
75	砂砾石	m³		
76	砂砾石	m³		
77	陶粒	m³		
78	石屑	m³		
79	三合土（天然级配）	m³		
80	三合土（天然级配）	m³		
81	毛石（块石）	m³		
82	毛石（块石）	m³		
83	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
84	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
85	砼空心砌块 90×190×190	块		
86	砼空心砌块 90×190×190	块		
87	砼空心砌块 190×190×190	块		
88	砼空心砌块 190×190×190	块		
89	砼空心砌块 390×190×190	块		
90	砼空心砌块 390×190×190	块		
91	砼空心砌块配块	m³		
92	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
93	干混普通抹灰砂浆 DP-G M5	t		
94	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
95	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
96	干混地面砂浆 DS M15	t		
97	聚合物抗裂砂浆	t		
98	干混地面砂浆 DS M20	t		
99	干混地面砂浆 DS M20	t		
100	周转板枋材	m³		
101	周转枋材	m³		
102	周转板材	m³		
103	板枋材	m³		
104	竹篾	百根		
105	陶瓷墙面砖 300*600 8-10厚	m²		
106	600x600x10防滑耐磨地砖	m²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第4页 共9页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
107	300×600×30芝麻灰花岗岩	m²		
108	铝合金方板 0.8 600*600	m²		
109	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
110	高抗倍特板	m²		
111	轻钢大龙骨 h45	m		
112	轻钢中龙骨 h19	m		
113	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
114	轻钢龙骨主接件	个		
115	轻钢龙骨次接件	个		
116	轻钢中龙骨平面连接件	个		
117	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
118	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
119	铝合金平开门>2m²	m²		
120	铝合金平开门≤2m²	m²		
121	铝合金推拉窗>2m²	m²		
122	铝合金推拉窗≤2m²	m²		
123	聚氨酯甲乙料	kg		
124	防锈漆	kg		
125	水泥基渗透结晶防水涂料	kg		
126	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
127	石油沥青 30#	kg		
128	CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.2mm	m²		
129	防水腻子	kg		
130	防水粉	kg		
131	模板嵌缝料	kg		
132	PG道路嵌缝胶	kg		
133	嵌缝料	kg		
134	国V汽油 92#	kg		
135	油漆溶剂油	kg		
136	漂白粉	kg		
137	二甲苯	kg		
138	丙酮	kg		
139	隔离剂	kg		
140	聚合物胶浆	kg		
141	乙炔气	m³		
142	氧气	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第5页 共9页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
143	建筑胶	kg		
144	硅酮耐候密封胶	kg		
145	玻璃胶 310g	支		
146	玻璃胶 350g	支		
147	密封胶	kg		
148	聚氨酯密封胶	kg		
149	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
150	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
151	胶合剂	kg		
152	粘合剂	kg		
153	氯丁胶粘合剂	kg		
154	干粉型粘结剂	kg		
155	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
156	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De100	m		
157	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De100	m		
158	塑料管卡 de20	个		
159	塑料管卡 de25	个		
160	塑料管卡 de50	个		
161	存水弯 塑料 S型 DN100	个		
162	透气帽(铅丝球) DN50	个		
163	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
164	阻燃管接头 FST20	个		
165	塑料护口 15~20	个		
166	瓷接头（双）	个		
167	接线盒	个		
168	防尘面罩	套		
169	护目镜	套		
170	水	m³		
171	水	m³		
172	木柴	kg		
173	其他材料费	元		
174	其他材料费	元		
175	组合钢模板	kg		
176	胶合板模板1830×915×18	m²		
177	胶合板模板 1830×915×18	m²		
178	复合木模板面板	m²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第6页 共9页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
179	模板钢支撑	kg		
180	模板支撑钢管及扣件	kg		
181	零星卡具	kg		
182	卡具及扣件（综合）	kg		
183	回转扣件	个		
184	回转扣件	个		
185	直角扣件	个		
186	脚手架焊接钢管 ³ 48.3×3.6	t		
187	竹脚手板	m ²		
188	钢凿	个		
189	土工布400g	m ²		
190	枕木	m ³		
191	脚手架钢管（租赁）	t·天		
192	扣件综合（租赁）	100套·天		
193	底座（租赁）	100个·天		
194	钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天）	100m ² ·天		
195	304不锈钢水篦子2.0厚 材料费	m		
196	材料费	m		
197	混凝土盖板 材料费	m		
198	304不锈钢三星台盆 材料费	套		
199	304不锈钢双星台盆 材料费	套		
200	304不锈钢补墙柜 材料费	m ²		
201	外墙涂料 材料费	m ²		
202	304不锈钢水篦子2.0厚 材料费	m		
203	304不锈钢补墙柜 材料费	m ²		
204	新增洗手台盆 材料费	套		
205	304不锈钢三星台盆 材料费	套		
206	浮法5mm玻璃与12mm钢化玻璃价差 材料费	m ²		
207	脱模剂	kg		
	商品砼合计			
208	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
209	预拌普通混凝土 C20	m ³		
210	预拌普通混凝土 C20	m ³		
211	预拌普通混凝土 C20	m ³		
212	预拌普通混凝土 C20	m ³		
213	预拌普通混凝土 C25	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第7页 共9页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
214	预拌普通混凝土 C25	m³		
215	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
216	预拌细石混凝土 C20[商品砼]	m³		
	配合比合计			
217	水泥砂浆 1：2	m³		
218	水泥砂浆 1：2	m³		
219	水泥砂浆 1：2.5	m³		
220	水泥砂浆 1：2.5	m³		
221	水泥砂浆 1：3	m³		
222	水泥砂浆 1：3	m³		
223	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2.5	m³		
224	素水泥浆	m³		
225	素水泥浆	m³		
226	素水泥浆	m³		
227	中砂 陶粒 水泥32.5 LC5	m³		
	主材合计			
228	污水管PVC-U塑料排水管（粘接连接）De50	m		
229	刚性阻燃管PC20	m		
230	PP-R塑料冷水给水管(热熔连接)DN20 PN=1.0MPa	m		
231	PP-R塑料冷水给水管(热熔连接)DN15 PN=1.0MPa	m		
232	塑料给水管件	个		
233	承插塑料管件	个		
234	不锈钢地漏 dn110	个		
235	墙面排风机	台		
236	灭蚊灯	套		
237	消毒灯36W/1.2m	套		
238	600*600平板灯	套		
239	五孔插座	套		
240	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m		
241	管内穿线 WDZ-BYJ-4mm2	m		
	机械台班组成合计			
242	2023安装机械第一类费用	元		
243	市政机械第一类费用	元		
244	机械台班人工费	元		
245	汽油92#	kg		
246	汽油 92#	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第8页 共9页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
247	轻柴油0#	kg		
248	轻柴油 0#	kg		
249	轻柴油0#	kg		
250	电	kW·h		
251	电	kW. h		
252	电	kW·h		
253	折旧费	元		
254	检修费	元		
255	维护费	元		
256	安拆及场外运输费	元		
257	其他费	元		
	机械合计			
258	其他机械费	元		
259	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
260	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m³	台班		
261	混凝土振捣器 平板式	台班		
262	混凝土振捣器 插入式	台班		
263	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
264	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
265	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
266	履带式推土机 功率75kW	台班		
267	履带式推土机 功率90kW	台班		
268	履带式推土机 功率105kW	台班		
269	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
270	轮胎式装载机 斗容量2m³	台班		
271	载重汽车 装载质量4t	台班		
272	载重汽车 装载质量6t	台班		
273	自卸汽车 装载质量10t	台班		
274	平板拖车组 装载质量40t	台班		
275	平地机功率 120kW	台班		
276	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
277	汽车式起重机提升质量12t	台班		
278	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
279	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班		
280	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
281	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2026年城乡义务教育中央和自治区补助经费宁明县城镇第一中学等5所学校建设项目

第9页 共9页

[illegible]