

大新县福隆至那四公路10kV线路迁改工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人: 广西广晟电力设计有限公司



(单位盖章)

2026年02月09日

大新县福隆至那四公路10kV线路迁改工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：

广西广晟电力设计有限公司



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

何 昆

(签字或盖章)

编制人：

周明

(造价人员签字)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年2月9日

复核时间：2026年2月9日

单位工程投标报价汇总表

工程名称:大新县福隆至那四公路10kV线路迁改工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
安装部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
拆除部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大新县福隆至那四公路10kV线路迁改工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
安装部分							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
1	030410001001	锥形高强度水泥杆，190mm×12m×68kn. m	根	2			
2	030410004001	10kV油浸变压器（不含非晶），S20-M-400/10-NX2 变压器利旧	台 (组)	1			
3	030410004002	智能综合配电箱 配电箱利旧	台 (组)	1			
4	030410004003	10kV瓷套跌落式开关，普通型，100A	台 (组)	1			
5	030410004004	10kV配电型避雷器，瓷外套，Y5WS-17/50FT	台 (组)	1			
6	030410002001	台架变安装材料	套	1			
7	030409002001	水平接地扁钢 -5×50	m	143.00			
8	030409001001	垂直接地极 ∠ 50×5×2000	根 (块)	28			
9	030414001001	电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量（≤800kv. A）	系统	1			
10	030414002001	送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电（综合）	系统	1			
11	030414011001	接地装置调试 独立接地装置	系统	1			
12	030410003001	10kV绝缘架空导线 JKLYJ-185	km	3.159			
13	030410003002	10kV绝缘架空导线 JKLYJ-10-1×70	km	0.170			
14	030410001002	锥形高强度水泥杆，190mm×12m×68kn. m	根	1			
15	030410001003	锥形高强度水泥杆，190mm×18m×90kn. m	根	1			
16	030410001004	锥形高强度水泥杆，190mm×15米×73.5kn. m	根	4			
17	030410001005	锥形高强度水泥杆，230mm×12m×100kn. m	根	4			
18	030410001006	锥形高强度水泥杆，230mm×15m×100kn. m	根	3			
19	030410001007	锥形高强度水泥杆，270mm×15m×159.25n. m	根	4			
20	030410001008	锥形高强度水泥杆，270mm×18米×198.25n. m	根	3			
21	030410001009	锥形高强度水泥杆，310mm×15m×220kn. m	根	1			
22	030410004005	无工频续流放电间隙装置	台 (组)	4			
23	030410004006	接地环	台 (组)	2			
24	050307009001	标志牌	个	14			
25	030410002002	Z3单回直线杆组装 1. 材质:HD75/15-190	组	1			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:大新县福隆至那四公路10kV线路迁改工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
26	030410002003	J0单回直线耐张杆组装图CSG-GX-10K-S1-J0 1. 材质:HD80/17-190	组	4			
27	030410002004	J6(5到45度)单回转角耐张杆组装图 1. 材质:HD80/17-230	组	7			
28	030410002005	J11单回转角耐张杆组装图 1. 材质:HD80/15-270	组	7			
29	030410002006	J12单回转角耐张杆组装图(Φ310mm) 1. 材质:HD80/15-310	组	1			
30	030410002007	D单回终端杆组装图 1. 材质:HD80/15-310	组	1			
31	030410002008	F2单回直线分支杆组装图 1. 材质:HD80/15-270	组	1			
32	030410002009	耐张绝缘双串配置	组	24			
33	030409002002	杆塔接地装置	m	80.00			
34	030409001002	接地极 ∠50×5×2500	根 (块)	8			
35	030410004007	单回路耐张水泥杆装(架空-架空)隔离开关 组装部分 包括:隔离开关、避雷器安装及配套金具铁 件等材料	组	1			
36	030410001010	锥形高强度水泥杆, 270mm×15m×159.25n.m	根	2			
37	030410003003	导线架设 JKLYJ-0.6/1kV-185	km	0.420			
38	001001001	带电作业断 接引流线 同时进行 10kV线路带电断、接引流线 接引流线	处	8			
39	001002001	带电作业断 接引流线 非同时进行 10kV线路带电断引流线	处	1			
40	001003001	带电作业断 接引流线 非同时进行 10kV线路带电断、接引流线 接引流线	处	2			
41	030414011002	接地装置调试 独立接地装置 1. 名称:户外设备接地调试	系统 (组)	1			
42	桂030414016001	绝缘子试验 1. 名称:户外支柱式绝缘子试验	个	67			
43	030414002002	送配电装置系统 1. 名称:隔离开关	系统	1			
44	桂030414016002	绝缘子试验 1. 名称:悬式绝缘子试验	个	159			
45	002001001	青赔	亩	2.40			
		单价措施项目					
拆除部分							
		分部分项工程					
46	030410003	导线、进户线架设	km	2.837			
47	041001010	拆除电杆	根	10			
48	030410004	隔离开关	台 (组)	1			
		单价措施项目					

主要材料及价格表

工程名称:大新县福隆至那四公路10kV线路迁改工程

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	270606000.1	接地极 热镀锌角钢 $\angle 50 \times 5$, L=2.5M	根		
2	270606000.2	垂直接地极 $\angle 50 \times 5 \times 2000$	根		
3	291902001.1	部分预应力锥形水泥杆 $\phi 190 \times 12 \times 68 \text{kn.m}$	根		
4	291902001.2	锥形高强度水泥杆, 270mm $\times$ 15m $\times$ 159.25n.m	根		
5	291902001.3	锥形高强度水泥杆, 230mm $\times$ 12m $\times$ 100kn.m	根		
6	291902001.4	锥形高强度水泥杆, 190mm $\times$ 12m $\times$ 68kn.m	根		
7	291903001.1	锥形高强度水泥杆, 190mm $\times$ 18m $\times$ 90kn.m	根		
8	291903001.2	锥形高强度水泥杆, 230mm $\times$ 15m $\times$ 100kn.m	根		
9	291903001.3	锥形高强度水泥杆, 190mm $\times$ 15米 $\times$ 73.5kn.m	根		
10	291903001.4	锥形高强度水泥杆, 270mm $\times$ 18米 $\times$ 198.25n.m	根		
11	291903001.5	锥形高强度水泥杆, 310mm $\times$ 15m $\times$ 220kn.m	根		
12	291903001.6	锥形高强度水泥杆, 270mm $\times$ 15m $\times$ 159.25n.m	根		
13	B-.1	耐张线夹(配绝缘罩) NLL-4	个		
14	B-.2	10kV绝缘架空导线 JKLYJ-10-1 $\times$ 70	m		
15	B-.2	M垫铁 MD-60-190	块		
16	B-.3	M垫铁 MD-60-310	块		
17	B-.4	螺栓M16X35	付		
18	B-.5	10kV绝缘架空导线 JKLYJ-185	m		
19	B-.6	耐张联板 NL-80-715	套		
20	B-.7	耐张联板 NL-80-675	套		
21	B-.8	C型线夹 CT-843	个		
22	B-.9	M垫铁 MD-60-270	块		
23	B-.10	双头螺栓 MS18 $\times$ 310	套		
24	B-.10	台架变铁附件组合包/包 2-3/ I -1	套		
25	B-.12	双顶双抱箍 BGSS-190	付		
26	B-.13	台架变桥架组合包/包7- 1/ I -1	套		
27	B-.14	III型抱箍 BG3-80-250	付		
28	B-.15	台架变桥架附件组合包/包7-2/ I -1	套		
29	B-.16	角钢横担 HD75/15-190	条		
30	B-.17	10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKLYJ-10-1 $\times$ 70	m		
31	B-.18	角钢横担 HD80/17-230	条		
32	B-.18	台架杆防撞标志 油漆 (红色和白色)	kg		
33	B-.19	台架变横担组合包/包2- 1/T	套		
34	B-.20	角钢横担 HD80/15-270	条		
35	B-.20	台架变台担组合包/包2- 2/T	套		
36	B-.21	III型抱箍 BG3-80-190	付		
37	B-.22	直角挂板 Z-7	只		

主要材料及价格表

工程名称:大新县福隆至那四公路10kV线路迁改工程

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	B-. 22	台架变标准金具组合包/包3/T	套		
39	B-. 23	台架变绝缘子组合包/包 4/T	套		
40	B-. 23	双头螺栓 MS18x310	套		
41	B-. 24	M垫铁 MD-60-270	块		
42	B-. 25	耐张联板NL-80-585	套		
43	B-. 26	耐张线夹(配绝缘罩) NLL-4	个		
44	B-. 27	黄绿双色线 BLV-50mm2	m		
45	B-. 28	铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV-2. 5mm2	m		
46	B-. 29	M垫铁 MD-60-190	块		
47	B-. 30	变压器警示标牌 500×260×0. 8	块		
48	B-. 31	综合配电箱牌示 320×200×0. 8	块		
49	B-. 32	线路名称及杆塔标牌 320×260×0. 8	块		
50	B-. 33	高压引线 JKLGJ-120/20	m		
51	B-. 33	警告标示牌 300×240×0. 8	块		
52	B-. 34	双头螺栓 MS18x390	套		
53	B-. 34	10kV进线相序牌 Φ160	块		
54	B-. 35	0. 4kV进线相序牌 Φ160	块		
55	B-. 36	球头挂环 QP-7	只		
56	B-. 37	直角挂板 Z-7	只		
57	B-. 38	延长环 PH-7	只		
58	B-. 39	II型抱箍 BG2-80-190	副		
59	B-. 40	直角挂板 Z-7	只		
60	B-. 41	球头挂环 QP-7	只		
61	B-. 42	C型线夹 CT-852	只		
62	B-. 43	500V铜芯低压电线 (双塑) BVV-120mm2	m		
63	B-. 44	10kV进线相序牌 Φ160	块		
64	B-. 45	0. 4kV进线相序牌 Φ160	块		
65	B-. 46	II型抱箍BG2-80-190	只		
66	B-. 47	甘蔗地	m		
67	B-. 48	高压横担 ∠80x7x1800	条		
68	B-. 50	隔离开关底板 -8x80x650	组		
69	B-. 51	双头螺栓 MS18x350	支		
70	B-. 53	球头挂环 QP-7	只		
71	B-. 54	导线架设 JKLYJ-0. 6/1kV-185	m		
72	B-. 57	角钢横担 HD80/17-230	条		
73	B-. 59	绝缘子串 SL-15/70	串		
74	B-. 61	III型抱箍 BG3-80-230	付		

主要材料及价格表

工程名称:大新县福隆至那四公路10kV线路迁改工程

第3页 共3页

[illegible]

设备及价格表

工程名称:大新县福隆至那四公路10kV线路迁改工程

第1页 共1页

[illegible]