

北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰
工程

招标工程量清单

招 标 人：桂林市人民医院
(单位盖章)

造价咨询人：广西城建咨询设计有限公司
(单位盖章)

2026年02月12日

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02

总 说 明

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第1页 共1页

一、工程概况

工程名称为北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程，主要包含设计范围内的装饰装修及安装工程。

二、编制依据

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
- (2) 《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)〈广西壮族自治区实施细则〉》(桂建标[2013]43号)。
- (3) 《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》(GB50854~50862-2013)修订本(2015年10月)。
- (4) 《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)。
- (5) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套工程费用定额。
- (6) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套工程费用定额。
- (7) 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其相关费用定额。
- (8) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程人工费及有关费率的通知》(桂建标【2023】7号)。
- (9) 《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号)。
- (10) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标【2019】12号)。
- (11) 施工设计图纸等有关规定及相关资料。

三、其他说明

- (1) 本工程根据业主要求分部分项工程和措施费的10%作为暂列金额。暂列金额为115063.91(不含税)，在工程结算时，实际发生的暂列金额费用需通过现场签证、索赔文件等证明材料进行结算。
- (2) 新增柜子由厂家二次深化设计，不计入本次预算；3mm厚不锈钢檐沟具体做法由设计单位二次深化设计，按暂估价计算，按现场实际结算。
- (3) 本工程混凝土采用商品砼，砂浆采用干混砂浆。
- (4) 拆除工程垃圾的垂直运输，可利用现有电梯运输，预算暂不考虑，结算实际发生时，再另行计算。
- (5) 应建设单位要求钢结构是购置钢材回来再吊运至现场裁断加工焊接安装。
- (6) 本项目的安全生产责任保险费暂估价2301.28元(含税价)，工程结算时，由发承包双方根据桂建发(2023)6号文，依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-装饰装修		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费合计		
	北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 砌体材质:多孔砖墙	m ³	27.66			
2	011605001001	平面块料拆除 1. 饰面材料种类:原有地胶	m ²	592.07			
3	011605001002	平面块料拆除 1. 饰面材料种类:地面瓷砖	m ²	44.54			
4	011605001003	平面块料拆除 1. 饰面材料种类:原有屋面隔热砖	m ²	18.15			
5	011610001001	木门窗拆除 1. 实木门拆除 2. 门窗洞口尺寸:1200*2100	樘	18			
6	011609001001	栏杆、栏板拆除 1. 墙面扶手拆除	m	33.83			
7	011609002001	隔断隔墙拆除 1. 拆除铝合金玻璃隔断	m ²	6.08			
8	011610002001	金属门窗拆除 1. 原有玻璃窗拆除	m ²	3.75			
9	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 原有埃特板吊顶拆除	m ²	102.68			
10	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 原有铝扣板吊顶拆除	m ²	472.40			
11	011604002001	立面抹灰层拆除 1. 原有腻子墙面拆除	m ²	897.56			
12	011612002001	卫生洁具拆除 1. 洗手盆拆除	套	3			
	4.	第四章渣土运输					
13	010103002001	余土弃置 1. 弃土运距:液压挖掘机装渣土 自卸汽车运渣土1KM以内	m ³	101.90			
14	桂010103003001	自卸汽车运渣土 每增加1km 10t 1. 运距:暂定9KM 结算按实际里程结算 2. 挖土、借土、弃土:弃土	m ³ ·km	917.10			
15	01B-001	建筑垃圾消纳费 1. 工程结算时办理签证后方可使用	m ³	101.90			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-装饰装修					
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
16	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖240*190*90 2. 墙体类型:混水砖墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m ³	5.78			
17	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240*115*90 2. 墙体类型:混水砖墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m ³	47.00			
18	010401005001	空心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600*200*200 2. 墙体类型:混水砖墙 3. 墙体厚度:180mm 4. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m ³	46.40			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
19	010103001001	回填方 1. 卫生间建筑细垃圾回填, 300mm厚	m ³	28.54			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
20	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.54			
21	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.20			
22	010515001001	现浇构件钢筋 1. 圆钢HPB300 Φ 10以内 (综合)	t	0.066			
23	010515001002	现浇构件钢筋 1. 圆钢HPB300 Φ 10以上 (综合)	t	0.107			
	6.	金属结构工程					
24	010603002001	空腹钢柱 1. BC180x10冷弯正方形方管	t	3.597			
25	020509025001	螺栓 1. 4个M16x190 2. 特殊倒锥形化学锚栓	根	74			
26	010604001001	钢梁 1. HN300X150h型钢	t	4.792			
27	010606002001	钢檩条 1. LT(檩条)C200X70X20X2.0, Q355B 材质, 热镀锌	t	0.821			
28	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. T(直拉条) Φ 12圆钢, Q235B材质 2. XT(斜拉条) Φ 12圆钢, Q235B材质 3. CG(撑杆) Φ 12圆钢, Q235B材质	t	0.023			
29	010606001002	钢支撑 1. CG(撑杆) Φ 30*2.0套管, Q235B材 质	t	0.007			
30	010606001003	钢支撑、钢拉条 1. 檩托板, t=6mm	t	0.300			
31	010605002001	120mm厚轻质复合墙板(加建部分外墙 面) 1. 采用燃烧性能为A级的保温隔热材 料	m ²	169.05			
32	010605001001	深灰色金属板屋面 1. 单层压型金属板复合保温屋面(深 灰色), 耐火等级二级, 燃烧性能A级	m ²	220.05			
33	桂010902010001	屋面不锈钢天沟 1. 3mm厚不锈钢檐沟 2. 具体做法由设计单位二次深化设 计, 按暂估价计算	m	29.44			
	8.	屋面及防水工程					
34	010904001001	楼(地)面卷材防水 1. 自粘沥青防水卷材4mm厚	m ²	16.70			
35	010904002001	楼(地)面涂膜防水-楼4	m ²	23.53			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 1.5-2.0厚聚合物水泥防水涂料,遇墙翻起高度不小于400,向门外伸400 2. 建筑细垃圾回填(另列清单) 3. 1.5-2.0厚聚合物水泥防水涂料,遇墙翻起高度不小于400					
36	010903002001	墙面涂膜防水 1. 部位: 卫生间 2. 1.5-2.0厚聚合物水泥防水涂料,高度至吊顶	m ²	142.24			
	10.	楼地面装饰工程					
37	011103003001	地胶楼地面 1. 2.0mm厚医用地胶 2. 3厚环氧树脂自流平分三道涂装 3. 基层修补打磨除尘 4. 30厚C20细石砼找平层 5. 刷素水泥浆一道	m ²	202.64			
38	011103003002	地胶楼地面 1. 更换原有医用地胶 2. 面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚PVC医用地胶	m ²	416.64			
39	011102003001	块料楼地面-楼4 1. 面层材料品种、规格、颜色:10厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴10厚400*400mm防滑砖 2. 美缝剂擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层兼保护层 4. 1:2.5水泥砂浆以最低处为起点找坡抹平50厚 5. 建筑细垃圾回填300mm(另列项) 6. 部位: 2层卫生间	m ²	23.53			
40	011102003002	块料楼地面 1. 面层材料品种、规格、颜色:400*400mm防滑砖 2. 美缝剂擦缝 3. 水泥砂浆找平100mm 4. 建筑细垃圾回填300mm(另列项) 5. 20厚1:3水泥砂浆做一遍保护层 6. 部位: 6层卫生间	m ²	16.70			
41	011102003003	块料楼地面-楼3 1. 面层材料品种、规格、颜色:10厚800*800mm全抛釉瓷砖 2. 美缝剂美缝 3. 40厚1:3干硬性水泥砂浆找平结合层 4. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	212.00			
42	011102001001	石材楼地面 1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚大理石门槛石 2. 撒素水泥面,洒适量清水	m ²	0.84			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 30厚1:4干硬性水泥砂浆找平结合层(不平整处用LC7.5轻集料混凝土填充找平) 4. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
43	011207001001	墙面装饰板 1. 竹木纤维墙板V600mm*3000mm*10mm	m ²	936.04			
44	011105006001	金属踢脚线 1. 9厘板打底 2. 1.0mm厚304不锈钢踢脚线100mm高	m ²	26.12			
45	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:混水砖墙 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比:5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平 3. 底层厚度、砂浆种类、配合比:8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 挂钢丝网	m ²	331.43			
46	桂011204007001	块料墙面 1. 面层材料品种、规格、颜色:10厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴8厚400*800全抛釉墙砖 2. 专用美缝剂美缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平结合层 4. 界面处理,甩浆、拉毛	m ²	186.91			
47	011105003001	瓷砖踢脚线 1. 地砖踢脚线100mm高	m ²	17.26			
	12.	天棚工程					
48	011302001001	吊顶天棚 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000次龙骨中距300~600 2. L型收口条 3. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板	m ²	797.01			
49	011302001002	吊顶天棚 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000次龙骨中距300~600 2. L型收口条 3. 面层材料品种、规格:300*300*1.0mm铝扣板	m ²	31.29			
50	011302001003	吊顶天棚 1. 12厘板吊顶轨道加固	m ²	27.08			
51	010810005001	窗帘轨 1. 医用专业轨道	m	70.23			
	13.	门窗工程					
52	010801001001	木质门 1. 医用实木门	m ²	40.01			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
53	010801001002	木质门 1. 医用实木子母门	m ²	18.38			
54	010802001001	金属门 1. 门框、扇材质及规格:铝合金门 800*2100mm ≤2m ² 2. 玻璃品种、厚度:70系列2.2厚铝 材, 5+6+5双层钢化磨砂玻璃门	m ²	16.49			
55	010805001001	玻璃地弹门 1. 玻璃品种、厚度:12厘钢化玻璃 > 2m ²	m ²	3.96			
56	010807001001	固定窗 1. 玻璃品种、厚度:95型材12厘钢化 玻璃 >2m ²	m ²	11.26			
57	010807001002	金属窗 1. 玻璃品种、厚度:50系列断热铝合 金推拉窗+Low-E中空玻璃(5+6+5) > 2m ² 2. 金刚纱扇(另列项)	m ²	28.05			
58	010807001003	金属窗 1. 玻璃品种、厚度:50系列断热铝合 金固定窗+Low-E中空玻璃(5+6+5) > 2m ²	m ²	4.01			
59	010807001004	金属窗 1. 玻璃品种、厚度:50系列断热铝合 金平开窗+Low-E中空玻璃(5+6+5) ≤2 m ² 2. 金刚纱扇(另列项)	m ²	5.78			
60	010807004001	金属纱窗 1. 窗纱材料品种、规格:推拉窗金刚 纱扇 2. 框材质及规格:50系列断热铝合金	m ²	14.03			
61	010807004002	金属纱窗 1. 窗纱材料品种、规格:平开窗金刚 纱扇 2. 框材质及规格:50系列断热铝合金	m ²	4.93			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
62	011406003001	满刮腻子 1. 腻子三遍	m ²	403.38			
63	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 白色乳胶漆两遍	m ²	403.38			
64	011407001002	墙面喷(刷)涂料 1. 浅黄色真石漆, 砂状用量5kg/m ² 2. 刮腻子要求:2遍	m ²	190.19			
65	011405001001	金属面油漆 1. 手工除锈防锈漆2遍	m ²	389.00			
66	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 1. 防火等级要求:二级 2. 耐火时间大于2.5小时	m ²	389.00			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
67	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度:3.6m内 2. 脚手架材质:脚手架焊接钢管Φ 48.3×3.6	m ²	426.47			
68	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排	m ²	236.67			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
69	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	23.24			
70	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	2.24			
	011703	垂直运输					
71	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	m ²	903.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-安装					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
72	030412001001	普通灯具 1. 规格:600*600mmLED方片灯 60W	套	112			
73	030412001002	普通灯具 1. 规格:300*300mmLED方片灯 45W	套	10			
74	030412006001	医疗专用灯 1. 石英紫外线消毒灯 40W	套	2			
75	030404033001	风扇 1. 名称:300*300mm排风扇 (18w)	台	10			
76	030404017001	空开电箱 1. 空开电箱250V, 32A	台	21			
77	030404034001	照明开关 1. 名称:暗装单联单控板开关 250V, 10A	套	13			
78	030404034002	照明开关 1. 名称:暗装双联单控板开关 250V, 10A	套	16			
79	030404034003	照明开关 1. 名称:暗装三联单控板开关 250V, 10A	套	4			
80	030404034004	照明开关 1. 名称:暗装单联双控板开关 250V, 10A	套	17			
81	030404034005	照明开关 1. 名称:暗装双联双控板开关 250V, 10A	套	2			
82	030404034006	照明开关 1. 名称:暗装单三联单双控板开关 250V, 10A	套	3			
83	030411004001	配线 1. 铜芯塑料绝缘导线BV-2.5mm ² 2. 照明线路, 管内穿线	m	2368.88			
84	030411004002	配线 1. 铜芯塑料绝缘导线BV-4mm ² 2. 照明线路, 管内穿线	m	555.60			
85	030411004003	配线 1. WDZ-BVR-3x6mm ² 2. 照明线路, 管内穿线	m	726.48			
86	030411004004	配线 1. WDZ-BVR-3x4mm ² 2. 照明线路, 管内穿线	m	55.08			
87	030412004001	装饰灯 1. 疏散出口标志灯, 3W, LED光源 2. 安装形式:门上明装0.2米	套	4			
88	030412004002	装饰灯	套	8			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 单向疏散指示标志灯, 3W, LED光源 2. 安装形式: 壁装距地0.5米或吊装 2.5米					
89	030412004003	装饰灯 1. 消防应急灯	套	8			
90	030412004004	装饰灯 1. 楼层指示灯, 3W, LED光源 2. 安装形式: 壁装距地2.3米	套	4			
91	030412004005	装饰灯 1. 双面多信息复核标志灯, 3W, LED光源 2. 安装形式: 壁装距地2.3米	套	4			
92	030411001001	配管 1. 砖、混凝土结构楼板墙暗配 2. PVC20阻燃管	m	46.20			
93	030411001002	配管 1. 吊棚内敷设 2. PVC20阻燃管	m	2615.31			
94	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 凿槽恢复20mm以内	m	376.16			
95	030404035001	插座 1. 名称: 单相安全型二、三孔墙面插座250v, 10A 2. 安装方式: 暗装	套	117			
96	030404035002	插座 1. 电源插座 2. 安装方式: 暗装	套	12			
97	030404035003	插座 1. 洗手插座 2. 安装方式: 暗装	套	14			
98	030404035004	插座 1. 防水插座 2. 安装方式: 暗装	套	7			
99	030404035005	插座 1. 16A空调插座 2. 安装方式: 暗装	套	12			
100	030502012001	信息插座 1. 名称: 网络插座 2. 安装方式: 暗装	个	79			
101	030502012002	信息插座 1. 无线网络(顶上预留) 2. 安装方式: 暗装	个	2			
102	030502005001	双绞线缆 1. 规格: 六类网线	m	1393.95			
103	030502005002	高清HDMI线 1. 规格: 高清HDMI线	m	88.70			
104	030502012003	电视、电话插座 1. 名称: 音视频三口电视插座	个	8			
105	030502005003	电话线 1. 名称: 电话线 2. 敷设方式: 管内敷设	m	20.75			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
106	030502004001	电话插座 1.名称:电话插座	个	1			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
107	031001006001	塑料管 1.材质、规格:PVC110排污管 2.含管件安装	m	99.94			
108	031001006002	塑料管 1.材质、规格:PVC75排污管 2.含管件安装	m	36.76			
109	031001006003	塑料管 1.材质、规格:PP-R DN25给水管 2.含管件安装	m	167.73			
110	031004003001	浴室柜 1.台式洗脸盆 冷热水,含上下水配件 2.定制600浴室柜,含水龙头 3.含浴室镜	套	8			
111	031004003002	洗手台 1.台式洗脸盆 冷热水,含上下水配件 2.洗手盆,水龙头 3.大理石台面	套	3			
112	031004006001	大便器 1.坐式大便器含水箱上下水配件	套	7			
113	031004006002	大便器 1.蹲式大便器含水箱上下水配件	套	2			
114	031004006003	小便器 1.挂斗式小便器含水箱上下水配件	套	3			
115	桂031004021001	不锈钢地漏	个	8			
116	031004010001	花洒 1.花洒含上下水配件	套	7			
117	030413003001	打洞 1.规格:120	个	8			
118	030413003002	打洞 1.规格:80	个	17			
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		∑人工费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第1页 共1页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额	2363.30	212.70	2576.00
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	43.37	3.90	47.27
	北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-装饰装修			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额	93804.92	8442.44	102247.36
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1721.19	154.91	1876.10
	北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额	18895.69	1700.61	20596.30
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	346.71	31.20	377.91
5	计日工			
6	总承包服务费			
	合计	117175.18	10545.76	127720.94

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第1页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010000102.1	HN300X150h型钢	t		
3	010000102.2	BC180x10冷弯正方形方管	t		
4	010000102.3	LT(檩条)C200X70X20X2.0, Q355B材质, 热镀锌	t		
5	010000102.4	Φ12圆钢, Q235B材质	t		
6	010000102.5	Φ30*2.0套管, Q235B材质	t		
7	010000102.6	標托板, t=6mm	t		
8	010000103	型钢(综合)	kg		
9	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
10	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
12	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
13	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
14	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
15	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
16	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
17	010902004	圆钢HPB300 Φ6	t		
18	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
19	012901031.1	HN300X150h型钢	t		
20	012901031.2	BC180x10冷弯正方形方管	t		
21	012901031.3	LT(檩条)C200X70X20X2.0, Q355B材质, 热镀锌	t		
22	012901031.4	Φ12圆钢, Q235B材质	t		
23	012901031.5	Φ30*2.0套管, Q235B材质	t		
24	012901031.6	標托板, t=6mm	t		
25	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
26	015302003	铅板 3mm	kg		
27	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
28	020303002	橡胶密封条20×4	m		
29	020509001	彩钢密封圈	只		
30	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
31	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
32	022705004	棉纱头	kg		
33	022706004	白布0.9m	m ²		
34	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
35	030108001	自攻螺钉	百个		
36	030108015	自攻螺钉 M6×45	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第2页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
38	030112001	木螺钉	百个		
39	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
40	030112018	木螺钉 M6×50	个		
41	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
42	030119001	机螺钉	kg		
43	030126005	螺栓 M5×20	套		
44	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
45	030135101	带帽螺栓	kg		
46	030154004.1	化学锚栓 M16	套		
47	030155004	塑料锚栓	套		
48	030156001	膨胀螺栓	套		
49	030156006	膨胀螺栓 M6~10	套		
50	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
51	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
52	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
53	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
54	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
55	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
56	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
57	030171101	螺母	百个		
58	030172001	垫圈	百个		
59	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
60	030183001	铁钉(综合)	kg		
61	030188004	射钉(枪钉)	盒		
62	030314003	国产地弹簧	个		
63	031303101	金刚石磨盘	片		
64	031311001	电焊条(综合)	kg		
65	031314001	耐热电焊条	kg		
66	031319001	电焊丝	kg		
67	031321003	焊锡	kg		
68	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
69	031337001	冲击钻头(综合)	根		
70	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
71	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
72	031339006	金刚钻钻头 Φ83	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第3页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	031339008	金刚钻钻头 Φ132	个		
74	031345001	钢锯条	根		
75	031345005	合金钢切割片 Φ300	片		
76	031345007	钢割片	片		
77	031346001	钢丝刷子	把		
78	031347001	砂纸	张		
79	031347002	砂纸(木)	张		
80	031347003	水砂纸	张		
81	031347004	铁砂布	张		
82	032104003	钢丝网(综合)	m ²		
83	032116001	铁件(综合)	kg		
84	032116017	门窗固定连接铁件(地脚)3×30×300	个		
85	032117002	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg		
86	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
87	032120001	PVC管专用弹簧	根		
88	032126003	金属堵头	只		
89	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
90	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
91	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
92	040301001	砂(综合)	m ³		
93	040301001	砂(综合)	m ³		
94	040301003	细砂	m ³		
95	040302008	石英砂(综合)	kg		
96	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
97	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
98	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
99	041504004.1	蒸压加气砼砌块 600×200×200	m ³		
100	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
101	043013001	干混普通抹灰砂浆 DP-G M5	t		
102	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
103	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
104	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
105	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
106	050101001	木材(综合)	m ³		
107	050102005	周转圆木	m ³		
108	050306001	周转板枋材	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第4页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	050306002	周转枋材	m ³		
110	050501004.1	12厘板	m ²		
111	050501008.1	9厘板	m ²		
112	052502007	垫木	m ³		
113	053501002	竹篾	百根		
114	070103009.1	400*800抛釉砖	m ²		
115	070501006.1	400*400mm防滑砖	m ²		
116	070501007.1	800*800mm全抛釉瓷砖	m ²		
117	070501013.1	陶瓷踢脚砖	m ²		
118	072101004.1	2.0mm厚PVC医用地胶	m ²		
119	080301101.1	20厚大理石门槛石	m ²		
120	090301002.1	竹木纤维墙板V600mm*3000mm*10mm	m ²		
121	090503001.1	600*600*1.0mm铝扣板	m ²		
122	090503001.2	300*300*1.0mm铝扣板	m ²		
123	090508002.1	单层压型金属板复合保温屋面(深灰色)	m ²		
124	090508010.1	单层压型金属板复合保温屋面(深灰色)	m ²		
125	092502005.1	120mm厚轻质复合墙板	m ²		
126	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
127	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
128	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
129	100102004	轻钢小龙骨 h19	m		
130	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
131	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
132	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
133	101301003	轻钢龙骨小接件	个		
134	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
135	101302003	轻钢小龙骨平面连接件	个		
136	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
137	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
138	101302006	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个		
139	110101001.1	医用实木门	m ²		
140	110101001.2	医用实木子母门	m ²		
141	110914001.1	铝合金门800*2100mm90系列1.4厚铝材, 5+6+5双层钢化磨砂玻璃门	m ²		
142	110915001.1	50系列断热铝合金推拉窗+Low-E中空玻璃(5+6+5) >2m ²	m ²		
143	110916001.1	50系列断热铝合金平开窗+Low-E中空玻璃(5+6+5) ≤2m ²	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第5页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
144	110917001.1	95型材12厘钢化玻璃固定窗 >2m²	m²		
145	110917001.2	50系列断热铝合金固定窗+Low-E中空玻璃(5+6+5) >2m²	m²		
146	111903001.1	无框全玻璃门(12厚钢化玻璃)	m²		
147	112101001.1	金刚纱扇	m²		
148	112601003.1	铝合金窗帘轨(带支撑件 成品)	m		
149	120301003.1	1.0mm厚304不锈钢踢脚线100mm高	m		
150	130102001	调和漆(综合)	kg		
151	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
152	130120001	醇酸清漆	kg		
153	130132001	油灰	kg		
154	130301001	乳胶漆	kg		
155	130307015	真石漆	kg		
156	130307016	真石面漆	kg		
157	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
158	130501010	钢结构厚型防火涂料	kg		
159	130507001	防锈漆	kg		
160	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg		
161	130508002	环氧富锌底漆	kg		
162	130516001	环氧底漆	kg		
163	130516002	环氧面漆	kg		
164	130516003	环氧中层漆	kg		
165	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
166	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
167	133321003	自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类4.0mm	m²		
168	133501001	防水腻子	kg		
169	133504001	防水粉	kg		
170	133508006	冷底子油	kg		
171	133508019	美缝剂	m²		
172	133509002	中性耐候硅胶(500ml/支)	支		
173	133901001	防腐油	kg		
174	134101001	嵌缝料	kg		
175	140301004	国V汽油 92#	kg		
176	140501003	油漆溶剂油	kg		
177	140702001	机油(综合)	kg		
178	143124001	漂白粉	kg		
179	143309001	丙酮	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第6页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
180	143504018	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
181	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
182	143520001	隔离剂	kg		
183	143537001	聚合物胶浆	kg		
184	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg		
185	143906001	氧气	m ³		
186	143907001	二氧化碳	m ³		
187	144101005	建筑胶	kg		
188	144108001	乳白胶	kg		
189	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
190	144113002	玻璃胶 310g	支		
191	144114004	密封胶	支		
192	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
193	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
194	144116003	胶合剂	kg		
195	144116005	粘合剂	kg		
196	144116008	粘接剂	kg		
197	144116024	专用界面剂	kg		
198	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
199	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
200	152302006	聚合物干粉砂浆 M10	t		
201	172502001	PP-R给水管 de20	m		
202	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
203	172513000	塑料软管	kg		
204	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
205	180327001	外丝 DN15	个		
206	182501003	塑料管卡 de32	个		
207	182501007	塑料管卡 de75	个		
208	182501008	塑料管卡 de110	个		
209	182504003	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个		
210	182525002	管码 FCP20	个		
211	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
212	213321000	大便器胶皮碗	个		
213	213321001	便器接头 De130×110	个		
214	213322001	存水弯 De32	个		
215	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第7页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
216	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
217	213322012	存水弯 塑料 S型 DN100	个		
218	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
219	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
220	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
221	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
222	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
223	290628002	塑料护口 15~20	个		
224	290628003	塑料护口 15~50	个		
225	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
226	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
227	291111001	开关盒	个		
228	291112001	接线盒	个		
229	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
230	340702001	防尘面罩	套		
231	340703001	护目镜	套		
232	341101001	水	m ³		
233	341508001	其他材料费	元		
234	341508006	其他材料费	元		
235	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
236	350104002	复合木模板面板	m ²		
237	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
238	350302001	回转扣件	个		
239	350302003	直角扣件	个		
240	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
241	350307002	竹脚手板	m ²		
242	350309001	挡脚板(综合)	m		
243	351101001	钢凿	个		
244	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天		
245	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天		
246	390101004	底座(租赁)	100个·天		
247	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m ² ·天		
248	B-C.1	3mm厚 不锈钢檐沟	m		
249	B-C.1	大理石台面 材料费	m ²		
250	B-C.1	洗手盆拆除	套		
251	B-C.2	建筑垃圾消纳费	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第8页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
252		◆商品砼◆			
253	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
254	043115008.1	预拌细石混凝土 C20[商品砼]	m ³		
255		◆配合比◆			
256	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
257	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
258	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
259	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
260	801101001	素水泥浆	m ³		
261		◆主材◆			
262	172500000.1	PVC20阻燃管	m		
263	172500000.2	PVC20阻燃管	m		
264	172500000.3	PVC75排污管	m		
265	172500000.5	PVC110排污管	m		
266	172501000.1	PPR给水管-DN25	m		
267	180903000	塑料给水管件	个		
268	180904000.1	PVC75排污管承插塑料管件	个		
269	180904000.3	PVC110排污管承插塑料管件	个		
270	210501000.1	淋浴器	套		
271	211501000.1	蹲式大便器	个		
272	211502000.1	坐便器	个		
273	211701000.1	挂式小便器	个		
274	212502000.1	蹲式大便器高水箱	个		
275	212503000	坐便器水箱(带配件)	套		
276	213308001.1	水龙头	个		
277	213308001.2	水龙头	个		
278	213316001	自闭式冲洗阀 DN15	个		
279	213318000.1	不锈钢地漏	个		
280	213320000	大便器冲洗管	根		
281	213326001	蹲式大便器高水箱配件	套		
282	282716000.1	电话线	m		
283	301101000.1	音视频三口电视插座	个		
284	301302000.1	网络插座	个		
285	301302000.2	无线网络(顶上预留)	个		
286	500102001.1	300*300mm排风扇(18w)	台		
287	550907000.1	插座箱	台		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第9页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
288	Z210901000.1	陶瓷洗手台	个		
289	Z210901000.2	浴室柜含洗手盆浴室镜	个		
290	Z250001001.1	600*600mmLED方片灯 42W	套		
291	Z250001001.2	300*300mmLED方片灯 38W	套		
292	Z250001001.3	疏散出口标志灯	套		
293	Z250001001.4	单向疏散指示标志灯	套		
294	Z250001001.5	消防应急灯	套		
295	Z250001001.6	紫外线消毒灯 40W	套		
296	Z250001001.7	楼层指示灯	套		
297	Z250001001.8	双面多信息复核标志灯	套		
298	Z260501001.1	暗装单联单控板开关250V, 10A	个		
299	Z260501001.2	暗装双联单控板开关250V, 10A	个		
300	Z260501001.3	暗装三联单控板开关250V, 10A	个		
301	Z260501001.4	暗装单三联单双控板开关250V, 10A	个		
302	Z260501001.5	暗装单联双控板开关250V, 10A	个		
303	Z260501001.6	暗装双联双控板开关250V, 10A	个		
304	Z264101001.1	单相安全型二、三孔墙面插座250v, 10A	套		
305	Z264101001.2	电源插座	套		
306	Z264101001.3	洗手插座	套		
307	Z264101001.4	防水插座	套		
308	Z264101001.5	16A空调插座	套		
309	Z280301000.1	WDZ-BVR-4mm ²	m		
310	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线BV-2.5mm ²	m		
311	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线BV-4mm ²	m		
312	Z280301000.4	WDZ-BVR-6mm ²	m		
313	Z280311000.1	六类网线	m		
314	Z280311000.2	高清HDMI线	m		
315	Z301303001.1	电话插座	个		
316		◆机械台班组成◆			
317	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
318	002401001	机械台班人工费	元		
319	140301004	汽油92#	kg		
320	140304001	轻柴油0#	kg		
321	341103001	电	kW·h		
322	341103001.1	电	kW·h		
323	994701004	折旧费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北门社区卫生服务中心门诊楼办公和病房扩改装饰工程

第10页 共11页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
324	994701005	检修费	元		
325	994701006	维护费	元		
326	994701007	安拆及场外运输费	元		
327	994701008	其他费	元		
328		◆机械◆			
329	341509003	其他机械费	元		
330	980502012	工业用真效值万用表	台班		
331	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
332	981701001	对讲机 C15	台班		
333	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
334	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³	台班		
335	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
336	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
337	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
338	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
339	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
340	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
341	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
342	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
343	990903010	汽车式起重机 提升质量50t	台班		
344	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
345	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
346	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
347	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
348	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
349	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
350	991912001	混凝土钻孔机 ZZH1-160	台班		
351	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
352	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
353	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
354	992301002	砂轮切割机 砂轮直径350mm	台班		
355	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
356	992313001	金刚石吸尘磨光机	台班		
357	992314001	角向磨光机	台班		
358	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
359	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		

