

贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程（一
层）

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2026年10月12日

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年6月11日

复 核 时 间： 2026年6月11日

总 说 明

工程名称：贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程（一层）

第1页 共1页

一、工程概况：项目位于贺州市平桂区黄田镇安山小学内。主要建设内容：教学综合楼土建工程、电力线路、给排水管道、消防管道、消防应急线路、防雷接地等工程内容。

二、工程编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013修订版）广西壮族自治区实施细则；
2. 《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则<修订本>；
3. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其费用定额；
4. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其费用定额；
5. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其费用定额；
6. 桂建标[2016]16号关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知；
7. 桂建标[2016]17号关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知；
8. 桂建标[2023]7号关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知；
9. 本项目设计的施工图文件；
10. 现行有关的造价文件和与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料及其他相关资料

三、工程其他说明：

1. 本项目采用一般计税法；
2. 本项目信息价按《贺州市建设工程造价信息》计取；水泥按袋装价格计取；砂为机制砂；砂浆为干混砂浆；本工程材料价均为到工地现场价格。
3. 根据业主要求本次预算仅为一层范围。
4. 根据桂建价〔2024〕2号《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》。



建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程(一层)

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程 (一层)

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程(一层)

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程(一层)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程 (一层)

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼-建筑工程					
		分部分项工程					
	010101	土方工程					
1	*010101001001	平整场地 1. 标高在±30cm以内的土方挖填 2. 场地找平	m ²	762.00			
2	010101004001	挖基坑及沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m以内	m ³	1501.09			
3	010103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:合格土方 3. 填方材料粒径:场内可利用挖土回填	m ³	1060.23			
4	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:投标人自行考虑, 使用洒水车	m ³	281.83			
	0104	砌筑工程					
5	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2. 墙体厚度:180厚 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆砌筑	m ³	43.69			
6	010401004002	多孔砖墙 内墙 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2. 墙体厚度:120厚 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆砌筑	m ³	4.70			
7	010404001001	下沉式卫生间回填 1. 420mm厚C10轻骨料混凝土填充层找坡	m ³	12.53			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	57.38			
9	010501001002	80mm厚首层地面垫层 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	57.84			
10	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	307.95			
11	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.09			
12	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土种类、强度等级:C30	m ³	46.01			
13	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品砼	m ³	69.94			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程 (一层)

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C35					
14	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.38			
15	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	4.05			
16	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.18			
17	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	3.75			
18	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	150.52			
19	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	14.22			
20	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400E ▶10以内	t	14.704			
21	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400E ▶10以上	t	64.565			
22	桂010515011001	砖砌体加固钢筋	t	0.284			
23	桂010516004001	电渣压力焊接 Φ 18以内	个	260			
24	010516003001	机械连接	个	130			
	0108	门窗工程					
25	010802003001	钢质防火门 丙级 1. 丙级钢制防火门 2. 参照12J609标准 3. 开门方式:双开门 4. 防火门五金配件另计 5. 含门窗塞缝	m ²	1.80			
26	桂010811001001	特殊五金 闭门器(套) 明装	套	1			
27	桂010811001002	特殊五金 防火门防火铰链	套	6			
28	桂010811001003	特殊五金 防火锁	把	1			
29	010802001001	金属门 1. 成品铝合金防腐防潮门 2. 含门窗塞缝	m ²	9.20			
30	010807001001	金属窗 卫生间 1. 90系列普通铝合金推拉窗 2. 框架壁厚 $\geq$ 1.8mm 3. Low-E 6+12A+6中空磨砂玻璃 4. 含门窗塞缝	m ²	9.24			
31	010807001002	金属窗 1. 90系列普通铝合金推拉窗 2. 框架壁厚 $\geq$ 1.8mm 3. Low-E 6+12A+6中空玻璃 4. 门卫室窗 5. 含门窗塞缝	m ²	4.20			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程 (一层)

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	0109	屋面及防水工程					
32	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 部位: 卫生间 2. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料	m ²	49.01			
33	010904001001	楼(地)面卷材防水 1. 部位: 卫生间 2. 2厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青防水卷材	m ²	49.01			
34	010903002001	墙面涂膜防水 1. 部位: 卫生间墙裙 2. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 (I型)	m ²	61.05			
35	010903002002	外墙面涂膜防水 1. 部位: 外墙面 2. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 (I型)	m ²	196.47			
36	010904001002	天棚面防水 1. 部位: 卫生间 2. 吊顶内部2厚聚合物水泥防水涂料 (III型)	m ²	48.42			
	0110	保温、隔热、防腐工程					
37	011001003001	保温隔热墙面 1. 保温部位: 外墙内保温 2. 35厚无机保温砂浆 3. 5mm厚抗裂砂浆 (中间压入纤维网布)	m ²	104.21			
	0111	楼地面装饰工程					
38	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 40厚C20细石混凝土随打随抹光 2. 素水泥浆	m ²	633.35			
39	011102003001	块料楼地面 1. 部位: 卫生间门口坡道 2. 10厚800*800防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆结合层一遍	m ²	4.23			
40	011102003002	块料楼地面 1. 部位: 门卫室 2. 10厚800*800防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆结合层一遍	m ²	32.55			
41	011102003003	块料楼地面 1. 部位: 卫生间 2. 10厚600*600防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 25厚1:2水泥砂浆	m ²	37.99			
42	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 部位: 卫生间 2. 20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	37.83			
43	011101001002	水泥砂浆楼地面	m ²	37.83			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程(一层)

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 部位: 卫生间 2. 20厚1: 3水泥砂浆找平					
44	011106002001	块料楼梯面层(详见20ZJ401-69页-16) 1. 部位: 楼梯间踏步踏面休息平台 2. 防滑梯级缸砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆(干混预拌) 4. 素水泥浆结合层一遍	m ²	75.62			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
45	桂011204007001	块料墙面 1. 部位: 卫生间、架空层 2. 高度: 地面1500mm 3. 15厚1: 3水泥砂浆 4. 5厚1: 1水泥砂浆加20%建筑胶 5. 10厚400*800面砖, 水泥浆擦缝	m ²	193.87			
46	桂011204007002	块料墙面 1. 部位: 内保温的房间 2. 高度: 地面1500mm 3. 5厚1: 1水泥砂浆加20%建筑胶 4. 10厚400*800面砖, 水泥浆擦缝	m ²	32.94			
47	011201001001	墙面一般抹灰 1. 部位: 卫生间 2. 20厚掺防水剂的防水砂浆, 分层抹灰压实 3. 5厚1: 2水泥砂浆抹面压光	m ²	156.29			
48	011201001002	墙面一般抹灰 1. 部位: 各功能房间、楼梯间 2. 15厚1: 3水泥砂浆 3. 5厚1: 2水泥砂浆抹面	m ²	177.90			
49	011201001003	墙面一般抹灰 1. 部位: 外墙 2. 10厚1: 3水泥砂浆 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	195.84			
50	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 网的种类、规格: 批挡铁丝网	m ²	136.29			
	0113	天棚工程					
51	011301001001	天棚抹灰 1. 部位: 各功能房间、楼梯间、走廊、雨棚 2. 钢筋混凝土底, 表面清扫干净 3. 2厚聚合物水泥防水涂料	m ²	1154.29			
52	011302001001	吊顶天棚 1. 部位: 各层卫生间 2. 吊顶内部2厚聚合物水泥防水涂料(III型)(另列) 3. 800*800龙骨, 固定吊挂件安装龙骨 4. 1.4厚800x800铝扣板(穿孔率20%)安装 5. 铝扣板与软膜接缝处用成品铝扣板L	m ²	48.42			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程 (一层)

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		型收边条收口					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
53	011406001001	无机涂料墙面 1. 涂料滚漆一遍 2. 无机涂料两遍 3. 部位: 内墙	m ²	471.38			
54	011406001002	无机涂料顶棚 1. 涂料滚漆一遍 2. 无机涂料两遍	m ²	1154.29			
55	011407001001	外墙真石漆 1. 水性外墙真石漆 2. 非弹性, 一底一中一面, 8-10年保质, 国产	m ²	275.69			
	0115	其他装饰工程					
56	011503001001	不锈钢楼梯栏杆 H=1100mm 1. 栏杆参考图集20ZJ401 34页-C11 2. 扶手参考图集20ZJ401 68页-5 3. 扶手材料种类、规格、颜色: $\phi 60$ mm 不锈钢管304材质 4. 栏杆材料种类、规格、颜色: $\phi 55 \times 2$ 不锈钢管小立柱, $\phi 20 \times 1.2$ 不锈钢管 横杆304材质	m	48.10			
57	011210005001	卫生间成品隔断 小便器隔断900mm高 1. 详15ZJ512 2、4/31页 2. 2厚抗倍特板 3. 含五金配件	m ²	1.89			
58	011210005002	卫生间成品隔断 厕位隔断1800mm高 1. 详15ZJ512 2、4/31页 2. 2厚抗倍特板 3. 含五金配件	m ²	31.14			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
59	桂011701001001	外脚手架搭拆 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 24米以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管	m ²	761.04			
60	桂011701001002	外脚手架使用 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 24米以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管 使用天数参考定额A-16-6, 暂按120天 计	m ² · 天	91325			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程(一层)

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
61	桂011701004001	内墙装修活动脚手架	m ²	496.61			
62	桂011701004002	天棚装修活动脚手架	m ²	741.74			
63	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 (采用泵送混凝土, 框架结构、框架-剪力墙结构、筒体结构工程)	m ²	762.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
64	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	92.91			
65	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	188.40			
66	011702001003	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	m ²	2.90			
67	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑(实际高度3.6m以内)	m ²	144.77			
68	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑(实际高度:4.68m)	m ²	326.43			
69	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑(实际高度:4.1m)	m ²	17.20			
70	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	371.74			
71	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	45.75			
72	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	1.30			
73	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	20.18			
74	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑(实际高度:4.68m)	m ²	1281.51			
75	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	84.89			
	011703	垂直运输					
76	011703001001	建筑物垂直运输 建筑物垂直运输高度 40m以内 框架结构 卷扬机 使用天数按4个月计	台·月	4			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
77	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
78	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	686.94			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程 (一层)

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
79	030404017001	配电箱 (1)名称:配电总箱AP-Z (2)规格:含箱内元配件, 详见系统图 (3)安装方式:箱体底边距地1.5m挂墙明装	台	1			
80	030404017002	配电箱 (1)名称:应急照明配电箱ALE (2)规格:含箱内元配件, 详见系统图 (3)安装方式:箱体底边距地1.5m挂墙明装	台	1			
81	030404017003	配电箱 (1)名称:动力配电总箱AP-DL (2)规格:含箱内元配件, 详见系统图 (3)安装方式:箱体底边距地1.5m挂墙明装	台	1			
82	030404017004	配电箱 (1)名称:门卫室配电箱AL-BG1 (2)规格:含箱内元配件, 详见系统图 (3)安装方式:箱体底边距地1.5m挂墙明装	台	1			
83	030404017005	配电箱 (1)名称:公共照明配电箱AL-GG (2)规格:含箱内元配件, 详见系统图 (3)安装方式:箱体底边距地1.5m挂墙明装	台	1			
84	030404034001	一位单控开关 (1)名称:一位单控开关 (2)安装方式:墙上暗装, 距地1.3m	套	4			
85	030404034002	三位单控开关 (1)名称:三位单控开关 (2)安装方式:墙上暗装, 距地1.3m	套	4			
86	030404034003	四位单控开关 (1)名称:四位单控开关 (2)安装方式:墙上暗装, 距地1.3m	套	1			
87	030404033001	排风扇 (1)名称:APB-25侧壁式换气扇 L=600m³/h, P=55Pa, N=45W (2)安装方式:距地2.8m安装	台	2			
88	030404033002	排风扇 (1)名称:APB-30侧壁式换气扇 L=1000m³/h, P=60Pa, N=55W (2)安装方式:距地2.8m安装	台	1			
89	030404035001	普通插座 (1)名称:单相五孔插座 (2)安装方式:墙上暗装, 距地0.3m	套	5			
90	030404035002	空调插座 (1)名称:单相三孔插座 (2)安装方式:墙上暗装, 距地2.2m	套	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程（一层）

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	030408	电缆安装					
91	030408001001	电力电缆 (1)名称:ZR-YJV-4*95+1*50 (2)敷设方式、部位:附近变压器引来,埋深不小于0.7m	m	5.00			
92	030408001002	电力电缆 (1)名称:WDZC-YJY-5*10 (2)敷设方式、部位:MR-WC	m	11.18			
93	030408003001	电缆保护管 (1)名称:SC100 (2)配置形式:暗敷,埋深不小于0.7m	m	4.00			
94	030408006001	电力电缆头 (1)规格:ZR-YJV-4*95+1*50	个	2			
	030409	防雷及接地装置					
95	030409001001	接地极 (1)材质:热镀锌角钢 (2)规格:∠50×50×5, L=2.5m (3)安装方式:埋地(埋深 0.8m); 含接地 (4)极坑开挖、回填、防腐	根	3			
96	030409002001	接地母线 (1)材质:不锈钢扁钢 (2)规格:40*4 (3)安装形式:暗敷(外墙内侧/地面垫层);含除锈、刷防腐漆	m	223.03			
97	030409003001	避雷引下线 (1)材质:圆钢 (2)规格:φ16 (3)安装形式:利用结构柱内对角主筋 通长相互焊接作为引下线	m	78.60			
98	030409008001	等电位端子箱、测试板 (1)名称:MEB等位电箱 (2)规格:铁皮,喷塑,内置端子板、扁钢支架	台	1			
99	030409008002	等电位端子箱、测试板 (1)名称:接地电阻测试点 (2)材质:接地端子板采用φ10热镀锌圆钢	块	2			
	030411	配管、配线					
100	030411001001	配管 (1)名称:JDG-25 (2)材质:紧定式镀锌薄壁钢管 (3)配置形式:WC/CC	m	67.21			
101	030411001002	配管 (1)名称:JDG-20 (2)材质:紧定式镀锌薄壁钢管 (3)配置形式:WC/CC	m	220.15			
102	030411004001	配线 (1)名称:无卤低烟阻燃耐火型交联聚乙烯绝缘布电线 (2)配线形式:管内敷设(管内穿线) (3)型号:WDZN-BYJ-4mm ²	m	185.64			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程 (一层)

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
103	030411004002	配线 (1)名称:无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘布电线 (2)配线形式:管内敷设(管内穿线) (3)型号:WDZC-BYJ-4mm ²	m	88.60			
104	030411004003	配线 (1)名称:无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘布电线 (2)配线形式:管内敷设(管内穿线) (3)型号:WDZC-BYJ-2.5mm ²	m	736.52			
105	030411004004	配线 (1)名称:无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘布电线 (2)配线形式:管内敷设(管内穿线) (3)型号:WDZC-BYJ-10mm ²	m	32.90			
	030412	照明器具安装					
106	030412001001	普通灯具 (1)名称:防水防尘吸顶灯 (2)规格:T5 1*14W Φ 1350LM (3)安装方式:吸顶安装	套	7			
107	030412001002	普通灯具 (1)名称:天棚吸顶灯 (2)规格:T5 1*21W 2100LM (3)安装方式:吸顶安装	套	1			
108	030412001003	普通灯具 (1)名称:座头灯 (2)型号:T5 1*8W 450LM (3)安装方式:距地2.4m墙上明装	套	1			
109	030412004001	装饰灯 (1)名称:应急疏散出口标志灯 (2)型号:A型(DC36V), 1*3W, 应急点亮时间不少于60分钟 (3)安装方式:距门框0.1m安装	套	2			
110	030412004002	装饰灯 (1)名称:应急照明灯 (2)型号:A型(DC36V), 2*3W, 应急点亮时间不少于60分钟 (3)安装方式:距地2.4m安装	套	7			
111	030412005001	荧光灯 (1)名称:单管荧光灯 (2)T5 1*28W Φ 2800LM (3)安装方式:距地2.8m链吊	套	18			
	0305	建筑智能化工程					
112	030502010001	配线架 (1)名称:综合布线配线架 (2)安装方式:距地1.5m暗装 (3)材质:镀锌铁架	架	1			
113	030502005001	双绞线缆 (1)规格:超五类 4对绞线Cat5e UTP	m	13.27			
114	030502012001	信息插座 (1)安装方式:墙上暗装, 距地0.3m (2)底盒材质、规格:86底盒型	个	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程 (一层)

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
115	030502004001	电视、电话插座 (1) 安装方式: 墙上暗装, 距地0.3m (2) 底盒材质、规格: 86底盒型	个	1			
116	030411001003	配管 (1) 名称: PC25 (2) 配置形式: WC/CC	m	4.50			
117	030411002001	线槽 (1) 名称: MR200*100 (2) 2. 配置形式: 沿墙面敷设	m	12.59			
	030901	水灭火系统					
118	030901002001	消火栓钢管 (1) 材质、规格: 热镀锌钢管DN100 (2) 连接形式: 沟槽连接	m	28.87			
119	030901002002	消火栓钢管 (1) 材质、规格: 球墨铸铁管DN100 (2) 连接形式: 法兰连接	m	93.27			
120	030901010001	室内消火栓单栓 采用甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱, 箱体厚度为240mm, 宽度为650mm, 高度为1000mm, 消火栓详15S202-13页 箱内设DN65消火栓和 ϕ 19水枪1支, DN65衬胶水龙带1条(长度为25m), 消防报警按钮一个, 消防软管卷盘 消火栓栓口离地1.10米. 嵌入防火墙的消火栓箱采用墙加厚或嵌半墙方式	套	5			
121	030901013001	手提式灭火器 (1) 规格、型号: 手提式灭火器MF/ABC5	具	16			
122	031003001001	螺纹阀门 (1) 类型: 蝶阀 DN110 (2) 连接形式: 螺纹连接	个	5			
123	031003001002	螺纹阀门 (1) 型号、规格: 闸阀 DN100 (2) 压力等级: 1.2MPa	个	4			
	030904	火灾自动报警系统					
124	030904003001	按钮 (1) 名称: 消火栓启泵按钮 (2) 安装方式: 消火栓内安装	个	5			
125	030904008001	模块(模块箱) (1) 名称: 短路隔离器 (2) 类型: 火灾自动报警系统二总线短路隔离模块 (3) 输出形式: 无输出, 仅具备总线短路隔离保护功能	个	1			
126	030411001004	配管 (1) 规格: SC25 (2) 配置形式: 沿楼板暗敷	m	81.80			
127	030411004005	配线 (1) 名称: 无卤低烟阻燃耐火型交联聚乙烯绝缘布电线 (2) 配线形式: 管内穿线(穿 SC25 焊	m	249.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程 (一层)

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		接钢管敷设) (3) 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ²					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
128	031001006001	塑料管 (1) 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯排水 管De300 (2) 连接形式:粘接连接 (3) 安装部位:污水管	m	17.04			
129	031001006002	塑料管 (1) 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯排水 管De110 (2) 连接形式:粘接连接 (3) 安装部位:污水管	m	90.60			
130	031001006003	塑料管 (1) 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯排水 管De300 (2) 连接形式:粘接连接 (3) 安装部位:雨水管	m	151.35			
131	031001006004	塑料管 (1) 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯排水 管De110 (2) 连接形式:粘接连接 (3) 安装部位:雨水管	m	164.33			
132	031001006005	塑料管 (1) 材质、规格:S5系列PP-R给水管 DN80, 工作压力1.0MPa (2) 连接形式:热熔连接	m	7.49			
133	031001006006	塑料管 (1) 材质、规格:S5系列PP-R给水管 DN50, 工作压力1.0MPa (2) 连接形式:热熔连接	m	2.10			
134	031001006007	塑料管 (1) 材质、规格:S5系列PP-R给水管 DN40, 工作压力1.0MPa (2) 连接形式:热熔连接	m	2.57			
135	031001006008	塑料管 (1) 材质、规格:S5系列PP-R给水管 DN32, 工作压力1.0MPa (2) 连接形式:热熔连接	m	10.10			
136	031001006009	塑料管 (1) 材质、规格:S5系列PP-R给水管 DN25, 工作压力1.0MPa (2) 连接形式:热熔连接	m	6.58			
137	031001006010	塑料管 (1) 材质、规格:S5系列PP-R给水管 DN20, 工作压力1.0MPa (2) 连接形式:热熔连接	m	1.11			
138	031001006011	塑料管 (1) 材质、规格:S5系列PP-R给水管 DN15, 工作压力1.0MPa (2) 连接形式:热熔连接	m	1.35			
139	031003001003	闸阀	个	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程（一层）

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)类型：闸阀 (2)型号、规格：DN80 I. 6Mpa (3)连接形式：螺纹连接					
140	031003001004	截止阀 (1)类型：截止阀 (2)型号、规格：DN50 I. 6Mpa (3)连接形式：螺纹连接	个	1			
141	031003012001	倒流防止器 1. 型号、规格：倒流防止装置DN80 2. 连接形式：螺纹连接	个	1			
142	031003012002	Y型过滤器 1. 型号、规格：DN80 2. 连接形式：螺纹连接	个	1			
143	031003013001	水表 (1)型号、规格：水表DN80 (2)连接形式：螺纹连接 (3)含1个DN80表前闸阀	个	1			
144	031004003001	台式洗脸盆 (1)陶瓷，含铜镀铬上下水配件 (2)含水嘴	套	2			
145	031004003002	立式洗脸盆 (1)陶瓷，含铜镀铬上下水配件 (2)含水嘴	套	1			
146	031004006001	蹲式大便器(含水箱) (1)陶瓷，含铜镀铬上下水配件 (2)自闭式冲洗阀，具有大小便两档冲水开关，且最大一次冲水量小于6升，带除污器	套	8			
147	031004006002	坐式大便器 (1)陶瓷，含铜镀铬上下水配件 (2)自闭式冲洗阀，具有大小便两档冲水开关，且最大一次冲水量小于6升，带除污器	套	1			
148	031004007001	挂式小便器 (1)自闭式冲洗阀 (2)陶瓷，含铜镀铬上下水配件	套	5			
	0405	管网工程					
149	040101002001	挖沟槽土方 (1)土壤类别：三类土，不装车 (2)挖土深度：2m以内	m ³	277.74			
150	040103001001	回填方 (1)填方来源：原土回填	m ³	264.05			
151	040504001001	砖砌圆形立式闸阀井(参照05S502, 页16) (1)垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土 (2)砌筑材料品种、规格、强度等级：≥MU10烧结实心砖 (3)砂浆品种、强度等级、配合比：M10水泥砂浆 (4)勾缝、抹面要求：20厚防水砂浆(1：水泥砂浆内掺5%防水剂)，内表	座	4			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程(一层)

第13页 共13页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程(一层)

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

编号: 1

工程名称: 贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程 (一层)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	热轧带肋钢筋HRB400E 10以内 (综合)	t		5.00	3411.50				
2	热轧带肋钢筋HRB400E 10以上 (综合)	t		5.00	3292.04				
3	镀锌铁丝 (综合)	kg		5.00	3.46				
4	镀锌铁丝 Φ4	kg		5.00	3.46				
5	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		5.00	3.46				
6	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	t		5.00	3278.76				
7	防火铰链	副		5.00	15.11				
8	闭门器 (明装)	套		5.00	61.38				
9	防火锁	把		5.00	71.11				
10	批挡铁丝网	m ²		5.00	3.06				
11	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个		5.00	3.10				
12	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	353.98				
13	细砂	m ³		5.00	97.35				
14	炉 (矿) 渣	m ³		5.00	128.32				
15	抗裂砂浆	kg		5.00	1.63				
16	干粉类聚合物水泥防水砂浆	kg		5.00	1.07				
17	多孔页岩砖 240×115×90	千块		5.00	809.71				
18	多孔页岩砖 240×180×90	千块		5.00	1208.74				
19	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		5.00	327.43				
20	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		5.00	380.53				
21	干混地面砂浆 DS M15	t		5.00	353.98				
22	干混地面砂浆 DS M20	t		5.00	367.26				
23	干混普通防水砂浆 DW M15 P6	t		5.00	380.53				
24	预拌普通混凝土 C15	m ³		5.00	318.58				
25	预拌普通混凝土 C25 (非泵送)	m ³		5.00	340.71				
26	预拌普通混凝土 C30	m ³		5.00	358.41				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程 (一层)

编号: 1

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
27	预拌普通混凝土 C35	m³		5.00	384.96				
28	预拌细石混凝土 C20	m³		5.00	357.43				
29	周转板枋材	m³		5.00	1017.70				
30	周转枋材	m³		5.00	1017.70				
31	周转板材	m³		5.00	1017.70				
32	陶瓷墙面砖 400×800	m²		5.00	35.00				
33	600*600防滑地砖	m²		5.00	56.46				
34	800*800防滑地砖	m²		5.00	87.61				
35	800*800防滑地砖	m²		5.00	87.61				
36	铝板 800×800×1.4	m²		5.00	61.50				
37	耐碱玻璃纤维网格布	m²		5.00	2.74				
38	轻钢大龙骨 h45	m		5.00	3.27				
39	轻钢中龙骨 h19	m		5.00	2.83				
40	轻钢中龙骨横撑 h19	m		5.00	3.10				
41	轻钢龙骨主接件	个		5.00	0.97				
42	轻钢龙骨次接件	个		5.00	0.53				
43	轻钢中龙骨平面连接件	个		5.00	0.97				
44	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		5.00	1.15				
45	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		5.00	0.62				
46	钢质防火门(成品)丙级	m²		5.00	338.05				
47	成品铝合金防腐防潮门	m²		5.00	548.67				
48	90系列普通铝合金推拉窗 Low-E6+12A+6中空磨砂玻璃	m²		5.00	519.35				
49	90系列普通铝合金推拉窗 Low-E6+12A+6中空玻璃	m²		5.00	509.73				
50	乳胶漆	kg		5.00	13.74				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程 (一层) 编号: 1

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
51	成品腻子粉 (一般型)	kg		5.00	1.24				
52	防锈漆	kg		5.00	10.31				
53	聚合物水泥防水涂料 (JS-I)	kg		5.00	11.04				
54	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基 (PV) 类	m ²		5.00	28.49				
55	2.0mm	m ³		5.00	2.75				
56	水	kW·h		5.00	0.96				
57	电	m ²		5.00	30.53				
58	胶合板模板 1830×915×18	kg		5.00	4.60				
59	模板支撑钢管及扣件	个		5.00	4.69				
60	回转扣件	个		5.00	4.51				
61	对接扣件	个		5.00	4.69				
62	直角扣件	个		5.00	4.69				
63	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		5.00	4033.63				
64	外墙真石漆 材料费	m ³		5.00	44.86				
65	汽油 92#	kg		5.00	8.42				
66	轻柴油 0#	kg		5.00	6.95				
67	电	kW·h		5.00	0.96				
68	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		5.00	3331.86				
69	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		5.00	3221.24				
70	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	kg		5.00	3.28				
71	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		5.00	0.58				
72	砂 (综合)	m ³		5.00	97.35				
73	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	552.43				
74	页岩标准砖 240×115×53	块		5.00	0.55				
75	预拌普通混凝土 C10	m ³		5.00	300.88				
76	预拌普通混凝土 C20	m ³		5.00	327.43				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程 (一层)

编号: 1

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
76	预拌普通混凝土 C25	m³		5.00	340.71				
77	预拌防水混凝土 C30 P8以内	m³		5.00	403.41				
78	调和漆 (综合)	kg		5.00	10.38				
79	酚醛磁漆 (各种颜色)	kg		5.00	15.93				
80	沥青漆	kg		5.00	11.61				
81	沥青绝缘漆	kg		5.00	7.65				
82	国V汽油 92#	kg		5.00	8.42				
83	钢管SC100	m		5.00	20.05				
84	热镀锌钢管DN100	m		5.00	47.88				
85	PVC-U硬聚氯乙烯排水管De300	m		5.00	98.83				
86	PVC-U硬聚氯乙烯排水管De110	m		5.00	12.96				
87	塑料管PC25	m		5.00	3.16				
88	PP-R给水管DN80	m		5.00	32.32				
89	PP-R给水管DN50	m		5.00	14.16				
90	PP-R给水管DN40	m		5.00	8.53				
91	PP-R给水管DN32	m		5.00	5.58				
92	PP-R给水管DN25	m		5.00	3.92				
93	PP-R给水管DN20	m		5.00	2.48				
94	PP-R给水管DN15	m		5.00	2.48				
95	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管 De50	m		5.00	4.52				
96	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管 De110	m		5.00	12.96				
97	HDPE (聚乙烯) 双壁波纹管 S2 200	m		5.00	53.37				
98	钢筋混凝土排水管 DN300	m		5.00	71.68				
99	闸阀 DN100	个		5.00	256.88				
100	倒流防止装置DN80	个		5.00	1245.00				
101	蝶阀 DN110	个		5.00	148.89				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程 (一层)

编号: 1

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
102	Y型过滤器 DN80	个		5.00	463.00				
103	闸阀 DN80	个		5.00	155.55				
104	截止阀 DN50	个		5.00	233.73				
105	蹲式大便器 (带水箱)	个		5.00	301.72				
106	坐便器	个		5.00	442.48				
107	挂式小便器	个		5.00	123.89				
108	水嘴	个		5.00	8.85				
109	自闭式冲洗阀 DN15	个		5.00	31.69				
110	自闭式冲洗阀 DN25	个		5.00	73.02				
111	手提式灭火器MF/ABC5	具		5.00	44.25				
112	室内消火栓	套		5.00	761.06				
113	水表DN80	个		5.00	280.65				
114	金属线槽MR200*100	m		5.00	36.48				
115	电气钢管JDG-25	m		5.00	3.03				
116	电视插座	个		5.00	14.40				
117	光纤信息插座(双口)	个		5.00	11.74				
118	复合木板面板	m²		5.00	28.32				
119	铸铁井盖井座重型 Φ700	套		5.00	280.53				
120	加锁轻型双层井盖及盖座 Φ700	套		5.00	338.05				
121	APB-25侧壁式换气扇 L=600m³/h, P=55Pa, N=45W	台		5.00	79.65				
122	APB-30侧壁式换气扇 L=1000m³/h, P=60Pa, N=55W	台		5.00	97.35				
123	配电总箱AP-Z	台		5.00	1343.18				
124	应急照明配电箱ALE	台		5.00	160.02				
125	动力配电总箱AP-DL	台		5.00	1213.26				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程 (一层)

编号: 1

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
126	门卫室配电箱AL-BG1	台		5.00	226.32				
127	公共照明配电箱AL-GG	台		5.00	808.44				
128	等电位箱	个		5.00	8.85				
129	镀锌钢管SC25	m		5.00	5.05				
130	台式洗脸盆	个		5.00	123.89				
131	立式洗脸盆	个		5.00	84.07				
132	防水防尘吸顶灯 T5 1*14W	套		5.00	22.12				
133	吸顶灯 T5 1*21W	套		5.00	27.43				
134	座头灯 T5 1*8W	套		5.00	5.00				
135	应急疏散出口标志灯 A型 (DC36V) 3W	套		5.00	48.67				
136	应急照明灯 A型 (DC36V), 2*3W	套		5.00	30.97				
137	单管荧光灯T5 28W	套		5.00	15.04				
138	一位单控开关	个		5.00	8.42				
139	三位单控开关	个		5.00	15.99				
140	四位单控开关	个		5.00	19.53				
141	五孔插座	套		5.00	13.30				
142	三孔插座	套		5.00	12.45				
143	接地母线	m		5.00	5.26				
144	无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘布电线 WDZN-BYJ-4mm ²	m		5.00	5.97				
145	无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘布电线 WDZC-BYJ-4mm ²	m		5.00	5.91				
146	无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘布电线 WDZC-BYJ-2.5mm ²	m		5.00	3.77				
147	无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘布电线 WDZC-BYJ-10mm ²	m		5.00	16.41				
148	铜芯塑料绝缘导线WDZN-BYJ-2.5mm ²	m		5.00	3.81				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

编号: 1

工程名称: 贺州市平桂区黄田镇安山小学教学综合楼工程(一层)

[illegible]

注：1. 此事由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

1. 此表由招标人填写, 投标人应在投标文件中密封, 但不含建筑服务增值税。