

防城港市第三中学挡土墙、围墙等 附属工程

招标工程量清单

招 标 人：防城港市防城区教育局
(单位盖章)

造价咨询人：广西建标建设工程咨询有限责任公司
(单位盖章)

法定代表人或其授权人：陈永
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：陈永
(签字或盖章)

审 核 单 位：广西善就项目管理咨询有限公司
(单位盖章)

编 制 人：罗智
(造价工程师签字)

复 核 人：张帆
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2026年4月23日 复 核 时 间：2026年4月23日

总 说 明

工程名称：防城港市第三中学挡土墙、围墙等附属工程

第1页 共1页

一、工程概况：本项目为防城港市第三中学挡土墙、围墙等附属工程。

二、本招标控制价包括范围：防城港市第三中学挡土墙、围墙等附属工程图纸范围内的内容，包括：挡土墙、围墙、学生厕所维修改造等。

三、编制依据

- 1、本工程的施工图纸及相关的标准、规范、技术资料；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则；
- 4、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》；
- 5、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》；
- 6、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除工程消耗量及费用定额》；
- 7、桂建标[2016]17号文《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；
- 8、桂建标[2023]7号文《关于调整定额人工费及有关费率的通知》；
- 9、桂造价[2017]2号文《关于定额中汽油标号修改的通知》；
- 10、本工程取费费率，按工程费用定额中相应弹性区间费率的中值计取；
- 11、桂建发〔2023〕6号《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》
- 12、本招标控制价采用一般计税方法计价；
- 13、现行有关文件及业主提供数据等。

四、材料价格依据

1、本工程材料价格优先参考2026年《防城港市建设工程造价信息》第3期信息价(除税单价)，信息价未刊登的材料价格参照防城城市信息价或当地市场交易价(除税单价)计算。

2、本工程位于防城港市第三中学校园内。材料运输未超出信息价中约定的15km。

五、其他需要说明的问题

1、本工程混凝土商品混凝土。

2、本工程砂采用机制砂。

3、本工程中安装拆除暂按新建工程量拆除。

4、其中安全生产责任保险费暂估价为：[招标控制价的分部分项工程费+招标控制价的措施项目费（含单价及总价措施项目费）]×0.2%。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：防城港市第三中学挡土墙、围墙等附属工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		新建挡土墙、围墙工程					
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
1	010401003001	拆除旧围墙/实心砖墙	m ³	54.94			
2	010103002001	渣土弃置 1. 运距:暂定3KM	m ³	80.21			
	0101	土石方工程					
3	040103001001	场地回填方 1、场外取土回填；分层碾压 2、运距5km内 3、含土源费用	m ³	4260.60			
	0105	毛石混凝土挡土墙、砖砌围墙工程					
4	010101003001	挖沟槽土方 1. 挖土类型：一、二类土 2. 挖土深度：4米以内 3. 机械挖土，人工辅助挖土 4. 位于水沟边，暂按含水率≤40%湿土考虑 5. 湿土考虑晾晒或加干土	m ³	4343.73			
5	010103001001	回填方/墙背反滤层 1. 弱透水性填料 300~400g/m ² 土工布 2. 20mm粗砾或碎石 1~4砂砾或石屑	m ³	197.90			
6	010103001002	回填方/基槽 1. 密实度:符合设计和规范要求 2. 填方材料品种:由招标人暂定、结算时按实调整 3. 填方来源、运距:原土回填、场内运输 4. 机械回填，人工辅助夯填	m ³	3524.61			
7	010103002002	余方弃置/运距3km	m ³	819.12			
8	010401004001	砖砌围墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度190mm	m ³	86.16			
9	010501002001	挡土墙带形基础 1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	751.77			
10	010501002002	围墙带形基础 1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	64.72			
11	010503001001	C25基础梁	m ³	22.13			
12	010502001001	C25砼矩形柱	m ³	27.65			
13	010503004001	C25砼围墙压顶	m ³	17.02			
14	010504001001	直形墙/挡土墙 1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1229.03			
15	010515001001	现浇构件钢筋	t	1.796			
16	010515001002	现浇构件钢筋	t	2.788			
17	010903004001	挡土墙墙身沥青麻丝变形缝 1. 挡土墙纵向每间隔10~20m应设置一道变形缝	m	182.77			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：防城港市第三中学挡土墙、围墙等附属工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 变形缝宽度为20~30mm。缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板, 塞入深度不宜小于200mm					
18	010902007001	挡土墙PVC-U塑料泄水管 De110 平均长1.45	根	138			
19	010902007002	围墙脚PVC-U塑料泄水管 De50 平均长0.3	m	58.00			
20	010901001001	瓦屋面 1、15厚1:3水泥砂浆, 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴西式琉璃瓦, 水泥浆擦缝。	m ²	76.47			
21	011101001001	挡土墙顶面水泥砂浆找平层 1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	97.77			
22	011201001001	围墙 墙面一般抹灰 1. 墙面均为15厚1:3水泥砂浆找平后, 2厚水泥油抹面压光。 2. 部位: 围墙校园外侧	m ²	384.12			
23	011201001002	围墙 墙面找平 1. 墙面均为15厚1:3水泥砂浆找平后。 2. 部位: 围墙校园内侧	m ²	710.04			
24	桂011203004001	1:2水泥砂浆装饰线条 围墙顶部两侧	m	299.88			
25	011407001001	真石漆外墙面 1) 2厚耐水腻子找平; 2) 涂饰底层涂料; 3) 喷涂主层涂料; 涂饰面层涂料二遍。 4) 部位: 围墙1、2校园内侧墙面及围墙3正背面	m ²	798.93			
26	011503001001	铸铁花件围墙栏杆 高1600 1. 铸铁花件价格参考南宁信息价 P13 序号4 2. 面刷 醇酸磁漆 二遍 3. 含预埋件安装	m	74.08			
27	桂010802005001	方钢管双开格栅门 1500*2200 做法详图纸JS04	樘	2			
	0402	道路工程					
28	040203007001	水泥混凝土 1. C30碎石混凝土、150厚, 随打随光 2. 150厚天然级配碎石基层 3. 素土夯实, 密实度90%以上	m ²	105.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：防城港市第三中学挡土墙、围墙等附属工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
29	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内	m ²	2508.46			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
30	011702001001	带形基础 胶合板模板 钢支撑	m ²	1388.08			
31	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	140.80			
32	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	174.03			
33	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	317.62			
34	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	1523.65			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
35	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 1m ³ 以内	台次	1			
36	011705001002	压路机进出场费	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		学生厕所维修改造--装饰装修工程					
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
37	011601001001	砖砌体拆除 1. 原有1.5米高隔墙拆除 2. 瓷砖面整体拆除 3. 小便槽拆除	m ³	2.24			
38	011602001001	混凝土构件拆除 1. 原有污水池拆除	m ³	0.06			
39	011602001002	混凝土构件拆除 1. 拆除原有卫生间坑位炉渣垫层，直至露出结构层	m ³	2.98			
40	011604002001	立面抹灰层拆除 1. 原有墙面1800mm墙裙以上腻子面层、批挡层拆除，直至露出结构层	m ²	33.35			
41	011605001001	平面块料拆除 1. 原有地面把一层男厕所均铲除并清	m ²	23.49			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：防城港市第三中学挡土墙、围墙等附属工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		理干净地面填充层、找平层、防水层、瓷砖面层等，直到露出原结构层					
42	011605002001	立面块料拆除 1. 原有墙面1800mm墙裙面层、批挡层拆除，直至露出结构层	m ²	36.04			
43	011608002001	铲除涂料面 1. 原有天棚腻子面层拆除	m ²	24.58			
44	011610001001	木门窗拆除 1. 原有C0404, C1209窗拆除	樘	9			
45	011607002001	防水层拆除 1. 拆除原有坑位防水	m ²	30.92			
46	011610001002	原有洗手台拆除	m ²	0.90			
47	010103002003	余方弃置 1. 拆除废渣弃置，运距暂定3km	m ³	11.76			
	010401	砖砌体					
48	010401004002	多孔砖墙 1. MU10页岩多孔砖，M5水泥砂浆砌筑 2. 墙体厚度：120mm	m ³	1.76			
	0108	门窗工程					
49	010807003001	成品铝合金百叶窗 1. 1.4厚普通铝合金框+0.8厚铝合金片 2. 窗规格：C0404, C1209	m ²	2.36			
	0111	楼地面装饰工程					
50	011102003001	块料楼地面 1. 面贴300X300防滑地板砖，水泥浆擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 两道分别为1.5厚聚合物乳液防水涂料 4. 20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 5. 素水泥浆一遍	m ²	15.22			
51	011101001002	卫生间坑位 1. 详15ZJ512--1/38 2. 40厚C20细石混凝土保护层 3. 1:6炉渣垫层 4. 15厚1:2水泥砂浆找平 5. 1.5厚聚合物乳液防水涂料 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	8.12			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
52	桂011204007001	块料墙面 1. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴，贴300X600瓷砖至顶 2. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3. 1.5厚聚合物乳液防水涂料 4. 15厚1:3水泥砂浆	m ²	94.11			
53	桂011206005001	块料零星项目 1. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴，贴70X600瓷砖至顶 2. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3. 1.5厚聚合物乳液防水涂料 4. 15厚1:3水泥砂浆	m ²	1.19			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：防城港市第三中学挡土墙、围墙等附属工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		5. 部位：窗台面					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
54	011406003001	满刮腻子 1. 3遍钢化腻子	m ²	24.58			
	0115	其他装饰工程					
55	011505001001	洗漱台 1. 详15ZJ512--1/41	m ²	0.90			
56	011505002001	污水池600*600*550 1. 详15ZJ512--2/43	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
57	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	16.51			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		学生厕所维修改造--水电安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
58	030411002001	阻燃塑料线槽PR25x25	m	12.03			
59	030411004001	铜芯塑料绝缘导线BV-2.5mm ²	m	40.59			
60	030412001001	吸顶LED灯12W 1. 1X12W(1x11001m) 220v	套	3			
61	030404033001	排气扇30W	台	1			
62	030404034001	四联单控开关10~250V 1. 底边距地1.3m明装	套	1			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：防城港市第三中学挡土墙、围墙等附属工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
63	031001006001	PP-R塑料给水管DN15 热熔连接 1. 公称压力：P=1.25MPa	m	2.27			
64	031001006002	PP-R塑料给水管DN20 热熔连接 1. 公称压力：P=1.25MPa	m	4.77			
65	031001006003	PP-R塑料给水管DN25 热熔连接 1. 公称压力：P=1.25MPa	m	2.46			
66	031001006004	PP-R塑料给水管DN32 热熔连接 1. 公称压力：P=1.25MPa	m	5.34			
67	031001006005	PP-R塑料给水管DN40 热熔连接 1. 公称压力：P=1.25MPa	m	0.19			
68	031001006006	PVC-U塑料排水管De75 专用胶粘结	m	1.39			
69	031001006007	PVC-U塑料排水管De110 专用胶粘结	m	11.09			
70	031004003001	成品洗脸盆	套	2			
71	031004006001	成品蹲式大便器	套	4			
72	031004007001	成品挂式小便器	套	4			
73	桂031004021001	地漏De110	个	1			
	0304	电气设备安装工程					
74	030411002002	阻燃塑料线槽PR25x25 拆除	m	12.03			
75	030411004002	铜芯塑料绝缘导线BV-2.5mm ² 拆除	m	40.59			
76	030412001002	吸顶LED灯12W 拆除 1. 1X12W(1x11001m) 220v	套	3			
77	030404033002	排气扇30W 拆除	台	1			
78	030404034002	四联单控开关10~250V 拆除 1. 底边距地1.3m明装	套	1			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
79	031001006008	PP-R塑料给水管DN15 拆除 1. 公称压力：P=1.25MPa	m	2.27			
80	031001006009	PP-R塑料给水管DN20 拆除 1. 公称压力：P=1.25MPa	m	4.77			
81	031001006010	PP-R塑料给水管DN25 拆除 1. 公称压力：P=1.25MPa	m	2.46			
82	031001006011	PP-R塑料给水管DN32 拆除 1. 公称压力：P=1.25MPa	m	5.34			
83	031001006012	PP-R塑料给水管DN40 拆除 1. 公称压力：P=1.25MPa	m	0.19			
84	031001006013	PVC-U塑料排水管De75 拆除	m	1.39			
85	031001006014	PVC-U塑料排水管De110 拆除	m	11.09			
86	031004003002	成品洗脸盆 拆除	套	2			
87	031004006002	成品蹲式大便器 拆除	套	4			
88	桂031004021002	地漏De110 拆除	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：防城港市第三中学挡土墙、围墙等附属工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
新建挡土墙、围墙工程				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	3402.27	306.20	3708.47
二	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价			
三	2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	12.05	1.08	13.13
学生厕所维修改造--装饰装修工程				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	55.28	4.98	60.26
二	2024建筑拆除工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	8.98	0.81	9.79
学生厕所维修改造--水电安装工程				
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 防城港市第三中学挡土墙、围墙等附属工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
新建挡土墙、围墙工程									
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		5.00	3363.00				
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		5.00	3159.00				
3	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	5.00				
4	镀锌铁丝 Φ4	kg		5.00	5.00				
5	镀锌铁丝 Φ2.1	kg		5.00	5.00				
6	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		5.00	5.00				
7	镀锌铁丝 Φ0.7~1.2	kg		5.00	5.00				
8	对拉螺栓	kg		5.00	5.80				
9	电焊条(综合)	kg		5.00	6.20				
10	铁件(综合)	kg		5.00	5.75				
11	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	416.00				
12	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	416.00				
13	砂(综合)	m³		5.00	129.00				
14	砂(综合)	m³		5.00	129.00				
15	中砂	m³		5.00	129.00				
16	粗砂	m³		5.00	129.00				
17	碎石 5~20mm	m³		5.00	95.00				
18	碎石 5~40mm	m³		5.00	95.00				
19	毛石(块石)	m³		5.00	80.60				
20	多孔页岩砖 240×180×90	千块		5.00	1009.00				
21	S1西式陶瓦 310×310×15	块		5.00	5.00				
22	S2西式陶瓦 300×245×15	块		5.00	3.50				
23	S5西式陶脊瓦 285×180×15	块		5.00	5.80				
24	S盾西式陶瓦 250×90×15	块		5.00	2.00				
25	预拌普通混凝土 C20	m³		5.00	363.00				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 防城港市第三中学挡土墙、围墙等附属工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
26	商品普通混凝土 C25	m ³		5.00	372.00				
27	预拌普通混凝土 C30	m ³		5.00	381.00				
28	周转圆木	m ³		5.00	752.00				
29	周转板枋材	m ³		5.00	929.00				
30	周转枋材	m ³		5.00	929.00				
31	木丝板 1830×610×25	m ²		5.00	35.00				
32	醇酸磁漆(综合)	kg		5.00	13.00				
33	防锈漆	kg		5.00	11.50				
34	普通乳化沥青(水乳型)	kg		5.00	4.50				
35	油漆溶剂油	kg		5.00	6.00				
36	隔离剂	kg		5.00	1.30				
37	水	m ³		5.00	2.76				
38	水	m ³		5.00	2.76				
39	胶合板模板 1830×915×18	m ²		5.00	39.80				
40	模板支撑钢管及扣件	kg		5.00	5.30				
41	真石漆外墙面 材料费	m ²		5.00	44.86				
42	汽油 92#	kg		5.00	8.55				
43	轻柴油 0#	kg		5.00	7.00				
44	电	kW·h		5.00	0.73				
学生厕所维修改造—装饰装修工程									
1	电焊条(综合)	kg		5.00	6.20				
2	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	416.00				
3	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	416.00				
4	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		5.00	451.00				
5	砂(综合)	m ³		5.00	129.00				
6	砂(综合)	m ³		5.00	129.00				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
7	中砂	m ³		5.00	129.00				
8	炉(矿)渣	m ³		5.00	89.00				
9	多孔页岩砖 240×115×90	千块		5.00	726.00				
10	干混地面砂浆 DS M15	t		5.00	352.00				
11	商品细石混凝土 C20	m ³		5.00	403.00				
12	陶瓷墙面砖 300×600	m ²		5.00	40.71				
13	陶瓷墙面砖 70×600	m ²		5.00	45.13				
14	300X300防滑地板砖	m ²		5.00	37.20				
15	人造大理石板(黑白根)	m ²		5.00	106.00				
16	铝合金百页窗(成品)	m ²		5.00	305.00				
17	成品腻子粉(一般型)	kg		5.00	1.19				
18	红丹防锈漆	kg		5.00	12.20				
19	油漆溶剂油	kg		5.00	6.00				
20	玻璃胶 310g	支		5.00	9.00				
21	水	m ³		5.00	2.76				
22	水	m ³		5.00	2.76				
23	电	kW·h		5.00	0.73				
24	回转扣件	个		5.00	5.30				
25	直角扣件	个		5.00	5.30				
26	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		5.00	4336.00				
27	竹脚手板	m ²		5.00	14.20				
28	汽油 92#	kg		5.00	8.55				
29	轻柴油 0#	kg		5.00	7.00				
30	电	kW·h		5.00	0.73				
学生厕所维修改造--水电安装工程									
1	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	5.00				

编号:

工程名称: 防城港市第三中学挡土墙、围墙等附属工程

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称: 防城港市第三中学挡土墙、围堰等附属工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
2	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		5.00	0.45				
3	砂(综合)	m ³		5.00	129.00				
4	页岩标准砖 240×115×53	块		5.00	0.46				
5	国V汽油 92#	kg		5.00	8.55				
6	PVC-U塑料排水管De75	m		5.00	12.20				
7	PVC-U塑料排水管De110	m		5.00	21.00				
8	PP-R塑料给水管DN15	m		5.00	11.27				
9	PP-R塑料给水管DN20	m		5.00	8.26				
10	PP-R塑料给水管DN25	m		5.00	11.33				
11	PP-R塑料给水管DN32	m		5.00	28.16				
12	PP-R塑料给水管DN40	m		5.00	44.50				
13	洗手盆	个		5.00	283.00				
14	蹲式大便器	个		5.00	71.00				
15	挂式小便器	个		5.00	119.00				
16	水嘴	个		5.00	13.00				
17	自闭式冲洗阀 DN15	个		5.00	71.00				
18	自闭式冲洗阀 DN20	个		5.00	71.00				
19	地漏De110	个		5.00	6.10				
20	大便器冲洗管	根		5.00	22.00				
21	水	m ³		5.00	2.76				
22	排气扇30W	台		5.00	75.20				
23	吸顶LED灯12W	套		5.00	40.00				
24	四联单控开关10~250V	个		5.00	15.00				
25	铜芯塑料绝缘导线BV-2.5mm ²	m		5.00	2.30				
26	阻燃塑料线槽PR25x25	m		5.00	1.77				
27	电	kW·h		5.00	0.73				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

