

春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：桂林市象山区教育局
(单位盖章)



造价咨询人：桂林市友诚建设工程造价咨询有限责任公司
(单位盖章)



2026年06月01日

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目 工程

招标工程量清单

招标人: 桂林市象山区教育局 (单位盖章) 造价咨询人: 桂林市友诚建设工程造价咨询有限责任公司 (单位盖章)



法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 蒋桂香 (签字或盖章)

编制人: 蒋桂香 (造价工程师签字盖专用章)



复核人: 廖凌云 (造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2026年06月01日

复核时间: _____

总 说 明

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、项目名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目
- 2、项目地点:桂林市象山区
- 3、项目规模:改造面积4323.7m²
- 4、建设内容:围墙以及综合楼改造、室外道路、绿化工程、安装工程等。

二、编制依据:

- 1、建设单位提供的《春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目》预算图纸;
- 2、(GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则;
- 3、(GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
- 4、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》;
- 5、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》;
- 6、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价【2019】10号);
- 7、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2023】7号);
- 8、桂建价【2024】2号《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》。
- 9、材料价格按2026年第4期《桂林市建设工程造价信息》桂林市信息价计取,桂林市临桂信息价没有的材料价格按同期桂林市信息价和其他市的信息价或者市场询价计取。

三、其他需要说明的问题:

- 1、弃土运距均按10km计算,实际以现场签证确认为准。
- 2、室内外装修预算编制参预算图中《建筑内部及室外构造做法》。
- 3、本项目使用干混砂浆。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	围墙以及综合楼改造工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	室外道路工程		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	室外绿化工程		
一	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	水果间-电气工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	水果间-给排水工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		围墙以及综合楼改造工程					
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
1	010607003001	成品雨篷 1.钢材材质: Q235B, 钢材为热镀锌 2.托架材料规格:T型钢 125×125×6.0×9.0mm, 镀锌钢管 50X3mm, 50X50X5mm热镀锌角钢 3.盖板材料规格: 3mm不锈钢盖板 4.底板材料规格: 聚碳酸酯耐力板 8mm 5.雨篷宽度:1230mm 6.钢材喷涂颜色同原建筑深灰色外墙 漆, 氟碳漆一底两面(另列项) 7.具体做法详见10号图纸大样图 8.含图纸大样及节点全部工序、所有 材料及安装费用	m ²	30.75			
2	010902008001	雨棚变形缝 1.带防水橡胶铝压条固定伸缩缝铝压 条周边打密封胶 2.带防水垫片螺丝固定@80 3.具体做法详见10号图纸大样图	m	32.94			
	10.	楼地面装饰工程					
3	011104002001	塑木地板 1.25mm塑木地板 2.40×30×4mm镀锌钢通主龙骨@1200 3.40×30×4mm镀锌钢通副龙骨@350- 400 4.40x40x4mm热镀锌钢通支撑立柱 @1200, 高150mm 5.自攻螺丝 6.不锈钢卡扣@350-400 7.L40×4镀锌角码 8.M10膨胀螺栓 9.详见08二层栏杆、塑木地板平面 图里面的大样图 10.含图纸大样及节点全部工序、所 有材料及安装费用	m ²	93.60			
4	011103003001	塑料板楼地面 名称: 绘本馆儿童阅读拼接地垫 1.尺寸: 600*600*10mm 2.材质: XPE材质 B1级阻燃 3.符合GB 36246	m ²	21.60			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
5	011210002001	舞台背景墙 1.热镀锌方钢30*30*1.2mm, 间隔50安 装 2.亚克力造型图案(另列项) 3.刷氟碳漆一底两面 4.详见11号舞台背景大样图	m ²	25.92			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5. 含图纸大样及节点全部工序、所有材料及安装费用					
6	011210002002	舞台背景墙 1. 5mm亚克力造型图案 2. 详见11号舞台背景大样图 3. 含图纸大样及节点全部工序、所有材料及安装费用	m ²	10.00			
7	011201001001	墙面一般抹灰 1. 刷专用界面剂一遍 2. 15厚M5.0专用抹灰砂浆,分两次抹灰 3. 5厚1:2.5水泥砂浆(加5%防水粉)用专用胶粘成品塑料分隔条	m ²	50.03			
8	桂011201005001	墙面钉(挂)网 满挂镀锌铁丝网(规格14×14×0.7)	m ²	50.03			
	13.	门窗工程					
9	010802001001	金属门 1. 门框、扇材质及规格:防盗钢制门双开 2. 1:2.5水泥砂浆塞缝 3. 含制作、安装、运输、五金配件等 4. 部位:一层 5. 洞口面积>2m ²	m ²	3.74			
10	010807004001	金属纱窗 1. 框材质及规格:黑色边框 2. 窗纱材料品种、规格:金钢纱窗	m ²	128.09			
11	011505006001	上悬窗机械手动开启装置 1. 距地面高度为1.3m以上 2. 一拖一	套	47			
12	011505006002	上悬窗机械手动开启装置 1. 距地面高度为1.3m以上 2. 一拖二	套	19			
13	011505006003	上悬窗机械手动开启装置 1. 距地面高度为1.3m以上 2. 一拖三	套	12			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
14	011405001001	金属面油漆 钢材喷涂颜色同原建筑深灰色外墙漆,氟碳漆一底两面 详见04号图纸	m ²	35.06			
15	011407001001	墙面喷(刷)涂料 外墙腻子 外墙涂料	m ²	50.03			
16	011405001002	金属面油漆 除锈清理干净 1. 刷水性儿童环保漆(2底+2面) 2. 楼梯栏杆扶手、靠墙扶手、护窗栏杆刷漆	m ²	101.26			
	15.	其他装饰工程					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
17	011501001001	窗户限位器 材质: 304不锈钢 包含材料、安装费用及相关辅材	个	256			
18	011507001001	1. 平面、箱式招牌 2. PVC材质, 材质厚度10mm 详见10号图纸大样图 3. 含图纸大样及节点全部工序、所有材料及安装费用	m ²	15.00			
19	011507001002	平面、箱式招牌 1. 草绿色5mm PVC雪弗板100X100mm 2. 详见10号图纸大样图 3. 含图纸大样及节点全部工序、所有材料及安装费用	m ²	4.00			
20	011507001003	平面、箱式招牌 1. 白色4mm 氟碳铝塑板 2. 详见10号图纸大样图 3. 含图纸大样及节点全部工序、所有材料及安装费用	m ²	3.00			
21	011508001001	泡沫塑料字 1. PVC材质, 材质厚度10mm 2. 详见10号图纸大样图 3. 含图纸大样及节点全部工序、所有材料及安装费用	个	34			
22	011508001002	泡沫塑料字 1. 黄色5mm PVC 雪弗板 2. 详见10号图纸大样图 3. 含图纸大样及节点全部工序、所有材料及安装费用	个	11			
23	011508002001	有机玻璃字 1. 亚克力灯箱字体 2. 详见10号图纸大样图 3. 含图纸大样及节点全部工序、所有材料及安装费用	个	11			
24	011503001001	围墙栏杆加高 1. 加高栏杆规格: 热镀锌方管 40*40*1.2mm, 30*30*1.2mm 2. 防护材料种类: 氟碳漆一底二面 3. 具体做法请详见11号大样图 4. 含图纸大样及节点全部工序、所有材料及安装费用	m	316.33			
25	011501015001	环创装饰 1. 所有材料均为环保材料, 硅酸钙板A级, 毛毡板 2. 具体请详见图纸 3. 含图纸大样及节点全部工序、所有材料及安装费用 4. 每层环创面积约70m ² , 结算以实际工程量为准	m ²	210.00			
26	011505008001	门牌 1. 材质: 铝合金 2. 规格: 0.3*0.45*0.02m 3. 颜色: 原木色, 局部白色烤漆	个	65			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4. 按大样写相关字体、字体双面 5. 包含所有材料及安装费用					
27	011501011001	专用三联洗消水池 1. 1.2mm食品级304不锈钢 2. 规格: 1.5*0.6*0.8m	个	1			
28	011501011002	不锈钢置物架 1. 1.2mm食品级304不锈钢 2. 规格: 1*0.6*0.8m	个	1			
29	011501011003	水果清洗操作台 1. 1.2mm食品级304不锈钢 2. 规格: 1.8*0.6*0.8m	个	1			
30	011501011004	保洁柜 1. 1.2mm食品级304不锈钢 2. 规格: 高1.95*宽0.97*0.4m	个	1			
31	011501011005	四门双温商用冰箱 1. 尺寸: 1200*750*1950mm(宽*深*高) 2. 容积: 958L(冷藏=600L+冷冻=350L) 3. 功率: 300W(0.3KW), 220V 4. 温度: 冷藏0~10℃, 冷冻-15~18℃ 5. 材质: 304不锈钢、全铜管、数显温控 双开冰箱1*0.7*2m	个	1			
32	011503002001	成品木栅栏 1. 定制成品木栅栏 2. 材质: 防腐木, 碳化色 3. 规格: 高1.2M 4. 包所有材料及安装费用	m	5.90			
33	011501011006	成品菜园门 1. 定制成品菜园门 2. 材质: 防腐木, 碳化色 3. 规格: 宽1m*高1.2m 4. 包所有材料及安装费用	个	1			
34	011501011007	铝合金四角亭 1. 名称: 成品定制铝合金四角亭 2. 规格尺寸: 长2.6m*宽2.6m*高3.8m 3. 包所有材料及安装费用	个	1			
35	011501011008	铝合金保安亭 1. 名称: 成品定制铝合金保安亭 2. 规格尺寸: 长1.7m*宽2.6m*高2.8m 3. 包所有材料及安装费用	个	1			
36	011501011009	成品垃圾房 1. 名称: 铝合金材质成品垃圾房 2. 规格尺寸: 宽2m*长4m*高2.5m 3. 包所有材料及安装费用	个	1			
37	011503002002	防腐木栏杆 1. 防腐木栏杆高1.1米 2. 包所有材料及安装费用 3. 含图纸大样及节点全部工序、所有材料及安装费用	m	9.36			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
38	011508002002	观鱼亭四边倒角 详见总平面图	个	4			
39	011501001002	阶梯展示柜 1. 名称: 阶梯展示柜 2. 材质: 杉木、水性漆一底两面 3. 规格: 1000*300*750mm带轮子 4. 成品采购	个	11			
40	011501001003	绘本馆坐凳书柜 1. 名称: 绘本馆坐凳书柜 2. 材质: 杉木、水性漆一底两面 3. 规格: 4000*2000*500mm 4. 成品定制	组	1			
41	011501001004	羊羔绒黄色沙发 1. 名称: 羊羔绒黄色沙发 2. 材质: 羊羔绒 3. 规格: 520*520*480mm 4. 成品采购	个	2			
42	011501001005	羊羔绒白色沙发 1. 名称: 羊羔绒白色沙发 2. 材质: 羊羔绒 3. 规格: 520*520*480mm 4. 成品采购	个	2			
43	011501001006	茶几 1. 名称: 绘本馆茶几 2. 材质: 杉木、水性漆一底两面 3. 规格: 直径500*600mm 4. 成品采购	个	1			
44	011501001007	绘本馆儿童蒲团坐垫 1. 名称: 绘本馆儿童蒲团坐垫 2. 成品采购 3. 具体请详见图纸	个	6			
45	011505006004	户外攀爬架组合 1. 材质: 木质 2. 成品采购 3. 具体请详见图纸	套	1			
46	011505006005	沙池筛沙工具组合 1. 材质: 木质 2. 成品采购 3. 具体请详见图纸	套	1			
47	011505006006	跑酷运动组合 1. 材质: 环保材质 2. 成品采购 3. 具体请详见图纸	套	1			
48	011501001008	迷彩加厚体操垫 1. 名称: 迷彩加厚体操垫 2. 材质规格: 牛津布180X60X10厚 3. 具体请详见图纸	个	15			
49	011505006007	户外大型碳化积木 1. 材质: 碳化 2. 成品采购 3. 具体请详见图纸	套	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
50	011505006008	实木宠物屋 1. 材质: 实木 2. 成品采购 3. 具体请详见图纸	套	4			
51	011501007001	消毒柜 名称: 双室壁挂式消毒柜 功率: 500w 尺寸: 700*378*395mm 具体参数请详见图纸 包含材料及安装费用	个	11			
52	01B001	拒马 长5米, 高1.2米, 底宽0.8米, 热镀锌钢材 外管直径: 114mm, 斜管直径: 50mm	个	3			
53	01b002	防撞柱 高0.75米, 管径114mm, 热镀锌型材 壁厚1.5mm, 颜色为黑黄漆 含安装	个	12			
		拆除工程					
54	011604002001	铲除原有墙面 1. 铲除原有墙面至基层 2. 详见10号图纸二楼雨棚立面图	m ²	50.03			
55	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除原有墙面至基层 2. 详见10号图纸二楼雨棚立面图	m ²				
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
56	桂011701001001	活动脚手架 1. 用于钢架雨棚	m ²	30.75			
57	桂011701001003	外脚手架搭拆 1. 单排、双排脚手架: 单排 2. 搭设高度: 10m以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管外脚手架	m ²	872.59			
58	桂011701001004	外脚手架使用 1. 单排、双排脚手架: 单排 2. 搭设高度: 10m以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管外脚手架 4. 使用时间按30天计算	m ²	872.59			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		室外道路工程					
		分部分项工程					
		道路工程					
59	040202001001	路床(槽)整形 部位范围:路床槽整形	m ²	205.00			
60	040202011001	碎石 石料规格:碎石 厚度:300mm 素土夯实	m ²	205.00			
61	040203007001	水泥混凝土 100厚C25混凝土面层,面层抹平	m ²	205.00			
62	桂010901008001	干铺土工布 铺设土工格栅	m ²	205.00			
63	040203003001	粘层 材料品种:乳化沥青粘油层 (0.5L/m ²)	m ²	205.00			
64	040203006001	沥青混凝土 沥青品种:60mm厚ac-13细粒式沥青混 凝土面层	m ²	205.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		大型机械设备进出场及安拆费					
65	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 机械设备名称:振动压路机	台次	1			
66	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 机械设备名称:推土机	台次	1			
67	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 机械设备名称:沥青混凝土摊铺机	台次	1			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		室外绿化工程					
		分部分项工程					
		绿化工程					
		灌木					
68	050102002001	栽植灌木 1. 种类:红继木球 2. 冠丛高:1.2m 3. 蓬径:1.2m 4. 养护期:1年	株	2			
69	050102002002	栽植灌木 1. 种类:金叶女贞 2. 冠丛高:1.2m 3. 蓬径:1.2m 4. 养护期:1年	株	2			
70	桂050102017001	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:西洋杜鹃 2. 冠丛高:0.15m	m ²	14.00			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 蓬径:0.15m, 根茎短粗、叶子茂密 4. 种植密度: 64株/m ² 5. 养护期:一年					
71	050102002003	栽植灌木 1. 种类:炮仗花 2. 冠丛高:0.5m 3. 地径:0.02m, 根茎短粗、叶子茂密 4. 养护期:一年	株	90			
72	050102002004	栽植灌木 1. 种类:黄木香 2. 冠丛高:0.5m 3. 地径:0.02m, 根茎短粗、叶子茂密 4. 养护期:一年	株	90			
73	050102002005	栽植灌木 1. 种类:蓝雪花 2. 冠丛高:0.5m 3. 地径:0.02m, 根茎短粗、叶子茂密 4. 一年	株	50			
74	桂050102017002	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:绣球花 2. 冠丛高:0.25m 3. 冠幅:0.25m, 根茎短粗、叶子茂密 4. 单位面积株数:25株/m ² 5. 养护期:一年	m ²	25.00			
75	050101009001	种植土回(换)填	m ³	18.40			
76	050101009002	细砂回填 1. 砂坑更换细砂 2. 包含材料及所有相关费用	m ³	18.00			
77	011501011010	成品花箱 1. 定制成品花箱 2. 材质:防腐木, 碳化色 3. 规格:长1m*宽0.4m*高0.5m 4. 包所有材料及安装费用	个	23			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
78	050403001001	树木支撑架	株	4			
79	050403002001	草绳绕树干	株				

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		合计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		水果间-电气工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
80	030412001001	平板灯 1. 规格:LED 24W 24001m 2. 已有灯具, 仅安装	套	2			
81	030412001002	单管紫外线消毒灯 1. 规格:30W 2. 类型:悬吊式安装, 距地1.8-2.2m	套	2			
82	030404034001	双联单控开关 1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:明装, 底边距地1.3米 3. 含开关盒	套	1			
83	030404035001	安全型三极明装插座(五孔) 1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:明装, 距地1.2米 3. 含接线盒	套	2			
84	030404035002	冰箱插座 1. 规格:250V, 16A 2. 安装方式:明装, 距地0.3米 3. 含接线盒	套	1			
85	030411002001	塑料线槽PR24X14	m	33.71			
86	030411004001	管内穿线 照明线路WDZB-BYJ-750V-2.5	m	48.57			
87	030411004002	线槽配线 照明线路WDZB-BYJ-750V-2.5	m	49.92			
88	030411004003	线槽配线 动力线路WDZB-BYJ-750V-4	m	58.21			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		B9 给水工程					
91	031001006001	PP-R给水管DN15 1. 材质、规格:PP-R给水管S5管系列 1. 25MPa DN15 2. 连接形式:热熔连接	m	0.60			
92	031001006002	PP-R给水管DN20 1. 材质、规格:PP-R给水管S5管系列 1. 25MPa DN20 2. 连接形式:热熔连接	m	2.40			
93	031001006003	PP-R给水管DN25 1. 材质、规格:PP-R给水管S5管系列 1. 25MPa DN25 2. 连接形式:热熔连接	m	2.08			
94	031003001001	截止阀DN25 1. 型号、规格:DN25	个	1			
95	桂031004020001	水龙头 1. 材质:陶瓷阀芯不锈钢镀镍材质 2. 型号、规格:DN15	个	4			
96	030413003002	打洞(孔)及恢复DN25	个	1			
		B9 排水工程					
97	031001006004	UPVC污水排水管De75 1. 材质、规格:UPVC污水排水管 De75 2. 连接形式:粘接 3. 含水弯	m	5.75			
98	031001006005	UPVC污水排水管De110 1. 材质、规格:UPVC污水排水管 De110 2. 连接形式:粘接	m	3.82			
99	桂031004022001	检查口De75 1. 型号、规格:De75 2. 材质:塑料	个	1			
100	030413003003	打洞(孔)及恢复DN150	个	1			
101	011501011011	电热水器 1. 产品型号: LES40H-LC2(E) 2. 尺寸:540*390*420mm 3. 1功率:2200W 4. 具体参数请详见图纸	台	11			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		水池-给排水工程					
		分部分项工程					
		B9 给排水工程					
102	031001006006	PP-R给水管DN15 1. 材质、规格:PP-R给水管S5管系列 1. 25MPa DN15 2. 连接形式:热熔连接	m	3.55			
103	031004003001	成品洗手盆 1. 名称: 幼儿园原石洗手盆 2. 高度: 40-65公分 3. 材质: 天然鹅卵石 4. 宽度: 40公分左右 5. 长度: 40-50公分 6. 含水龙头	套	4			
104	031001006007	UPVC污水排水管De75 1. 材质、规格:UPVC污水排水管 De75 2. 连接形式:粘接	m	2.88			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
		围墙以及综合楼改造工程				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		室外道路工程				
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		室外绿化工程				
—		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
		合计				
		水果间-电气工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合计				
		水果间-给排水工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	围墙以及综合楼改造工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1052.94	94.76	1147.70
	室外道路工程			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	103.54	9.32	112.86
	室外绿化工程			
一	2021绿化工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	94.28	8.49	102.77
	水果间-电气工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	5.39	0.49	5.88
5	计日工			
6	总承包服务费			
	水果间-给排水工程			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第1页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010000102.1	型钢(综合)	t		
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010310003	镀锌铁丝 ϕ 3.5	kg		
7	012101002	角钢(综合)	kg		
8	012101002.1	方钢30*30*1.2m	kg		
9	012102006	等边角钢4.0#	t		
10	012910008.1	3mm不锈钢板	m ²		
11	012915008	热轧薄钢板 δ 3.0	m ²		
12	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
13	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
14	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
15	021701003.1	亚克力造型图案	m ²		
16	022705003	棉丝	kg		
17	022705004	棉纱头	kg		
18	023301002	草袋	条		
19	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6 \times 20~35	个		
20	030112005	木螺钉 m2~4 \times 6~65	个		
21	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6 \times 15~100	个		
22	030116001	沉头螺钉M(4~5) \times (35~50)	个		
23	030126007	螺栓 M6~12 \times 12~50	套		
24	030126034	螺栓 M10 \times 80~130	套		
25	030135103	六角头带帽螺栓 M8 \times 40	套		
26	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
27	030156013	膨胀螺栓 M8 \times 60	套		
28	030156014	膨胀螺栓 M8 \times 65	套		
29	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
30	030156031	膨胀螺栓 M12 \times 110	套		
31	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
32	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
33	030182005	塑料胀管 ϕ 6~8	颗		
34	030183001	铁钉(综合)	kg		
35	030192000	圆钉(综合)	kg		
36	031311001	电焊条(综合)	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第2页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	031311008	碳钢焊条	kg		
38	031321003	焊锡	kg		
39	031324001	不锈钢焊丝	kg		
40	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
41	031337001	冲击钻头(综合)	根		
42	031337006	冲击钻头 Φ8	个		
43	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
44	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
45	031345001	钢锯条	根		
46	031346001	钢丝刷子	把		
47	031347001	砂纸	张		
48	031347004	铁砂布	张		
49	032104003	钢丝网(综合)	m ²		
50	032116004	预埋铁件	kg		
51	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
52	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
53	040301001	砂(综合)	m ³		
54	040301001	砂(综合)	m ³		
55	040502003	碎石(5~20)mm	m ³		
56	040502004	碎石(5~40)mm	m ³		
57	040701006	石屑	m ³		
58	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
59	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
60	050101001	木材(综合)	m ³		
61	050104003	树棍 长3-5m	根		
62	060901003.1	聚碳酸酯耐力板8mm	m ²		
63	071302001.1	25mm塑木地板	m ²		
64	071901004.1	儿童阅读拼接地垫600*600*10mm, XPE材质 B1级阻燃	m ²		
65	091301001.1	白色4mm 氟碳铝塑板	m ²		
66	091301001.2	草绿色5mm PVC雪弗板100X100mm	m ²		
67	091301001.3	PVC材质, 材质厚度10mm	m ²		
68	112101001.1	铝合金金刚纱扇(成品)	m ²		
69	112301001	钢防盗门(成品)	m ²		
70	120310201	不锈钢角线 20×20×1.0mm	m		
71	123903101.1	发光亚克力字1m ² 以内	个		
72	123904001	聚氯乙烯字0.2m ² 以内	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第3页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	123904001.1	黄色5mm PVC 雪弗板字0.2m ² 以内	个		
74	130105001.1	水性儿童环保漆	kg		
75	130132001	油灰	kg		
76	130302001.1	外墙水性底漆	kg		
77	130302002.1	水性外墙乳胶漆	kg		
78	130311013	氟碳漆腻子	kg		
79	130507001	防锈漆	kg		
80	130507002	红丹防锈漆	kg		
81	130508002	环氧富锌底漆	kg		
82	130705002	铅油	kg		
83	130901002	金属氟碳漆底漆	kg		
84	130901004	金属氟碳漆面漆	kg		
85	133107002.1	乳化沥青粘油层(0.5L/m ²)	kg		
86	133501001	防水腻子	kg		
87	133504001	防水粉	kg		
88	133702001.1	带防水橡胶铝压条	m		
89	133901001	防腐油	kg		
90	140101001	清油	kg		
91	140301004	国V汽油 92#	kg		
92	140303001	煤油	kg		
93	140501003	油漆溶剂油	kg		
94	140702001	机油(综合)	kg		
95	142101001	环氧树脂	kg		
96	143124001	漂白粉	kg		
97	143305002	甲苯	kg		
98	143307001	乙二胺	kg		
99	143309001	丙酮	kg		
100	143504018	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
101	143504020	氟碳漆底漆稀释剂	kg		
102	143504021	氟碳漆面漆稀释剂	kg		
103	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
104	143901001	乙炔气	m ³		
105	143906001	氧气	m ³		
106	143908001	氩气	m ³		
107	144101005	建筑胶	kg		
108	144101012	硅酮结构胶 100mL 单组分	支		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第4页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	144113002	玻璃胶 310g	支		
110	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
111	144115001	万能胶	kg		
112	144116005	粘合剂	kg		
113	144116008	粘接剂	kg		
114	144116019	环氧树脂合剂	kg		
115	144116023	界面处理剂	t		
116	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
117	170102000	焊接钢管(综合)	kg		
118	170508017.1	热镀锌方管40*40*1.2m	m		
119	170508021.1	热镀锌方管30*30*1.2mm	m		
120	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
121	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
122	180327001	外丝 DN15	个		
123	181512001	镀锌管箍 DN15	个		
124	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
125	181515003	钢制活接头 DN25	个		
126	182501001	塑料管卡 de20	个		
127	182501002	塑料管卡 de25	个		
128	182501003	塑料管卡 de32	个		
129	182501007	塑料管卡 de75	个		
130	182501008	塑料管卡 de110	个		
131	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
132	182511000	接地卡子(综合)	个		
133	200101009	碳钢法兰0.6MPa DN300	副		
134	200305000	不锈钢法兰座	个		
135	203305000	垫胶	kg		
136	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
137	213322001	存水弯 De32	个		
138	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
139	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
140	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
141	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
142	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
143	290628002	塑料护口 15~20	个		
144	291112001	接线盒	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第5页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	291126000	灯具金属吊盒	个		
146	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
147	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
148	322703001	农药	kg		
149	322901001	种植土	m ³		
150	323302001	支撑器	套		
151	340105003	钨棒	kg		
152	341101001	水	m ³		
153	341104001	煤	t		
154	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
155	341508001	其他材料费	元		
156	341508003	其他材料费	元		
157	341508006	其他材料费	元		
158	350104002	复合木模板面板	m ²		
159	350305001	金属脚手架底座	个		
160	350309002	钢笆子(钢筋网脚手板)	m ²		
161	350310001	交叉支撑(脚手架专用)	副		
162	350310002	水平架(脚手架专用)	m ²		
163	350310003	连接棒	个		
164	350907004	门式钢管架	m ²		
165	360301001	土工格栅	m ²		
166	370501003	枕木	m ³		
167	370501003	枕木	m ³		
168	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天		
169	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天		
170	390101004	底座(租赁)	100个·天		
171	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m ² ·天		
172	B-C.1	砂坑更换细砂 材料费	m ³		
173	B-C.1	窗户限位器 材料费	个		
174	B-C.2	成品花箱 材料费	个		
175	B-C.2	上悬窗机械手动开启装置一拖二 材料费	套		
176	B-C.3	上悬窗机械手动开启装置一拖一 材料费	套		
177	B-C.4	上悬窗机械手动开启装置一拖三 材料费	套		
178	B-C.5	门牌 材料费	个		
179	B-C.6	专用三联洗消水池 材料费	个		
180	B-C.7	防腐木栏杆 材料费	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第6页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	B-C. 7	留样柜 材料费	个		
182	B-C. 8	铝合金四角亭 材料费	个		
183	B-C. 9	冰箱 材料费	个		
184	B-C. 10	成品木栅栏 材料费	m		
185	B-C. 11	成品菜园门 材料费	个		
186	B-C. 12	阶梯展示柜 材料费	个		
187	B-C. 13	铝合金保安亭 材料费	个		
188	B-C. 14	成品垃圾房 材料费	个		
189	B-C. 15	防撞柱 材料费	个		
190	B-C. 15	绘本馆坐凳书柜 材料费	组		
191	B-C. 16	羊羔绒黄色少发 材料费	个		
192	B-C. 17	户外攀爬架组合 材料费	套		
193	B-C. 18	不锈钢置物架 材料费	个		
194	B-C. 19	水果清洗操作台 材料费	个		
195	B-C. 19	拒马 材料费	个		
196	B-C. 20	沙池筛沙工具组合 材料费	套		
197	B-C. 21	跑酷运动组合 材料费	套		
198	B-C. 22	迷彩加厚体操垫 材料费	个		
199	B-C. 23	户外大型碳化积木 材料费	套		
200	B-C. 24	实木宠物屋 材料费	套		
201	B-C. 25	观鱼亭四边倒角 材料费	个		
202	B-C. 26	环创装饰 材料费	m ²		
203	B-C. 27	茶几 材料费	个		
204	B-C. 28	消毒柜 材料费	个		
205		◆商品砼◆			
206	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
207		◆配合比◆			
208	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
209	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
210	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
211		◆主材◆			
212	043117003Z.1	60mm厚ac-13细粒式沥青混凝土面层	m ³		
213	172500000.1	UPVC污水排水管De75	m		
214	172500000.2	UPVC污水排水管De110	m		
215	172502000.1	PP-R给水管DN15	m		
216	172502000.2	PP-R给水管DN20	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第7页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	172502000.3	PP-R给水管DN25	m		
218	194103000.1	截止阀DN25	个		
219	213301000.1	水龙头	个		
220	213319000.1	检查口De75	个		
221	320301000.1	红花继木冠从高:1.2m	株		
222	320301000.2	西洋杜鹃,冠从高:0.15m	株		
223	320301000.3	金叶女贞冠从高:1.2m	株		
224	320301000.4	炮仗花冠从高:0.5m地径:0.02m	株		
225	320301000.5	黄木香冠从高:0.5m地径:0.02m	株		
226	320301000.6	蓝雪花冠从高:0.5m地径:0.02m	株		
227	320301000.7	绣球花冠幅和高度0.25m	株		
228	B-Z.2	绘本馆儿童蒲团坐垫 主材费	元		
229	B9-0720.1	电热水器、开水炉安装 电热水器(挂式)RS15型	台		
230	Z170303000.1	SC20	m		
231	Z210901000.1	成品洗手盆	个		
232	Z250001001.1	单管紫外线消毒灯	套		
233	Z260501001.1	双联单控开关	个		
234	Z264101001.1	安全型三极明装插座(五孔)	套		
235	Z264101001.2	冰箱插座	套		
236	Z280301000.1	线槽配线 动力线路WDZB-BYJ-750V-4	m		
237	Z280301000.2	管内穿线 照明线路WDZB-BYJ-750V-2.5	m		
238	Z280301000.3	线槽配线 照明线路WDZB-BYJ-750V-2.5	m		
239	Z290302000.1	塑料线槽PR24X14	m		
240		◆机械台班组成◆			
241	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
242	000701002	市政机械台班人工费	元		
243	000701003	市政机械第一类费用	元		
244	000903001	机械台班人工费	元		
245	000903002	机械第一类费用	元		
246	002401001	机械台班人工费	元		
247	140301004	汽油92#	kg		
248	140301004	汽油 92#	kg		
249	140301004	汽油92#	kg		
250	140304001	轻柴油0#	kg		
251	140304001	轻柴油 0#	kg		
252	341103001	电	kW·h		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:春天颂配套幼儿园室外、围墙以及综合楼改造项目

第8页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
253	341103001	电	kW.h		
254	994701004	折旧费	元		
255	994701005	检修费	元		
256	994701006	维护费	元		
257	994701007	安拆及场外运输费	元		
258	994701008	其他费	元		
259		◆机械◆			
260	341509003	其他机械费	元		
261	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
262	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
263	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班		
264	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
265	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
266	990704010	载重汽车装载质量15t	台班		
267	990704012	载重汽车 装载质量20t	台班		
268	990707007	平板拖车组 装载质量40t	台班		
269	990712002	平地机功率 120kW	台班		
270	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
271	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
272	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
273	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
274	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
275	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
276	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
277	991312001	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		
278	991504001	多用喷枪	台班		
279	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
280	991922001	抛光机	台班		
281	991924001	管子套丝机 ϕ 159mm	台班		
282	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
283	992316001	电动打磨机	台班		
284	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
285	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
286	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
287	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
288	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		

