

平乐县源头镇豆冲村至集镇金华村路口绿道建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ (单位盖章)

造价咨询人：_____ (单位盖章)

平乐县源头镇豆冲村至集镇金华村路口绿道建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编制人： _____
(造价人员签字)

复核人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

总 说 明

工程名称:平乐县源头镇豆冲村至集镇金华村路口绿道建设项目

第1页 共1页

一、工程概况

项目名称:平乐县源头镇豆冲村至集镇金华村路口绿道建设项目

项目地点:平乐县源头镇

建设单位:平乐县源头镇人民政府

项目范围:本项目为平乐县源头镇豆冲村至集镇金华村路口绿道建设项目,工程性质为道路工程,主要工作内容新建沥青混凝土路面。

二、计价依据

- 1、国家有关法律、法规和规范性文件;
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则;
- 4、项目地距平乐县城30km;

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平乐县源头镇豆冲村至集镇金华村路口绿道建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
平乐县源头镇豆冲村至集镇金华村路口绿道建设项目							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
1	041001003001	拆除基层 基层类型:碎石路面破除 厚度:40cm	m ²	104.80			
2	040103002001	余方弃置 废弃料品种:弃土、废渣 运距:5km	m ³	41.92			
	3.	道路工程					
3	040202001001	路面清洗 按设计要求	m ²				
4	040203007001	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.厚度:40cm	m ²	104.80			
5	040203006001	沥青混合料 1.沥青品种:AC-16C中粒式SBS改性沥青混 凝土 2.厚度:8cm	m ²	6860.00			
6	040203003001	粘层 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:1L/m ²	m ²	6860.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用		1			
7	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:压路机	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:平乐县源头镇豆冲村至集镇金华村路口绿道建设项目

第1页 共2页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	020901006	塑料薄膜	m ²		
4	023301002	草袋	条		
5	031349001	风镐凿子	根		
6	032116001	铁件(综合)	kg		
7	133102001.1	改性乳化沥青	kg		
8	341101001	水	m ³		
9	341104001	煤	t		
10	341508001	其他材料费	元		
11	350102001	钢模板	kg		
12	370501003	枕木	m ³		
13		◆商品砼◆			
14	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
15		◆主材◆			
16	043117002Z.1	AC-16C中粒式SBS改性沥青混凝土	m ³		
17		◆机械台班组成◆			
18	000701003	市政机械第一类费用	元		
19	002401001	机械台班人工费	元		
20	140301004	汽油 92#	kg		
21	140304001	轻柴油 0#	kg		
22	341103001	电	kW.h		
23	994701004	折旧费	元		
24	994701005	检修费	元		
25	994701006	维护费	元		
26	994701007	安拆及场外运输费	元		
27	994701008	其他费	元		
28		◆机械◆			
29	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
30	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
31	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m ³	台班		
32	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
33	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
34	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
35	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
36	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		

平乐县源头镇豆冲村至集镇金华村路口绿道建设项
目

工程

招标控制价

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

平乐县源头镇豆冲村至集镇金华村路口绿道建设
项目

工程

招标控制价

招标控制价(小写): 1034661.40元

(大写): 壹佰零叁万肆仟陆佰陆拾壹元肆角整

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____

复核时间: _____

总 说 明

工程名称:平乐县源头镇豆冲村至集镇金华村路口绿道建设项目

第1页 共1页

一、工程概况

项目名称:平乐县源头镇豆冲村至集镇金华村路口绿道建设项目

项目地点:平乐县源头镇

建设单位:平乐县源头镇人民政府

项目范围:本项目为平乐县源头镇豆冲村至集镇金华村路口绿道建设项目,工程性质为道路工程,主要工作内容新建沥青混凝土路面。

二、计价依据

- 1、国家有关法律、法规和规范性文件;
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则;
- 4、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额;
- 5、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号;
- 6、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);
- 7、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》平乐县材料信息2025年第10期调整,无信息价按同期《桂林市建设工程造价信息》桂林信息价计算及市场询价。
- 8、项目地距平乐县城30km,审核按20km超运距计算超运费,超运距单价按信息价计算;
- 9、项目单位提供的工程预算书、施工图等相关资料。上述资料的真实性、合法性、完整性由项目单位负责。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:平乐县源头镇豆冲村至集镇金华村路口绿道建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
平乐县源头镇豆冲村至集镇金华村路口 绿道建设项目					997094.18		
分部分项工程					995917.73		
	1.	土石方工程				5838.20	
1	041001003001	拆除基层 基层类型:碎石路面破除 厚度:40cm	m ²	104.80	47.06	4931.89	
2	040103002001	余方弃置 废弃料品种:弃土、废渣 运距:5km	m ³	41.92	21.62	906.31	
	3.	道路工程				990079.53	
4	040203007001	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.厚度:40cm	m ²	104.80	270.11	28307.53	
5	040203006001	沥青混合料 1.沥青品种:AC-16C中粒式SBS改性沥青混 凝土 2.厚度:8cm	m ²	6860.00	136.68	937624.80	
6	040203003001	粘层 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:1L/m ²	m ²	6860.00	3.52	24147.20	
		小计				995917.73	
		Σ人工费				7061.67	
		Σ材料费				868054.34	
		Σ机械费				24960.66	
		Σ管理费				9165.41	
		Σ利润				4417.10	
		Σ增值税				82258.55	
		单价措施项目				1176.45	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用		1		1176.45	
7	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:压路机	台·次	1	1176.45	1176.45	
		小计				1176.45	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				96.83	
		Σ机械费				587.05	
		Σ管理费				199.24	
		Σ利润				96.19	
		Σ增值税				97.14	
		合计				997094.18	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:平乐县源头镇豆冲村至集镇金华村路口绿道建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
平乐县源头镇豆冲村至集镇金华村路口绿道建设项目												
分部分项工程												
	1.	土石方工程										
1	041001003001	拆除基层 基层类型:碎石路面破除 厚度:40cm	m ²	104.80	47.06	14.97	0.48	14.88	8.66	4.18	3.89	
	C1-0411换	拆除混合料基层 风镐拆除 水泥稳定碎(砾)石基层、水泥稳定土基层 厚度15cm[实际厚度=40]	100m ²	1.0480	4705.19	1497.35	48.00	1487.75	865.68	417.91	388.50	
2	040103002001	余方弃置 废弃料品种:弃土、废渣 运距:5km	m ³	41.92	21.62	0.40		16.13	2.31	0.99	1.79	
	C1-0136	装载机装土 斗容量(1m ³ 内)	1000m ³	0.04192	6929.66	400.01		4897.90	741.71	317.87	572.17	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际运距=5]	1000m ³	0.04192	14691.82			11232.27	1572.52	673.94	1213.09	
	3.	道路工程										
4	040203007001	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.厚度:40cm	m ²	104.80	270.11	9.05	231.80	2.14	3.25	1.57	22.30	
	C2-0115换	水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=40]{换:预拌普通混凝土 C30}	100m ²	1.0480	27010.97	905.10	23179.70	214.49	324.68	156.74	2230.26	
5	040203006001	沥青混合料 1.沥青品种:AC-16C中粒式SBS改性沥青混凝土 2.厚度:8cm	m ²	6860.00	136.68	0.64	119.83	3.25	1.13	0.54	11.29	
	C2-0089换	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚6cm[实际厚度=8]	100m ²	68.6000	13667.66	63.80	11982.90	325.18	112.80	54.46	1128.52	
6	040203003001	粘层 1.材料品种:改性乳化沥青	m ²	6860.00	3.52	0.02	3.16	0.03	0.01	0.01	0.29	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:平乐县源头镇豆冲村至集镇金华村路口绿道建设项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2. 喷油量: 1L/m ²										
	C2-0062换	黏(粘层)沥青层 乳化沥青 0.3kg/m ²	1000m ²	6.86000	3528.32	17.50	3163.80	33.68	14.84	7.17	291.33	
单价措施项目												
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用		1								
7	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:压路机	台·次	1	1176.45	100.00	96.83	587.05	199.24	96.19	97.14	
	C1-0514	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1176.45	100.00	96.83	587.05	199.24	96.19	97.14	

注: 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:平乐县源头镇豆冲村至集镇金华村路口绿道建设项目

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
◆材料◆				
1	镀锌铁丝 (综合)	kg	2.000	6.02
2	塑料薄膜	m ²	115.280	1.50
3	草袋	条	10.000	1.06
4	风镐凿子	根	0.947	53.10
5	铁件 (综合)	kg	45.677	5.49
6	改性乳化沥青	kg	6997.200	3.10
7	水	m ³	6.833	2.91
8	煤	t	1.784	541.59
9	其他材料费	元	117.127	0.90
10	钢模板	kg	78.011	4.25
11	枕木	m ³	0.080	927.43
◆商品砼◆				
12	预拌普通混凝土 C30	m ³	42.758	548.49
◆主材◆				
13	AC-16C中粒式SBS改性沥青混凝土	m ³	554.288	1474.13
◆机械台班组成◆				
14	市政机械第一类费用	元	10366.159	1.00
15	机械台班人工费	元	5467.500	1.00
16	汽油 92#	kg	9.641	8.48
17	轻柴油 0#	kg	1789.871	7.18
18	电	kW. h	133.075	0.65
19	折旧费	元	216.760	1.00
20	检修费	元	70.367	1.00
21	维护费	元	258.481	1.00
22	安拆及场外运输费	元	116.608	1.00
23	其他费	元	11.183	1.00
◆机械◆				
24	混凝土振捣器 插入式	台班	13.352	10.02
25	三滚轴整平机功率 75kW	台班	2.656	34.27
26	轮胎式装载机 斗容量1m ³	台班	0.289	709.84
27	自卸汽车 装载质量12t	台班	0.570	826.51
28	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班	5.419	1145.62
29	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班	4.047	1423.57
30	轮胎压路机工作质量26t	台班	2.127	1066.14
31	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班	0.309	748.43

