

# 全标段工程量清单汇总表

建设工程名称：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目

编制时间：

第 1 页 共 1 页

01-1表

项次	工程或费用名称	单位	总数量	估算金额（元）				技术经济 指标	各项费 用比例 （%）	备注
				凌云县伶站乡均 亭村六任屯至初 化村老西亭路口						
1	第100章至第700章合计			899477				899477		100.00
100	清单 第100章 总 则			13293				13293		1.48
200	清单 第200章 路 基			1668				1668		0.19
300	清单 第300章 路 面			829097				829097		92.18
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			55419				55419		6.16
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计									
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			899477				899477		100.00
11	计日工合计									
11.1	劳务									
11.2	材料									
11.3	施工机械									
12	暂列金额（不含计日工总额）									
13	招标控制价			899477				899477		100.00

编制：

复核：

## 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目

编制范围：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目

第 1 页 共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计			899477		100.00	
<b>100</b>	<b>清单 第100章 总则</b>			13293		1.48	
102	工程管理			13293		1.48	
102-3	安全生产费	总额		13293		1.48	
<b>200</b>	<b>清单 第200章 路基</b>			1668		0.19	
202	场地清理			1668		0.19	
202-1	清理与掘除			1668		0.19	
-a	路基机械整修路	m2	9268	1668	0.18	0.19	
<b>300</b>	<b>清单 第300章 路面</b>			829097		92.18	
302	垫层			150883		16.77	
302-1	垫层						
302-1	碎石垫层			150883		16.77	
-a	10cm厚碎石垫层	m2	9268	150883	16.28	16.77	
312	15cm厚C25混凝土路面			666184		74.06	
312-1	15cm厚C25混凝土路面			666184		74.06	
-a	15cm厚C25混凝土路面	m2	9268	666184	71.88	74.06	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘			12030		1.34	
313-1	路肩培土	m3	317.76	12030	37.86	1.34	
<b>400</b>	<b>清单 第400章 桥梁、涵洞</b>			55419		6.16	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			55419		6.16	
419-1	1-φ0.6钢筋混凝圆管涵II	m	35.7	55419	1552.35	6.16	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合			899477		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不计日工总额）						
13	招标控制价			899477		100.00	

编制：

复核：

### 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目

编制范围：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞								辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	101.25	649.676		566.540	83.136										
1051001	机械工	工日	101.25	183.230	2.688	176.991	3.551										
1	1-φ0.6钢筋混凝圆管涵II	m	183.19	35.700			35.700										
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	3600.37	0.009		0.009											
2003025	钢模板(各类定型大块钢模板)	t	4690.00	0.012			0.012										
2009013	螺栓(混合规格)	kg	7.35	1.448			1.448										
2009028	铁件(铁件)	kg	5.49	4.129			4.129										
2009030	铁钉(混合规格)	kg	5.49	4.536			4.536										
3001001	石油沥青	t	4600.00	1.001		1.001											
3003002	汽油(92号)	kg	9.15	8.432			8.432										
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	6.74	2299.462	88.847	2145.472	65.143										
3005001	煤	t	561.95	0.213		0.213											
3005002	电	kW·h	0.73	7076.006		7050.033	25.973										
3005004	水	m <sup>3</sup>	3.84	254.968		194.628	60.340										
4003002	锯材(中板δ=19~35mm,中方混合规)	m <sup>3</sup>	1238.94	0.529			0.529										
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆方)	m <sup>3</sup>	116.50	725.305		680.735	44.570										
5505005	片石(码方)	m <sup>3</sup>	80.85	92.575			92.575										
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m <sup>3</sup>	102.91	1238.949		1176.943	62.006										
5505016	碎石(未筛分碎石统料堆方)	m <sup>3</sup>	102.91	1153.495		1153.495											
5509002	42.5级水泥	t	407.08	550.505		534.606	15.899										
7801001	其他材料费	元	1.00	2581.711		2508.848	72.863										
8001027	斗容量1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机(WY100液压)	台班	1132.51	0.360			0.360										
8001045	斗容量1.0m <sup>3</sup> 轮胎式装载机(ZL20)	台班	546.39	0.644			0.644										
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1122.28	3.244	0.741	2.502											
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机(2Y-8/10)	台班	375.22	1.205	1.205												
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机(3Y-12/15)	台班	554.06	2.132		2.132											
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机(3Y-18/21)	台班	706.46	4.078		4.078											
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾	台班	157.34	6.673		6.673											
8003076	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机(SF30)	台班	2558.93	2.132		2.132											
8003083	混凝土电动刻纹机(RQF180)	台班	255.22	66.915		66.915											
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)(SLF)	台班	202.97	26.201		26.201											
8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机(JW500,JS500)	台班	250.08	33.365		33.365											
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机(UJ325)	台班	130.18	1.208			1.208										
8007015	装载质量10t以内自卸汽车(QD361)	台班	716.24	11.400		11.400											

编制:

复核:

### 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目

编制范围：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单第 200章 路基	清单第 300章 路面	清单第 400章 桥梁、涵洞									辅助生产	%	数量
8007043	容量10000L以内洒水汽车	台班	1063.64	14.829		14.829												
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机(QY5)	台班	649.93	0.328			0.328											
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机(QY25)	台班	1319.74	0.162			0.162											
8099001	小型机具使用费	元	1.00	9.597			9.597											

编制：

复核：

### 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目

编制范围：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							费率(%)	税率(%)	合计	单价								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总 册															13293	
2	102	工程管理															13293	
3	102~3	安全生产费	总额														13293	
4	200	清单 第200章 路 基			1359				1284	1284		20	37	91	105	138	1668	
5	202	场地清理			1359				1284	1284		20	37	91	105	138	1668	
6	202~1	清理与掘除			1359				1284	1284		20	37	91	105	138	1668	
7	~a	路基机械整修路	m2	9268.000	1359				1284	1284		20	37	91	105	138	1668	0.18
8	300	清单 第300章 路 面			584219		57362	544772	68052	670186		5977	14415	25220	44862	68459	829097	
9	302	垫层			96372		469	118706	8053	127229		873	2339	575	7389	12456	150883	
10	302~1	碎石垫层			96372		469	118706	8053	127229		873	2339	575	7389	12456	150883	
11	~a	10cm厚碎石垫层	m2	9268.000	96372		469	118706	8053	127229		873	2339	575	7389	12456	150883	16.28
12	312	15cm厚C25混凝土路面			479826		50297	426066	58949	535312		4963	11881	22209	36853	55010	666184	
13	312~1	15cm厚C25混凝土路面			479826		50297	426066	58949	535312		4963	11881	22209	36853	55010	666184	
14	~a	15cm厚C25混凝土路面	m2	9268.000	479826		50297	426066	58949	535312		4963	11881	22209	36853	55010	666184	71.88
15	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路			8022		6596		1050	7645		141	195	2436	620	993	12030	
16	313~1	路肩培土	m3	317.760	8022		6596		1050	7645		141	195	2436	620	993	12030	37.86
17	400	清单 第400章 桥 梁 涵 洞			38874		8418	33145	1353	42916		538	1420	2940	3030	4576	55419	
18	419	圆管涵及倒虹吸管涵			38874		8418	33145	1353	42916		538	1420	2940	3030	4576	55419	
19	419~1	1-Φ0.6钢筋混凝土圆管涵II	m	35.700	38874		8418	33145	1353	42916		538	1420	2940	3030	4576	55419	1552.35
合计				8.306	624452		65780	577918	70689	714387		6535	15873	28251	47997	73174	899477	108292.44

编制：

复核：

### 表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目  
 编制范围：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)						规费 (%)						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.939						0.521		0.939	0.521	2.747					2.747	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
02	石方		0.876						0.470		0.876	0.470	2.792					2.792	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
03	运输		0.959						0.154		0.959	0.154	1.374					1.374	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
04	路面		0.940						0.818		0.940	0.818	2.427					2.427	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
04-1	路面(隧道路面)								0.818			0.818	2.427					2.427	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
05	隧道								1.195			1.195	3.569					3.569	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
06	构造物 I		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587					3.587	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
06-1	构造物 I(绿化)		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587					3.587	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
07	构造物 II		0.742						1.537		0.742	1.537	4.726					4.726	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
08	构造物 III(一般)		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976					5.976	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
08-1	构造物 III(室内)								2.729			2.729	5.976					5.976	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
08-2	构造物 III(桥梁)		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976					5.976	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
08-3	构造物 III(设备安装)								2.729			2.729	5.976					5.976	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
09	技术复杂大桥		0.907						1.677		0.907	1.677	4.143					4.143	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
10	钢材及钢结构(一般)								0.564			0.564	2.242					2.242	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
10-1	钢材及钢结构(桥梁)								0.564			0.564	2.242					2.242	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.564			0.564	2.242					2.242	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500

编制：

复核：

### 表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目

编制范围：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目

序号	工程名称	措施费										企业管理费						规费						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	路基机械整修路		13						7		13	7	37					37	44	1	20	3	23	91
2	10cm厚碎石垫层		85						788		85	788	2339					2339	275	9	129	17	146	575
3	15cm厚C25混凝土路面		988						3976		988	3976	11881					11881	10607	331	4972	663	5635	22209
4	路肩培土		75						66		75	66	195					195	1163	36	545	73	618	2436
5	1-φ0.6钢筋混凝圆管涵II		75						463		75	463	1420					1420	1404	44	658	88	746	2940
6	合计：		1235						5300		1235	5300	15873					15873	13493	422	6325	843	7168	28251

编制：

复核：

## 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目  
 编制范围：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		31	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	202.97	
2	机械工	工日	1051001	101.25		32	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机JW500, JS500	台班	8005004	250.08	
3	1-φ0.6钢筋混凝土管涵II	m	1	183.19		33	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	130.18	
4	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3600.37		34	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	716.24	
5	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	4690.00		35	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1063.64	
6	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35		36	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	649.93	
7	铁件铁件	kg	2009028	5.49		37	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030	1319.74	
8	铁钉混合规格	kg	2009030	5.49		38	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
9	石油沥青	t	3001001	4600.00		39	定额基价	元	1999	1.00	
10	汽油92号	kg	3003002	9.15							
11	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	6.74							
12	煤	t	3005001	561.95							
13	电	kW·h	3005002	0.73							
14	水	m <sup>3</sup>	3005004	3.84							
15	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m <sup>3</sup>	4003002	1238.94							
16	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m <sup>3</sup>	5503005	116.50							
17	片石码方	m <sup>3</sup>	5505005	80.85							
18	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m <sup>3</sup>	5505013	102.91							
19	碎石未筛分碎石统料堆方	m <sup>3</sup>	5505016	102.91							
20	42.5级水泥	t	5509002	407.08							
21	其他材料费	元	7801001	1.00							
22	斗容量1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机WY100液 压	台班	8001027	1132.51							
23	斗容量1.0m <sup>3</sup> 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	546.39							
24	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1122.28							
25	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	8001079	375.22							
26	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y- 12/15	台班	8001081	554.06							
27	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y- 18/21	台班	8001083	706.46							
28	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	157.34							
29	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊 铺机SF30	台班	8003076	2558.93							
30	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	255.22							

编制：

复核：

### 表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目

编制范围：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目

标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 2 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计						
100	清单第100章总则						
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额					
200	清单第200章路基						
202	场地清理						
202-1	清理与掘除						
202-1-a	路基机械整修路	m2	9268.000	0.18	1,668.24		
1-1-20-1	机械整修路拱	1000m2	9.268	180.84	1,676.00	01. 土方	
300	清单第300章路面						
302	垫层						
302-1	垫层						
302-1	碎石垫层						
302-1-a	10cm厚碎石垫层	m2	9268.000	16.28	150,883.04		
2-1-1-15换	路面垫层机械铺碎石(压实厚度10cm)	1000m2	9.268	16277.73	150,862.00	04. 路面	实际厚度(cm): 10cm;
312	15cm厚C25混凝土路面						
312-1	15cm厚C25混凝土路面						
312-1-a	15cm厚C25混凝土路面	m2	9268.000	71.88	666,183.84		
2-2-17-5换	摊铺机铺筑混凝土路面厚度15cm(滑模式)	1000m2路面	9.268	66350.02	614,932.00	04. 路面	实际厚度(cm): 15cm; 普C30-32.5-4 换 普C25-32.5-4; 普C25-32.5-4 换 普C30-42.5-4; 普C30-42.5-4 换 普C25-32.5-4; [5509001] 换 [5509002].
4-11-11-3	容量500L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	139.020	295.09	41,023.00	06. 构造物 I	
2-2-19-5	10t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km	1000m3路面 实体	1.390	7389.58	10,273.00	03. 运输	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石						
313-1	路肩培土	m3	317.760	37.86	12,030.39		
2-3-2-5	培路肩	100m3	3.178	3785.88	12,030.00	04. 路面	
400	清单第400章桥梁、涵洞						
419	圆管涵及倒虹吸管涵						
419-1	1-φ0.6钢筋混凝土圆管涵II	m	35.700	1552.35	55,418.90		
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然 密实方	0.182	3395.60	618.00	01. 土方	
4-11-5-2	基础垫层填碎(砾)石	10m3实体	3.080	2137.34	6,583.00	07. 构造物 II	
4-5-2-1换	浆砌片石基础、护底、截水墙	10m3	8.050	3322.86	26,749.00	07. 构造物 II	[5509001] 换 [5509002];
4-7-5-5换	现浇圆管涵管座混凝土	10m3实体	2.520	4797.62	12,090.00	06. 构造物 I	普C15-32.5-4 换 普C20-32.5-4; [5509001] 换 [5509002];
4-6-3-1换	混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体	0.245	7028.57	1,722.00	07. 构造物 II	普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-4; [5509001] 换 [5509002];
LB-b-	1-φ0.6钢筋混凝土圆管涵II	m	35.700	214.48	7,657.00	12. 利润和税金	增:[1]1-φ0.6钢筋混凝土圆管涵II;

编制：

复核：

### 表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目

编制范围：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目  
标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 2 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	招标控制价						

编制：

复核：

### 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目  
 分项编号：-a 工程名称：路基机械整修路

单位：m2

数量：9268.0

单价：0.18

第 1 页 共 6 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			整修路基												合 计	
	工 程 细 目			机械整修路拱													
	定 额 单 位			1000m2													
	工 程 数 量			9.268													
	定 额 表 号			1~1~20~1													
	工、料、机名称	单 位	单 价	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
8001058	功率120kW以内平地机E155	台班	1122.28	0.080	0.741	832.10										0.741	832.10
8001079	机械自身质量8~10t单轮压路机2Y-	台班	375.22	0.130	1.205	452.08										1.205	452.08
9999001	定额基价	元	1.00	147.000	1359.000	1359.00										1359.000	1359.00
	直接费	元				1284.18											1284.18
	措施费	I	元	1359.086	0.939 %	12.76											12.76
		II	元	1359.086	0.521 %	7.08											7.08
	企业管理费	元		1359.086	2.747 %	37.33											37.33
	规费	元		272.131	33.500 %	91.16											91.16
	利润	元		1416.267	7.420 %	105.09											105.09
	税金	元		1537.611	9.000 %	138.39											138.39
	金额合计	元				1676.00											1676.00

编制：

复核：

### 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目  
 分项编号：-a 工程名称：10cm厚碎石垫层

单位：m<sup>2</sup>

数量：9268.0

单价：16.28

第 2 页 共 6 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面垫层												合 计	
	工 程 细 目			路面垫层机械铺碎石(压实厚度 10cm)													
	定 额 单 位			1000m <sup>2</sup>													
	工 程 数 量			9.268													
	定 额 表 号			2~1~1~15改													
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.500	4.634	469.19										4.634	469.19
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m <sup>3</sup>	102.91	124.460	1153.495	118706.20										1153.495	118706.20
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1122.28	0.270	2.502	2808.35										2.502	2808.35
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-	台班	554.06	0.230	2.132	1181.06										2.132	1181.06
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-	台班	706.46	0.440	4.078	2880.89										4.078	2880.89
8007043	容量10000L以内洒水汽车	台班	1063.64	0.120	1.112	1182.94										1.112	1182.94
9999001	定额基价	元	1.00	10398.000	96372.000	96372.00										96372.000	96372.00
	直接费	元				127228.62											127228.62
	措施费	I	元	9017.802	0.940 %	84.77											84.77
		II	元	96372.000	0.818 %	788.32											788.32
	企业管理费	元		96372.000	2.427 %	2338.95											2338.95
	规费	元		1717.245	33.500 %	575.28											575.28
	利润	元		99584.043	7.420 %	7389.14											7389.14
	税金	元		138405.078	9.000 %	12456.46											12456.46
	金额合计	元				150861.53											150861.53

编制：

复核：

### 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目  
 分项编号：-a 工程名称：15cm厚C25混凝土路面

单位：m<sup>2</sup> 数量：9268.0 单价：71.88

第 3 页 共 6 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌机拌和			自卸汽车运输水泥混凝土			合 计			
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度 15cm(滑模式)			容量500L以内混凝土搅拌机拌和			10t以内自卸汽车运输水泥混凝土 第一个1km						
	定 额 单 位			1000m <sup>2</sup> 路面			10m <sup>3</sup>			1000m <sup>3</sup> 路面实体						
	工 程 数 量			9.268			139.020			1.390						
	定 额 表 号			2~2~17~5改			4~11~11~3			2~2~19~5						
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	34.100	316.039	31998.93	1.300	180.726	18298.51						496.765	50297.44
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3600.37	0.001	0.009	33.37									0.009	33.37
3001001	石油沥青	t	4600.00	0.108	1.001	4604.34									1.001	4604.34
3005001	煤	t	561.95	0.023	0.213	119.79									0.213	119.79
3005004	水	m <sup>3</sup>	3.84	21.000	194.628	747.37									194.628	747.37
5503005	中(粗)砂混凝土 砂浆田堆方	m <sup>3</sup>	116.50	73.450	680.735	79305.58									680.735	79305.58
5505013	碎石(4cm)最大粒 径4cm堆方	m <sup>3</sup>	102.91	126.990	1176.943	121119.24									1176.943	121119.24
5509002	42.5级水泥	t	407.08	57.683	534.606	217627.43									534.606	217627.43
7801001	其他材料费	元	1.00	270.700	2508.848	2508.85									2508.848	2508.85
8003076	摊铺宽度3.0~9.0m 滑模式水泥混凝土 摊铺机SE20	台班	2558.93	0.230	2.132	5454.72									2.132	5454.72
8003083	混凝土电动刻纹机 RDE180	台班	255.22	7.220	66.915	17078.04									66.915	17078.04
8003085	电动混凝土切缝机 (含锯片摊销费)	台班	202.97	2.827	26.201	5317.94									26.201	5317.94
8005004	出料容量500L以内 强制式混凝土搅拌 机JW500 JS500	台班	250.08				0.240	33.365	8343.87						33.365	8343.87
8007015	装载质量10t以内自 卸汽车0D361	台班	716.24							8.200	11.400	8164.88			11.400	8164.88
8007043	容量10000L以内洒 水汽车	台班	1063.64	1.480	13.717	14589.57									13.717	14589.57
9999001	定额基价	元	1.00	47796.000	442969.000	442969.00	203.000	28202.000	28202.00	6225.000	8654.000	8654.00			479826.000	479826.00
	直接费	元				500505.16			26642.38			8164.88				535312.41
	措施费	I	元	77583.972	0.940 %	729.29	28201.708	0.622 %	175.41	8654.493	0.959 %	83.00				987.70
		II	元	442969.334	0.818 %	3623.49	28201.708	1.201 %	338.70	8654.493	0.154 %	13.33				3975.52
	企业管理费	元		442969.334	2.427 %	10750.87	28201.708	3.587 %	1011.60	8654.493	1.374 %	118.91				11881.37
	规费	元		43463.179	33.500 %	14560.17	21676.693	33.500 %	7261.69	1154.215	33.500 %	386.66				22208.52
	利润	元		458072.978	7.420 %	33989.02	29727.426	7.420 %	2205.78	8869.730	7.420 %	658.13				36852.92
	税金	元		564157.978	9.000 %	50774.22	37635.556	9.000 %	3387.20	9424.911	9.000 %	848.24				55009.66
	金额合计	元				614932.20			41022.76			10273.15				666228.11

编制：

复核：

### 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目  
 分项编号：313-1      工程名称：路肩培土

单位：m<sup>3</sup>

数量：317.76

单价：37.86

第 4 页 共 6 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽												合 计	
	工 程 细 目			培路肩													
	定 额 单 位			100m <sup>3</sup>													
	工 程 数 量			3.178													
	定 额 表 号			2~3~2~5													
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	20.500	65.141	6595.51										65.141	6595.51
8001085	机械自身质量0.6t 手扶式振动碾	台班	157.34	2.100	6.673	1049.92										6.673	1049.92
9999001	定额基价	元	1.00	2524.000	8022.000	8022.00										8022.000	8022.00
直接费		元				7645.43											7645.43
措施费		元		8021.600	0.940 %	75.40											75.40
		元		8021.600	0.818 %	65.62											65.62
企业管理费		元		8021.600	2.427 %	194.68											194.68
规费		元		7271.143	33.500 %	2435.83											2435.83
利润		元		8357.305	7.420 %	620.11											620.11
税金		元		11037.078	9.000 %	993.34											993.34
金额合计		元				12030.42											12030.42

编制：

复核：

### 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目  
 分项编号：419-1      工程名称：1-φ0.6钢筋混凝圆管涵II

单位：m      数量：35.7      单价：1552.35

第 5 页 共 6 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			基础垫层			浆砌片石			安装圆管涵			混凝土		
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			基础垫层填碎(砾)石			浆砌片石基础、护底、截水墙			现浇圆管涵管座混凝土			混凝土墩、台帽非泵送		
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			10m3实体			10m3			10m3实体			10m3实体		
	工 程 数 量			0.182			3.080			8.050			2.520			0.245		
	定 额 表 号			1~1~9~5			4~11~5~2			4~5~2~1改			4~7~5~5改			4~6~3~1改		
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	3.100	0.564	57.13	3.500	10.780	1091.48	6.600	53.130	5379.41	6.200	15.624	1581.93	12.400	3.038	307.60
2003025	钢模板各类定型大板钢模板	t	4690.00													0.049	0.012	56.30
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35													5.910	1.448	10.64
2009028	铁件铁件	kg	5.49										1.300	3.276	17.99	3.480	0.853	4.68
2009030	铁钉混合规格	kg	5.49										1.800	4.536	24.90			
3005004	水	m3	3.84							4.000	32.200	123.65	10.000	25.200	96.77	12.000	2.940	11.29
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	1238.94										0.210	0.529	655.65			
5503005	中(粗)砂混凝土砂浆田堆方	m3	116.50							3.820	30.751	3582.49	4.998	12.595	1467.31	4.998	1.225	142.66
5505005	片石码方	m3	80.85							11.500	92.575	7484.69						
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	102.91				12.440	38.315	3943.02				8.568	21.591	2221.97	8.568	2.099	216.02
5509002	42.5级水泥	t	407.08							0.931	7.495	3050.88	3.040	7.660	3118.56	3.040	0.745	303.19
7801001	其他材料费	元	1.00							1.200	9.660	9.66	16.700	42.084	42.08	86.200	21.119	21.12
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液	台班	1132.51	1.980	0.360	408.11												
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	546.39							0.080	0.644	351.88						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机HJ325	台班	130.18							0.150	1.208	157.19						
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	649.93										0.130	0.328	212.92			
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1319.74													0.660	0.162	213.40
8099001	小型机具使用费	元	1.00										2.700	6.804	6.80	11.400	2.793	2.79
9999001	定额基价	元	1.00	2696.000	491.000	491.00	1447.000	4457.000	4457.00	2183.000	17571.000	17571.00	3413.000	8600.000	8600.00	4960.000	1215.000	1215.00
	直接费	元				465.24			5034.49			20139.85			9446.88			1289.70
	措施费	I	元	490.597	0.939 %	4.61	1145.698	0.742 %	8.50	6189.920	0.742 %	45.93	1876.076	0.622 %	11.67	544.966	0.742 %	4.04
		II	元	490.597	0.521 %	2.56	4456.514	1.537 %	68.50	17570.992	1.537 %	270.07	8600.757	1.201 %	103.30	1215.344	1.537 %	18.68
	企业管理费	元		490.597	2.747 %	13.48	4456.515	4.726 %	210.61	17570.991	4.726 %	830.41	8600.757	3.587 %	308.51	1215.344	4.726 %	57.44
	规费	元		130.099	33.500 %	43.58	1091.475	33.500 %	365.64	5566.878	33.500 %	1864.90	1648.269	33.500 %	552.17	340.343	33.500 %	114.02
	利润	元		511.240	7.420 %	37.93	4744.124	7.420 %	352.01	18717.385	7.420 %	1388.83	9024.232	7.420 %	669.60	1295.499	7.420 %	96.13
	税金	元		567.389	9.000 %	51.07	6039.767	9.000 %	543.58	24539.989	9.000 %	2208.60	11092.122	9.000 %	998.29	1580.000	9.000 %	142.20
	金额合计	元				618.46			6583.34			26748.58			12090.41			1722.20

编制：

复核：

### 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目  
 分项编号：419-1      工程名称：1-φ0.6钢筋混凝土圆管涵II

单位：m

数量：35.7

单价：1552.35

第 6 页 共 6 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			1-φ0.6钢筋混凝土圆管涵II												合 计	
	工 程 细 目			1-φ0.6钢筋混凝土圆管涵II													
	定 额 单 位			m													
	工 程 数 量			35.700													
	定 额 表 号			补b~改													
	工、料、机名称	单位	单价	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25												83.136	8417.54	
1	1-φ0.6钢筋混凝土圆管涵II	m	183.19	1.000	35.700	6539.88									35.700	6539.88	
2003025	钢模板各类定型大板钢模板	t	4690.00												0.012	56.30	
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35												1.448	10.64	
2009028	铁件铁件	kg	5.49												4.129	22.67	
2009030	铁钉混合规格	kg	5.49												4.536	24.90	
3005004	水	m <sup>3</sup>	3.84												60.340	231.71	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m <sup>3</sup>	1238.94												0.529	655.65	
5503005	中(粗)砂混凝土 砂浆用堆方	m <sup>3</sup>	116.50												44.570	5192.46	
5505005	片石码方	m <sup>3</sup>	80.85												92.575	7484.69	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m <sup>3</sup>	102.91												62.006	6381.01	
5509002	42.5级水泥	t	407.08												15.899	6472.18	
7801001	其他材料费	元	1.00												72.863	72.86	
8001027	斗容量1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机WY100液	台班	1132.51												0.360	408.11	
8001045	斗容量1.0m <sup>3</sup> 轮胎式装载机ZL20	台班	546.39												0.644	351.88	
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机HJ325	台班	130.18												1.208	157.19	
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	649.93												0.328	212.92	
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1319.74												0.162	213.40	
8099001	小型机具使用费	元	1.00												9.597	9.60	
9999001	定额基价	元	1.00	183.000	6540.000	6540.00									38874.000	38874.00	
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				6539.88										42916.04	
	<b>措施费</b>	<b>I</b>	<b>元</b>													74.75	
		<b>II</b>	<b>元</b>													463.09	
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>														1420.44	
	<b>规费</b>	<b>元</b>														2940.32	
	<b>利润</b>	<b>元</b>		6539.879	7.420 %	485.26										3029.76	
	<b>税金</b>	<b>元</b>		7025.144	9.000 %	632.26										4576.00	
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				7657.41										55420.40	

编制：

复核：

### 表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目  
 编制范围：凌云县伶站乡均亭村六任屯至初化村老西亭路口道路硬化建设项目

序号	代号	机械名称	台班单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船税	合计			
				调整系数: 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴						
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用					
1	8001027	斗容量1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机	1132.51	425.120	425.12	2.000	202.50					74.910	504.89													707.39
2	8001045	斗容量1.0m <sup>3</sup> 轮胎式装载机	546.39	114.160	114.16	1.000	101.25					49.030	330.46												0.52	432.23
3	8001058	功率120kW以内平地机	1122.28	365.130	365.13	2.000	202.50					82.130	553.56												1.09	757.15
4	8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机	375.22	117.600	117.60	1.000	101.25					23.200	156.37													257.62
5	8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机	554.06	183.210	183.21	1.000	101.25					40.000	269.60													370.85
6	8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机	706.46	206.200	206.20	1.000	101.25					59.200	399.01													500.26
7	8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾	157.34	34.520	34.52	1.000	101.25					3.200	21.57													122.82
8	8003076	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机	2558.93	1691.310	1691.31	3.000	303.75					83.660	563.87													867.62
9	8003083	混凝土电动刻纹机	255.22	126.310	126.31	1.000	101.25										37.890	27.66								128.91
10	8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)	202.97	87.890	87.89	1.000	101.25										18.950	13.83								115.08
11	8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机	250.08	60.920	60.92	1.000	101.25										120.430	87.91								189.16
12	8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机	130.18	13.230	13.23	1.000	101.25										21.510	15.70								116.95
13	8007015	装载质量10t以内自卸汽车	716.24	241.330	241.33	1.000	101.25					55.320	372.86											0.80	474.91	
14	8007043	容量10000L以内洒水汽车	1063.64	605.760	605.76	1.000	101.25					52.800	355.87											0.76	457.88	
15	8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	649.93	211.280	211.28	2.000	202.50			25.740	235.52													0.63	438.65	
16	8009030	提升质量25t以内汽车式起重机	1319.74	841.180	841.18	2.000	202.50					40.650	273.98											2.08	478.56	

编制：

复核：