

古砦仂佬族乡岭头村饮水安全 巩固提升工程、古砦仂佬族乡 龙袍村牛皮屯饮水巩固安全提 升工程施工合同

项 目 名 称：古砦仂佬族乡岭头村饮水安全巩固提升工程、
古砦仂佬族乡龙袍村牛皮屯饮水巩固安全提升工程

发包人（全称）：柳城县农田水利站

承包人（全称）：广西一航建设工程有限公司

日 期：2026 年 7 月 22 日

第一节 合同协议书

柳城县农田水利站（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施古砦仫佬族乡岭头村饮水安全巩固提升工程、古砦仫佬族乡龙袍村牛皮屯饮水巩固安全提升工程（项目名称），已接受广西一航建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目古砦仫佬族乡岭头村饮水安全巩固提升工程、古砦仫佬族乡龙袍村牛皮屯饮水巩固安全提升工程（项目名称）的投标，并确定其为中标（成交）人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标（成交）通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条款（含附加条款）；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求（合同技术条款）；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单；
- （8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹佰贰拾万零壹仟叁佰叁拾柒元陆角捌分 元
(¥ 1201337.68 元)

其中：（1）古砦仫佬族乡岭头村饮水安全巩固提升工程 ¥：775119.33 元；

（2）古砦仫佬族乡龙袍村牛皮屯饮水巩固安全提升工程 ¥：426218.35 元。

4. 承包人项目经理：罗婷，二级建造师注册编号：桂 245161760841。

5. 工程质量符合 合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 90 天。

9. 本协议书一式陆份，合同双方各执叁份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：柳城县农田水利站
(公章)

地址：广西壮族自治区柳州市柳城县
白阳中路 23 号

法定代表人（签字）： 朱新

委托代理人（签字）： _____

电话： _____

传真： _____

开户银行： _____

帐号： _____

邮政编码： 545200

承包人：广西一航建设工程有限公司
(公章)

地址：柳州市柳江区拉堡镇兴柳路 129
号兴柳桃源 37 栋 1 单元 104 室

法定代表人（签字）： 李振江

委托代理人（签字）： _____

电话： 0772-2625118

传真： _____

开户银行：柳州银行股份有限公司营业部

帐号： 70100500000000016894

邮政编码： 545100

第二节 通用合同条款

本工程的施工合同通用条款按水利部、国家电力公司和国家工商行政管理总局国家工商行政管理总局国家工商行政管理局和建设部颁布的：GF—2000—0208《水利水电土建工程施工合同条件（示范文本）》通用合同条款执行。

第三节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：柳城县农田水利站。

1.1.2.3 承包人：广西一航建设工程有限公司。

1.1.2.4 承包人项目负责人、技术负责人和专职安全员：

项目负责人：罗婷，身份证号码：452231199106133525，建造师证：桂 245161760841，安全生产考核证：桂水安 B20190000314；

技术负责人：李振江，身份证号码：210881197811083050；

专职安全员：黄丽琼，身份证号码：452623198709060326，安全生产考核证：桂水安 C20210000352。

1.1.2.5 分包人： / 。

1.1.2.6 监理人：另行通知。

1.1.4 日期： 。

1.1.4.5 缺陷责任期(工程质量保修期)：双方约定本项目的质量保修期为：自完工验收合格之日起一年；保修范围：本工程所有建设内容。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序如下：

- (1) 合同协议书(包括补充协议、合同谈判备忘录)；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款(含附加条款)；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求(合同技术条款)；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 投标文件其他内容；
- (10) 其他合同文件。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送：柳城县农田水利站，最迟不得

超过文件确定后的第 3 天。

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：向承包人提供施工用地。提供的用地范围和期限到工程完工。

2.3.3 发包人应在开工前 14 天内，向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。但发包人对承包人在使用上述资料时所作的分析、判断和推论不承担责任。发包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，并协助解决对承包人施工有干扰的外部条件。

2.8 其它义务

(一) 根据广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、自治区水利厅二 0 二一年二月二十七日联合 颁发的桂人社规[2021]16 号文《关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资保证金规定实 施办法通知》精神，发包人在办理工程项目开工手续前必须向主管该工程项目招投标的水利部门的同级劳动保障部门履行以下义务：

(1) 督促承包人按以下标准在劳动保障部门指定的账户足额存入农民工工资保证金：按工程项 目中 标价(合同价) 1%计算，单个项目不超过 200 万元。

(2) 承诺一旦其出现拖欠工程款导致施工单位无法按时足额支付农民工工资时，可由劳动保障 部门 从农民工工资应急周转金中先予垫支。

(二)其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：按本工程委托监 理合同。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

(一) 办理有关保险。

按照《建筑法》规定，必须在工程开工前，为参加本合同工程现场施工的所有作业人员及管理人员， 包括参加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员(含民工)办理工伤保险，并缴纳工伤保险费。保险期 限自投保之日(工程开工之日)起至工程竣工验收时止，时间上涵盖施工全过程的任一时段。

按照《建筑法》规定，鼓励为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。

(二) 执行广西壮族自治区解决企业拖欠工资问题联席会议关于保障农民工工资支付的有关规定，确

保农民工工资无拖欠。

依法与招用的农民工签订并履行劳动合同，建立职工名册，及时办理劳动用工备案。实行农民工工资专用账户管理、银行代发农民工工资制度和农民工工资保证金制度。

(三) 工程施工的义务和责任

(1) 承包人应负责施工场地内部的水、电等施工管、线路的铺、架设及其费用，并按供电部门规定向供电部门(或发包人)交纳水、电费。发包人提供的接电点在签订合同时明确。另外，施工通讯及设施由承包人负责并承担费用。

(2) 除民房外，承包人应按监理人的指示负责拆除、清理已征用土地上的杂物、灌木、树木、树根、杂草等，名贵古树及管道管线的保护和迁移费用另行签证，由发包人负责。

(3) 承包人应充分理解有一些设施(如施工道路、桥梁)可能会有其它人和单位使用通行，在使用过程中发生干扰时，应立即通知监理人并服从监理人的决定。

(4) 承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对这种配合对施工的影响应有充分的考虑。

(5) 工程竣工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场直至监理人、发包人满意为止。

(6) 对上述(1) — (5)项工作，费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再另行支付由此所发生的一切费用。

(7) 经过公路、城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、环保、环卫等部门规定执行。施工车辆的营运手续办理、清洗等一切费用由承包人承担。由于车辆超载、带泥或洒漏造成的道路损坏、环境污染等，其责任和费用均由承包人承担。

(8) 承包人必须文明、安全施工，在施工期间发生的一切人员伤亡和财产损失等责任事故和所发生的一切费用概由承包人承担。

(9) 按照发包人的要求做好安全文明宣传、监督检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。

(10) 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

① 按时提交施工组织设计、单位工程的施工方案。

② 每月 25 日向监理人提交当月工程进度报表及下月进度计划。

③ 承包人自行负责施工安全保卫工作及夜间施工照明。

④ 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音降尘管理等手续：遵守有关部门对施工现场交通、环卫和施工噪音降尘管理规定，如有发生，费用由承包人承担。

⑤ 已完工程成品保护的特别要求及费用承担：已完工工程未交付发包人之前，承包人按协议条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

⑥ 承包人有义务对施工场地周围管线(含地上及地下)和邻近建筑物、构筑物(含文物保护单位)、古

树名木等进行探明并负责保护，保护的措施费用另行签证，由发包人负责。

⑦ 施工场地清洁卫生的要求：按城建卫生有关规定执行，由承包人负责，费用由承包人承担。

⑧ 承包人承担施工场地、水电及运输通道的修建和维护、清场等费用。

(11) 双方约定承包人应做的其他工作：

① 凡属于需要承包人交付给其他承包人的工作面以及与其他承包人交叉作业的工作面，承包人必须服从监理人的决定，按规定的完工日期完成并将清理好的工作面移交给发包人，并取得监理人的同意。

② 工程完工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场。并在工程完工后 6 个月内完成并提交工程竣工资料和工程结算资料。承包人逾期提交，发包人将对承包人的拖延行为视为违约，并按 1000 元/天计算违约金，违约金从承包人应得的工程款中扣除，但其最终的累计总金额与各项逾期完工违约金合计不超过合同价格的 5%。

(12) 其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。

(四) 鼓励承包人根据工程建设实际，吸纳建档立卡贫困劳动力参加工程建设。

(五) 执行自治区关于松材线虫病防控工作的有关规定，工程建设采用的模板、支撑及脚手架以钢模板、钢支撑为主，木质模板及仿材尽量就地采购，避免长途转运。

4.2 履约担保

4.2.1 根据《柳州市财政局关于持续优化政府采购营商环境的通知》柳财采（2024）19 号的要求，承包人为中型企业的，须向发包人缴纳政府采购合同金额的 2%作为履约保证金；承包人为小微企业的，免收履约保证金。

4.3 分包

4.3.1 本项目不允许分包。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

□4.7.1 中标人根据投标文件的承诺，投入本项目的项目经理、技术负责人、质量管理员、安全管理员等主要管理人员中标后如需更换必须经过建设单位同意方可进行更换，更换人员不得低于投标人员。

□4.7.2 项目经理每月在工地时间少于 22 日，且未经招标人同意的，按未履职处理，且每少一天应向发包人支付违约金 1000 元，项目总工（技术负责人）、专职安全员每月在工地现场的时间不少于 22 日，否则将按每人每天人民币 500 元的标准向发包人支付违约金。上述人员因其他事务需短期离开工地，应向发包人请假，经批准后方可离开，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：按通用条款，无特殊约定。

5. 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人与承包人签订的施工合同中约定是否提供材料和工程设备。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理相关申请手续，发包人予以协助，发生的相关费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

(1) 发包人提供的的施工设备：不提供。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：按通用合同条款。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：由承包人负责测量并承担其费用。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.8 安全施工措施所需费用在投标时不得做竞争调整。

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：所有责任和费用由承包人承担。其中应组织专家论证和审查的专项施工方案：所有责任和费用由承包人承担。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：按水利部《水利系统文明建设工地评审管理办法》创建文明建设工地。

11. 开工和竣工（完工）

11.2 本工程主体工程完工时间为：7日历天。

11.3 发包人的工期延误

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

- (1) 日降雨量大于 200mm 的雨日超过 1天；
- (2) 风速大于 10.8m/s 的 6级以上台风灾害；
- (3) 日气温超过 40℃的高温大于 3天；
- (4) 日气温低于 5℃的严寒大于 3天。

- (5)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害;
- (6)6 级以上的地震;
- (7)50 年一遇及以上的洪水;
- (8)其他异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人工期延误

(1)逾期完工违约金表(参考格式)

序号	项目及其说明	要求完工日期	违约金(元/天)
1	全部工程	90日历天	1000

承包人如未能按上表各节点要求的完工日期前完工,逾期完工违约金按 1000 元/ 天 ” 计算。

(2)全部逾期完工违约金的总限额不超过合同总价的 3%, 发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金或以其他方式收回此款, 此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

11.6 工期提前

工期提前的资金约定: 在保证工程质量的前提下, 发包人鼓励承包人提前完工, 本合同工程无提前工期奖金。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

包人承担暂停施工责任的其它情形: 属于下列任何一种情况引起的暂停施工, 承包人不能提出增加费用和延长工期的要求。

- ① 合同中另有规定的。
- ② 由于承包人违约引起的暂停施工。
- ③ 由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。
- ④ 由于承包人为工程的合理施工和保证安全所必须的暂停施工(不包括每年的汛期的正常停工)。
- ⑤ 未得到监理人许可的承包人擅自停工。
- ⑥ 其它由于承包人原因引起的暂停施工

12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其它情形: 因异常恶劣气候及发包人、监理人、承包人三方一致认可的因素影响延误工期, 工期顺延, 但不另行增加费用。

13. 工程质量

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：需发包人、承包人、监理、设计和相关主管部门共同评定。

13.7.7 工程合格标准为：执行《水利水电工程验收规程》(SL/T223-2025)、执行《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL/T631)，施工质量达到合格等级；优良标准为：执行《水利水电工程验收规程》(SL/T223-2025)、执行《水利水电工程施工质量检验与评。达到优良的奖金为： /。

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，监理单位向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责检验、保管及发生的一切费用。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：原材料及中间产品、所有试块、试件及有关材料。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

(6) 增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的 10 %, 关键项目：依据项目划分审批界定, 单价调整方式：①《工程量清单》中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价；②《工程量清单》中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础，由发包人、监理人及承包人协商确定变更后的单价或合价，若存在争议时按第 15.2 执行。

15.4 变更的估价原则

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照以下原则确定：

①有定额可套的，套用编制控制价所选定额计算，并乘以中标价下浮系数(中标价下浮系数为中标价与控制价的比值)，其中材料价格有信息价的按当地同期信息价，无信息的由发包人、承包人、监理人市场询价确定。

②无定额可套的，由发包人、承包人、监理人市场询价确定。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

☒ 本项目不因为物价波动原因引起合同价格变动而调整。

☐ 本项目由于物价波动原因引起合同价格变动时，对其价格按下列方式进行调整。

16.1.1 物价波动引起的价格调整方式：____/____。

16.1.2 调整价格的主要材料：____/____。

16.1.3 主要材料补差的计算方法：____/____。

16.1.4 采用造价信息调整价格差额：

工程造价信息的来源：____/____。

价格调整的项目和系数：____/____。

17. 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款

(1) 工程预付款的总金额为签约合同价的 30%，分 1 次支付给承包人。各次预付款的支付额度和付款时间为：

1) 第一次预付款金额为工程预付款总金额的 100%，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了工程预付款申请，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。

2) 承包人相应同时须向发包人提供有效的合同金额的 2% 的履约保证金及农民工保证金证明。根据《柳州市财政局关于持续优化政府采购营商环境的通知》柳财采〔2024〕19 号的要求，承包人为中型企业的，须向发包人缴纳政府采购合同金额的 2% 作为履约保证金；承包人为小微企业的，免收履约保证金。

3) 工程材料预付款的额度和预付办法约定为：双方另行协商。

17.2.2 预付款保函(担保)

(2) 工程预付款的担保约定为：___/___。

17.2.3 预付款的扣回与还清

工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价格的 20% 时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的 80% 时全部扣清。

$$\text{式中：} R = \frac{A}{(F_2 - F_1)S} (C - F_1 S)$$

R—每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价格；

C——合同累计完成金额；

F_1 ——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例；

F_2 ——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

(2) 工程材料预付款的扣回与还清约定为： L 。

17.3 工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

承包人提交进度付款申请单的份数：一式肆份。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(2) 本款“专用条款的约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款利率计算的逾期付款金额的利息。

17.3.5 工程进度付款的支付比例

每个付款周期按实际完成工程量的 85% 支付工程进度款(含因设计变更引起增加工程量造价同期支付)，在工程完工、施工资料及结算资料提交发包方审核通过后且工程移交并经财政部门审核后一个月内结清余下工程款。

17.4 质量保证金

17.4.1.2 工程完工验收后，一次性扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的 3%。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应提交竣工付款申请单份数：肆份。

17.5.3 除按通用合同条款所说的内容外，增加以下内容：最终结算以财政评审结果为准。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单份数：肆份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：肆份。

18. 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

根据《水利工程项目验收管理规定》（水利部令第 30 号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223）2008）的相关规定执行。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为：由发包人或委托监理人对分部工程主持验收。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：按相关规范规定。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：按相关规范规定。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：按相关规范规定。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：∕。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：发包人组织；费用承担：承包人负责。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修）计算如下：起算日按通用条款 19.1 和 19.7 的约定，终止日按专用条款 1.1.4.5 约定。

19.7 保修责任

本合同工程的保修期为：自完工验收合格之日起壹年；

保修范围：本工程所有建设内容。

保修责任：由承包人负责并承担相关的一切费用。

20. 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：承包人；投保内容：为参加本合同工程现场施工所有作业人员及管理人员，包括参加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员（含民工）办理建筑意外伤害保险，支付保险费（意外伤害保险费为中标的工程量清单总价的，由承包人承担）； 保险金额、保险费率和保险期限：建筑意外伤害保险金额为中标合同价的 3%，承包人办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告之被保险人。保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程竣工（或投入使用）验收时止，时间上涵盖施工全过程的任一时段。

20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：按相关规定执行； 第三者责任险保险金额：按相关规定执行。

20.5 其他保险

需要投保的其他内容：按相关规定执行；保险金额、保险费率和保险期限：按相关规定执行；

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：签订合同之日起十五个工作日； 保险条件：由承包人自行确定。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：保险金额不足的补偿由承包人负责； 发包人负责补偿的范围与金额：
由于本工程一切保险均有承包人负责投保。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、 暴动、战争和本合同专用合同条款第 11.4 款的约定。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向约定的仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

25. 附加条款

25.1 对承包人的要求

1. 因承包人的原因造成施工进度计划滞后，承包人均应按发包人和监理人的指示，采取有效措施赶上进度。若施工进度仍然满足不了发包人的要求，视为承包人已经构成违约，发包人可通知承包人解除合同。发包人可在发出通知 5 天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包人设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包人施工，但发包人的这一行为不免除承包人按合同规定应负的责任。

2. 遵守国务院《建设工程质量管理条例》，根据水利部、自治区水利厅的有关质量管理规定，建立健全质量管理机构，结合工程实际制定完善的可操作性强的质量管理制度，施工质量等级达到合同约定等级。

3. 按国家《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、自治区安全生产法规和水利水电工程施工安全操作规程的规定建立健全安全管理机构和安全生产管理制度，采取安全施工保障措施保障工程施工安全。

4. 按有关施工规程规范及本招标文件技术条款进行组织施工并实施施工过程和移交前工程保护措施。

5. 承包人违约有以下情况之一者，发包人有权采取合同规定的以下措施处理，并视情节轻重给予违约金。

(1) 未经发包人批准，施工期内承包人调走主要施工技术人员(包括建造师、专业工程师)，经发现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的 5%~20% (视情节严重而定)。

(2) 未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的 5% —20% (视情节严重而定)。

(3) 所有以上违约金额均在承包人的履约保证金(包括银行利息)及计量支付款内扣除，承包人履约保证金被扣除后，由发包人从最后一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。

(4) 承包人的人员机械进场必须按照合同书或根据工程实际调整经监理人和发包人确认的人员和机械进场时间表进场，承包人不得拖延、调换或减少。主要机械的数量、型号和劳动力、材料的投入，应与合同相符，若发包人或建设主管部门认为合同规定的进场机械、材料和劳动力不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械、材料和劳动力投入，承包人不得拒绝。

(5) 合同签订开工令下发之日起 15 日内，承包人无法按合同规定按批准的施工组织设计进场计划人员和机械时(因征地没有解决的另做计划调整外)，作为承包人违约，发包人可解除合同，没收其全部履约保证金，另行发包工程。

(6) 合同履行过程中，承包人未按规定要求落实安全生产措施费用专款专用，挪用、扣减安全生产措施费用，且不服从发包人或监理人的安全生产管理，发包人有权对违反安全生产相关规定的行为处以罚款直至终止合同。

6. 承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

7. 承包人使用的劳动力均应进行保险，否则不准安排工作，禁止用童工。

8. 凡招标文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错误的，应以国内现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时向监理工程师报告，防止造成损失，并不利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。

9. 承包人未能按时完成当月合同进度计划 70%工程量的，发包人有权自行组织施工，以不超过投标报价的 2 倍单价扣减承包人的进度款，支付自行组织施工完成的工程款。也 有权终止本合同并清退承包人，承包人须 10 天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工 设备，所造成的全部损失由承包人承担。

10. 有关主管部门及发包人检查发现问题时，承包人应按要求整改。在规定时间内不 进行整改或整改无效的，发包人有权终止本施工合同并清退承包人。承包人须在 10 天内离 场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。

25.2 发包人所有付款(含预付款)均转入如下承包人单位基本账户户名：广西一航建设工程有限公司 开户银行：柳州银行股份有限公司营业部，账号：70100500000000016894 (签订施工合同时标明)，承包人单位基本账户发生改变时，承包人应书面通知(法定代表人签字并加盖单位电子公章)发包人。

25.3 专用合同条款中未尽事宜，在签订施工合同时双方再商定。

附件一：履约保函

履约保函

_____（发包人名称）：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）接受_____（承包人名称，以下称“承包人”）于____年____月____日递交的_____（项目名称）_____（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____元）
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程完工证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在 7 天内予以支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：_____（盖单位公章）

定代表人(或委托代理人)：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

年 月 日

注：

1. 担保人必须是投标人单位基本账户的开户银行。
2. 委托代理人应附授权委托书。

附件二：预付款担保函

预付款担保函

_____（发包人名称）：

根据_____（承包人名称，以下称“承包人”）与_____（发包人名称，以下简称“发包人”）于_____年_____月_____日签订的_____（项目名称）_____（标段名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在7天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：_____（盖单位公章）

定代表人(或委托代理人)：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

年 月 日

注：

1. 担保人必须是投标人单位基本账户的开户银行。
2. 委托代理人应附授权委托书

已标价工程量清单

投标总价


招 标 人: 柳城县农田水利站

工 程 名 称: 古砦仫佬族乡岭头村饮水安全巩固提升工程、古砦仫佬族乡龙袍村牛皮屯饮水安全巩固提升工程

投标总价(小写): 1201337.68元

(大写): 壹佰贰拾万零壹仟叁佰叁拾柒元陆角捌分

投 标 人: 广西一航建设工程有限公司



法定代表人
或委托代理人: 江李振



(签字或盖章)

编 制 人: 王贞怡



时 间: 2026年7月19日

投标总价

招 标 人：柳城县农田水利站

工 程 名 称：古砦仫佬族乡岭头村饮水安全巩固提升工程、古砦仫佬族乡龙袍村牛皮屯饮水安全巩固提升工程

投标总价(小写)：1201337.68元

(大写)：壹佰贰拾万零壹仟叁佰叁拾柒元陆角捌分

投 标 人：广西一航建设工程有限公司



法定代表人
或委托代理人：江李振

(签字或盖章)

编 制 人：王贞怡



时 间：2026年7月19日

2. 封面

古砦仫佬族乡岭头村饮水安全巩固提升工程

工程量清单报价表

LZZC2026-C2-
(招标编号: 220042-GXXY)

投 标 人: 广西一航建设工程有限公司 (盖单位公章)

法 定 代 表 人
(或委托代理人): (签字)

编 制 时 间: 2026年07月19日

3. 投标总价表

投 标 总 价

工 程 名 称: 古砦仫佬族乡岭头村饮水安全巩固提升工程

招 标 编 号: LZZC2026-C2-220042-GXXY

投标总价(小写): 775119.33元

(大写): 柒拾柒万伍仟壹佰壹拾玖元叁角叁分

投标总报价(A): 柒拾柒万伍仟壹佰壹拾玖元叁角叁分

(填入投标函和投标函附录)

投标人: 广西一航建设工程有限公司 (盖单位公章)

法定代表人(或授权委托书代理人): 李 勇 (签字)



编 制 时 间: 2026年07月19日

工程项目总价表

第1页 共1页

工程名称: 古砦仫佬族乡岭头村饮水安全巩固提升工程

[illegible]

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: LZZC2026-C2-220042-GXXY

工程名称: 古砦仫佬族乡岭头村饮水安全巩固提升工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		主管配水管网工程(下大宾屯至周村屯)				176323.63		
1.1		管道工程				155130.28		
1.1.1	500101002001	管道土方开挖	m ³	3534	9.00	31806.00		
1.1.2	500102001001	管道石方开挖	m ³	9	53.13	478.17		
1.1.3	500103001001	回填开挖细土	m ³	2514	5.10	12821.40		
1.1.4	500103001002	回填开挖细土, 压实度≥0.90	m ³	9.6	16.51	158.50		
1.1.5	500103007001	石粉垫层及包管厚300mm	m ³	727.2	133.29	96928.49		
1.1.6	500109001001	C15砼包管	m	7.2	398.94	2872.37		
1.1.7	500114002001	破拆砼路面	m ²	5.76	82.40	474.62		
1.1.8	500102001002	破拆砼路面渣石外运, 运距1km	m ³	5.76	26.64	153.45		
1.1.9	500109001002	恢复C20砼路面(厚180mm)	m ²	32	87.11	2787.52		
1.1.10	500114002002	砼路面切割	m	160	9.92	1587.20		
1.1.11	500110001001	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	48	105.47	5062.56		
1.2		闸阀井(16个)				19182.29		
1.2.1	500101002002	人工挖一般土方, III类土	m ³	48.46	9.43	456.98		
1.2.2	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	29.12	16.51	480.77		
1.2.3	500105006001	M7.5浆砌多孔页岩砖(规格)	m ³	11.44	416.90	4769.34		
1.2.4	500109001003	C15砼墙下基础	m ³	4.12	422.10	1739.05		
1.2.5	500114002003	铸铁闸阀井盖板(1.0×1.0m)	块	5	600.00	3000.00		
1.2.6	500114002004	铸铁闸阀井盖板(0.7×0.7m)	块	11	350.00	3850.00		
1.2.7	500103007002	碎石铺垫厚100mm	m ³	0.77	155.18	119.49		
1.2.8	500103007003	粗砂铺垫厚100mm	m ³	0.77	193.85	149.26		
1.2.9	500105010001	1:2水泥砂浆抹面厚20mm, 立面	m ²	44.4	22.47	997.67		
1.2.10	500110001002	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	34.32	105.47	3619.73		
1.3		镇墩(25座)				2011.06		

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: LZZC2026-C2-220042-GXXY

工程名称: 古砦仫佬族乡岭头村饮水安全巩固提升工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1	500109001004	C20砼镇墩	m ³	1.32	400.11	528.15		
1.3.2	500110001003	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	14.06	105.47	1482.91		
2		周村屯配水管网工程				51209.80		
2.1		管道工程				43185.90		
2.1.1	500101002003	管道土方开挖	m ³	893.46	9.00	8041.14		
2.1.2	500102001003	管道石方开挖	m ³	1.8	53.13	95.63		
2.1.3	500103001004	回填开挖细土	m ³	817.62	5.10	4169.86		
2.1.4	500103001005	回填开挖细土, 压实度 ≥0.90	m ³	20.4	16.51	336.80		
2.1.5	500103007004	石粉垫层及包管厚 300mm	m ³	28.62	133.29	3814.76		
2.1.6	500109001005	C15砼包管	m ³	9	398.94	3590.46		
2.1.7	500114002005	破拆砼路面	m ³	17.64	82.40	1453.54		
2.1.8	500114002006	破拆砼路面渣石外运 运距1km	m ³	17.64	26.64	469.93		
2.1.9	500109001006	恢复C20砼地面(厚 180mm)	m ²	98	87.11	8536.78		
2.1.10	500114002007	砼路面切割	m	640	9.92	6348.80		
2.1.11	500110001004	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	60	105.47	6328.20		
2.2		闸阀井(5个)				7218.04		
2.2.1	500101002004	人工挖一般土方, III类土	m ³	14.51	9.43	136.83		
2.2.2	500101002005	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	8.32	16.51	137.36		
2.2.3	500105006002	M7.5浆砌多孔页岩砖(规格)	m ³	4.16	416.90	1734.30		
2.2.4	500109001007	C15砼墙下基础	m ³	1.5	422.10	633.15		
2.2.5	500114002008	铸铁闸阀井盖板(1.0×1.0m)	块	4	600.00	2400.00		
2.2.6	500114002009	铸铁闸阀井盖板(0.7×0.7m)	块	1	350.00	350.00		
2.2.7	500103007005	碎石铺垫厚100mm	m ³	0.38	155.18	58.97		
2.2.8	500103007006	粗砂铺垫厚100mm	m ³	0.38	193.85	73.66		
2.2.9	500105010002	1:2水泥砂浆抹面厚 20mm, 立面	m ²	16.8	22.47	377.50		

分类分项工程量清单计价表

工程名称: 古砦仫佬族乡岭头村饮水安全巩固提升工程

第3页 共6页

[illegible]

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: LZZC2026-C2-220042-GXXY

工程名称: 古砦仫佬族乡岭头村饮水安全巩固提升工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4		主管配水管网工程(下大宾屯至周村屯)					454710.90	33983.96	488694.86		
4.1	500202008001	dn160PE100管(壁厚δ=9.5mm, 1.0Mpa),热熔连接	m	4000	101.41	7.45	405640.00	29800.00	435440.00		
4.2	500202008002	DN150热镀锌钢塑复合管(壁厚δ=4.5mm),法兰连接	m	80	205.35	22.16	16428.00	1772.80	18200.80		
4.3	500202008003	DN150闸阀	个	2	1100.00	233.63	2200.00	467.26	2667.26		
4.4	500202008004	DN150检修阀	个	3	1100.00	233.63	3300.00	700.89	4000.89		
4.5	500202008005	DN50排水阀	个	5	300.00	64.46	1500.00	322.30	1822.30		
4.6	500202008006	DN50排气阀	个	6	110.00	64.46	660.00	386.76	1046.76		
4.7	500202008007	DN150流量计	个	1	1600.00	300.32	1600.00	300.32	1900.32		
4.8	500202008008	DN150流量计过滤器	个	1	550.00	233.63	550.00	233.63	783.63		
4.9	500202008009	Y-150压力表(0~1.6Mpa)	个	2	150.00	0.00	300.00	0.00	300.00		
4.10	500202008010	dn160塑料球形伸缩器	个	8	110.00	0.00	880.00	0.00	880.00		
4.11	500202008011	其它管材配件(按5%计取)	%	5	433058.00	0.00	21652.90	0.00	21652.90		
5		周村屯配水管网工程					41686.61	8553.34	50239.95		
5.1	500202008012	dn90PE100管(壁厚δ=5.4mm, 1.0Mpa),热熔连接	m	141	32.16	5.93	4534.56	836.13	5370.69		
5.2	500202008013	dn75PE100管(壁厚δ=5.6mm, 1.25Mpa),热熔连接	m	912	27.51	5.13	25089.12	4678.56	29767.68		

分类分项工程量清单计价表

工程名称: 古砦仫佬族乡岭头村饮水安全巩固提升工程

[illegible]

分类分项工程量清单计价表

第6页 共6页

第6页 共6页

[illegible]

6. 措施项目清单计价表

措施项目清单计价表

招标编号: LZZC2026-C2-220042-GXXY

工程名称: 古砦仫佬族乡岭头村饮水安全巩固提升工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单计价表

第1页 共1页

[illegible]

2. 封面

古砦仫佬族乡龙袍村牛皮屯饮水安全巩固提升 工程

工程量清单报价表

LZZC2026-C2-
(招标编号: 220042-GXXY)

投 标 人: 广西一航建设工程有限公司 (盖单位公章)

法 定 代 表 人
(或委托代理人): 李 强 (签字)

编 制 时 间: 2026年07月19日

投 标 总 价

工程项目总价表

工程名称: 古砦仫佬族乡龙袍村牛皮屯饮水安全巩固提升工程

第1页 共1页

[illegible]

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: LZZC2026-C2-220042-GXXY

工程名称: 古砦仫佬族乡龙袍村牛皮屯饮水安全巩固提升工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		管路土建工程				139531.10		
1.1		埋管				53138.76		
1.1.1	500101002001	管道土方开挖	m ³	1421	9.12	12959.52		
1.1.2	500102001001	石方开挖	m ³	158	11.52	1820.16		
1.1.3	500102001002	1m ³ 挖掘机装石碴, 汽车运输, 露天作业, 运距≤1km	m ³	158	27.02	4269.16		
1.1.4	500103001001	回填土方, 松填土方	m ³	2361	5.21	12300.81		
1.1.5	500101002002	剥离耕植土, 厚500mm, 就近堆放	m ³	1951	2.83	5521.33		
1.1.6	500101002003	回填耕植土, 松填	m ³	1951	5.21	10164.71		
1.1.7	500101002004	回填细土垫层, 平均厚150mm	m ³	337	18.11	6103.07		
1.2		破路				68025.53		
1.2.1	500114002001	混凝土路面切割(厚200mm)	m	925	10.46	9675.50		
1.2.2	500114002002	混凝土路面切割(厚150mm, 屯内)	m	676	10.46	7070.96		
1.2.3	500114002003	岩石破碎机拆除混凝土	m ³	64	83.65	5353.60		
1.2.4	500114002004	破拆砼路面渣石外运, 运距1km	m ³	64	27.02	1729.28		
1.2.5	500101002005	挖掘机挖挖沟槽, III类土, 就近堆放	m ³	258	9.12	2352.96		
1.2.6	500102001003	石方开挖	m ³	29	11.52	334.08		
1.2.7	500102001004	1m ³ 挖掘机装石碴, 汽车运输, 露天作业, 运距≤1km	m ³	29	27.02	783.58		
1.2.8	500101002006	回填土方	m ³	208	17.39	3617.12		
1.2.9	500109001001	200mm厚C25砼路面	m ²	231	104.59	24160.29		
1.2.10	500109001002	180mm厚C25砼屯内路面	m ²	97	94.73	9188.81		
1.2.11	500103007001	人工铺筑石粉垫层	m ³	23	163.45	3759.35		
1.3		镇墩				474.98		
1.3.1	500109001003	C20砼镇墩	m ³	0.3	442.56	132.77		
1.3.2	500110001001	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	3	114.07	342.21		
1.4		闸阀井				10954.49		

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: LZZC2026-C2-220042-GXXY

工程名称: 古砦仫佬族乡龙袍村牛皮屯饮水安全巩固提升工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.1		闸阀井1				8442.35		
1.4.1.1	500101002007	人工挖一般土方, III类土	m ³	21	9.93	208.53		
1.4.1.2	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	9	17.39	156.51		
1.4.1.3	500105006001	M7.5浆砌砖墙(中砖 240×190×90mm)	m ³	5	411.12	2055.60		
1.4.1.4	500109001004	C20砼墙下基础	m ³	2	458.20	916.40		
1.4.1.5	500114002005	铸铁闸阀井盖板 (1000×500)×2	个	6	750.00	4500.00		
1.4.1.6	500113005001	碎石铺垫厚100mm	m ³	0.38	182.70	69.43		
1.4.1.7	500113004001	粗砂铺垫厚100mm	m ³	0.39	227.23	88.62		
1.4.1.8	500105010001	1:2水泥砂浆抹面厚 20mm, 立面	m ²	19	23.54	447.26		
1.4.2		闸阀井2				2512.14		
1.4.2.1	500101002008	人工挖一般土方, III类土	m ³	4	9.93	39.72		
1.4.2.2	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	4	17.39	69.56		
1.4.2.3	500105006002	M7.5浆砌砖墙(中砖 240×190×90mm)	m ³	2	411.12	822.24		
1.4.2.4	500109001005	C20砼墙下基础	m ³	0.7	458.20	320.74		
1.4.2.5	500114002006	铸铁闸阀井盖板 (700×700)	个	3	350.00	1050.00		
1.4.2.6	500113005002	碎石铺垫厚100mm	m ³	0.11	182.70	20.10		
1.4.2.7	500113004002	粗砂铺垫厚100mm	m ³	0.11	227.23	25.00		
1.4.2.8	500105010002	1:2水泥砂浆抹面厚 20mm, 立面	m ²	7	23.54	164.78		
1.5		不锈钢水箱				6937.34		
1.5.1	500101002009	挖掘机挖III类土(装运 弃2km)	m ³	9	13.07	117.63		
1.5.2	500109001006	C25砼基础	m ³	9	469.63	4226.67		
1.5.3	500111001001	钢筋制安	t	0.24	6051.43	1452.34		
1.5.4	500110001002	普通平面木模板制作、 安装、拆除	m ²	10	114.07	1140.70		
2		加压泵站土建工程				5790.29		
2.1		加压泵站基础				547.08		

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: LZZC2026-C2-220042-GXXY

工程名称: 古砦仫佬族乡龙袍村牛皮屯饮水安全巩固提升工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1	500101002010	挖掘机挖III类土(装运弃2km)	m ³	0.28	25.44	7.12		
2.1.2	500109001007	C25砼基础	m ³	0.8	469.63	375.70		
2.1.3	500110001003	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.44	114.07	164.26		
2.2		加压泵站围栏(10.8m)				5243.21		
2.2.1	500101002011	土方开挖(就近堆放)	m ³	8.09	9.12	73.78		
2.2.2	500101002012	土方回填(利用开挖料回填)	m ³	6	17.39	104.34		
2.2.3	500109001008	C20砼地坪,厚100mm	m ²	0.59	460.68	271.80		
2.2.4	500109001009	C25砼基础(厚300mm)	m ³	1.5	469.63	704.45		
2.2.5	500110001004	木模板制作、安装及拆除	m ²	12	114.07	1368.84		
2.2.6	500114002007	金属防护网(浸塑钢丝网,2.6*2.5米柱中/网孔12.0*10cm/线径6.5mm)	张	2	230.00	460.00		
2.2.7	500114002008	金属防护网(浸塑钢丝网,2.8*2.5米柱中/网孔12.0*10cm/线径6.5mm)	张	2	245.00	490.00		
2.2.8	500114002009	浸塑钢丝网护栏网门,高1.8m,宽1.2m,圆柱有锁耳	个	1	150.00	150.00		
2.2.9	500114002010	2.6米浸塑Φ100钢柱带底盘,厚度4mm	根	6	150.00	900.00		
2.2.10	500114002011	告示牌(0.35m*0.50m,不锈钢板,厚度1.0mm)	个	4	180.00	720.00		
3		竣工标志牌				1019.17		
3.1	500101002013	人工挖一般土方,III类土	m ³	1	9.93	9.93		
3.2	500101002014	回填土石方,松填土方	m ³	1	5.21	5.21		
3.3	500109001010	C15砼基础	m ³	0.2	449.78	89.96		
3.4	500114002012	大理石界碑(600×800mm,厚	块	1	300.00	300.00		
3.5	500114002013	界碑安装及刻字	项	1	500.00	500.00		
3.6	500110001005	基础木模板制作、安装、拆除	m ²	1	114.07	114.07		

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: LZZC2026-C2-220042-GXXY

工程名称: 古砦仫佬族乡龙袍村生皮屯饮水安全巩固提升工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4		水力机械					127900.00	0.00	127900.00		
4.1	500114002014	集成式增压泵站 WWG4-60-2 型(暂估价, 结算以实际发生金额为准)	台	1	127900.00	0.00	127900.00	0.00	127900.00		
5		电气设备					18000.00	0.00	18000.00		
5.1		泵房					18000.00	0.00	18000.00		
5.1.1	500114002015	0.4kV绝缘架空线路 4×BLV-25, 档距50m	km	0.3	60000.00	0.00	18000.00	0.00	18000.00		
6		金属结构设备及安装工程					109655.73	19637.26	129292.99		
6.1		进水池					19000.00	0.00	19000.00		
6.1.1	500114002016	16m³组合式S3408不锈钢水箱(含安装及运费)	套	1	19000.00	0.00	19000.00	0.00	19000.00		
6.2		管路					90655.73	19637.26	110292.99		
6.2.1		管材					82983.64	15244.38	98228.02		
6.2.1.1	500202008001	DN65涂塑复合无缝钢管(焊接法兰连接)	m	80	76.50	13.73	6120.00	1098.40	7218.40		
6.2.1.2	500202009001	PE-100/1.60MPa/De75×6.8, 热熔连接	m	2035	32.88	5.19	66910.80	10561.65	77472.45		
6.2.1.3	500202009002	PE-100/1.60MPa/De50×4.6, 热熔连接	m	206	15.49	3.38	3190.94	696.28	3887.22		
6.2.1.4	500202009003	PE-100/1.60MPa/De40×3.7, 热熔连接	m	289	9.76	2.55	2820.64	736.95	3557.59		

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: LZZC2026-C2-220042-GXXY

工程名称: 古砦仫佬族乡龙袍村生皮屯饮水安全巩固提升工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.2.1.5	500202009004	PE-100/1.60MPa/De32×3.0, 热熔连接	m	220	6.34	2.45	1394.80	539.00	1933.80		
6.2.1.6	500202009005	PE-100/1.60MPa/De25×2.3, 热熔连接	m	658	3.87	2.45	2546.46	1612.10	4158.56		
6.2.2		阀门					3791.79	3759.86	7551.65		
6.2.2.1	500202009006	软密封加锁表前阀 DN75(法兰连接)	个	2	195.70	90.20	391.40	180.40	571.80		
6.2.2.2	500202009007	软密封加锁表前阀 DN50(法兰连接)	个	2	175.10	64.95	350.20	129.90	480.10		
6.2.2.3	500202009008	软密封加锁表前阀 DN40(法兰连接)	个	3	47.38	54.81	142.14	164.43	306.57		
6.2.2.4	500202009009	软密封加锁表前阀 DN32(法兰连接)	个	13	47.38	56.40	615.94	733.20	1349.14		
6.2.2.5	500202009010	软密封加锁表前阀 DN25(螺纹连接)	个	20	33.99	39.97	679.80	799.40	1479.20		
6.2.2.6	500202009011	DN25自动排气阀	个	1	150.00	39.97	150.00	39.97	189.97		
6.2.2.7	500202009012	DN50排泥阀	个	1	250.00	64.95	250.00	64.95	314.95		
6.2.2.8	500202009013	截止阀DN25(螺纹连接)	个	13	29.87	39.97	388.31	519.61	907.92		
6.2.2.9	500202009014	截止阀DN32(螺纹连接)	个	20	41.20	56.40	824.00	1128.00	1952.00		
6.2.3	500202009015	管材配件(弯头,三通等)(按5%计取)	%	5	67162.29	0.00	3358.11	0.00	3358.11		
6.2.4		其他					317.40	424.96	742.36		
6.2.4.1	500202009016	普通水表(DN80)法兰连接	个	1	317.40	424.96	317.40	424.96	742.36		
6.2.5		附属支架					204.79	208.06	412.85		
6.2.5.1	500202009017	角钢(支承、斜撑,规格L45×4)	kg	13.44	3.78	0.38	50.80	5.11	55.91		

分类分项工程量清单计价表

第7页 共7页

第7页 共7页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 古砦仫佬族乡龙袍村牛皮屯饮水安全巩固提升工程

[illegible]

其他项目清单计价表

第1页 共1页

[illegible]

成交通知书

广西新业华招标有限公司

古砦仫佬族乡岭头村饮水安全巩固提升工程、古砦仫佬族乡龙袍村牛皮屯饮水巩固安全提升工程[项目编号: LZZC2026-C2-220042-GXXY]

成交通知书

广西一航建设工程有限公司:

广西新业华招标有限公司受柳城县农田水利站的委托,就古砦仫佬族乡岭头村饮水安全巩固提升工程、古砦仫佬族乡龙袍村牛皮屯饮水巩固安全提升工程[项目编号: LZZC2026-C2-220042-GXXY]采用竞争性磋商采购方式进行采购,按规定程序进行了竞争性磋商,经磋商小组评审,采购人确认,贵公司为本项目的成交单位,其成交内容为:古砦仫佬族乡岭头村饮水安全巩固提升工程主要建设内容为敷设管网约 7200 米,闸阀井约 30 座;古砦仫佬族乡龙袍村牛皮屯饮水巩固安全提升工程主要建设内容为前池一座,加压设备一套,管网安装约 4000 米,闸阀井安装及低压线路安装等。具体详情详见施工图及工程量清单。

成交金额:人民币壹佰贰拾万零壹仟叁佰叁拾柒元陆角捌分(¥1201337.68 元)

施工工期:90 日历天;质量标准:达到国家施工验收规范的合格标准

项目经理:罗婷,二级建造师注册编号:桂 245161760841

请贵公司接此通知书后在二十五日内与采购人签订合同,并按采购文件要求和响应文件的承诺履行完合同。

特此通知。

采购人联系人:韦翔

联系电话:0772-7613824

采购代理机构联系人:蔡鑫

联系电话:0772-3518666



