

## 二、报价要求响应文件

采购项目名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

项目采购编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

竞争性磋商供应商名称（全称）：广西金盛亿建设工程有限公司（CA 锁签章）

时间（日期）：2026 年 6 月 11 日

## 目录

1. 《竞标函》 ..... 1
2. 《已报价工程量清单》 ..... 4

## 1. 《竞标函》

备注：未按照本《竞标函》要求填报的《竞标函》，其《响应文件》（竞标）作否决处理。

### 竞标函

致： 钟山县回龙镇人民政府（采购人名称（全称））：

根据贵方 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目、HZC2026-C2-220053-GXZL（采购项目名称及项目采购编号）《采购文件》，正式授权下述签字人 黄雨欣、专职投标员（姓名和职务）代表竞争性磋商供应商 广西金盛亿建设工程有限公司（竞争性磋商供应商名称（全称）），提交《响应文件》。

据此函，签字人兹宣布同意按以下载列内容参与本项目竞标：

1. **竞标总报价：**（人民币：大写） 叁佰陆拾陆万柒仟贰佰零伍元玖角陆分（¥ 3667205.96 元）

2. **工期：**计划开工日期以开工令为准，施工总工期为 365 日历天。

3. **质量承诺：** 达到合格标准。

4. **其他承诺：**

（1）我方同意在竞争性磋商供应商须知规定的磋商日期起遵循本《响应文件》，并在竞争性磋商供应商须知载明的竞标有效期（90 日历日）满之前均具有约束力。

（2）我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件，且具备承担完成《项目合同》的责任和能力，我方声明：不存在《采购文件》载列的所有“禁止竞（投）标情形”。

（3）我方已详细审核《采购文件》，我方声明：我方知晓本项目磋商会议未提出《质询》的，则视为放弃提出对本项目《采购文件》含糊不清或误解问题的权利；对磋商会议进程未提出《质询》的，视为认同本项目在评审会议前的所有采购竞标进程“公平”和“公正”。

（4）同意向贵方提供贵方可能要求的与本次竞标有关的任何数据或资料。

（5）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞争性磋商供应商为成交供应商。

（6）若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（7）其他： 无。

与本项目竞标有关的正式通讯地址：

竞争性磋商供应商名称（全称）：广西金盛亿建设工程有限公司（CA 锁签章）

地址：钟山县钟山镇北环东路一巷（城东社区居委斜对面） 邮政编码：542600

联系电话：0774-6038278

法定代表人或授权委托代理人：（电子签章）

竞标时间（日期）：2026年6月11日

## 竞标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理		姓名：陈才裕 《中华人民共和国居民身份证》号码： 452427198904242330 职称：中级工程师；GX22023047391 注册执业资格：桂 245151652924	按合同有关条款约定 /响应招标文件要求
2	工期		计划开工日期以开工令为准，施工总工期 为 <u>365</u> 日历天	按合同有关条款约定 /响应招标文件要求
3	缺陷责任期 (工程质量保 修期)	15.2	自竣工验收之日起 12 个月	按合同有关条款约定 /响应招标文件要求
4	分包		本项目禁止分包	按合同有关条款约定 /响应招标文件要求
5	价格调整的差 额计算		按合同有关条款约定/响应招标文件要求	按合同有关条款约定 /响应招标文件要求
N				

竞争性磋商供应商名称（全称）：广西金盛亿建设工程有限公司（CA 锁签章）

法定代表人或授权委托代理人：（电子签章）

竞标时间（日期）：2026 年 6 月 11 日

## 2. 《已报价工程量清单》

竞标报价（《已报价工程量清单》）编制说明

1. 成交供应商须按《供应商最终轮报价》载明的竞标总报价编制《已报价工程量清单》作为其与项目发包人签订《项目合同》的附件，且作为《项目合同》生效条件之一。未能提交或提交的价格与《供应商最终轮报价》不一致的，视为虚假应标，采购人有权取消其成交资格将其形成书面记录并报送项目采购监督管理部门。

2. 竞标报价不得低于其承接（包）项目时可预见的自身成本：贯彻响应《建设工程工程量清单计价规范（广西壮族自治区实施细则（GB50500-2013））》第 6.1.3 项：“投标报价不得低于工程成本。竞争性磋商供应商在进行工程量清单招标的竞标报价时，不能进行竞标总价优惠（或降价、让利）竞争性磋商供应商对竞标报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中，不得出现任意一项单价重大让利，低于成本报价。竞争性磋商供应商不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行竞标报价，且不得低于工程成本报价。”磋商小组（评审委员会）如认为竞争性磋商供应商的报价可能低于其承接（包）项目时可预见的自身成本的，有权对其发出《低于成本分析的澄清说明》，竞争性磋商供应商应自收到电子《低于成本分析的澄清说明》之时起 2 个小时内提交《已报价工程量清单》供其审核。经磋商小组（评审委员会）复核后仍认为其报价低于其承接（包）项目时可预见的自身成本的，视其以低于自身承接项目成本恶意竞标的，其《响应文件》（竞标）作否决处理。

3. 未尽事宜详见本项目《工程量清单》、现行《计价规范》等有关规定执行。

见下页

## 1. 编制说明

# 编制说明

### 一、编制依据

(1) 广西水利厅、发改委、财政厅“桂水基[2007]38号”颁布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》。

(2) “关于发布《广西水利水电工程概（预）算补充定额》的通知”（桂水基[2014]41号）文及其配套补充定额。

(3) 《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基[2016]1号）文。

(4) 桂水建设〔2019〕4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。

(5) (桂人社规〔2019〕9号)广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知。

(6) 材料价根据《贺州市建设工程造价信息》2026年第3期除税价格计取，工程造价信息没有发布的参考市场价格。

(7) 其他配套有关的标准、规范、技术资料。

### 二、其他说明

(1) 本工程增值税方法：一般计税法。

2. 封面

钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

## 工程量清单报价表

HZZC2026-C2-  
(招标编号: 220053-GXZL)

投 标 人: 广西金盛亿建设工程有限公司 (盖单位公章)

法 定 代 表 人  
(或委托代理人):  (签字)

编 制 时 间: 2026年06月10日

3. 投标总价表

# 投 标 总 价

工 程 名 称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目


招 标 编 号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

投标总价(小写)：3667205.96元

(大写)：叁佰陆拾陆万柒仟贰佰零伍元玖角陆分

投标总报价(A)：叁佰陆拾陆万柒仟贰佰零伍元玖角陆分  
(填入投标函和投标函附录)

投标人：广西金盛亿建设工程有限公司 (盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人)： (签字)

编 制 时 间：2026年06月10日

4. 工程项目总价表

## 工程项目总价表

招标编号: HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称: 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	河道整治	3035471.07
2	山塘大坝防渗加固工程	301834.97
3	道路路基防护	246284.70
4	项目标志牌	750.00
5	临时围堰工程	46556.25
6	其他临时建筑工程	36308.97
7	措施项目	0.00
8	其他项目	0.00
	合计	3667205.96

投标人: 广西金盛亿建设工程有限公司 (盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):  (签字)

2026年06月10日

5. 分类分项工程量清单计价表

### 分类分项工程量清单计价表

招标编号: HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称: 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目


第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		河道整治				3035471.07		
1.1		河堤墙工程				2871061.61		
1.1.1		河堤墙(K0+000~K0+353)				2573507.56		
1.1.1.1	500101003001	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	8690.86	21.22	184420.05		
1.1.1.2	500103001001	人工回填, 利用开挖土	m <sup>3</sup>	4236	5.15	21815.40		
1.1.1.3	500101010001	人工装土方, 双胶轮车运土方, 运距暂按1.5km	m <sup>3</sup>	3118.4	45.35	141419.44		
1.1.1.4	500101010002	双胶轮车无法到达处, 人工装挑(抬)运一般土方, 运距暂按1.5km, 实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup>	1336.46	76.21	101851.62		
1.1.1.5	500105003001	M7.5水泥砂浆砌片石挡墙	m <sup>3</sup>	6071.6	284.68	1728463.09		
1.1.1.6	500105010001	3cm厚1:3水泥砂浆压顶	m <sup>2</sup>	423.6	17.30	7328.28		
1.1.1.7	500105010002	墙身迎水面M7.5水泥砂浆勾平缝	m <sup>2</sup>	3042.86	4.37	13297.30		
1.1.1.8	500103005001	反滤料包	m <sup>3</sup>	8.24	161.75	1332.82		
1.1.1.9	500109011001	透水土工布	m <sup>2</sup>	222.4	6.05	1345.52		
1.1.1.10	500109011002	防渗土工布	m <sup>2</sup>	155.3	6.05	939.57		
1.1.1.11	500105011001	φ50mmPVC泄水管	m	762.5	7.90	6023.75		
1.1.1.12	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	7.94	119.61	949.70		
1.1.1.13		人力二次搬运材料(330m)				364321.02		
1.1.1.13.1	500103016001	人力搬运水泥, 装运卸暂按330m, 实际运距实际发生为准	t	474.29	59.07	28016.31		
1.1.1.13.2	500103016002	人工运砂, 装运卸暂按330m, 实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup> 成品堆方	2342.11	87.01	203786.99		
1.1.1.13.3	500103016003	人工运碎石, 装运卸暂按330m, 实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup> 成品堆方	7.38	88.05	649.81		

投标人: 广西金盛亿建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):



(签字)

2026年06月10日

5. 分类分项工程量清单计价表

### 分类分项工程量清单计价表

招标编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.13.4	500103016004	人工运块石，装运卸暂按330m，实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup> 成品码方，清料方	6557.33	20.11	131867.91		
1.1.2		河堤墙（K0+358~K0+395）				168654.40		
1.1.2.1	500101003002	人工挖渠道，I~II类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	675.6	21.22	14336.23		
1.1.2.2	500103001002	人工回填，利用开挖土	m <sup>3</sup>	349.28	5.15	1798.79		
1.1.2.3	500101010003	人工装土方，双胶轮车运土方，运距暂按1.5km，实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup>	326.32	45.35	14798.61		
1.1.2.4	500105003002	M7.5水泥砂浆砌片石挡墙	m <sup>3</sup>	458.8	284.68	130611.18		
1.1.2.5	500105010003	3cm厚1:3水泥砂浆压顶	m <sup>2</sup>	44.4	17.30	768.12		
1.1.2.6	500105010004	墙身迎水面M7.5水泥砂浆勾平缝	m <sup>2</sup>	239.02	4.37	1044.52		
1.1.2.7	500103005002	反滤料包	m <sup>3</sup>	0.32	161.75	51.76		
1.1.2.8	500109011003	透水土工布	m <sup>2</sup>	23.3	6.05	140.97		
1.1.2.9	500109011004	防渗土工布	m <sup>2</sup>	16.3	6.05	98.62		
1.1.2.10	500105011002	φ50mmPVC泄水管	m	29.6	7.90	233.84		
1.1.2.11	500109009002	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m <sup>2</sup>	0.65	119.61	77.75		
1.1.2.12		人力二次搬运材料（37m）				4694.01		
1.1.2.12.1	500103016005	人力搬运水泥，装运卸暂按37m，实际运距实际发生为准	t	36.14	14.05	507.77		
1.1.2.12.2	500103016006	人工运砂，装运卸暂按37m，实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup> 成品堆方	178.36	5.32	948.88		
1.1.2.12.3	500103016007	人工运碎石，装运卸暂按37m，实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup> 成品堆方	0.29	5.99	1.74		

投标人：广西金盛亿建设工程有限公司

（盖单位公章）

法定代表人(或授权委托代理人)：\_\_\_\_\_

（签字）

2026年06月10日

5. 分类分项工程量清单计价表

### 分类分项工程量清单计价表

招标编号: HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称: 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.12.4	500103016008	人工抬运块片石,运距暂按37m以内,实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup> 成品码方,清料方	495.5	6.53	3235.62		
1.1.3		河堤墙(K0+400~K0+453)				128899.65		
1.1.3.1	500101003003	人工挖渠道,I~II类土,上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	531.06	21.22	11269.09		
1.1.3.2	500103001003	人工回填,利用开挖土	m <sup>3</sup>	251.22	5.15	1293.78		
1.1.3.3	500101010004	人工装土方,双胶轮车运土方,运距暂按1.5km,实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup>	279.84	45.35	12690.74		
1.1.3.4	500105003003	M7.5水泥砂浆砌片石挡墙	m <sup>3</sup>	339.2	284.68	96563.46		
1.1.3.5	500105010005	3cm厚1:3水泥砂浆压顶	m <sup>2</sup>	65.33	17.30	1130.21		
1.1.3.6	500105010006	墙身迎水面M7.5水泥砂浆勾平缝	m <sup>2</sup>	237.44	4.37	1037.61		
1.1.3.7	500103005003	反滤料包	m <sup>3</sup>	0.46	161.75	74.41		
1.1.3.8	500109011005	透水土工布	m <sup>2</sup>	33.4	6.05	202.07		
1.1.3.9	500109011006	防渗土工布	m <sup>2</sup>	23.3	6.05	140.97		
1.1.3.10	500105011003	φ50mmPVC泄水管	m	42.4	7.90	334.96		
1.1.3.11	500109009003	常态混凝土伸缩缝,沥青木板	m <sup>2</sup>	0.66	119.61	78.94		
1.1.3.12		人力二次搬运材料(53m)				4083.41		
1.1.3.12.1	500103016009	人力搬运水泥,装运暂按53m,实际运距实际发生为准	t	26.85	16.52	443.56		
1.1.3.12.2	500103016010	人工运砂,装运卸暂按53m,实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup> 成品堆方	130.5	6.73	878.27		
1.1.3.12.3	500103016011	人工运碎石,装运卸暂按53m,实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup> 成品堆方	0.41	7.41	3.04		

投标人: 广西金盛亿建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):



(签字)

2026年06月10日

5. 分类分项工程量清单计价表

### 分类分项工程量清单计价表

招标编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.12.4	500103016012	人工抬运块片石，运距暂按53m，实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup> 成品码方，清料方	366.34	7.53	2758.54		
1.2		下河步级（6处）				36654.43		
1.2.1	500105003004	M7.5水泥砂浆砌片石挡墙	m <sup>3</sup>	51.09	284.68	14544.30		
1.2.2	500109001001	C20砼边墙	m <sup>3</sup>	4.61	465.34	2145.22		
1.2.3	500109001002	300厚C20砼步级	m <sup>3</sup>	32.4	465.72	15089.33		
1.2.4	500110001001	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	91.44	53.32	4875.58		
1.3		拦河坝				114795.39		
1.3.1		1#拦河坝				67461.64		
1.3.1.1	500101003004	人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1.5~2m	m <sup>3</sup>	40.5	21.33	863.87		
1.3.1.2	500109001003	C25砼基础	m <sup>3</sup>	40.5	479.37	19414.49		
1.3.1.3	500109001004	C25坝体混凝土	m <sup>3</sup>	62.25	447.75	27872.44		
1.3.1.4	500110001002	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	108	53.32	5758.56		
1.3.1.5	500109009004	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m <sup>2</sup>	19.8	119.61	2368.28		
1.3.1.6	500105009001	拆除旧水坝（结构：浆砌片石）	m <sup>3</sup>	120	93.20	11184.00		
1.3.2		2#拦河坝				47333.75		
1.3.2.1	500101003005	人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1.5~2m	m <sup>3</sup>	36	21.33	767.88		
1.3.2.2	500109001005	C25砼基础	m <sup>3</sup>	36	479.37	17257.32		
1.3.2.3	500109001006	C25坝体混凝土	m <sup>3</sup>	45	447.75	20148.75		
1.3.2.4	500110001003	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	135	53.32	7198.20		
1.3.2.5	500109009005	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m <sup>2</sup>	16.4	119.61	1961.60		

投标人：广西金盛亿建设工程有限公司

（盖单位公章）

法定代表人(或授权委托代理人)：\_\_\_\_\_

（签字）

2026年06月10日

5. 分类分项工程量清单计价表

### 分类分项工程量清单计价表

招标编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4		砍树挖根				12959.64		
1.4.1	500114001001	除草	m <sup>2</sup>	4804	1.66	7974.64		
1.4.2	500114001002	砍灌木林直径在5cm以下(m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	500	4.70	2350.00		
1.4.3	500114001003	砍树挖根树直径在30~50cm(棵)	棵	30	8.78	263.40		
1.4.4	500114001004	挖竹根	m <sup>2</sup>	280	8.47	2371.60		
2		山塘大坝防渗加固工程				301834.97		
2.1		防渗加固				169629.63		
2.1.1	500101003006	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	102	21.22	2164.44		
2.1.2	500109011007	40cm厚C20砼坡面铺砌	m <sup>3</sup>	182.22	451.43	82259.57		
2.1.3	500109011008	C20砼坝肩	m <sup>3</sup>	8	450.04	3600.32		
2.1.4	500109011009	C20砼护脚	m <sup>3</sup>	90	466.03	41942.70		
2.1.5	500110001004	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	390	53.32	20794.80		
2.1.6	500109011010	碎石公路基础, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	140	40.23	5632.20		
2.1.7	500109011011	水泥混凝土公路路面, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	140	94.54	13235.60		
2.2		1.5m*1.3m混凝土溢洪道				49627.45		
2.2.1	500101003007	人工挖沟槽, III类土, 上口宽1~2m, 深1.5~2m	m <sup>3</sup>	206.9	21.33	4413.18		
2.2.2	500103001004	人工回填, 利用开挖土	m <sup>3</sup>	117.6	5.15	605.64		
2.2.3	500103016013	人工装土方, 双胶轮车运土方, 运距暂按1.5km, 实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup>	89.3	45.35	4049.76		
2.2.4	500109011012	C20混凝土墙身	m <sup>3</sup>	58.8	513.97	30221.44		
2.2.5	500103007001	100mm厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	10.5	160.66	1686.93		
2.2.6	500109001007	200mm厚C25混凝土底板	m <sup>3</sup>	13.5	488.82	6599.07		

投标人：广西金盛亿建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人)：\_\_\_\_\_

(签字)

2026年06月10日

5. 分类分项工程量清单计价表

### 分类分项工程量清单计价表

招标编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.7	500109009006	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m <sup>2</sup>	10.15	119.61	1214.04		
2.2.8	500105011004	φ50mmPVC泄水管	m	25	7.90	197.50		
2.2.9	500109011013	透水土工布	m <sup>2</sup>	8.4	6.05	50.82		
2.2.10	500105009002	拆除旧水沟（材质：水泥砖）	m <sup>3</sup>	4.4	133.88	589.07		
2.3		涵管及消力池				79975.49		
2.3.1	500101003008	人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1.5~2m	m <sup>3</sup>	1966.82	21.33	41952.27		
2.3.2	500103001005	人工回填，利用开挖土	m <sup>3</sup>	1941.22	5.15	9997.28		
2.3.3	500103016014	人工装土方，双胶轮车运土方，运距暂按1.5km，实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup>	25.6	45.35	1160.96		
2.3.4	500202009001	预制钢筋混凝土管安装，公称直径400mm	m	40	219.99	8799.60		
2.3.5	500109001008	C20混凝土全包	m <sup>3</sup>	19.52	464.89	9074.65		
2.3.6	500109001009	100mm厚C10混凝土垫层	m <sup>3</sup>	0.29	447.79	129.86		
2.3.7	500109001010	300mm厚C25混凝土井底	m <sup>3</sup>	0.86	462.01	397.33		
2.3.8	500109001011	300mm厚C25混凝土井壁	m <sup>3</sup>	3.02	550.50	1662.51		
2.3.9	500109001012	300mm厚C25混凝土井盖	m <sup>3</sup>	0.86	523.63	450.32		
2.3.10	500111001001	一般钢筋制作安装，人工	t	0.28	5961.47	1669.21		
2.3.11	500110001005	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	87.8	53.32	4681.50		
2.4		砍树挖根				2602.40		
2.4.1	500114001005	除草	m <sup>2</sup>	750	1.66	1245.00		
2.4.2	500114001006	砍灌木林直径在5cm以下(m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	162	4.70	761.40		
2.4.3	500114001007	砍树挖根树直径在30~50cm(棵)	棵	10	8.78	87.80		
2.4.4	500114001008	挖竹根	m <sup>2</sup>	60	8.47	508.20		
3		道路路基防护				246284.70		

投标人：广西金盛亿建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人)：\_\_\_\_\_



(签字)

2026年06月10日

5. 分类分项工程量清单计价表

**分类分项工程量清单计价表**

招标编号: HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称: 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1	500101003009	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	313.1	21.22	6643.98		
3.2	500103001006	人工回填, 利用开挖土	m <sup>3</sup>	109.6	5.15	564.44		
3.3	500101010005	人工装土方, 双胶轮车运土方, 运距暂按1.5km, 实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup>	203.5	45.35	9228.73		
3.4	500105003005	M7.5水泥砂浆砌片石挡墙	m <sup>3</sup>	724.7	284.68	206307.60		
3.5	500105010007	M7.5水泥砂浆勾平缝	m <sup>2</sup>	771	4.37	3369.27		
3.6	500105011005	Φ50mmPVC泄水管	m	205.6	7.90	1624.24		
3.7	500109011014	防渗土工布	m <sup>2</sup>	159.3	6.05	963.77		
3.8	500109009007	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	147	119.61	17582.67		
4		项目标志牌				750.00		
4.1		项目标志牌	座	1	750.00	750.00		

投标人: 广西金盛亿建设工程有限公司 (盖单位公章)

法定代表人(或授权委托书代理人):  (签字)

2026年06月10日

5. 分类分项工程量清单计价表

**分类分项工程量清单计价表**

招标编号: HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称: 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注

投标人: 广西金盛亿建设工程有限公司 (盖单位公章)

法定代表人(或授权委托书): 甘世古 (签字)

2026年06月10日

5. 分类分项工程量清单计价表

### 分类分项工程量清单计价表

招标编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5		临时围堰工程				46556.25		
5.1	500103013001	土围堰填筑	m <sup>3</sup>	975	37.44	36504.00		
5.2	500103013002	人工拆除土围堰	m <sup>3</sup>	975	10.31	10052.25		
6		其他临时建筑工程	%	1	3630896.99	36308.97		
		合计				3667205.96		

投标人： 广西金盛亿建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):

(签字)

2026年06月10日



7. 其他项目清单计价表

**其他项目清单计价表**

招标编号: HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称: 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
	合计	0.00	

投标人: 广西金盛亿建设工程有限公司 (盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):  (签字)

2026年06月10日

8. 零星工作(计日工)项目计价表

**零星工作(计日工)项目计价表**

招标编号: HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称: 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共1页

序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
1	人工				
1.1				0.00	
1.2				0.00	
2	材料				
2.1				0.00	
2.2				0.00	
3	机械				
3.1				0.00	
3.2				0.00	

投标人: 广西金盛亿建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人(或授权委托代理人):



(签字)

2026年06月10日

9. 工程单价汇总表

### 工程单价汇总表

招标编号： HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1		河道整治													
1.1		河堤墙工程													
1.1.1		河堤墙 (K0+000~K0+353)													
1.1.1.1	500101003001	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	7.02	0.35	0.00	0.33	0.30	0.30	2.30	0.74	8.12	0.00	1.75	21.22
1.1.1.2	500103001001	人工回填, 利用开挖土	m <sup>3</sup>	1.68	0.08	0.00	0.08	0.11	0.11	0.55	0.18	1.94	0.00	0.43	5.15
1.1.1.3	500101010001	人工装土方, 双胶轮车运土方, 运距暂按1.5km	m <sup>3</sup>	14.01	0.07	2.93	0.77	0.68	0.68	4.60	1.66	16.20	0.00	3.74	45.35
1.1.1.4	500101010002	双胶轮车无法到达处, 人工装挑(抬)运一般土方, 运距暂按1.5km, 实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup>	25.78	0.03	0.00	1.16	1.03	1.04	8.45	2.62	29.80	0.00	6.29	76.21
1.1.1.5	500105003001	M7.5水泥砂浆砌片石挡墙	m <sup>3</sup>	26.68	63.83	2.05	4.16	5.55	5.93	8.84	8.19	135.95	0.00	23.51	284.68
1.1.1.6	500105010001	3cm厚1:3水泥砂浆压顶	m <sup>2</sup>	3.27	2.89	0.13	0.28	0.38	0.40	1.08	0.59	6.85	0.00	1.43	17.30
1.1.1.7	500105010002	墙身迎水面M7.5水泥砂浆勾平缝	m <sup>2</sup>	1.14	0.34	0.02	0.07	0.09	0.10	0.38	0.15	1.74	0.00	0.36	4.37
1.1.1.8	500103005001	反滤料包	m <sup>3</sup>	12.49	30.54	0.00	1.94	2.58	2.76	4.10	3.81	90.18	0.00	13.36	161.75
1.1.1.9	500109011001	透水土工布	m <sup>2</sup>	0.49	3.42	0.00	0.18	0.20	0.21	0.16	0.33	0.57	0.00	0.50	6.05
1.1.1.10	500109011002	防渗土工布	m <sup>2</sup>	0.49	3.42	0.00	0.18	0.20	0.21	0.16	0.33	0.57	0.00	0.50	6.05
1.1.1.11	500105011001	Φ50mmPVC泄水管	m	0.69	0.00	0.08	0.04	0.31	0.32	0.24	0.12	0.84	0.00	0.65	7.90
1.1.1.12	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	7.45	72.87	0.03	3.62	4.82	3.28	2.44	6.62	8.61	0.00	9.88	119.61
1.1.1.13		人力二次搬运材料 (330m)													

9. 工程单价汇总表

### 工程单价汇总表

招标编号： HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.1.1.13.1	500103016001	人力搬运水泥，装运卸暂按330m，实际运距实际发生为准	t	19.79	0.05	0.00	0.89	0.99	1.04	6.49	2.05	22.88	0.00	4.88	59.07
1.1.1.13.2	500103016002	人工运砂，装运卸暂按330m，实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup> 成品堆方	29.13	0.12	0.00	1.32	1.46	1.54	9.56	3.02	33.68	0.00	7.18	87.01
1.1.1.13.3	500103016003	人工运碎石，装运卸暂按330m，实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup> 成品堆方	29.48	0.12	0.00	1.33	1.48	1.56	9.67	3.05	34.08	0.00	7.27	88.05
1.1.1.13.4	500103016004	人工运块石，装运卸暂按330m，实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup> 成品码方，清料方	18.81	0.07	0.00	0.85	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11
1.1.2		河堤墙（K0+358~K0+395）													
1.1.2.1	500101003002	人工挖渠道，I~II类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	7.02	0.35	0.00	0.33	0.30	0.30	2.30	0.74	8.12	0.00	1.75	21.22
1.1.2.2	500103001002	人工回填，利用开挖土	m <sup>3</sup>	1.68	0.08	0.00	0.08	0.11	0.11	0.55	0.18	1.94	0.00	0.43	5.15
1.1.2.3	500101010003	人工装土方，双胶轮车运土方，运距暂按1.5km，实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup>	14.01	0.07	2.93	0.77	0.68	0.68	4.60	1.66	16.20	0.00	3.74	45.35
1.1.2.4	500105003002	M7.5水泥砂浆砌片石挡墙	m <sup>3</sup>	26.68	63.83	2.05	4.16	5.55	5.93	8.84	8.19	135.95	0.00	23.51	284.68
1.1.2.5	500105010003	3cm厚1:3水泥砂浆压顶	m <sup>2</sup>	3.27	2.89	0.13	0.28	0.38	0.40	1.08	0.59	6.85	0.00	1.43	17.30
1.1.2.6	500105010004	墙身迎水面M7.5水泥砂浆勾平缝	m <sup>2</sup>	1.14	0.34	0.02	0.07	0.09	0.10	0.38	0.15	1.74	0.00	0.36	4.37
1.1.2.7	500103005002	反滤料包	m <sup>3</sup>	12.49	30.54	0.00	1.94	2.58	2.76	4.10	3.81	90.18	0.00	13.36	161.75
1.1.2.8	500109011003	透水土工布	m <sup>2</sup>	0.49	3.42	0.00	0.18	0.20	0.21	0.16	0.33	0.57	0.00	0.50	6.05

9. 工程单价汇总表

### 工程单价汇总表

招标编号： HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.1.2.9	500109011004	防渗土工布	m <sup>2</sup>	0.49	3.42	0.00	0.18	0.20	0.21	0.16	0.33	0.57	0.00	0.50	6.05
1.1.2.10	500105011002	φ50mmPVC泄水管	m	0.69	0.00	0.08	0.04	0.31	0.32	0.24	0.12	0.84	0.00	0.65	7.90
1.1.2.11	500109009002	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m <sup>2</sup>	7.45	72.87	0.03	3.62	4.82	3.28	2.44	6.62	8.61	0.00	9.88	119.61
1.1.2.12		人力二次搬运材料（37m）													
1.1.2.12.1	500103016005	人力搬运水泥，装运卸暂按37m，实际运距实际发生为准	t	4.69	0.05	0.00	0.21	0.24	0.25	1.54	0.49	5.42	0.00	1.16	14.05
1.1.2.12.2	500103016006	人工运砂，装运卸暂按37m，实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup> 成品堆方	4.87	0.12	0.00	0.22	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
1.1.2.12.3	500103016007	人工运碎石，装运卸暂按37m，实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup> 成品堆方	5.49	0.13	0.00	0.25	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99
1.1.2.12.4	500103016008	人工抬运块片石，运距暂按37m以内，实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup> 成品码方，清料方	6.03	0.10	0.00	0.28	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53
1.1.3		河堤墙（K0+400~K0+453）													
1.1.3.1	500101003003	人工挖渠道，I~II类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	7.02	0.35	0.00	0.33	0.30	0.30	2.30	0.74	8.12	0.00	1.75	21.22
1.1.3.2	500103001003	人工回填，利用开挖土	m <sup>3</sup>	1.68	0.08	0.00	0.08	0.11	0.11	0.55	0.18	1.94	0.00	0.43	5.15
1.1.3.3	500101010004	人工装土方，双胶轮车运土方，运距暂按1.5km，实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup>	14.01	0.07	2.93	0.77	0.68	0.68	4.60	1.66	16.20	0.00	3.74	45.35
1.1.3.4	500105003003	M7.5水泥砂浆砌片石挡墙	m <sup>3</sup>	26.68	63.83	2.05	4.16	5.55	5.93	8.84	8.19	135.95	0.00	23.51	284.68

9. 工程单价汇总表

### 工程单价汇总表

招标编号： HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.1.3.5	500105010005	3cm厚1:3水泥砂浆压顶	m <sup>2</sup>	3.27	2.89	0.13	0.28	0.38	0.40	1.08	0.59	6.85	0.00	1.43	17.30
1.1.3.6	500105010006	墙身迎水面M7.5水泥砂浆勾平缝	m <sup>2</sup>	1.14	0.34	0.02	0.07	0.09	0.10	0.38	0.15	1.74	0.00	0.36	4.37
1.1.3.7	500103005003	反滤料包	m <sup>3</sup>	12.49	30.54	0.00	1.94	2.58	2.76	4.10	3.81	90.18	0.00	13.36	161.75
1.1.3.8	500109011005	透水土工布	m <sup>2</sup>	0.49	3.42	0.00	0.18	0.20	0.21	0.16	0.33	0.57	0.00	0.50	6.05
1.1.3.9	500109011006	防渗土工布	m <sup>2</sup>	0.49	3.42	0.00	0.18	0.20	0.21	0.16	0.33	0.57	0.00	0.50	6.05
1.1.3.10	500105011003	Φ50mmPVC泄水管	m	0.69	0.00	0.08	0.04	0.31	0.32	0.24	0.12	0.84	0.00	0.65	7.90
1.1.3.11	500109009003	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m <sup>2</sup>	7.45	72.87	0.03	3.62	4.82	3.28	2.44	6.62	8.61	0.00	9.88	119.61
1.1.3.12		人力二次搬运材料（53m）													
1.1.3.12.1	500103016009	人力搬运水泥，装运暂按53m，实际运距实际发生为准	t	5.52	0.05	0.00	0.25	0.28	0.29	1.81	0.57	6.38	0.00	1.36	16.52
1.1.3.12.2	500103016010	人工运砂，装运卸暂按53m，实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup> 成品堆方	6.20	0.12	0.00	0.28	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73
1.1.3.12.3	500103016011	人工运碎石，装运卸暂按53m，实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup> 成品堆方	6.82	0.13	0.00	0.31	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
1.1.3.12.4	500103016012	人工抬运块片石，运距暂按53m，实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup> 成品码方，清料方	6.98	0.10	0.00	0.32	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
1.2		下河步级（6处）													
1.2.1	500105003004	M7.5水泥砂浆砌片石挡墙	m <sup>3</sup>	26.68	63.83	2.05	4.16	5.55	5.93	8.84	8.19	135.95	0.00	23.51	284.68

9. 工程单价汇总表

### 工程单价汇总表

招标编号： HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.2.2	500109001001	C20砼边墙	m <sup>3</sup>	41.75	121.30	13.30	7.94	10.58	7.21	13.94	15.12	195.78	0.00	38.42	465.34
1.2.3	500109001002	300厚C20砼步级	m <sup>3</sup>	44.21	121.50	8.84	7.85	10.47	7.14	14.50	15.02	197.75	0.00	38.45	465.72
1.2.4	500110001001	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	7.40	13.09	5.01	1.15	1.53	1.61	2.70	2.27	14.16	0.00	4.40	53.32
1.3		拦河坝													
1.3.1		1#拦河坝													
1.3.1.1	500101003004	人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1.5~2m	m <sup>3</sup>	7.09	0.28	0.00	0.33	0.30	0.30	2.33	0.74	8.20	0.00	1.76	21.33
1.3.1.2	500109001003	C25砼基础	m <sup>3</sup>	46.11	126.40	8.84	8.16	10.88	7.41	15.12	15.61	201.25	0.00	39.58	479.37
1.3.1.3	500109001004	C25坝体混凝土	m <sup>3</sup>	37.85	125.98	4.02	7.55	10.07	6.86	12.41	14.33	191.70	0.00	36.97	447.75
1.3.1.4	500110001002	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	7.40	13.09	5.01	1.15	1.53	1.61	2.70	2.27	14.16	0.00	4.40	53.32
1.3.1.5	500109009004	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m <sup>2</sup>	7.45	72.87	0.03	3.62	4.82	3.28	2.44	6.62	8.61	0.00	9.88	119.61
1.3.1.6	500105009001	拆除旧水坝（结构：浆砌片石）	m <sup>3</sup>	30.72	0.61	0.00	1.41	1.88	2.01	10.08	3.27	35.52	0.00	7.70	93.20
1.3.2		2#拦河坝													
1.3.2.1	500101003005	人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1.5~2m	m <sup>3</sup>	7.09	0.28	0.00	0.33	0.30	0.30	2.33	0.74	8.20	0.00	1.76	21.33
1.3.2.2	500109001005	C25砼基础	m <sup>3</sup>	46.11	126.40	8.84	8.16	10.88	7.41	15.12	15.61	201.25	0.00	39.58	479.37
1.3.2.3	500109001006	C25坝体混凝土	m <sup>3</sup>	37.85	125.98	4.02	7.55	10.07	6.86	12.41	14.33	191.70	0.00	36.97	447.75
1.3.2.4	500110001003	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	7.40	13.09	5.01	1.15	1.53	1.61	2.70	2.27	14.16	0.00	4.40	53.32
1.3.2.5	500109009005	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m <sup>2</sup>	7.45	72.87	0.03	3.62	4.82	3.28	2.44	6.62	8.61	0.00	9.88	119.61

9. 工程单价汇总表

### 工程单价汇总表

招标编号： HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.4		砍树挖根													
1.4.1	500114001001	除草	m <sup>2</sup>	0.22	0.07	0.46	0.03	0.03	0.03	0.08	0.06	0.53	0.00	0.14	1.66
1.4.2	500114001002	砍灌木林直径在5cm以下(m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	1.52	0.15	0.00	0.08	0.07	0.07	0.50	0.17	1.76	0.00	0.39	4.70
1.4.3	500114001003	砍树挖根树直径在30~50cm(棵)	棵	2.91	0.15	0.00	0.14	0.12	0.12	0.95	0.31	3.36	0.00	0.72	8.78
1.4.4	500114001004	挖竹根	m <sup>2</sup>	2.77	0.22	0.00	0.13	0.12	0.12	0.91	0.30	3.20	0.00	0.70	8.47
2		山塘大坝防渗加固工程													
2.1		防渗加固													
2.1.1	500101003006	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	7.02	0.35	0.00	0.33	0.30	0.30	2.30	0.74	8.12	0.00	1.75	21.22
2.1.2	500109011007	40cm厚C20砼坡面铺砌	m <sup>3</sup>	43.10	121.30	0.81	7.43	9.91	6.75	14.14	14.24	196.47	0.00	37.27	451.43
2.1.3	500109011008	C20砼坝肩	m <sup>3</sup>	41.48	123.73	0.96	7.48	9.97	6.79	13.60	14.28	194.59	0.00	37.16	450.04
2.1.4	500109011009	C20砼护脚	m <sup>3</sup>	44.31	121.50	8.84	7.86	10.48	7.14	14.53	15.03	197.87	0.00	38.48	466.03
2.1.5	500110001004	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	7.40	13.09	5.01	1.15	1.53	1.61	2.70	2.27	14.16	0.00	4.40	53.32
2.1.6	500109011010	碎石公路基础, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	2.60	7.76	0.49	0.49	0.54	0.57	0.88	0.93	22.63	0.00	3.32	40.23
2.1.7	500109011011	水泥混凝土公路路面, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	7.82	24.81	3.09	1.61	1.79	1.88	2.66	3.06	40.03	0.00	7.81	94.54
2.2		1.5m*1.3m混凝土溢洪道													
2.2.1	500101003007	人工挖沟槽, III类土, 上口宽1~2m, 深1.5~2m	m <sup>3</sup>	7.09	0.28	0.00	0.33	0.30	0.30	2.33	0.74	8.20	0.00	1.76	21.33
2.2.2	500103001004	人工回填, 利用开挖土	m <sup>3</sup>	1.68	0.08	0.00	0.08	0.11	0.11	0.55	0.18	1.94	0.00	0.43	5.15

9. 工程单价汇总表

### 工程单价汇总表

招标编号： HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.2.3	500103016013	人工装土方，双胶轮车运土方，运距暂按1.5km，实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup>	14.01	0.07	2.93	0.77	0.68	0.68	4.60	1.66	16.20	0.00	3.74	45.35
2.2.4	500109011012	C20混凝土墙身	m <sup>3</sup>	56.87	121.30	15.72	8.73	11.63	7.93	18.97	16.88	213.50	0.00	42.44	513.97
2.2.5	500103007001	100mm厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	12.49	30.29	0.00	1.93	2.57	2.74	4.10	3.79	89.50	0.00	13.27	160.66
2.2.6	500109001007	200mm厚C25混凝土底板	m <sup>3</sup>	47.43	124.42	14.43	8.38	11.18	7.62	15.70	16.04	203.27	0.00	40.36	488.82
2.2.7	500109009006	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m <sup>2</sup>	7.45	72.87	0.03	3.62	4.82	3.28	2.44	6.62	8.61	0.00	9.88	119.61
2.2.8	500105011004	Φ50mmPVC泄水管	m	0.69	0.00	0.08	0.04	0.31	0.32	0.24	0.12	0.84	0.00	0.65	7.90
2.2.9	500109011013	透水土工布	m <sup>2</sup>	0.49	3.42	0.00	0.18	0.20	0.21	0.16	0.33	0.57	0.00	0.50	6.05
2.2.10	500105009002	拆除旧水沟（材质：水泥砖）	m <sup>3</sup>	36.09	0.91	9.60	2.10	2.80	2.99	12.80	4.71	50.83	0.00	11.05	133.88
2.3		涵管及消力池													
2.3.1	500101003008	人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1.5~2m	m <sup>3</sup>	7.09	0.28	0.00	0.33	0.30	0.30	2.33	0.74	8.20	0.00	1.76	21.33
2.3.2	500103001005	人工回填，利用开挖土	m <sup>3</sup>	1.68	0.08	0.00	0.08	0.11	0.11	0.55	0.18	1.94	0.00	0.43	5.15
2.3.3	500103016014	人工装土方，双胶轮车运土方，运距暂按1.5km，实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup>	14.01	0.07	2.93	0.77	0.68	0.68	4.60	1.66	16.20	0.00	3.74	45.35
2.3.4	500202009001	预制钢筋混凝土管安装，公称直径400mm	m	16.09	3.82	6.83	1.39	7.24	7.56	5.55	3.39	24.10	0.00	18.16	219.99
2.3.5	500109001008	C20混凝土全包	m <sup>3</sup>	43.93	121.50	8.84	7.84	10.46	7.12	14.41	14.99	197.43	0.00	38.39	464.89
2.3.6	500109001009	100mm厚C10混凝土垫层	m <sup>3</sup>	46.70	99.74	17.67	7.39	9.85	6.71	15.46	14.25	193.06	0.00	36.97	447.79
2.3.7	500109001010	300mm厚C25混凝土井底	m <sup>3</sup>	39.99	124.36	11.02	7.89	10.52	7.17	13.26	14.99	194.67	0.00	38.15	462.01

9. 工程单价汇总表

### 工程单价汇总表

招标编号： HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.3.8	500109001011	300mm厚C25混凝土井壁	m <sup>3</sup>	72.27	126.18	3.98	9.11	12.15	8.28	23.70	17.90	231.49	0.00	45.45	550.50
2.3.9	500109001012	300mm厚C25混凝土井盖	m <sup>3</sup>	60.38	129.12	7.00	8.84	11.79	8.03	20.10	17.17	217.97	0.00	43.24	523.63
2.3.10	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	384.06	3296.62	166.77	173.14	115.42	144.76	126.63	308.52	753.32	0.00	492.23	5961.47
2.3.11	500110001005	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	7.40	13.09	5.01	1.15	1.53	1.61	2.70	2.27	14.16	0.00	4.40	53.32
2.4		砍树挖根													
2.4.1	500114001005	除草	m <sup>2</sup>	0.22	0.07	0.46	0.03	0.03	0.03	0.08	0.06	0.53	0.00	0.14	1.66
2.4.2	500114001006	砍灌木林直径在5cm以下(m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	1.52	0.15	0.00	0.08	0.07	0.07	0.50	0.17	1.76	0.00	0.39	4.70
2.4.3	500114001007	砍树挖根树直径在30~50cm(棵)	棵	2.91	0.15	0.00	0.14	0.12	0.12	0.95	0.31	3.36	0.00	0.72	8.78
2.4.4	500114001008	挖竹根	m <sup>2</sup>	2.77	0.22	0.00	0.13	0.12	0.12	0.91	0.30	3.20	0.00	0.70	8.47
3		道路路基防护													
3.1	500101003009	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	7.02	0.35	0.00	0.33	0.30	0.30	2.30	0.74	8.12	0.00	1.75	21.22
3.2	500103001006	人工回填, 利用开挖土	m <sup>3</sup>	1.68	0.08	0.00	0.08	0.11	0.11	0.55	0.18	1.94	0.00	0.43	5.15
3.3	500101010005	人工装土方, 双胶轮车运土方, 运距暂按1.5km, 实际运距实际发生为准	m <sup>3</sup>	14.01	0.07	2.93	0.77	0.68	0.68	4.60	1.66	16.20	0.00	3.74	45.35
3.4	500105003005	M7.5水泥砂浆砌片石挡墙	m <sup>3</sup>	26.68	63.83	2.05	4.16	5.55	5.93	8.84	8.19	135.95	0.00	23.51	284.68
3.5	500105010007	M7.5水泥砂浆勾平缝	m <sup>2</sup>	1.14	0.34	0.02	0.07	0.09	0.10	0.38	0.15	1.74	0.00	0.36	4.37
3.6	500105011005	φ50mmPVC泄水管	m	0.69	0.00	0.08	0.04	0.31	0.32	0.24	0.12	0.84	0.00	0.65	7.90
3.7	500109011014	防渗土工布	m <sup>2</sup>	0.49	3.42	0.00	0.18	0.20	0.21	0.16	0.33	0.57	0.00	0.50	6.05

9. 工程单价汇总表

### 工程单价汇总表

招标编号： HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.8	500109009007	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	7.45	72.87	0.03	3.62	4.82	3.28	2.44	6.62	8.61	0.00	9.88	119.61
4		项目标志牌													
4.1		项目标志牌	座												750.00
5		临时围堰工程													
5.1	500103013001	土围堰填筑	m <sup>3</sup>	12.56	0.00	0.00	0.57	0.63	0.66	4.12	1.30	14.52	0.00	3.09	37.44
5.2	500103013002	人工拆除土围堰	m <sup>3</sup>	3.46	0.00	0.00	0.16	0.17	0.18	1.13	0.36	4.00	0.00	0.85	10.31
6		其他临时建筑工程	%												

10. 工程单价费(税)率汇总表

### 工程单价费(税)率汇总表

招标编号: HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称: 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费(税)率(%)							备注
		其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	风险金	税金	
一	建筑工程								
1	土方工程	4.5	4	3.7	32.8	7	0	9	
2	石方工程	4.5	6	5.7	32.8	7	0	9	
3	土石填筑工程	4.5	6	5.8	32.8	7	0	9	
4	混凝土工程	4.5	6	3.7	32.8	7	0	9	
5	钢筋制安工程	4.5	3	3.5	32.8	7	0	9	
6	模板工程	4.5	6	5.7	32.8	7	0	9	
7	钻孔灌浆锚固工程	4.5	7	6.6	32.8	7	0	9	
8	自采砂石料工程	4.5	2	0	0	0	0	0	
9	植物措施	4.5	4	3.8	32.8	7	0	9	
10	疏浚工程	4.5	5	4.6	32.8	7	0	9	
11	其他建筑工程	4.5	5	4.8	32.8	7	0	9	
二	安装工程								
1	安装工程	5.2	45	47	32.8	7	0	9	

11. 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

**投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表**

招标编号： HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共1页

单位：元

序号	名称	型号规格	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他	合计	备注
1	电		kW. h					0.96	
2	水		m <sup>3</sup>					0.65	
3	风		m <sup>3</sup>					0.12	

12. 投标人生产混凝土配合比材料费表

### 投标人生产混凝土配合比材料费表

招标编号： HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共1页

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量(kg/m <sup>3</sup> )						单价(元/m <sup>3</sup> )	备注
						水泥(kg)	砂(m <sup>3</sup> )	石(m <sup>3</sup> )	水(m <sup>3</sup> )				
1		C10	42.5	2	0.75	211	0.593	0.821	0.177			229.69	
2		C20	42.5	2	0.55	293	0.528	0.841	0.177			256.70	
3		C25	42.5	2	0.5	314	0.507	0.841	0.177			262.63	
4		M7.5水泥砂浆	42.5			224	1.11		0.157			203.02	
5		1:3抹灰水泥砂浆	42.5			351	1.296		0.3			271.36	

13. 招标人供应材料价格汇总表

**招标人供应材料价格汇总表**

招标编号： HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共1页

序号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价(元)	预算价(元)
	无				



15. 招标人提供施工机械台时(班)费汇总表

### 招标人提供施工机械台时(班)费汇总表

招标编号： HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共1页

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	招标人收取的折旧费	投标人应计算的费用							合计	
				维修费	安拆费	人工	柴油	电	汽油	其他		小计
	无											

16. 投标人自备施工机械台时(班)费汇总表

### 投标人自备施工机械台时(班)费汇总表

招标编号： HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第1页 共2页

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
1	推土机	功率88kW	23.65	26.67	1.06	51.38	8.30	37.80	0.00	0.00	0.00	46.10	0.00	97.48
2	拖拉机	手扶式 功率11kW	0.72	1.94	0.08	2.74	3.46	5.10	0.00	0.00	0.00	8.56	0.00	11.30
3	压路机	内燃 重量12~15t	8.96	15.85	0.00	24.81	8.30	19.50	0.00	0.00	0.00	27.80	0.00	52.61
4	砂浆搅拌机	出料0.4m³	1.47	2.06	0.63	4.16	4.50	0.00	3.65	0.00	0.00	8.15	0.00	12.31
5	混凝土搅拌机	出料0.4m³	2.91	4.90	1.07	8.88	4.50	0.00	8.26	0.00	0.00	12.76	0.00	21.64
6	混凝土输送泵	输出量30m³/h	26.97	18.93	2.10	48.00	8.30	0.00	25.63	0.00	0.00	33.93	0.00	81.93
7	振动器	插入式 功率1.1kW	0.28	1.12	0.00	1.40	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.77	0.00	2.17
8	振动器	插入式 功率1.5kW	0.45	1.65	0.00	2.10	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	1.06	0.00	3.16
9	振动器	平板式 功率2.2kW	0.38	1.14	0.00	1.52	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	1.63	0.00	3.15
10	振动器	变频机组 容量4.5kVA	1.85	4.42	0.00	6.27	0.00	0.00	3.26	0.00	0.00	3.26	0.00	9.53
11	振动器	变频机组 容量8.5kVA	3.08	7.30	0.00	10.38	0.00	0.00	6.14	0.00	0.00	6.14	0.00	16.52
12	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	0.21	0.39	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26.97	26.97	0.00	27.57
13	载重汽车	载重量5t	6.88	9.96	0.00	16.84	4.50	0.00	0.00	21.60	0.00	26.10	0.00	42.94
14	自卸汽车	载重量8t	19.99	12.43	0.00	32.42	4.50	30.60	0.00	0.00	0.00	35.10	0.00	67.52

16. 投标人自备施工机械台时(班)费汇总表

### 投标人自备施工机械台时(班)费汇总表

招标编号： HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称： 钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

第2页 共2页

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
15	双胶轮车		0.23	0.59	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
16	汽车起重机	起重量5t	11.43	11.39	0.00	22.82	9.34	0.00	0.00	17.40	0.00	26.74	0.00	49.56
17	汽车起重机	起重量8t	18.50	13.45	0.00	31.95	9.34	23.10	0.00	0.00	0.00	32.44	0.00	64.39
18	离心水泵	单级双吸 功率20kW	0.95	4.01	1.23	6.19	4.50	0.00	18.53	0.00	0.00	23.03	0.00	29.22
19	电焊机	交流25kVA	0.29	0.28	0.09	0.66	0.00	0.00	13.92	0.00	0.00	13.92	0.00	14.58
20	钢筋切断机	功率20kW	1.04	1.57	0.28	2.89	4.50	0.00	16.51	0.00	0.00	21.01	0.00	23.90
21	圆盘锯		0.35	1.07	0.05	1.47	8.30	0.00	6.82	0.00	0.00	15.12	0.00	16.59

17. 总价项目分类分项工程分解表

### 总价项目分类分项工程分解表

招标编号： HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	说明
		无					

注：项目编码应遵守《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)

17. 总价项目分类分项工程分解表

**总价项目分类分项工程分解表**

招标编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	说明
		无					

注：项目编码应遵守《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

人工挖渠道，I~II类土，上口宽1~2m 工程

单价编号： 1

定额单位：100m³

施工方法：		定额编号：01050。 挖土、修底、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			800.19
1.1	人工费		元			702.38
	人工		工时	203	3.46	702.38
1.2	材料费		元			35.12
	零星材料费		%	5	702.38	35.12
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	737.50	33.19
1.5	现场经费		元	4%	737.50	29.50
2	施工管理费		元	3.7%	800.19	29.61
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	702.38	230.38
4	企业利润		元	7%	1060.18	74.21
5	价差		元			812.00
	人工		工时	203	4.00	812.00
6	风险金		元	0%	1946.39	0.00
7	税金		元	9%	1946.39	175.18
	合计		元			2121.57
	单价		元			21.22

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

人工回填, 利用开挖土 工程

单价编号: 2

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法:		定额编号:03001。 包括5m内取土(石渣)回填、平土、简单压实。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			194.50
1.1	人工费		元			167.64
	人工		工时	48.45	3.46	167.64
1.2	材料费		元			8.38
	零星材料费		%	5	167.64	8.38
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	176.02	7.92
1.5	现场经费		元	6%	176.02	10.56
2	施工管理费		元	5.8%	194.50	11.28
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	167.64	54.99
4	企业利润		元	7%	260.77	18.25
5	价差		元			193.80
	人工		工时	48.45	4.00	193.80
6	风险金		元	0%	472.82	0.00
7	税金		元	9%	472.82	42.55
	合计		元			515.37
	单价		元			5.15

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

人工装土方，双胶轮车运土方，运距暂按1.5km 工程

单价编号： 3

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法： 定额编号:01160+01161*29。 装、运、卸土并平整土。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1846.02
1.1	人工费		元			1401.30
	人工		工时	86	3.46	297.56
	人工		工时	319	3.46	1103.74
1.2	材料费		元			6.87
	零星材料费		%	2	343.48	6.87
1.3	机械使用费		元			293.23
	双胶轮车		台时	56	0.82	45.92
	双胶轮车		台时	301.6	0.82	247.31
1.4	其他直接费		元	4.5%	1701.40	76.56
1.5	现场经费		元	4%	1701.40	68.06
2	施工管理费		元	3.7%	1846.02	68.30
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1401.30	459.63
4	企业利润		元	7%	2373.95	166.18
5	价差		元			1620.00
	人工		工时	405	4.00	1620.00
6	风险金		元	0%	4160.13	0.00
7	税金		元	9%	4160.13	374.41
	合计		元			4534.54
	单价		元			45.35

## 18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

人工装挑(抬)运一般土方, 运距1.5km以内 工程

单价编号: 4

定额单位: 100m<sup>3</sup>

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			2800.10
1.1	人工费		元			2577.63
	人工		工时	44.94	3.46	155.49
	人工		工时	700.04	3.46	2422.14
1.2	材料费		元			3.11
	零星材料费		%	2	155.49	3.11
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	2580.74	116.13
1.5	现场经费		元	4%	2580.74	103.23
2	施工管理费		元	3.7%	2800.10	103.60
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2577.63	845.46
4	企业利润		元	7%	3749.16	262.44
5	价差		元			2979.92
	人工		工时	744.98	4.00	2979.92
6	风险金		元	0%	6991.52	0.00
7	税金		元	9%	6991.52	629.24
	合计		元			7620.76
	单价		元			76.21

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

M7.5水泥砂浆砌片石挡墙 工程

单价编号： 5

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法： 定额编号:03091。 选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			10226.62
1.1	人工费		元			2667.66
	人工		工时	771	3.46	2667.66
1.2	材料费		元			6382.68
	块石		m <sup>3</sup>	108	30.00	3240.00
	M7.5水泥砂浆		m <sup>3</sup>	34.4	89.52	3079.49
	其他材料费		%	1	6319.49	63.19
1.3	机械使用费		元			204.52
	砂浆搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台时	6.19	12.31	76.20
	双胶轮车		台时	156.49	0.82	128.32
1.4	其他直接费		元	4.5%	9254.86	416.47
1.5	现场经费		元	6%	9254.86	555.29
2	施工管理费		元	5.8%	10226.62	593.14
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2695.50	884.12
4	企业利润		元	7%	11703.88	819.27
5	价差		元			13594.70
	人工		工时	771	4.00	3084.00
	机械工		工时	8.047	4.00	32.19
	水泥	42.5MPa	t	7.7214	135.53	1046.48
	块石		m <sup>3</sup>	108	60.87	6573.96
	中砂		m <sup>3</sup>	38.184	74.85	2858.07
6	风险金		元	0%	26117.85	0.00
7	税金		元	9%	26117.85	2350.61
	合计		元			28468.46
	单价		元			284.68

## 18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

3cm厚1:3水泥砂浆压顶 工程

单价编号: 6

定额单位: 100m<sup>2</sup>

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法: 定额编号:03158+03161。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。						
1	直接费		元			695.33
1.1	人工费		元			326.97
	人工		工时	65.5	3.46	226.63
	人工		工时	29	3.46	100.34
1.2	材料费		元			288.99
	水		m <sup>3</sup>	2	0.65	1.30
	1:3抹灰水泥砂浆		m <sup>3</sup>	2.1	126.80	266.28
	其他材料费		%	8	267.58	21.41
	砂浆		m <sup>3</sup>	1	0.00	0.00
1.3	机械使用费		元			13.29
	砂浆搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台时	0.38	12.31	4.68
	双胶轮车		台时	5.1	0.82	4.18
	砂浆搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台时	0.19	12.31	2.34
	双胶轮车		台时	2.55	0.82	2.09
1.4	其他直接费		元	4.5%	629.25	28.32
1.5	现场经费		元	6%	629.25	37.76
2	施工管理费		元	5.8%	695.33	40.33
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	329.53	108.09
4	企业利润		元	7%	843.75	59.06
5	价差		元			684.53
	人工		工时	94.5	4.00	378.00
	机械工		工时	0.741	4.00	2.96
	水泥	42.5MPa	t	0.7368	135.53	99.86
	中砂		m <sup>3</sup>	2.7216	74.85	203.71
6	风险金		元	0%	1587.34	0.00
7	税金		元	9%	1587.34	142.86
	合计		元			1730.20
	单价		元			17.30

## 18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

M7.5水泥砂浆勾平缝 工程

单价编号： 7

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法： 定额编号:03162。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			165.52
1.1	人工费		元			114.18
	人工		工时	33	3.46	114.18
1.2	材料费		元			34.01
	水		m <sup>3</sup>	0.3	0.65	0.20
	M7.5水泥砂浆		m <sup>3</sup>	0.363	89.52	32.50
	其他材料费		%	4	32.70	1.31
1.3	机械使用费		元			1.60
	砂浆搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台时	0.07	12.31	0.86
	双胶轮车		台时	0.9	0.82	0.74
1.4	其他直接费		元	4.5%	149.79	6.74
1.5	现场经费		元	6%	149.79	8.99
2	施工管理费		元	5.8%	165.52	9.60
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	114.49	37.55
4	企业利润		元	7%	212.67	14.89
5	价差		元			173.57
	人工		工时	33	4.00	132.00
	机械工		工时	0.091	4.00	0.36
	水泥	42.5MPa	t	0.0815	135.53	11.05
	中砂		m <sup>3</sup>	0.4029	74.85	30.16
6	风险金		元	0%	401.13	0.00
7	税金		元	9%	401.13	36.10
	合计		元			437.23
	单价		元			4.37

## 18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

反滤料包 工程

单价编号: 8

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 定额编号:03063。 运料、分层铺筑、压实、整平与修坡, 基本运距30m。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4755.15
1.1	人工费		元			1249.06
	人工		工时	361	3.46	1249.06
1.2	材料费		元			3054.24
	碎石		m <sup>3</sup>	80.64	30.00	2419.20
	砂		m <sup>3</sup>	20.16	30.00	604.80
	其他材料费		%	1	3024.00	30.24
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	4303.30	193.65
1.5	现场经费		元	6%	4303.30	258.20
2	施工管理费		元	5.8%	4755.15	275.80
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1249.06	409.69
4	企业利润		元	7%	5440.64	380.84
5	价差		元			9018.32
	人工		工时	361	4.00	1444.00
	碎石		m <sup>3</sup>	80.64	75.09	6055.26
	砂		m <sup>3</sup>	20.16	75.35	1519.06
6	风险金		元	0%	14839.80	0.00
7	税金		元	9%	14839.80	1335.58
	合计		元			16175.38
	单价		元			161.75

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

土工布 工程

单价编号： 9

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法： 定额编号:11053。 场内运输， 铺设、 接缝（ 针缝）。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			428.24
1.1	人工费		元			49.48
	人工		工时	14.3	3.46	49.48
1.2	材料费		元			341.61
	土工布		m <sup>2</sup>	107	3.13	334.91
	其他材料费		%	2	334.91	6.70
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	391.09	17.60
1.5	现场经费		元	5%	391.09	19.55
2	施工管理费		元	4.8%	428.24	20.56
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	49.48	16.23
4	企业利润		元	7%	465.03	32.55
5	价差		元			57.20
	人工		工时	14.3	4.00	57.20
6	风险金		元	0%	554.78	0.00
7	税金		元	9%	554.78	49.93
	合计		元			604.71
	单价		元			6.05

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

Φ50mmPVC泄水管 工程

单价编号： 10

定额单位：100m

施工方法：		定额编号:YB1023。 检查及清扫管材、切管、管道安装、管道及管件黏接、调直、管道试压等。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			111.63
1.1	人工费		元			68.51
	人工		工时	19.8	3.46	68.51
1.2	材料费		元			0.00
	其他材料费		%	85	0.00	0.00
1.3	机械使用费		元			8.30
	圆盘锯		台时	0.5	16.59	8.30
1.4	其他直接费		元	5.2%	76.81	3.99
1.5	现场经费		元	45%	68.51	30.83
2	施工管理费		元	47%	68.51	32.20
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	72.66	23.83
4	企业利润		元	7%	167.66	11.74
5	装置性材料费		元			461.04
	PVC塑料管	DN50	m	102	4.52	461.04
6	价差		元			84.00
	人工		工时	19.8	4.00	79.20
	机械工		工时	1.2	4.00	4.80
7	风险金		元	0%	724.44	0.00
8	税金		元	9%	724.44	65.20
	合计		元			789.64
	单价		元			7.90

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青木板 工程

单价编号： 11

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法： 定额编号:04457。 木板制作、熔化、涂沥青、安装。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			8877.96
1.1	人工费		元			744.94
	人工		工时	215.3	3.46	744.94
1.2	材料费		元			7286.65
	锯材		m <sup>3</sup>	2.2	600.00	1320.00
	木柴		t	0.49	550.00	269.50
	沥青		t	1.25	4500.00	5625.00
	其他材料费		%	1	7214.50	72.15
1.3	机械使用费		元			2.76
	双胶轮车		台时	3.36	0.82	2.76
1.4	其他直接费		元	4.5%	8034.35	361.55
1.5	现场经费		元	6%	8034.35	482.06
2	施工管理费		元	3.7%	8877.96	328.48
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	744.94	244.34
4	企业利润		元	7%	9450.78	661.55
5	价差		元			861.20
	人工		工时	215.3	4.00	861.20
6	风险金		元	0%	10973.53	0.00
7	税金		元	9%	10973.53	987.62
	合计		元			11961.15
	单价		元			119.61

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

人力搬运水泥，装运卸330m，实际运距实际发生为准 工程

单价编号： 12

定额单位：100t

施工方法：	定额编号:11192+11198*28。 装、运、卸、堆存。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			2172.90
1.1	人工费		元			1979.12
	人工		工时	152	3.46	525.92
	人工		工时	420	3.46	1453.20
1.2	材料费		元			5.26
	零星材料费		%	1	525.92	5.26
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	1984.38	89.30
1.5	现场经费		元	5%	1984.38	99.22
2	施工管理费		元	4.8%	2172.90	104.30
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1979.12	649.15
4	企业利润		元	7%	2926.35	204.84
5	价差		元			2288.00
	人工		工时	572	4.00	2288.00
6	风险金		元	0%	5419.19	0.00
7	税金		元	9%	5419.19	487.73
	合计		元			5906.92
	单价		元			59.07

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

人工运砂，装运卸330m，实际运距实际发生为准 工程

单价编号： 13

定额单位：100m<sup>3</sup> 成品堆方

施工方法： 定额编号:08168+08173*28。 装、运、卸、堆存、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			3202.96
1.1	人工费		元			2913.32
	人工		工时	170	3.46	588.20
	人工		工时	672	3.46	2325.12
1.2	材料费		元			11.76
	零星材料费		%	2	588.20	11.76
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	2925.08	131.63
1.5	现场经费		元	5%	2925.08	146.25
2	施工管理费		元	4.8%	3202.96	153.74
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2913.32	955.57
4	企业利润		元	7%	4312.27	301.86
5	价差		元			3368.00
	人工		工时	842	4.00	3368.00
6	风险金		元	0%	7982.13	0.00
7	税金		元	9%	7982.13	718.39
	合计		元			8700.52
	单价		元			87.01

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

人工运碎石，装运卸330m，实际运距实际发生为准 工程

单价编号： 14

定额单位：100m<sup>3</sup> 成品堆方

施工方法： 定额编号:08170+08173*28。 装、运、卸、堆存、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			3241.62
1.1	人工费		元			2947.92
	人工		工时	180	3.46	622.80
	人工		工时	672	3.46	2325.12
1.2	材料费		元			12.46
	零星材料费		%	2	622.80	12.46
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	2960.38	133.22
1.5	现场经费		元	5%	2960.38	148.02
2	施工管理费		元	4.8%	3241.62	155.60
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2947.92	966.92
4	企业利润		元	7%	4364.14	305.49
5	价差		元			3408.00
	人工		工时	852	4.00	3408.00
6	风险金		元	0%	8077.63	0.00
7	税金		元	9%	8077.63	726.99
	合计		元			8804.62
	单价		元			88.05

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

人工运块石，装运卸暂按330m，实际运距实际发生为准 工程

单价编号： 15

定额单位：100m<sup>3</sup> 成品码方，清料方

定额编号:08346+08348*31。 施工方法: 挖装、运输、卸除、空回。 装、运、卸、空回、堆码。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			2011.19
1.1	人工费		元			1881.38
	人工		工时	102	3.46	352.92
	人工		工时	441.75	3.46	1528.46
1.2	材料费		元			7.06
	零星材料费		%	2	352.92	7.06
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	1888.44	84.98
1.5	现场经费		元	2%	1888.44	37.77
	合计		元			2011.19
	单价		元			20.11

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

人力搬运水泥，装运卸暂按37m，实际运距实际发生为准 工程

单价编号： 16

定额单位：100t

施工方法： 定额编号：11192-11198*1.3。 装、运、卸、堆存。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			519.24
1.1	人工费		元			468.83
	人工		工时	155	3.46	536.30
	人工		工时	-19.5	3.46	-67.47
1.2	材料费		元			5.36
	零星材料费		%	1	536.30	5.36
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	474.19	21.34
1.5	现场经费		元	5%	474.19	23.71
2	施工管理费		元	4.8%	519.24	24.92
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	468.83	153.78
4	企业利润		元	7%	697.94	48.86
5	价差		元			542.00
	人工		工时	135.5	4.00	542.00
6	风险金		元	0%	1288.80	0.00
7	税金		元	9%	1288.80	115.99
	合计		元			1404.79
	单价		元			14.05

18. 工程单价计算表

**工程单价计算表**

人工运砂，装运卸暂按37m，实际运距实际发生为准 工程

单价编号： 17

定额单位：100m<sup>3</sup>成品堆方

施工方法： 定额编号:08168-08173*1.3。 装、运、卸、堆存、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			531.51
1.1	人工费		元			487.17
	人工		工时	172	3.46	595.12
	人工		工时	-31.2	3.46	-107.95
1.2	材料费		元			11.90
	零星材料费		%	2	595.12	11.90
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	499.07	22.46
1.5	现场经费		元	2%	499.07	9.98
	合计		元			531.51
	单价		元			5.32

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

人工运碎石，装运卸暂按37m，实际运距实际发生为准 工程

单价编号： 18

定额单位：100m³ 成品堆方

施工方法： 定额编号:08170-08173*1.3。 装、运、卸、堆存、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			599.17
1.1	人工费		元			549.45
	人工		工时	190	3.46	657.40
	人工		工时	-31.2	3.46	-107.95
1.2	材料费		元			13.15
	零星材料费		%	2	657.40	13.15
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	562.60	25.32
1.5	现场经费		元	2%	562.60	11.25
	合计		元			599.17
	单价		元			5.99

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

人工抬运块片石，运距暂按37m以内，实际运距实际发生为准 工程

单价编号： 19

定额单位：100m<sup>3</sup> 成品码方，清料方

施工方法： 定额编号:08346+08348*1.7。 装、运、卸、空回、堆码。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			652.75
1.1	人工费		元			603.08
	人工		工时	142	3.46	491.32
	人工		工时	32.3	3.46	111.76
1.2	材料费		元			9.83
	零星材料费		%	2	491.32	9.83
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	612.91	27.58
1.5	现场经费		元	2%	612.91	12.26
	合计		元			652.75
	单价		元			6.53

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

人力搬运水泥，装运暂按53m，实际运距实际发生为准 工程

单价编号： 20

定额单位：100t

施工方法： 定额编号:11192+11198*0.3。 装、运、卸、堆存。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			610.17
1.1	人工费		元			551.87
	人工		工时	155	3.46	536.30
	人工		工时	4.5	3.46	15.57
1.2	材料费		元			5.36
	零星材料费		%	1	536.30	5.36
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	557.23	25.08
1.5	现场经费		元	5%	557.23	27.86
2	施工管理费		元	4.8%	610.17	29.29
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	551.87	181.01
4	企业利润		元	7%	820.47	57.43
5	价差		元			638.00
	人工		工时	159.5	4.00	638.00
6	风险金		元	0%	1515.90	0.00
7	税金		元	9%	1515.90	136.43
	合计		元			1652.33
	单价		元			16.52



18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

人工运碎石，装运卸暂按53m，实际运距实际发生为准 工程

单价编号： 22

定额单位：100m³ 成品堆方

施工方法： 定额编号:08170+08173*0.3。 装、运、卸、堆存、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			740.67
1.1	人工费		元			682.31
	人工		工时	190	3.46	657.40
	人工		工时	7.2	3.46	24.91
1.2	材料费		元			13.15
	零星材料费		%	2	657.40	13.15
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	695.46	31.30
1.5	现场经费		元	2%	695.46	13.91
	合计		元			740.67
	单价		元			7.41

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

人工抬运块片石，运距暂按53m，实际运距实际发生为准 工程

单价编号： 23

定额单位： 100m<sup>3</sup> 成品码方，清料方

施工方法： 定额编号:08346+08348*3.3。 装、运、卸、空回、堆码。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			753.49
1.1	人工费		元			697.88
	人工		工时	139	3.46	480.94
	人工		工时	62.7	3.46	216.94
1.2	材料费		元			9.62
	零星材料费		%	2	480.94	9.62
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	707.50	31.84
1.5	现场经费		元	2%	707.50	14.15
	合计		元			753.49
	单价		元			7.53

## 18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

C20砼边墙 工程

单价编号: 24

定额单位: 100m<sup>3</sup>

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04074+04262*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 施工方法: 将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板, 30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
1	直接费		元			19486.53
1.1	人工费		元			4175.18
	人工		工时	496	3.46	1716.16
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12129.75
	水		m <sup>3</sup>	90	0.65	58.50
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	114.33	11775.99
	其他材料费		%	2	11834.49	236.69
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			1329.94
	混凝土输送泵	输出量30m <sup>3</sup> /h	台时	9.12	81.93	747.20
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	36.45	2.17	79.10
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	11.2	27.57	308.78
	其他机械费		%	13	1135.08	147.56
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	4.5%	17634.87	793.57
1.5	现场经费		元	6%	17634.87	1058.09
2	施工管理费		元	3.7%	19486.53	721.00
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4250.91	1394.30
4	企业利润		元	7%	21601.83	1512.13
5	价差		元			19578.15
	人工		工时	1206.7	4.00	4826.80
	机械工		工时	21.888	4.00	87.55
	水泥	42.5MPa	t	30.1308	135.53	4083.63
	碎石		m <sup>3</sup>	86.6671	75.09	6507.83

18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

C20砼边墙 工程

单价编号： 24

定额单位：100m³

定额编号:04074+04262*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 施工方法: 将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板,30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	中砂		m³	54.4067	74.85	4072.34
6	风险金		元	0%	42692.11	0.00
7	税金		元	9%	42692.11	3842.29
	合计		元			46534.40
	单价		元			465.34

## 18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

300厚C20砼步级 工程

单价编号: 25

定额单位: 100m<sup>3</sup>

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04113+04262*1.03+04278*1.03。 其他混凝土,基础 施工方法:将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板,30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
1	直接费		元			19286.69
1.1	人工费		元			4420.84
	人工		工时	567	3.46	1961.82
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12149.64
	水		m <sup>3</sup>	120	0.65	78.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	114.33	11775.99
	其他材料费		%	2	11853.99	237.08
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			883.54
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	2.17	43.40
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	26	27.57	716.82
	其他机械费		%	10	760.22	76.02
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	4.5%	17454.02	785.43
1.5	现场经费		元	6%	17454.02	1047.24
2	施工管理费		元	3.7%	19286.69	713.61
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4420.84	1450.04
4	企业利润		元	7%	21450.34	1501.52
5	价差		元			19774.60
	人工		工时	1277.7	4.00	5110.80
	水泥	42.5MPa	t	30.1308	135.53	4083.63
	碎石		m <sup>3</sup>	86.6671	75.09	6507.83
	中砂		m <sup>3</sup>	54.4067	74.85	4072.34
6	风险金		元	0%	42726.46	0.00

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

300厚C20砼步级 工程

单价编号： 25

定额单位： 100m³

定额编号:04113+04262*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，基础 施工方法：将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板，30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
7	税金		元	9%	42726.46	3845.38
	合计		元			46571.84
	单价		元			465.72

## 18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

普通标准钢模板制作安装拆除 工程

单价编号： 26

定额单位：100m<sup>2</sup>

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:05001+05002。 施工方法: 预埋铁件制作, 模板运输, 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒仓, 拉筋割断。						
1	直接费		元			2818.31
1.1	人工费		元			740.44
	人工		工时	12	3.46	41.52
	人工		工时	202	3.46	698.92
1.2	材料费		元			1308.67
	组合钢模板		kg	79.57	3.00	238.71
	型钢		kg	42.97	3.00	128.91
	铁件		kg	1.5	5.72	8.58
	焊条		kg	0.5	5.56	2.78
	卡扣件		kg	25.33	4.60	116.52
	其他材料费		%	2	495.50	9.91
	预埋铁件		kg	116.3	5.81	675.70
	混凝土柱		m <sup>3</sup>	0.28	360.00	100.80
	焊条		kg	1.98	5.56	11.01
	其他材料费		%	2	787.51	15.75
1.3	机械使用费		元			501.40
	载重汽车	载重量5t	台时	0.36	42.94	15.46
	电焊机	交流25kVA	台时	0.7	14.58	10.21
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.06	23.90	1.43
	其他机械费		%	5	27.10	1.36
	汽车起重机	起重量5t	台时	8.5	49.56	421.26
	电焊机	交流25kVA	台时	2	14.58	29.16
	其他机械费		%	5	450.42	22.52
1.4	其他直接费		元	4.5%	2550.51	114.77
1.5	现场经费		元	6%	2550.51	153.03
2	施工管理费		元	5.7%	2818.31	160.64
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	821.74	269.53
4	企业利润		元	7%	3248.48	227.39
5	价差		元			1415.75

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

普通标准钢模板制作安装拆除 工程

单价编号： 26

定额单位：100m<sup>2</sup>

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:05001+05002。						
施工方法: 预埋铁件制作, 模板运输, 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒仓, 拉筋割断。						
	人工		工时	214	4.00	856.00
	机械工		工时	23.496	4.00	93.98
	组合钢模板		kg	79.57	2.13	169.48
	型钢		kg	42.97	0.35	15.04
	汽油		kg	51.892	5.42	281.25
6	风险金		元	0%	4891.62	0.00
7	税金		元	9%	4891.62	440.25
	合计		元			5331.87
	单价		元			53.32

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1.5~2m 工程

单价编号： 27

定额单位：100m³

施工方法： 定额编号:01034。 挖土、修底、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			800.38
1.1	人工费		元			709.30
	人工		工时	205	3.46	709.30
1.2	材料费		元			28.37
	零星材料费		%	4	709.30	28.37
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	737.67	33.20
1.5	现场经费		元	4%	737.67	29.51
2	施工管理费		元	3.7%	800.38	29.61
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	709.30	232.65
4	企业利润		元	7%	1062.64	74.38
5	价差		元			820.00
	人工		工时	205	4.00	820.00
6	风险金		元	0%	1957.02	0.00
7	税金		元	9%	1957.02	176.13
	合计		元			2133.15
	单价		元			21.33

## 18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

C25砼基础 工程

单价编号: 28

定额单位: 100m<sup>3</sup>

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04113+04262*1.03+04278*1.03。 其他混凝土,基础 施工方法:将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板,30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
1	直接费		元			20039.12
1.1	人工费		元			4611.14
	人工		工时	622	3.46	2152.12
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12640.27
	水		m <sup>3</sup>	120	0.65	78.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	119.00	12257.00
	其他材料费		%	2	12335.00	246.70
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			883.54
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	2.17	43.40
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	26	27.57	716.82
	其他机械费		%	10	760.22	76.02
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	4.5%	18134.95	816.07
1.5	现场经费		元	6%	18134.95	1088.10
2	施工管理费		元	3.7%	20039.12	741.45
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4611.14	1512.45
4	企业利润		元	7%	22293.02	1560.51
5	价差		元			20125.11
	人工		工时	1332.7	4.00	5330.80
	水泥	42.5MPa	t	32.3202	135.53	4380.36
	碎石		m <sup>3</sup>	86.6671	75.09	6507.83
	中砂		m <sup>3</sup>	52.186	74.85	3906.12
6	风险金		元	0%	43978.64	0.00

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

C25砼基础 工程

单价编号： 28

定额单位：100m³

<p>定额编号:04113+04262*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，基础 施工方法：将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板，30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。</p>						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
7	税金		元	9%	43978.64	3958.08
	合计		元			47936.72
	单价		元			479.37

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

C25坝体混凝土 工程

单价编号： 29

定额单位：100m<sup>3</sup>

定额编号:04003+04262*1.02+04278*1.02。 人工平仓，机械振捣。 施工方法：将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板，30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			18546.81
1.1	人工费		元			3784.54
	人工		工时	390	3.46	1349.40
	人工		工时	656.88	3.46	2272.80
	人工		工时	46.92	3.46	162.34
1.2	材料费		元			12597.94
	水		m <sup>3</sup>	45	0.65	29.25
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	102	119.00	12138.00
	1:3抹灰水泥砂浆		m <sup>3</sup>	1	126.80	126.80
	其他材料费		%	2	12294.05	245.88
	零星材料费		%	2	2272.80	45.46
	零星材料费		%	6	209.18	12.55
1.3	机械使用费		元			401.96
	振动器	插入式 功率1.5kW	台时	9.9	3.16	31.28
	振动器	变频机组 容量8.5kVA	台时	4.95	16.52	81.77
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	7.1	27.57	195.75
	其他机械费		%	15	308.80	46.32
	双胶轮车		台时	57.12	0.82	46.84
1.4	其他直接费		元	4.5%	16784.44	755.30
1.5	现场经费		元	6%	16784.44	1007.07
2	施工管理费		元	3.7%	18546.81	686.23
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3784.54	1241.33
4	企业利润		元	7%	20474.37	1433.21
5	价差		元			19170.43
	人工		工时	1093.8	4.00	4375.20
	水泥	42.5MPa	t	32.3573	135.53	4385.38



18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

拆除旧水坝（结构：浆砌片石） 工程

单价编号： 30

定额单位：100m³

定额编号:03241。 施工方法：人工拆除、清理、堆放、基本运距30m。 撬移、解小、扒渣、清理、装运卸、空回、平场。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			3463.00
1.1	人工费		元			3072.48
	人工		工时	888	3.46	3072.48
1.2	材料费		元			61.45
	零星材料费		%	2	3072.48	61.45
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	3133.93	141.03
1.5	现场经费		元	6%	3133.93	188.04
2	施工管理费		元	5.8%	3463.00	200.85
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3072.48	1007.77
4	企业利润		元	7%	4671.62	327.01
5	价差		元			3552.00
	人工		工时	888	4.00	3552.00
6	风险金		元	0%	8550.63	0.00
7	税金		元	9%	8550.63	769.56
	合计		元			9320.19
	单价		元			93.20

18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

除草 工程

单价编号： 31

定额单位：1000m<sup>2</sup>

施工方法： 定额编号：YB0103。 推土、堆放、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			808.13
1.1	人工费		元			217.98
	人工		工时	63	3.46	217.98
1.2	材料费		元			67.71
	零星材料费		%	10	677.11	67.71
1.3	机械使用费		元			459.13
	推土机	功率88kW	台时	4.71	97.48	459.13
1.4	其他直接费		元	4.5%	744.82	33.52
1.5	现场经费		元	4%	744.82	29.79
2	施工管理费		元	3.7%	808.13	29.90
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	257.09	84.33
4	企业利润		元	7%	922.36	64.57
5	价差		元			531.64
	人工		工时	63	4.00	252.00
	机械工		工时	11.304	4.00	45.22
	柴油		kg	59.346	3.95	234.42
6	风险金		元	0%	1518.57	0.00
7	税金		元	9%	1518.57	136.67
	合计		元			1655.24
	单价		元			1.66

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

砍灌木林直径在5cm以下(m<sup>2</sup>) 工程

单价编号: 32

定额单位: 100m<sup>2</sup>

施工方法:	定额编号:01132。 砍挖小树, 砍挖清除, 运堆放一边。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			181.70
1.1	人工费		元			152.24
	人工		工时	44	3.46	152.24
1.2	材料费		元			15.22
	零星材料费		%	10	152.24	15.22
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	167.46	7.54
1.5	现场经费		元	4%	167.46	6.70
2	施工管理费		元	3.7%	181.70	6.72
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	152.24	49.93
4	企业利润		元	7%	238.35	16.68
5	价差		元			176.00
	人工		工时	44	4.00	176.00
6	风险金		元	0%	431.03	0.00
7	税金		元	9%	431.03	38.79
	合计		元			469.82
	单价		元			4.70

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

砍树挖根树直径在30~50cm (棵) 工程

单价编号: 33

定额单位: 100棵

施工方法: 定额编号:01136。 砍树、堆放。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			331.11
1.1	人工费		元			290.64
	人工		工时	84	3.46	290.64
1.2	材料费		元			14.53
	零星材料费		%	5	290.64	14.53
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	305.17	13.73
1.5	现场经费		元	4%	305.17	12.21
2	施工管理费		元	3.7%	331.11	12.25
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	290.64	95.33
4	企业利润		元	7%	438.69	30.71
5	价差		元			336.00
	人工		工时	84	4.00	336.00
6	风险金		元	0%	805.40	0.00
7	税金		元	9%	805.40	72.49
	合计		元			877.89
	单价		元			8.78

18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

挖竹根 工程

单价编号： 34

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法： 定额编号:01133。 挖竹根，用镐、斧等工具清除。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			324.35
1.1	人工费		元			276.80
	人工		工时	80	3.46	276.80
1.2	材料费		元			22.14
	零星材料费		%	8	276.80	22.14
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	298.94	13.45
1.5	现场经费		元	4%	298.94	11.96
2	施工管理费		元	3.7%	324.35	12.00
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	276.80	90.79
4	企业利润		元	7%	427.14	29.90
5	价差		元			320.00
	人工		工时	80	4.00	320.00
6	风险金		元	0%	777.04	0.00
7	税金		元	9%	777.04	69.93
	合计		元			846.97
	单价		元			8.47

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

40cm厚C20砼坡面铺砌 工程

单价编号： 35

定额单位：100m<sup>3</sup>

定额编号:04046+04262*1.03+04278*1.03。 仓面清洗，平仓振捣，混凝土养护及人工凿毛等。 施工方法：将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板，30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			18256.07
1.1	人工费		元			4310.12
	人工		工时	535	3.46	1851.10
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12129.75
	水		m <sup>3</sup>	90	0.65	58.50
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	114.33	11775.99
	其他材料费		%	2	11834.49	236.69
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			81.46
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	14.31	2.17	31.05
	其他机械费		%	10	31.05	3.11
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	4.5%	16521.33	743.46
1.5	现场经费		元	6%	16521.33	991.28
2	施工管理费		元	3.7%	18256.07	675.47
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4310.12	1413.72
4	企业利润		元	7%	20345.26	1424.17
5	价差		元			19646.60
	人工		工时	1245.7	4.00	4982.80
	水泥	42.5MPa	t	30.1308	135.53	4083.63
	碎石		m <sup>3</sup>	86.6671	75.09	6507.83
	中砂		m <sup>3</sup>	54.4067	74.85	4072.34
6	风险金		元	0%	41416.03	0.00
7	税金		元	9%	41416.03	3727.44



## 18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

C20砼坝肩 工程

单价编号: 36

定额单位: 100m<sup>3</sup>

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04114+04262*1.03+04278*1.03。						
施工方法: 墩 其他混凝土, 镇(支)墩						
1	直接费		元			18361.47
1.1	人工费		元			4147.50
	人工		工时	488	3.46	1688.48
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12373.20
	水		m <sup>3</sup>	100	0.65	65.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水 灰比0.55 最大粒径 40mm	m <sup>3</sup>	103	114.33	11775.99
	其他材料费		%	4	11840.99	473.64
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			96.02
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20.41	2.17	44.29
	其他机械费		%	10	44.29	4.43
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	4.5%	16616.72	747.75
1.5	现场经费		元	6%	16616.72	997.00
2	施工管理费		元	3.7%	18361.47	679.37
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4147.50	1360.38
4	企业利润		元	7%	20401.22	1428.09
5	价差		元			19458.60
	人工		工时	1198.7	4.00	4794.80
	水泥	42.5MPa	t	30.1308	135.53	4083.63
	碎石		m <sup>3</sup>	86.6671	75.09	6507.83
	中砂		m <sup>3</sup>	54.4067	74.85	4072.34
6	风险金		元	0%	41287.91	0.00
7	税金		元	9%	41287.91	3715.91
	合计		元			45003.82



## 18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

C20砼护脚 工程

单价编号: 37

定额单位: 100m<sup>3</sup>

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04113+04262*1.03+04278*1.03。 其他混凝土,基础 施工方法:将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板,30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
1	直接费		元			19298.16
1.1	人工费		元			4431.22
	人工		工时	570	3.46	1972.20
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12149.64
	水		m <sup>3</sup>	120	0.65	78.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	114.33	11775.99
	其他材料费		%	2	11853.99	237.08
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			883.54
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	2.17	43.40
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	26	27.57	716.82
	其他机械费		%	10	760.22	76.02
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	4.5%	17464.40	785.90
1.5	现场经费		元	6%	17464.40	1047.86
2	施工管理费		元	3.7%	19298.16	714.03
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4431.22	1453.44
4	企业利润		元	7%	21465.63	1502.59
5	价差		元			19786.60
	人工		工时	1280.7	4.00	5122.80
	水泥	42.5MPa	t	30.1308	135.53	4083.63
	碎石		m <sup>3</sup>	86.6671	75.09	6507.83
	中砂		m <sup>3</sup>	54.4067	74.85	4072.34
6	风险金		元	0%	42754.82	0.00



18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

碎石公路基础，压实厚20cm 工程

单价编号： 38

定额单位：1000m<sup>2</sup>

施工方法：		定额编号:11120+11121*6。 挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			11888.68
1.1	人工费		元			2604.69
	人工		工时	490	3.46	1695.40
	人工		工时	262.8	3.46	909.29
1.2	材料费		元			7763.70
	碎石		m <sup>3</sup>	179	30.00	5370.00
	其他材料费		%	1	5370.00	53.70
	碎石		m <sup>3</sup>	78	30.00	2340.00
1.3	机械使用费		元			488.85
	压路机	内燃 重量12~15t	台时	9.2	52.61	484.01
	其他机械费		%	1	484.01	4.84
1.4	其他直接费		元	4.5%	10857.24	488.58
1.5	现场经费		元	5%	10857.24	542.86
2	施工管理费		元	4.8%	11888.68	570.66
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2681.09	879.40
4	企业利润		元	7%	13338.74	933.71
5	价差		元			22633.86
	人工		工时	752.8	4.00	3011.20
	机械工		工时	22.08	4.00	88.32
	碎石		m <sup>3</sup>	257	75.09	19298.13
	柴油		kg	59.8	3.95	236.21
6	风险金		元	0%	36906.31	0.00
7	税金		元	9%	36906.31	3321.57
	合计		元			40227.88
	单价		元			40.23

## 18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

水泥混凝土公路路面, 压实厚20cm 工程

单价编号: 39

定额单位: 1000m<sup>2</sup>

施工方法: 定额编号:11132+11133*5。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			39107.32
1.1	人工费		元			7817.14
	人工		工时	1818.97	3.46	6293.62
	人工		工时	440.325	3.46	1523.52
1.2	材料费		元			24810.90
	锯材		m <sup>3</sup>	0.23	600.00	138.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水 灰比0.5 最大粒径 40mm	m <sup>3</sup>	153	119.00	18207.00
	其他材料费		%	2	18345.00	366.90
	锯材		m <sup>3</sup>	0.05	600.00	30.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水 灰比0.5 最大粒径 40mm	m <sup>3</sup>	51	119.00	6069.00
1.3	机械使用费		元			3086.41
	混凝土搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台时	24	21.64	519.36
	自卸汽车	载重量8t	台时	25	67.52	1688.00
	其他机械费		%	5	2207.36	110.37
	混凝土搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台时	9	21.64	194.76
	自卸汽车	载重量8t	台时	8.5	67.52	573.92
1.4	其他直接费		元	4.5%	35714.45	1607.15
1.5	现场经费		元	5%	35714.45	1785.72
2	施工管理费		元	4.8%	39107.32	1877.15
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	8116.25	2662.13
4	企业利润		元	7%	43646.60	3055.26
5	价差		元			40034.02
	人工		工时	2259.29	4.00	9037.16
	机械工		工时	86.45	4.00	345.80
	水泥	42.5MPa	t	64.0128	135.53	8675.65
	碎石		m <sup>3</sup>	171.651	75.09	12889.30
	柴油		kg	341.7	3.95	1349.72

18. 工程单价计算表

**工程单价计算表**

水泥混凝土公路路面，压实厚20cm 工程

单价编号： 39

定额单位：1000m<sup>2</sup>

施工方法：	定额编号:11132+11133*5。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	中砂		m <sup>3</sup>	103.359	74.85	7736.39
6	风险金		元	0%	86735.88	0.00
7	税金		元	9%	86735.88	7806.23
	合计		元			94542.11
	单价		元			94.54

## 18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

C20混凝土墙身 工程

单价编号: 40

定额单位: 100m<sup>3</sup>

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04071+04262*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 施工方法: 将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板, 30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
1	直接费		元			21425.07
1.1	人工费		元			5687.20
	人工		工时	933	3.46	3228.18
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12129.75
	水		m <sup>3</sup>	90	0.65	58.50
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	114.33	11775.99
	其他材料费		%	2	11834.49	236.69
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			1572.26
	混凝土输送泵	输出量30m <sup>3</sup> /h	台时	11.63	81.93	952.85
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	40.5	2.17	87.89
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	11.2	27.57	308.78
	其他机械费		%	13	1349.52	175.44
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	4.5%	19389.21	872.51
1.5	现场经费		元	6%	19389.21	1163.35
2	施工管理费		元	3.7%	21425.07	792.73
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	5783.78	1897.08
4	企业利润		元	7%	24114.88	1688.04
5	价差		元			21350.25
	人工		工时	1643.7	4.00	6574.80
	机械工		工时	27.912	4.00	111.65
	水泥	42.5MPa	t	30.1308	135.53	4083.63
	碎石		m <sup>3</sup>	86.6671	75.09	6507.83



18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

100mm厚碎石垫层 工程

单价编号： 41

定额单位：100m³

施工方法： 定额编号:03062。 运料、分层铺筑、压实、整平与修坡，基本运距30m。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4727.02
1.1	人工费		元			1249.06
	人工		工时	361	3.46	1249.06
1.2	材料费		元			3028.79
	碎石		m³	99.96	30.00	2998.80
	其他材料费		%	1	2998.80	29.99
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	4277.85	192.50
1.5	现场经费		元	6%	4277.85	256.67
2	施工管理费		元	5.8%	4727.02	274.17
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1249.06	409.69
4	企业利润		元	7%	5410.88	378.76
5	价差		元			8950.00
	人工		工时	361	4.00	1444.00
	碎石		m³	99.96	75.09	7506.00
6	风险金		元	0%	14739.64	0.00
7	税金		元	9%	14739.64	1326.57
	合计		元			16066.21
	单价		元			160.66

## 18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

200mm厚C25混凝土底板 工程

单价编号: 42

定额单位: 100m<sup>3</sup>

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04036+04262*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 施工方法: 将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板, 30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
1	直接费		元			20583.82
1.1	人工费		元			4742.62
	人工		工时	660	3.46	2283.60
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12442.18
	水		m <sup>3</sup>	100	0.65	65.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	119.00	12257.00
	其他材料费		%	0.5	12322.00	61.61
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			1443.09
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73	9.53	178.50
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	33.53	27.57	924.42
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	29.22	279.05
	其他机械费		%	1	1381.97	13.82
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	4.5%	18627.89	838.26
1.5	现场经费		元	6%	18627.89	1117.67
2	施工管理费		元	3.7%	20583.82	761.60
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4785.58	1569.67
4	企业利润		元	7%	22915.09	1604.06
5	价差		元			20326.77
	人工		工时	1370.7	4.00	5482.80
	机械工		工时	12.415	4.00	49.66
	水泥	42.5MPa	t	32.3202	135.53	4380.36



18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

拆除旧水沟（材质：水泥砖） 工程

单价编号： 43

定额单位：100m<sup>3</sup>

定额编号:03241+02520。 施工方法: 人工拆除、清理、堆放、基本运距30m。 撬移、解小、扒渣、清理、装运卸、空回、平场。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			5149.78
1.1	人工费		元			3608.78
	人工		工时	888	3.46	3072.48
	人工		工时	155	3.46	536.30
1.2	材料费		元			91.38
	零星材料费		%	2	3072.48	61.45
	零星材料费		%	2	1496.57	29.93
1.3	机械使用费		元			960.27
	拖拉机	手扶式 功率11kW	台时	84.98	11.30	960.27
1.4	其他直接费		元	4.5%	4660.43	209.72
1.5	现场经费		元	6%	4660.43	279.63
2	施工管理费		元	5.8%	5149.78	298.69
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	3902.81	1280.12
4	企业利润		元	7%	6728.59	471.00
5	价差		元			5082.56
	人工		工时	1043	4.00	4172.00
	机械工		工时	84.98	4.00	339.92
	柴油		kg	144.466	3.95	570.64
6	风险金		元	0%	12282.15	0.00
7	税金		元	9%	12282.15	1105.39
	合计		元			13387.54
	单价		元			133.88

## 18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

预制钢筋混凝土管安装, 公称直径400mm 工程

单价编号: 44

定额单位: 100m

施工方法: 定额编号:10314。 预制混凝土管安装, 预制混凝土套管刚性接口, 公称直径400mm						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			3536.67
1.1	人工费		元			1608.90
	人工		工时	465	3.46	1608.90
1.2	材料费		元			382.11
	水泥	42.5MPa	kg	265	0.25	66.25
	石棉绒		kg	34	2.55	86.70
	油麻		kg	19.4	8.00	155.20
	其他材料费		%	24	308.15	73.96
1.3	机械使用费		元			682.62
	载重汽车	载重量5t	台时	6	42.94	257.64
	汽车起重机	起重量8t	台时	6	64.39	386.34
	其他机械费		%	6	643.98	38.64
1.4	其他直接费		元	5.2%	2673.63	139.03
1.5	现场经费		元	45%	1608.90	724.01
2	施工管理费		元	47%	1608.90	756.18
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1691.94	554.96
4	企业利润		元	7%	4847.81	339.35
5	装置性材料费		元			12586.00
	混凝土套管	直径400	个	50	76.50	3825.00
	平口式钢筋混凝土管	DN400	m	100	87.61	8761.00
6	价差		元			2409.73
	人工		工时	465	4.00	1860.00
	机械工		工时	24	4.00	96.00
	水泥	42.5MPa	kg	265	0.14	37.10
	柴油		kg	46.2	3.95	182.49
	汽油		kg	43.2	5.42	234.14
7	风险金		元	0%	20182.89	0.00
8	税金		元	9%	20182.89	1816.46
	合计		元			21999.35
	单价		元			219.99

## 18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

C20混凝土全包 工程

单价编号: 45

定额单位: 100m<sup>3</sup>

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04113+04262*1.03+04278*1.03。 其他混凝土, 基础 施工方法: 将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板, 30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
1	直接费		元			19256.11
1.1	人工费		元			4393.16
	人工		工时	559	3.46	1934.14
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12149.64
	水		m <sup>3</sup>	120	0.65	78.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	114.33	11775.99
	其他材料费		%	2	11853.99	237.08
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			883.54
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	2.17	43.40
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	26	27.57	716.82
	其他机械费		%	10	760.22	76.02
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	4.5%	17426.34	784.19
1.5	现场经费		元	6%	17426.34	1045.58
2	施工管理费		元	3.7%	19256.11	712.48
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4393.16	1440.96
4	企业利润		元	7%	21409.55	1498.67
5	价差		元			19742.60
	人工		工时	1269.7	4.00	5078.80
	水泥	42.5MPa	t	30.1308	135.53	4083.63
	碎石		m <sup>3</sup>	86.6671	75.09	6507.83
	中砂		m <sup>3</sup>	54.4067	74.85	4072.34
6	风险金		元	0%	42650.82	0.00

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

C20混凝土全包 工程

单价编号： 45

定额单位：100m<sup>3</sup>

定额编号:04113+04262*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，基础 施工方法：将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板，30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
7	税金		元	9%	42650.82	3838.57
	合计		元			46489.39
	单价		元			464.89

## 18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

100mm厚C10混凝土垫层 工程

单价编号: 46

定额单位: 100m<sup>3</sup>

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04035+04262*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 施工方法: 将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板, 30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
1	直接费		元			18134.16
1.1	人工费		元			4669.96
	人工		工时	639	3.46	2210.94
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			9974.38
	水		m <sup>3</sup>	100	0.65	65.00
	C10纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.75 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	95.16	9801.48
	其他材料费		%	0.5	9866.48	49.33
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			1766.66
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73	9.53	178.50
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	45.15	27.57	1244.79
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	29.22	279.05
	其他机械费		%	1	1702.34	17.02
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	4.5%	16411.00	738.50
1.5	现场经费		元	6%	16411.00	984.66
2	施工管理费		元	3.7%	18134.16	670.96
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4712.92	1545.84
4	企业利润		元	7%	20350.96	1424.57
5	价差		元			19305.68
	人工		工时	1349.7	4.00	5398.80
	机械工		工时	12.415	4.00	49.66
	水泥	42.5MPa	t	21.6858	135.53	2939.08



18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

300mm厚C25混凝土井底 工程

单价编号： 47

定额单位：100m<sup>3</sup>

定额编号:04037+04262*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 施工方法：将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框（斗）过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板，30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			19377.44
1.1	人工费		元			3998.72
	人工		工时	445	3.46	1539.70
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12435.65
	水		m <sup>3</sup>	90	0.65	58.50
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	119.00	12257.00
	其他材料费		%	0.5	12315.50	61.58
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			1101.77
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	17.84	9.53	170.02
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	21.58	27.57	594.96
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	29.22	279.05
	其他机械费		%	1	1044.03	10.44
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	4.5%	17536.14	789.13
1.5	现场经费		元	6%	17536.14	1052.17
2	施工管理费		元	3.7%	19377.44	716.97
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4041.68	1325.67
4	企业利润		元	7%	21420.08	1499.41
5	价差		元			19466.77
	人工		工时	1155.7	4.00	4622.80
	机械工		工时	12.415	4.00	49.66
	水泥	42.5MPa	t	32.3202	135.53	4380.36



## 18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

300mm厚C25混凝土井壁 工程

单价编号: 48

定额单位: 100m<sup>3</sup>

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号: YB0404+04262*1.03+04278*1.03。 混凝土运输、清理、湿润模板、振捣、养护。 施工方法: 将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板, 30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
1	直接费		元			22368.15
1.1	人工费		元			7226.90
	人工		工时	1378	3.46	4767.88
	人工		工时	663.32	3.46	2295.09
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费		元			12617.80
	水		m <sup>3</sup>	86.1	0.65	55.97
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	119.00	12257.00
	其他材料费		%	2	12312.97	246.26
	零星材料费		%	2	2295.09	45.90
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费		元			397.97
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	160	2.17	347.20
	其他机械费		%	1	347.20	3.47
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	4.5%	20242.67	910.92
1.5	现场经费		元	6%	20242.67	1214.56
2	施工管理费		元	3.7%	22368.15	827.62
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	7226.90	2370.42
4	企业利润		元	7%	25566.19	1789.63
5	价差		元			23149.11
	人工		工时	2088.7	4.00	8354.80
	水泥	42.5MPa	t	32.3202	135.53	4380.36
	碎石		m <sup>3</sup>	86.6671	75.09	6507.83
	中砂		m <sup>3</sup>	52.186	74.85	3906.12
6	风险金		元	0%	50504.93	0.00
7	税金		元	9%	50504.93	4545.44



## 18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

300mm厚C25混凝土井盖 工程

单价编号: 49

定额单位: 100m<sup>3</sup>

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04181。 混凝土运输、清理、湿润模板、振捣、养护。 施工方法: 将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板, 30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
1	直接费		元			21712.51
1.1	人工费		元			6037.70
	人工		工时	1745	3.46	6037.70
1.2	材料费		元			12911.72
	水		m <sup>3</sup>	240	0.65	156.00
	专用钢模板		kg	116.41	3.00	349.23
	铁件		kg	24.59	5.72	140.65
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	102	119.00	12138.00
	其他材料费		%	1	12783.88	127.84
1.3	机械使用费		元			699.91
	混凝土搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台时	18.36	21.64	397.31
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	35.56	3.15	112.01
	载重汽车	载重量5t	台时	1.6	42.94	68.70
	双胶轮车		台时	92.8	0.82	76.10
	其他机械费		%	7	654.12	45.79
1.4	其他直接费		元	4.5%	19649.33	884.22
1.5	现场经费		元	6%	19649.33	1178.96
2	施工管理费		元	3.7%	21712.51	803.36
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	6127.48	2009.81
4	企业利润		元	7%	24525.68	1716.80
5	价差		元			21796.91
	人工		工时	1745	4.00	6980.00
	机械工		工时	25.948	4.00	103.79
	水泥	42.5MPa	t	32.0064	135.53	4337.83
	碎石		m <sup>3</sup>	85.8257	75.09	6444.65
	汽油		kg	11.52	5.42	62.44
	中砂		m <sup>3</sup>	51.6793	74.85	3868.20

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

300mm厚C25混凝土井盖 工程

单价编号： 49

定额单位：100m³

定额编号:04181。 混凝土运输、清理、湿润模板、振捣、养护。 施工方法: 将沙石、骨料、水泥、掺合料等装框(斗)过磅、干拌、加水、湿拌、铲装、移动铁板，30m内运输等。 装、运、卸、空回、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
6	风险金		元	0%	48039.39	0.00
7	税金		元	9%	48039.39	4323.55
	合计		元			52362.94
	单价		元			523.63

## 18. 工程单价计算表

## 工程单价计算表

一般钢筋制作安装, 人工 工程

单价编号: 50

定额单位: t

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法: 定额编号:04430。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
1	直接费		元			4136.01
1.1	人工费		元			384.06
	人工		工时	111	3.46	384.06
1.2	材料费		元			3296.62
	钢筋		t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	3.46	13.84
	焊条		kg	7.22	5.56	40.14
	其他材料费		%	1	3263.98	32.64
1.3	机械使用费		元			166.77
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	42.94	19.32
	电焊机	交流25kVA	台时	10	14.58	145.80
	其他机械费		%	1	165.12	1.65
1.4	其他直接费		元	4.5%	3847.45	173.14
1.5	现场经费		元	3%	3847.45	115.42
2	施工管理费		元	3.5%	4136.01	144.76
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	386.08	126.63
4	企业利润		元	7%	4407.40	308.52
5	价差		元			753.32
	人工		工时	111	4.00	444.00
	机械工		工时	0.585	4.00	2.34
	钢筋		t	1.07	270.49	289.42
	汽油		kg	3.24	5.42	17.56
6	风险金		元	0%	5469.24	0.00
7	税金		元	9%	5469.24	492.23
	合计		元			5961.47
	单价		元			5961.47

18. 工程单价计算表

### 工程单价计算表

土围堰填筑 工程

单价编号： 51

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法： 定额编号:11073。 包括装运土、平土、洒水、刨毛、夯实。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1375.30
1.1	人工费		元			1255.98
	人工		工时	363	3.46	1255.98
1.2	材料费		元			0.00
	黄(粘)土		m <sup>3</sup>	124	0.00	0.00
	其他材料费		%	4	0.00	0.00
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	4.5%	1255.98	56.52
1.5	现场经费		元	5%	1255.98	62.80
2	施工管理费		元	4.8%	1375.30	66.01
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1255.98	411.96
4	企业利润		元	7%	1853.27	129.73
5	价差		元			1452.00
	人工		工时	363	4.00	1452.00
6	风险金		元	0%	3435.00	0.00
7	税金		元	9%	3435.00	309.15
	合计		元			3744.15
	单价		元			37.44







## 24. 主要材料总消耗量统计表

## 主要材料总消耗量统计表

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

名称	单位	总消耗量	单价(元)	合计(元)
电	kW. h	2624. 857	0. 96	2519. 86
水	m <sup>3</sup>	1427. 834	0. 65	928. 09
风	m <sup>3</sup>	15460. 661	0. 12	1855. 28
钢筋	t	0. 3	3270. 49	981. 15
型钢	kg	349. 02	3. 35	1169. 22
水泥 42. 5MPa	t	791. 391	385. 53	305104. 97
碎石	m <sup>3</sup>	594. 987	105. 09	62527. 18
柴油	kg	410. 654	6. 95	2854. 05
汽油	kg	439. 774	8. 42	3702. 90
锯材	m <sup>3</sup>	4. 496	600. 00	2697. 60
铁件	kg	12. 395	5. 72	70. 90
预埋铁件	kg	944. 635	5. 81	5488. 33
块石	m <sup>3</sup>	8257. 021	90. 87	750315. 50
砂	m <sup>3</sup>	1. 818	105. 35	191. 53
中砂	m <sup>3</sup>	3287. 222	104. 85	344665. 23
平口式钢筋混凝土管 DN400	m	40	87. 61	3504. 40
C10纯混凝土 42. 5MPa 2级配 水灰比0. 75 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	0. 299	229. 69	68. 68
C20纯混凝土 42. 5MPa 2级配 水灰比0. 55 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	407. 417	256. 70	104583. 94
C25纯混凝土 42. 5MPa 2级配 水灰比0. 5 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	235. 529	262. 63	61856. 98
M7. 5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	2645. 588	203. 02	537107. 28
1:3抹灰水泥砂浆	m <sup>3</sup>	12. 272	271. 36	3330. 13
合计:				2195523. 20

25. 次要材料总消耗量统计表

### 次要材料总消耗量统计表

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

名称	单位	总消耗量	单价(元)	合计(元)
专用钢模板	kg	1.001		0.00
组合钢模板	kg	646.299	5.13	3315.51
铁丝	kg	1.12	3.46	3.88
混凝土套管 直径400	个	20	76.50	1530.00
混凝土柱	m <sup>3</sup>	2.274	360.00	818.64
木柴	t	0.993	550.00	546.15
沥青	t	2.533	4500.00	11398.50
焊条	kg	22.165	5.56	123.24
黄(粘)土	m <sup>3</sup>	1209		0.00
卡扣件	kg	205.74	4.60	946.40
石棉绒	kg	13.6	2.55	34.68
PVC塑料管 DN50	m	1086.402	4.52	4910.54
土工布	m <sup>2</sup>	686.619	3.13	2149.12
油麻	kg	7.76	8.00	62.08
合计：				25838.74

26. 施工机械总消耗量统计表

**施工机械总消耗量统计表**

工程名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

名称	单位	总消耗量	单价(元)	合计(元)
推土机 功率88kW	台时	26.159	156.85	4103.04
拖拉机 手扶式 功率11kW	台时	3.739	22.02	82.33
压路机 内燃 重量12~15t	台时	1.288	87.89	113.20
砂浆搅拌机 出料0.4m³	台时	479.293	17.51	8392.42
混凝土搅拌机 出料0.4m³	台时	4.778	26.84	128.24
混凝土输送泵 输出量30m³/h	台时	7.259	91.53	664.42
振动器 插入式 功率1.1kW	台时	101.719	2.17	220.73
振动器 插入式 功率1.5kW	台时	10.618	3.16	33.55
振动器 平板式 功率2.2kW	台时	0.306	3.15	0.96
振动器 变频机组 容量4.5kVA	台时	2.736	9.53	26.07
振动器 变频机组 容量8.5kVA	台时	5.309	16.52	87.70
风(砂)水枪 耗风量6m³/min	台时	76.349	27.57	2104.94
载重汽车 载重量5t	台时	5.464	87.16	476.24
自卸汽车 载重量8t	台时	4.69	113.01	530.02
双胶轮车	台时	26852.646	0.82	22019.17
汽车起重机 起重量5t	台时	69.04	91.80	6337.87
汽车起重机 起重量8t	台时	2.4	105.61	253.46
离心水泵 单级双吸 功率20kW	台时	1.399	34.42	48.15
电焊机 交流25kVA	台时	24.73	14.58	360.56
钢筋切断机 功率20kW	台时	0.487	29.10	14.17
圆盘锯	台时	5.326	26.19	139.49
合计：				46136.73